

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.05.2024

Evidovaný u objednatele pod číslem: 2024/203-1

A u zhotovitele pod číslem: 24-07 DOD 1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeným Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod č. 1/93/Sn

Sídlo:	nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
Kontaktní adresa:	nám. 5. května 1405, 666 02 Předklášteří
Statutární zástupce:	Tomáš Kříž, předseda svazku Aleš Navrátil, místopředseda svazku
IČ:	49457004
DIČ:	CZ49457004
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Petr Vojtěch, technik svazku
e-mail:	vojtech@svazvak-tisnov.cz
telefon:	+420 603 207 415

(dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“)

2. MERTASTAV s.r.o.

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn.: oddíl C, vložka 39729

Sídlo:	Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří
Statutární zástupce:	Oldřich Merta, jednatel
e-mail:	mertastav@mertastav.cz
telefon:	+420 549 439 511
IČO:	26247461
DIČ:	CZ26247461
Bankovní spojení, č.ú.:	793602/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Pavel Rajf

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají dle ustanovení čl. XXIII. odst. 5 Smlouvy o dílo uzavřené dne 16.05.2024 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 1, kterým se mění následující ustanovení citované Smlouvy, jejímž předmětem jsou stavební práce při plnění veřejné zakázky: Realizace projektu - „Tišnov ul. Kukýrna (ul. Polní) – ul. Lomnická (ul. Králova) - obnova vodovodních řadů“ a „Tišnov – ul. Kukýrna – oprava vodovodních řadů (od křižovatky s ul. Květnická, po č.p. 40, č.p. 258)“ (dále jen „Zakázka“).
2. V důsledku okolností, které Objednatel coby zadavatel Zakázky jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala v rámci Zakázky potřeba nepředvídatelných dodatečných stavebních prací, které se týkají rozšíření plnění zakázky o opravu vodovodních řadů úseku „Tišnov – přechod pro chodce Kukýrna x Polní“ o délce 81 m, Objekt SO 01 - 301 Oprava Vodovodu. Tyto dodatečné stavební práce, vícepráce, jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. Vícepráce nemění celkovou povahu Zakázky a celková cena za předmětné vícepráce nepřesahuje 15 % původní ceny za dílo dle Smlouvy. Tento dodatek je tak sjednáván v režimu ustanovení § 222 odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Předmět dodatku Smlouvy

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna rozsahu díla specifikovaného v čl. IV. (Specifikace díla), a to rozšířením díla o vícepráce specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „vícepráce“).
2. Cena za vícepráce činí **881.977,68 Kč bez DPH**, v důsledku čehož se mění celková cena díla dle Smlouvy o dílo tak, že cena díla původně specifikována v čl. VII. „Cena za provedení díla“, odst. 1 Smlouvy nově činí:

Cena bez DPH	8 881 578,68 Kč
Výše DPH (21 %)	1 865 131,52 Kč
Cena včetně DPH	10 746 710,20 Kč

3. Cena za provedení díla se mění pouze a jedině v důsledku změny rozsahu díla rozšířením o vícepráce dle odst. 1 tohoto článku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.




4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 1 a s celým jeho obsahem souhlasí. Obě smluvní strany současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Tato smlouva byla schválena předsednictvem Svazku, dne 11. 6. 2024 číslo usnesení 146/11/2024
6. Nedílnou součástí dodatku tvoří jako příloha Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

V Předklášteří, dne 25 -06- 2024

Objednatel


**Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko**
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČO: 49457004
DIČ: CZ49457004

.....
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Tomáš Kříž, předseda svazku

**Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko**
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČO: 49457004
DIČ: CZ49457004

.....
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Aleš Navrátil, místopředseda svazku

V Předklášteří, dne 19.06.24

Zhotovitel


MERTASTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 02 Předklášteří
-18-

.....
MERTASTAV s.r.o.

Oldřich Merta, jednatel

Tišnov - přechod pro chodce Kukýrna x Polní, SO 301 Oprava vodovodu

CELKOVÁ REKAPITULACE

(Kč)

SO 301 Oprava vodovodu

808 028,-

VON Vedlejší a ostatní náklady

73 950,-

Celkem bez DPH

881 978,-

DPH 21 %

185 215,-

CELKEM vč. DPH


1 067 193,-

Uchazeč prohlašuje, že se sám seznámil s podrobným popisem díla, které má být realizováno a způsob, jak má být realizováno a že nabídnutá cena celkem (slovy osm set osmdesát jedna tisíc devět set sedmdesát osm korun českých) bez DPH obsahuje veškeré požadavky uváděné v podrobném popisu díla a je v souladu s podmínkami a lhůtami uvedenými v zadávací dokumentaci bez výhrad a omezení.

881 978,-

V Předklásteří

Dne 7.6.2024


MERTASTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 02 Předklásteří
-18-
podpis osoby odpovědné za nabídku
Oldřich Merta
jednatel



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tišnov - přechod pro chodce Kukýma x Polní, SO 301 Oprava vodovodu
Objekt:
SO 01 - SO 301 Oprava vodovodu

KSO: 827 19
Místo: Tišnov
Zadavatel:
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Uchazeč:
MERTASTAV s.r.o.
Projektant:
Marcela Skříčková
Zpracovatel:

CC-CZ: 2222
Datum: 07.06.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 26247461
DIČ: CZ26247461
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH		808 027,68	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	808 027,68 0,00	21,00% 15,00%	169 685,82 0,00
Cena s DPH		v CZK	977 713,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov - přechod pro chodce Kukýma x Polní, SO 301 Oprava vodovodu
Objekt: SO 01 - SO 301 Oprava vodovodu
Místo: Tišnov
Zadavatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Uchazeč: MERTASTAV s.r.o.
Datum: 07.06.2024
Projektant: Marcela Skříčková
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		808 027,68
HSV - Práce a dodávky HSV		808 027,68
0P - Poznámky		0,00
1 - Zemní práce		247 076,60
4 - Vodorovné konstrukce		7 519,33
8 - Trubní vedení		456 546,00
8.1 - Montáž, osazení, drobné materiály		123 859,30
8.3 - Armatury a tvarovky		184 771,20
8.4 - Trubní materiál		147 915,50
99 - Přesun hmot		2 426,50
K - Komunikace		40 395,76
KB - Komunikace - bourání		44 112,49
Ostatní - Ostatní		9 951,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tišnov - přechod pro chodce Kukýrna x Polní, SO 301 Oprava vodovodu
Objekt: SO 01 - SO 301 Oprava vodovodu
Místo: Tišnov
Zadavatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Uchazeč: MERTASTAV s.r.o.

Datum: 07.06.2024
Projektant: Marcela Skříčková
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	0P				0,00		808 027,68	
1	K 01		Poznámka 1				808 027,68	
	PP		Jednoznačné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno ve Společných údajích PD v kap.Normy a hlavní předpisy.Jednoznačné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno ve Společných údajích PD v kap.Normy a hlavní související předpisy.		0,00		0,00	
2	K 02		Poznámka 2				0,00	
	PP		Na své náklady a vzhledem k provedení zhotovitel taková opatření ve formě dočasných konstrukcí, montáží lešení, pažení, podepření, stělování, hrazení, nakládání s vodou, konstrukcí mříšek a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a konstrukci díla všech pomocných prací.		0,00		0,00	
3	K 03		Poznámka 3				0,00	
	PP		Všechny typy křížení sítí, komunikací a vodních toků zahrnují zemní práce, pažení, zhotovení křížení, všechny dočasné práce (přehrázky, zajištění vedení apod.), naložení a odvoz odpadu a všechny ostatní úkony a dodávky zabezpečující kompletní zhotovení křížení. Má se za to, že zhotovitel zahmne do svojí nabídkové ceny všechny uvedené práce a dodávky.		0,00		0,00	
4	K 04		Poznámka 4				0,00	
	PP		Soudržnost nabídkové ceny zhotovitele mají být zahrnutý i práce provozovatele stávajících inženýrských sítí, které nastanou při vytýčení, předání, převzetí díla, apod.(např.nečekané kolize).		0,00		0,00	
5	K 05		Poznámka 5				0,00	
	PP		Zhotovitel zakalkuluje ztrátě u dodávky materiálů do jednotlivých cen slavebních prací.		0,00		0,00	
6	K 06		Poznámka 6				0,00	
	PP		Zhotovitel zakalkuluje do položek za provedení tlakových zkoušek, propíchnutí a desinfekci potrubí i vodu odebranou pro tyto účely z vodovodní sítě.				247 076,60	

Zemní práce

D	1			kmpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
7	K 100006		Vytýčení stávajících inženýrských sítí					
	PP		Vytýčení stávajících inženýrských sítí					
8	K 115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min		60,000	30,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201		60,000			
	W		"(bude upřesněno dle skutečnosti)" 10*6		10,000	15,00	150,00	CS ÚRS 2022 02
9	K 115101301		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min		10,000			
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301		10,000			
	W		"(bude upřesněno dle skutečnosti)" 10		2,400	379,00	909,60	CS ÚRS 2022 02
10	K 119001401		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm		m			
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopuší ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité svělosti DN do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001401		2,100	305,00	640,50	CS ÚRS 2022 02
11	K 119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů		m			
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopuší ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001421		5,434	180,00	978,12	CS ÚRS 2022 02
12	K 129001101		Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí		m3			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online	PSC	Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopáky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129001101					
W			křížení sítí		2,431			
W			"kabel" 1,10*1,30*1,70		3,003			
W			"ocel" 1,10*1,30*2,10		5,434			
W			Součet	m2	40,225	60,30	2 425,57	CS ÚRS 2022 02
13	K	121151103	Sejmouti ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně					
PP			Sejmouti ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103		40,225			
W			15,00*0,85+23,50*1,05+4,00*0,70					
14	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	81,180	250,00	20 295,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254204					
W			hornina tř: 3 - 70%		64,260			
W			42,00*0,85*1,80		54,600			
W			32,50*1,05*1,60		10,880			
W			8,00*0,85*1,60		5,040			
W			"drenáž" 32,50*1,05*0,20		6,825			
W			odpočet zpevněných ploch:		-8,125			
W			"krajiska komunikace asfalt" -(9,00*1,05+8,00*0,85)*0,50		-11,475			
W			"komunikace kosíky" -27,00*0,85*0,50		-6,034			
W			"ornice" -(15,00*0,85+23,50*1,05+4,00*0,70)*0,15		115,971			
W			Mezisoučet		-34,791			
W			"odpočet ostatních hornin" -115,971*0,30		81,180			
W			Součet	m3	34,791	160,00	5 566,56	CS ÚRS 2022 02
15	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3					
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132354204					
W			hornina tř: 4 - 30%		34,791			
W			115,97*0,30	m2	191,200	72,00	13 766,40	CS ÚRS 2022 02
16	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m					
PP			Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101					
W			42,00*2*1,80		151,200			
W			8,00*2*1,60		25,600			
W			"sdrůžená přípojka" 4,00*2*1,80		14,400			
W			Součet	m2	191,200	65,00	12 428,00	CS ÚRS 2022 02
17	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m					
PP			Odstanění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111					
W			Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	117,000	160,00	18 720,00	CS ÚRS 2022 02
18	K	151811131	Zřízení pažicových boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811131					
PP			32,50*2*1,60		104,000			
W			"drenáž" 32,50*2*0,20		13,000			
W			Součet	m2	117,000	95,00	11 115,00	CS ÚRS 2022 02
19	K	151811231	Odstanění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m					
PP			Odstanění pažicových boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811231					
W			Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sblížením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104	m3	135,271	80,00	10 821,68	CS ÚRS 2022 02
20	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sblížením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104					
PP			dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, základy		36,738			
W			"materiál pro obsyp potrubí" 36,738		14,768			
W			"materiál pro lože pod potrubí" 7,943+6,825		83,765			
W			"materiál pro základy" 83,765		135,271			
W			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	16715111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	135,271	54,20	7 331,69	CS ÚRS 2022 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojné nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111					
	W		dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásypy		36,738			
	W		"materiál pro obsyp potrubí" 36,738		14,768			
	W		"materiál pro lože pod potrubí" 7,943+6,825		83,765			
	W		"materiál pro zásypy" 83,765		135,271			
	W		Součet		81,180	260,00	21 106,80	CS ÚRS 2022 02
22	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	81,180			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117					
	W		"výkop" 81,18		81,180			
	W		Součet		81,180			
23	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m	m3	1 623,600	2,00	3 247,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119					
	W		81,18*20		1 623,600			
24	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5	m3	34,791	260,00	9 045,66	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137					
	W		"výkop" 34,791		34,791			
	W		Součet		34,791			
25	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m	m3	695,820	2,00	1 391,64	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139					
	W		34,791*20		695,820			
26	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	115,971	21,40	2 481,78	CS ÚRS 2022 02
	PP		Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					
	W		81,18+34,791		115,971			
27	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	208,748	300,00	62 624,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231					
	W		(81,18+34,791)*1,80		208,748	500,00	18 369,00	CS ÚRS 2022 02
28	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	36,738			
	PP		Obsypání potrubí ručně sypáním z vlnitých hornin třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání					
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101					
	W		42,00*0,85*0,50		17,850			
	W		32,50*1,05*0,50		17,063			
	W		8,00*0,85*0,50		3,400			
	W		"sdrůžená přípojka" 4,00*0,70*0,363		1,016			
	W		Mezisoučet		39,329			
	W		odp.potrubí		-2,591			
	W		"DN150"-82,50*3,14*0,10*0,10		36,738			
	W		Součet		68,700	260,00	17 862,00	CS ÚRS 2022 02
29	M	58337310	stěrkapísek frakce 0/4	t				
	PP		stěrkapísek frakce 0/4					
	W		36,738*1,87		68,700	500,00	1 500,00	
30	K	sond	Ručně kopaná sonda 1,5x2,0m v místě křížení opravovaných a stávajících (dodávka+montáž)	ks	3,000			
D	4		Vodorovné konstrukce					
31	K	451572111	Lože pod potrubí olevněný výkop z kameniva drobného těženého	m3	7,943	560,00	4 448,08	CS ÚRS 2022 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC	WV	42.00*0,85*0,10	https://podniky.urs.cz/item/KS_URS_2022_02/451572111		3,570			
	WV	32.50*1,05*0,10			3,413			
	WV	8.00*0,85*0,10			0,680			
	WV	"sdrúžená přípojka" 4.00*0,70*0,10			0,280			
	WV	Součet			7,943			
	WV	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šířky frakce 16-32mm (dodávka+montáž)		m3	6,825	350,00	2 388,75	
32	K	451573111.02	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šířky frakce 16-32mm (dodávka+montáž)					
PP			drenáž		6,825			
WV			32.50*1,05*0,20		6,825			
WV			Součet					
33	K	4-01	Separální tkaná geotextilie plošné hmotnosti minimálně 300g/m2 (dodávka+montáž)	m2	34,125	20,00	682,50	
PP			Separální tkaná geotextilie plošné hmotnosti minimálně 300g/m2 (dodávka+montáž)					
WV			drenáž					
WV			32.50*1,05		34,125			
D	8		Trubní vedení				456 546,00	
34	K	8-p1	Přírubové armatury a tvarovky, resp.stroje a zařízení opatřené přírubami budou naceněny včetně šroubů, matic, těsnění, vazelin a jiných spojovacích materiálů nezbytných k montáži.		0,000		0,00	
35	K	8-p2	Přesná specifikace výrobků viz Projektová dokumentace - výkresová část, Technická zpráva a B.Souhrnná technická zpráva		0,000		0,00	
D	8.1		Montáž, osazení, drobné materiály				123 859,30	
36	K	851311131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním výkop DN 150	m	84,000	266,00	22 344,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 150					
WV			https://podniky.urs.cz/item/KS_URS_2022_02/851311131		84,000			
37	K	851311131.01	Příplatek za sek potrubí litinového DN 150	kus	11,000	350,00	3 850,00	
PP			Příplatek za sek potrubí litinového DN 150					
38	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	3,500	80,00	280,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm					
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/KS_URS_2022_02/871161211					
39	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	4,000	118,00	472,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm					
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/KS_URS_2022_02/871211211					
40	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	84,000	28,10	2 360,40	CS ÚRS 2022 02
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/KS_URS_2022_02/892351111					
41	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	84,000	68,60	5 762,40	CS ÚRS 2022 02
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200					
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/KS_URS_2022_02/892353122					
42	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	8 890,00	8 890,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/KS_URS_2022_02/892372111					
43	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	81,000	22,00	1 782,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm					
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/KS_URS_2022_02/899721112					
44	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	88,500	3,00	265,50	CS ÚRS 2022 02
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/KS_URS_2022_02/899722113					
WV			81,00+3,50+4,00		88,500			
45	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000	539,00	539,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80					
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/KS_URS_2022_02/857241131					
46	K	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	2,000	753,00	1 506,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online PSC		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosým na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/857311131					
47	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosým na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/857242122	kus	9,000	1 036,00	9 324,00	CS ÚRS 2022 02
48	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosým na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/857262122	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	CS ÚRS 2022 02
49	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosým na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/857312122	kus	9,000	1 558,00	14 022,00	CS ÚRS 2022 02
50	K	857314122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/857314122	kus	3,000	2 100,00	6 300,00	CS ÚRS 2022 02
51	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem JT 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891319111	kus	7,000	1 283,00	8 981,00	CS ÚRS 2022 02
52	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891181112	kus	7,000	891,00	6 237,00	CS ÚRS 2022 02
53	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891241112	kus	1,000	1 292,00	1 292,00	CS ÚRS 2022 02
54	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891261112	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
55	K	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891311112	kus	2,000	1 881,00	3 762,00	CS ÚRS 2022 02
56	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátek Osazení poklopů litinových šoupátek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899401112	kus	11,000	1 540,00	16 940,00	CS ÚRS 2022 02
57	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899712111	ks	2,000	585,00	1 170,00	
58	K	8-05	Výřezovací marker nad lomen (dodávka+montáž) Výřezovací marker nad lomen (dodávka+montáž)	m	8,000	450,00	3 600,00	
59	K	871275890	Bourání stávajícího potrubí do DN 200, vč.odvozu na skládku a poplatku za skládku sutí Bourání stávajícího potrubí DN 150, vč.odvozu na skládku a poplatku za skládku sutí "přepojení sítí" 8,00		8,000		184 771,20	
D		8.3	Armatury a tvarovky					
60	M	5525353090	T-kus přírubový z tvárné litiny DN150/150, PN10, vnější a vnitřní povrch.úprava fosfatizace zinkem + krycí vrstva nanášená kateforézou tl. min.70 µm nebo alternativně práškový epoxid tl. min. 250 µm	kus	1,000	5 910,00	5 910,00	
61	M	55253532890	T-kus přírubový z tvárné litiny DN150/100, PN10, vnější a vnitřní povrch.úprava fosfatizace zinkem + krycí vrstva nanášená kateforézou tl. min.70 µm nebo alternativně práškový epoxid tl. min. 250 µm	kus	1,000	5 890,00	5 890,00	
62	M	55253532590	T-kus přírubový z tvárné litiny DN150/50, PN10, vnější a vnitřní povrch.úprava fosfatizace zinkem + krycí vrstva nanášená kateforézou tl. min.70 µm nebo alternativně práškový epoxid tl. min. 250 µm	kus	1,000	6 838,00	6 838,00	
PP			tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
63	M	slep150	X-kus přírubový z tvárné litiny DN150, PN10, vnější a vnitřní povrch.úprava fosfatizace zinkem + krycí vrstva nanášená kataréžou tl. min.70 µm nebo alternativně práškový epoxid tl. min. 250 µm	kus	1,000	1 159,00	1 159,00	
64	M	5525981190	R-kus přírubový z tvárné litiny DN80/50, PN10, vnější a vnitřní povrch.úprava fosfatizace zinkem + krycí vrstva nanášená kataréžou tl. min.70 µm nebo alternativně práškový epoxid tl. min. 250 µm	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	
PP								
65	M	šoup150	přechod přírubový (FFR) tvárná litina DN 80/50 tl. 200mm	kus	2,000	5 763,00	11 526,00	
66	M	tele150	přírubové šoupátko DN 150 (litina)	kus	2,000	1 260,00	2 520,00	
67	M	šoup100	ZS teleskopická pro š DN 150	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	
68	M	tele100	přírubové šoupátko DN 100 (litina)	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	
69	M	šoup50	ZS teleskopická pro š DN 100	kus	1,000	2 890,00	2 890,00	
70	M	tele80	přírubové šoupátko DN 50 (litina)	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	
71	M	pokl	ZS teleskopická pro š DN 50	kus	4,000	963,00	3 852,00	
72	M	5525390790	šoupátkový poklop tuhý + podkladní deska	kus	2,000	3 557,00	7 114,00	
73	M	7994150000016	koleno 11° z tvárné litiny DN150, PN10, s jednokomorovým hrdlem, vnější a vnitřní povrch.úprava fosfatizace zinkem + krycí vrstva nanášená kataréžou tl. min.70 µm nebo alternativně práškový epoxid tl. min. 250 µm	kus	6,000	7 115,00	42 690,00	
74	M	7974150000016	spojka jištěná proti posunu DN150 (hrdlo x hrdlo)	kus	2,000	8 100,00	16 200,00	
75	M	7994050000016	spojka jištěná proti posunu DN50 (příruba x hrdlo)	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	
76	M	7974050000016	spojka jištěná proti posunu DN50 (hrdlo x hrdlo)	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	
77	M	7994100000016	spojka jištěná proti posunu DN100 (příruba x hrdlo)	kus	1,000	5 270,00	5 270,00	
78	M	5250160001161	univerzální navrtávací pas DN 150-1" - TL T	kus	7,000	2 271,60	15 901,20	
79	M	SOUP25	Šoupátko DN25 (litina), vč.zemní soupravy, podkladní desky a šoupátkového poklopu	kus	7,000	5 363,00	37 541,00	
PP								
80	M	6100032001161	Šoupátko DN25 (litina), vč.zemní soupravy, podkladní desky a šoupátkového poklopu	kus	7,000	250,00	1 750,00	
PP								
spojka s vnějším závitem pro PVC potrubí d32								
PP								
spojka s vnějším závitem pro PVC potrubí d32								
147 915,50								
Trubní materiál								
D	8.4							
81	M	552NSB15Q60A	trouby z tvárné litiny DN 150 s jednokomorovým hrdlem, PN10, vnitřní povrch.úprava odsřed. nanášená vyst.z vysokopece cementu odol. síranům tl.4mm, vnější povrch žárově pozinkován (slitina Zn, Al) s příměsí dalšího kovu ve vrstvě 400g/m2+krycí nátěr, dl. 6,0m	kus	14,000	9 588,00	134 232,00	
82	M	552JSB15DA	pružný násovkový zakusovací zámkový spoj DN150 pro trubky a tvarovky s jednokomorovým hrdlem	ks	15,000	781,00	11 715,00	
83	M	552JSB15BA	pružný násovkový spoj DN150 pro trubky a tvarovky s jednokomorovým hrdlem	ks	2,000	781,00	1 562,00	
84	M	286135241	potrubí vodovodní z polyetylenu De 32 x 3.0 PE100 RC SDR 11, tlakové třídy PN 10, certifikované podle technického předpisu PAS 1075, dle tab.4	m	3.500	19,00	66,50	
PP								
85	M	286135271	potrubí vodovodní z polyetylenu De 32 x 3.0 PE100 RC SDR 11, tlakové třídy PN 10, certifikované podle technického předpisu PAS 1075, dle tab.4	m	4,000	85,00	340,00	
PP								
85	M	286135271	potrubí vodovodní z polyetylenu De 63 x 5.8 PE100 RC SDR 11, tlakové třídy PN 10, certifikované podle technického předpisu PAS 1075, dle tab.4	m	4,000	85,00	340,00	
PP								
2 426,50								
D	99							
86	K	998273102	Presun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	4,853	500,00	2 426,50	CS ÚRS 2022 02
PP								
Presun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998273102								
Online PSC								
D	K							
87	K	174151101	Komunikace	m3	83,765	155,00	12 983,58	CS ÚRS 2022 02
PP								
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním								
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s ubožením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101								
Online PSC								
Zásyp šterkopiskem								
42,00*0,85*(1,80-0,10-0,50)								
32,50*1,05*(1,60-0,10-0,50)								
42 840								
34,125								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			8,00*0,85*(1,60-0,10-0,50)		6,800			
W			"odpočet provizorního zásyvu" -38,313		-38,313			
W			Mezisoučet		45,452			
W			42,00*0,85*0,50		17,850			
W			32,50*1,05*0,50		17,063			
W			8,00*0,85*0,50		3,400			
W			Mezisoučet		38,313			
W			Součet		83,765			
88	M	583312091	kamenivo pro zásyvy v komunikacích - štěrkokopisek fr.0-32mm	t	156,641	175,00	27 412,18	
W			83,765*1,87		156,641			
44 112,49								
Komunikace - bourání								
89	K	113107524	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl přes 300 do 400 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	16,250	192,00	3 120,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Odstranění podkladu nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivé přes 15 m2 z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107524					
W			"krajská komunikace asfalt" 9,00*1,05+8,00*0,85		16,250			
90	K	113107543	Odstranění podkladu živých tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	16,250	164,00	2 665,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Odstranění podkladu nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivé přes 15 m2 živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107543					
W			"krajská komunikace asfalt" 9,00*1,05+8,00*0,85		16,250			
91	K	919735113	Řezání stávajícího živého krytu hl přes 100 do 150 mm	m	34,000	50,00	1 700,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735113					
W			"krajská komunikace asfalt" 9,00*2+8,00*2		34,000			
92	K	113107523	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl přes 200 do 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	22,950	139,00	3 190,05	CS ÚRS 2022 02
PP			Odstranění podkladu nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivé přes 15 m2 z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107523					
W			"komunikace kostky" 27,00*0,85		22,950			
93	K	113107530	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	22,950	254,00	5 829,30	CS ÚRS 2022 02
PP			Odstranění podkladu nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivé přes 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107530					
W			"komunikace kostky" 27,00*0,85		22,950			
94	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	54,000	204,00	11 016,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735122					
W			"komunikace kostky" 27,00*0,85		54,000			
95	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kamenná strojně pl do 50 m2	m2	22,950	33,90	778,01	CS ÚRS 2022 02
PP			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé do 50 m2 z drobných kostek nebo odseku z ložem z kamenná					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106185					
W			"komunikace kostky" 27,00*0,85		22,950			
96	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	22,950	33,40	766,53	CS ÚRS 2022 02
PP			Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/979071111					
W			"komunikace kostky" 27,00*0,85		22,950			
97	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sykových materiálů do 1 km	t	19,523	50,90	993,72	CS ÚRS 2022 02
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sykových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551					
W			"štěrk tl.40cm" 16,25*0,580		9,425			
W			"štěrk tl.30cm" 22,95*0,440		10,098			
W			Součet		19,523			
98	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sykových materiálů	t	136,661	11,40	1 557,94	CS ÚRS 2022 02
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559					
W			19,523*7		136,661			
99	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	17,987	57,20	1 028,86	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online PSC		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561			5,135 5,508 7,344 17,987			
W			"živice tl.15cm" 16,25*0,316						
W			"beton" 22,95*0,240						
W			"dlažba kostky" 22,95*0,320						
W			Součet		t	96,533	14,50	1 399,73	CS ÚRS 2022 02
100	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů						
PP	Online PSC		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221569			35,945 38,556 22,032 96,533			
W			živice - odvoz na skládku						
W			5,135*7						
W			beton - odvoz na skládku						
W			5,508*7						
W			dlažba kostky - uložení na mezideponii (pro pozdější zpětné použití)						
W			7,344*3						
W			Součet		t	19,523	300,00	5 856,90	CS ÚRS 2022 02
101	K	997221873	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
PP	Online PSC		Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873			9,425 10,098 19,523			
W			"stěrk tl.40cm" 16,25*0,580						
W			"stěrk tl.30cm" 22,95*0,440						
W			Součet		t	5,508	350,00	1 927,80	CS ÚRS 2022 02
102	K	997221861	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01						
PP	Online PSC		Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861			5,508			
W			"beton" 22,95*0,240		t	5,135	230,00	1 181,05	CS ÚRS 2022 02
103	K	997221875	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02						
PP	Online PSC		Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875			5,135 7,344 7,344			
W			"živice tl.15cm" 16,25*0,316		t		150,00	1 101,60	
104	K	997221690	Příplatek za uložení dlažby na mezideponii pro pozdější zpětné použití						
PP	Online PSC		Příplatek za uložení dlažby na mezideponii pro pozdější zpětné použití https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221690						
W			"dlažba kostky" 22,95*0,320						
D	Ostatní		Ostatní						
105	K	DP01	Zřízení + odstranění dočasných přechodů v průběhu stavby, resp.zajištění výkopu		kmpl	1,000	3 000,00	9 951,00	
106	K	KABTRV	Trvalé zajištění kabelů - HDPE dělená chránička vč.lože, obsypu a signalizační fólie (dodávka+montáž+přesun hmot)		m	4,200	230,00	966,00	
W			2,10*2			4,200			
107	K	PLYNTRV	Trvalé zajištění plynovod.potrubi - půlená ochranná trubka vč.lože, obsypu a signalizační fólie (dodávka+montáž+přesun hmot)		m	6,300	950,00	5 985,00	
W			2,10*3			6,300			

ZADÁNÍ PRO ROZPOČETStavba: **Tišnov - přechod pro chodce Kukýrna x Polní: SO 301 Oprava vodovodu**Objekt: **VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (VON)**

Část:

JKSO:

Objednatel: **Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko**Zhotovitel: **MERTASTAV s.r.o.**Datum: **07.06.2024**

příloha

G.3

1	Příprava a zařízení staveniště - náklady jinde neuvedené	Kč bez DPH	21 % DPH	Kč s DPH
1.1	Příprava, úprava staveniště, příjezdy na staveniště	1 000	210	1 210
1.2	Provozní a sociální vybavení pracoviště, ostatní zařízení staveniště (např. osvětlení ZS, náklady na provoz a údržbu ZS, náklady na měření a spotřebu médií, zimní opatření, likvidace odpadu, apd.)	1 500	315	1 815
1.3	Uvedení vozovek, obslužných a skladových ploch dotčených výstavbou do původního stavu.	5 000	1 050	6 050
1.4	Ostatní - např. plán Zásad organizace výstavby (ZOV), ostraha stavby, úhrada za pronájem ploch (zařízení staveniště, mezideponie, ...)	1 000	210	1 210
1	Celkem VON 1	8 500		10 285
2	Provozní a územní vlivy - náklady jinde neuvedné			
2.1	Územní vlivy (ztížené dopravní podmínky) - místo stavby, vjezd a výjezd ze stavby	1 500	315	1 815
2.2	Organizace dopravy v průběhu stavby (uzavírky, objízdné trasy a omezení dopravy, vč. projednání se subjekty státní správy)	7 500	1 575	9 075
2.3	Provozní vlivy (pohyb vozidel v areálu kláštera - památkově chráněné území)	50	11	61
2.4	Dopravní značení vč. světelné signalizace	14 000	2 940	16 940
2.5	Mimořádně ztížené pracovní prostředí (provozní vlivy) - např. čištění a mytí vozovek po dobu výstavby - dopravní trasy i komunikační plochy, plachtování nákladních aut při dovozu a odvozu materiálu, kropení prašného materiálu uloženého na mezideponii apd., zajištění minimalizace prachu.	2 000	420	2 420
2	Celkem VON 2	25 050		30 311
3.	Ostatní náklady - jinde neuvedené			
3.1	Zajištění prostoru (kancelář, buňka) pro technický dozor investora (TDI), vč. vybavení a provozu.	500	105	605
3.2	Vytýčení prostorové polohy SO, vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu staveniště.	2 000	420	2 420
3.3	Vytýčení inženýrských sítí, ruční kopání sond pro jejich zjištění, ruční výkopy v místě zjištění inž.sítí	500	105	605
3.4	Činnost geologa, statika - při výstavbě	800	168	968
3.5	Kompletační činnost zhotovitele	1 000	210	1 210
3.6	Oprava, znovuzřízení objektů (oplocení, zídky, apod) poškozené, nebo zbořené během výstavby. Tam, kde není zohledněno v jiných částech výkazů výměr	1 000	210	1 210
3.7	Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započítáním výstavby a obsažených v dokladové části: např. dopravní trasy, zvláštní užívání komunikací, správní poplatky, ohlášení stavby	5 000	1 050	6 050

3.8	Náklady spojené s případným časovým posunem stavby v případě provádění archeogeofyzikální prospekce a prováděním archeologického průzkumu			
3.9	Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací vzniklých v průběhu výstavby, kontroly a zkoušky	500	105	605
3.10	Součinnost při provádění okolních staveb, účast na koordinačních schůzkách apod.	500	105	605
3.11	Likvidace podzemních a povrchových vod, náhradní transport vod, propoje a obtoky při havarijní likvidaci (např. přívalové deště). Vždy v součinnosti s provozovatelem.	1 500	315	1 815
3.12	Pasportizace budov a objektů a další průzkumy před zahájením stavby a sledování vlivů stavby na okolní objekty v průběhu stavby	10 000	2 100	12 100
3.13	Náklady na koordinátora BOZP dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb.	500	105	605
3.14	Odstávka vodovodu vč. vypouštění a plnění potrubí, odkalení, provizorní zařízení, náhradní zásobování pitnou vodou	1 000	210	1 210
3.15	Náklady na bezpečnost práce a technických zařízení, školení pracovníků, značení v souladu se zásadami BOZP	500	105	605
3.16	Fotodokumentace zhotovitele pro objednatele. Fotodokumentace bude pořízena před započítím stavby, v průběhu stavby a po dokončení stavby. V tištěné – svázané formě a na CD.	500	105	605
3.17	Poplatky spojené s prováděním stavby, např. poplatky za zábory pozemků, náhradní výsadby za vykácenou zeleň, apod. Zahrnuje poplatky za vypouštění vod během stavby.	2 000	420	2 420
3.18	Ocenění požadavků objednatele vyplývajících z „Obchodních podmínek zadavatele“, které jsou standardně vždy nedílnou součástí smlouvy o dílo			
3.19	Náklady spojené s výměnou provozních kapalin a s plněním předepsaných servisních podmínek po dobu výstavby, ve zkušebním provozu a před konečným předáním díla po ukončení zkušebního provozu			
3.20	Náklady na odstávky stávajících inženýrských sítí, které nastanou při vytýčení, předání, převzetí díla, a pod.(např. nečekané kolize)."			
3	Celkem VON 3	27 800		33 638

4.	Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené			
4.1	Návrhy Provozních, Havarijních, a jiných řádů a předpisů a jejich odsouhlasení s pracovníky správními orgány - <u>pro trvalý provoz</u> (se zapracováním připomínek)	500	105	605
4.2	Komplexní a technologické zkoušky dle příslušných ČSN, dále dle obecných podmínek technických specifikací a zápisů ve stavebních denících (např. zkoušky hutnění, provedení tlakové zkoušky, propláchnutí a desinfekce potrubí, kontrola funkčnosti armatur, apd.). Mj. uvedené v kap.13. B. Souhrnné technická zpráva (pokud není zohledněno v jiné části ocenění stavby)	5 000	1 050	6 050
4.3	Vypracování Dokumentace skutečného provedení a to 4x v listinné podobě (složka číslování 1-4), 4 x na CD nebo DVD nosiči v digitální podobě. Digitální forma dokumentace skutečného provedení musí být zpracována v souladu s vnitřní normou provozovatele. Jednotlivé výkresy a textové části písemné formy budou označeny jako skutečné provedení. Dokumentace skutečného provedení musí být schválena Objednatelem.	5 000	1 050	6 050
4.4	Náklady spojené s plněním dalších podmínek zde neuvedených, které vyplývají z povolení díla a dále doklady nutné k převzetí díla	100	21	121
4.5	Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby, se zajištěním a vypracováním dokladů ke kolaudačním souhlasům , a to plně v souladu s požadavky stavebníka	1 000	210	1 210
4.6	Zajištění záruk po dokončení stavby (tzn., že termín záruk u celé stavby začne běžet až od data celkového předání díla)	1 000	210	1 210
4	Celkem VON 4	12 600		15 246
Celkem všechny VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		73 950		89 480