



Číslo smlouvy:
Zhot. 32403_6

DODATEK č. 6
SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 17.4.2024

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Třebotov**
Se sídlem: Klidná 69, 252 26 Třebotov
IČO: 00241741
DIČ: CZ00241741
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 126584339/0800
Zastoupená: Ing. Matějem Králem, starostou obce

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **VISTORIA CZ a.s.**
Se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČO: 25110977
DIČ: CZ25110977
Zastoupený: Ing. Magdalenou Ryglou, obchodní ředitelkou, na základě Pověření
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4581
Bankovní spojení 1: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu 1: 5250221028/2700
Bankovní spojení 2: PPF Banka, a.s. Praha 6
Číslo účtu 2: 2005000009/6000

(dále jen "zhotovitel")

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dle Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 4. 2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 7. 2024, Dodatku č. 2 ze dne 15. 8. 2024, Dodatku č. 3 ze dne 7. 11. 2024, Dodatku č. 4 ze dne 17. 12. 2024 a Dodatku č. 5 ze dne 24. 4. 2025 pro zakázku „**Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov**“ (dále jen „Smlouva“) za účelem změny předmětu plnění a s tím související změny ceny díla.

2.2. Změny rozsahu díla dle § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Blíže viz výčet uvedený dále:

2.2.1 Změnový list č. 48 – Květníky na terasu – Změna dle § 222 odst. 6

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 207 785,92 Kč bez DPH a cena těchto méněprací činí – 121 866,45 Kč bez DPH;

2.2.2 Změnový list č. 51 – Soklové lišty - Změna dle § 222 odst. 6

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 183 766,25 Kč bez DPH;

2.2.3 Změnový list č. 52 – Cementový postřik - Změna dle § 222 odst. 6

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 178 176,36 Kč bez DPH;

2.2.4 Změnový list č. 53 – Zatrávňovací tvarovky - Změna dle § 222 odst. 6

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 24 885,77 Kč bez DPH;

2.2.5 Změnový list č. 54 – Vnitřní přizdívka - Změna dle § 222 odst. 5

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 11 745,40 Kč bez DPH;

2.2.6 Změnový list č. 55 – Radiátory v tělocvičně - Změna dle § 222 odst. 6

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 196 814,05 Kč bez DPH;

2.2.7 Změnový list č. 56 – Odpočet lavic a přípočet ocelové konstrukce pro vyztužení zdiva - Změna dle § 222 odst. 4 a odst. 5

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 16 389,00 Kč bez DPH a cena těchto méněprací činí – 101 803,54 Kč bez DPH;

2.2.8 Změnový list č. 57 – Betonový žlab u tělocvičny - Změna dle § 222 odst. 4

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 44 155,60 Kč bez DPH a cena těchto méněprací činí –30 888,26 Kč bez DPH;

2.2.9 Změnový list č. 58 – Odpočet stromů - Změna dle § 222 odst. 6

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto méněprací činí –114 295,37 Kč bez DPH;

2.2.10 Změnový list č. 59 – Kabeláž a rozvodnice - Změna dle § 222 odst. 6

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 21 234,23 Kč bez DPH;

2.2.11 Změnový list č. 61 – Osvětlení - Změna dle § 222 odst. 7

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 0,00 Kč bez DPH a cena těchto méněprací činí – 0,00 Kč bez DPH;

2.2.12 Změnový list č. 62 – Výměna potrubí - Změna dle § 222 odst. 5

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 24 107,42 Kč bez DPH;

2.2.13 Změnový list č. 63 – Reprodukory v tělocvičně - Změna dle § 222 odst. 6

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 3 085,92 Kč bez DPH a cena těchto méněprací činí – 44 364,36 Kč bez DPH;

2.2.14 Změnový list č. 64 – Čistící zóny a sanitární přičky - Změna dle § 222 odst. 7

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 20 663,61 Kč bez DPH a cena těchto méněprací činí – 25 826,02 Kč bez DPH;

2.2.15 Změnový list č. 65 – Ukončení hydroizolace - Změna dle § 222 odst. 6

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 28 174,16 Kč bez DPH;

2.2.16 Změnový list č. 66 – Podhledy heradesign - Změna dle § 222 odst. 7

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 39 471,36 Kč bez DPH a cena těchto méněprací činí – 66 700,94 Kč bez DPH;

2.2.17 Změnový list č. 67 – Podlahy ve třídách - Změna dle § 222 odst. 6

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 231 409,93

Kč bez DPH a cena těchto méněprací činí – 18 340,90 Kč bez DPH;

2.2.18 Změnový list č. 69 - VCP zámky – Změna dle § 222 odst. 5

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 30 758,35 Kč bez DPH;

2.2.19 Změnový list č. 70 – Žaluzie – Změna dle § 222 odst. 6

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto méněprací činí – 13 612,48 Kč bez DPH.

2.2.20 Změnový list č. 71 - Podhledy v místnostech 2.01, 2.02, 2.03, 2.04 a malba – Změna dle § 222 odst. 6

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 101 689,46 Kč bez DPH.

2.2.21 Změnový list č. 77 – Sanitární doplňky – Změna dle § 222 odst. 6

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto méněprací činí – 1 493,25 Kč bez DPH.

2.2.22 Změnový list č. 80 – Lavice na terase – Změna dle § 222 odst. 6

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 23 875,34 Kč bez DPH.

2.2.23 Změnový list č. 82 – Myčka a kastlík v zádveří – Změna dle § 222 odst. 6

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 19 116,75 Kč bez DPH.

2.2.24 Změnový list č. 83 – Vzduchotechnika, oplechování ostění a magnety u dveří – Změna dle § 222 odst. 5

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 31 005,82 Kč bez DPH.

2.2.25 Změnový list č. 84 – Světla v dlažbě – Změna dle § 222 odst. 4

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 34 977,56 Kč bez DPH.

2.2.26 Změnový list č. 85 – Linka v ředitelně a prostupy pro kanalizaci– Změna dle § 222 odst. 5

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 8 179,07 Kč bez DPH.

2.2.27 Změnový list č. 86 – Šatny a venkovní schodiště – Změna dle § 222 odst. 6

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 28 132,34 Kč bez DPH.

2.2.28 Změnový list č. 87 – Žaluzie a vodící lišty – Změna dle § 222 odst. 4

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 85 934,59 Kč bez DPH.

2.2.29 Změnový list č. 88 – VCP elektro – Změna dle § 222 odst. 5

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 62 083,20 Kč bez DPH.

2.2.30 Změnový list č. 89 – VCP sádkartón – Změna dle § 222 odst. 5

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 45 740,75 Kč bez DPH.

Přílohou č. 2 – 31 tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo jsou dle výše uvedeného odsouhlasené změnové listy vč. položkových rozpočtů, které doplňují Přílohu č. 2 Smlouvy o dílo.

3. Změna ceny díla

3.1. V důsledku změny předmětu plnění dle článku 2. tohoto Dodatku se mění znění čl. III. Smlouvy o dílo takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla dle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši

ve výši 105 566 895,28 Kč bez DPH

Pro účely této smlouvy se cenou díla rozumí vždy cena díla bez DPH.

4. Závěrečné ujednání

5.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená a v původním znění.

5.2. Tento Dodatek č. 6 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 17.4.2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 7. 2024, Dodatku č. 2 ze dne 15. 8. 2024, Dodatku č. 3 ze dne 7. 11. 2024 Dodatku č. 4 ze dne 17. 12. 2024 a Dodatku č. 5 ze dne 24. 4. 2025, týkající se díla „Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov“.

5.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 jsou tyto přílohy:

č. 1 – Rekapitulace změnových listů

č. 2 – Změnový list č. 48

č. 3 – Změnový list č. 51

č. 4 – Změnový list č. 52

č. 5 – Změnový list č. 53

č. 6 – Změnový list č. 54

č. 7 – Změnový list č. 55

č. 8 – Změnový list č. 56

č. 9 – Změnový list č. 57

č. 10 – Změnový list č. 58

č. 11 – Změnový list č. 59

č. 12 – Změnový list č. 61

č. 13 – Změnový list č. 62

č. 14 – Změnový list č. 63

č. 15 – Změnový list č. 64

č. 16 – Změnový list č. 65

č. 17 – Změnový list č. 66

č. 18 – Změnový list č. 67

č. 19 – Změnový list č. 69

č. 20 – Změnový list č. 70

č. 21 – Změnový list č. 71

č. 22 – Změnový list č. 77

č. 23 – Změnový list č. 80

č. 24 – Změnový list č. 82

č. 25 – Změnový list č. 83

č. 26 – Změnový list č. 84

č. 27 – Změnový list č. 85

č. 28 – Změnový list č. 86

č. 29 – Změnový list č. 87

č. 30 – Změnový list č. 88

č. 31 – Změnový list č. 89

5.4. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v elektronickém vyhotovení.

V Třebotově dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

Objednatel

Zhotovitel

.....
Obec Třebotov
Ing. Matěj Král
starosta obce

.....
VISTORIA CZ a.s.
Ing. Magdalena Ryglová
obchodní ředitelka

Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů

Cena díla dle smlouvy o dílo					98 100 000,00
Dod.č.	Změnový list	§ 222	Vícepráce	Méněpráce	Celkem bez DPH
D2	ZL 1	odst. 6	961 291,77	-208 804,28	752 487,49
	ZL 2	odst. 6	817 359,69		817 359,69
	ZL 3	odst. 6	51 585,94	-12 275,28	39 310,66
	ZL 4	odst. 6	1 003 707,31	-275 240,41	728 466,90
	ZL 6	odst. 6	238 891,57		238 891,57
	ZL 8	odst. 6	61 557,11		61 557,11
Hodnota ZL 1, 2, 3, 4, 6, 8					2 638 073,42
Smluvní cena dle D2					100 738 073,42
D3	ZL 7	odst. 5	197 251,67		197 251,67
	ZL 9	odst. 6	85 043,11		85 043,11
	ZL 10	odst. 6	66 989,89		66 989,89
	ZL 11	odst. 5	105 904,25		105 904,25
	ZL13	odst. 6	24 299,38		24 299,38
	ZL14	odst. 6	215 139,09		215 139,09
	ZL15	odst. 5	886 707,83		886 707,83
	ZL16	odst. 6	42 178,24		42 178,24
	ZL17	odst. 6	39 332,80		39 332,80
	ZL18	odst. 6	21 869,04		21 869,04
	ZL19	odst. 6		-30 987,00	-30 987,00
	ZL20	odst. 4	183 460,00	-207 274,79	-23 814,79
	ZL21	odst. 6	16 416,13		16 416,13
	ZL22	odst. 6	16 246,68		16 246,68
	ZL26	odst. 6	121 130,10	-623 800,28	-502 670,18
Hodnota ZL 7, 9 -11, 13 - 22, 26					1 159 906,14
Smluvní cena dle D3					101 897 979,56
D4	ZL12	odst. 6	208 826,21	-20 821,83	188 004,38

	ZL24	odst. 6	115 029,12	-19 378,25	95 650,87
	ZL25	odst. 6	32 781,54		32 781,54
	ZL29	odst. 6	76 931,69		76 931,69
	ZL30	odst. 6	631 211,25		631 211,25
	ZL31	odst. 6	48 538,40	-45 874,01	2 664,39
	ZL32	odst. 6	29 170,01		29 170,01
	ZL34	odst. 6	112 286,12	-181 607,62	-69 321,50
Hodnota ZL 12, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 34					987 092,63
Smluvní cena dle D4					102 885 072,19

D5	ZL23	odst. 5	108 226,16		108 226,16
	ZL27	odst. 6	622 375,69	-437 595,84	184 779,85
	ZL28	odst. 6	562 525,50		562 525,50
	ZL33	odst. 6	229 379,60		229 379,60
	ZL35	odst. 6	137 966,69		137 966,69
	ZL36	odst. 6	20 190,22	-13 682,80	6 507,42
	ZL37	odst. 6	47 387,70		47 387,70
	ZL38	odst. 6	43 443,79		43 443,79
	ZL39	odst. 6	54 617,40	-79 311,12	-24 693,72
	ZL40	odst. 6	10 398,52		10 398,52
	ZL41	odst. 6		-18 317,87	-18 317,87
	ZL42	odst. 6	139 890,51		139 890,51
	ZL45	odst. 6	11 259,83	-49 560,59	-38 300,76
	ZL46	odst. 5	41 024,24		41 024,24
	ZL47	odst. 6	16 601,00		16 601,00
	ZL49	odst. 6	70 537,52		70 537,52
Hodnota ZL 23, 27, 28, 33, 35 až 42, 45 až 47, 49					1 517 356,15
Smluvní cena dle D5					104 402 428,34
D6	ZL48	odst. 6	207 785,92	-121 866,45	85 919,47

	ZL51	odst. 6	183 766,25	0,00	183 766,25
	ZL52	odst. 6	178 476,36	0,00	178 476,36
	ZL53	odst. 6	24 885,77	0,00	24 885,77
	ZL54	odst. 5	11 745,40	0,00	11 745,40
	ZL55	odst. 6	196 814,05	0,00	196 814,05
	ZL56	odst. 4	0,00	-101 803,54	-101 803,54
	ZL56	odst. 5	16 389,30	0,00	16 389,30
	ZL57	odst. 4	44 155,60	-30 888,26	13 267,34
	ZL58	odst. 6	0,00	-114 295,37	-114 295,37
	ZL59	odst. 6	21 234,23	0,00	21 234,23
	ZL61	odst. 7	0,00	0,00	0,00
	ZL62	odst. 5	24 107,42	0,00	24 107,42
	ZL63	odst. 6	3 085,92	-44 364,36	-41 278,44
	ZL64	odst. 7	20 663,61	-25 826,02	-5 162,41
	ZL65	odst. 6	28 174,16	0,00	28 174,16
	ZL66	odst. 7	39 471,36	-66 700,94	-27 229,58
	ZL67	odst. 6	231 409,93	-18 340,90	213 069,03
	ZL69	odst. 5	30 758,35	0	30 758,35
	ZL70	odst. 6	0,00	-13 612,48	-13 612,48
	ZL 71	odst. 6	101 689,46	0,00	101 689,46
	ZL 77	odst. 6	0,00	-1 493,25	-1 493,25
	ZL 80	odst. 6	23 875,34	0,00	23 875,34
	ZL 82	odst. 6	19 116,75	0,00	19 116,75
	ZL 83	odst. 5	31 005,82	0,00	31 005,82
	ZL 84	odst. 4	34 977,56	0,00	34 977,56
	ZL 85	odst. 5	8 179,07	0,00	8 179,07
	ZL 86	odst. 6	28 132,34	0,00	28 132,34
	ZL 87	odst. 4	85 934,59	0,00	85 934,59
	ZL 88	odst. 5	62 083,20	0,00	62 083,20

	ZL 89	odst. 5	45 740,75	0,00	45 740,75
Hodnota ZL48, 51 až 59, 61 až 71 a 77					1 164 466,94
Smluvní cena dle D6					105 566 895,28

Ceny v Kč bez DPH

Změnový list č. 48		Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 27.06.2025			
		Smlouva zhotovitele č.: 32403					
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov							
Objednatel		Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov		Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1			
IČ:		00241741		IČ: 25110977			
Vystavil:		VISTORIA CZ a.s.		Jméno: Ing. Milan Šmída			
Přílohy, odkazy	Specifikace			Počet listů:			
	Výkresy			Počet výkresů:			
	Rozpočet	Květníky na terasu		Počet listů:	2		
	Zápis z KD			Číslo KD:			
	Projektant			Počet listů:			
	Ostatní			Počet listů:			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Květníky na terasu							
Původní květníky budou nahrazeny novým typem. Rozměry a umístění zůstávají stejné.							
Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti	
Důvod změny dle § 222 ZZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH					207 785,92 Kč		
Cena méněprací (-) bez DPH					- 121 866,45 Kč		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	85 919,47 Kč	0,00	85 919,47 Kč
Doba nutná k provedení díla nemá vliv na termíny provádění díla							
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:		Jan Klauz					
Stanovisko autorského dozoru:		Ing. arch Jan Linhart					
Zmocněnec zhotovitele:		Ing. Milan Šmída					
Zmocněnec objednatele:		Matěj Král					
Datum		02.07.2025					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_48 - Květníky na terasu

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum:

19. 2. 2024

Zadavatel:

Obec Třebotov

Projektant:

archlin s.r.o.

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							85 919,47	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-94 529,19	
D	2		Zakládání				-67 215,64	
1	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	-9,240	4 505,10	-41 627,12	SoD_SO 04
	WV		"květníky na terase"					
	WV		-0,20*0,50*(2*11,5+2*3,0)		-2,900			
	WV		-0,20*0,50*(2*12,7+2*2,0)		-2,940			
	WV		-0,20*0,50*(2*12,2+2*1,5)		-2,740			
	WV		-0,20*0,50*(2*1,7+2*1,6)		-0,660			
	WV		Součet		-9,240			
2	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	-36,960	543,97	-20 105,13	SoD_SO 04
	WV		"květníky na terase"					
	WV		-0,20*2*(2*11,5+2*3,0)		-11,600			
	WV		-0,20*2*(2*12,7+2*2,0)		-11,760			
	WV		-0,20*2*(2*12,2+2*1,5)		-10,960			
	WV		-0,20*2*(2*1,7+2*1,6)		-2,640			
	WV		Součet		-36,960			
3	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	-36,960	148,36	-5 483,39	SoD_SO 04
	WV				-36,960			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-16 169,45	
4	K	63245103	Výrovnávací potěr tl do 50 mm z provedený v pásu - C30/37	m2	-38,925	415,40	-16 169,45	SoD_SO 04
	WV		"květníky"- 0,45*(2*12,0+2*1,0+2*12,5+1,0+1,5+2*11,5+2*2,5+2*1,5+2*1,0)		-38,925			
D	998		Přesun hmot				-11 144,10	
5	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-28,008	397,89	-11 144,10	SoD_SO 04
D	PSV		Práce a dodávky PSV				179 522,24	
D	712		Povlakové krytiny				-27 337,26	
6	K	7123922	Opláštění bet pefabrikátů květníků z nopové drenážní folie - D+M	m2	-151,625	103,55	-15 700,77	SoD_SO 04
	WV		"prefabrikát"- 2,0*(2*12,0+2*1,5+2*12,5+2,0+1,5+2*11,5+2*3,0+4*1,5)		-181,000			
	WV		"dno"-12,0*1,5+12,5*1,75+7,5*1,5+4,0*3,0+1,5*1,5		29,375			
	WV		Součet		-151,625			
7	K	7123923	Nátěr bet pefabrikátů květníků asf hydroizolační stěrkou - D+M	m2	-90,500	128,58	-11 636,49	SoD_SO 04
	WV		-1,0*(2*12,0+2*1,5+2*12,5+2,0+1,5+2*11,5+2*3,0+4*1,5)		-90,500			
D	762		Konstrukce tesařské				197 788,67	
8	M	56284607	terč rektifikační pro dlažbu H 70-110mm	kus	251,000	122,00	30 622,00	CS ÚRS 2025 01
	WV		celková plocha květníků 59,76 m2					
	WV		předpoklad rozteče 0,6x0,6 m					
	WV		"1"6*7		42,000			
	WV		"2"3*11		33,000			
	WV		"3"4*20		80,000			
	WV		"4"4*20		80,000			
	WV		"5"4*4		16,000			
	WV		Součet		251,000			
9	K	7629521	Fasádní obklad z dřevoplastových prken tl 20 mm - D+M vč nosného roštu a všech systémových detailů	m2	35,055	4 762,25	166 940,67	SoD_SO 04
	WV		"1"0,6*(4+3+4)		6,600			
	WV		"2"0,6*(1,2*2+6,5*2)		9,240			
	WV		"3"0,6*(1,6+12)		8,160			
	WV		"4"0,6*(12+1,5)		8,100			
	WV		"5"0,6*(1,6+1,725+1,6)		2,955			
	WV		Součet		35,055			
10	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,117	1 931,60	226,00	SoD_SO 04
D	790		Ostatní výrobky				9 070,83	
11	K	79001028.1	Plastové květníky	soubor	1,000	145 987,59	145 987,59	vlastní
12	K	7901028	X4-28 - Betonové prefabrikáty květníků na terase - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV	soubor	-1,000	136 998,54	-136 998,54	SoD_SO 04
13	K	998R001	Přesun hmot pro ostatní výrobky v objektech v přes 6 do 12 m	soubor	1,000	81,78	81,78	SoD_SO 04
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				926,42	
14	K	VRN_48	VRN ZL48	%	849,930	1,09	926,42	

Změnový list č. 51		Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 04.06.2025		
		Smlouva zhotovitele č.: 32403				
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov						
Objednatel Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov		Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1				
IČ: 00241741		IČ: 25110977				
Vystavil: VISTORIA CZ a.s.		Jméno: Ing. Milan Šmída				
Specifikace		Počet listů:				
Výkresy		Počet výkresů:				
Přílohy, odkazy	Rozpočet Soklové lišty	Počet listů: 3				
	Zápis z KD	Číslo KD:				
	Projektant	Počet listů:				
	Ostatní	Počet listů:				
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:						
Předmět, popis a odůvodnění změny: Soklové lišty						
Změnový list obsahuje doplnění výkazu výměr o soklové lišty u keramických podlah.						
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek
Cena víceprací (+) bez DPH					183 766,25 Kč	
Cena méněprací (-) bez DPH						
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	183 766,25 Kč	0,0
						183 766,25 Kč
Doba nutná k provedení díla nemá vliv na termíny provádění díla						
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.						
Stanovisko technického dozoru investora:	Jan Klauz					
Stanovisko autorského dozoru:	Ing.arch Jan Linhart					
Zmocněnec zhotovitele:	Ing. Milan Šmída					
Zmocněnec objednatele:	Matěj Král					
Datum						

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_51 - Sokly PVC

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum:

19. 2. 2024

Zadavatel:

Obec Třebotov

Projektant:

archlin s.r.o.

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							183 766,25	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				181 784,80	
D	776		Podlahy povlakové				181 784,80	
1	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	595,340	130,00	77 394,20	CS ÚRS 2025 01
	W		"1.NP"					
	W		397,33		397,330			
	W		"2.NP"					
	W		198,01		198,010			
	W		Mezisoučet		595,340			
2	M	28411010	lišta soklová PVC	m	654,874	156,00	102 160,34	CS ÚRS 2025 01
	W		595,34*1,1		654,874			
3	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,255	8 746,12	2 230,26	SoD_SO 05
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 981,45	
4	K	VRN_51	VRN ZL51	%	1 817,848	1,09	1 981,45	

SOKLY CubuFlex 60

č. míst	obvod (m)
NB 1.01	11,31
NB 1.02	46,64
NB 1.11	92,16
NB 1.12	32,18
NB 1.16	15,04
NB 1.17	37,87
NB 1.18	9,34
NB 1.19	11,49
NB 1.20	11,90
NB 1.21a	20,09
NB 1.21b	17,78
NB 1.25	17,11
SB 1.24	74,43
CELKEM	397,33

poznámka:
výška soklu je 60 mm
tloušťka je 11 mm

č. míst	obvod (m)
NB 2.01	5,40
NB 2.02	63,04
NB 2.03	7,74
NB 2.04	63,04
NB 2.05	2,37
NB 2.06	3,68
NB 2.07	23,18
NB 2.09	3,83
NB 2.11	22,05
NB 2.12	3,71
CELKEM	198,01

CELKEM	595,34
---------------	---------------

Změnový list č.		52	Smlouva objednatele č.:	2024/27	Datum:	30.04.2024
			Smlouva zhotovitele č.:	32403		
Název akce:	Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov					
Objednatel	Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov		Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1		
IČ:	00241741		IČ:	25110977		
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.		Jméno:	Ing. Milan Šmída		
Přílohy, odkazy	Specifikace		Počet listů:			
	Výkresy		Počet výkresů:			
	Rozpočet	Cementový postřik	Počet listů:	1		
	Zápis z KD		Číslo KD:			
	Projektant		Počet listů:			
	Ostatní		Počet listů:			
Podepsání zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:						
Předmět, popis a odůvodnění změny: Cementový postřik Změnový list řeší doplnění cementového postřiku, který je nutné realizovat jako podkladní vrstvu pod omítky. Tyto položky chybí ve výkryzu výměr.						
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel né okolnosti	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek
Cena víceprací (+) bez DPH					178 176,36	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena méněprací (-) bez DPH					0,00	
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	178 176,36	
						178 176,36
Doba nutná k provedení díla			nemá vliv na termíny provádění díla			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.						
Stanovisko technického dozoru investora:			Jan Klauz			
Stanovisko autorského dozoru:			Ing.arch Jan Linhart			
Zmocněnec zhotovitele:			Ing. Milan Šmída			
Zmocněnec objednatele:			Matěj Král			
Datum						

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_52 - Cementový postřik na beton pod vnitřní omítky

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum:

Zadavatel:

Obec Třebotov

Projektant:

archlin s.r.o.

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

178 176,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

176 255,18

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

170 558,19

1	K	611131301	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně	m2	81,730	101,00	8 254,73	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV

"SO 04" 81,73

81,730

2	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	1 865,557	87,00	162 303,46	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

VV

"SO 04" 1315,120+196,522

1 511,642

VV

"SO 06" 353,915

353,915

VV

Součet

1 865,557

VV

117*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

122,850

D 998

Přesun hmot

5 696,99

3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	14,318	397,89	5 696,99	SOD
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	-----

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 921,18

4	K	VRN_52	VRN ZL52	%	1 762,552	1,09	1 921,18	
---	---	--------	----------	---	-----------	------	----------	--

Změnový list č. 53		Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 11.06.2025			
		Smlouva zhotovitele č.: 32403					
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov							
Objednatel		Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov		Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1			
IČ:		00241741		IČ: 25110977			
Vystavil:		VISTORIA CZ a.s.		Jméno: Ing. Milan Šmída			
Přílohy, odkazy	Specifikace			Počet listů:			
	Výkresy			Počet výkresů:			
	Rozpočet Zatravňovací tvarovky			Počet listů: 2			
	Zápis z KD			Číslo KD:			
	Projektant			Počet listů:			
	Ostatní			Počet listů:			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Zatravňovací tvarovky							
Ve svahu bylo původně navržené monolitické železobetonové schodiště nahrazeno zatravňovacími tvarovkami. Monolitické schodiště nebylo zahrnuto ve výkazu výměr. Změna byla provedena na základě požadavku objednatele a po zhodnocení technické i estetické vhodnosti řešení v daném terénu.							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti	
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH					24 885,77 Kč		
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	24 885,77 Kč		24 885,77 Kč
Doba nutná k provedení díla nemá vliv na termíny provádění díla							
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:		Jan Klauz					
Stanovisko autorského dozoru:		Ing.arch Jan Linhart					
Zmocněnec zhotovitele:		Ing. Milan Šmída					
Zmocněnec objednatele:		Matěj Král					
Datum							

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_53 - Zatrávňovací tvarovky

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum:

Zadavatel:

Obec Třebotov

Projektant:

archlin s.r.o.

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 885,77	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 617,44	
D	1		Zemní práce				2 226,40	
1	K	180405112	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	13,105	167,11	2 189,98	CS ÚRS 2025 01
	W		$(1,36+1,38)/2 * 3,2 + (1,48+1,75)/2 * 5,4$		13,105			
2	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,262	139,00	36,42	CS ÚRS 2025 01
	W		13,105*0,02 Přepočtené koeficientem množství		0,262			
D	5		Komunikace pozemní				18 093,18	
3	K	596412121	Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních komunikací velikosti dlaždic přes 0,09 m2 tl 80 mm pl do 25 m2	m2	13,105	423,67	5 552,20	CS ÚRS 2025 01
	W		$(1,36+1,38)/2 * 3,2 + (1,48+1,75)/2 * 5,4$		13,105			
4	K	451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého	m2	196,575	20,23	3 976,71	CS ÚRS 2025 01
	W		13,105*15		196,575			
5	M	59246079	dlažba plošná vegetační betonová 600x300mm tl 80mm přírodní	m2	13,498	619,00	8 355,26	CS ÚRS 2025 01
	W		$(1,36+1,38)/2 * 3,2 + (1,48+1,75)/2 * 5,4$		13,105			
	W		13,105*1,03 Přepočtené koeficientem množství		13,498			
6	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	0,777	269,00	209,01	CS ÚRS 2025 01
	W		13,498*0,08*0,4*1,8		0,777			
D	998		Přesun hmot				4 297,86	
7	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným na vzdálenost do 50 m	t	8,335	515,64	4 297,86	CS ÚRS 2025 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				268,33	
8	K	VRN_53	VRN ZL53	%	246,174	1,09	268,33	

Změnový list č.		54	Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 26.05.2025	
			Smlouva zhotovitele č.: 32403			
Název akce:	Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov					
Objednatel	Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov		Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1		
IČ:	00241741		IČ:	25110977		
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.		Jméno:	Ing. Milan Šmída		
Přílohy, odkazy	Specifikace		Počet listů:			
	Výkresy		Počet výkresů:			
	Rozpočet	Vnitřní přízdívka	Počet listů:	2		
	Zápis z KD		Číslo KD:			
	Projektant		Počet listů:			
	Ostatní		Počet listů:			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:						
Předmět, popis a odůvodnění změny: Vnitřní přízdívka Změnový list zahrnuje doplnění přízdívek v místnostech NB 2.08 a NB 2.10, které jsou navrženy pro účely krytí instalací zdravotně-technických instalací (ZTI) a umístění zařízovacích předmětů, čímž se zajistí estetická i technická integrita těchto prostor.						
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek
Cena víceprací (+) bez DPH				11 745,40 Kč		
Cena méněprací (-) bez DPH						
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	11 745,40 Kč	0,00	0,00
						11 745,40 Kč
Doba nutná k provedení díla			nemá vliv na termíny provádění díla			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.						
Stanovisko technického dozoru investora:		Jan Klauz				
Stanovisko autorského dozoru:		Ing.arch Jan Linhart				
Zmocněnec zhotovitele:		Ing. Milan Šmída				
Zmocněnec objednatele:		Matěj Král				
Datum						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_54 - Vnitřní přízdívky

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 06.05.2025
Zadavatel: Obec Třebotov Projektant:
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 745,40	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 618,76	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				11 247,53	
1	K	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	11,182	1 005,86	11 247,53	SOD
	D	998	Přesun hmot				371,23	
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,933	397,89	371,23	SOD
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				126,64	
3	K	VRN_54	VRN ZL54	%	116,188	1,09	126,64	

Změnový list č. 55		Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 28.05.2025			
		Smlouva zhotovitele č.: 32403					
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov							
Objednatel	Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov		Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1			
IČ:	00241741		IČ:	25110977			
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.		Jméno:	Ing. Milan Šmída			
Přílohy, odkazy	Specifikace		Počet listů:				
	Výkresy		Počet výkresů:				
	Rozpočet	Radiátory v tělocvičně	Počet listů:	2			
	Zápis z KD		Číslo KD:				
	Projektant		Počet listů:				
	Ostatní		Počet listů:				
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:							
Předmět, popis a odůvodnění Radiátory v tělocvičně Na základě zjištěných technických nedostatků byla původní souprava radiátorů včetně přívodního potrubí nahrazena novými tělesy se stejným tepelným výkonem. Změna byla provedena z důvodu nevyhovujícího stavu stávajících radiátorů, hrozby netěsností a zatékání.							
	Požadavek objednatele /provozovatel e	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti	
Důvod změny dle § 222 ZZZV			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH					196 814,05 Kč		
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	196 814,05 Kč	0,00	196 814,05 Kč
Doba nutná k provedení díla		nemá vliv na termíny provádění díla					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:		Jan Klauz					
Stanovisko autorského dozoru:		Ing.arch Jan Linhart					
Zmocněnec zhotovitele:		Ing. Milan Šmída					
Zmocněnec objednatele:		Matěj Král					
Datum							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_55 - Radiátory v tělocvičně

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19. 2. 2024
Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						196 814,05		
D		HSV	Práce a dodávky HSV	269,10				
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot	269,10				
1	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	0,359	27,69	9,94	SoD 06
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,359	84,07	30,18	SoD 06
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,770	1,48	15,94	SoD 06
VV		0,359*30 'Přepočtené koeficientem množství			10,770			
4	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,359	593,43	213,04	SoD 06
D		PSV	Práce a dodávky PSV	196 544,95				
D		713	Izolace tepelné	18 894,71				
5	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	52,800	78,00	4 118,40	CS ÚRS 2025 01
6	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	53,856	172,00	9 263,23	CS ÚRS 2025 01
VV		52,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			53,856			
7	K	Pol269	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm	m	33,000	55,94	1 846,02	SoD 04 05
VV		30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			33,000			
8	K	Pol271	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm	m	24,200	148,85	3 602,17	SoD 04 05
VV		22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			24,200			
9	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,045	1 442,03	64,89	SoD 06
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	75 152,48				
10	K	733122203	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 18x1,2 mm	m	33,000	435,00	14 355,00	Dle ZL20
VV		30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			33,000			
11	K	733122205	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	24,200	627,00	15 173,40	Dle ZL20
VV		22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			24,200			
12	K	733122206	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	52,800	850,00	44 880,00	Dle ZL20
VV		48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			52,800			
13	K	998733201R00	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	744,084	1,00	744,08	SoD 05 05
D		734	Ústřední vytápění - armatury	9 762,48				
14	K	Pol284	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	9,000	344,62	3 101,58	SoD 05 05
15	K	Pol285	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, přímé, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	9,000	729,36	6 564,24	SoD 05 05
16	K	998734201R00	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	96,658	1,00	96,66	SoD 05 05
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	90 613,14				
17	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového (1*0,84)*14	m2	11,760	46,40	545,66	CS ÚRS 2025 01
VV					11,760			
18	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	16,800	82,40	1 384,32	CS ÚRS 2025 01
VV		7*2,4			16,800			
19	K	735159240	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1980 do 2820 mm	kus	9,000	704,00	6 336,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	4845298R	Radiátor deskový CONCEPT VKU 22-900/2000, barva bílá – výkon 3087 W (60/45/15°C)	kus	9,000	9 050,00	81 450,00	Přiložená nabídka dodavatele
21	K	998735201R00	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	897,160	1,00	897,16	SoD 05 05
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				2 122,14	
22	K	VRN_55	VRN ZL55	%	1 948,919	1,09	2 122,14	

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:
SO 06 - Tělocvična

Soupis:
SO 06 03 - VYTÁPĚNÍ

Dodavatel : KALMAX s.r.o.

Objednatel: VISTORIA CZ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

Otopná tělesa

78 750,00

34			Radiátor deskový CONCEPT VKU 22-900/2000, barva bílá – výkon 3087 W (60/45/15°C)	kus	9,000	8 750,00	78 750,00

Celkem vše bez DPH

78 750,00

 **KALMAX**
Technická zařízení budov
KALMAX s.r.o. | Na Staré 76 | 159 00 Praha 5
IČO 28903978 | DIČ CZ28903978 | kalmex.cz ①

F. Šerš

Změnový list č. 56		Smlouva objednatele č.: 2024/27 Smlouva zhotovitele č.: 32403		Datum: 09.06.2025		
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov						
Objednatel Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov		Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1				
IČ: 00241741		IČ: 25110977				
Vystavil: VISTORIA CZ a.s.		Jméno: Ing. Milan Šmída				
Přílohy, odkazy	Specifikace				Počet listů:	
	Výkresy				Počet výkresů:	
	Rozpočet	Odpočet lavic a přípočet ocelové konstrukce pro vyztužení zdiva			Počet listů: 2	
	Zápis z KD				Číslo KD:	
	Projektant				Počet listů:	
	Ostatní				Počet listů:	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:						
Předmět, popis a odůvodnění změny: Odpočet lavic a přípočet ocelové konstrukce pro vyztužení zdiva Dle rozhodnutí objednatele se z předmětu dodávky vypouští realizace lavic s háčky. Toto bude zajišťovat objednatel v rámci realizace interiéru s jiným dodavatelem. Na doporučení dodavatele a TDI GP navrhl vyztužení sloupků zdiva udveří a prosklených stěn ocelovou konstrukcí v místnících NB.2.11.a NB 2.07						
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ	dle odst. (4)		dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny	Změny díla, materiálu		Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH			16 389,30 Kč			
Cena méněprací (-) bez DPH	- 101 803,54 Kč					
Změna ceny díla bez DPH celkem	- 101 803,54 Kč		16 389,30 Kč	0,00	0,00	
- 85 414,24 Kč						
Doba nutná k provedení díla nemá vliv na termíny provádění díla						
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.						
Stanovisko technického dozoru investora:	Jan Klauz					
Stanovisko autorského dozoru:	Ing. arch Jan Linhart					
Zmocněnec zhotovitele:	Ing. Milan Šmída					
Zmocněnec objednatele:	Matěj Král					
Datum						

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_56 - Odpočet lavic a sloupky u dveří

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum:

Zadavatel:

Obec Třebotov

Projektant:

archlin s.r.ó.

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-85 414,24	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-84 493,26	
D	767		Konstrukce zámečnické				13 124,26	
1	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	132,000	59,70	7 880,40	CS ÚRS 2025 01
	W		(0,038+0,094)*1000		132,000			
2	M	13515120	ocel široká jakost S235JR 200x10mm	t	0,042	36 800,00	1 545,60	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Hmotnost: 15,7 kg/m		0,038			
	W		(15,7*4*0,3*2)/1000		0,042			
3	M	13010818	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120	t	0,103	33 500,00	3 450,50	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Hmotnost: 13,43 kg/m		0,094			
	W		(13,43*7)/1000		0,103			
4	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,152	1 630,00	247,76	CS ÚRS 2025 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				765,04	
5	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,240	146,00	765,04	CS ÚRS 2025 01
	W		(0,12*2+0,055*2*2)*7+(0,3*4*0,2*2)		5,240			
D	790		Ostatní výrobky				-100 882,56	
6	K	7901034	X4-34 - Lavice s háčky v šatně sprch - dl 5900 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV	kus	-4,000	25 220,64	-100 882,56	SoD 04
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 500,00	
7	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick	hod	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-920,98	
8	K	VRN_56	VRN ZL56	%	-844,933	1,09	-920,98	

Změnový list č.		57	Smlouva objednatele č.:		2024/27	Datum:		27.05.2025
			Smlouva zhotovitele č.:		32403			
Název akce:	Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov							
Objednatel	Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov			Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1			
IČ:	00241741			IČ:	25110977			
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.			Jméno:	Ing. Milan Šmída			
Přílohy, odkazy	Specifikace					Počet listů:		
	Výkresy					Počet výkresů:		
	Rozpočet	Betonový žlab u tělocvičny				Počet listů:	2	
	Zápis z KD					Číslo KD:		
	Projektant					Počet listů:		
	Ostatní					Počet listů:		
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:								
Předmět, popis a odůvodnění změny: Betonový žlab u tělocvičny								
Na přání objednatele došlo k úpravě řešení žlabu u tělocvičny – původně navržená betonová dlažba byla nahrazena povrchem z dilatovaného betonu. Změna byla provedena za účelem zajištění vyšší odolnosti a snazší údržby povrchu v dané lokalitě.								
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti			Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek		
Cena víceprací (+) bez DPH			44 155,60 Kč					
Cena méněprací (-) bez DPH			-30 888,26 Kč					
Změna ceny díla bez DPH celkem			13 267,34 Kč	0,00	0,00	0,0	13 267,34 Kč	
Doba nutná k provedení díla			nemá vliv na termíny provádění díla					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.								
Stanovisko technického dozoru investora:			Jan Klauz					
Stanovisko autorského dozoru:			Ing.arch Jan Linhart					
Zmocněnec zhotovitele:			Ing. Milan Šmída					
Zmocněnec objednatele:			Matěj Král					
Datum								

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_57 - Betonový žlab u tělocvičny

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum:

19. 2. 2024

Zadavatel:

Obec Třebotov

Projektant:

archlin s.r.o.

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 267,34

D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 812,80	
D		5	Komunikace pozemní				-30 888,26	
1	K	596811123	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 300 m2	m2	-41,769	351,11	-14 665,51	SoD 03
VV			$-(0,85+1,36)/2 \cdot 37,8$		-41,769			
2	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	-42,604	380,78	-16 222,75	SoD 03
VV			$-(0,85+1,36)/2 \cdot 37,8$		-41,769			
VV			-41,769*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		-42,604			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				40 399,86	
3	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,177	5 270,00	22 012,79	CS ÚRS 2025 01
VV			$(0,85+1,36)/2 \cdot 37,8 \cdot 0,1$		4,177			
4	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	4,177	708,00	2 957,32	CS ÚRS 2025 01
VV			$(0,85+1,36)/2 \cdot 37,8 \cdot 0,1$		4,177			
5	K	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábků do 200x100 mm	m	37,800	239,00	9 034,20	CS ÚRS 2025 01
VV			37,8		37,800			
6	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,177	247,26	1 032,81	SoD 04
7	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,097	38 770,56	3 760,74	SoD 04
VV			$(0,85+1,36)/2 \cdot 37,8 \cdot 2,1/1000$		0,088			
VV			0,088*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,097			
8	K	634911123	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	6,000	125,00	750,00	CS ÚRS 2025 01
VV			6		6,000			
9	K	624635351	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200 mm2	m	6,000	142,00	852,00	CS ÚRS 2025 01
VV			6		6,000			
D		998	Přesun hmot				301,20	
10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,757	397,89	301,20	SoD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 311,49	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				3 311,49	
11	K	783903150	Provedení penetrační nátěru hladkých betonových podlah	m2	41,769	71,70	2 994,84	CS ÚRS 2025 01
12	M	58581282	stěrka cementová s pryskyřicí opravná podlahová rychleschnoucí	kg	7,936	39,90	316,65	CS ÚRS 2025 01
VV			41,769*0,19 'Přepočtené koeficientem množství		7,936			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				143,05	
13	K	VRN_57	VRN ZL57	%	131,243	1,09	143,05	

Změnový list č. 58		Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 09.06.2025	
		Smlouva zhotovitele č.: 32403			
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov					
Objednatel	Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov		Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1	
IČ:	00241741		IČ:	25110977	
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.		Jméno:	Ing. Milan Šmída	
Přílohy, odkazy	Specifikace		Počet listů:		
	Výkresy		Počet výkresů:		
	Rozpočet	Odpočet stromů	Počet listů: 2		
	Zápis z KD		Číslo KD:		
	Projektant		Počet listů:		
	Ostatní		Počet listů:		
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:					
Předmět, popis a odůvodnění změny: Odpočet stromů Původní termín výsadby neodpovídá vhodnému vegetačnímu období, což by mohlo negativně ovlivnit ujmoutí stromů. Navržená změna umožní provést výsadbu ve vhodnějším termínu, a tím zajistit lepší podmínky pro zakořenění a růst dřevin.					
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ		dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)
Popis změny		Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek
Cena víceprací (+) bez DPH					
Cena méněprací (-) bez DPH				- 114 295,37 Kč	
Změna ceny díla bez DPH celkem		0,00	0,00	- 114 295,37 Kč	0,00
					Celková změna ceny díla dle změnového listu
					- 114 295,37 Kč
Doba nutná k provedení díla nemá vliv na termíny provádění díla					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Stanovisko technického dozoru investora:	Jan Klauz				
Stanovisko autorského dozoru:	Ing.arch Jan Linhart				
Zmocněnec zhotovitele:	Ing. Milan Šmída				
Zmocněnec objednatele:	Matěj Král				
Datum	9.7.25				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_58 - Odpočet stromů

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum:

Zadavatel:

Obec Třebotov

Projektant:

archlin s.r.o.

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-114 295,37	
D	1		SO 07 - ČTU a sadovnické úpravy				-113 062,98	
1	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-14,000	989,04	-13 846,56	SoD 07
2	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-14,000	989,04	-13 846,56	SoD 07
3	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	-14,000	247,26	-3 461,64	SoD 07
4	K	2	Zřízení mísy u stromů	ks	-14,000	49,45	-692,30	SoD 07
5	M	9	<i>Quercus robur Fastigiata 16-18 cm</i>	kus	-2,000	9 890,45	-19 780,90	SoD 07
6	M	10	<i>Tilia cordata 16-18 cm</i>	kus	-4,000	5 934,27	-23 737,08	SoD 07
7	M	11	<i>Acer platanoides 16-18 cm</i>	kus	-2,000	5 934,27	-11 868,54	SoD 07
8	M	12	<i>Pyrus communis 16-18 cm</i>	kus	-1,000	5 934,27	-5 934,27	SoD 07
9	M	13	<i>Malus hybrida 14-16 cm</i>	kus	-5,000	3 956,18	-19 780,90	SoD 07
D	998		Přesun hmot				-114,23	
10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	-0,231	494,52	-114,23	SoD 07
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-1 232,39	
11	K	VRN_58	VRN ZL58	%	-1 130,630	1,09	-1 232,39	

Změnový list č.		59	Smlouva objednatele č.:		2024/27	Datum:		12.06.2025
			Smlouva zhotovitele č.:		32403			
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov								
Objednatel	Obec Třebotov 69, 252 26 Třebotov		Klidná	Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1			
IČ:	00241741			IČ:	25110977			
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.			Jméno:	Ing. Milan Šmída			
Přílohy, odkazy	Specifikace					Počet listů:		
	Výkresy					Počet výkresů:		
	Rozpočet	Kabeláž a rozvodnice				Počet listů:	3	
	Zápis z KD					Číslo KD:		
	Projektant					Počet listů:		
	Ostatní					Počet listů:		
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:								
Předmět, popis a odůvodnění změny: Kabeláž a rozvodnice								
Změna je provedena z provozních a technických důvodů – rozšíření funkčnosti elektroinstalace a upřednostnění povrchového řešení rozvodnic z důvodu jednodušší montáže a snadnější přístupnosti.								
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti		Jiné okolnosti	
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek		
Cena víceprací (+) bez DPH					21 234,23 Kč			
Cena méněprací (-) bez DPH								
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	21 234,23 Kč	0,00	21 234,23 Kč	
Doba nutná k provedení díla			nemá vliv na termíny provádění díla					
Veškeré práce budou spíňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.								
Stanovisko technického dozoru investora:			Jan Klauz					
Stanovisko autorského dozoru:			Ing.arch Jan Linhart					
Zmocněnec zhotovitele:			Ing. Milan Šmída					
Zmocněnec objednatele:			Matěj Král					
Datum								

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_59 - Kabeláž a rozvodnice

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum:

Zadavatel:

Obec Třebotov

Projektant:

archlin s.r.o.

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 234,23

D D2 Kabelové soubory

15 591,70

1	K	Pol49	CYKY-J 5x16	m	46,000	338,95	15 591,70	SoD
---	---	-------	-------------	---	--------	--------	-----------	-----

P

Poznámka k položce:

Přívod od RH k RM31, RM23 a RM13

D D1 Rozvaděče a příslušenství

5 413,57

2	K	7412101R	Rozvodnice na povrchu oceloplechová 48M, včetně zámku	kus	1,000	8 337,50	8 337,50	Přiložená nabídka dodavatele
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	------------------------------

P

Poznámka k položce:

Rozváděč RP117

3	K	7412102R	Rozvodnice povrch 24M oceloplechová, včetně zámku	kus	1,000	9 947,50	9 947,50	Přiložená nabídka dodavatele
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	------------------------------

P

Poznámka k položce:

Rozváděč RP118

4	K	Pol176	Rozvodnice zapuštěná oceloplechová 48M, včetně zámku	kus	-1,000	6 997,49	-6 997,49	SoD
---	---	--------	--	-----	--------	----------	-----------	-----

P

Poznámka k položce:

Rozváděč RP117

5	K	Pol177	Rozvodnice zapuštěná 24M oceloplechová, včetně zámku	kus	-1,000	5 873,94	-5 873,94	SoD
---	---	--------	--	-----	--------	----------	-----------	-----

P

Poznámka k položce:

Rozváděč RP118

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

228,96

6	K	VRN_59	VRN ZL59	%	210,053	1,09	228,96	
---	---	--------	----------	---	---------	------	--------	--

ELEKTRO-TOMAN s.r.o.
Štěrboholská 1307/44 102 00
Praha 10 – Hostivař
IČ: 07841442
DIČ: CZ07841442



Podklady: požadavek
Vypracoval: Jiří Lupač
Datum: 18.5.2025

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Rozváděče RP117 a RP118

Kategorie	Popis položky	Počet	MJ	JC	Celkem
r	Rozváděč RP117				
r	Rozvodnice na povrch oceloplechová 48M, včetně zámků	1	ks	7 250	7 250
r	Rozváděč RP118				
r	Rozvodnicena povrch 24M oceloplechová, včetně zámků	1	ks	8 650	8 650
Celkem bez DPH					15 900,00 Kč

Poznámka:
Jedná se o úpravu rozvodnic, která spočívá ve změně ze zapuštěného provedení na povrchové provedení.

ELEKTRO-TOMAN s.r.o.
Štěrboholská 1307/44, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČ: 07841442 DIČ: CZ07841442



razítko a podpis

Změnový list č. 61		Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 30.06.2025			
		Smlouva zhotovitele č.: 32403					
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov							
Objednatel	Obec Třebotov 69, 252 26 Třebotov	Klidná	Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1			
IČ:	00241741		IČ:	25110977			
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.	Jméno:	Ing. Milan Šmída				
Přílohy, odkazy	Specifikace	Počet listů:					
	Výkresy	Počet výkresů:					
	Rozpočet Osvětlení	Počet listů: 2					
	Zápis z KD	Číslo KD:					
	Projektant	Počet listů:					
	Ostatní	Počet listů:					
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Osvětlení Změna typu svítidel v chodbě – upravena specifikace, množství i jednotková cena. Celková cena položky zůstává beze změny. Nově zvolená světla disponují lepšími technickými parametry.							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti	
Důvod změny dle § 222 ZZZV			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH						0,00 Kč	
Cena méněprací (-) bez DPH						0,00 Kč	
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	
0,00 Kč							
Doba nutná k provedení díla nemá vliv na termíny provádění díla							
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:	Jan Klauz						
Stanovisko autorského dozoru:	Ing.arch Jan Linhart						
Zmocněnec zhotovitele:	Ing. Milan Šmída						
Zmocněnec objednatele:	Matěj Král						
Datum							

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_61 - Osvětlení

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum:

Zadavatel:

Obec Třebotov

Projektant:

archlin s.r.o.

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,12

D	D1	Svítidla včetně zdrojů					0,12
1	K	Pol440	"Z18" - Přisazené LED liniové svítidlo, IK 10, l=1,8m, DALI (1x 39 W, 6874 lm, Ra 80, 4000K)	ks	-48,000	3 014,61	-144 701,28 SoD
2	K	R2	"Z18" - LED STRONG 67W/4K L980 DALI	ks	30,000	4 823,38	144 701,40 CN

ELEKTRO-TOMAN s.r.o.
Štěrboholská 1307/44 102 00
Praha 10 – Hostivař
IČ: 07841442
DIČ: CZ07841442

Podklady: Kniha svítidel
Vypracoval: Jiří Lupač
Datum: 13.5.2025



Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Osvětlení

Kategorie	Popis položky	Počet	MJ	JC	Celkem
S	Z18 - Přisazené LED liniové svítidlo, IK 10, l=1,8m, DALI (1x 39 W, 6874 lm, Ra 80, 4000K)	-48	ks	2 806,6	-134 715,36
S	Z18 LED STRONG 67W/4K L980 DALI	30	ks	4 490,5	134 715,36
Celkem bez DPH					0,00 Kč

ELEKTRO-TOMAN s.r.o.
Štěrboholská 1307/44, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČ: 07841442 DIČ: CZ07841442

razítko a podpis

Změnový list č.		62	Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 12.06.2025		
			Smlouva zhotovitele č.: 32403				
Název akce:	Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov						
Objednatel	Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov		Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1			
IČ:	00241741		IČ:	25110977			
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.		Jméno:	Ing. Milan Šmída			
Přílohy, odkazy	Specifikace		Počet listů:				
	Výkresy		Počet výkresů:				
	Rozpočet	Výměna potrubí	Počet listů:	2			
	Zápis z KD		Číslo KD:				
	Projektant		Počet listů:				
	Ostatní		Počet listů:				
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla: Předmět, popis a odůvodnění změny: Výměna potrubí Na základě požadavku objednatele bylo provedeno nahrazení poškozeného potrubí novým v odpovídajících parametrech. Změna byla provedena z důvodu technické závady a odsouhlasena objednatelem.							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti	
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH				24 107,42 Kč			
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	24 107,42 Kč	0,00	0,00	24 107,42 Kč
Doba nutná k provedení díla			nemá vliv na termíny provádění díla				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:		Jan Klauz					
Stanovisko autorského dozoru:		Ing. arch Jan Linhart					
Zmocněnec zhotovitele:		Ing. Milan Šmída					
Zmocněnec objednatele:		Matěj Král					
Datum		25.6.2025					

POPIS PRACÍ

Závba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
 Objekt: ZL_62 - Výměna potrubí

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
 Zadavatel: Obec Třebotov
 Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Datum: 19. 2. 2024
 Projektant: archlin s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **24 107,42**

D PSV Práce a dodávky PSV **23 847,48**

D 734 Armatury **12 975,19**

1	K	734235123R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,000	572,26	2 289,04	SoD
2	K	734235124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	14,000	754,12	10 557,68	SoD
3	K	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	1,000	128,47	128,47	SoD

D 722 Vnitřní vodovod **10 872,29**

4	K	722178712R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	4,000	376,02	1 504,08	SoD
5	K	722178714R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	8,000	504,91	4 039,28	SoD
6	K	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	4,000	35,07	140,28	SoD
7	K	722181212RV9	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	8,000	70,82	566,56	SoD
8	K	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	12,000	13,35	160,20	SoD
9	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,000	16,02	192,24	SoD
10	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	103,00	206,00	CS ÚRS 2025 01
11	K	7221308R2	demontáž potrubí pozink 2" + 1" cca 10m	soubor	1,000	1 150,00	1 150,00	Příložená nabídka dodavatele
12	K	7221308R1	demontáž stáv. Kohoutu 5/4" mezi trubkami UT	soubor	1,000	575,00	575,00	Příložená nabídka dodavatele
13	K	R1	napojení na stávající PPR d40	kus	1,000	230,00	230,00	Příložená nabídka dodavatele
14	K	R2	napojení na stávající pozink 2"	kus	1,000	862,50	862,50	Příložená nabídka dodavatele
15	K	R3	napojení na stávající pozink 5/4"	kus	1,000	563,50	563,50	Příložená nabídka dodavatele
16	K	R4	napojení na stávající pozink 1" vč. Zhotovení závitů	kus	1,000	575,00	575,00	Příložená nabídka dodavatele
17	K	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	1,000	107,65	107,65	SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady **259,94**

18	K	VRN_62	VRN ZL62	%	238,475	1,09	259,94	
----	---	--------	----------	---	---------	------	--------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

SO 05 – 1PP výměna pozink potrubí voda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							3 940,00	
			uzavření a vypuštění potrubí	soubor	1,000	500,00	500,00	
			demontáž potrubí pozink 2" + 1" cca 10m	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
			demontáž stáv. Kohoutu 5/4" mezi trubkami UT	soubor	1,000	500,00	500,00	
			napojení na stávající PPR d40	kus	1,000	200,00	200,00	
			napojení na stávající pozink 2"	kus	1,000	750,00	750,00	
			napojení na stávající pozink 5/4"	kus	1,000	490,00	490,00	
			napojení na stávající pozink 1" vč. Zhotovení závitu	kus	1,000	500,00	500,00	

K KALMAX
Technická zařízení budov
KALMAX s.r.o. | Na Staré 76 | 159 00 Praha 5
IČO 28903978 | DIČ CZ28903978 | kalmax.cz ①

F. Štěrba

Změnový list č. 63		Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 11.07.2025	
		Smlouva zhotovitele č.: 32403			
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov					
Objednatel	Obec Třebotov 69, 252 26 Třebotov	Klidná	Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1	
IČ:	00241741		IČ:	25110977	
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.		Jméno:	Ing. Milan Šmída	
Přílohy, odkazy	Specifikace		Počet listů:		
	Výkresy		Počet výkresů:		
	Rozpočet	Reproduktory v tělocvičně	Počet listů:	2	
	Zápis z KD		Číslo KD:		
	Projektant		Počet listů:		
	Ostatní		Počet listů:		
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:					
Předmět, popis a odůvodnění změny: Reproduktory v tělocvičně					
Došlo ke změně výkonu a počtu reproduktorů v tělocvičně spolu s novými ochrannými mřížemi na ně.					
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny
					Záměna položek
Cena víceprací (+) bez DPH					3 085,92 Kč
Cena méněprací (-) bez DPH					- 44 364,36 Kč
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	-41 278,44
					0,00
					- 41 278,44 Kč
Doba nutná k provedení díla	nemá vliv na termíny provádění díla				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Stanovisko technického dozoru investora:	Jan Klauz				
Stanovisko autorského dozoru:	Ing.arch Jan Linhart				
Zmocněnec zhotovitele:	Ing. Milan Šmída				
Zmocněnec objednatele:	Matěj Král				
Datum					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_63 - Reprodukory v tělocvičně

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum:

Zadavatel:

Obec Třebotov

Projektant: archlin s.r.o.

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-41 278,44	
D	D1	Materiál					-40 439,28	
1	K	767R1	Ocelová konstrukce - rám z ploché oceli rozm.cca 400 x 1000 x 300 mm	kus	8,000	3 795,00	30 360,00	CN
2	K	767R2	Ocelové svařované pleťivo 40/40/4 mm ohýbané do tvaru V 1000 x 400 mm	kus	8,000	3 220,00	25 760,00	CN
3	K	Pol456	Kloubový držák reproduktoru	ks	4,000	1 411,37	5 645,48	SoD
4	K	Pol457	profesionální reprosoustava pasivní, 300 / 550 W, 8 Ω, 122 dB SPL max., 35 – 20 000 Hz, 15" bas. rep., 44 mm driver, pasivní	kus	-4,000	22 567,04	-90 268,16	SoD
5	K	Pol457R	DPT 614 sloupová reprosoustava	kus	8,000	11 212,50	89 700,00	CN
6	K	Pol458	zesilovač 2x500 W RMS / 8 Ω, 2x660 W / 4 Ω, 2x1 000 W / 2 Ω, 1x1 300 W / 8 Ω, 1x2 000 W / 4 Ω, třída H, 20 – 20 000 Hz, S/N 108 dB,	kus	-1,000	27 563,69	-27 563,69	SoD
7	K	Pol458R	JPA 1506 rozhlasová ústředna	kus	1,000	27 508,00	27 508,00	CN
8	K	Pol459	mixážní pult 4 mono a 4 stereo vstupy přes XLR nebo Jack, 3 pásmy, korekce, 2x AUX, phantom, 5 sběrnic	ks	-1,000	10 315,74	-10 315,74	SoD
9	K	Pol460	audio procesor 2 vstupy, 6 výstupů, aktivní výhybka, matice 2x6, slučování, nastav. citlivosti, equalizér typu Shelf i parametrický, změna polarity (fáze), limiter / kompresor, zpoždění, umlčení pro každý kanál, 24 b / 48 kHz, 32b DSP zpracování, presety	ks	-1,000	20 635,43	-20 635,43	SoD
10	K	Pol461	RACK 19"	ks	-1,000	23 938,84	-23 938,84	SoD
11	K	Pol462	bezdrátový mikrofón diverzifikační, UHF, IR zpětný přenos, automatické nalazení i párování, možnost ladění ze 100 frekvencí, dosah 100 m, kompresor, expander, šumová brána, auto umlčení, squelch, smíchaný i separátní audio výstupy, elektrodynamická / elektré	ks	-1,000	20 018,27	-20 018,27	SoD
12	K	Pol463	Ochranná mříž reproduktoru	ks	-4,000	4 046,18	-16 184,72	SoD
13	K	Pol464	Stolek pro audiotechniku s polici - pojízdný	ks	-1,000	19 977,72	-19 977,72	SoD
14	K	Pol262	audio kabel PA repro 2x2,5mm²	m	149,000	63,69	9 489,81	SoD
D	D2	Ostatní					-3 480,00	
15	K	Pol263	Oživení AV techniky	hod	-4,000	870,00	-3 480,00	SoD
D	D3	Jiné práce					3 085,92	
16	K	Pol70	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	48,000	64,29	3 085,92	SoD
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					-445,08	
17	K	VRN_63	VRN ZL63	%	-408,334	1,09	-445,08	

Krycí mříž reproduktoru - ZŠ Třebotov

Cenová nabídka					
		jednotky	počet jednotek	cena za jednotku	cena celkem
Ocelová konstrukce - rám z ploché oceli rozm.cca 400 x 1000 x 300 mm		ks	8,00	3 300,00 Kč	26 400,00 Kč
Ocelové svařované pletivo 40/40/4 mm ohýbané do tvaru V 1000 x 400 mm		ks	8,00	2 800,00 Kč	22 400,00 Kč
Celkem bez DPH					48 800,00 Kč

StaVBa Praha s.r.o.
 Kyslíková 1984/4
 143 00 Praha 4
 IČ:28916654
 DIČ:CZ28916654

ELEKTRO-TOMAN s.r.o.
Štěrboholská 1307/44 102 00
Praha 10 – Hostivař
IČ: 07841442
DIČ: CZ07841442



Podklady:
Vypracoval: Jiří Lupač
Datum: 20.6.2025

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Audio tělocvična

Kategorie	Popis položky	Počet	MJ	JC	Celkem
Pol456	Kloubový držák reproduktoru	4	ks	806	3 225
Pol263	audio kabel PA repro 2x2,5mm ²	149	m	86,77	12 929
Nová položka	Pojízdná plošina	1	kpl	4 500	4 500
Nová položka	DPT 614 sloupová reprosoustava	8	ks	9 750	78 000
Nová položka	JPA 1506 rozhlasová úsílředna	1	ks	23 920	23 920
Pol70	Výsekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	48	m	60	2 880
Celkem bez DPH					125 453,57 Kč

Poznámka:

"Původní návrh audiotechniky byl vybírán s ohledem na funkční a technické požadavky, a jeho výběr, konzultace a koordinace zabraly zhotoviteli významné množství času v rámci přípravné fáze zakázky.

Z důvodu zrušení původní varianty není tento čas kryt marží z realizace původního zařízení a je proto uplatněn jako samostatná položka změnového listu.

ELEKTRO-TOMAN s.r.o.
Štěrboholská 1307/44, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČ: 07841442 DIČ: CZ07841442



razítko a podpis

Změnový list č.		64	Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 26.06.2025		
			Smlouva zhotovitele č.: 32403				
Název akce:	Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov						
Objednatel	Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov		Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1			
IČ:	00241741		IČ:	25110977			
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.		Jméno:	Ing. Milan Šmída			
Přílohy, odkazy	Specifikace				Počet listů:		
	Výkresy				Počet výkresů:		
	Rozpočet	Čistící zony a sanitární přičky			Počet listů:	2	
	Zápis z KD				Číslo KD:		
	Projektant				Počet listů:		
	Ostatní				Počet listů:		
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla: Předmět, popis a odůvodnění změny: Čistící zony a sanitární přičky Odebrání sanitárních přiček a úprava rozměrů čisticích zón se záměnou typů. Změna provedena z provozních důvodů, bez vlivu na dispoziční řešení stavby. Pořizované řešení má stejnou kvalitu.							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti	
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH						20 663,61 Kč	
Cena méněprací (-) bez DPH						- 25 826,02 Kč	
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	0,00	- 5 162,41 Kč	- 5 162,41 Kč
Doba nutná k provedení díla			nemá vliv na termíny provádění díla				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:		Jan Klauz					
Stanovisko autorského dozoru:		Ing. arch Jan Linhart					
Zmocněnec zhotovitele:		Ing. Milan Šmída					
Zmocněnec objednatele:		Matěj Král					
Datum		02.07.15					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_64 - Čistící zony a sanitární přičky

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum:

Zadavatel:

Obec Třebotov

Projektant:

archlin s.r.o.

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-5 162,41

D PSV

Práce a dodávky PSV

-5 106,75

D 767

Konstrukce zámečnické

-25 770,36

1	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	29,300	119,00	3 486,70	CS ÚRS 2025 01
VV					29,300			
2	K	767531215	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 2 m2	m2	17,591	136,00	2 392,38	CS ÚRS 2025 01
VV					17,591			
3	K	7676101	DOPLNĚNÍ HPL PŘÍČKY - Sanitární příčka v 200 mm s 1kf dveřmi - dl cca 1700 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	-2,000	15 824,72	-31 649,44	SoD

D 790

Ostatní výrobky

20 663,61

4	K	79010041	X4-4 - I. čistící zóna - Ocelový pozinkovaný pororošt s oky 30 x 10 mm + lem z profilů L 40/40/4 - 850 x 1600 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV	kus	-1,000	7 376,11	-7 376,11	SoD
5	K	79010041R	Dodávka čistící zóna - Ocelový pozinkovaný pororošt s oky 30 x 10 mm + zápuštný rám pozink 33mm - 1800 x 2040 mm - včetně všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	24 243,73	24 243,73	CN
6	K	79010042	X4-4 - I. čistící zóna - Ocelový pozinkovaný pororošt s oky 30 x 10 mm + lem z profilů L 40/40/4 - 1100 x 1800 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV	kus	-1,000	10 314,10	-10 314,10	SoD
7	K	79010042R	Dodávka čistící zóna - Ocelový pozinkovaný pororošt s oky 30 x 10 mm - 2000 x 1400 mm - včetně všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	18 896,80	18 896,80	CN
8	K	79010043	X4-4 - I. čistící zóna - Ocelový pozinkovaný pororošt s oky 30 x 10 mm + lem z profilů L 40/40/4 - 1250 x 1850 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV	kus	-1,000	11 852,70	-11 852,70	SoD
9	K	79010292	X4-29 - II. čistící zóna - rohož ze 100 % polypropylenu - 5070x1990 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV	kus	-1,000	15 608,56	-15 608,56	SoD
10	K	79010292R	Dodávka čistící zóna - rohož ze 100 % polypropylenu - 5320x2090 mm - včetně všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000	22 674,55	22 674,55	CN

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-55,66

11	K	VRN_64	VRN ZL64	%	-51,068	1,09	-55,66	
----	---	--------	----------	---	---------	------	--------	--

CENOVÝ NÁVRH 0066/24/Pal**GAPA MB, s.r.o.****Svatovítská 217****293 01 Mladá Boleslav, ČR****Komerční banka Mladá Boleslav****43-1216080227/0100****IČ: 40767795****DIČ: CZ40767795****Firma: VISTORIA CZ a.s.****Ulice: Revoluční 767/25****Město: Praha 1, Stát: ČR****PSČ: 110 00****IČ: 25110977****DIČ: CZ25110977****Telefon: 606 646 821 E-mail: smida@vistoria.cz****Kontakt. os.: Milan Šmída****Expediční adresa:****ZŠ Třebotov****Hlavní 190****252 26 Třebotov****Číslo výr. příkazu:****Číslo objednávky:****Zp. platby:****Zp. dopravy:**

převodním příkazem - platba

toptrans

	číslo	ks	název	množství	MJ	jedn.cena	cena	%	DPH	celkem
1	8509	1	ŠKRABÁK ,204 x 180 cm - oka 30/10	3,67	m2	4970,00	18239,90	21	3830,38	22070,28
2	7007	1	zapuštěný rám - pozink 33mm,	7,68	bm	370,00	2841,60	21	596,74	3438,34
3	POZN		,dělit na 4 ks (cca 102 x 90 cm)							
4	POZN		„							
5	8509	1	ŠKRABÁK ,200 x 140 cm - oka 30/10	2,8	m2	4970,00	13916,00	21	2922,36	16838,36
6	7007	1	zapuštěný rám - pozink 33mm,	6,8	bm	370,00	2516,00	21	528,36	3044,36
7	POZN		,dělit na 2 ks po šíři							
8	POZN		„							
9	POZN		,X4-29							
10	8401	1	SHATWELL černá,213 x 95 cm	2,02	m2	1280,00	2585,60	21	542,98	3128,58
11	9018	1	Al zapuštěný rám 15/30 včetně,	6,16	bm	370,00	2279,20	21	478,63	2757,83
12	POZN		„							
13	8401	1	SHATWELL černá,209 x 532 cm	11,12	m2	1280,00	14233,60	21	2989,06	17222,66
14	9018	1	Al zapuštěný rám 15/30 včetně,	14,82	bm	370,00	5483,40	21	1151,51	6634,91
			součet				62095,30		13040,02	75135,00

**Původní popis
(pořízený autorem)**

Dobrý den,

zasílám Vám cenový návrh na rohože Gapa

Škrabák dodáváme pouze rám L a do něj rohož. Pásovinu nedodáváme.

Pro realizaci prosím poslat přesné rozměry dle stavby.

Pro realizaci je nutné upřesnit, které míry jsou šířky =rovnoběžné s prahem dveří.

Rohož Shatwell je v rolích širokých 2 m, proto bude rohož, jejíž délka je větší než tento rozměr, složena z podlepených dílů. Tato rohož nemá atest na hořlavost. Není vhodná do únikových cest.

Záruka dle Obchodního zákoníku je 24 měsíců. Dodací lhůta 1-2 týdny u rohoží Shatwell, 3-5 týdnů u rohoží Škrabák od závazné objednávky nebo platby.

Platební podmínky - 50% zálohová faktura, 50% faktura se splatností 21 dnů
S pozdravem

Popis 1 (pro VP):

Popis 2:

Platnost nabídky:

od:10.01.2024 do:10.02.2024

Autor: Iveta Palaštuková, tel. 724 262 243

Modifikoval: Iveta Palaštuková

Dne 10.01.2024 19:33

Dne: 18.03.2025 20:30:32

18.03.2025 20:32:23

29.05.2025 19:51:42

06.06.2025 8:33:42

12.06.2025 14:31:27

12.06.2025 14:33:32

Iveta Palaštuková

Iveta Palaštuková

Iveta Palaštuková

Iveta Palaštuková

Iveta Palaštuková

Systém řízení je certifikován dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001.



Výrobky jsou certifikovány dle Specifikace výrobků 090-032038



Změnový list č.		65	Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 19.06.2025	
			Smlouva zhotovitele č.: 32403			
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov						
Objednatel	Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov		Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1		
IČ:	00241741		IČ:	25110977		
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.		Jméno:	Ing. Milan Šmída		
Přílohy, odkazy	Specifikace		Počet listů:			
	Výkresy		Počet výkresů:			
	Rozpočet	Ukončení hydroizolace	Počet listů:	2		
	Zápis z KD		Číslo KD:			
	Projektant		Počet listů:			
	Ostatní		Počet listů:			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:						
Předmět, popis a odůvodnění změny: Ukončení hydroizolace Hydroizolace ukončena nestandardním způsobem kvůli požadavku na přizpůsobení konkrétnímu detailu.						
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek
Cena víceprací (+) bez DPH					28 174,16 Kč	
Cena méněprací (-) bez DPH						
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	28 174,16 Kč	0,00
						28 174,16 Kč
Doba nutná k provedení díla			nemá vliv na termíny provádění díla			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.						
Stanovisko technického dozoru investora:		Jan Klauz				
Stanovisko autorského dozoru:		Ing.arch Jan Linhart				
Zmocněnec zhotovitele:		Ing. Milan Šmída				
Zmocněnec objednatele:		Matěj Král				
Datum		02.07.25				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_65 - Ukončení hydroizolace

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
Zadavatel: Obec Třebotov
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Datum:
Projektant: archlin s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 28 174,16

D PSV Práce a dodávky PSV 27 870,37

D 712 Povlakové krytiny 27 870,37

1	K	7123632R	D+M ukončení hydroizolace dle detailu č. 002 ze dne 10.06.2025	m2	94,300	295,55	27 870,37	Přiložená nabídka dodavatele
---	---	----------	--	----	--------	--------	-----------	------------------------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 303,79

2	K	VRN_65	VRN ZL65	%	278,704	1,09	303,79	
---	---	--------	----------	---	---------	------	--------	--

ZL č. 17 ukončení svislé hydroizolace na stěny , Objekt SO 04

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov - hydroizolace spodní stavby, KZS, střecha

Objekt:

SO 04- REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum:

8. 2. 2024

Zadávatel:

0

Projektant: archlin s.r.o.

Uchazeč:

ABISKO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
SO 04 - Spojovací krček								
Původní řešení							0,00	
nebylo obsaženo v CN								
Nové řešení							24 235,10	
			D + M ukončení hydroizolace dle detailu č. 002 ze dne 10.6.2025	bm	94,300	257,00	24 235,10	
Cena celkem							24 235,10	

Celkem navýšení ceny bez DPH:

24 235,10 Kč

Vypracoval dne 10.6.2025:

Matěj Roubal

Odsouhlasil:

Poznámky k CN

1) CN neobsahuje náklady na záborny veřejných ploch a energie.

Změnový list č.		66	Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 23.06.2025	
			Smlouva zhotovitele č.: 32403			
Název akce:	Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov					
Objednatel	Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov		Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1		
IČ:	00241741		IČ:	25110977		
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.		Jméno:	Ing. Milan Šmída		
Přílohy, odkazy	Specifikace		Počet listů:			
	Výkresy		Počet výkresů:			
	Rozpočet	Podhledy heradesign	Počet listů:	2		
	Zápis z KD		Číslo KD:			
	Projektant		Počet listů:			
	Ostatní		Počet listů:			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:						
Předmět, popis a odůvodnění změny: Podhledy heradesign						
Původní hliníkový podhled byl nahrazen podhledem Heradesign z důvodu lepší estetiky a akustických vlastností.						
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek
Cena víceprací (+) bez DPH						39 471,36 Kč
Cena méněprací (-) bez DPH						- 66 700,94 Kč
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	0,00	- 27 229,58 Kč
						- 27 229,58 Kč
Doba nutná k provedení díla			nemá vliv na termíny provádění díla			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.						
Stanovisko technického dozoru investora:		Jan Klauz				
Stanovisko autorského dozoru:		Ing.arch Jan Linhart				
Zmocněnec zhotovitele:		Ing. Milan Šmída				
Zmocněnec objednatele:		Matěj Král				
Datum		25.6.2025				

POPIS PRACÍ

stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
 Objekt: ZL_66 - Podhledy heradesign

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
 Zadavatel: Obec Třebotov
 Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Datum:
 Projektant: archlin s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-27 229,58

D PSV Práce a dodávky PSV -26 935,98

D 766 Konstrukce truhlářské 39 471,36

1	K	7665023	P3 - Podhled akustický - kompletní souvrství - D+M vč všech systémových detailů	m2	22,381	1 763,61	39 471,36	SoD
---	---	---------	--	----	--------	----------	-----------	-----

W NB 1.01
 W 5,17*4,329

22,381

D 767 Konstrukce zámečnické -66 407,34

2	K	7672001	P6 - Podhled systémový Al - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	-22,381	2 967,13	-66 407,34	SoD
---	---	---------	--	----	---------	----------	------------	-----

W NB 1.01
 W -(5,17*4,329)

-22,381

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -293,60

3	K	VRN_66	VRN ZL66	%	-269,360	1,09	-293,60	
---	---	--------	----------	---	----------	------	---------	--

Změnový list č.		67	Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 27.06.2025	
			Smlouva zhotovitele č.: 32403			
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov						
Objednatel	Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov		Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1		
IČ:	00241741		IČ:	25110977		
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.		Jméno:	Ing. Milan Šmída		
Přílohy, odkazy	Specifikace		Počet listů:			
	Výkresy		Počet výkresů:			
	Rozpočet	Podlahy ve třídách	Počet listů:	2		
	Zápis z KD		Číslo KD:			
	Projektant		Počet listů:			
	Ostatní		Počet listů:			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla: Předmět, popis a odůvodnění změny: Podlahy ve třídách Úprava na základě stavu podlahy – výskyt trhlin a potřeba zajištění lepší přilnavosti.						
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek
Cena víceprací (+) bez DPH					231 409,93 Kč	
Cena méněprací (-) bez DPH					- 18 340,90 Kč	
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	213 069,03 Kč	0,00
						213 069,03 Kč
Doba nutná k provedení díla nemá vliv na termíny provádění díla						
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.						
Stanovisko technického dozoru investora:		Jan Klauz				
Stanovisko autorského dozoru:		Ing.arch Jan Linhart				
Zmocněnec zhotovitele:		Ing. Milan Šmída				
Zmocněnec objednatele:		Matěj Král				
Datum		6.2.07.26				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_67 - Podlahy ve třídách

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19. 2. 2024
Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							213 069,03	
D HSV Práce a dodávky HSV							25 933,52	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							25 919,20	
1	K	632683113	Sešívání tržlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm	m	35,800	724,00	25 919,20	CS ÚRS 2025 01
D 998 Přesun hmot							14,32	
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,036	397,89	14,32	SoD 05
D PSV Práce a dodávky PSV							184 838,10	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							-18 340,90	
3	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	-727,000	13,60	-9 887,20	CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce: Odečet adhezního můstku z položky č. 124 - 6324501 - Vyrovnávací cementová samonivelační stěrka tl 0-10 mm, vč adhezního můstku (SoD)								
P								
W								
-(173+554)								
4	M	58585000	adhezni můstek pro savé i nesavé podklady	kg	-87,785	96,30	-8 453,70	CS ÚRS 2025 01
W								
-727*0,12075 'Přepočtené koeficientem množství								
-87,785								
D 775 Podlahy skládané							16 515,00	
5	M	24551710	makrovlákná polymerová do betonu a malt	kg	45,000	367,00	16 515,00	CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce: K položce 124 - 6324501 - Vyrovnávací cementová samonivelační stěrka tl 0-10 mm, vč adhezního můstku (SoD)								
P								
D 777 Podlahy lité							186 664,00	
6	K	777131103	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad	m2	173,000	272,00	47 056,00	CS ÚRS 2025 01
7	K	777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad	m2	554,000	252,00	139 608,00	CS ÚRS 2025 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							2 297,41	
8	K	VRN_67	VRN ZL67	%	2 107,716	1,09	2 297,41	

Změnový list č.		69	Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 03.07.2025	
			Smlouva zhotovitele č.: 32403			
Název akce:	Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov					
Objednatel	Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov		Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1		
IČ:	00241741		IČ:	25110977		
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.		Jméno:	Ing. Milan Šmída		
Přílohy, odkazy	Specifikace		Počet listů:			
	Výkresy		Počet výkresů:			
	Rozpočet	VCP zámky	Počet listů:	2		
	Zápis z KD		Číslo KD:			
	Projektant		Počet listů:			
	Ostatní		Počet listů:			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:						
Předmět, popis a odůvodnění změny: VCP zámky						
Na jednéh vnějších dveřích byl doplněn motor k zámku, u druhých došlo k výměně zámku za nový z důvodu zlepšení komfortu a zvýšení bezpečnosti.						
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek
Cena víceprací (+) bez DPH				30 758,35 Kč		
Cena méněprací (-) bez DPH						
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	30 758,35 Kč	0,00	0,00
						30 758,35 Kč
Doba nutná k provedení díla nemá vliv na termíny provádění díla						
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.						
Stanovisko technického dozoru investora:		Jan Klauz				
Stanovisko autorského dozoru:		Ing.arch Jan Linhart				
Zmocněnec zhotovitele:		Ing. Milan Šmída				
Zmocněnec objednatele:		Matěj Král				
Datum						

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_69 - VCP zámky

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum:

Zadavatel:

Obec Třebotov

Projektant:

archlin s.r.o.

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 758,35

D PSV Práce a dodávky PSV

30 426,70

D 767 Konstrukce zámečnické

30 426,70

1	K	7674012R	Úprava položky ozn. O.12 - Vnější prosklené dvoukřídlové dveře s bočními pevně zasklenými panely - materiál: hliník - 2625/2135 mm	kus	1,000	9 027,50	9 027,50	CN
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----

P

Poznámka k položce:

Popis úpravy: Výměna zámku 833pE za 80009495 včetně kabelu 3m a int. kabelové přechodky ve výrobě + dokončení na stavbě. Vyvedení kabelu do horní (boční) přípojovací spáry - volný konec 1,5m

2	K	7674022R	Úprava položky ozn. O.22 - Vnější prosklená fasádní výplň - sestava - materiál: hliník - 4840/3000 mm	kus	1,000	21 399,20	21 399,20	CN
---	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----

P

Poznámka k položce:

Popis úpravy: Doplnění motoru k zámku 8-H010000 včetně kabelu 6m a int. kabelové přechodky ve výrobě + dokončení na stavbě. Vyvedení kabelu do horní přípojovací spáry - volný konec 1,5m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

331,65

3	K	VRN_69	VRN ZL69	%	304,267	1,09	331,65	
---	---	--------	----------	---	---------	------	--------	--

Cenová nabídka č: 413-05 VCP 06-2025

ze dne:30.06.2025

Název akce: ZŠ Třebotov

Dodavatel:

ALSTECH PLUS s.r.o.
Strakonická 3363/2d
150 00 Praha 5


Vážený zákazníku,


dovolujeme si Vám tímto nabídnout úpravu Al stavební výplně na výše uvedenou akci.

Nabídka je zpracována na základě Vašeho požadavku.

Cena jednotlivých položek obsahuje prvek, výrobu, demontáž, montáž a dopravu.

Cena neobsahuje zednické začištění.

Pozice	Počet	Popis	Cena
O.22	1 Ks		7 850
 Dveřní prvek 4856 mm x 2362 mm, sestávající z 2kř. dveří a výplňných polí. Systém: Aluprof MB-79N Standard, SI, Zaskl. lisla: Standard 22 mm (Typ 1) Úniková funkce: Ve směru otevírání (zavítlívan) Hlavní křídlo: Únikový východ EN 1125 Vedlejší křídlo: Únikový východ EN 1125 Popis úpravy: Doplnění motoru k zámku 8H010000 včetně kabelu 6m a int. kabelové přechodky ve výrobě + dokončení na stavbě. Vyvedení kabelu do horní připojovací spáry – volný konec 1,5m			

Pozice	Počet	Popis	Cena
O.12 uprava	1 Ks		18 608
 Dveřní prvek 2550 mm x 2120 mm, sestávající z dvou pevných polí a 2kř. dveří. Systém: Aluprof MB-79N Standard, SI, Zaskl. lisla: Standard 22 mm (Typ 1) Úniková funkce: Ve směru otevírání (zavítlívan) Hlavní křídlo: Nouzový východ EN 179 Popis úpravy: Výměna zámku 833pE za 80009495 včetně kabelu 3m a int. kabelové přechodky ve výrobě + dokončení na stavbě. Vyvedení kabelu do horní (boční) připojovací spáry – volný konec 1,5m			

Cena celkem bez DPH	26 458 Kč
---------------------	-----------

V případě nejasností s nabídkou mne neváhejte kontaktovat.

Za Alstech Plus s.r.o.
Pavel Smek
+420 606 619 500
psmek@alstech.cz

Změnový list č. 70		Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 09.07.2025			
		Smlouva zhotovitele č.: 32403					
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov							
Objednatel	Obec Třebotov 69, 252 26 Třebotov	Klidná	Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1			
IČ:	00241741		IČ:	25110977			
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.	Jméno:	Ing. Milan Šmída				
Přílohy, odkazy	Specifikace	Počet listů:					
	Výkresy	Počet výkresů:					
	Rozpočet Žaluzie	Počet listů: 2					
	Zápis z KD	Číslo KD:					
	Projektant	Počet listů:					
	Ostatní	Počet listů:					
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Žaluzie Úprava motorů a relé v již zasmluvněných žaluziových systémech. Změna snížením proběhla z důvodu původní předdimenzované soupravy.							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti	
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH							
Cena méněprací (-) bez DPH					- 13 612,48 Kč		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00 -	13 612,48 Kč	0,00	- 13 612,48 Kč
Doba nutná k provedení díla			nemá vliv na termíny provádění díla				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:		Jan Klauz					
Stanovisko autorského dozoru:		Ing. arch Jan Linhart					
Zmocněnec zhotovitele:		Ing. Milan Šmída					
Zmocněnec objednatele:		Matěj Král					
Datum							

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_70 - Žaluzie

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum:

Zadavatel:

Obec Třebotov

Projektant: archlin s.r.o.

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-13 612,48	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-13 465,70	
D	767		Konstrukce zámečnické				-13 465,70	
1	K	7675002R	Odečet elektropohonu Somfy WT drátové	kus	-37,000	2 281,60	-84 419,20 CN	
<i>Poznámka k položce:</i> Odečet elektropohonu z položky č. 377 - 7675002 - X4-2 - Předokenní horizontální žaluzie Z90 - atypický box z vodovzdorné překližky - elektropohon + dálk ovl. - 960x3300 mm (SoD) č. 390 - 7675044 - X4-44 - Předokenní horizontální žaluzie Z70 - typický box z purenit - elektropohon + dálk ovl. - 1500/1950 mm (SoD) č. 391 - 7675045 - X4-45 - Předokenní horizontální žaluzie Z70 - typický box z purenit - elektropohon + dálk ovl. - 1500x2300 mm (SoD) č. 392 - 7675046 - X4-46 - Předokenní horizontální žaluzie Z70 - typický box z purenit - elektropohon + dálk ovl. - 600x1550 mm (SoD)								
P								
2	K	7675046R	Odečet relé Becker	kus	-37,000	1 414,50	-52 336,50 CN	
<i>Poznámka k položce:</i> Odečet relé z položky č. 377 - 7675002 - X4-2 - Předokenní horizontální žaluzie Z90 - atypický box z vodovzdorné překližky - elektropohon + dálk ovl. - 960x3300 mm (SoD) č. 390 - 7675044 - X4-44 - Předokenní horizontální žaluzie Z70 - typický box z purenit - elektropohon + dálk ovl. - 1500/1950 mm (SoD) č. 391 - 7675045 - X4-45 - Předokenní horizontální žaluzie Z70 - typický box z purenit - elektropohon + dálk ovl. - 1500x2300 mm (SoD) č. 392 - 7675046 - X4-46 - Předokenní horizontální žaluzie Z70 - typický box z purenit - elektropohon + dálk ovl. - 600x1550 mm (SoD)								
P								
3	K	767R1	Motory Somfy io radiové	kus	17,000	5 940,00	100 980,00 CN	
4	K	767R2	Ovladač Somfy Smooove nástěnný bezdrátové	kus	9,000	2 070,00	18 630,00 CN	
5	K	767R3	Větrné čidlo Somfy bezdrátové	kus	1,000	3 680,00	3 680,00 CN	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-146,78	
6	K	VRN_70	VRN ZL70	%	-134,657	1,09	-146,78	



ZŠ Třebotov

Hlavní 190

VISTORIA

odpočty a přípočty dřevostavby a novostavby motory 37ks						
návrh: nahradit drátové motory Somfy WT, radiovými Somfy io a optimalizovat počet motorů						
místo 8 motorů na fasádě 3 motory, žaluzie mechanicky spojeny						
počet motorů na novostavbě zůstává 5ks						
motory Somfy WT drátové				-37	1 984 Kč	- 73 408 Kč
relé Becker				-37	1 230 Kč	- 45 510 Kč
motory Somfy io radiové				17	5 165 Kč	87 805 Kč
ovladač somfy Smoove nástěnný				9	1 800 Kč	16 200 Kč
větrné čidlo Somfy				1	3 200 Kč	3 200 Kč
celkem odpočty a přípočty						-11 713 Kč
varianta je levnější o 11 713,- Kč a je jednodušší kabeláž						

D. Reichelt

Změnový list č. 71		Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 26.08.2025	
		Smlouva zhotovitele č.: 32403			
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov					
Objednatel	Obec Třebotov 69, 252 26 Třebotov	Klidná	Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1	
IČ:	00241741		IČ:	25110977	
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.	Jméno:	Ing. Milan Šmída		
Přílohy, odkazy	Specifikace		Počet listů:		
	Výkresy		Počet výkresů:		
	Rozpočet	Podhledy v místnostech 2.01, 2.02, 2.03, 2.04 a malba	Počet listů:	2	
	Zápis z KD		Číslo KD:		
	Projektant		Počet listů:		
	Ostatní	CN	Počet listů:	1	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:					
Předmět, popis a odůvodnění změny: Podhledy v místnostech 2.01, 2.02, 2.03, 2.04 a malba Změnový list obsahuje odečet původních podhledů, přípočet nových a nové akustické izolace. Zároveň obsahuje vícepráci v podobě takzvané "hubené malby". Penetrační nátěr s barvou pod rastr po obvodu celé tělocvičny ve výšce tří metrů.					
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny
Cena víceprací (+) bez DPH					101 689,46 Kč
Cena méněprací (-) bez DPH					
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	101 689,46 Kč
					0,00
					101 689,46 Kč
Doba nutná k provedení díla	nemá vliv na termíny provádění díla				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Stanovisko technického dozoru investora:	Jan Klauz				
Stanovisko autorského dozoru:	Ing.arch Jan Linhart				
Zmocněnec zhotovitele:	Ing. Milan Šmída				
Zmocněnec objednatele:	Matěj Král				
Datum					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_71 - Podhledy v místnostech NB 2.01, 2.02, 2.03, 2.04 a malba

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum:

Zadavatel: Obec Třebotov

Projektant: archlin s.r.o.

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							101 689,46	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				100 593,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				89 158,60	
1	K	7665022	P2 - Podhled akustický - kompletní souvrství - D+M vč všech systémových detailů	m2	-158,760	2 048,31	-325 189,70 SoD	
2	K	7665101	P(sa)5 - Obklad akustický - kompletní souvrství - D+M vč všech systémových detailů	m2	-20,640	2 563,85	-52 917,86 SoD	
3	K	76650R001	Heradesign Fine A2s1d0, 1200x600x25mm, barva natur, AK01 Bez izolace	m2	158,760	2 277,00	361 496,52 CN	
4	K	76650R003	CNF Board D5 80mm	m2	45,980	644,00	29 611,12 CN	
5	K	76650R002	CNF Board D5 60mm	m2	70,240	598,00	42 003,52 CN	
6	K	76650R004	Příplatek za obvodovou lištu L v RAL1015 oproti bílé	m	330,000	103,50	34 155,00 CN	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				11 434,40	
7	K	7845001	Malby stěn a stropů bílé 2nás vč penetrace	m2	124,287	92,00	11 434,40 SoD	
	W		3*14,082*2		84,492			
	W		3*29,444*2		176,664			
	W		-1,8*2,33*3		-12,582			
	W		Mezisoučet		248,574			
	W		248,574/2		124,287			
	W		Mezisoučet		124,287			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 096,46	
8	K	VRN_71	VRN ZL71	%	1 005,930	1,09	1 096,46	

Změnový list č. 77		Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 26.08.2025			
		Smlouva zhotovitele č.: 32403					
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov							
Objednatel	Obec Třebotov 69, 252 26 Třebotov	Klidná	Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1			
IČ:	00241741		IČ:	25110977			
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.		Jméno:	Ing. Milan Šmída			
Přílohy, odkazy	Specifikace		Počet listů:				
	Výkresy		Počet výkresů:				
	Rozpočet	Sanitární doplňky	Počet listů:	2			
	Zápis z KD		Číslo KD:				
	Projektant		Počet listů:				
	Ostatní		Počet listů:				
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Sanitární doplňky Změnový list obsahuje navýšení sanitárních doplňků dle potřeb uživatele.							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti	
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH							
Cena méněprací (-) bez DPH					- 1 493,25 Kč		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00 -	1 493,25 Kč	0,00 -	
Doba nutná k provedení díla nemá vliv na termíny provádění díla							
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:	Jan Klauz						
Stanovisko autorského dozoru:	Ing.arch Jan Linhart						
Zmocněnec zhotovitele:	Ing. Milan Šmída						
Zmocněnec objednatele:	Matěj Král						
Datum							

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_77 - Sanitární dopňky

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum:

Zadavatel:

Obec Třebotov

Projektant:

archlin s.r.o.

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 493,25	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 477,15	
D	725		Zařizovací předměty				-1 477,15	
1	K	725292110V	Odpadkový koš na papírové ručníky 40L , bílý	ks	-5,000	3 650,81	-18 254,05	SoD
2	K	725292120V	Zásobník na papírové ručníky se středovým odvíjením - bílý	ks	4,000	2 191,97	8 767,88	SoD
3	K	725292125V	Dávkovač na pěnové mýdlo-dávkovač 286x113x105	ks	5,000	1 604,73	8 023,65	SoD
4	K	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	1,000	-14,63	-14,63	SoD
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-16,10	
5	K	VRN_77	VRN ZL77	%	-14,772	1,09	-16,10	

Změnový list č. 80		Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 26.08.2025	
		Smlouva zhotovitele č.: 32403			
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov					
Objednatel	Obec Třebotov 69, 252 26 Třebotov	Klidná	Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1	
IČ:	00241741		IČ:	25110977	
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.	Jméno:	Ing. Milan Šmída		
Přílohy, odkazy	Specifikace	Počet listů:			
	Výkresy	Počet výkresů:			
	Rozpočet Lavice na terase	Počet listů: 2			
	Zápis z KD	Číslo KD:			
	Projektant	Počet listů:			
	Ostatní	Počet listů:			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:					
Předmět, popis a odůvodnění změny: Lavice na terase Provedeno navýšení počtu podpěrných profilů u lavic na terase pro zajištění vyšší stability a bezpečného užívání, včetně dodávky a osazení nových profilů. Změna provedena z technických důvodů.					
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny
Cena víceprací (+) bez DPH					23 875,34 Kč
Cena méněprací (-) bez DPH					
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	23 875,34 Kč
					0,00
					23 875,34 Kč
Doba nutná k provedení díla nemá vliv na termíny provádění díla					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Stanovisko technického dozoru investora:	Jan Klauz				
Stanovisko autorského dozoru:	Ing.arch Jan Linhart				
Zmocněnec zhotovitele:	Ing. Milan Šmída				
Zmocněnec objednatele:	Matěj Král				
Datum					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_80 - Lavice na terase

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum:

Zadavatel:

Obec Třebotov

Projektant:

archlin s.r.o.

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 875,34	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				23 617,90	
	D	790	Ostatní výrobky				23 617,90	
1	K	79010161.R01	X4-16 - Odpočivná lavice na terase - 4960x1180 mm - příplatek za zhuštění počtu podpěrných profilů o 25%	kus	1,000	13 838,72	13 838,72	
	P		<i>Poznámka k položce: Příplatek za zhuštění počtu podpěrných profilů o 25%</i>					
			<i>JC p. č. 79010161 55 354,86*0,25=13 838,72 Kč</i>					
2	K	79010162.R02	X4-16 - Odpočivná lavice na terase - 5300x780 mm - příplatek za zhuštění počtu podpěrných profilů o 25%	kus	1,000	9 779,18	9 779,18	
	P		<i>Poznámka k položce: Příplatek za zhuštění počtu podpěrných profilů o 25%</i>					
			<i>JC p. č. 79010162 39 116,73*0,25=9 779,18 Kč</i>					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				257,44	
3	K	VRN_80	VRN ZL80	%	236,179	1,09	257,44	

Změnový list č. 82		Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 22.08.2025			
		Smlouva zhotovitele č.: 32403					
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov							
Objednatel	Obec Třebotov 69, 252 26 Třebotov	Klidná	Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1			
IČ:	00241741		IČ:	25110977			
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.		Jméno:	Ing. Milan Šmída			
Přílohy, odkazy	Specifikace		Počet listů:				
	Výkresy		Počet výkresů:				
	Rozpočet	Myčka a kastlík v zádveři	Počet listů:	2			
	Zápis z KD		Číslo KD:				
	Projektant		Počet listů:				
	Ostatní		Počet listů:				
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Myčka a kastlík v zádveři Bylo provedeno vyříznutí otvoru do konstrukce ze sádrokartonových desek pro připojení myčky, odpojení stávajícího napojení vody a kanalizace a jejich opětovné připojení. Současně byly v zádveři zhotoveny sádrokartonové kastlíky. Změna provedena z důvodu absence v PD.							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti	
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH					19 116,75 Kč		
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00		19 116,75 Kč	0,00	19 116,75 Kč
Doba nutná k provedení díla nemá vliv na termíny provádění díla							
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:		Jan Klauz					
Stanovisko autorského dozoru:		Ing.arch Jan Linhart					
Zmocněnec zhotovitele:		Ing. Milan Šmída					
Zmocněnec objednatele:		Matěj Král					
Datum							

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_82 - Myčka a kastlík v zádveří

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum:

Zadavatel: Obec Třebotov

Projektant: archlin s.r.o.

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 116,75	
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 141,69	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				99,89	
1	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,081	148,36	12,02 SoD	
2	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,081	348,49	28,23 SoD	
3	K	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	0,081	131,74	10,67 SoD	
4	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,081	11,13	0,90 SoD	
5	K	979990105R00	Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,081	593,43	48,07 SoD	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 041,80	
6	K	969041113	Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 100 do DN 200	m	12,450	164,00	2 041,80 CS ÚRS 2025 02	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 768,93	
D	721		Vnitřní kanalizace				6 365,05	
7	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	1,000	406,00	406,00 CS ÚRS 2025 02	
8	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	0,500	383,65	191,83 SoD	
9	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	12,000	475,35	5 704,20 SoD	
10	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	63,020	1,00	63,02 SoD	
D	722		Vnitřní vodovod				1 465,95	
11	K	722131912	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 20	soubor	1,000	883,00	883,00 CS ÚRS 2025 02	
12	K	722178711R00	Potrubí vícevrstvé z polypropyleny, polypropyleny s čedičovými vlákny a polypropyleny PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	0,500	353,28	176,64 SoD	
13	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus	1,000	184,00	184,00 CS ÚRS 2025 02	
14	K	722220211	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000	156,00	156,00 CS ÚRS 2025 02	
15	K	722220873	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů a šroubením G 1	kus	1,000	51,80	51,80 CS ÚRS 2025 02	
16	K	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	14,514	1,00	14,51 SoD	
D	725		Zařizovací předměty				1 524,93	
17	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000	771,00	771,00 CS ÚRS 2025 02	
18	K	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	738,83	738,83 SoD	
19	K	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	15,098	1,00	15,10 SoD	
D	763		Konstrukce suché výstavby				7 413,00	
20	K	763101815	Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,1 do 0 25 m2	kus	1,000	243,00	243,00 CS ÚRS 2025 02	
	vv		"myčka" 1		1,000			
21	K	763164531.1	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	10,000	717,00	7 170,00 SoD	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				206,13	
22	K	VRN_82	VRN ZL82	%	189,106	1,09	206,13	

Změnový list č.		83	Smlouva objednatele č.:		2024/27	Datum:		01.09.2025
			Smlouva zhotovitele č.:		32403			
Název akce:	Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov							
Objednatel	Obec Třebotov 252 26 Třebotov		Klidná 69,	Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1			
IČ:	00241741			IČ:	25110977			
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.			Jméno:	Ing. Milan Šmída			
Přílohy, odkazy	Specifikace					Počet listů:		
	Výkresy					Počet výkresů:		
	Rozpočet	Vzduchotechnika, oplechování ostění a magnety u dveří				Počet listů:	2	
	Zápis z KD					Číslo KD:		
	Projektant					Počet listů:		
	Ostatní	CN				Počet listů:	2	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:								
Předmět, popis a odůvodnění změny: Vzduchotechnika, oplechování ostění a magnety u dveří Změna zahrnuje úpravy sání VZT v objektu SO 05 a úpravy lokální stropní mřížky přívodu CHÚC. Na objektu SO 04 se mění vyústka potrubí včetně úpravy napojení, bude zřízeno oplechování CHL potrubí na střeše a budou doplněny magnety u dveří. Dále zhotovitel provede oplechování ostění oken a dveří na SO 04 a také oplechování parapetu v exteriéru na objektu SO 06.								
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti		Jiné okolnosti	
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek		
Cena víceprací (+) bez DPH				31 005,82 Kč				
Cena méněprací (-) bez DPH								
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	31 005,82 Kč	0,00	0,00	31 005,82 Kč	
Doba nutná k provedení díla			nemá vliv na termíny provádění díla					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.								
Stanovisko technického dozoru investora:			Jan Klauz					
Stanovisko autorského dozoru:			Ing.arch Jan Linhart					
Zmocněnec zhotovitele:			Ing. Milan Šmída					
Zmocněnec objednatele:			Matěj Král					
Datum								

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_83 - Vzduchotechnika, oplechování ostění a magnety u dveří

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum:

Zadavatel: Obec Třebotov

Projektant: archlin s.r.o.

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 005,82

D PSV Práce a dodávky PSV

30 671,50

D 764 Konstrukce klempířské

26 047,50

1	K	764226R001	D+M oplechování ostění oken a dveří v přechodu na VPC obklad, hliníkový plech - barva bílá nebo antracit 7016 v 1.NP	m	24,000	833,75	20 010,00	CN 1
---	---	------------	--	---	--------	--------	-----------	------

P
Poznámka k položce:
JC 1667,5/2=833,75 Kč/m

2	K	764516R004	Úprava lokální stropní mřížky přívodu CHÚC	kpl	1,000	3 392,50	3 392,50	CN 2
3	K	764516R005	Změna typu výústky v m.č. NB 2.07 - 2x výústka do kruhového potrubí 225x125mm	kpl	1,000	2 645,00	2 645,00	CN 2

D 766 Konstrukce truhlářské

4 624,00

4	K	766660732	Montáž dveřního bezpečnostního kování - přídavného zámku	kus	4,000	482,00	1 928,00	CS ÚRS 2025 02
5	M	54926004	zámek zadílabací magnetický s protiplechem rozteč 72x55mm	kus	4,000	674,00	2 696,00	CS ÚRS 2025 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

334,32

6	K	VRN_83	VRN ZL83	%	306,715	1,09	334,32	
---	---	--------	----------	---	---------	------	--------	--

ZL č. 26 klempířské práce SO04								
Stavba:	Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov - hydroizolace spodní stavby, KZS, střecha							
Objekt:	SO 04 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ							
Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy				Datum:	8. 2. 2024		
Zadávatel:	0				Projektant:	archlin s.r.o.		
Uchazeč:	ABISKO stavební s.r.o.				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
SO 04 - Spojovací krček								
Původní řešení nebylo obsaženo v CN								0,00
Nové řešení								34 800,00
			D+M oplechování ostění oken a dveří v přechodu na VPC obklad, hliníkový plech - barva bílá nebo antracit 7016 v 1.NP	bm	24,000	1 450,00	34 800,00	
Cena celkem								34 800,00
Celkem navýšení ceny bez DPH:								34 800,00
Vypracoval dne 25.8.2025: Matěj Roubal								
Odsouhlasil: _____								
Poznámky k CN								
1) CN neobsahuje náklady na zábrory veřejných ploch a energie.								
2) Změnový list bude proveden po 31.8.2025 dle možností zhotovitele.								

Ondřej - Meissner, spol. s r.o.

Hrdlořežská 32/3, 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy
KB Praha NONET č.ú. 305747-201/0100
IČO: 45807159 DIČ: CZ45807159

tel: 266 315 569; 284 812 591
fax: 284 812 590
e-mail: vzt@ondrej-meissner.cz

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku u krajského soudu v Praze v oddílu C, vložka č.12096

spisová značka 13290/92

CN číslo: **25N199e**

VISTORIA CZ a. s.

Veronika Leyerová

Revoluční 767/25

110 00 Praha 1

Tel: 730 545 369

e-mail: leyerova@vistoria.cz

datum: 25.08.2025

**Akce: ZŠ Třebotov - úpravy prvků a potrubí VZT dle požadavků stavby
vícepráce č.11**

Vyřizuje: Rudolf Meissner ml. (tel: 728 782 267)

Vypracoval: Rudolf Meissner ml.

Věc: Cenová nabídka na dodávku a montáž víceprací vzduchotechniky

Cenová kalkulace zahrnuje dodávku s montáží víceprací vzduchotechniky na výše uvedenou akci. Podkladem pro nabídku byly požadavky stavby. Naše firma Vám nabízí zrealizovat tuto akci za nabídkovou cenu dle rozpisu:

Cenová kalkulace

Demontáž, zkrácení a opětovná montáž sání VZT v místnosti SB 1.35 dle požadavku stavby	9 450 Kč
Úprava a lakování stropní mřížky přívodu CHÚC dle požadavku stavby	2 950 Kč
Změna typu vyústky v místnosti NB 2.07 dle požadavku stavby - 2x vyústka do kruhového potrubí 225x125mm	2 300 Kč
CELKEM	14 700 Kč +21%DPH

Nabídka má platnost 1 měsíc.

S pozdravem

Ing. Miroslav Ondřej

01.09.2025

25N199e

Změnový list č.		84	Smlouva objednatele č.:		2024/27	Datum:		01.09.2025
			Smlouva zhotovitele č.:		32403			
Název akce:	Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov							
Objednatel	Obec Třebotov 252 26 Třebotov		Klidná 69,	Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1			
IČ:	00241741			IČ:	25110977			
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.			Jméno:	Ing. Milan Šmída			
Přílohy, odkazy	Specifikace					Počet listů:		
	Výkresy					Počet výkresů:		
	Rozpočet	Světla v dlažbě				Počet listů:	2	
	Zápis z KD					Číslo KD:		
	Projektant					Počet listů:		
	Ostatní					Počet listů:		
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:								
Předmět, popis a odůvodnění změny: Světla v dlažbě								
Změna se týká vybourání původní patky a osazení nové patky pro venkovní osvětlení v prostoru před hlavním vchodem do školy. Úprava byla provedena v souvislosti s instalací nových venkovních svítidel, na kterou navázala jejich kompletní montáž včetně doplnění potřebné kabeláže.								
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti		Jiné okolnosti	
Důvod změny dle § 222 ZZZV			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek		
Cena víceprací (+) bez DPH			34 977,56 Kč					
Cena méněprací (-) bez DPH								
Změna ceny díla bez DPH celkem			34 977,56 Kč	0,00	0,00	0,00	34 977,56 Kč	
Doba nutná k provedení díla			nemá vliv na termíny provádění díla					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.								
Stanovisko technického dozoru investora:			Jan Klauz					
Stanovisko autorského dozoru:			Ing.arch Jan Linhart					
Zmocněnec zhotovitele:			Ing. Milan Šmída					
Zmocněnec objednatele:			Matěj Král					
Datum								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_84 - Světla v dlažbě

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
Datum:
Zadavatel: Obec Třebotov
Projektant: archlin s.r.o.
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 977,56	
D HSV Práce a dodávky HSV							19 548,39	
D 1 Zemní práce							370,90	
1	K	113106123.1	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	5,000	74,18	370,90	SoD
D 2 Zakládání							1 766,40	
2	K	275311611	Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	0,480	3 680,00	1 766,40	CS ÚRS 2025 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							15 682,40	
3	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,480	4 380,00	2 102,40	CS ÚRS 2025 02
4	K	985564212	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D přes 6 do 8 mm do chemické malty	kus	20,000	174,00	3 480,00	CS ÚRS 2025 02
5	K	985622312	Spínání objektů - vložení a dodání táhla ze závitových tyčí D přes 20 do 28 mm	m	10,000	1 010,00	10 100,00	CS ÚRS 2025 02
VV 4*5/2					10,000			
D 997 Přesun sutě							1 604,67	
6	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,260	27,69	62,58	SoD
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,260	84,07	190,00	SoD
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	67,800	1,48	100,34	SoD
VV 2,26*30 Přepočtené koeficientem množství					67,800			
9	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	2,260	553,87	1 251,75	SoD
D 998 Přesun hmot							124,02	
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	1,254	98,90	124,02	SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							15 052,03	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							15 052,03	
11	K	Pol7	CYKY-J 3x1,5	m	7,000	47,67	333,69	SoD
12	K	741124683	Montáž kabel Cu topný-přechodová spojka	kus	5,000	917,00	4 585,00	CS ÚRS 2025 02
13	M	35436031	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-95 3-4ž.x50-95mm	kus	5,000	1 380,00	6 900,00	CS ÚRS 2025 02
14	K	741373003	Montáž svítidla výbojkové průmyslové stropní na sloupek parkový	kus	5,000	386,00	1 930,00	CS ÚRS 2025 02
15	K	741375031	Montáž modulový osvětlovací systém - světelný zdroj bodový vestavěný	kus	5,000	230,00	1 150,00	CS ÚRS 2025 02
16	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,041	3 740,00	153,34	CS ÚRS 2025 02
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							377,14	
17	K	VRN_84	VRN ZL84	%	346,004	1,09	377,14	

Změnový list č. 85		Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 26.08.2025			
		Smlouva zhotovitele č.: 32403					
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov							
Objednatel	Obec Třebotov 69, 252 26 Třebotov	Klidná	Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1			
IČ:	00241741		IČ:	25110977			
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.		Jméno:	Ing. Milan Šmída			
Přílohy, odkazy	Specifikace		Počet listů:				
	Výkresy		Počet výkresů:				
	Rozpočet	Linka v ředitelně a prostupy pro kanalizaci	Počet listů:	2			
	Zápis z KD		Číslo KD:				
	Projektant		Počet listů:				
	Ostatní		Počet listů:				
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Linka v ředitelně a prostupy pro kanalizaci Změnový list obsahuje odstranění stávajících obkladů, oprava povrchů (štuk, omítka) a nové malby, demontáž umyvadla s baterií a úprava rozvodů vody a odpadu, které je nutné realizovat nad rámec původního projektu. Současně budou zřízeny prostupy plochých střech pro odvětrání kanalizačního potrubí včetně napojení na hydroizolaci. Změna je nutná z důvodu sanace stávajících povrchů, úprav ZTI po demontáži zařizovacích předmětů a doplnění prostupů pro zajištění řádného provětrání střech.							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti	
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH				8 179,07 Kč			
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	8 179,07 Kč	0,00	0,00	8 179,07 Kč
Doba nutná k provedení díla nemá vliv na termíny provádění díla							
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:		Jan Klauz					
Stanovisko autorského dozoru:		Ing.arch Jan Linhart					
Zmocněnec zhotovitele:		Ing. Milan Šmída					
Zmocněnec objednatele:		Matěj Král					
Datum							

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_85 - Linka v ředitelně a prostupy pro kanalizaci

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum:

Zadavatel:

Obec Třebotov

Projektant:

archlin s.r.o.

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 179,07	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				893,09	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				518,17	
1	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena strojně	m2	1,960	264,37	518,17 SoD	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				252,84	
2	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1,960	129,00	252,84 SoD	
	vv		1,4*1,4		1,960			
D	997		Přesun sutě				109,35	
3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,154	27,69	4,26 SoD	
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,154	84,07	12,95 SoD	
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,620	1,48	6,84 SoD	
	vv		0,154*30 Přepočtené koeficientem množství		4,620			
6	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,154	553,87	85,30 SoD	
D	998		Přesun hmot				12,73	
7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,032	397,89	12,73 SoD	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 197,79	
D	712		Povlakové krytiny				5 218,00	
8	K	712393001	Opracování prostupu průměru do 200 mm dvojitého hydroizolačního systému plochých střeš	kus	2,000	2 470,00	4 940,00 CS ÚRS 2025 02	
9	M	28342011	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70	kus	2,000	139,00	278,00 CS ÚRS 2025 02	
D	721		Vnitřní kanalizace				158,68	
10	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	0,500	314,22	157,11 SoD	
11	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	1,571	1,00	1,57 SoD	
D	722		Vnitřní vodovod				1 441,19	
12	K	722178711R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	1,500	353,28	529,92 SoD	
13	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus	1,000	184,00	184,00 CS ÚRS 2025 02	
14	K	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2"	kus	1,000	498,00	498,00 CS ÚRS 2025 02	
15	K	722234263	Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	215,00	215,00 CS ÚRS 2025 02	
16	K	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	14,269	1,00	14,27 SoD	
D	725		Zařizovací předměty				278,00	
17	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	169,00	169,00 SoD	
18	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	109,00	109,00 CS ÚRS 2025 02	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				101,92	
19	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1,960	52,00	101,92 CS ÚRS 2025 02	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				88,19	
20	K	VRN_85	VRN ZL85	%	80,909	1,09	88,19	

Změnový list č.		86	Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 26.08.2025		
			Smlouva zhotovitele č.: 32403				
Název akce:	Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov						
Objednatel	Obec Třebotov 69, 252 26 Třebotov	Klidná	Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1			
IČ:	00241741		IČ:	25110977			
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.		Jméno:	Ing. Milan Šmída			
Přílohy, odkazy	Specifikace				Počet listů:		
	Výkresy				Počet výkresů:		
	Rozpočet	Šatny a venkovní schodiště			Počet listů:	2	
	Zápis z KD				Číslo KD:		
	Projektant				Počet listů:		
	Ostatní	CN			Počet listů:	1	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Šatny a venkovní schodiště V rámci změny stavby bude provedeno doplnění a nastavení zábradlí, zhotovení ocelového rámu na výdech VZT včetně povrchové úpravy nátěrem v odstínu RAL a dále bude uplatněn příplatek za barevné provedení maleb stěn oproti standardní bílé barvě. Změna byla provedena na základě rozhodnutí investora.							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti	
Důvod změny dle § 222 ZZZV			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH					28 132,34 Kč		
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00		28 132,34 Kč	0,00	28 132,34 Kč
Doba nutná k provedení díla		nemá vliv na termíny provádění díla					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:		Jan Klauz					
Stanovisko autorského dozoru:		Ing.arch Jan Linhart					
Zmocněnec zhotovitele:		Ing. Milan Šmída					
Zmocněnec objednatele:		Matěj Král					
Datum							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_86 - Šatny a venkovní schodiště

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
Datum:
Zadavatel: Obec Třebotov
Projektant: archlin s.r.o.
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 132,34	
D PSV Práce a dodávky PSV							27 829,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							26 335,00	
1	K	767211R002	Doplnění - nastavení zábradlí X4-7 a X4-10 na schodiště	kus	2,000	7 187,50	14 375,00	CN
2	K	767211R003	Ocelový rám s výplní tahokov na výdech VZT - nátěr RAL 9016	kus	2,000	5 980,00	11 960,00	CN
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 494,00	
3	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	36,000	41,50	1 494,00	CS ÚRS 2025 02
W 6*3*2					36,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							303,34	
4	K	VRN_86	VRN ZL86	%	278,290	1,09	303,34	

Vícepráce - ZŠ Třebotov

Doplnění - nastavení zábradlí X4-7 a X4-10 na schodiště	ks	2,00	6 250,00 Kč	12 500,00 Kč
--	----	------	-------------	---------------------

Ocelový pozinkovaný úhelník 50/50 lemování schodiště na terase - délka 6 m	ks	1,00	7 450,00 Kč	7 450,00 Kč
---	---------------	-----------------	------------------------	------------------------

Ocelový rám s výplní tahokov na výdech VZT - nátěr RAL 9016	ks	2,00	5 200,00 Kč	10 400,00 Kč
---	----	------	-------------	---------------------

Celkem za VCP bez DPH				30 350,00 Kč
------------------------------	--	--	--	---------------------

StaVBa Praha s.r.o.
Kyslíková 1984/4
143 00 Praha 4
IČ:28916654
DIČ:CZ28916654

Změnový list č.		87		Smlouva objednatele č.:	2024/27	Datum:	01.09.2025
				Smlouva zhotovitele č.:	32403		
Název akce:	Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov						
Objednatel	Obec Třebotov 252 26 Třebotov		Klidná 69,	Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1		
IČ:	00241741			IČ:	25110977		
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.			Jméno:	Ing. Milan Šmída		
Přílohy, odkazy	Specifikace					Počet listů:	
	Výkresy					Počet výkresů:	
	Rozpočet	Žaluzie a vodící lišty				Počet listů:	2
	Zápis z KD					Číslo KD:	
	Projektant					Počet listů:	
	Ostatní	CN				Počet listů:	1
Podpsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Žaluzie a vodící lišty V průběhu realizace bylo upřesněno a upraveno provedení montáže vodících lišt a kastlíků exteriérových žaluzií na dřevostavbě objektu SO 04. Pro detail zakrytí vodících lišt byly zvoleny lišty VL 10 a žaluziové boxy byly změněny na základě upřesnění detailu z 2stranného „L“ na pevnější a tužší 3stranné „U“.							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti		Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH			85 934,59 Kč				
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			85 934,59 Kč	0,00	0,00	0,00	85 934,59 Kč
Doba nutná k provedení díla			nemá vliv na termíny provádění díla				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:			Jan Klauz				
Stanovisko autorského dozoru:			Ing.arch Jan Linhart				
Zmocněnec zhotovitele:			Ing. Milan Šmída				
Zmocněnec objednatele:			Matěj Král				
Datum							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_87 - Žaluzie a vodící lišty

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
Zadavatel: Obec Třebotov
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Datum:
Projektant: archlin s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 85 934,59

D PSV Práce a dodávky PSV 85 008,00

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 85 008,00

1	K	7675002.R001	Příplatek k položce č. 7675002 - X4-2 - předokenní horizontální žaluzie - změna žaluziového boxu, vodících lišt a konzol	kus	32,000	2 656,50	85 008,00	CN
---	---	--------------	--	-----	--------	----------	-----------	----

Poznámka k položce:
Žaluziový box "U" místo "L" + 1010,00 Kč/ks
Vodící lišta "VL10" místo "VL7" + 930,00 Kč/ks
Konzoly "PK70/40" místo pouzder pro "VL7" + 370,00 Kč/ks
CELKEM + 2310,00 Kč/ks
2310*1,15=2656,50 Kč/ks

P

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 926,59

2	K	VRN_87	VRN ZL87	%	850,080	1,09	926,59	
---	---	--------	----------	---	---------	------	--------	--

Cenová nabídka komponentů venkovních žaluzií

Číslo nabídky:

Barevný svět Liberec s.r.o.

Datum nabídky: 30.01.2025

IČO: 48264725

DIČ: CZ48264725

Telefon: +420 482 317 385

Email: obchod@barevnysvet-lbc.cz

Číslo účtu: 184003192/0600

IBAN:

D Třebotov

Svojsíkova 849/7 460 01 Liberec 1

Rozdíl na jeden prvek

č.	popis	ks	JC	celkem
1	Vodící lišta VL 7	-2	670,00 Kč -	1 340,00 Kč
2	Vodící lišta VL 10	2	1 135,00 Kč	2 270,00 Kč
3	Pouzdro pro VL 7	-2	255,00 Kč -	510,00 Kč
4	Konzola PK 70/40	4	220,00 Kč	880,00 Kč
5	Schránka PSL	-1	1 590,00 Kč -	1 590,00 Kč
6	Schránka PSU	1	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč
celkový rozdíl jedné žaluzie				2 310,00 Kč
VCP CELKEM		32		73 920,00 Kč

Vypracoval:

Dalibor Reichlet

Schválil:

Dalibor Reichlet

Změnový list č.		88	Smlouva objednatele č.:		2024/27	Datum:		01.09.2025
			Smlouva zhotovitele č.:		32403			
Název akce:	Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov							
Objednatel	Obec Třebotov 69, 252 26 Třebotov		Klidná	Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1			
IČ:	00241741			IČ:	25110977			
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.			Jméno:	Ing. Milan Šmída			
Přílohy, odkazy	Specifikace					Počet listů:		
	Výkresy					Počet výkresů:		
	Rozpočet	VCP elektro				Počet listů:	2	
	Zápis z KD					Číslo KD:		
	Projektant					Počet listů:		
	Ostatní	CN				Počet listů:	1	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:								
Předmět, popis a odůvodnění změny: VCP elektro								
Dle požadavku objednatele se doplňuje elektroinstalace o LED osvětlení v polytechnické učebně, vnitřní kameru, umístěnou v šatně u dveří na chodbu, a stojan pro AC nabíjení na východní straně; změna zvyšuje bezpečnost a funkčnost bez zásahu do architektonického řešení.								
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti		Jiné okolnosti	
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek		
Cena víceprací (+) bez DPH				62 083,20 Kč				
Cena méněprací (-) bez DPH								
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	62 083,20 Kč	0,00	0,00	62 083,20 Kč	
Doba nutná k provedení díla				nemá vliv na termíny provádění díla				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.								
Stanovisko technického dozoru investora:			Jan Klauz					
Stanovisko autorského dozoru:			Ing. arch Jan Linhart					
Zmocněnec zhotovitele:			Ing. Milan Šmída					
Zmocněnec objednatele:			Matěj Král					
Datum								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_88 - VCP elektro

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
Zadavatel: Obec Třebotov
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.
Datum:
Projektant: archlin s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 62 083,20

D HSV		Práce a dodávky HSV					725,79	
D 2		Zakládání					601,25	
1	K	275313911	Základové patky z betonu tř. C 30/37	m3	0,125	4 810,00	601,25	CS ÚRS 2025 02
VV		0,5*0,5*0,5					0,125	

D 998		Přesun hmot					124,54	
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,313	397,89	124,54	SoD

D PSV		Práce a dodávky PSV					60 688,00	
D 741		Elektroinstalace - silnoproud					20 671,08	
3	K	Pol146	"D2" - Zavěšené LED svítidlo, I=120, (1x 26 W, 4341 lm, Ra 80, 4000K)	ks	8,000	2 158,10	17 264,80	SoD
4	K	Pol138	"Z14" - Průmyslové LED svítidlo, IP65 (1x 32 W, 4400 lm, Ra 80, 6500K)	ks	2,000	1 703,14	3 406,28	SoD

D 742		Elektroinstalace - slaboproud					40 016,92	
5	K	742110201	Montáž podlahových krabic pro slaboproud do dvojitých podlah	kus	1,000	1 310,00	1 310,00	CS ÚRS 2025 02
6	M	34571669	krabice protahovací podlahová	kus	1,000	861,00	861,00	CS ÚRS 2025 02
7	K	742110202	Montáž podlahových krabic pro slaboproud do mazaniny	kus	1,000	2 180,00	2 180,00	CS ÚRS 2025 02
8	M	34571572	krabice protahovací do zdvojených a betonových podlah 16/24 modulů	kus	1,000	937,00	937,00	CS ÚRS 2025 02
9	K	742230004	Montáž vnitřní kamery	kus	1,000	671,00	671,00	CS ÚRS 2025 02
10	M	38475209	kamera vnitřní IP dome max. rozlišení 2MP	kus	1,000	7 510,00	7 510,00	CS ÚRS 2025 02
11	K	21020R001	B1 - pouze rámeček pro přisazenou montáž	kus	2,000	1 207,50	2 415,00	CN
12	K	21020R002	B1 - pouze rámeček pro zapuštěnou montáž - světla knihovna	kus	8,000	1 207,50	9 660,00	CN
13	K	21025R003	Stojan pro nabíjecí stanice - nerez	kus	1,000	14 421,00	14 421,00	CN
14	K	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,003	17 308,29	51,92	SoD

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					669,41	
15	K	VRN_88	VRN ZL88	%	614,138	1,09	669,41	

ELEKTRO-TOMAN s.r.o.
Štěrboholská 1307/44 102 00
Praha 10 – Hostivař
IČ: 07841442
DIČ: CZ07841442



Podklady: požadavek stavby
Vypracoval: Jiří Lupač
Datum: 26.8.2025

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Více práce

Kategorie	Popis položky	Počet	MJ	JC	Celkem
osvětlení	B1 - pouze rámeček pro přisazenou montáž	2,00	ks	1 050,00 Kč	2 100,00 Kč
	B1 - pouze rámeček pro zapuštěnou montáž - světla knihovna	8,00	ks	1 050,00 Kč	8 400,00 Kč
nabíjecí stanice	Stojan pro nabíjecí stanici - nerez	1,00	ks	12 540,00 Kč	12 540,00 Kč
Celkem bez DPH					23 040,00 Kč

Změnový list č.		89	Smlouva objednatele č.:	2024/27	Datum:	29.08.2025
			Smlouva zhotovitele č.:	32403		
Název akce:	Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov					
Objednatel	Obec Třebotov 69, 252 26 Třebotov	Klidná	Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1		
IČ:	00241741		IČ:	25110977		
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.		Jméno:	Ing. Milan Šmída		
Přílohy, odkazy	Specifikace		Počet listů:			
	Výkresy		Počet výkresů:			
	Rozpočet	VCP sádrokarton	Počet listů:	2		
	Zápis z KD		Číslo KD:			
	Projektant		Počet listů:			
	Ostatní		Počet listů:			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:						
Předmět, popis a odůvodnění změny: VCP sádrokarton Změna spočívá v doplnění revizních dvířek a provedení oprav SDK konstrukcí na objektu SO 05. Na objektu SO 04 budou provedeny úpravy kastlíků a doplnění ocelových profilů do SDK konstrukcí z důvodu snížení výšky dveří do tělocvičny.						
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek
Cena víceprací (+) bez DPH				45 740,75 Kč		
Cena méněprací (-) bez DPH						
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	45 740,75 Kč	0,00	0,00
						45 740,75 Kč
Doba nutná k provedení díla			nemá vliv na termíny provádění díla			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.						
Stanovisko technického dozoru investora:		Jan Klauz				
Stanovisko autorského dozoru:		Ing.arch Jan Linhart				
Zmocněnec zhotovitele:		Ing. Milan Šmída				
Zmocněnec objednatele:		Matěj Král				
Datum						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_89 - VCP sádrokarton

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
Datum:
Zadavatel: Obec Třebotov
Projektant: archlin s.r.o.
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 45 740,75

D PSV Práce a dodávky PSV 45 247,55

D 763 Konstrukce suché výstavby 45 247,55

1	K	763164532	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 15	m	6,500	702,22	4 564,43	SoD
VV		"NB 3.01" 6,5		6,500				
2	K	763172438	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a předsazené stěny	kus	4,000	1 050,00	4 200,00	ZL_46
3	M	59030763	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x600 mm	kus	3,000	8 270,00	24 810,00	CS ÚRS 2025 02
4	M	59030764	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 700x700 mm	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02
5	K	763181420	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky do 2,80 m	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2025 02
6	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,297	1 087,95	323,12	SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 493,20

7	K	VRN_89	VRN ZL89	%	452,476	1,09	493,20	
---	---	--------	----------	---	---------	------	--------	--