

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cenová soustava: OTSKP 2024
(schválena Ministerstvem dopravy 5.3.2024)

Název stavby :	Melč - chodníky na hřbitově		
Název objektu :			
Objednatel :	Obec Melč - obecní úřad 747 81 Otice, Hlavní 1	Počet měrných jednotek :	
		Náklady na MJ v Kč :	
Projektant :	Ing. Zbyněk Novák 746 01 Opava, Čajkovského 49	Zakázkové číslo :	
		Archivní číslo :	
Zpracovatel rozpočtu :	Ing. Vojtěch Novák 746 01 Opava, Čajkovského 49		
Zhotovitel stavby :		Datum vyhotovení:	03 / 2024
		Počet listů :	4

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ OBJEKTU

Stavební díl	Cena bez DPH - celkem Kč	DPH 21% Kč	Cena s DPH - celkem Kč
0 - Všeobecné konstrukce a práce	161 208,00	33 853,68	195 061,68
1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí	247 334,20	51 940,18	299 274,38
5 - Vozovkové podkladní vrstvy a kryty	1 014 600,00	213 066,00	1 227 666,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	212 950,00	44 719,50	257 669,50
Cena za objekt - c e l k e m	1 636 092,20	343 579,36	1 979 671,56

Soupis prací

Stavba:	Melč - chodníky na hřbitově
Objekt:	

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1	01400	POPLATKY <i>náklady na vytýčení inženýrských sítí na staveništi jejich správcí, s případným provedením průzkumných sond</i>	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
2	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - vytěžené zeminy / horniny I. třídy těžitelnosti <i>poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu = hornina z odkopávek ... 183,3m3 x 2,0t/m3</i>	t	366,60	350,00	128 310,00
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - beton z demolice objektů, základů <i>poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu = sut' z betonu ... 3,6m3 x 2,3t/m3</i>	t	8,28	350,00	2 898,00
4	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s pracemi požadovanými objednatelem (orientační investorská cena je určena jako 1,0% z odhadované ceny stavby)</i>	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
5	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGITÁLNÍ FORMĚ <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
6	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ <i>zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</i>	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						161 208,00

		1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí				
7	11315A	Odstranění krytu zpevněných ploch z betonu - bez dopravy, s uložením na skládku <i>současný CB kryt chodníku ... 9,0m x 2,00m x tl.0,20m = 18,0m2 x tl. 0,20m</i>	m3	3,60	6 500,00	23 400,00
8	11315B	Odstranění krytu zpevněných ploch z betonu - doprava suti a vybouraných hmot, <i>kryt chodníků z CB, odvoz sutě na trvalou skládku ... 3,6m3 x 2,3t/m3 x 12km</i>	tkm	99,40	76,00	7 554,40
9	12273A	Odkopávky a prokopávky obecné tř. I - bez dopravy, <i>nezapažené i zapažené, vč. svislé dopravy, ztížených i ručních vykopávek, příplatku za lepivost, čerpání vody, pažení do výškové úrovně pláně chodníků (viz) ... 666,4m2 x stř. tl. 0,30m - 3,6m3 (CB kryt) - 13,0m3 (dosypávky podél obručníků)</i>	m3	183,30	180,00	32 994,00
10	12273B	Odkopávky a prokopávky obecné tř. I - doprava zeminy = <i>součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km] do výškové úrovně pláně chodníků, odvoz na trvalou skládku ... 183,3m3 x 12km</i>	m3km	2 199,60	28,00	61 588,80
11	17320	Zemní krajnice a dosypávky bez zhutnění vč. výběru vhodného materiálu, svahování a uzavírání povrchů svahů <i>úprava nezpevněného terénu podél osazených betonových obručníků BO 5/20 a BO 10/20 ... (176,0 + 255,0)m x 0,03m3/m</i>	m3	13,00	820,00	10 660,00
12	18110	Úprava pláně v hornině tř. I vyrovnáním výškových rozdílů, se zhutněním <i>pláň chodníků = 589m2 (podkladní vrstva ze ŠD) + 176,0m x 0,15m (rozšíření pod BO 5/20 cm) + 255,0m x 0,20m (rozšíření pod BO 10/20 cm)</i>	m2	666,40	60,00	39 984,00

Soupis prací

Stavba:	Melč - chodníky na hřbitově
Objekt:	

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
13	18241	Založení trávníku ručním výsevem vč. dodávky osiva, výsevu na ornici, zalévání vodou po výsevu a prvního pokosení <i>úprava nebezpečného terénu podél osazených betonových obrubníků BO 5/20 a BO 10/20 ... (176,0 + 255,0)m x 0,3m</i>	m2	129,30	210,00	27 153,00
14	184A1	Výsadba okrasných rostlin a keřů listnatých s balem vč. výkopu jamek min. 30/30/30 cm, s dodáním výpěstků, s hnojením a zálivkou <i>1 x volně rostlý živý plot + 5 x záhon s trvalkami</i>	ks	6,00	1 200,00	7 200,00
15	184B13	Výsadba stromů listnatých s balem, obv. kmene do 12 cm, výšky min. 2,20 m vč. výkopu jamek , s dodáním výpěstků, s ukotvením dřeviny kůly, hnojením a zálivkou <i>výsadba 1 ks javoru mléč Acer platanoides</i>	ks	1,00	8 000,00	8 000,00
16	18462	Ošetření mulčování , tj. chemické odplevelení a doplnění chybějícího mulče <i>plocha pro výsadbu živých plotů dle projektu</i>	m2	72,00	300,00	21 600,00
17	18471	Ošetření dřevin ve skupinách - keřů , záchovná údržba (odplevelení s nakypřením, vypleť, ořezání, hnojení, odstranění poškozených částí dřevin) <i>- po dobu 3 let po výsadbě</i>	m2	72,00	100,00	7 200,00
Celkem za 1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí						247 334,20

5 - Vozovkové podkladní vrstvy a kryty						
18	56334	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠD tl. do 200 mm - dodávka, rozprostření a zhutnění <i>podkladní vrstva dlažby chodníků = kryt z drobných a mozaikových kostek (viz) ... 494,0m2 + 95,0m2</i>	m2	589,00	300,00	176 700,00
19	58221	Dlážděné kryty z drobných kostek do lože z kameniva s dodávkou kostek a materiálu pro lože, s výplní spár <i>dlažba chodníků = kostka dlažební drobná 8/10 cm tř. II - šedá ... výměra zjištěna PC programem AutoCAD</i>	m2	494,00	1 350,00	666 900,00
20	582311	Dlážděné kryty z mozaikových kostek jednobarevných do lože z kameniva s dodávkou kostek a materiálu pro lože, s výplní spár <i>dlažba chodníků = kostka dlažební - mozaika 4/6 cm, tř. II - šedožlutá ... výměra zjištěna PC programem AutoCAD</i>	m2	95,00	1 800,00	171 000,00
Celkem za 5 - Vozovkové podkladní vrstvy a kryty						1 014 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce						
21	917211	Záhonové obruby z betonových obrubníků š. 50 mm do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou <i>lemování dlažby chodníků = obrubník přímý 50 x 200 mm, dl.1000 mm - barva přírodní (výměra zjištěna PC programem AutoCAD) ... 112m + 34m + 30m</i>	m	176,00	400,00	70 400,00
22	917223	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků š. 100 mm do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou <i>lemování dlažby chodníků = obrubník přímý 100 x 200 mm, dl.1000 mm - barva přírodní ... výměra zjištěna PC programem AutoCAD</i>	m	255,00	450,00	114 750,00
23	91781	Výšková úprava obrubníků betonových s jejich vytrháním, očištěním, manipulací, s dodáním betonové směsi C16/20 a se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou <i>záhonové obrubníky kolem stávajících sadových výsadeb ... 10,0m + 27,0m</i>	m	27,00	400,00	10 800,00

Soupis prací

Stavba:	Melč - chodníky na hřbitově
Objekt:	

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
24	93610	Drobné doplňkové konstrukce dřevěné - ptačí budka, dodávka a osazení včetně nezbytných prací <i>dřevěná uzavřená ptačí budka s kruhovým vletovým otvorem ve velikostech vhodných např. pro sýkorku</i>	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
25	93711	Mobiliář - dřevěné lavičky, dodávka a osazení včetně nezbytných zemních prací a základových konstrukcí Parková lavička dl. 1,80 m se sedákem a opěradlem z tropického dřeva, nosná konstrukce z hliníkové slitiny, kotvení do betonových patek pomocí závitových tyčí	ks	2,00	6 000,00	12 000,00
26	93753	Mobiliář - koše na odpady kovové , včetně nezbytných zemních prací a základových konstrukcí Odpadkový koš objemu 50 l s ocelovým tělem a nohou, se stříškou, opláštěný tropickým dřevem, kotvení do betonových patek pomocí závitových tyčí	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
Celkem za 9 - Ostatní konstrukce a práce						212 950,00

Martin
Urbanský

Digitálně
podepsal Martin
Urbanský
Datum:
2025.04.07
14:08:59 +02'00'

Martin
Rousek

Digitálně
podepsal
Martin Rousek
Datum:
2025.04.07

11:55:21 +02'00'