

Rozpočet

Stavba:		2443 Liblín č.p.47	3bj.-změna užívání domu	Kalkulant:	Kraj, okres:	Plzeňský	
Rozpočet:		1	Rekonstrukce 1.patra	Datum kalk.:	14.8.2015	KSD:	
POŘ D	ČÍS.KP	POL	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč
		0300	Svislé konstrukce				
1	0	1290028	C31023-	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z hladkých tvárnice YTONG hmotnosti 500kg/m3	2,127 m3		0
2	0	1173814	C31714-2322/00	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	2,000 kus		0
3	0	1290059	C31723-4410/00	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	0,033 m3		0
4	0	1174187	C31794-1121/00	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	0,041 t		0
5	0	0		tyč ocelová I ,značka oceli S 235 JR označení průřezu 100	0,044 t		0
6	0	1290117	C34023-8235/00	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 150 mm	0,972 m2		0
7	0	1290138	C34023-9235/00	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 150 mm	2,182 m2		0
8	0	83012	C34225-8912/00	Příčka sádrokarton.Knauf W111 tl.100mm desky GKB 12,5mm, kovová kce	19,724 m2		0
9	0	83012	C34225-	Příčka sádrokarton.Knauf W111 tl.100mm desky GKB 12,5mm, kovová kce-	15,357 m2		0
10	0	83065	C34225-8925/00	Příčka sádrokarton.Knauf W112 tl.150mm desky GKB 12,5mm dvojité, kovová kce	63,121 m2		0
11	0	83065	C34225-	Příčka sádrokarton.Knauf W112 tl.150mm desky GKB 12,5mm dvojité, kovová kce-	20,497 m2		0
12	0	0		D+M obložení stoupaček	2,030 m2		0
13	0	1174683	C34648-1121/00	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu rabičovým pletivem	0,460 m2		0
MEZISOUČET:		0300	Svislé konstrukce				0
		0400	Vodorovné konstrukce				
1	0	83273	C41699-1630/00	Podhled sádrokart.Knauf D112, desky GKB 12,5mm uchycené na kovové zavěšené kci	144,411 m2		0
2	0	83275	C41699-	Podhled sádrokart.D112, desky GKB 12,5mm uchycené na kovové zavěšené kci	11,425 m2		0
MEZISOUČET:		0400	Vodorovné konstrukce				0
		0610	Úpravy povrchů vnitřní				
1	0	1175663	C61099-1111/00	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	28,800 m2		0
2	0	1290289	C61240-9991/00	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	52,940 m		0
3	0	1175896	C61247-3182/00	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	18,609 m2		0
4	0	1175897	C61247-3185/00	Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované omítníky	18,609 m2		0
5	0	1175898	C61247-3186/00	Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované	7,444 m		0
6	0	1175863	C61245-6212/00	Postřík izolací nebo konstrukcí stěn MC včetně potažení a hrubým zarovnáním tl 8 mm	33,835 m2		0
7	0	1175932	C61248-1119/00	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele s přichycením	18,609 m2		0
MEZISOUČET:		0610	Úpravy povrchů vnitřní				0
		0630	Podlahové konstrukce				
1	0	1177468	C63134-1114/00	Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého konstrukčního liaporového LC 20/22	9,529 m3		0
MEZISOUČET:		0630	Podlahové konstrukce				0
		0640	Osazování				
1	0	1178085	C64294-2111/00	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	8,000 kus		0
2	0	28	5533122200	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění	7,000 kus		0
3	0	0		zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 250 DV 800 L/P	1,000 kus		0
4	0	1178090	C64294-2611/00	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	10,000 kus		0
5	0	0	00000-1586	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou	3,000 kus		0
6	0	28	5533132400	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou	1,000 kus		0
7	0	28	5533130300	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou	1,000 kus		0
8	0	28	5533132600	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou	5,000 kus		0
MEZISOUČET:		0640	Osazování				0
		0900	Ostatní konstrukce a práce				
1	0	1178125	C95290-1111/00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	406,778 m2		0
2	0	1290608	C95394-1421/00	Osazování železných ventilací pl přes 0,1 m2	6,000 kus		0
3	0	0	00000-1597	Mřížka	6,000 kus		0
4	0	0		D+M parkování	1,000 kpl		0
MEZISOUČET:		0900	Ostatní konstrukce a práce				0
		0940	Lešení				
1	0	1090767	C94541-2111/00	Teleskopická hydraulická montážní plošina v zdvihu do 8 m	7,000 den		0
MEZISOUČET:		0940	Lešení				0
		0960	Bourací práce				
1	0	1250013	C96203-1132/00	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	10,959 m2		0
2	0	1250263	C96806-2747/00	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	51,592 m2		0
3	0	1250145	C96504-2131/00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100	0,283 m3		0
4	0	1250192	C96508-2923/00	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	5,129 m3		0
5	0	1250170	C96508-1223/00	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm pl přes 1 m2	23,526 m2		0
6	0	1250279	C96807-2455/00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	17,139 m2		0
7	0	1250280	C96807-2456/00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	5,000 m2		0
MEZISOUČET:		0960	Bourací práce				0
		0970	Ostatní bourací práce				

Rozpočet

Stavba:		2443 Liblín č.p.47	3bj.-změna užívání domu		Kalkulant:	Kraj, okres:	Plzeňský
Rozpočet:		1	Rekonstrukce 1.patra		Datum kalk.:	14.8.2015	KSD:
POŘ D	ČÍS.KP	POL	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč
1	0	1250372	C97103-3531/00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	0,360 m2		0
2	0	1250378	C97103-3631/00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	1,570 m2		0
3	0	1250379	C97103-3641/00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	0,679 m3		0
4	0	1251189	C97805-9511/00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl do 1 m2	2,016 m2		0
5	0	1251189	C97805-9511/00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl do 1 m2	20,000 m2		0
6	0	1250603	C97303-1813/00	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání přiček tl do 150 mm	8,800 m		0
7	0	1250604	C97303-1824/00	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 300 mm	4,400 m		0
8	0	1251027	C97607-4121/00	Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MV nebo MVC	4,000 kus		0
9	0	1251130	C97801-3191/00	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	30,530 m2		0
10	0	1251209	C97901-1111/00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	76,145 t		0
11	0	1251210	C97901-1121/00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	263,820 t		0
12	0	1251215	C97908-2111/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	21,014 t		0
13	0	1251216	C97908-2121/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	168,112 t		0
14	0	1251213	C97908-1111/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	21,014 t		0
15	0	1251214	C97908-1121/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	252,168 t		0
16	0	0		Skládkovně-stavební suť	21,014 t		0
MEZISOUČET:			0970	Ostatní bourací práce			0
			0990	Přesun hmot HSV			
1	0	1290637	C99928-1111/00	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	90,932 t		0
MEZISOUČET:			0990	Přesun hmot HSV			0
			0991	Ostatní práce HSV			
1	0	0	311	Zednické výpomoci-dozdívky,zazdívky,otvory	1,000 kpl		0
MEZISOUČET:			0991	Ostatní práce HSV			0
			7110	Izolace proti vodě			
1	0	704061	C71147-	Izol.tlak.volně vod.term.polyetylen s přelepenými spoji	155,836 m2		0
2	0	25	2832926000	fólie hořlavá parotěsná JUTAFOL N	174,536 m2		0
MEZISOUČET:			7110	Izolace proti vodě			0
			7130	Izolace tepelné			
1	0	7070002	C71311-1121/00	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	155,836 m2		0
2	0	0	00000-1587	Isolace ISOVER ORSET tl.100mm	158,953 m2		0
3	0	7070026	C71312-1111/00	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	36,957 m2		0
4	0	0	00000-1588	Vyrovnávací ISOVER tl.40mm	37,696 m2		0
MEZISOUČET:			7130	Izolace tepelné			0
			7200	Zdravotní instalace			
1	0	0		Odpojení vody,kanalizace	1,000 kpl		0
2	0	0		Demontáž zdravotnickiky	1,000 kpl		0
3	0	0		ZTL,zař.předměty+difgestoře s cirkulací-3ks	1,000 kpl		0
MEZISOUČET:			7200	Zdravotní instalace			0
			7230	Vnitřní plynovod			
1	0	0		Rozvod plynu	1,000 kpl		0
MEZISOUČET:			7230	Vnitřní plynovod			0
			7300	Ústřední vytápění			
1	0	0		Topení-rozvedy,radiátory+3*kotel Protherm	1,000 kpl		0
MEZISOUČET:			7300	Ústřední vytápění			0
			7480	Protipožární opatření			
1	0	0		D+M hasicí přístroje RHP 21A	4,000 kus		0
2	0	0		D+M AD-autonomní detekce-vč.přístrojů	4,000 kus		0
MEZISOUČET:			7480	Protipožární opatření			0
			7620	Konstrukce tesařské			
1	0	7280760	C76252-6811/00	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	93,245 m2		0
2	0	7280403	C76251-1114/00	Podlahové kce podkladové z desek CETRIS tl 18 mm na sraz lepených	15,120 m2		0
3	0	7280450	C76251-1213/00	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm na sraz lepených	36,957 m2		0
4	0	7280451	C76251-1214/00	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz lepených	21,837 m2		0
MEZISOUČET:			7620	Konstrukce tesařské			0
			7660	Konstrukce truhlářské			
1	0	7401422	C76669-1914/00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	15,000 kus		0
2	0	7400712	C76666-0001/00	Montáž dveřních křidel otvíracých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	10,000 kus		0
3	0	0	00000-1589	Vnitřní dveře fóliové jednokřídlové plné	4,000 kus		0
4	0	0	00000-1502	Příplatek na kování	4,000 kus		0
5	0	0	00000-1590	Vnitřní dveře fóliové jednokřídlové plné	1,000 kus		0
6	0	0	00000-1502	Příplatek na kování	1,000 kus		0

Rozpočet

Stavba:		2443 Liblín č.p.47	3bj.-změna užívání domu	Kalkulant:	Kraj, okres:	Plzeňský	
Rozpočet:		1	Rekonstrukce 1.patra	Datum kalk.:	14.8.2015	KSD:	
POŘ D	ČÍS.KP	POL	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč
7	0	0	00000-1591	Vnitřní dveře fóliové jednokřídlové plné	5,000 kus		0
8	0	0	00000-1502	Příplatek na kování	5,000 kus		0
9	0	7400716	C76666-0021/00	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	8,000 kus		0
10	0	0	00000-1592	Dveře jednokřídlové 80/197cm	4,000 kus		0
11	0	0	00000-1502	Příplatek na kování	4,000 kus		0
12	0	0	00000-1593	Dveře jednokřídlové 80/197cm	4,000 kus		0
13	0	0	00000-1502	Příplatek na kování	4,000 kus		0
14	0	7400810	C76666-0717/00	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	8,000 kus		0
15	0	28	5491702500	Zavírač hydraul. r12 C14 bronz	8,000 kus		0
16	0	7400962	C76669-5212/00	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	4,000 kus		0
17	0	20	6118713600	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm	3,000 kus		0
18	0	20	6118715600	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm	1,000 kus		0
19	0	7400963	C76669-5213/00	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	5,000 kus		0
20	0	20	6118716100	Práh dubový dl.82 šíře 15	5,000 kus		0
21	0	0		Zámky ke vstupním dveřím	3,000 kus		0
22	0	0		D+M vestavěné skříně na míru	3,000 kus		0
23	0	0		D+M kuchyňská linka dřevěná s horními skříňkami, vč.vestavěných spotřebičů	3,000 kus		0
24	0	0		D+M garniže-14ks	1,000 kpl		0
MEZISOUČET:		7660	Konstrukce truhlářské				0
		7710	Podlahy z dlaždic				
			Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 35				
1	0	7460376	C77157-4117/00	ks/m2	20,126 m2		0
			Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do				
2	0	7460381	C77157-4131/00	50 ks/m2	15,120 m2		0
3	0	7460403	C77157-9191/00	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	9,575 m2		0
4	0	0	00000-1594	Keramická dlažba hladká	21,132 m2		0
5	0	0	00000-1595	Keramická dlažba protiskluzná	15,876 m2		0
6	0	7460213	C77147-4113/00	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	20,160 m		0
7	0	0	00000-1580	Keramické soklíky hladké normální v.100mm	21,378 bm		0
8	0	7460458	C77199-0111/00	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	15,120 m2		0
MEZISOUČET:		7710	Podlahy z dlaždic				0
		7740	Podlahy plovoucí laminátové				
1	0	0		D+M lamelová plovoucí LAMINO tl.10mm, včetně soklíku	136,818 m2		0
2	0	0		D+M podložka MIRELÓN tl.5mm	136,818 m2		0
MEZISOUČET:		7740	Podlahy plovoucí laminátové				0
		7760	Podlahy z PVC				
1	0	7610081	C77640-1800/00	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	89,050 m		0
2	0	7610083	C77651-1820/00	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	93,245 m2		0
3	0	7610026	C77652-1100/00	Lepení pásů povlakových podlah plastových	20,937 m2		0
4	0	0	00000-1596	PVC	21,565 m2		0
5	0	7610030	C77652-5111/00	Spojování podlah z plastů svařování za tepla	14,656 m		0
6	0	0		Přivařování soklíku z PVC	32,540 bm		0
7	0	25	2834240000	Profil staveb.měkčené PVC 1357	33,191 m		0
8	0	7610053	C77699-0111/00	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	20,937 m2		0
MEZISOUČET:		7760	Podlahy z PVC				0
		7810	Obklady keramické				
1	0	7670032	C78141-4114/00	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených	69,459 m2		0
2	0	7670050	C78141-9191/00	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	14,881 m2		0
3	0	0	0000000-17	Pórovinové obkladačky	72,932 m2		0
4	0	7670222	C78149-4111/00	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	56,900 m		0
5	0	7670226	C78149-4511/00	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	69,910 m		0
MEZISOUČET:		7810	Obklady keramické				0
		7830	Nátěry				
1	0	7730345	C78322-5400/00	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně a 1x	21,103 m2		0
2	0	7730347	C78322-6100/00	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	21,103 m2		0
MEZISOUČET:		7830	Nátěry				0
		7840	Malby				
1	0	758006	C78441-2301/00	Malba 2xpačokování ohrus+sádra M380	567,590 m2		0
2	0	7840335	C78445-2271/01	Malba 2xPrimalex Plus bez pačok.,1barevná v místnostech do 3,80m	567,590 m2		0
3	0	0		D+M malba na sádrokartonu vč.penetrace	397,891 m2		0
MEZISOUČET:		7840	Malby				0
		7860	Čalounické úpravy				
1	0	0		D+M shrnovací dveře 700/1970mm	1,000 kus		0
MEZISOUČET:		7860	Čalounické úpravy				0
		7990	Ostatní práce PSV				
1	0	0		Provizorní stěna na chodbě místo vybourané mříže	5,920 m2		0
MEZISOUČET:		7990	Ostatní práce PSV				

Rozpočet

Stavba:	2443 Liblín č.p.47	3bj.-změna užívání domu	Kalkulant:	Kraj, okres:	Plzeňský
Rozpočet:	1	Rekonstrukce 1.patry	Datum kalk.:	14.8.2015 KSD:	

POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL.	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA Kč	CELK.CENA Kč
--------	--------	------	-------------	---------------	-----------	-------------	--------------

			Č.SPECIFIKACE				
--	--	--	---------------	--	--	--	--

			9210	Elektroinstalace			
1	0	0		Odpojení el. instalace 1.P.	1,000 kpl		0
2	0	0		Demontáž akumulačních kamen	1,000 kpl		0
3	0	0		Nová el. instalace v 1.patře	1,000 kpl		0

MEZISOUČET:			9210	Elektroinstalace			0
--------------------	--	--	------	-------------------------	--	--	----------

CELKEM:	0
----------------	----------

Přesun hmot z PSV %

Zařízení staveniště

Kompletační činnost

CELKOVÝ SOUČET:	0
------------------------	----------

DPH-SAZBA	15%	0	0
-----------	-----	---	---

CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:	0
-----------------------------------	----------