

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **201428 Školní hřiště ZŠ Kamenáčky**

Objekt: **05 Nové oplocení dvora**

Rozpočet: **142805 Položkový rozpočet**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.**

IČ: **25560191**

Mostní 5552, 760 01 Zlín

DIČ: **CZ25560191**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			238 503,36
PSV			223 151,24
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			4 821,00
Celkem			466 475,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	466 475,60 CZK
Základní DPH	21 %	97 959,88 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

564 435,48 CZK

v **Zlíně**

dne

17.2.2016

Za zhotovitele

Za objednatele



SPORTOVNÍ PODLAHY
ZLÍN, s.r.o.
Mostní 5552, 760 01, Zlín
IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 115,00	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			70 056,99	15
4	Vodorovné konstrukce	HSV			10 535,89	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			112 394,67	24
99	Staveništní přesun hmot	HSV			42 400,81	9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			223 151,24	48
ON	Ostatní náklady	ON			4 821,00	1
Cena celkem					466 475,60	100

Položkový rozpočet

S:	201428	Školní hřiště ZŠ Kamenačky
O:	05	Nové oplocení dvora
R:	142805	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 115,00
1	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině zatravnění pozemku sousedů po zasypaní výkopu : 130	m2	130,00000 130,00000	12,00	1 560,00
2	184807112	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	15,00000	81,00	1 215,00
3	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	4,00000	85,00	340,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				70 056,99
4	274272150	Zdivo z bednicích tvárnic, tl. 40 cm, výplň tvárnic betonem C 16/20 opěrná zeď vrchní šár : 63*0,25	m2	15,75000 15,75000	1 075,00	16 931,25
5	311361821	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) R10 v posledním šáru : 126*0,000617	t	0,07774 0,07774	23 016,98	1 789,34
6	318261126	Stříška plotu ze zákryt.desek, šířka 500	m	63,10000	524,00	33 064,40
7	339928812	Osazení sloupku řadového se zabetonováním	kus	32,00000	227,00	7 264,00
8	14125400	Ocelová trubka do základů pro osazení plot.sloupků prům.82/5mm, vč. kot.desky 20x20cm trubka do základů pro osaz. plot. sloupků : 32	m	32,00000 32,00000	344,00	11 008,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				10 535,89
9	457311115	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 12/15 spádová maz. na základovém pasu : 0,1*0,85*47,4+0,1*0,2*12	m3	4,26900 4,26900	2 468,00	10 535,89
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				112 394,67
10	631571003	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující místo zeminy na straně hřiště : 141,7335	m3	141,73350 141,73350	793,00	112 394,67
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				42 400,81
11	998152193	Přesun hmot, zdí a valy z dílců, příplatek do 1 km 458,52765-58,52	t	400,00765 400,00765	106,00	42 400,81
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				223 151,24
12	767911140	Montáž oplocení strojového pletiva H do 2,5 m 126,2*1,05	m	132,51000 132,51000	74,00	9 805,74
13	767911813	Dmtž drát pletivo v 4,0m- pletivo starého plotu na staré opěrné zdi : 63,1	m	63,10000 63,10000	175,00	11 042,50
14	767999804	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 500 kg dmtž. sloupků starého plotu : 250	kg	250,00000 250,00000	16,00	4 000,00
15	02R	Oplocení pozemku a školního hřiště, ocelová konstrukce a pletivo	m	63,10000	3 130,00	197 503,00
16	767991912	Řezání sloupků	kus	32,00000	25,00	800,00
Díl: ON		Ostatní náklady				4 821,00
17	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kus	3,00000	1 607,00	4 821,00

Celkem

466 475,60

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **201428 Školní hřiště ZŠ Kamenačky**

Objednatel: **SO 06**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.**
Mostní 5552, 760 01 Zlín

IČ: **25560191**

DIČ: **CZ25560191**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			54 216,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 922 060,14 CZK
Základní DPH	21 %	403 632,63 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 325 692,77 CZK**

v **Zlíně**

dne

17.2.2016

 **SPORTOVNÍ PODLAHY**
ZLÍN, s.r.o.
Mostní 5552, 760 01, Zlín
IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Obnova izolací stávající budovy školy po	0	0	0	0	0
142803	Položkový rozpočet	0	0	0	0	0
05	Nové oplocení dvora	0	0	0	0	0
142805	Položkový rozpočet	0	0	0	0	0
06	Nové venkovní hřiště	0	0	0	0	0
142806	Položkový rozpočet	0	0	0	0	0
07	Dešťová kanalizace s retencí	0	0	0	0	0
142707A	Úprav retenční nádrže	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
799	Ostatní	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	

VN	Vedlejší náklady	VN			54 216,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	201428	Školní hřiště ZŠ Kamenáčky
O:	06	Nové venkovní hřiště
R:	142806	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				100 444,00
	1 112101101	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	2,00000	144,00	288,00
	2 112101102	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	1,00000	259,00	259,00
	3 113107222	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	633,00000	26,00	16 458,00
	4 113107231	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm	m2	633,00000	90,00	56 970,00
	5 113107241	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm odstranění stávající asfaltové plochy hřiště : 585-200	m2	633,00000 385,00000	18,00	11 394,00
	6 180404111	betonová dlažba : 185+63		248,00000		
	7 00572400	Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici Směs travní parková I. běžná zátěž	m2 kg	265,00000 9,00000	54,00 85,00	14 310,00 765,00
Díl: 2	2	Základy a zvláštní zakládání				2 698,56
	8 275311126	Základ patka prostý beton C20/25 základ sloupků na tenis : (0,6*0,6*1)*2 základ sloupků na volejbal : (0,6*0,6*1)*2	m3	1,44000 0,72000 0,72000	1 874,00	2 698,56
Díl: 5	5	Komunikace				1 305 712,50
	9 564201111	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 3 cm hřiště 0-4 : 585	m2	585,00000 585,00000	27,00	15 795,00
	10 564211111	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm hřiště : 585	m2	585,00000 585,00000	31,00	18 135,00
	11 564751111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm hřiště : 585	m2	585,00000 585,00000	106,00	62 010,00
	12 564801112	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm pod dlažbu 200/200/80 4-8 : 63 hřiště 4-8 : 585	m2	648,00000 63,00000 585,00000	38,00	24 624,00
	13 564811111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm pod dlažbu 500/500/50 4-8 : (185+75) hřiště 8-16 : 585	m2	845,00000 260,00000 585,00000	40,00	33 800,00
	14 564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm pod dlažbu 500/500/50 16-32 : (185+75)	m2	260,00000 260,00000	144,00	37 440,00
	15 564861114	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 23 cm pod dlažbu 200/200/80 16-32 : 63	m2	63,00000 63,00000	163,00	10 269,00
	16 596831111	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV, včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm zpevněné plochy 500/500/50 nová + 10% nové ze stávající : 185+7,5	m2	192,50000 192,50000	474,00	91 245,00
	17 596841111	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC, včetně dlaždic betonových HBB 20/20/8 cm	m2	63,00000	249,00	15 687,00
	18 01	Venk. hřiště - sportovní povrch - polyuretan EPDM tl.10mm, zelené barvy	m2	585,00000	1 270,00	742 950,00
	19 02	Vyznačení čar - 4 druhy sportů (basketbal, volejbal, tenis a malá kopaná)	m	700,00000	55,00	38 500,00
	20 576	Drenážní asfaltový koberec tl. 7cm	m2	585,00000	337,00	197 145,00
	21 5961	Dmtž stávající betonové dlažby svávající dlažba : 75	m2	75,00000 75,00000	84,00	6 300,00
	22 5962	Mtž stávající betonové dlažby stávající dlažba -10% : 75-7,5	m2	67,50000 67,50000	175,00	11 812,50
Díl: 91	91	Doplňující práce na komunikaci				31 731,50

23	917732111	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z C 20/25, včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/5/25	m	200,00000	148,00	29 600,00
24	917732111	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z C 20/25, včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	14,50000	147,00	2 131,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 290,45
25	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 722,61848-325	t	397,61848	46,00	18 290,45
Díl: 767		Konstrukce zámečnické		397,61848		2 913,30
26	767911812	Dmtž + mtž drát pletivo v -2,0m oplocení pro demontáž a následnou montáž : 5,85	m	5,85000	498,00	2 913,30
Díl: 799		Ostatní		5,85000		161 032,00
27	01H	Mobilní basketbalová konstrukce Kce. svařena z Al profilů, koš je přišroubován skrz desku k základní konstrukci. : 2	kus	2,00000	55 639,00	111 278,00
28	02H	Tenisové sloupky - venkovní, 102mm+pouzdra ocelové sloupky vč. napínání, povrch žárový zinek, výška 107cm, zapuštění do pouzdra 30cm : 2	kus	2,00000	3 432,00	6 864,00
29	03H	Volejbalové sloupky vč. pouzdra Sloupky prům. 102mm, napínací mechanismus, povrch zinkovaný : 2	kus	2,00000	2 858,00	5 716,00
30	04H	Branky na malou kopanou Kce. svařena z Al oválných profilů 120x100mm, síťové podpory z galvanizované oceli. váha 40kg : 2	kus	2,00000	10 771,00	21 542,00
31	05H	Volejbalová síť Lanko délka 9m výška 1m oko 10cm : 1	kus	1,00000	742,00	742,00
32	06H	Tenisová síť Polypropylenová síť černé barvy, oko 42mm : 1	kus	1,00000	2 310,00	2 310,00
33	07H	Pískoviště nové + Demontáž stávajícího Vyrobeno z lepených hranolů, do terénu kotveny v oc. patkách povrch žárový zinek, sedáky z vysoce kvalitního plastu : 1	kus	1,00000	12 580,00	12 580,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				200 576,83
34	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	-81,63400	279,00	-22 775,89
35	979990121	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	81,63400	711,00	58 041,77
36	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	353,22851	149,00	52 631,05
37	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	353,22851	61,00	21 546,94
38	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	353,22851	144,00	50 864,91
39	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6 711,34165	6,00	40 268,05
Díl: VN		Vedlejší náklady				54 216,00
40	0-01	Zaměření stávajících sítí, vytyčení, ochrana(po obnažení kanalizace ochranná fólie)	hod	10,00000	282,00	2 820,00
41	00511 R	Geodetické práce	hod	10,00000	792,00	7 920,00
42	005121 R	Zařízení staveniště - vybudování, zlikvidování	kus	1,00000	35 420,00	35 420,00
43	005124010R	Koordinační činnost	kus	1,00000	8 056,00	8 056,00
Díl: ON		Ostatní náklady				44 445,00
44	001	Povinná publicita - pamětní deska	kus	1,00000	9 624,00	9 624,00
45	002	Povinná publicita - informační tabule stavby	kus	1,00000	5 813,00	5 813,00
46	005231010R	Revize (elektro, hasící přístroje, atd.)	kus	1,00000	2 822,00	2 822,00
47	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kus	3,00000	6 842,00	20 526,00
48	1001T	Kompletační činnost (IČD)	hod	20,00000	283,00	5 660,00

Celkem

1 922 060,14

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **201428** **Školní hřiště ZŠ Kamenačky**

Objednatel: *SO 07*

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.**
Mostní 5552, 760 01 Zlín

IČ: **25560191**

DIČ: **CZ25560191**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	355 747,00 CZK
Základní DPH	21 %	74 706,87 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **430 453,87 CZK**

v Zlíně dne 17.2.2016

 **SPORTOVNÍ PODLAHY**
ZLÍN, s.r.o.
Mostní 5552, 760 01, Zlín
IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Obnova izolací stávající budovy školy po	0	0	0	0	0
142803	Položkový rozpočet	0	0	0	0	0
05	Nové oplocení dvora	0	0	0	0	0
142805	Položkový rozpočet	0	0	0	0	0
06	Nové venkovní hřiště	0	0	0	0	0
142806	Položkový rozpočet	0	0	0	0	0
07	Dešťová kanalizace s retencí	0	355 747	74 707	430 454	0
142707A	Úprav retenční nádrže	0	355 747	74 707	430 454	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
799	Ostatní	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	

VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Školní hřiště ZŠ Kamenáčky	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	SO 07-Dešťová kanalizace s retencí	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Statut. město Brno, MČ Brno-Židenice	Náklady na MJ :
		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	ING.F.KALANDRA	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	0		
N PSV celkem	141 336		
ZRN celkem	141 336		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	141 336	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	141 336	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno : Marek Bainer Datum : 17.2.2016 Podpis:   SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Mestní 5552, 760 01, Zlín IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		0 Kč
DPH	15 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		141 336 Kč
DPH	21 % činí :		29 681 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH			171 017 Kč

Poznámka :

Zemní práce (výkopy a zásyp), revizní šachty Wavin (Š2-Š4), pásové vpusti, a retenční nádrž jsou obsaženy ve stavební části projektu.

Stavba :	SO 07-Dešťová kanalizace s retencí
Objekt :	Školní hřiště ZŠ Kamenačky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	141 336	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	141 336	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	SO 07-Dešťová kanalizace s retencí
Objekt :	Školní hřiště ZŠ Kamenáčky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721 -10-VLS14	Vírový ventil DN100, průtok 11,2l/s, včetně mont. , DN100	sou	1,00	3 673,00	3 673,00
2	721 10-0911.	Oprava potrubí hrdlového - zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	10,00	547,00	5 470,00
3	72111-RŠ1000	Revizní šachta Š1 D1000 ,poklop litin. 600 s momolit. dnem, hl. 1,50	sou	1,00	10 368,00	10 368,00
4	72117-3401.	Potrubí KG DN100	m	15,00	76,00	1 140,00
5	72117-3402.	Potrubí KG DN 125	m	4,00	113,00	452,00
6	72117-3403.	Potrubí KG DN 150	m	88,00	122,00	10 736,00
7	721173404.	Potrubí KG DN 200	m	105,00	194,00	20 370,00
8	72121-1611.	Dvorní vpust se spodním odpadem, litinná mříž 12,5t referenční výrobek HL 606/1	sou	5,00	6 143,00	30 715,00
9	72124-2116.	Lapač střešních splavenin HL600 zápachová klapka, koš na listí	kus	11,00	3 820,00	42 020,00
10	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	212,00	16,00	3 392,00
11	72129-zaměř	3 paré skutečného provedení stavby	hod	12,00	250,00	3 000,00
12	721 29-zed. v	Zednické výpomoci (výšková úprava stáv. poklopů šachet dle U.T. a další)	hod	40,00	250,00	10 000,00
13						
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				141 336,00

Položkový rozpočet

S:	201428	Školní hřiště ZŠ Kamenačky
O:	07	Dešťová kanalizace s retencí
R:	142707A	Úprav retenční nádrže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				86 487,62
1	131201202	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 výkop retenční nádrže : 6,2*5,2*3	m3	96,72000	354,00	34 238,88
2	151101201	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m (6,2*3)+(5,2*3)*2	m2	49,80000	54,00	2 689,20
3	151101211	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	49,80000	21,00	1 045,80
4	151101401	Vzepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m2	49,80000	72,00	3 585,60
5	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	96,72000	103,00	9 962,16
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	76,20000	212,00	16 154,40
7	174101101	zemina, která zbyde po zasypání výkopu okolo ret. nádrže : 96,72-((5,2*3*0,3)*2+(6,2*3*0,3)*2) Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp ret. nádrže : ((5,2*3*0,3)*2+(6,2*3*0,3)*2)	m3	76,20000 20,52000 20,52000	74,00	1 518,48
8	10000	Dendrologické zapravení poškozených přerýznutých kořenů	kpl	1,00000	2 396,00	2 396,00
9	171201211	Skládkovné zemina 76,2*1,7	t	129,54000 129,54000	115,00	14 897,10
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				75 522,49
10	273321311	Železobeton základových desek C 16/20 zákl.deska pod retenční nádrž : 5,2*6,2*0,1	m3	3,22400 3,22400	2 028,00	6 538,27
11	273321321	Železobeton základových desek C 20/25 dno ret. nádrže : 5,6*4,6*0,3	m3	7,72800 7,72800	2 109,00	16 298,35
12	273354111	Bednění základových desek zřízení základová deska pod ret. nádrží : 22,8*0,1 dno ret. nádrže : 21,4*0,3	m2	8,70000 2,28000 6,42000	460,00	4 002,00
13	273354211	Bednění základových desek odstranění	m2	2,28000	62,00	141,36
14	273361821	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505	t	0,69552	22 729,01	15 808,48
15	273361921	dno ret. nádrže : 7,728*0,09 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm zákl.deska pod retenční nádrž : (5,2*6,2)*0,00303 spád. ochranná vrstva na žb stropu ret. nádrže : ((4,8*5,8)-(0,6*0,6)*2)*0,00303	t	0,69552 0,17986 0,09769 0,08217	23 752,98	4 272,21
16	279361821	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 13,464*0,09	t	1,21176 1,21176	23 488,00	28 461,82
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				92 624,10
17	311321312	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 zdi ret. nádrže : 20,4*2,2*0,3	m3	13,46400 13,46400	2 268,00	30 536,35
18	311351105	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení zdi ret. nádrže vnitřní roz. : 18*1,7+(0,6*0,6)*8 vnější roz. : 21,1*1,9+(0,35*0,8)*8	m2	75,81000 33,48000 42,33000	313,00	23 728,53
19	311351106	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	75,81000	142,00	10 765,02
20	311361821	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 13,464*0,09	t	1,21176 1,21176	22 772,00	27 594,20
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				49 877,83

21	411321315	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 strop ret. nádrže : 5,6*4,6*0,2- (0,6*0,6*0,2)+(0,4*0,8*0,2)*8	m3	5,59200	2 233,00	12 486,94
				5,59200		
22	411351203	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 10kPa strop ret. nádrže : 5*4	m2	20,00000	434,00	8 680,00
				20,00000		
23	411351204	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa	m2	20,00000	130,00	2 600,00
24	411361821	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 5,592*0,09	t	0,50328	23 621,01	11 887,98
				0,50328		
25	457311116	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20 spád. ochranná vrstva na žb stropu ret. nádrže : ((4,8*5,8)-(0,6*0,6)*2)*0,15	m3	4,06800	2 631,00	10 702,91
				4,06800		
26	01	Příplatek za úpravu povrchu dna ret. nádrže + spád a jímka dno ret. nádrže : 5*4	m2	20,00000	176,00	3 520,00
				20,00000		
Díl:	8	Trubní vedení				8 942,00
27	28	Poklop litinový 600x600mm	kus	2,00000	4 471,00	8 942,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				5 160,00
28	96	Odstranění stávající dvorní vpusti vč. betonové obruby	kus	2,00000	2 580,00	5 160,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				31 087,96
29	998142251	Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m	t	93,92133	331,00	31 087,96
Díl:	ON	Ostatní náklady				6 045,00
30	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kus	3,00000	2 015,00	6 045,00

Celkem


355 747,00

Poznámky uchazeče k zadání

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	09R	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	801.3
Objekt	Název objektu		SKP	
09	Vedlejší a ostatní náklady		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
35-8-2014	Školní hřiště ZŠ Kamenáčky		Náklady na m.j.	0
Projektant	ing. Miroslav Rozehnal		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing. Miroslav Rozehnal			
Objednatel	Statutární město Brno, Měst.část Brno Židenice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	35-8-2014
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	223 603		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	223 603		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	223 603	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	223 603	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Marek Bainer		Jméno :
Datum :		Datum :17.2.2016		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0 %	223 603 Kč	
DPH		21,0 %	46 957 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				270 560 Kč

Poznámka :

Stavba : 35-8-2014 Školní hřiště ZŠ Kamenáčky		Rozpočet : 09R
Objekt : 09 Vedlejší a ostatní náklady		Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
901 Vedlejší náklady	169 925	0	0	0	0
902 Ostatní náklady	53 678	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	223 603	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	35-8-2014 Školní hřiště ZŠ Kamenačky	Rozpočet: 09R
Objekt :	09 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 901		Vedlejší náklady				
1	90101	Zařízení staveniště vybudování, provoz, likvidace	soubor	1,00	148 112,00	148 112,00
2	90102	Koordinační činnost	soubor	1,00	12 119,00	12 119,00
3	90103	Provoz investora	soubor	1,00	9 694,00	9 694,00
	Celkem za	901 Vedlejší náklady				169 925,00
Díl: 902		Ostatní náklady				
4	90201	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	3,00	6 865,00	20 595,00
5	90202	Geodetické zaměření dokončeného díla	soubor	1,00	8 079,00	8 079,00
6	90203	Zaměření stávajících sítí, vytyčení, ochrana	soubor	1,00	4 025,00	4 025,00
7	90204	Zábor veřejného prostranství	soubor	1,00	3 618,00	3 618,00
8	90205	Zajištění BOZP, kontroly kvality	soubor	1,00	6 462,00	6 462,00
9	90206	Zkoušky a revize ostatní	soubor	1,00	4 840,00	4 840,00
10	90208	Publicita projektu - pamětní deska	soubor	1,00	6 059,00	6 059,00
	Celkem za	902 Ostatní náklady				53 678,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **37_1**
Školní hřiště ZS Kamenáčky - demontáž opatření zajištění havarijního stavu

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		4,00	
1 SO 01 , SO 02 Přístavba nářadoven u tělocvičny, rekonstrukce tělocvičny		1,00	30 618,29
2 SO 03 Obnova izolací stávající budovy školy podél dvora		1,00	5 006,74
3 SO 04 Nové šatny		1,00	19 971,26
4 Ostatní náklady		1,00	2 400,00
Celkem za stavbu			57 996,29

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	832,50
61	Upravy povrchů vnitřní	816,00
94	Lešení a stavební výtahy	15 970,05
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	279,96
96	Bourání konstrukcí	1 299,20
99	Staveništní přesun hmot	67,54
712	Živičné krytiny	1 450,14
762	Konstrukce tesařské	15 071,14
764	Konstrukce klempířské	2 868,70

766	Konstrukce truhlářské	96,00
767	Konstrukce zámečnické	1 228,83
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	15 616,23
ON	Ostatní náklady	2 400,00
Cena celkem		57 996,29

Stavba :	37_1	Školní hřiště ZŠ Kamenačky - demontáž opatření zajištění havarijního stavu
Objekt :	1	SO 01 , SO 02 Přístavba nářad'oven u tělocvičny, rekonstrukce IJKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje

1

SO 01 , SO 02 Přístavba nářad'oven u tělocvičny, rekonstr

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	zajištění havarijního stavu	30 618,29
	Celkem objekt 1	30 618,29

Rekapitulace soupisu

1

zajištění havarijního stavu

Stavební díl		Cena (Kč)
61	Upravy povrchů vnitřní	816,00
94	Lešení a stavební výtahy	8 231,04
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	181,54
96	Bourání konstrukcí	965,40
99	Staveništní přesun hmot	39,83
712	Živičné krytiny	812,64
762	Konstrukce tesařské	9 556,99
764	Konstrukce klempířské	789,65
766	Konstrukce truhlářské	72,00
767	Konstrukce zámečnické	1 078,83
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	8 074,37
	Celkem soupis 1	30 618,29

Položkový soupis prací a dodávek

S:	37_1	Školní hřiště ZŠ Kamenáčky - demontáž opatření zajištění havarijního stavu
O:	1	SO 01, SO 02 Přístavba nářadoven u tělocvičny, rekonstrukce tělocvičny
R:	1	zajištění havarijního stavu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	61	Poznámka uchazeče				816,00		
		612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn						
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
1	612401291RT2	...přes 0,09 do 0,25 m2	kus	6,00000	136,00	816,00	801-4	RTS
		6		6,00000				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				8 231,04		
		941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné						
2	941955001R00	...pomocné, o výšce lešňové podlahy do 1,2 m	m2	128,61000	64,00	8 231,04	800-3	RTS
		22,65*1,8		40,77000				
		23,85*3,2		76,32000				
		1,8*3,2*2		11,52000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				181,54		
		952 90 Čištění budov						
3	952902110R00	...zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	90,77000	2,00	181,54	801-4	RTS
		22,65*1,8		40,77000				
		50		50,00000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				965,40		
		968 06-1 Vytěšení nebo zavěšení dřevěných křidel						
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
4	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2	kus	3,00000	9,00	27,00	801-3	RTS
		2		2,00000				
		1		1,00000				
		968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet						
		968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
5	968072455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,60000	204,00	938,40	801-3	RTS
		0,8*2*2		3,20000				
		0,7*2		1,40000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				39,83		
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů						

	oborů 801, 803, 811 a 812								
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů								
6	999281105R00	...výšky do 6 m							
Díl:	712	Živičné krytiny	t	0,21302	186,98		39,83	801-4	RTS
	712 30	Odstanění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°					812,64		
7	712300831R00	712 30-1 povlakové krytiny	m2	81,26360	10,00		812,64	800-711	RTS
	...jednovrstvé,			26,76960					
	9,6*2,535*1,1			5,28000					
	9,6*0,5*1,1			39,27000					
	14*2,55*1,1			7,70000					
	14*0,5*1,1			2,24400					
	2,55*0,4*2*1,1								
Díl:	762	Konstrukce tesáříské					9 556,99		
	762 11-8	Demontáž stěn a příček							
8	762111811R00	...z hranolků, fošen nebo latí	m2	51,78000	25,00		1 294,50	800-762	RTS
	01T : 2*2			4,00000					
	2,315*3			6,94500					
	1			1,00000					
	02T : 2*2			4,00000					
	2,315*3			6,94500					
	04T : 3,36*2			6,72000					
	2,5*4			10,00000					
	1			1,00000					
	05T : 1,835*2			3,67000					
	2,5*3			7,50000					
	762 33-8	Demontáž vázaných konstrukcí krovů							
9	762331811R00	...z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	138,60000	26,00		3 603,60	800-762	RTS
	4*6			24,00000					
	2,3*1			2,30000					
	3,6*20			72,00000					
	3,8*4			15,20000					
	4,5*4			18,00000					
	2*1			2,00000					
	2,55*2			5,10000					
	...z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2		m	18,90000	33,00		623,70	800-762	RTS
	7*2,7			18,90000					
	762 34-8	Demontáž bednění a laťování							
11	762341821R00	...bednění střeš rovinných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z fošen hrubých	m2	18,84750	25,00		471,19	800-762	RTS

[illegible]

19	767996801R00	...o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	24,50000	26,00	637,00	800-767	RTS
		12*2		24,00000				
		0,01*50		0,50000				
20	7671	Mobilní ocelové zábradlí v. 1,1m - dočasné, demontáž a likvidace	m	4,15000	63,00	261,45		Vlastní
		1,45		1,45000				
		2,7		2,70000				
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce						
		50 m vodorovně						
21	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	10,68150	1,00	10,68	800-767	RTS
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				8 074,37		
		979 08-4 Poplatek za skládku						
22	979990121R00	...suti - asfaltové pásy	t	0,48758	1 266,99	617,76	801-3	RTS
23	979990161R00	...suti - dřevo	t	5,63076	681,00	3 834,55	801-3	RTS
		6,11834-0,48758		5,63076				
		979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot						
		979 08-7 nakládání na dopravní prostředky						
24	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,11834	83,00	507,82	821-1	RTS
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						
25	979081111R00	...do 1 km	t	6,11834	206,00	1 260,38	801-3	RTS
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
26	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	61,18342	12,00	734,20	801-3	RTS
		979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot						
27	979082111R00	...do 10 m	t	6,11834	165,00	1 009,53	801-3	RTS
28	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,11834	18,00	110,13	801-3	RTS

Stavba :	37_1	Školní hřiště ZŠ Kamenačky - demontáž opatření zajištění havarijního stavu
Objekt :	2	SO 03 Obnova izolacístávající budovy školy podél dvora JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **2**

SO 03 Obnova izolacístávající budovy školy podél dvora

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	SO 03 Obnova izolacístávající budovy školy podél dvora	5 006,74
	Celkem objekt 2	5 006,74

Rekapitulace soupisu

1

SO 03 Obnova izolacístávající budovy školy podél dvora

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	660,00
764	Konstrukce klempířské	1 804,05
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2 542,69
	Celkem soupis 1	5 006,74

Položkový soupis prací a dodávek

S:	37_1	Školní hřiště ZŠ Kamenáčky - demontáž opatření zajištění havarijního stavu
O:	2	SO 03 Obnova izolaci stávající budovy školy podél dvora
R:	1	SO 03 Obnova izolaci stávající budovy školy podél dvora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	Gen. soustava
		Geník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				660,00		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů						
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-61	komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
1	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek 44*0,5	m2	22,00000	30,00	660,00	822-1	RTS
				22,00000				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				1 804,05		
	764 21-12	Demontáž oplechování						
2	764321820R00	...řims pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu do 30° 01K : 40	m	40,00000	18,00	720,00	800-764	RTS
3	76439	Demontáž lišt z Pz plechu, rš 250 mm 02K : 44	m	44,00000	22,00	968,00		Vlastní
	998 76-4	Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně						
4	998764101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,11000	1 055,00	116,05	800-764	RTS
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 542,69		
	979 08	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot						
5	979087112R00	Nakládání na dopravní prostředky	t	3,20640	84,00	269,34	821-1	RTS
	979 08-1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku						
6	979081111R00	...do 1 km	t	3,20640	206,00	660,52	801-3	RTS
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
7	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	32,06400	12,00	384,77	801-3	RTS
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot						
8	979082111R00	...do 10 m	t	3,20640	164,00	525,85	801-3	RTS
9	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,20640	18,00	57,72	801-3	RTS
	979 08-4	Poplatek za skládku						
10	979999998R00	...sutí s 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	3,20640	201,00	644,49	801-3	RTS

Stavba :	37_1	Školní hřiště ZŠ Kamenáčky - demontáž opatření zajištění havarijního stavu
Objekt :	3	SO 04 Nové šatny JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **3**
SO 04 Nové šatny

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	SO 04 Nové šatny	19 971,26
	Celkem objekt 3	19 971,26

Rekapitulace soupisu 1 SO 04 Nové šatny

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	172,50
94	Lešení a stavební výtahy	7 739,01
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	98,42
96	Bourání konstrukcí	333,80
99	Staveništní přesun hmot	27,71
712	Živičné krytiny	637,50
762	Konstrukce tesařské	5 514,15
764	Konstrukce klempířské	275,00
766	Konstrukce truhlářské	24,00
767	Konstrukce zámečnické	150,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 999,17
	Celkem soupis 1	19 971,26

Položkový soupis prací a dodávek

S:	37_1	Školní hřiště ZŠ Kamenačky - demontáž opatření zajištění havarijního stavu
O:	3	SO 04 Nové šatny
R:	1	SO 04 Nové šatny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	1	Zemní práce				172,50		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů						
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-61	komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
1	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	5,75000	30,00	172,50	822-1	RTS
		23*0,5*0,5		5,75000				
Díl:	94	Lešení a stavební výťahy				7 739,01		
	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné						
2	941955001R00	...pomocné, o výšce lešehové podlahy do 1,2 m	m2	120,92200	64,00	7 739,01	800-3	RTS
		49,21		49,21000				
		7,25*3,2		23,20000				
		8*3,2		25,60000				
		7,16*3,2		22,91200				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				98,42		
	952 90	Čištění budov						
3	952902110R00	...zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	49,21000	2,00	98,42	801-4	RTS
		7,4*6,65		49,21000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				333,80		
	968 06-1	Vyvešení nebo zavěšení dřevěných křidel						
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
4	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	9,00	9,00	801-3	RTS
		1		1,00000				
	968 07-2	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet						
	968 07-21	rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
5	968072455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,60000	203,00	324,80	801-3	RTS
		0,8*2		1,60000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				27,71		
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů						
		oborů 801, 803, 811 a 812						

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů									
6	999281105R00	...výšky do 6 m	t	0,14819	186,99	27,71	801-4	RTS	
Díl:	712	Živičné krytiny				637,50			
712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°									
712 30-1 povlakové krytiny									
7	712300831R00	...jednovrstvé, 8,5*7,5	m2	63,75000 63,75000	10,00	637,50	800-711	RTS	
Díl:	762	Konstrukce tesařské				5 514,15			
762 11-8 Demontáž stěn a příček									
8	762111811R00	...z hranolků, fošen nebo latí 03T : 2,75*2 1,05*3 02T : 1,5 3,075 1*2 0,5*2 01T : 1,5*2*3 0,75*2*3	m2	29,72500 5,50000 3,15000 1,50000 3,07500 2,00000 1,00000 9,00000 4,50000	26,00	772,85	800-762	RTS	
762 33-8 Demontáž vázaných konstrukcí krovů									
9	762331811R00	...z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 1,5*2 0,45*2 0,25*2 0,2*2 4*4 3,6*4 4*8 4,5*8	m	103,20000 3,00000 0,90000 0,50000 0,40000 16,00000 14,40000 32,00000 36,00000	26,00	2 683,20	800-762	RTS	
10	762331812R00	...z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 2,8	m	2,80000 2,80000	33,00	92,40	800-762	RTS	
11	762331813R00	...z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 3,7*2	m	7,40000 7,40000	40,00	296,00	800-762	RTS	
762 34-8 Demontáž bednění a laťování									
12	762341821R00	...bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z fošen hrubých 1,5*0,75*3 3,075*1 -0,5*0,5*2 2,75*1,05	m2	7,23750 3,37500 3,07500 -0,50000 2,88750	24,00	173,70	800-762	RTS	

[illegible]

24	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	41,20175	12,00	494,42	801-3	RTS
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot							
25	979082111R00	...do 10 m	t	4,12018	165,00	679,83	801-3	RTS
26	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,12018	18,00	74,16	801-3	RTS

Stavba :	37_1	Školní hřiště ZŠ Kamenáčky - demontáž opatření zajištění havarijního stavu
Objekt :	4	Ostatní náklady JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **4**
Ostatní náklady

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Ostatní náklady	2 400,00
	Celkem objekt 4	2 400,00

Rekapitulace soupisu 1 Ostatní náklady

Stavební díl		Cena (Kč)
ON	Ostatní náklady	2 400,00
	Celkem soupis 1	2 400,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	37_1	Školní hřiště ZŠ Kamenáčky
O:	4	Ostatní náklady
R:	1	Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Poznámka uchazeče						
Díl:	ON	Ostatní náklady				2 400,00		
1	ON1	Zařízení staveniště vybudování, provoz, likvidace	soubor	1,00000	1 208,00	1 208,00		Vlastní
2	ON2	Zajištění BOZP	Soubor	1,00000	396,00	396,00		Vlastní
3	ON4	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Provoz investora	soubor	1,00000	796,00	796,00		Vlastní

