

Příloha č.1

➤ Rozpočet



Položkový rozpočet

Zakázka:
PRŮHONICE - NA ROZKOŠI
Misto
Obec Průhonice
Objednatel:
Obec Průhonice
IČ:
Květnové náměstí 73
DIČ:
Průhonice
Zhotovitel:
B E S s.r.o.
IČ: 43792553
Sukova 625
DIČ: CZ43792553
256 01 Benešov
Rozpis ceny
Celkem

HSV			1 646 117,18
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			21 288,61
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 667 405,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 667 405,79 CZK
Základní DPH	21 %	350 155,22 CZK

Zaokrouhlení
0,00 CZK
Cena celkem s DPH
2 017 561,01 CZK

v

dne

16.06.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			327 883,28
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			7 004,57
5	Komunikace	HSV			872 702,93
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			321 676,96
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			4 865,97
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 824,74
97	Staveništní přesun suti	HSV			62 907,67
99	Staveništní přesun hmot	HSV			47 251,06
VN	Vedlejší náklady	VN			21 288,61
Cena celkem					1 667 405,79

Položkový rozpočet

S:	PRŮHONICE - NA ROZKOŠI
O:	Obec Průhonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				327 883,28		43,82682		186,2267
1	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	369,62000	54,74	20 233,00	0	0	0,44	162,6328
		23,27		23,27000						
		296,58		296,58000						
		18,2		18,20000						
		31,57		31,57000						
2	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	214,49000	91,24	19 570,07	0	0	0,11	23,5939
		151,15		151,15000						
		63,34		63,34000						
3	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	147,40700	127,73	18 828,30	0	0	0	0
		řez 1:(24,8+23,2)*1,15		55,20000						
		řez 2:17,8*(0,09+0,04+0,98)		19,75800						
		řez 3:10,3*(0,07+0,76+0,04)		8,96100						
		řez 4:20,8*(1,71+0,04)		36,40000						
		řez 5:12,0*1,21		14,52000						
		řez 6:12,4*0,07		0,86800						
		řez 7:15,0*0,78		11,70000						
4	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	47,23900	294,39	13 906,69	0	0	0	0
		zasakovací pás:63,23*0,6*0,5		18,96900						
		obrubníky:282,7*0,1		28,27000						
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	194,64600	111,92	21 784,78	0	0	0	0
		147,407+47,239		194,64600						
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	19,21900	37,71	724,75	0	0	0	0
		19,219		19,21900						
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	175,42700	240,87	42 255,10	0	0	0	0
		194,646-19,219		175,42700						
8	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	19,21900	110,70	2 127,54	0	0	0	0

		řez 2:17,8*(0,12+0,11)		4,09400						
		řez 3:10,3*(0,19+0,22)		4,22300						
		řez 4:20,8*(0,24)		4,99200						
		řez 5:12,0*0,28		3,36000						
		řez 7:15,0*0,17		2,55000						
9	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 175,427*1,8	t	315,76860	416,04	131 372,37	0	0	0	0
10	181201102R00	Úprava pláňe v násypech v hor. 1-4, se zhutněním komunikace:465,93 chodník:24,0 vjezdy:63+28 23,27	m2	315,76860 604,20000 465,93000 24,00000 91,00000 23,27000	25,55	15 437,31	0	0	0	0
11	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině 256,03 122 146,81	m2	524,84000 256,03000 122,00000 146,81000	16,31	8 560,14	0	0	0	0
12	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy 524,85*0,05	m3	26,24250 26,24250	447,67	11 747,98	1,67	43,82498	0	0
13	181006112R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm 524,84	m2	524,84000 524,84000	12,03	6 313,83	0	0	0	0
14	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině 524,84	m2	524,84000 524,84000	24,33	12 769,36	0	0	0	0
15	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg 524,84*0,0035	kg	1,83694 1,83694	145,98	268,16	0,001	0,00184	0	0
16	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině 524,84	m2	524,84000 524,84000	3,78	1 983,90	0	0	0	0
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				7 004,57		31,59933		0
17	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm zasakovací pás:63,23*0,6*0,5	m3	18,96900 18,96900	277,36	5 261,24	1,665	31,58339	0	0
18	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 zasakovací pás:63,23*(0,6*2*0,5)	m2	37,93800 37,93800	22,60	857,40	0,00018	0,00683	0	0
19	67390524R	Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/200 -200 g/m2 zasakovací pás:63,23*(0,6*2*0,5)*1,2	m2	45,52560 45,52560	19,46	885,93	0,0002	0,00911	0	0
Díl: 5		Komunikace				872 702,93		558,40492		0
20	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, šterkodrt' frakce 0-32 mm komunikace:465,93*2 chodník:24,0	m2	955,86000 931,86000 24,00000	230,06	219 905,15	0,378	361,31508	0	0

21	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkoř frakce 0-32 mm vjezdy:63+28 23,27	m2	114,27000 91,00000 23,27000	324,93	37 129,75	0,441	50,39307	0	0
22	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 komunikace:465,93*2	m2	931,86000 931,86000	12,09	11 266,19	0,0005	0,46593	0	0
23	573111111R-1	Postřik živичný infiltr.PI-E 1,0 kg/m2 komunikace:465,93	m2	465,93000 465,93000	28,20	13 139,23	0,00561	2,61387	0	0
24	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm komunikace:465,93	m2	465,93000 465,93000	521,17	242 828,74	0,13188	61,44685	0	0
25	577131211R00	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm komunikace:465,93	m2	465,93000 465,93000	488,03	227 387,82	0,10141	47,24996	0	0
26	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm chodník:24,0	m2	24,00000 24,00000	280,61	6 734,64	0,05545	1,3308	0	0
27	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní chodník:22,6*1,1	m2	24,86000 24,86000	489,03	12 157,29	0,1296	3,22186	0	0
28	592451152R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm bílá, dlažba pro nevidomé chodník:1,4*1,1	m2	1,54000 1,54000	973,19	1 498,71	0,1315	0,20251	0	0
29	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm vjezdy:63+28 23,27	m2	114,27000 91,00000 23,27000	210,45	24 048,12	0,0739	8,44455	0	0
30	59245031R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8cm červená vjezdy:1,1*(63+28) 1,1*23,27	m2	125,69700 100,10000 25,59700	609,46	76 607,29	0,1728	21,72044	0	0
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				321 676,96		140,38538		0
31	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 282,7*0,1	m3	28,27000 28,27000	4 857,45	137 320,11	2,525	71,38175	0	0
32	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 258,2+24,5	m	282,70000 282,70000	419,69	118 646,36	0,188	53,1476	0	0
33	59217001R	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm, přírodní 1,05*(21,56+18,09+62,68+85,09+26,68+12,71+7,74+11,4)	kus	258,24750 258,24750	194,64	50 265,29	0,05417	13,98927	0	0
34	59217003R	Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm, přírodní 1,1*(10,4+9,1+2,8)	kus	24,53000 24,53000	187,34	4 595,45	0,04477	1,09821	0	0
35	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu 1+1+1	kus	3,00000 3,00000	1 338,14	4 014,42	0,25	0,75	0	0
36	40444999.AR	Značka uprav přednost P6 700 fólie tř1, EG 7letá	kus	1,00000	1 824,74	1 824,74	0,0051	0,0051	0	0

37	40444934.AR	1 Značka dopr výstražná A1- A30 700 mm fóli, EG7letá	kus	1,00000 1,00000	1 824,74	1 824,74	0,0051	0,0051	0	0
38	40445023.AR	1 Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00000 1,00000	1 824,74	1 824,74	0,0051	0,0051	0	0
39	915791111R00	1 Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky 0,25+1,5+1,5+0,25	m	1,00000 3,50000 3,50000	3,65	12,78	0	0	0	0
40	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm 3,5*0,2	m2	0,70000 0,70000	10,22	7,15	0,00014	0,0001	0	0
41	23521450R	MFC Ekopox 640 nátěrová hmota, pro lehký provoz 4,5*0,7	kg	3,15000 3,15000	425,77	1 341,18	0,001	0,00315	0	0
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				4 865,97		2,74228		0
42	933903021R01	Zatěžovací statická zkouška	kus	1,00000	4 865,97	4 865,97	2,74228	2,74228	0	0
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 824,74		0		0,005
43	966631111R00	Odstranění trubkového nástavce včetně značky P4:1	kus	1,00000 1,00000	1 824,74	1 824,74	0	0	0,005	0,005
Díl: 97		Staveništní přesun suti				62 907,67		0		0
44	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 186,2	t	186,20000 186,20000	38,93	7 248,77	0	0	0	0
45	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 10*186,2	t	1 862,00000 1 862,00000	10,55	19 644,10	0	0	0	0
46	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace 186,2	t	186,20000 186,20000	132,60	24 690,12	0	0	0	0
47	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 186,2	t	186,20000 186,20000	60,82	11 324,68	0	0	0	0
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				47 251,06		0		0
48	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený 43,8+31,6+558,4+140,4+2,7	t	776,90000 776,90000	60,82	47 251,06	0	0	0	0
Díl: VN		Vedlejší náklady				21 288,61		0		0
49	VN1	Geodetické práce	kpl	1,00000	6 082,46	6 082,46	0	0	0	0
50	VN2	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	6 082,46	6 082,46	0	0	0	0
51	VN3	Silniční provoz	kpl	1,00000	9 123,69	9 123,69	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Zakázka:

Průhonice Na Rozkoši

Misto

Obec Průhonice

Objednatel:

Obec Průhonice

IČ:

Květnové náměstí 73

DIČ:

Průhonice

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

IČ: 43792553

Sukova 625

DIČ: CZ43792553

256 01 Benešov

Rozpis ceny

Celkem

HSV			150 463,13
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			21 288,61
Ostatní náklady			0,00
Celkem			171 751,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	171 751,74 CZK
Základní DPH	21 %	36 067,87 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

207 819,61 CZK

v

dne

16.06.2025

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			82 485,20
5	Komunikace	HSV			66 712,88
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 265,05
VN	Vedlejší náklady	VN			21 288,61
Cena celkem					171 751,74

Položkový rozpočet

S:	Průhonice Na Rozkoši
O:	Obec Průhonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				82 485,20		0		0
1	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 vjezdy:0,3*(28,0+33,0+23,0) komunikace:0,3*465,93	m3	164,97900 25,20000 139,77900	58,39	9 633,12	0	0	0	0
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m vjezdy:0,3*(28,0+33,0+23,0) komunikace:0,3*465,93	m3	164,97900 25,20000 139,77900	47,44	7 826,60	0	0	0	0
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m vjezdy:0,3*(28,0+33,0+23,0) komunikace:0,3*465,93	m3	164,97900 25,20000 139,77900	109,48	18 061,90	0	0	0	0
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných vjezdy:0,3*(28,0+33,0+23,0) komunikace:0,3*465,93	m3	164,97900 25,20000 139,77900	21,90	3 613,04	0	0	0	0
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 vjezdy:0,3*(28,0+33,0+23,0)*1,8 komunikace:0,3*465,93*1,8	t	296,96220 45,36000 251,60220	145,98	43 350,54	0	0	0	0
Díl:	5	Komunikace				66 712,88		296,9622		0
6	561121114R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 30 cm vjezdy:0,3*(28,0+33,0+23,0) komunikace:0,3*465,93	m2	164,97900 25,20000 139,77900	14,60	2 408,69	0	0	0	0
7	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A vjezdy:0,3*(28,0+33,0+23,0)*1,8 komunikace:0,3*465,93*1,8	t	296,96220 45,36000 251,60220	216,54	64 304,19	1	296,9622	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 265,05		0		0
8	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený 296,96	t	296,96000 296,96000	4,26	1 265,05	0	0	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				21 288,61		0		0
9	VN1	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	6 082,46	6 082,46	0	0	0	0
10	VN2	Geodetické práce	soubor	1,00000	6 082,46	6 082,46	0	0	0	0

