

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 200302-1291-23

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **Vodovod Mysliboř – přivaděč a zásobovací řady**

Místo plnění díla: k.ú. Mysliboř, pozemky parc. č. 679/4, 1862/9, 1878/1, 1878/7, 1878/8, 1878/23, 1878/35, 1878/36, 1879/2, 1884/1, 1904, 3070, 3072, 3073, 3076, 3118, 3132, 3133, 3179, 3181, 3213, 3234, 3268, 3279, 3302, 3312, 3362, 3384, 3468/1
k.ú. Žatec na Moravě, pozemky parc. č. 150/41, 150/1, 150/31, 311
ZUJ 587567 Mysliboř, NUTS CZ0632587567 okres Jihlava
ZUJ 588270 Žatec, NUTS CZ0632588270 okres Jihlava

Základní vymezení pojmů:

- a) *Objednatel* je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) *Zhotovitelem* je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) *Podzhotovitelem* je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) *Příslušnou dokumentací* je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) *Položkovým rozpočtem* je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Mysliboř

sídlo: Mysliboř 73, 588 62 Urbanov
zastoupený: Martin Chalupa, starosta
IČ: 002 86 281
DIČ: obec není plátcem DPH
tel.: +420 736 528 521
bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 94-2312681/0710

1.2 Zhotovitel: VHST s.r.o.

sídlo: Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov
statutární zástupce: Ing. David Štursa, jednatel
IČ: 024 64 471
DIČ: CZ02464471

tel.: +420 565 323 133
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č.ú.: 288158818/0300
registrace (spis. zn.): C 22294 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatel:

ve věcech smluvních: Martin Chalupa, starosta obce, tel. +420 736 528 521
e-mail: myslibor@post.cz
ve věcech technických: technický dozor stavebníka (TDS) – bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště

Zhotovitel:

ve věcech smluvních: Martin Pavlíček, tel. +420 565 323 133
e-mail: info@vhst.cz
ve věcech technických: Pavel Čechák tel. +420 565 323 133
e-mail: info@vhst.cz

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

1.5. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobami, jimiž v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace:

hlavní stavbyvedoucí: Ing. David Štursa
technolog svařování plastů: Ing. Jaroslav Štandl
osoba odpovědná za svařování plastů: David Coufal.

Zhotovitel je oprávněn změnit výše uvedené osoby z důvodů na straně zhotovitele pouze s předchozím souhlasem objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti zhotovitele. Nová osoba musí mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaná osoba.

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo:

„Vodovod Mysliboř – přivaděč a zásobovací řady“

(dále jen „dílo“)

v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k veřejné zakázce, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 5. 2023 pod Evidenčním číslem formuláře F2023-022870 a Evidenčním číslem zakázky Z2023-022870 a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v užším zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“).

Předmětem díla je vybudování vodovodního přivaděče a zásobovacích řadů pro obec Mysliboř včetně rozvodných řadů v obci.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných

pro řádné dokončení a předání díla k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, a to v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření apod.).

Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými, odborně způsobilými a proškolenými pracovníky. Prokázání příslušné kvalifikace je zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele (TDS) kdykoliv v průběhu realizace díla. V případě, že nebude příslušná kvalifikace pracovníků realizujících dílo prokázána, je zástupce objednatele ve věcech technických (TDS) oprávněn přerušit provádění prací až do doby zjednání nápravy zhotovitelem.

2.2. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude provedeno ve shodě s požadavky objednatele, v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby „Vodovod Mysliboř – přivaděč a zásobovací řady“ z 12/2022, které zpracoval

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČ: 49455842)

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno.

2.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných závazných pokynů;
- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů;
- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány;
- stavebního povolení a požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány;
- příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno).

2.4. Součástí plnění je dále:

- vytýčení stavby a inženýrských sítí dotčených stavbou;
- bezpečnostní opatření v průběhu realizace stavby;
- ochrana stávajících inženýrských sítí;
- vybudování, provoz a odstranění zařízení stavenišť;
- provedení individuálních zkoušek a provedení komplexních zkoušek dokončeného díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení;
- provedení veškerých ostatních předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení platných atestů, certifikátů, revizí, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání objednateli v písemné formě v listinné podobě a v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (např. CD);
- dokumentace skutečného provedení stavby, vč. geodetického zaměření (3x v listinné a 3x v digitální podobě ve formátu *.DWG, poloha nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních inženýrských sítí musí být zaměřena před jejich zakrytím);
- geometrický plán dokončené stavby (6x v listinné podobě);
- další práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na díle v záruční době.

2.5. Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla, a dále zejména podmínkami stanovenými stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se díla, a dalšími podmínkami objednatele sjednanými ve smlouvě.

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu či jiného povolení k užívání díla, vyžadované smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

2.7. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

2.8. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla.

2.9. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

2.10. V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, cenu za jejich provedení a ev. další podmínky. Smluvní strany mají povinnost tento dodatek uzavřít.

2.11. Dodatečné stavební práce budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3. Doba plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Zahájení prací na díle	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Lhůta výstavby	do 24 měsíců od zahájení prací

3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 ZZVZ. Lhůta výstavby může být dohodou smluvních stran prodloužena také v případě prokazatelné nemožnosti realizovat dílo vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, které neumožňují dodržení technologických postupů při vlastní realizaci díla nebo z důvodů neležících na straně zhotovitele, a to vždy o příslušný počet dnů, po který nebylo možné realizovat předmět díla.

3.3. Prodloužení termínu provedení díla musí být předem odsouhlaseno objednatelem.

3.4. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

3.5. Plnění smlouvy bude objednatelem požadováno v návaznosti na Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace v dostatečné výši. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště a zahájení prací na díle neprodleně po zajištění dostatečných finančních prostředků na realizaci díla. Kdykoliv před touto výzvou je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na jakoukoliv finanční či jinou náhradu a bez jakýchkoliv sankcí.

3.6. Objednatel je oprávněn realizovat pouze tu část díla, pro kterou bude získána dotace nebo zajištěny finanční prostředky v potřebné výši z jiných zdrojů pro financování díla. V případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla z dotačních prostředků nebo nebude schopen zajistit finanční prostředky v potřebné výši z jiných zdrojů pro financování díla, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti ze smlouvy, a to rovněž nároky na náhradu škody (rovněž ušlý zisk) a nároky na sjednané smluvní pokuty.

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: „Vodovod Mysliboř – přivaděč a zásobovací řady“</i>	
Cena celkem bez DPH	37 848 000,00 Kč
DPH 21 %	7 948 080,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	45 796 080,00 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné realizaci díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy, jakožto samostatná příloha.

4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno předpokládat při podpisu smlouvy.

4.5. Objednatel může v průběhu realizace díla definovat práce, které požaduje vypustit z předmětu plnění. V případě, že některé položky oceněného soupisu prací, dodávek a služeb nebudou realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce zhotovitelem fakturovány.

4.6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě písemného dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, potom se pro stanovení maxima těchto cen použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku RTS, platného ke dni realizace prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy.

4.7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli a zhotovitel je oprávněn objednateli vyúčtovat pouze cenu díla dle zhotovitelem skutečně provedených, dodaných a poskytnutých prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li v průběhu provádění díla ke zmenšení rozsahu díla a zhotovitel tak neprovede dílo v celém původním dohodnutém rozsahu, má zhotovitel právo na zaplacení pouze příslušné části ceny díla.

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených.

5.2. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x měsíčně, na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem, s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku dle přílohy č. 1 této smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dílčím plněním je skutečně provedený rozsah prací v kalendářním měsíci, a to k datu posledního pracovního dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den v kalendářním měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad musí být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla a odstranění případných vad a nedodělků díla (těchto zbývajících 10% celkové ceny díla nebude uplatňováno formou pozastávek z každé fakturované částky, ale vytvoří se pozastavením 10 % z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90 % celkové hodnoty díla bez DPH). Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli s výjimkou výše uvedené poslední faktury na zbývajících 10% celkové ceny díla, která bude uvolněna do 10 dnů od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a v případě vad a nedodělků bude uvolněna do 10 dnů od data zápisu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného zástupci obou stran. Zhotovitel může po dohodě s objednatelem nahradit zádržné bankovní zárukou.

5.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli soupis provedených prací dle předchozího odstavce před vystavením faktury k odsouhlasení, a to do 3 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a faktura může být vystavena až po odsouhlasení soupisu objednatelem. Objednatel je povinen se k soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li objednatel se soupisem nesouhlas, projednají smluvní strany výhrady objednatele k soupisu, a zhotovitel poté předloží objednateli k vyjádření opravený soupis.

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.6. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad.

Tento účetní – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle §§ 28-29 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (DPH) v platném znění a náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Každý daňový doklad (faktura) musí mimo jiné obsahovat:

- objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb;
- přesný název předmětu díla, resp. jeho placené části dle soupisu skutečně provedených prací;
- celkovou cenu díla bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené části díla dle soupisu skutečně provedených prací;
- celkovou cenu díla včetně DPH, resp. celkovou cenu včetně DPH placené části díla dle soupisu skutečně provedených prací;
- název a registrační číslo projektu, bude-li stavba realizována s podporou dotace Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, (potřebné údaje sdělí zhotoviteli objednatel).

5.7. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

6. Ostatní ujednání

6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu stavebních prací a jejich vliv na realizaci budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu a termín plnění bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku.

6.2. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení,

specifikaci materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla.

6.3. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění díla, zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.

6.4. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví.

6.5. V případě, že došlo k poškození inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a jejich existence byla uvedena v dokladové části projektové dokumentace předané objednatelem, nese veškeré náklady na jejich obnovu zhotovitel.

6.6. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy vést seznam všech svých podzhotovitelů, včetně informace o výši jejich podílu na předmětu smlouvy. Tento seznam musí být zhotovitelem průběžně aktualizován. Nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace díla je zhotovitel povinen předat objednateli konečnou podobu seznamu podzhotovitelů, kteří se podíleli na realizaci díla s uvedením výše podílu jejich plnění.

6.8. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení prokázal část splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění provádět. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění části kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.

6.9. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám.

6.10. Pomocí poddodavatele nelze plnit funkci hlavního stavbyvedoucího a osoby odpovědné za svařování plastů.

6.11. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj nárok vyplývající z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.12. Zhotovitel je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se ve spolupráci s objednatelem poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu a spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027. Zhotovitel se dále zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací projektu veřejné zakázky po dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí podpory (po dobu udržitelnosti projektu) nebo závazných předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, není-li jiným právním předpisem stanovena lhůta delší.

6.13. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která souvisí s realizací díla, a to po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu.

6.14. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky jemu vyplývající z této smlouvy za objednatelem pod sankcí neplatnosti.

6.15. Zhotovitel není oprávněn započíst pohledávky jemu vyplývající z této smlouvy za objednatelem oproti pohledávkám objednatele za zhotovitelem.

6.16. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, a to ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel dále nese nebezpečí škody na věci, kterou převzal od

objednatele, a to ode dne převzetí věci do dne jejího zpracování, nebo vrácení objednateli. Odpovědnost zhotovitele zahrnuje i škody způsobené živelnými událostmi.

6.17. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění díla průjezdnost a přístup k nemovitostem v dané lokalitě. Omezení příjezdu nebo přístupu k nemovitostem musí zhotovitel v předstihu oznámit všem obyvatelům, kterých se omezení týká.

6.18. Pokud bude dílo prováděno v obytné zástavbě, bude zhotovitel povinen dodržovat noční klid. Provádět dílo o sobotách, nedělích a státních svátcích, bude možné jen v době od 8:00 do 20:00 hodin, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak.

6.19. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací a dalších ploch v okolí staveniště vzniklé z jeho činnosti.

6.20. Zhotovitel je povinen zbavovat se odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o odpadech; objednateli je povinen na jeho žádost předložit doklady o splnění této povinnosti.

6.21. Veškeré objednatelem předané podklady je zhotovitel oprávněn použít pouze za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním; povinnost vrácení se netýká příloh a nedílných součástí této smlouvy co do počtu vyhotovení náležejících zhotoviteli.

6.22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve vysoké kvalitě, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

6.23. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v realizaci díla oproti projektové dokumentaci (včetně změn termínových), projednat s objednatelem ještě před jejich provedením. Rozhodnutí o tom, zda tyto změny budou akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele.

7. Předání staveniště

7.1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad v rozsahu dle schválené dokumentace před termínem zahájení prací.

Předání staveniště je podmíněno zajištěním finančních prostředků od poskytovatele dotace nebo z jiných zdrojů určených pro financování díla, a to v potřebné výši. V případě, že nebude zajištěno financování díla, nebude zhotoviteli staveniště předáno.

7.2. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany. V zápise se vyznačí rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem. Odmítne-li zhotovitel staveniště převzít, je zároveň povinen objednateli písemně sdělit důvody svého odmítnutí. S ohledem na tyto důvody objednatel stanoví opětovný den předání staveniště.

7.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli:

- stavební povolení na předmětnou akci (případně další povolení stavby);
- objednatelem odsouhlasené paré projektové dokumentace pro provedení stavby.

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit:

- ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla;
- povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla a v případě potřeby rovněž správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci vč. dopravního značení;
- geodetické vytýčení stavby a inženýrských sítí vedoucích přes staveniště;
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby;
- geometrický plán;
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby;
- ostatní práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště pouze za účelem provádění díla, v žádném případě však k ubytování osob.

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat nečistoty a odpady a zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště.

7.8. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.

7.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

7.10. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí díla objednatelem. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace. Není-li takový stav v projektové dokumentaci popsán, uvede zhotovitel staveniště na své náklady do stavu při převzetí staveniště, tzn. veškeré povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla budou uvedeny do původního stavu, v případě zničení budou nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

7.11. Je-li zhotovitel povinen provést odstranění vad, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

8. Spolupráce při provádění díla

8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedli by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

8.3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pověřených pracovníků provádět kontrolu díla během celého období jeho provádění a případně dát příkaz k zastavení prací, je-li ohrožena bezpečnost na staveništi. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze smlouvy nebo právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v době stanovené objednatelem, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy. Objednatel nebo TDS je oprávněn zejména:

- kontrolovat, zda práce na díle jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČSN EN, TP a rozhodnutími orgánů veřejné správy;
- upozorňovat zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;

- kontrolovat zakrývané konstrukce;
- kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic apod.

8.4. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, resp. TDS, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

8.5. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TDS nebo objednatel a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností dle smlouvy.

8.6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 14 dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů zhotovitele, zajistit požadované podklady pro jednání.

8.7. Zhotovitel zajistí veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, kvalifikované pracovníky pro řádné provedení předepsaných zkoušek a kontrolních zkoušek. Objednatel nebo TDS jsou oprávněni provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem a zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout objednateli nebo TDS požadovanou nebo nezbytnou součinnost. Pokud bude zkouškou provedenou objednatelem nebo TDS zjištěn nevyhovující výsledek a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku výsledek vyhovující, je objednatel nebo TDS oprávněn zajistit opakovanou zkoušku na stejný druh zkoušky (např. tlakové zkoušky potrubí) u celé již provedené části díla, a to vše na náklady zhotovitele. V případě zjištění nevyhovující zkoušky dle kontroly prováděné zhotovitelem, zajistí a uhradí veškeré náklady na opakování zkoušky po sjednání nápravy také zhotovitel.

8.8. Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací.

Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.

8.9. Pokud se objednatel na výzvu zhotovitele učiněnou v souladu s předchozím odstavcem smlouvy bez reakce nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v realizaci díla pokračovat. Bude-li objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad zhotovitel.

8.10. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny před termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek.

8.11. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

8.12. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným objednatelem dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto povinností všechny své poddodavatele.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník v českém jazyce, dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám

pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

9.2. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace díla. Stavební deník bude k dispozici na staveništi kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě plnění díla s tím, že objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke zhotovitelem provedeným zápisům.

9.3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za objednatele TDS, zástupci objednatele ve věcech technických, autorský dozor projektanta a koordinátor BOZP, za zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDS a autorský dozor jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko.

9.4. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele projektu, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.5. Technickému dozoru stavebníka je stavbyvedoucí povinen předložit denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do tří pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.6. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy.

9.7. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný a jeho vedení končí odevzdáním a převzetím díla. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech, a to po jednom pro každou smluvní stranu. Stavební deník musí obsahovat zejména přesné označení smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby vč. změn a doplňků, přehled všech zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů, týkajících se díla. Ustanovení o vedení a náležitostech stavebního deníku se použijí přiměřeně i pro deník víceprací a neprovedených prací, který je součástí stavebního deníku. Stavební deník je třeba archivovat 10 let.

10. Překážky v průběhu provádění díla

10.1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla.

10.2. Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím způsobí zhotoviteli překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového plánu, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny realizace a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli vícenáklady a případné škody.

10.3. V případě, že objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace díla, a přitom odmítne uhradit zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

11. Předčasné užívání

11.1. Bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem a bez povolení stavebního úřadu (viz ust. § 123 zák. č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona) nesmí objednatel ani jiný provozovatel užívat dílo, které nebylo odevzdáno a převzato.

11.2. Pokud by se smluvní strany dohodly na užívání díla nebo jeho části před odevzdáním a převzetím, musí o tom být uzavřen dodatek ke smlouvě. V dodatku musí být podrobně popsán předmět a rozsah předčasného užívání, jeho stav, bezpečnostní a hygienická opatření a závazek objednatele zajistit, aby provoz nebránil plynulému dokončování stavebních prací.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Dílo, případně jeho samostatná ucelená část, bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek.

12.2. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel zápisem ve stavebním deníku 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový postup a věcný rozsah přejímek samostatně jako dodatek smlouvy.

Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

K jednání je zhotovitel povinen připravit zejména:

- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě;
- doklady o provedených zkouškách;
- stavební deník;
- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných plnění;
- doklady potřebné pro užívání předmětu díla a všech jeho jednotlivých součástí, zejména návody k použití a údržbě;
- záruční listy na materiály, výrobky, zařízení a technologie poskytnuté jejich výrobcí;
- dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření a geometrického plánu;
- veškeré další doklady potřebné k úspěšné kolaudaci díla;
- ostatní doklady v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

12.3. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.

12.4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. Dílo je předáno k datu předání uvedenému v předávacím protokolu, jinak dnem, kdy je předávací protokol podepsán oběma smluvními stranami. Převezme-li objednatel dílo s vadami (nedodělky), uvedou se tyto vady (nedodělky) do předávacího protokolu spolu s případně dohodnutým termínem jejich odstranění. Pokud by objednatel odmítl dílo převzít, sepíší strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o přejímce, se považují za dohodnuté.

12.5. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady, jež vyplynou z předávacího protokolu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění vady v předávacím protokolu díla stanoven, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu. O odstranění vad sepíší smluvní strany protokol.

12.6. Pokud zhotovitel vady uvedené v předávacím protokolu díla ve lhůtě dle předcházejícího odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad.

12.7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů odstranění případných drobných vad a nedodělků.

12.8. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.

12.9. Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat Zákonu č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

12.10. Smluvní strany se dohodly, že podmínky realizace díla neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením Občanského zákoníku.

13. Záruční doba

13.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu se smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením díla nebyla porušena práva objednatele nebo třetích osob.

13.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, již se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.

13.3. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.4. Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce:

- ♦ **60 měsíců** na stavební práce,
- ♦ **36 měsíců** na strojní a technologickou část stavby

(s výjimkou výrobků a zařízení se záruční lhůtou stanovenou jejich výrobcem v době trvání delší než výše uvedenou; v případě materiálů, výrobků, zařízení a technologií, na které jejich výrobci poskytují delší než výše uvedenou záruční dobu, platí tato delší záruční doba.).

Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla.

Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při převzetí. To neplatí, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnětechnickým určením díla.

13.5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dílo bude vadné, nebude-li:

- při převzetí objednatelem mít vlastnosti stanovené smlouvou nebo
- vydán kolaudační souhlas
- kdykoli v průběhu záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou nebo
- kdykoli v průběhu záruční doby mít vlastnosti sjednané smlouvou nebo
- při převzetí objednatelem nebo kdykoli v průběhu záruční doby prosté právních vad.

13.6. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání projevů vady, která brání bezvadnému užívání díla v záruční době.

13.7. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem.

13.8. Objednatel bude vady reklamovat u zhotovitele písemně, přičemž za písemnou formu se považuje i reklamační odeslaná e-mailem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamační bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

13.9. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána zhotoviteli nejpozději v poslední den záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den záruční doby.

13.10. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad.

13.11. Jestliže objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad objednatelem a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) objednatelem zhotoviteli. Neprovede-li zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou.

13.12. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady objednatelem nebylo oprávněné, tj. že zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

13.13. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

13.14. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem. O odstranění reklamované vady sepiše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. Neodstraní-li zhotovitel záruční vadu postupem dle předchozí věty, je objednatel oprávněn nechat záruční vadu odstranit třetí osobou s tím, že zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli.

13.15. Vedle nároků uvedených v této smlouvě či právních předpisech má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla záruční vadou způsobena.

13.16. V případě reklamace prací objednatelem, je reklamační místo u zhotovitele toto:

Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov

Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.

14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody

14.1. V případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním peněžitého závazku má oprávněná strana právo na smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

14.2. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla v konečném termínu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením povinnosti zhotovitele dílo řádně dokončit a předat v dohodnutém termínu. Pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, že prodlení vzniklo na straně objednatele, nebo z důvodu vyšší moci.

14.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich

odstranění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti.

14.4. Pokud zhotovitel neodstraní ve sjednané lhůtě havárii díla ve smyslu čl. 13 odstavce 11 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti.

14.5. Pokud zhotovitel závažným způsobem poruší předpisy BOZP nebo požární ochrany, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu:

- ve výši 10 000,- Kč, za každé zastavení provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.);
- ve výši 5 000,- Kč, za každé porušení předpisů BOZP nebo PO, které bylo možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
- ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
- ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.

14.6. Pokud zhotovitel nepředá a nevyklidí staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

14.7. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

14.8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou z jeho činnosti podle této smlouvy, ať již se jedná o škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel se této odpovědnosti zproští, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí nemající původ v činnosti zhotovitele anebo vlastním jednáním poškozeného. Za škodu způsobenou podzhotovitelem odpovídá zhotovitel stejně, jako kdyby škodu způsobil sám. Za škodu způsobenou použitím věci poskytnuté mu objednatelem odpovídá zhotovitel stejně, jako kdyby věc opatřil sám.

14.9. Zhotovitel se zavazuje proplatit objednateli veškeré pokuty, sankce a náhrady škod uložené nebo účtované objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů.

14.10. Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným objednateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.

Výše pojistné částky musí být nejméně 30 mil. Kč. Plnění náhrady vzniklé škody musí být realizováno bez zbytečného odkladu.

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání objednateli kdykoliv po celou dobu trvání této smlouvy o dílo.

15. Technický dozor stavebníka

15.1. Na stavbu bude objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem stavebního dozoru v souladu s ust. § 152 odst. 4 Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2593 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku, příp. projedná na nejbližším kontrolním dni stavby. Bude potvrzovat soupisy provedených prací.

Tento pracovník není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků anebo třetích osob.

15.2. O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a sdělí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDS.

15.3. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy přenést kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDS a tuto pravomoc může také kdykoliv zrušit. O přenesení či zrušení takovýchto pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.

15.4. Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 15.2 této smlouvy má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.

16. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí

16.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření, postupují obě strany podle příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zák. č. 309/2006 Sb. o BOZP v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů platných v průběhu realizace díla.

16.2. Pracovníci objednatele, nebo jeho přímí zhotovitelé, kteří mají přístup na stavbu, jsou povinni dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární ochrany, vyplývající z příslušných obecně závazných předpisů a podmínek stanovených zhotovitelem.

16.3. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti s realizací díla bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

16.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je zhotovitel povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu Zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Dále bude zhotovitel dodržovat zásady ochrany životního prostředí ve smyslu Zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění a zásady ochrany přírody a krajiny ve smyslu Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

16.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné vzniklých na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel předá objednateli neprodleně po předání staveniště plán přípravy předcházení vzniku odpadů a recyklace dle předchozí věty, který bude obsahovat zejména

stanovení odhadovaných množství jednotlivých kategorií odpadu vzniklého na stavbě a připravovaného k opětovnému použití a popis způsobů přípravy/předání a návazných druhů opětovného použití (v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060, Nařízením (EU) 2020/852 a Nařízením (EU) 2019/2088).

17. Vyšší moc

17.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, pád letadla, pandemie, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci.

V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, pokud to okolnosti vyžadují.

17.2. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedorazí do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.

17.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají živelní pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu s článkem 3.6. smlouvy.

Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany.

18.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud:

- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení,
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zahájením prací na díle (> 30 kalendářních dnů),
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě,
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality,
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla (> 30 kalendářních dnů),
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. To neplatí v případě, že bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.

18.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především, pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

18.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty. Nárok na náhradu škody a nárok na sjednané smluvní pokuty má strana odstupující od této smlouvy a jdou k tíži straně, jež tuto smlouvu porušila.

18.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu prací, které byly prokazatelně provedeny a které nebyly dosud fakturovány. To neplatí, pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality.

18.6. Objednatel je oprávněn ukončit své závazky ze smlouvy rovněž v souladu s ustanovením § 223 ZZVZ.

18.7. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování provedených prací a zakoupených materiálů podle jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení; neučiní-li tak, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám nebo prostřednictvím třetích osob na náklady zhotovitele.

18.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, o zárukách, záručních dobách, smluvních pokutách do dne odstoupení od smlouvy, o vlastnictví předmětu díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.

18.9. Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené i nedokončené stavební práce, provedené v kvalitě požadované objednatelem do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O tomto předání a převzetí bude sepsán zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich řešení. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla podle tohoto odstavce nemá vliv na vlastnictví předmětu díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. Zhotovitel předá objednateli části budoucí dokumentace skutečného provedení stavby, která byla zhotovitelem průběžně do okamžiku odstoupení pořízena.

19. Závěrečná ujednání

19.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

19.2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

19.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

19.4. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, se smluvní strany zavazují řešit především vzájemnou dohodou, jinak u soudu místně příslušného podle sídla objednatele. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky.

19.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

19.6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

19.7. Objednatel je oprávněn požadovat zahájení plnění povinností vyplývajících z této smlouvy až po přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo

od smlouvy odstoupit, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel v takovémto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

19.8. Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, kdykoli ukončit provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.

19.9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

1. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Schváleno Zastupitelstvem obce Mysliboř dne 11. 8. 2023 usnesením č. 20230811/4.

V Mysliboři dne

V Pelhřimově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Martin Chalupa
starosta obce Mysliboř

Martin Pavlíček
ředitel VHST s.r.o., dle plné moci

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **IF96** **Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **VHST s.r.o.**

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			35 964 101,27
PSV			225 758,73
MON			85 140,00
Vedlejší náklady			228 000,00
Ostatní náklady			1 345 000,00
Celkem			37 848 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 848 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	7 948 080,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

45 796 080,00 CZK

v

dne

31.08.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	1 573 000	330 330	1 903 330	4
1	VRN	0	1 573 000	330 330	1 903 330	4
SO01	Přivaděč	0	11 321 733	2 377 564	13 699 297	30
1	Přivaděč	0	10 664 212	2 239 484	12 903 696	28
2	Armaturní šachta	0	657 521	138 079	795 601	2
SO02	Zásobovací řady	0	24 953 267	5 240 186	30 193 453	66
1	Zásobovací řady	0	17 915 413	3 762 237	21 677 649	47
2	Oprava krajské komunikace	0	1 704 954	358 040	2 062 995	5
3	Oprava místní komunikace	0	4 210 337	884 171	5 094 508	11
4	Přípojky	0	876 060	183 973	1 060 033	2
5	Oprava místní komunikace nad přípojkou	0	246 503	51 766	298 269	1
Celkem za stavbu		0	37 848 000	7 948 080	45 796 080	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			17 949 235,65	47
4	Vodorovné konstrukce	HSV			901 149,05	2
5	Komunikace	HSV			5 277 785,54	14
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			236,93	0
8	Trubní vedení	HSV			6 922 786,60	18
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			614 437,00	2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			6 856,25	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 350,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 512 132,53	9
711	Izolace proti vodě	PSV			14 137,20	0
713	Izolace tepelné	PSV			13 042,83	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 900,00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			170 275,00	0

767	Konstrukce zámečnické	PSV			22 403,70	0
M23	Montáže potrubí	MON			85 140,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			775 131,72	2
VN	Vedlejší náklady	VN			228 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			1 345 000,00	4
Cena celkem					37 848 000,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				228 000,00		0,00			
1	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
3	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
4	005.1	Zajištění archeologického průzkumu	kompl	1,00000	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
5	005.2	Geodetické práce při stavbě	kompl	1,00000	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				1 345 000,00		0,00			
6	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
8	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
9	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
10	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
11	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
13	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
14	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv
15	005.3	Pasportizace a fotodokumentace	kompl	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
16	005.4	Dočasná dopravní opatření, dopravní značení	kompl	1,00000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
17	005.5	Zkoušky na komunikacích	kompl	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
18	005.6	Smluvní činnost hydrogeologa	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
19	005.7	Vypracování harmonogramu stavby	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
20	005.8	Doplňující IG+HG průzkum	kompl	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
21	005.9	Provozní vlivy, projednání a zajištění přístup. tras	kompl	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
22	005261010R.	Náklady na pojištění	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
23	005281010R.	Propagace,pořízení info tabule	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Celkem						1 573 000,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO01	Přivaděč
R:	1	Přivaděč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				7 249 470,90		1 501,40			
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kofenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,	m2	150,00000	50,00	7 500,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
2	111201401R00	Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, na hromadách, pro jakoukoliv plochu Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.	m2	150,00000	3,00	450,00	0,00	0,01	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
3	113107415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm přivaděč : pole +polní cesta : km 0,99108-1,578 : 0,60*586,92 polní cesta : km0,81720-0,87920 : 1,10*62,00	m2	420,35200	90,00	37 831,68	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Kalkul
4	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	720,00000	25,00	18 000,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
5	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. 720/24	den	30,00000	100,00	3 000,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
6	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzeprvením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízení a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, křížení : plynovod : 4,00*2	m	8,00000	500,00	4 000,00	0,01	0,07	800-1	RTS 22/ II	Indiv
7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebené nebo na dočasné či trvalé skládky se složením Začátek provozního součtu přivaděč : pole : km 0,00-0,8172 : 3,50*817,20 km 0,8792-0,922 : 3,50*42,80 km 0,934-0,99108 : 3,50*57,08 km 1,538-0,6535 : 3,50*65,50	m3	960,79470	80,00	76 863,58	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO01	Přivaděč
R:	1	Přivaděč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		km 1,667-2,028 : 3,50*361,20				1264,2					
		pole +polní cesta :									
		km 0,99108-1,578 : (3,50-0,60)*586,92				1702,068					
		Konec provozního součtu									
		6405,298*0,15				960,7947					
8	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	21,12000	750,00	15 840,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.									
		křížení :									
		plynovod : 1,10*1,60*4,00*2				14,08					
		kabely : 1,10*1,60*4,00				7,04					
9	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně	m3	40,40800	800,00	32 326,40	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek									
		Začátek provozního součtu									
		startovací +montážní jámy pro protlaky :									
		km 0,922-0,934-pod silnicí : 2,00*2,00*1,80*2				14,4					
		km 1,578-0,588-po vodoteči : 2,00*2,00*2,93*2				23,44					
		km 1,6535-1,667-pod železnicí : 3,00*3,00*(3,69+3,33)				63,18					
		Konec provozního součtu									
		101,02*0,4				40,408					
10	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně	m3	35,35700	800,00	28 285,60	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek									
		Začátek provozního součtu									
		startovací +montážní jámy pro protlaky :									
		km 0,922-0,934-pod silnicí : 2,00*2,00*1,80*2				14,4					
		km 1,578-0,588-po vodoteči : 2,00*2,00*2,93*2				23,44					
		km 1,6535-1,667-pod železnicí : 3,00*3,00*(3,69+3,33)				63,18					
		Konec provozního součtu									
		101,02*0,35				35,357					
11	131401201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, převážně ručně	m3	20,20400	1 500,00	30 306,00	0,00	0,07	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek									
		Začátek provozního součtu									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO01	Přivaděč
R:	1	Přivaděč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		startovací +montážní jámy pro protlaky :									
		km 0,922-0,934-pod silnicí : 2,00*2,00*1,80*2		14,4							
		km 1,578-0,588-po vodoteči : 2,00*2,00*2,93*2		23,44							
		km 1,6535-1,667-pod železnicí : 3,00*3,00*(3,69+3,33)		63,18							
		Konec provozního součtu									
		101,02*0,2		20,204							
12	131501201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 6, s použitím trhavín	m3	5,05100	1 750,00	8 839,25	0,02	0,08	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek									
		Začátek provozního součtu									
		startovací +montážní jámy pro protlaky :									
		km 0,922-0,934-pod silnicí : 2,00*2,00*1,80*2		14,4							
		km 1,578-0,588-po vodoteči : 2,00*2,00*2,93*2		23,44							
		km 1,6535-1,667-pod železnicí : 3,00*3,00*(3,69+3,33)		63,18							
		Konec provozního součtu									
		101,02*0,05		5,051							
13	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1 271,91900	980,00	1 246 480,62	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.									
		Začátek provozního součtu									
		přivaděč :									
		pole :									
		km 0,00-0,8172 : 1,10*(1,60-0,15)*817,20		1303,434							
		km 0,8792-0,922 : 1,10*(1,60-0,15)*42,80		68,266							
		km 0,934-0,99108 : 1,10*(1,60-0,15)*57,08		91,0426							
		km 1,538-0,6535 : 1,10*(1,62-0,15)*65,50		105,9135							
		km 1,667-2,028 : 1,10*(1,60-0,15)*361,20		576,114							
		pole +polní cesta :									
		km 0,99108-1,578 : 1,10*(1,60-0,15)*586,92		936,1374							
		polní cesta :									
		km0,81720-0,87920 : 1,10*(1,60-0,15)*62,00		98,89							
		Konec provozního součtu									
		3179,7975*0,4		1271,919							
14	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	1 112,92912	980,00	1 090 670,54	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO01	Přivaděč
R:	1	Přivaděč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu přivaděč : pole : km 0,00-0,8172 : 1,10*(1,60-0,15)*817,20 km 0,8792-0,922 : 1,10*(1,60-0,15)*42,80 km 0,934-0,99108 : 1,10*(1,60-0,15)*57,08 km 1,538-0,6535 : 1,10*(1,62-0,15)*65,50 km 1,667-2,028 : 1,10*(1,60-0,15)*361,20 pole +polní cesta : km 0,99108-1,578 : 1,10*(1,60-0,15)*586,92 polní cesta : km0,81720-0,87920 : 1,10*(1,60-0,15)*62,00 Konec provozního součtu 3179,7975*0,35									
15	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	m3	635,95950	1 500,00	953 939,25	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu přivaděč : pole : km 0,00-0,8172 : 1,10*(1,60-0,15)*817,20 km 0,8792-0,922 : 1,10*(1,60-0,15)*42,80 km 0,934-0,99108 : 1,10*(1,60-0,15)*57,08 km 1,538-0,6535 : 1,10*(1,62-0,15)*65,50 km 1,667-2,028 : 1,10*(1,60-0,15)*361,20 pole +polní cesta : km 0,99108-1,578 : 1,10*(1,60-0,15)*586,92 polní cesta : km0,81720-0,87920 : 1,10*(1,60-0,15)*62,00 Konec provozního součtu 3179,7975*0,20									
16	132501211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou	m3	158,98988	1 750,00	278 232,29	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO01	Přivaděč
R:	1	Přivaděč

17	141700107R00	Protlačování trub v hornině 1 - 4 vnějšího průměru 270 mm	m	35,50000	6 000,00	213 000,00	0,01	0,26	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovitě konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Zřízení a odstranění podlahy a podpěrné konstrukce pro protlačovací zařízení, spojování protlačovaných trub, úpravu čela potrubí pro protlačení, případné vodorovné a svislé přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Včetně případného opakování protlačení v případě, že se v zemině vyskytnou překážky, pro které je nutno protlačení uskutečnit v jiném místě avšak při stejné pozici protlačovacího zařízení. km 0,922-0,934-pod silnicí : 10,00 km 1,578-0,588-po vodoteči : 12,00 km 1,6535-1,667-pod železnici : 13,50											
18	151101101R00	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	6 453,44000	2,00	12 906,88	0,00	6,39	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, přívaděč : 1,60*2*(2028,20-10,00--12,00-13,50)											
19	151101111R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	6 453,44000	1,00	6 453,44	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,											
20	151401201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání, vzepření ze štětovic, hnané, hloubky do 4 m	m2	75,68000	200,00	15 136,00	0,00	0,09	800-1	RTS 22/ II	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO01	Přivaděč
R:	1	Přivaděč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	151401202R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření ze štětovnic, hnané, hloubky do 8 m startovací +montážní jámy pro protlaky : km 1,6535-1,667-pod železnicí : 3,00*4*5,00	m2	60,00000	400,00	24 000,00	0,00	0,07	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
22	151401211R00	Odstranění pažení stěn výkopu ze štětovnic, hnané, hloubky do 4 m s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m2	75,68000	100,00	7 568,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
23	151401212R00	Odstranění pažení stěn výkopu ze štětovnic, hnané, hloubky do 8 m s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, startovací +montážní jámy pro protlaky : km 1,6535-1,667-pod železnicí : 3,00*4*5,00	m2	60,00000	200,00	12 000,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
24	151301301R00	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení hnaném, hloubky do 4 m s potřebným přepažováním, startovací +montážní jámy pro protlaky : km 0,922-0,934-pod silnicí : 2,00*2,00*1,80*2 km 1,578-0,588-po vodoteči : 2,00*2,00*2,93*2 km 1,6535-1,667-pod železnicí : 3,00*3,00*(3,69+3,33)	m3	101,02000	20,00	2 020,40	0,00	0,28	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
25	151301311R00	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení hnaném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m3	101,02000	10,00	1 010,20	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
26	151601501R00	Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při roubení hnaném, hloubky do 4 m startovací +montážní jámy pro protlaky : km 0,922-0,934-pod silnicí : 2,00*2,00*1,80*2 km 1,578-0,588-po vodoteči : 2,00*2,00*2,93*2 km 1,6535-1,667-pod železnicí : 3,00*3,00*(3,69+3,33)	m3	101,02000	20,00	2 020,40	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
27	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 3179,798*0,75*0,5	m3	1 192,42425	175,00	208 674,24	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
28	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, z jam : 101,02*0,75	m3	75,76500	180,00	13 637,70	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
29	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 3179,798*0,25*0,5	m3	397,47475	190,00	75 520,20	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
30	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	25,25500	200,00	5 051,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO01	Přivaděč
R:	1	Přivaděč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		z jam : 101,02*0,25				25,255					
31	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Začátek provozního součtu vytl kubatura : lože,potrubí DN110,obsyp : 1,10*0,50*(2028,20-10,00-12,00-13,50) z protlaku : 0,125*0,125*3,14*(10,00+12,00+13,50) potřeba pro obsyp skruží v poli : -(1,15*1,15*3,14-0,65*0,65*3,14)*0,50*11 Konec provozního součtu 1082,18*0,75	m3	811,63500	150,00	121 745,25	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
						811,635					
32	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Začátek provozního součtu vytl kubatura : lože,potrubí DN110,obsyp : 1,10*0,50*(2028,20-10,00-12,00-13,50) z protlaku : 0,125*0,125*3,14*(10,00+12,00+13,50) potřeba pro obsyp skruží v poli : -(1,15*1,15*3,14-0,65*0,65*3,14)*0,50*11 Konec provozního součtu 1082,18*0,25	m3	270,54500	150,00	40 581,75	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
						270,545					
33	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice vytl kubatura : lože,potrubí DN110,obsyp : 1,10*0,50*(2028,20-10,00-12,00-13,50) z protlaku : 0,125*0,125*3,14*(10,00+12,00+13,50) potřeba pro obsyp skruží v poli : -(1,15*1,15*3,14-0,65*0,65*3,14)*0,50*11	m3	1 082,18372	100,00	108 218,37	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
						-15,543					
34	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, výkop rýh : 3179,798 odečte se vytl kubatura : lože,potrubí DN110,obsyp : -1,10*0,50*(2028,20-10,00-12,00-13,50)	m3	2 083,81300	350,00	729 334,55	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
						3179,798					
						-1095,985					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO01	Přivaděč
R:	1	Přivaděč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, potrubí DN110,obsyp : 1,10*0,40*(2028,20-10,00-12,00-13,50)	m3	876,78800	1 600,00	1 402 860,80	1,70	1 490,54	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
36	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, potřeba pro obsyp skruží v poli : (1,15*1,15*3,14-0,65*0,65*3,14)*0,50*11	m3	15,54300	800,00	12 434,40	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
37	181301103R00	Rozprostření a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, přivaděč : pole : km 0,00-0,8172 : 3,50*817,20 km 0,8792-0,922 : 3,50*42,80 km 0,934-0,99108 : 3,50*57,08 km 1,538-0,6535 : 3,50*65,50 km 1,667-2,028 : 3,50*361,20 pole +polní cesta : km 0,99108-1,578 : (3,50-0,60)*586,92	m2	6 405,29800	25,00	160 132,45	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
38	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech, 2*3,14*1,15*1,00*11	m2	79,44200	40,00	3 177,68	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
39	119001421R00..	Dočasné zajištění kabelů - vč dodávky a uložení do betonových kabelových žlabů vč krycí desky křížení : kabely : 4,00	m	4,00000	1 000,00	4 000,00	0,02	0,10		Vlastní	Indiv
40	180400010RA0	Založení trávníku s dodáním osiva lučního, v rovině přivaděč : pole : km 0,00-0,8172 : 3,50*817,20 km 0,8792-0,922 : 3,50*42,80 km 0,934-0,99108 : 3,50*57,08 km 1,538-0,6535 : 3,50*65,50 km 1,667-2,028 : 3,50*361,20 pole +polní cesta :	m2	6 405,29800	10,00	64 052,98	0,00	0,19	AP-HSV	RTS 22/ II	RTS 22/ I

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO01	Přivaděč
R:	1	Přivaděč

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO01	Přivaděč
R:	1	Přivaděč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		polní cesta : km0,81720-0,87920 : 1,10*62,00		68,2							
Díl: 8		Trubní vedení				2 055 948,52		16,79			
48	852242121R00	Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových abnormálních délek jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm TP 80/200 : 5 TP 80/1000 : 1 TP 80/1300 : 1	kus	7,00000	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
49	857242121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm PPK80 : 5	kus	5,00000	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
50	857264121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm T100/80 : 5	kus	5,00000	1 200,00	6 000,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	Kalkul
51	871251121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm v otevřeném výkopu,	m	2 028,00000	220,00	446 160,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	Kalkul
52	877252121R00	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm v otevřeném výkopu, potrubí : 2028/12 LN 110 : 17 K110/11 : 2*10 K110/22 : 2*7 K110/30 : 2*5 K110/45 : 2*14	kus	258,00000	200,00	51 600,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	Indiv
53	891241111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm	kus	5,00000	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
54	891247111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm	kus	5,00000	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
55	891261111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm	kus	5,00000	2 500,00	12 500,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	Indiv
56	891379111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 300 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	Kalkul
57	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	2 028,00000	25,00	50 700,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
58	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,	m	2 028,00000	35,00	70 980,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO01	Přivaděč
R:	1	Přivaděč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
59	894403011R00	Osazení betonových dílců pro šachty stropních jakéhokoliv druhu	kus	11,00000	1 000,00	11 000,00	0,04	0,43	827-1	RTS 22/ II	Kalkul
		zákrytová deska na skruž : 6+5		11							
60	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	11,00000	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	Kalkul
		na kroužek,									
		osazení st skruže : 6+5		11							
61	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	10,00000	950,00	9 500,00	0,12	1,23	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		včetně podezdění									
62	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00	0,33	1,65	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		včetně podezdění									
63	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	2 230,80000	10,00	22 308,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		2028,00*1,1		2230,8							
64	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm ²	m	2 230,80000	35,00	78 078,00	0,00	0,18	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		2028,00*1,1		2230,8							
65	8-00.	D+M Otočná příruba DN100,přírubový spoj	ks	11,00000	663,00	7 293,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
66	8-01	Napojení vodovodu na stávající řad ,	kompl	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
67	8-02	Oprava porušených melioračních systémů	kompl	1,00000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
68	899712111R00.	Orientační tabulky na zdívu,sloupku.....vč bet základku	kus	11,00000	750,00	8 250,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		6+5		11							
69	286134607R	trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 110,0 mm; s = 10,00 mm	m	2 058,42000	306,00	629 876,52	0,00	6,50	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		2028,00*1,015		2058,42							
70	28653766R.	nákrůžek lemový PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj svařovaný	kus	11,00000	381,00	4 191,00	0,00	0,00		Vlastní	RTS 22/ II
71	286538008R	spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 137,0 mm; di = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	258,00000	399,00	102 942,00	0,00	0,18	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		potrubí : 2028/12		169							
		LN 110 : 17		17							
		K110/11 : 2*10		20							
		K110/22 : 2*7		14							
		K110/30 : 2*5		10							
		K110/45 : 2*14		28							
72	286538112R	koleno PE100; 45,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 138,0 mm; di = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	14,00000	1 144,00	16 016,00	0,00	0,02	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
73	286538121R	koleno PE100; 30,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 142,0 mm; di = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	5,00000	1 518,00	7 590,00	0,00	0,01	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
74	286538121R.	Elektrotvarovka - koleno 22° FRIALEN W30 d110,PN16, PE100, SDR11	kus	7,00000	1 518,00	10 626,00	0,00	0,01		Vlastní	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO01	Přivaděč
R:	1	Přivaděč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
75	286538130R	koleno PE100; 11,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 141,0 mm; di = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	10,00000	2 485,00	24 850,00	0,00	0,01	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
76	286538173R.	Elektrotvarovka - T-kus FRIALEN DAA dn100/80 s přírubou	kus	5,00000	2 324,00	11 620,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
77	42228310R	šoupátko přírubové měkčetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 80; l = 180 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina; povrch ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy	kus	5,00000	5 665,00	28 325,00	0,02	0,09	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
78	42228312R	šoupátko přírubové měkčetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 100; l = 190 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina; povrch ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy	kus	5,00000	6 475,00	32 375,00	0,02	0,12	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
79	42273512R.	Pás navrtávací širokoprofilový s přírubou DN300/100	kus	1,00000	10 655,00	10 655,00	0,01	0,01		Vlastní	Indiv
80	422736068R	hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80; min.průtok 110 m3/hod; krycí hloubka 1,5; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr vody pro požární účely nebo odkalení sítě	kus	5,00000	27 096,00	135 480,00	0,05	0,24	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
81	422911622R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro vodu, pro ovládání uzávěrů armatur zakopaných v zemi; DN 65 - 80 šoupátka; provedení s kluzným uložením ovlád.tyče, zavěšena v plastové nosné desce poklopu; mat. spojka z tvárné litiny nebo korozivzdorné oceli; ochrana všechny litinové a ocelové díly žárově pozinkovány; krycí hloubka Rd 1,2 až 1,8 m	kus	5,00000	2 543,00	12 715,00	0,00	0,02	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
82	422911623R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro vodu, pro ovládání uzávěrů armatur zakopaných v zemi; DN 100 - 150 šoupátka; provedení s kluzným uložením ovlád.tyče, zavěšena v plastové nosné desce poklopu; mat. spojka z tvárné litiny nebo korozivzdorné oceli; ochrana všechny litinové a ocelové díly žárově pozinkovány; krycí hloubka Rd 1,2 až 1,8 m	kus	5,00000	2 543,00	12 715,00	0,00	0,02	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
83	42291353R	poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně zemních soustav osazených na šoupátkách, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 200 mm; D = 260,0 mm	kus	10,00000	1 315,00	13 150,00	0,01	0,14	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
84	42291452R	poklop hydrantový DN 80; použití pro vodu, k ochraně výtokového hrdla o ovládacích prvků podzemních hydrantů, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; tvárná litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr horní ovál 367 x 262, spodní ovál 420 x 315 mm	kus	5,00000	3 655,00	18 275,00	0,03	0,15	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
85	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové	kus	10,00000	341,00	3 410,00	0,00	0,01	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
86	42291515R	deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové	kus	5,00000	1 004,00	5 020,00	0,00	0,01	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
87	552599943R	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	5,00000	3 346,00	16 730,00	0,02	0,09	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
88	552701211R	koleno 90 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	5,00000	2 058,00	10 290,00	0,01	0,07	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
89	552702102R	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 10, PN 16, PN 25; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	5,00000	1 721,00	8 605,00	0,01	0,05	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
5				5							
90	552702109R	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 10, PN 16, PN 25; DN 80,0 mm; l = 1000,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,00000	4 369,00	4 369,00	0,02	0,02	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO01	Přivaděč
R:	1	Přivaděč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
91	552702111R.	TP (FF) - TT DN 80 PN 10-25, L= 1300 mm	kus	1,00000	6 370,00	6 370,00	0,03	0,03		Vlastní	Indiv
92	59225101R	skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; Pu 47 kN/m; beton C 35/45	kus	11,00000	1 296,00	14 256,00	0,37	4,07	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
93	59225782R	deska zákrytová studniční betonová; dvoudílná; souprava 2 díly; TBN; d = 1 300,0 mm; tl = 75,0	kus	6,00000	2 188,00	13 128,00	0,24	1,43	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 93						6 075,00		1,20			
94	936452114R00	Výplň cementopopílkovou suspenzí potrubí 1,0 MPa, DN 250	m	13,50000	450,00	6 075,00	0,09	1,20	827-1	RTS 22/ II	Kalkul
				km 1,6535-1,667-pod železnici-meziprostor mezi potrubím : 13,50		13,5					

Díl: 99						833 247,81		0,00			
95	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	2 109,48813	395,00	833 247,81	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
v odvodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů											
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :											
2,6,11,12,17,18,20,21,24,35,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,59,61,62,64,68,69,70,71,											
72,73, :											
74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94, :											
Součet: : 2109,48813				2109,48813							

Díl: M23						45 820,00		0,97			
96	230193007R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 250	m	35,50000	1 000,00	35 500,00	0,03	0,96		RTS 22/ II	Kalkul
				km 0,922-0,934-pod silnicí : 10,00		10					
				km 1,578-0,588-po vodoteči : 12,00		12					
				km 1,6535-1,667-pod železnici : 13,50		13,5					
97	230194008R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 250	kus	6,00000	200,00	1 200,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Kalkul
				km 0,922-0,934-pod silnicí : 2		2					
				km 1,578-0,588-po vodoteči : 2		2					
				km 1,6535-1,667-pod železnici : 2		2					

98	273443889R	manžeta těsnící na chráničky; EPDM; D trubky = 110 mm; D chráničky = 273 mm; DN 100; DN chráničky 250	kus	6,00000	1 520,00	9 120,00	0,00	0,01	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: D96						8 461,68		0,00			
99	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2 635,60704	3,00	7 906,82	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :											
3, :											
Součet: : 2635,60704				2635,60704							
100	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	554,86464	1,00	554,86	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Indiv
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :											
3, :											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO01	Přivaděč
R:	1	Přivaděč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Součet: : 554,86464		554,86464							

Celkem	10 664 211,60
---------------	----------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO01	Přivaděč
R:	2	Armaturní šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				154 392,70		2,31			
1	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Začátek provozního součtu pro AŠ : 4,40*3,00*2,80 Konec provozního součtu 36,96*0,4	m3	14,78400	800,00	11 827,20	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
2	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Začátek provozního součtu pro AŠ : 4,40*3,00*2,80 Konec provozního součtu 36,96*0,35	m3	12,93600	800,00	10 348,80	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
3	131401201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Začátek provozního součtu pro AŠ : 4,40*3,00*2,80 Konec provozního součtu 36,96*0,2	m3	7,39200	1 500,00	11 088,00	0,00	0,03	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
4	131501201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 6, s použitím trhavin s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Začátek provozního součtu pro AŠ : 4,40*3,00*2,80 Konec provozního součtu 36,96*0,05	m3	1,84800	1 750,00	3 234,00	0,02	0,03	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
5	151401201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření ze štětovnic, hnané, hloubky do 4 m (4,40+3,00)*2*2,80	m2	41,44000	200,00	8 288,00	0,00	0,05	800-1	RTS 22/ II	Indiv
6	151401212R00	Odstranění pažení stěn výkopu ze štětovnic, hnané, hloubky do 8 m s uložením paží na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	41,44000	200,00	8 288,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ I
7	151301301R00	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení hnaném, hloubky do 4 m	m3	36,96000	20,00	739,20	0,00	0,10	800-1	RTS 22/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO01	Přivaděč
R:	2	Armaturní šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s potřebným přepažováním, pro AŠ : 4,40*3,00*2,80			36,96						
8	151301311R00	Odstranění rozeprání stěn výkopů při roubení hnaném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m3	36,96000	10,00	369,60	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
9	151401501R00	Přepažování rozeprání stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m 4,40*3,00*2,80	m3	36,96000	20,00	739,20	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
10	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Začátek provozního součtu pro AŠ : 4,40*3,00*2,70 Konec provozního součtu 36,96*0,75	m3	27,72000	180,00	4 989,60	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
11	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Začátek provozního součtu pro AŠ : 4,40*3,00*2,80 Konec provozního součtu 36,96*0,25	m3	9,24000	180,00	1 663,20	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ I
12	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Začátek provozního součtu VYTL KUBATURA : ČS : LOŽE : 4,40*3,00*0,15 DESKA : 2,00*3,40*0,10 čs : 1,80*3,20*2,55+2,00*2,20*0,50 Konec provozního součtu Mezisoučet Začátek provozního součtu potřeba pro obsyp čs-násyp : -((5,40*4,00+4,40*3,00))/2*0,50 Konec provozního součtu 10,84*0,75	m3	8,13000	150,00	1 219,50	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
13	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	2,71000	150,00	406,50	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO01	Přivaděč
R:	2	Armaturní šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Začátek provozního součtu VYTL KUBATURA : ČS : LOŽE : 4,40*3,00*0,15 DESKA : 2,00*3,40*0,10 čs : 1,80*3,20*2,55+2,00*2,20*0,50 potřeba pro obsyp čs-násyp : -((5,40*4,00+4,40*3,00))/2*0,50 Konec provozního součtu 10,84*0,25									
					1,98						
					0,68						
					16,888						
					-8,7						
					2,71						
14	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice VYTL KUBATURA : ČS : LOŽE : 4,40*3,00*0,15 DESKA : 2,00*3,40*0,10 čs : 1,80*3,20*2,55+2,00*2,20*0,50	m3	19,54800	100,00	1 954,80	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ I
					1,98						
					0,68						
					16,888						
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, výkop : 36,96 odečte se vytl kubatura : -19,55	m3	17,41000	350,00	6 093,50	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ I
					36,96						
					-19,55						
16	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, čs : 5,40*4,00	m2	21,60000	20,00	432,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ I
					21,6						
17	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypch, aš : 1,50*(5,40+4,40)*2	m2	29,40000	40,00	1 176,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ I
					29,4						
18	182301121R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, aš : 1,50*(5,40+4,40)*2	m2	29,40000	80,00	2 352,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
					29,4						
19	1-01	Osazení ,dodávka demontáž trouby DN500,dl 1000mm-proviz čerpací jímka	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
20	180400010RA0	Založení trávníku s dodáním osiva lučního, v rovině aš : 5,40*4,00	m2	21,60000	10,00	216,00	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 22/ II	RTS 22/ I
					21,6						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO01	Přivaděč
R:	2	Armaturní šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	180400011RA0	Založení trávníku s dodáním osiva lučního, ve svahu aš : 1,50*(5,40+4,40)*2	m2	29,40000	10,00	294,00	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 22/ II	Součtová
22	13483315R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 200 mm pro rozeptění stav jámy-2*U200 : ((4,40+3,00)*2*2*2+1,50*2*2*4)*25,30*0,001	t	2,10496	35 000,00	73 673,60	1,00	2,10	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ I
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						8 848,50		5,79			
23	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, pod AŠ : 4,40*3,00*0,15	m3	1,98000	1 600,00	3 168,00	1,89	3,74	827-1	RTS 22/ II	Indiv
24	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15; Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; cement: CEM I; portlandský; Dmax = 22 mm; S 3 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, pod AŠ : 3,40*2,00*0,10	m3	0,68000	4 500,00	3 060,00	2,50	1,70	827-1	RTS 22/ II	Indiv
25	452313141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 16/20 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, POD VĚTR POTRUBÍ : 0,30*0,30*0,50 v AŠ : 0,30*0,30*0,50*2	m3	0,13500	2 700,00	364,50	2,50	0,34	827-1	RTS 22/ II	Indiv
26	452351101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu, pod AŠ : (3,40+2,00)*2*0,10	m2	1,08000	1 200,00	1 296,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ I
27	452353101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí v otevřeném výkopu, POD VĚTR POTRUBÍ : 0,30*4*0,50 v AŠ : 0,30*4*0,50	m2	1,20000	800,00	960,00	0,00	0,01	827-1	RTS 22/ II	Indiv
Díl: 5 Komunikace						2 617,50		0,70			
28	591241111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici aš : 1,40*1,20-0,80*0,60	m2	1,20000	1 000,00	1 200,00	0,31	0,38	822-1	RTS 22/ II	Indiv
29	58380129R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm aš : (1,40*1,20-0,80*0,60)/4,00*1,05	t	0,31500	4 500,00	1 417,50	1,00	0,32	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ I
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						236,93		0,13			
30	631312611RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem AŠ dno : 2,70*1,30*0,03/2	m3	0,05265	4 500,00	236,93	2,53	0,13	801-1	RTS 22/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO01	Přivaděč
R:	2	Armатурní šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 8		Trubní vedení				257 374,00		0,14			
31	852242121R00	Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových abnormálních délek jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	Kalkul
		V aš : 50/200 : 2			2						
32	852262121R00	Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových abnormálních délek jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	Kalkul
		V aš : 100/1000 : 2			2						
33	857262121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	Kalkul
		ffr100/50 : 2			2						
34	891249111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	Indiv
		v šachtě 80/1 : 1			1						
35	8-00	D+M DNO, stěny -prefa šachta z železobetonu C30/37-XF4 (např PREFA)3200/1800/2300 vč zákr, desky tl 250mm,vč vstupního komínku- popis př D.1.6	KOMPL	1,00000	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
36	899102111RT2.	Osazení poklopu s rámem do 100 kg vzduchotěsný,zateplený poklop, včetně dodávky poklopu lit. s rámem 800 x 600	kus	1,00000	28 500,00	28 500,00	0,05	0,05		Vlastní	Indiv
37	42273532R	pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; vnější pr.potrubí 90 mm; závit na odbočce G 1",5/4",6/4",2"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí z PVC, PE	kus	1,00000	5 756,00	5 756,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		šachta : 1			1						
38	552701045R	redukce přírubová; tvárná litina; PN 10, PN 16; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 50 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	2,00000	1 770,00	3 540,00	0,01	0,02	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		v šachtě : 2			2						
39	552702102R.	TP (FF) - TT DN 50 PN 10-25, L= 200 mm	kus	2,00000	2 539,00	5 078,00	0,01	0,02		Vlastní	RTS 22/ I
		v šachtě : 2			2						
40	552702131R	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 10, PN 16, PN 25; DN 100,0 mm; l = 1 000,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	2,00000	5 350,00	10 700,00	0,02	0,05	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		v šachtě : 2			2						
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				781,25		0,08			
41	936311113R00.	Zabet. potrubí beton C25/30 XA2, otvor do 0,25 m2 vč utěsnění prostupovým těsněním	m3	0,03125	25 000,00	781,25	2,65	0,08		Vlastní	Indiv
		technolog potrubí : 0,25*0,25*0,25			0,01563						
		větr potrubí : 0,25*0,25*0,25			0,01563						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 900,00		0,00			
42	970051250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm	m	0,50000	7 800,00	3 900,00	0,00	0,00	801-3	RTS 22/ II	Indiv
		pro technol potrubí+větrací : 0,25*2			0,5						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO01	Přivaděč
R:	2	Armaturní šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 611,57		0,00			
43	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	9,14322	395,00	3 611,57	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	Indiv
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,5,7,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41, : Součet: : 9,14322									
Díl: 711		Izolace proti vodě				14 137,20		0,03			
44	711212001RS1	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě	m2	33,66000	420,00	14 137,20	0,00	0,03	800-711	RTS 22/ II	Indiv
		AŠ : stěny : (3,20+1,80)*2*2,55+(1,30+1,10)*2*0,50 strop : 3,20*1,80									
Díl: 713		Izolace tepelné				13 042,83		0,12			
45	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	5,76000	125,00	720,00	0,00	0,00	800-713	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		AŠ : 3,20*1,80									
46	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	17,40000	250,00	4 350,00	0,00	0,05	800-713	RTS 22/ II	Indiv
		AŠ : (3,20+1,80)*2*1,50+(1,30+1,10)*2*0,50									
47	28375460R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3	m3	2,36232	3 375,00	7 972,83	0,03	0,07	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		Začátek provozního součtu AŠ : 3,20*1,80 AŠ : (3,20+1,80)*2*1,50+(1,30+1,10)*2*0,50 Konec provozního součtu 23,16*0,10*1,02									
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 900,00		0,01			
48	721151208R00.	Potrubí větrací D 110 x 4,3 mm vč tvarovek-kolena DN110	m	4,00000	850,00	3 400,00	0,00	0,01		Vlastní	Indiv
49	721273200RT3.	Větrací nástavec s posuvným mezikružím, souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 722		Vnitřní vodovod				170 275,00		0,10			
50	722219102R00	Montáž armatur vodovodních přírubových, DN 50	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00	0,01	0,01	800-721	RTS 22/ II	Indiv
		v šachtě : kompenzátor DN50 : 1 ZK 50 : 1									
51	722215216R00.	vodovodní přírubové ,PN16, DN 50 mm s navařením přírub +RK	kus	2,00000	5 676,00	11 352,00	0,02	0,04		Vlastní	Kalkul
		v šachtě : 2									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO01	Přivaděč
R:	2	Armaturní šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	722266217R00.	D+M VODOMĚR průmyslovýl.přírub.DN 150	kus	1,00000	28 733,00	28 733,00	0,04	0,04		Vlastní	Indiv
53	42274512R	kompensátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 50; l = 99 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C	kus	1,00000	5 714,00	5 714,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ I
ŠACHTA : 1				1							
54	422837810R	klapka zpětná desková, měkce těsnící; pro vodovod, pro pitnou vodu; PN 16; DN 50; L = 200 mm; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	1,00000	9 030,00	9 030,00	0,01	0,01	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ I
ŠACHTA : 1				1							
55	722-01	D+M PŘÍRUBOVÝ FILTR S HORNÍM ČIŠTĚNÍM SÍTA DN50,PN16	ks	1,00000	6 858,00	6 858,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
v šachtě : 1				1							
56	722-02	D+M Ventil redukční,typ 90 G1E-Q1,DN50,PN16	ks	1,00000	103 588,00	103 588,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
v ŠACHTĚ : 1				1							
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				22 403,70	0,00				
57	767-01	D+M Žebřík z nerez oceli š 0,40m,dl 2,50m do AŠ	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
58	767-02	D+M Výsuvná madla z nerez trubek v 1,1m	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
59	8-03	D+M Nerez mřížka 300/300 na jímku na úkapy	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
60	8-04	D+M Větrací mřížka nerez 150/150 pro utěsnění prostupů	ks	1,00000	703,70	703,70	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Celkem						657 521,18					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				9 230 815,24		3 624,44			
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,	m2	50,00000	50,00	2 500,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
2	111201401R00	Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, na hromadách, pro jakoukoliv plochu Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.	m2	50,00000	3,00	150,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
3	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	45,00000	100,00	4 500,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Kalkul
4	113107318R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm A1-dlažba : 0,90*50,00	m2	45,00000	108,00	4 860,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Kalkul
5	113107415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm štěrková plocha : 0,90*150,00	m2	135,00000	90,00	12 150,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Indiv
6	113107420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm MÍSTNÍ ASFALT KOMUNIKACE-rozebrání :	m2	1 084,50000	120,00	130 140,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Kalkul

A :

km 0,335-0,455 : 0,90*120,00

108

km 0,533-0,551 : 0,90*18,00

16,2

km 0,600-0,612 : 0,90*12,00

10,8

km 0,658-0,724 : 0,90*66,00

59,4

km 0,782-0,787 : 0,90*5,00

4,5

km 0,85-1,129 : 0,90*279,00

251,1

A1 :

km 0,00-0,004 : 0,90*4,00

3,6

km 0,407-0,135 : 0,90*128,00

115,2

A1-1 :

km 0,00-0,045 : 0,90*45,00

40,5

A1-2 :

km 0,00-0,012 : 0,90*12,00

10,8

km 0,027-0,035 : 0,90*8,00

7,2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A3 :									
		km 0,00-0,013 : 0,90*13,00			11,7						
		km 0,114-0,483 : 0,90*369,00			332,1						
		km 0,491-0,570 : 0,90*79,00			71,1						
		A3-1 :									
		km 0,146-0,153 : 0,90*7,00			6,3						
		km 0,19-0,23 : 0,90*40,00			36						
7	113107420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	193,50000	120,00	23 220,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Kalkul
		krajská státní silnice-rozebrání :									
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : 0,90*115,00			103,5						
		A-3 :									
		km 0,483-0,491 : 0,90*8,00			7,2						
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : 0,90*64,00			57,6						
		překopy :									
		A-1 :									
		km 0,172-0,177 : 0,90*5,00			4,5						
		km 0,292-0,297 : 0,90*5,00			4,5						
		A3 :									
		km 0,476-0,482 : 0,90*7,00			6,3						
		0,90*5,50*2			9,9						
8	113107430R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	193,50000	180,00	34 830,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Kalkul
		krajská státní silnice-rozebrání :									
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : 0,90*115,00			103,5						
		A-3 :									
		km 0,483-0,491 : 0,90*8,00			7,2						
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : 0,90*64,00			57,6						
		překopy :									
		A-1 :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		km 0,172-0,177 : 0,90*5,00			4,5						
		km0,292-0,297 : 0,90*5,00			4,5						
		A3 :									
		km 0,476-0,482 : 0,90*7,00			6,3						
		0,90*5,50*2			9,9						
9	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	2 169,00000	75,00	162 675,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Kalkul
		Začátek provozního součtu									
		MÍSTNÍ ASFALT KOMUNIKACE-rozebrání :									
		A :									
		km 0,335-0,455 : 0,90*120,00			108						
		km 0,533-0,551 : 0,90*18,00			16,2						
		km 0,600-0,612 : 0,90*12,00			10,8						
		km 0,658-0,724 : 0,90*66,00			59,4						
		km 0,782-0,787 : 0,90*5,00			4,5						
		km 0,85-1,129 : 0,90*279,00			251,1						
		A1 :									
		km 0,00-0,004 : 0,90*4,00			3,6						
		km 0,407-0,135 : 0,90*128,00			115,2						
		A1-1 :									
		km 0,00-0,045 : 0,90*45,00			40,5						
		A1-2 :									
		km 0,00-0,012 : 0,90*12,00			10,8						
		km 0,027-0,035 : 0,90*8,00			7,2						
		A3 :									
		km 0,00-0,013 : 0,90*13,00			11,7						
		km 0,114-0,483 : 0,90*369,00			332,1						
		km 0,491-0,570 : 0,90*79,00			71,1						
		A3-1 :									
		km 0,146-0,153 : 0,90*7,00			6,3						
		km 0,19-0,23 : 0,90*40,00			36						
		Konec provozního součtu									
		1084,50*2			2169						
10	113108406R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm	m2	193,50000	90,00	17 415,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		krajská státní silnice-rozebrání :									
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : 0,90*115,00		103,5							
		A-3 :									
		km 0,483-0,491 : 0,90*8,00		7,2							
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : 0,90*64,00		57,6							
		překopy :									
		A-1 :									
		km 0,172-0,177 : 0,90*5,00		4,5							
		km 0,292-0,297 : 0,90*5,00		4,5							
		A3 :									
		km 0,476-0,482 : 0,90*7,00		6,3							
		0,90*5,50*2		9,9							
11	113111215R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	1 084,50000	90,00	97 605,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Kalkul

MÍSTNÍ ASFALT KOMUNIKACE-rozebrání :

A :

km 0,335-0,455 : 0,90*120,00 108

km 0,533-0,551 : 0,90*18,00 16,2

km 0,600-0,612 : 0,90*12,00 10,8

km 0,658-0,724 : 0,90*66,00 59,4

km 0,782-0,787 : 0,90*5,00 4,5

km 0,85-1,129 : 0,90*279,00 251,1

A1 :

km 0,00-0,004 : 0,90*4,00 3,6

km 0,407-0,135 : 0,90*128,00 115,2

A1-1 :

km 0,00-0,045 : 0,90*45,00 40,5

A1-2 :

km 0,00-0,012 : 0,90*12,00 10,8

km 0,027-0,035 : 0,90*8,00 7,2

A3 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		km 0,00-0,013 : 0,90*13,00			11,7						
		km 0,114-0,483 : 0,90*369,00			332,1						
		km 0,491-0,570 : 0,90*79,00			71,1						
		A3-1 :									
		km 0,146-0,153 : 0,90*7,00			6,3						
		km 0,19-0,23 : 0,90*40,00			36						
12	113202111R00	Výthrání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	150,00000	100,00	15 000,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Kalkul
13	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	1 200,00000	25,00	30 000,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
14	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.	den	50,00000	100,00	5 000,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
15	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, KŘÍŽENÍ : PLYN : 2,00*25	m	50,00000	500,00	25 000,00	0,01	0,43	800-1	RTS 22/ II	Indiv
16	119001402R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN přes 200 do 500 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, křížení : kanalizace : 2,00*21	m	42,00000	700,00	29 400,00	0,01	0,53	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
17	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením Začátek provozního součtu nezpevněný -ornice : A : km 0,00-0,335 : 3,50*335,00 km 0,455-0,494 : 3,50*39,00 km 0,503-0,533 : 3,50*30,00	m3	683,76525	80,00	54 701,22	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		km 0,551-0,600 : 3,50*49,00		171,5							
		km 0,612-0,658 : 3,50*46,00		161							
		km 0,724-0,782 : 3,50*60,00		210							
		km 0,795-0,85 : 3,50*55,00		192,5							
		km 1,129-1,203 : 3,50*74,00		259							
		A1 :									
		km 0,004-0,107 : 3,50*103,00		360,5							
		km 0,135-0,177 : 3,50*42,00		147							
		km 0,292-0,405 : 3,50*113,00		395,5							
		A1-2 :									
		km 0,012-0,027 : 3,50*15,00		52,5							
		km 0,035-0,063 : 3,50*48,00		168							
		km 0,075-0,079 : 3,50*4,00		14							
		km 0,079-0,9511 : 3,50*16,11		56,385							
		A1-3 :									
		km 0,00-0,784 : 3,50*78,40		274,4							
		A2 :									
		km 0,00-0,3344 : 3,50*33,40		116,9							
		A-3 :									
		km 0,013-0,114 : 3,50*101,00		353,5							
		km 0,57-0,6195 : 3,50*40,50		141,75							
		A3-1 :									
		km 0,064-0,146 : 3,50*82,00		287							
		km 0,153-0,19 : 3,50*37,00		129,5							
		km 0,23-0,281 : 3,50*51,00		178,5							
		odečte se šterkový povrch : -3,50*150,00		-525							
		Konec provozního součtu									
		4558,435*0,15		683,76525							
18	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	190,08000	750,00	142 560,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.									
		křížení :									
		plyn : 0,90*1,60*2,00*25		72							
		kanalizace : 0,90*1,60*2,00*21		60,48							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kabely : 0,90*1,60*40,00				57,6					
19	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Začátek provozního součtu protlak pod vodotečí : jámy startovací+montážní : A : km 0,494-0,503 : 2,00*2,00*(2,25+2,40) km 0,787-0,795 : 2,00*2,00*(3,37+3,50) A1-2 : km 0,063-0,075 : 2,00*2,00*(4,15+4,16) Konec provozního součtu 79,32*0,4	m3	31,72800	800,00	25 382,40	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
						31,728					
20	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Začátek provozního součtu protlak pod vodotečí : jámy startovací+montážní : A : km 0,494-0,503 : 2,00*2,00*(2,25+2,40) km 0,787-0,795 : 2,00*2,00*(3,37+3,50) A1-2 : km 0,063-0,075 : 2,00*2,00*(4,15+4,16) Konec provozního součtu 79,32*0,35	m3	27,76200	800,00	22 209,60	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
						27,762					
21	131401201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Začátek provozního součtu protlak pod vodotečí : jámy startovací+montážní : A :	m3	15,86400	1 500,00	23 796,00	0,00	0,06	800-1	RTS 22/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		km 0,494-0,503 : 2,00*2,00*(2,25+2,40)			18,6						
		km 0,787-0,795 : 2,00*2,00*(3,37+3,50)			27,48						
		A1-2 :									
		km 0,063-0,075 : 2,00*2,00*(4,15+4,16)			33,24						
		Konec provozního součtu									
		79,32*0,2			15,864						
22	131501201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 6, s použitím trhavín	m3	3,96600	1 750,00	6 940,50	0,02	0,06	800-1	RTS 22/ II	Indiv
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek									
		Začátek provozního součtu									
		protlak pod vodotečí :									
		jámy startovací+montážní :									
		A :									
		km 0,494-0,503 : 2,00*2,00*(2,25+2,40)			18,6						
		km 0,787-0,795 : 2,00*2,00*(3,37+3,50)			27,48						
		A1-2 :									
		km 0,063-0,075 : 2,00*2,00*(4,15+4,16)			33,24						
		Konec provozního součtu									
		79,32*0,05			3,966						
23	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1 377,60400	980,00	1 350 051,92	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.									
		Začátek provozního součtu									
		nezpevněný terén :									
		A :									
		km 0,00-0,335 : 0,90*(1,60-0,15)*335,00			437,175						
		km 0,455-0,494 : 0,90*(1,70-0,15)*39,00			54,405						
		km 0,503-0,533 : 0,90*(1,91-0,15)*30,00			47,52						
		km 0,551-0,600 : 0,90*(1,60-0,15)*49,00			63,945						
		km 0,612-0,658 : 0,90*(1,60-0,15)*46,00			60,03						
		km 0,724-0,782 : 0,90*(1,60-0,15)*60,00			78,3						
		km 0,795-0,85 : 0,90*(1,60-0,15)*55,00			71,775						
		km 1,129-1,203 : 0,90*(1,60-0,15)*74,00			96,57						
		A1 :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přiváděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		km 0,004-0,107 : 0,90*(1,57-0,15)*103,00				131,634					
		km 0,135-0,177 : 0,90*(1,60-0,15)*42,00				54,81					
		km 0,292-0,405 : 0,90*(1,60-0,15)*113,00				147,465					
		A1-2 :									
		km 0,012-0,027 : 0,90*(1,60-0,15)*15,00				19,575					
		km 0,035-0,063 : 0,90*(2,00-0,15)*48,00				79,92					
		km 0,075-0,079 : 0,90*(2,85-0,15)*4,00				9,72					
		km 0,079-0,9511 : 0,90*(1,80-0,15)*16,11				23,92335					
		A1-3 :									
		km 0,00-0,784 : 0,90*(1,65-0,15)*78,40				105,84					
		A2 :									
		km 0,00-0,3344 : 0,90*(1,60-0,15)*33,40				43,587					
		A-3 :									
		km 0,013-0,114 : 0,90*(1,60-0,15)*101,00				131,805					
		km 0,57-0,6195 : 0,90*(1,65-0,15)*40,50				54,675					
		A3-1 :									
		km 0,064-0,146 : 0,90*(1,70-0,15)*82,00				114,39					
		km 0,153-0,19 : 0,90*(1,60-0,15)*37,00				48,285					
		km 0,23-0,281 : 0,90*(1,60-0,15)*51,00				66,555					
		dlažba :									
		A1 :									
		0,90*(1,60-0,28)*50,00				59,4					
		MÍSTNÍ ASFALT KOMUNIKACE :									
		A :									
		km 0,335-0,455 : 0,90*(1,60-0,45)*120,00				124,2					
		km 0,533-0,551 : 0,90*(1,71-0,45)*18,00				20,412					
		km 0,600-0,612 : 0,90*(1,62-0,45)*12,00				12,636					
		km 0,658-0,724 : 0,90*(1,60-0,45)*66,00				68,31					
		km 0,782-0,787 : 0,90*(2,40-0,45)*5,00				8,775					
		km 0,85-1,129 : 0,90*(1,60-0,45)*279,00				288,765					
		A1 :									
		km 0,00-0,004 : 0,90*(1,60-0,45)*4,00				4,14					
		km 0,407-0,135 : 0,90*(1,60-0,45)*128,00				132,48					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A1-1 :									
		km 0,00-0,045 : 0,90*(1,60-0,45)*45,00				46,575					
		A1-2 :									
		km 0,00-0,012 : 0,90*(1,60-0,45)*12,00				12,42					
		km 0,027-0,035 : 0,90*(1,60-0,45)*8,00				8,28					
		A3 :									
		km 0,00-0,013 : 0,90*(1,60-0,45)*13,00				13,455					
		km 0,114-0,483 : 0,90*(1,60-0,45)*369,00				381,915					
		km 0,491-0,570 : 0,90*(1,68-0,45)*79,00				87,453					
		A3-1 :									
		km 0,146-0,153 : 0,90*(1,60-0,45)*7,00				7,245					
		km 0,19-0,23 : 0,90*(1,60-0,45)*40,00				41,4					
		krajská státní silnice :									
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : 0,90*(1,60-0,60)*115,00				103,5					
		A-3 :									
		km 0,483-0,491 : 0,90*(1,69-0,60)*8,00				7,848					
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : 0,90*(1,60-0,60)*64,00				57,6					
		překopy :									
		A-1 :									
		km 0,172-0,177 : 0,90*(1,60-0,60)*5,00				4,5					
		km 0,292-0,297 : 0,90*(1,60-0,60)*5,00				4,5					
		A3 :									
		km 0,476-0,482 : 0,90*(1,60-0,60)*7,00				6,3					
		Konec provozního součtu									
		3444,01*0,4				1377,604					
24	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	1 205,40350	980,00	1 181 295,43	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Začátek provozního součtu

nezpevněný terén :

A :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přiváděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		km 0,00-0,335 : 0,90*(1,60-0,15)*335,00				437,175					
		km 0,455-0,494 : 0,90*(1,70-0,15)*39,00				54,405					
		km 0,503-0,533 : 0,90*(1,91-0,15)*30,00				47,52					
		km 0,551-0,600 : 0,90*(1,60-0,15)*49,00				63,945					
		km 0,612-0,658 : 0,90*(1,60-0,15)*46,00				60,03					
		km 0,724-0,782 : 0,90*(1,60-0,15)*60,00				78,3					
		km 0,795-0,85 : 0,90*(1,60-0,15)*55,00				71,775					
		km 1,129-1,203 : 0,90*(1,60-0,15)*74,00				96,57					
		A1 :									
		km 0,004-0,107 : 0,90*(1,57-0,15)*103,00				131,634					
		km 0,135-0,177 : 0,90*(1,60-0,15)*42,00				54,81					
		km 0,292-0,405 : 0,90*(1,60-0,15)*113,00				147,465					
		A1-2 :									
		km 0,012-0,027 : 0,90*(1,60-0,15)*15,00				19,575					
		km 0,035-0,063 : 0,90*(2,00-0,15)*48,00				79,92					
		km 0,075-0,079 : 0,90*(2,85-0,15)*4,00				9,72					
		km 0,079-0,9511 : 0,90*(1,80-0,15)*16,11				23,92335					
		A1-3 :									
		km 0,00-0,784 : 0,90*(1,65-0,15)*78,40				105,84					
		A2 :									
		km 0,00-0,3344 : 0,90*(1,60-0,15)*33,40				43,587					
		A-3 :									
		km 0,013-0,114 : 0,90*(1,60-0,15)*101,00				131,805					
		km 0,57-0,6195 : 0,90*(1,65-0,15)*40,50				54,675					
		A3-1 :									
		km 0,064-0,146 : 0,90*(1,70-0,15)*82,00				114,39					
		km 0,153-0,19 : 0,90*(1,60-0,15)*37,00				48,285					
		km 0,23-0,281 : 0,90*(1,60-0,15)*51,00				66,555					
		dlažba :									
		A1 :									
		0,90*(1,60-0,28)*50,00				59,4					
		MÍSTNÍ ASFALT KOMUNIKACE :									
		A :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		km 0,335-0,455 : 0,90*(1,60-0,45)*120,00				124,2					
		km 0,533-0,551 : 0,90*(1,71-0,45)*18,00				20,412					
		km 0,600-0,612 : 0,90*(1,62-0,45)*12,00				12,636					
		km 0,658-0,724 : 0,90*(1,60-0,45)*66,00				68,31					
		km 0,782-0,787 : 0,90*(2,40-0,45)*5,00				8,775					
		km 0,85-1,129 : 0,90*(1,60-0,45)*279,00				288,765					
		A1 :									
		km 0,00-0,004 : 0,90*(1,60-0,45)*4,00				4,14					
		km 0,407-0,135 : 0,90*(1,60-0,45)*128,00				132,48					
		A1-1 :									
		km 0,00-0,045 : 0,90*(1,60-0,45)*45,00				46,575					
		A1-2 :									
		km 0,00-0,012 : 0,90*(1,60-0,45)*12,00				12,42					
		km 0,027-0,035 : 0,90*(1,60-0,45)*8,00				8,28					
		A3 :									
		km 0,00-0,013 : 0,90*(1,60-0,45)*13,00				13,455					
		km 0,114-0,483 : 0,90*(1,60-0,45)*369,00				381,915					
		km 0,491-0,570 : 0,90*(1,68-0,45)*79,00				87,453					
		A3-1 :									
		km 0,146-0,153 : 0,90*(1,60-0,45)*7,00				7,245					
		km 0,19-0,23 : 0,90*(1,60-0,45)*40,00				41,4					
		krajská státní silnice :									
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : 0,90*(1,60-0,60)*115,00				103,5					
		A-3 :									
		km 0,483-0,491 : 0,90*(1,69-0,60)*8,00				7,848					
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : 0,90*(1,60-0,60)*64,00				57,6					
		překopy :									
		A-1 :									
		km 0,172-0,177 : 0,90*(1,60-0,60)*5,00				4,5					
		km 0,292-0,297 : 0,90*(1,60-0,60)*5,00				4,5					
		A3 :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		km 0,476-0,482 : 0,90*(1,60-0,60)*7,00				6,3					
		Konec provozního součtu				1205,4035					
		3444,01*0,35									
25	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	m3	688,80200	1 500,00	1 033 203,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.									
		Začátek provozního součtu									
		nezpevněný terén :									
		A :									
		km 0,00-0,335 : 0,90*(1,60-0,15)*335,00				437,175					
		km 0,455-0,494 : 0,90*(1,70-0,15)*39,00				54,405					
		km 0,503-0,533 : 0,90*(1,91-0,15)*30,00				47,52					
		km 0,551-0,600 : 0,90*(1,60-0,15)*49,00				63,945					
		km 0,612-0,658 : 0,90*(1,60-0,15)*46,00				60,03					
		km 0,724-0,782 : 0,90*(1,60-0,15)*60,00				78,3					
		km 0,795-0,85 : 0,90*(1,60-0,15)*55,00				71,775					
		km 1,129-1,203 : 0,90*(1,60-0,15)*74,00				96,57					
		A1 :									
		km 0,004-0,107 : 0,90*(1,57-0,15)*103,00				131,634					
		km 0,135-0,177 : 0,90*(1,60-0,15)*42,00				54,81					
		km 0,292-0,405 : 0,90*(1,60-0,15)*113,00				147,465					
		A1-2 :									
		km 0,012-0,027 : 0,90*(1,60-0,15)*15,00				19,575					
		km 0,035-0,063 : 0,90*(2,00-0,15)*48,00				79,92					
		km 0,075-0,079 : 0,90*(2,85-0,15)*4,00				9,72					
		km 0,079-0,9511 : 0,90*(1,80-0,15)*16,11				23,92335					
		A1-3 :									
		km 0,00-0,784 : 0,90*(1,65-0,15)*78,40				105,84					
		A2 :									
		km 0,00-0,3344 : 0,90*(1,60-0,15)*33,40				43,587					
		A-3 :									
		km 0,013-0,114 : 0,90*(1,60-0,15)*101,00				131,805					
		km 0,57-0,6195 : 0,90*(1,65-0,15)*40,50				54,675					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A3-1 :									
		km 0,064-0,146 : 0,90*(1,70-0,15)*82,00				114,39					
		km 0,153-0,19 : 0,90*(1,60-0,15)*37,00				48,285					
		km 0,23-0,281 : 0,90*(1,60-0,15)*51,00				66,555					
		dlažba :									
		A1 :									
		0,90*(1,60-0,28)*50,00				59,4					
		MÍSTNÍ ASFALT KOMUNIKACE :									
		A :									
		km 0,335-0,455 : 0,90*(1,60-0,45)*120,00				124,2					
		km 0,533-0,551 : 0,90*(1,71-0,45)*18,00				20,412					
		km 0,600-0,612 : 0,90*(1,62-0,45)*12,00				12,636					
		km 0,658-0,724 : 0,90*(1,60-0,45)*66,00				68,31					
		km 0,782-0,787 : 0,90*(2,40-0,45)*5,00				8,775					
		km 0,85-1,129 : 0,90*(1,60-0,45)*279,00				288,765					
		A1 :									
		km 0,00-0,004 : 0,90*(1,60-0,45)*4,00				4,14					
		km 0,407-0,135 : 0,90*(1,60-0,45)*128,00				132,48					
		A1-1 :									
		km 0,00-0,045 : 0,90*(1,60-0,45)*45,00				46,575					
		A1-2 :									
		km 0,00-0,012 : 0,90*(1,60-0,45)*12,00				12,42					
		km 0,027-0,035 : 0,90*(1,60-0,45)*8,00				8,28					
		A3 :									
		km 0,00-0,013 : 0,90*(1,60-0,45)*13,00				13,455					
		km 0,114-0,483 : 0,90*(1,60-0,45)*369,00				381,915					
		km 0,491-0,570 : 0,90*(1,68-0,45)*79,00				87,453					
		A3-1 :									
		km 0,146-0,153 : 0,90*(1,60-0,45)*7,00				7,245					
		km 0,19-0,23 : 0,90*(1,60-0,45)*40,00				41,4					
		krajská státní silnice :									
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : 0,90*(1,60-0,60)*115,00				103,5					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A-3 :									
		km 0,483-0,491 : 0,90*(1,69-0,60)*8,00				7,848					
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : 0,90*(1,60-0,60)*64,00				57,6					
		překopy :									
		A-1 :									
		km 0,172-0,177 : 0,90*(1,60-0,60)*5,00				4,5					
		km0,292-0,297 : 0,90*(1,60-0,60)*5,00				4,5					
		A3 :									
		km 0,476-0,482 : 0,90*(1,60-0,60)*7,00				6,3					
		Konec provozního součtu									
		3444,01*0,2				688,802					
26	132501211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou	m3	172,20050	1 750,00	301 350,88	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.									
		Začátek provozního součtu									
		nepevněný terén :									
		A :									
		km 0,00-0,335 : 0,90*(1,60-0,15)*335,00				437,175					
		km 0,455-0,494 : 0,90*(1,70-0,15)*39,00				54,405					
		km 0,503-0,533 : 0,90*(1,91-0,15)*30,00				47,52					
		km 0,551-0,600 : 0,90*(1,60-0,15)*49,00				63,945					
		km 0,612-0,658 : 0,90*(1,60-0,15)*46,00				60,03					
		km 0,724-0,782 : 0,90*(1,60-0,15)*60,00				78,3					
		km 0,795-0,85 : 0,90*(1,60-0,15)*55,00				71,775					
		km 1,129-1,203 : 0,90*(1,60-0,15)*74,00				96,57					
		A1 :									
		km 0,004-0,107 : 0,90*(1,57-0,15)*103,00				131,634					
		km 0,135-0,177 : 0,90*(1,60-0,15)*42,00				54,81					
		km 0,292-0,405 : 0,90*(1,60-0,15)*113,00				147,465					
		A1-2 :									
		km 0,012-0,027 : 0,90*(1,60-0,15)*15,00				19,575					
		km 0,035-0,063 : 0,90*(2,00-0,15)*48,00				79,92					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		km 0,075-0,079 : 0,90*(2,85-0,15)*4,00			9,72						
		km 0,079-0,9511 : 0,90*(1,80-0,15)*16,11			23,92335						
		A1-3 :									
		km 0,00-0,784 : 0,90*(1,65-0,15)*78,40			105,84						
		A2 :									
		km 0,00-0,3344 : 0,90*(1,60-0,15)*33,40			43,587						
		A-3 :									
		km 0,013-0,114 : 0,90*(1,60-0,15)*101,00			131,805						
		km 0,57-0,6195 : 0,90*(1,65-0,15)*40,50			54,675						
		A3-1 :									
		km 0,064-0,146 : 0,90*(1,70-0,15)*82,00			114,39						
		km 0,153-0,19 : 0,90*(1,60-0,15)*37,00			48,285						
		km 0,23-0,281 : 0,90*(1,60-0,15)*51,00			66,555						
		dlažba :									
		A1 :									
		0,90*(1,60-0,28)*50,00			59,4						
		MÍSTNÍ ASFALT KOMUNIKACE :									
		A :									
		km 0,335-0,455 : 0,90*(1,60-0,45)*120,00			124,2						
		km 0,533-0,551 : 0,90*(1,71-0,45)*18,00			20,412						
		km 0,600-0,612 : 0,90*(1,62-0,45)*12,00			12,636						
		km 0,658-0,724 : 0,90*(1,60-0,45)*66,00			68,31						
		km 0,782-0,787 : 0,90*(2,40-0,45)*5,00			8,775						
		km 0,85-1,129 : 0,90*(1,60-0,45)*279,00			288,765						
		A1 :									
		km 0,00-0,004 : 0,90*(1,60-0,45)*4,00			4,14						
		km 0,407-0,135 : 0,90*(1,60-0,45)*128,00			132,48						
		A1-1 :									
		km 0,00-0,045 : 0,90*(1,60-0,45)*45,00			46,575						
		A1-2 :									
		km 0,00-0,012 : 0,90*(1,60-0,45)*12,00			12,42						
		km 0,027-0,035 : 0,90*(1,60-0,45)*8,00			8,28						
		A3 :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		km 0,00-0,013 : 0,90*(1,60-0,45)*13,00				13,455					
		km 0,114-0,483 : 0,90*(1,60-0,45)*369,00				381,915					
		km 0,491-0,570 : 0,90*(1,68-0,45)*79,00				87,453					
		A3-1 :									
		km 0,146-0,153 : 0,90*(1,60-0,45)*7,00				7,245					
		km 0,19-0,23 : 0,90*(1,60-0,45)*40,00				41,4					
		krajská státní silnice :									
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : 0,90*(1,60-0,60)*115,00				103,5					
		A-3 :									
		km 0,483-0,491 : 0,90*(1,69-0,60)*8,00				7,848					
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : 0,90*(1,60-0,60)*64,00				57,6					
		překopy :									
		A-1 :									
		km 0,172-0,177 : 0,90*(1,60-0,60)*5,00				4,5					
		km 0,292-0,297 : 0,90*(1,60-0,60)*5,00				4,5					
		A3 :									
		km 0,476-0,482 : 0,90*(1,60-0,60)*7,00				6,3					
		Konec provozního součtu									
		3444,01*0,05				172,2005					
27	141700107R00	Protlačování trub v hornině 1 - 4 vnějšího průměru 270 mm	m	29,00000	6 000,00	174 000,00	0,01	0,21	800-1	RTS 22/ II	Indiv
		s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovitě konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Zřízení a odstranění podlahy a podpěrné konstrukce pro protlačovací zařízení, spojování protlačovaných trub, úpravu čela potrubí pro protlačení, případně vodorovné a svislé přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Včetně případného opakování protlačení v případě, že se v zemině vyskytnou překážky, pro které je nutno protlačení uskutečnit v jiném místě avšak při stejné pozici protlačovacího zařízení.									
		protlak pod vodotečí :									
		A :									
		km 0,494-0,503 : 9,00				9					
		km 0,787-0,795 : 8,00				8					
		A1-2 :									
		km 0,063-0,075 : 12,00				12					
28	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn ryh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	9 399,58600	2,00	18 799,17	0,00	9,31	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, nezpevněný terén :									
		A :									
		km 0,00-0,335 : 1,60*335,00*2				1072					
		km 0,455-0,494 : 1,70*39,00*2				132,6					
		km 0,503-0,533 : 1,91*30,00*2				114,6					
		km 0,551-0,600 : 1,60*49,00*2				156,8					
		km 0,612-0,658 : 1,60*46,00*2				147,2					
		km 0,724-0,782 : 1,60*60,00*2				192					
		km 0,795-0,85 : 1,60*55,00*2				176					
		km 1,129-1,203 : 1,60*74,00*2				236,8					
		A1 :									
		km 0,004-0,107 : 1,57*103,00*2				323,42					
		km 0,135-0,177 : 1,60*42,00*2				134,4					
		km 0,292-0,405 : 1,60*113,00*2				361,6					
		A1-2 :									
		km 0,012-0,027 : 1,60*15,00*2				48					
		km 0,035-0,063 : 2,00*48,00*2				192					
		km 0,079-0,9511 : 1,80*16,11*2				57,996					
		A1-3 :									
		km 0,00-0,784 : 1,65*78,40*2				258,72					
		A2 :									
		km 0,00-0,3344 : 1,60*33,40*2				106,88					
		A-3 :									
		km 0,013-0,114 : 1,60*101,00*2				323,2					
		km 0,57-0,6195 : 1,65*40,50*2				133,65					
		A3-1 :									
		km 0,064-0,146 : 1,70*82,00*2				278,8					
		km 0,153-0,19 : 1,60*37,00*2				118,4					
		km 0,23-0,281 : 1,60*51,00*2				163,2					
		dlažba :									
		A1 :									
		1,60*50,00*2				160					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		MÍSTNÍ ASFALT KOMUNIKACE :									
		A :									
		km 0,335-0,455 : 1,60*120,00*2				384					
		km 0,533-0,551 : 1,71*18,00*2				61,56					
		km 0,600-0,612 : 1,62*12,00*2				38,88					
		km 0,658-0,724 : 1,60*66,00*2				211,2					
		km 0,85-1,129 : 1,60*279,00*2				892,8					
		A1 :									
		km 0,00-0,004 : 1,60*4,00*2				12,8					
		km 0,407-0,135 : 1,60*128,00*2				409,6					
		A1-1 :									
		km 0,00-0,045 : 1,60*45,00*2				144					
		A1-2 :									
		km 0,00-0,012 : 1,60*12,00*2				38,4					
		km 0,027-0,035 : 1,60*8,00*2				25,6					
		A3 :									
		km 0,00-0,013 : 1,60*13,00*2				41,6					
		km 0,114-0,483 : 1,60*369,00*2				1180,8					
		km 0,491-0,570 : 1,68*79,00*2				265,44					
		A3-1 :									
		km 0,146-0,153 : 1,60*7,00*2				22,4					
		km 0,19-0,23 : 1,60*40,00*2				128					
		krajská státní silnice :									
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : 1,60*115,00*2				368					
		A-3 :									
		km 0,483-0,491 : 1,69*8,00*2				27,04					
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : 1,60*64,00*2				204,8					
		překopy :									
		A-1 :									
		km 0,172-0,177 : 1,60*5,00*2				16					
		km 0,292-0,297 : 1,60*5,00*2				16					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A3 : km 0,476-0,482 : 1,60*7,00*2 22,4									
29	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, A1-2 : km 0,075-0,079 : 2,85*4,00*2 22,8 A : km 0,782-0,787 : 2,40*5,00*2 24	m2	46,80000	80,00	3 744,00	0,00	0,04	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
30	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložné , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	9 399,58000	1,00	9 399,58	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
31	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložné , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	46,80000	40,00	1 872,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
32	151401201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění, vzepření ze štětovnic, hnané, hloubky do 4 m protlak pod vodotečí : jámy startovací+montážní : A : km 0,494-0,503 : 2,00*4*(2,25+2,40) 37,2 km 0,787-0,795 : 2,00*4*(3,37+3,50) 54,96 A1-2 : km 0,063-0,075 : 2,00*4*(4,15+4,16) 66,48	m2	158,64000	200,00	31 728,00	0,00	0,19	800-1	RTS 22/ II	Indiv
33	151401211R00	Odstranění pažení stěn výkopu ze štětovnic, hnané, hloubky do 4 m s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m2	158,64000	100,00	15 864,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
34	151301301R00	Zřízení rozeptění zapažených stěn výkopů při roubení hnaném, hloubky do 4 m s potřebným přepažováním, protlak pod vodotečí : jámy startovací+montážní : A : km 0,494-0,503 : 2,00*2,00*(2,25+2,40) 18,6 km 0,787-0,795 : 2,00*2,00*(3,37+3,50) 27,48 A1-2 : km 0,063-0,075 : 2,00*2,00*(4,15+4,16) 33,24	m3	79,32000	20,00	1 586,40	0,00	0,22	800-1	RTS 22/ II	Indiv
35	151301311R00	Odstranění rozeptění stěn výkopů při roubení hnaném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m3	79,32000	10,00	793,20	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	151601501R00	Přepažování rozeptění zapažených stěn výkopů při roubení hnaném, hloubky do 4 m	m3	79,32000	20,00	1 586,40	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
37	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1 291,50375	175,00	226 013,16	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, z rýh : 3444,01*0,5*0,75											
38	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	59,49000	180,00	10 708,20	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, z jam : 79,32*0,75											
39	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	430,50125	190,00	81 795,24	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, z rýh : 3444,01*0,5*0,25											
40	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	19,83000	200,00	3 966,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, z jam : 79,32*0,25											
41	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	1 589,09175	130,00	206 581,93	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.											
Začátek provozního součtu											
nezpevněný terén :											
vytlačená kubatura-plože,potrubí ,obsyp :											
0,90*0,50*(335,00+39,00+30,00+49,00+46,00+60,00+55,00+74,00+103,00+42,00+113,00+15,00+48,00+4,00+16,10+78,40+33,40+101,00+40,50+82,00+37,00+51,00)											
dlažba :											
A1 :											
vytl kubatura lože,potrubí,obsyp : 0,90*0,50*50,00											
MÍSTNÍ ASFALT KOMUNIKACE-celý výkop :											
A :											
km 0,335-0,455 : 0,90*(1,60-0,45)*120,00											
km 0,533-0,551 : 0,90*(1,71-0,45)*18,00											
km 0,600-0,612 : 0,90*(1,62-0,45)*12,00											
km 0,658-0,724 : 0,90*(1,60-0,45)*66,00											
km 0,782-0,787 : 0,90*(2,40-0,45)*5,00											
km 0,85-1,129 : 0,90*(1,60-0,45)*279,00											
A1 :											
km 0,00-0,004 : 0,90*(1,60-0,45)*4,00											
km 0,407-0,135 : 0,90*(1,60-0,45)*128,00											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A1-1 :									
		km 0,00-0,045 : 0,90*(1,60-0,45)*45,00				46,575					
		A1-2 :									
		km 0,00-0,012 : 0,90*(1,60-0,45)*12,00				12,42					
		km 0,027-0,035 : 0,90*(1,60-0,45)*8,00				8,28					
		A3 :									
		km 0,00-0,013 : 0,90*(1,60-0,45)*13,00				13,455					
		km 0,114-0,483 : 0,90*(1,60-0,45)*369,00				381,915					
		km 0,491-0,570 : 0,90*(1,68-0,45)*79,00				87,453					
		A3-1 :									
		km 0,146-0,153 : 0,90*(1,60-0,45)*7,00				7,245					
		km 0,19-0,23 : 0,90*(1,60-0,45)*40,00				41,4					
		krajská státní silnice-celý výkop :									
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : 0,90*(1,60-0,60)*115,00				103,5					
		A-3 :									
		km 0,483-0,491 : 0,90*(1,69-0,60)*8,00				7,848					
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : 0,90*(1,60-0,60)*64,00				57,6					
		překopy :									
		A-1 :									
		km 0,172-0,177 : 0,90*(1,60-0,60)*5,00				4,5					
		km 0,292-0,297 : 0,90*(1,60-0,60)*5,00				4,5					
		A3 :									
		km 0,476-0,482 : 0,90*(1,60-0,60)*7,00				6,3					
		Konec provozního součtu									
		2118,789*0,75				1589,09175					
42	162401152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	529,69725	130,00	68 860,64	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.									
		Začátek provozního součtu									
		nezpevněný terén :									
		vytlačená kubatura-plože,potrubí ,obsyp :				653,58					
		0,90*0,50*(335,00+39,00+30,00+49,00+46,00+60,00+55,00+74,00+103,00+42,00+113,00+15,00+48,00+4,00+16,10+78,40+33,40+101,00+40,50+82,00+37,00+51,00)									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přiváděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dlažba :									
		A1 :									
		vytl kubatura lože,potrubí,obsyp : 0,90*0,50*50,00			22,5						
		MÍSTNÍ ASFALT KOMUNIKACE-celý výkop :									
		A :									
		km 0,335-0,455 : 0,90*(1,60-0,45)*120,00			124,2						
		km 0,533-0,551 : 0,90*(1,71-0,45)*18,00			20,412						
		km 0,600-0,612 : 0,90*(1,62-0,45)*12,00			12,636						
		km 0,658-0,724 : 0,90*(1,60-0,45)*66,00			68,31						
		km 0,782-0,787 : 0,90*(2,40-0,45)*5,00			8,775						
		km 0,85-1,129 : 0,90*(1,60-0,45)*279,00			288,765						
		A1 :									
		km 0,00-0,004 : 0,90*(1,60-0,45)*4,00			4,14						
		km 0,407-0,135 : 0,90*(1,60-0,45)*128,00			132,48						
		A1-1 :									
		km 0,00-0,045 : 0,90*(1,60-0,45)*45,00			46,575						
		A1-2 :									
		km 0,00-0,012 : 0,90*(1,60-0,45)*12,00			12,42						
		km 0,027-0,035 : 0,90*(1,60-0,45)*8,00			8,28						
		A3 :									
		km 0,00-0,013 : 0,90*(1,60-0,45)*13,00			13,455						
		km 0,114-0,483 : 0,90*(1,60-0,45)*369,00			381,915						
		km 0,491-0,570 : 0,90*(1,68-0,45)*79,00			87,453						
		A3-1 :									
		km 0,146-0,153 : 0,90*(1,60-0,45)*7,00			7,245						
		km 0,19-0,23 : 0,90*(1,60-0,45)*40,00			41,4						
		krajská státní silnice-celý výkop :									
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : 0,90*(1,60-0,60)*115,00			103,5						
		A-3 :									
		km 0,483-0,491 : 0,90*(1,69-0,60)*8,00			7,848						
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : 0,90*(1,60-0,60)*64,00			57,6						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		překopy :									
		A-1 :									
		km 0,172-0,177 : 0,90*(1,60-0,60)*5,00			4,5						
		km 0,292-0,297 : 0,90*(1,60-0,60)*5,00			4,5						
		A3 :									
		km 0,476-0,482 : 0,90*(1,60-0,60)*7,00			6,3						
		Konec provozního součtu									
		2118,789*0,25			529,69725						
43	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	2 118,68900	100,00	211 868,90	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		bez poplatku na obecní skládku : 2118,689			2118,689						
44	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, nezpevněný terén-zásyp vykopanou zeminou :	m3	2 071,63116	350,00	725 070,91	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		výkop :									
		A :									
		km 0,00-0,335 : 0,90*(1,60-0,15)*335,00			437,175						
		km 0,455-0,494 : 0,90*(1,70-0,15)*39,00			54,405						
		km 0,503-0,533 : 0,90*(1,91-0,15)*30,00			47,52						
		km 0,551-0,600 : 0,90*(1,60-0,15)*49,00			63,945						
		km 0,612-0,658 : 0,90*(1,60-0,15)*46,00			60,03						
		km 0,724-0,782 : 0,90*(1,60-0,15)*60,00			78,3						
		km 0,795-0,85 : 0,90*(1,60-0,15)*55,00			71,775						
		km 1,129-1,203 : 0,90*(1,60-0,15)*74,00			96,57						
		A1 :									
		km 0,004-0,107 : 0,90*(1,57-0,15)*103,00			131,634						
		km 0,135-0,177 : 0,90*(1,60-0,15)*42,00			54,81						
		km 0,292-0,405 : 0,90*(1,60-0,15)*113,00			147,465						
		A1-2 :									
		km 0,012-0,027 : 0,90*(1,60-0,15)*15,00			19,575						
		km 0,035-0,063 : 0,90*(2,00-0,15)*48,00			79,92						
		km 0,075-0,079 : 0,90*(2,85-0,15)*4,00			9,72						
		km 0,079-0,9511 : 0,90*(1,80-0,15)*16,11			23,92335						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A1-3 :									
		km 0,00-0,784 : 0,90*(1,65-0,15)*78,40				105,84					
		A2 :									
		km 0,00-0,3344 : 0,90*(1,60-0,15)*33,40				43,587					
		A-3 :									
		km 0,013-0,114 : 0,90*(1,60-0,15)*101,00				131,805					
		km 0,57-0,6195 : 0,90*(1,65-0,15)*40,50				54,675					
		A3-1 :									
		km 0,064-0,146 : 0,90*(1,70-0,15)*82,00				114,39					
		km 0,153-0,19 : 0,90*(1,60-0,15)*37,00				48,285					
		km 0,23-0,281 : 0,90*(1,60-0,15)*51,00				66,555					
		odečte se vytlačená kubatura-plože,potrubí ,obsyp : -				-653,58					
		0,90*0,50*(335,00+39,00+30,00+49,00+46,00+60,00+55,00+74,00+103,00+42,00+113,00+15,00+48,00+4,00+16,10+78,40+33,40+101,00+40,50+82,00+37,00+51,00)									
		dlažba-vykopanou zeminou :									
		A1-výkop : 0,90*(1,60-0,25)*5,00				6,075					
		odečte se :									
		vytl kubatura lože,potrubí,obsyp : -0,90*0,50*50,00				-22,5					
		MÍSTNÍ ASFALT KOMUNIKACE-zásyp štěrkopískem :									
		výkop :									
		A :									
		km 0,335-0,455 : 0,90*(1,60-0,45)*120,00				124,2					
		km 0,533-0,551 : 0,90*(1,71-0,45)*18,00				20,412					
		km 0,600-0,612 : 0,90*(1,62-0,45)*12,00				12,636					
		km 0,658-0,724 : 0,90*(1,60-0,45)*66,00				68,31					
		km 0,782-0,787 : 0,90*(2,40-0,45)*5,00				8,775					
		km 0,85-1,129 : 0,90*(1,60-0,45)*279,00				288,765					
		A1 :									
		km 0,00-0,004 : 0,90*(1,60-0,45)*4,00				4,14					
		km 0,407-0,135 : 0,90*(1,60-0,45)*128,00				132,48					
		A1-1 :									
		km 0,00-0,045 : 0,90*(1,60-0,45)*45,00				46,575					
		A1-2 :									
		km 0,00-0,012 : 0,90*(1,60-0,45)*12,00				12,42					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		km 0,027-0,035 : 0,90*(1,60-0,45)*8,00			8,28						
		A3 :									
		km 0,00-0,013 : 0,90*(1,60-0,45)*13,00			13,455						
		km 0,114-0,483 : 0,90*(1,60-0,45)*369,00			381,915						
		km 0,491-0,570 : 0,90*(1,68-0,45)*79,00			87,453						
		A3-1 :									
		km 0,146-0,153 : 0,90*(1,60-0,45)*7,00			7,245						
		km 0,19-0,23 : 0,90*(1,60-0,45)*40,00			41,4						
		odečte se vytl kubatura-lože,potrubí,obsyp : -			-547,65						
		0,90*0,50*(120,00+18,00+12,00+66,00+5,00+279,00+4,00+128,00+45,00+12,00+8,00+13,00+369,00+91,00+7,00+40,00)									
		krajská státní silnice-zásyp štěrkopískem :									
		výkop :									
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : 0,90*(1,60-0,60)*115,00			103,5						
		A-3 :									
		km 0,483-0,491 : 0,90*(1,69-0,60)*8,00			7,848						
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : 0,90*(1,60-0,60)*64,00			57,6						
		překopy :									
		A-1 :									
		km 0,172-0,177 : 0,90*(1,60-0,60)*5,00			4,5						
		km0,292-0,297 : 0,90*(1,60-0,60)*5,00			4,5						
		A3 :									
		km 0,476-0,482 : 0,90*(1,60-0,60)*7,00			6,3						
		odečte se vytl kubatura-lože,potrubí,obsyp : -0,90*0,50*(115,00+8,00+64,00+10,00+7,00+11,00)			-96,75						
		kubatura z protlaku : 0,125*0,125*3,14*29,00			1,42281						
45	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1 000,44000	1 600,00	1 600 704,00	1,70	1 700,75	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,									
		A : 0,90*0,40*(1066,00+144,00)			435,6						
		-0,90*0,40*(9,00+8,00)			-6,12						
		A1 : 0,90*0,40*456,00			164,16						
		A1-1 : 0,90*0,40*45,00			16,2						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A1-2 : 0,90*0,40*95,00-0,90*0,40*12,00			29,88						
		A1-3 : 0,90*0,40*78,00			28,08						
		A2 : 0,90*0,40*33,00			11,88						
		A3 : 0,90*0,40*610,00			219,6						
		A3-1 : 0,90*0,40*281,00			101,16						
46	181301112R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	4 558,43500	20,00	91 168,70	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Kalkul

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

nezpevněný -ornice-zpětné rozprostření :

A :

km 0,00-0,335 : 3,50*335,00	1172,5
km 0,455-0,494 : 3,50*39,00	136,5
km 0,503-0,533 : 3,50*30,00	105
km 0,551-0,600 : 3,50*49,00	171,5
km 0,612-0,658 : 3,50*46,00	161
km 0,724-0,782 : 3,50*60,00	210
km 0,795-0,85 : 3,50*55,00	192,5
km 1,129-1,203 : 3,50*74,00	259
A1 :	
km 0,004-0,107 : 3,50*103,00	360,5
km 0,135-0,177 : 3,50*42,00	147
km 0,292-0,405 : 3,50*113,00	395,5
A1-2 :	
km 0,012-0,027 : 3,50*15,00	52,5
km 0,035-0,063 : 3,50*48,00	168
km 0,075-0,079 : 3,50*4,00	14
km 0,079-0,9511 : 3,50*16,11	56,385
A1-3 :	
km 0,00-0,784 : 3,50*78,40	274,4
A2 :	
km 0,00-0,3344 : 3,50*33,40	116,9
A-3 :	
km 0,013-0,114 : 3,50*101,00	353,5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		km 0,57-0,6195 : 3,50*40,50		141,75							
		A3-1 :									
		km 0,064-0,146 : 3,50*82,00		287							
		km 0,153-0,19 : 3,50*37,00		129,5							
		km 0,23-0,281 : 3,50*51,00		178,5							
		odečte se šterkový povrch : -3,50*150,00		-525							
47	113108405R00.	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 4 cm	m2	193,50000	75,00	14 512,50	0,00	0,00		Vlastní	Kalkul
		krajská státní silnice-rozebrání :									
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : 0,90*115,00		103,5							
		A-3 :									
		km 0,483-0,491 : 0,90*8,00		7,2							
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : 0,90*64,00		57,6							
		překopy :									
		A-1 :									
		km 0,172-0,177 : 0,90*5,00		4,5							
		km0,292-0,297 : 0,90*5,00		4,5							
		A3 :									
		km 0,476-0,482 : 0,90*7,00		6,3							
		pro přípojky : 0,90*5,50*2		9,9							
48	119001421R00..	Dočasné zajištění kabelů - vč. dodávky a uložení do kabelových chráničů	m	40,00000	500,00	20 000,00	0,02	0,99		Vlastní	Indiv
49	180400020RA0	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině	m2	4 558,43500	10,00	45 584,35	0,00	0,14	AP-HSV	RTS 22/ II	Součtová
		nezpevněný -ornice-zpětné rozprostření :									
		A :									
		km 0,00-0,335 : 3,50*335,00		1172,5							
		km 0,455-0,494 : 3,50*39,00		136,5							
		km 0,503-0,533 : 3,50*30,00		105							
		km 0,551-0,600 : 3,50*49,00		171,5							
		km 0,612-0,658 : 3,50*46,00		161							
		km 0,724-0,782 : 3,50*60,00		210							
		km 0,795-0,85 : 3,50*55,00		192,5							
		km 1,129-1,203 : 3,50*74,00		259							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A1 :									
		km 0,004-0,107 : 3,50*103,00		360,5							
		km 0,135-0,177 : 3,50*42,00		147							
		km 0,292-0,405 : 3,50*113,00		395,5							
		A1-2 :									
		km 0,012-0,027 : 3,50*15,00		52,5							
		km 0,035-0,063 : 3,50*48,00		168							
		km 0,075-0,079 : 3,50*4,00		14							
		km 0,079-0,9511 : 3,50*16,11		56,385							
		A1-3 :									
		km 0,00-0,784 : 3,50*78,40		274,4							
		A2 :									
		km 0,00-0,3344 : 3,50*33,40		116,9							
		A-3 :									
		km 0,013-0,114 : 3,50*101,00		353,5							
		km 0,57-0,6195 : 3,50*40,50		141,75							
		A3-1 :									
		km 0,064-0,146 : 3,50*82,00		287							
		km 0,153-0,19 : 3,50*37,00		129,5							
		km 0,23-0,281 : 3,50*51,00		178,5							
		odečte se štěrkový povrch : -3,50*150,00		-525							
50	14226100R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 273,0 mm; tloušťka stěny 8,0 mm	m	31,90000	3 300,00	105 270,00	0,05	1,67	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Začátek provozního součtu									
		protlak pod vodotečí :									
		A :									
		km 0,494-0,503 : 9,00		9							
		km 0,787-0,795 : 8,00		8							
		A1-2 :									
		km 0,063-0,075 : 12,00		12							
		Konec provozního součtu									
		29,00*1,1		31,9							
51	58337213R	štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN	m3	1 143,61390	720,00	823 402,01	1,67	1 909,84	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu									
		MÍSTNÍ ASFALT KOMUNIKACE-zásyp štěrkopískem :									
		výkop :									
		A :									
		km 0,335-0,455 : 0,90*(1,60-0,45)*120,00				124,2					
		km 0,533-0,551 : 0,90*(1,71-0,45)*18,00				20,412					
		km 0,600-0,612 : 0,90*(1,62-0,45)*12,00				12,636					
		km 0,658-0,724 : 0,90*(1,60-0,45)*66,00				68,31					
		km 0,782-0,787 : 0,90*(2,40-0,45)*5,00				8,775					
		km 0,85-1,129 : 0,90*(1,60-0,45)*279,00				288,765					
		A1 :									
		km 0,00-0,004 : 0,90*(1,60-0,45)*4,00				4,14					
		km 0,407-0,135 : 0,90*(1,60-0,45)*128,00				132,48					
		A1-1 :									
		km 0,00-0,045 : 0,90*(1,60-0,45)*45,00				46,575					
		A1-2 :									
		km 0,00-0,012 : 0,90*(1,60-0,45)*12,00				12,42					
		km 0,027-0,035 : 0,90*(1,60-0,45)*8,00				8,28					
		A3 :									
		km 0,00-0,013 : 0,90*(1,60-0,45)*13,00				13,455					
		km 0,114-0,483 : 0,90*(1,60-0,45)*369,00				381,915					
		km 0,491-0,570 : 0,90*(1,68-0,45)*79,00				87,453					
		A3-1 :									
		km 0,146-0,153 : 0,90*(1,60-0,45)*7,00				7,245					
		km 0,19-0,23 : 0,90*(1,60-0,45)*40,00				41,4					
		odečte se vytl kubatura-lože,potrubí,obsyp : -				-547,65					
		0,90*0,50*(120,00+18,00+12,00+66,00+5,00+279,00+4,00+128,00+45,00+12,00+8,00+13,00+369,00+91,00+7,00+40,00)									
		krajská státní silnice-zásyp štěrkopískem :									
		výkop :									
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : 0,90*(1,60-0,60)*115,00				103,5					
		A-3 :									
		km 0,483-0,491 : 0,90*(1,69-0,60)*8,00				7,848					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : 0,90*(1,60-0,60)*64,00				57,6					
		překopy :									
		A-1 :									
		km 0,172-0,177 : 0,90*(1,60-0,60)*5,00				4,5					
		km0,292-0,297 : 0,90*(1,60-0,60)*5,00				4,5					
		A3 :									
		km 0,476-0,482 : 0,90*(1,60-0,60)*7,00				6,3					
		odečte se vytl kubatura-lože,potrubí,obsyp : -0,90*0,50*(115,00+8,00+64,00+10,00+7,00+11,00)				-96,75					
		kubatura z protlaku : 0,125*0,125*3,14*29,00				1,42281					
		Konec provozního součtu									
		799,73*1,1*1,3				1143,6139					

Díl: 4	Vodorovné konstrukce				468 537,50	487,09					
52	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	250,11000	1 600,00	400 176,00	1,89	472,90	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II

v otevřeném výkopu,

A : 0,90*0,10*(1066,00+144,00)

-0,90*0,10*(9,00+8,00)

A1 : 0,90*0,10*456,00

A1-1 : 0,90*0,10*45,00

A1-2 : 0,90*0,10*95,00-0,90*0,10*12,00

A1-3 : 0,90*0,10*78,00

A2 : 0,90*0,10*33,00

A3 : 0,90*0,10*610,00

A3-1 : 0,90*0,10*281,00

53	452313151R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 20/25	m3	5,57500	4 900,00	27 317,50	2,50	13,94	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	------	-------	-------	------------	------------

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

A1 : 0,04*103

Bb1 : 0,05*21

bš : 0,25*0,30*0,15*36

54	452353101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí	m2	51,30500	800,00	41 044,00	0,00	0,25	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	------	------	-------	------------	------------

v otevřeném výkopu,

A1 : (0,50+0,45)*2*0,20*103

Bb1 : 0,40*4*0,35*21

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		bš : 0,25*0,30*0,15*36		0,405							

Díl: 5	Komunikace					851 400,00		1 407,82			
55	564751114R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	45,00000	245,00	11 025,00	0,39	17,42	822-1	RTS 22/ II	Kalkul

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

A1-dlažba-obnova : 0,90*50,00

45

56	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	135,00000	195,00	26 325,00	0,38	51,03	822-1	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	------	-------	-------	------------	-------

štěrková plocha-obnova : 0,90*150,00

135

57	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 665,00000	260,00	432 900,00	0,44	734,27	822-1	RTS 22/ II	Kalkul
----	--------------	---	----	-------------	--------	------------	------	--------	-------	------------	--------

MÍSTNÍ ASFALT KOMUNIKACE-provizorní vrstva-zřízení :

A :

km 0,335-0,455 : 0,90*120,00

108

km 0,533-0,551 : 0,90*18,00

16,2

km 0,600-0,612 : 0,90*12,00

10,8

km 0,658-0,724 : 0,90*66,00

59,4

km 0,782-0,787 : 0,90*5,00

4,5

km 0,85-1,129 : 0,90*279,00

251,1

A1 :

km 0,00-0,004 : 0,90*4,00

3,6

km 0,407-0,135 : 0,90*128,00

115,2

A1-1 :

km 0,00-0,045 : 0,90*45,00

40,5

A1-2 :

km 0,00-0,012 : 0,90*12,00

10,8

km 0,027-0,035 : 0,90*8,00

7,2

A3 :

km 0,00-0,013 : 0,90*13,00

11,7

km 0,114-0,483 : 0,90*369,00

332,1

km 0,491-0,570 : 0,90*79,00

71,1

A3-1 :

km 0,146-0,153 : 0,90*7,00

6,3

km 0,19-0,23 : 0,90*40,00

36

Začátek provozního součtu

krajská státní silnice-zřízení provizorní vrstvy :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : 0,90*115,00		103,5							
		A-3 :									
		km 0,483-0,491 : 0,90*8,00		7,2							
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : 0,90*64,00		57,6							
		překopy :									
		A-1 :									
		km 0,172-0,177 : 0,90*5,00		4,5							
		km0,292-0,297 : 0,90*5,00		4,5							
		A3 :									
		km 0,476-0,482 : 0,90*7,00		6,3							
		0,90*5,50*2		9,9							
		Konec provozního součtu									
		193,50*3		580,5							

58	564871111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	1 084,50000	325,00	352 462,50	0,55	597,83	822-1	RTS 22/ II	Kalkul
		MÍSTNÍ ASFALT KOMUNIKACE-provizorní vrstva-zřízení :									
		A :									
		km 0,335-0,455 : 0,90*120,00		108							
		km 0,533-0,551 : 0,90*18,00		16,2							
		km 0,600-0,612 : 0,90*12,00		10,8							
		km 0,658-0,724 : 0,90*66,00		59,4							
		km 0,782-0,787 : 0,90*5,00		4,5							
		km 0,85-1,129 : 0,90*279,00		251,1							
		A1 :									
		km 0,00-0,004 : 0,90*4,00		3,6							
		km 0,407-0,135 : 0,90*128,00		115,2							
		A1-1 :									
		km 0,00-0,045 : 0,90*45,00		40,5							
		A1-2 :									
		km 0,00-0,012 : 0,90*12,00		10,8							
		km 0,027-0,035 : 0,90*8,00		7,2							
		A3 :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		km 0,00-0,013 : 0,90*13,00		11,7							
		km 0,114-0,483 : 0,90*369,00		332,1							
		km 0,491-0,570 : 0,90*79,00		71,1							
		A3-1 :									
		km 0,146-0,153 : 0,90*7,00		6,3							
		km 0,19-0,23 : 0,90*40,00		36							
59	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	45,00000	400,00	18 000,00	0,07	3,33	822-1	RTS 22/ II	Kalkul
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.									
		A1-dlažba-obnova : 0,90*50,00		45							
60	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá, čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	22,50000	475,00	10 687,50	0,18	3,94	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		A1-dlažba-obnova-cca 50% nových : 0,90*50,00*0,5		22,5							
Díl: 8		Trubní vedení				4 531 532,90		31,75			
61	852242121R00	Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových abnormálních délek jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm	kus	21,00000	1 000,00	21 000,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		TP80/200 : 21		21							
62	857242121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm	kus	21,00000	1 000,00	21 000,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		N80 : 21		21							
63	857244121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm	kus	5,00000	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	Kalkul
		T80/80 : 5		5							
64	857264121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm	kus	3,00000	1 200,00	3 600,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	Indiv
		T100/80 : 1		1							
		T100/100 : 2		2							
65	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm	m	1 742,00000	180,00	313 560,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	Kalkul
		v otevřeném výkopu,									
		A : 144,00		144							
		A1 : 456,00		456							
		A1-1 : 45,00		45							
		A1-2 : 95,00		95							
		A1-3 : 78,00		78							
		A2 : 33,00		33							
		A3 : 610,00		610							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A3-1 : 281,00		281							
66	871251121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm v otevřeném výkopu,	m	1 066,00000	220,00	234 520,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	Indiv
		A : 1066,00		1066							
67	877242121R00	Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm v otevřeném výkopu,	kus	333,16667	180,00	59 970,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	Kalkul
		potrubí : 1742,00/12		145,16667							
		LN : 1+3+2+4+2+1+6+2		21							
		K11/90 : 8*2		16							
		K22/90 : 6*2		12							
		K30/90 : 7*2		14							
		K45/90 : 2*42		84							
		T90/90 : 3*10		30							
		T110/90 : 2*4		8							
		R110/90 : 3		3							
68	877252121R00	Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm v otevřeném výkopu,	kus	175,83333	200,00	35 166,67	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	Indiv
		POTRUBÍ : 1066,00/12,00		88,83333							
		LN110 : 6+1+1		8							
		K11/110 : 11*2		22							
		K22/110 : 10*2		20							
		30/110 : 2*2		4							
		45/110 : 13*2		26							
		T110/90 : 4		4							
		R110/90 : 3		3							
69	891181111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 40 mm	kus	86,00000	1 250,00	107 500,00	0,00	0,02	827-1	RTS 22/ II	Indiv
		pro vodo přípojky : 86		86							
70	891241111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm	kus	29,00000	2 000,00	58 000,00	0,00	0,01	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
71	891247111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm	kus	21,00000	2 000,00	42 000,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
72	891249111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm	kus	55,00000	2 000,00	110 000,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	Kalkul
		PRO NAPOJENÍ PŘÍPOJEK : 55		55							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
73	891261111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm	kus	7,00000	2 500,00	17 500,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	Indiv
74	891269111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm	kus	31,00000	2 100,00	65 100,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	Kalkul
PRO NAPOJENÍ PŘÍPOJEK : 31				31							
75	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	1 742,00000	25,00	43 550,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,											
A : 144,00				144							
A1 : 456,00				456							
A1-1 : 45,00				45							
A1-2 : 95,00				95							
A1-3 : 78,00				78							
A2 : 33,00				33							
A3 : 610,00				610							
A3-1 : 281,00				281							
76	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm	m	1 066,00000	25,00	26 650,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	Kalkul
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,											
A : 1066,00				1066							
77	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	2 808,00000	35,00	98 280,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,											
A : 144,00				144							
A1 : 456,00				456							
A1-1 : 45,00				45							
A1-2 : 95,00				95							
A1-3 : 78,00				78							
A2 : 33,00				33							
A3 : 610,00				610							
A3-1 : 281,00				281							
A : 1066,00				1066							
78	894403011R00	Osazení betonových dílců pro šachty stropních jakéhokoliv druhu	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	0,04	0,12	827-1	RTS 22/ II	Indiv
OCHRANA ARMATUR V NEZP TERÉNU : 3				3							
79	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	Indiv
na kroužek,											
OCHRANA ARMATUR V NEZP TERÉNU : 3				3							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
80	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových včetně podezdění pro vodovodní přípojky : 86	kus	86,00000	750,00	64 500,00	0,06	5,49	827-1	RTS 22/ II	Kalkul
81	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových včetně podezdění 7+29	kus	36,00000	950,00	34 200,00	0,12	4,43	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
82	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových včetně podezdění	kus	21,00000	1 500,00	31 500,00	0,33	6,91	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
83	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm Začátek provozního součtu A : 144,00 A1 : 456,00 A1-1 : 45,00 A1-2 : 95,00 A1-3 : 78,00 A2 : 33,00 A3 : 610,00 A3-1 : 281,00 A : 1066,00 Konec provozního součtu 2808,00*1,1	m	3 088,80000	10,00	30 888,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
84	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2 Začátek provozního součtu A : 144,00 A1 : 456,00 A1-1 : 45,00 A1-2 : 95,00 A1-3 : 78,00 A2 : 33,00 A3 : 610,00 A3-1 : 281,00 A : 1066,00 Konec provozního součtu	m	3 088,80000	35,00	108 108,00	0,00	0,25	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2808,00*1,1			3088,8						
85	8-00.	D+M Otočná příruba DN100,přírubový spoj	ks	8,00000	663,00	5 304,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		A+A1+A2 : 6+1+1			8						
86	8-00..	D+M Otočná příruba DN80,přírubový spoj	ks	21,00000	641,00	13 461,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		1+3+2+4+2+1+6+2			21						
87	899712111R00.	Orientační tabulky na zdívu,sloupku.....vč bet základku	kus	47,00000	750,00	35 250,00	0,00	0,01		Vlastní	Indiv
		7+19+21			47						
88	286134606R	trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm	m	1 768,13000	216,00	381 916,08	0,00	3,77	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Začátek provozního součtu									
		A : 144,00			144						
		A1 : 456,00			456						
		A1-1 : 45,00			45						
		A1-2 : 95,00			95						
		A1-3 : 78,00			78						
		A2 : 33,00			33						
		A3 : 610,00			610						
		A3-1 : 281,00			281						
		Konec provozního součtu									
		1742,00*1,015			1768,13						
89	286134607R	trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 110,0 mm; s = 10,00 mm	m	1 081,99000	306,00	331 088,94	0,00	3,42	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		A : 1066,00*1,015			1081,99						
90	28653765R.	nákrůžek lemový PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj svařovaný	kus	21,00000	299,00	6 279,00	0,00	0,01		Vlastní	RTS 22/ II
		1+3+2+4+2+1+6+2			21						
91	28653766R.	nákrůžek lemový PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj svařovaný	kus	8,00000	381,00	3 048,00	0,00	0,00		Vlastní	RTS 22/ II
		A+A1+A2 : 6+1+1			8						
92	286538007R	spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 114,0 mm; di = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	338,16349	321,00	108 550,48	0,00	0,15	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Začátek provozního součtu									
		potrubí : 1742,00/12			145,16667						
		LN : 1+3+2+4+2+1+6+2			21						
		K11/90 : 8*2			16						
		K22/90 : 6*2			12						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		K30/90 : 7*2		14							
		K45/90 : 2*42		84							
		T90/90 : 3*10		30							
		T110/90 : 2*4		8							
		R110/90 : 3		3							
		Konec provozního součtu									
		333,166*1,015		338,16349							
93	286538008R	spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 137,0 mm; di = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	177,63342	399,00	70 875,73	0,00	0,13	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Začátek provozního součtu									
		POTRUBÍ : 1066,00/12,00		88,83333							
		LN110 : 6+1+1		8							
		K11/110 : 11*2		22							
		K22/110 : 10*2		20							
		30/110 : 2*2		4							
		45/110 : 13*2		26							
		T110/90 : 4		4							
		R110/90 : 3		3							
		Konec provozního součtu									
		175,0083*1,015		177,63342							
94	286538081R	redukce PE100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 110,0 mm; D2 = 90,0 mm; d = 140,0 mm; d2 = 115 mm; l = 180 mm; elektrotvarovka; spoj elektrosvařovaný	kus	3,00000	774,00	2 322,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
95	286538111R	koleno PE100; 45,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 115,0 mm; di = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	42,00000	785,00	32 970,00	0,00	0,03	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
96	286538112R	koleno PE100; 45,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 138,0 mm; di = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	13,00000	1 144,00	14 872,00	0,00	0,02	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
97	286538120R	koleno PE100; 30,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 115,0 mm; di = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	7,00000	1 029,00	7 203,00	0,00	0,01	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
98	286538120R.	Elektrotvarovka - koleno 22° FRIALEN W30 d90, PE100, SDR11	kus	6,00000	1 131,00	6 786,00	0,00	0,00		Vlastní	RTS 22/ II
99	286538121R	koleno PE100; 30,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 142,0 mm; di = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	2,00000	1 518,00	3 036,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
100	286538121R.	Elektrotvarovka - koleno 22° FRIALEN W30 d110,PN16, PE100, SDR11	kus	10,00000	1 518,00	15 180,00	0,00	0,01		Vlastní	RTS 22/ II
101	286538130R	koleno PE100; 11,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 141,0 mm; di = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	11,00000	2 485,00	27 335,00	0,00	0,01	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
102	286538130R.	Elektrotvarovka - koleno 11° FRIALEN W11 d 90, PE100, SDR11	kus	8,00000	2 485,00	19 880,00	0,00	0,01		Vlastní	RTS 22/ II
103	286538168R.	Elektrotvarovka - T-kus FRIALEN DAA d90/90 s přírubou	kus	10,00000	1 788,00	17 880,00	0,00	0,01		Vlastní	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
104	286538173R.	Elektrotvarovka - T-kus FRIALEN DAA dn100/90 s přírubou	kus	4,00000	2 324,00	9 296,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
105	42228310R	šoupátko přírubové měkčetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 80; l = 180 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy	kus	29,00000	5 665,00	164 285,00	0,02	0,54	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
106	42228312R	šoupátko přírubové měkčetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 100; l = 190 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy	kus	7,00000	6 475,00	45 325,00	0,02	0,17	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
107	42273532R	pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; vnější pr.potrubi 90 mm; závit na odbočce G 1",5/4",6/4",2"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí z PVC, PE	kus	55,00000	5 756,00	316 580,00	0,00	0,14	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				pro napojení přípojek : 55		55					
108	42273533R	pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; vnější pr.potrubi 110 mm; závit na odbočce G 1",5/4",6/4",2"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí z PVC, PE	kus	31,00000	5 794,00	179 614,00	0,00	0,11	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				pro napojení přípojek : 31		31					
109	422736068R	hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80; min.průtok 110 m3/hod; krycí hloubka 1,5; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr vody pro požární účely nebo odkalení sítě	kus	21,00000	27 096,00	569 016,00	0,05	1,01	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
110	422911622R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro vodu, pro ovládání uzávěrů armatur zakopaných v zemi; DN 65 - 80 šoupátka; provedení s kluzným uložením ovlád.tyče, zavěšena v plastové nosné desce poklopu; mat. spojka z tvárné litiny nebo korozivzdorné oceli; ochrana všechny litinové a ocelové díly žárově pozinkovány; krycí hloubka Rd 1,2 až 1,8 m	kus	29,00000	2 543,00	73 747,00	0,00	0,13	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
111	422911623R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro vodu, pro ovládání uzávěrů armatur zakopaných v zemi; DN 100 - 150 šoupátka; provedení s kluzným uložením ovlád.tyče, zavěšena v plastové nosné desce poklopu; mat. spojka z tvárné litiny nebo korozivzdorné oceli; ochrana všechny litinové a ocelové díly žárově pozinkovány; krycí hloubka Rd 1,2 až 1,8 m	kus	7,00000	2 543,00	17 801,00	0,00	0,03	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
112	422913332R	souprava zemní teleskopická přípojková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 1"-2"; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli	kus	86,00000	1 456,00	125 216,00	0,00	0,39	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				pro dom přípojky : 86,00		86					
113	42291353R	poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně zemních soustav osazených na šoupátkách, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 200 mm; D = 260,0 mm	kus	36,00000	1 315,00	47 340,00	0,01	0,50	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				29+7		36					
114	42291405R	poklop ventilový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně zemních souprav osazených na šoupátkách nebo na navrtávacích pasech se šoupátkem či kul.kohoutem, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 135 mm; D = 160,0 mm	kus	86,00000	1 043,00	89 698,00	0,01	0,69	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
115	42291452R	poklop hydrantový DN 80; použití pro vodu, k ochraně výtokového hrdla o ovládacích prvků podzemních hydrantů, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; tvárná litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr horní ovál 367 x 262, spodní ovál 420 x 315 mm	kus	21,00000	3 655,00	76 755,00	0,03	0,63	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
116	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové pod šoupátka : 29+7 pod dom šoupátka : 86	kus	122,00000	341,00	41 602,00	0,00	0,11	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
117	42291515R	deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové	kus	21,00000	1 004,00	21 084,00	0,00	0,04	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
118	552599939R	tvárovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	5,00000	2 799,00	13 995,00	0,01	0,07	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
119	552599943R	tvárovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	1,00000	3 346,00	3 346,00	0,02	0,02	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
120	552599944R	tvárovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 100 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	2,00000	3 096,00	6 192,00	0,02	0,04	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
121	552701211R	koleno 90 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	21,00000	2 058,00	43 218,00	0,01	0,30	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
122	552702102R	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 10, PN 16, PN 25; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	21,00000	1 721,00	36 141,00	0,01	0,19	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
123	59225101R	skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; Pu 47 kN/m; beton C 35/45 OCHRANA ARMATUR V NEZP TERÉNU : 3	kus	3,00000	1 296,00	3 888,00	0,37	1,11	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
124	59225782R	deska zákrytová studniční betonová; dvoudílná; souprava 2 díly; TBN; d = 1 300,0 mm; tl = 75,0 OCHRANA ARMATUR V NEZP TERÉNU : 3	kus	3,00000	2 188,00	6 564,00	0,24	0,71	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 91						183 300,00	0,00				
125	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živiničných, hloubky do 50 mm	m	5 250,00000	30,00	157 500,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Kalkul

včetně spotřeby vody

Začátek provozního součtu

MÍSTNÍ ASFALT KOMUNIKACE-rozebrání :

A :

km 0,335-0,455 : 120,00*2

240

km 0,533-0,551 : 18,00*2

36

km 0,600-0,612 : 12,00*2

24

km 0,658-0,724 : 66,00*2

132

km 0,782-0,787 : 5,00*2

10

km 0,85-1,129 : 279,00*2

558

A1 :

km 0,00-0,004 : 4,00*2

8

km 0,407-0,135 : 128,00*2

256

A1-1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		km 0,00-0,045 : 45,00*2				90					
		A1-2 :									
		km 0,00-0,012 : 12,00*2				24					
		km 0,027-0,035 : 8,00*2				16					
		A3 :									
		km 0,00-0,013 : 13,00*2				26					
		km 0,114-0,483 : 369,00*2				738					
		km 0,491-0,570 : 79,00*2				158					
		A3-1 :									
		km 0,146-0,153 : 7,00*2				14					
		km 0,19-0,23 : 40,00*2				80					
		Konec provozního součtu									
		2410,00*2				4820					
		krajská státní silnice-rozebrání :									
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : 115,00*2				230					
		A-3 :									
		km 0,483-0,491 : 8,00*2				16					
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : 64,00*2				128					
		překopy :									
		A-1 :									
		km 0,172-0,177 : 5,00*2				10					
		km 0,292-0,297 : 5,00*2				10					
		A3 :									
		km 0,476-0,482 : 7,00*2				14					
		5,50*2*2				22					
126	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živiničných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	430,00000	60,00	25 800,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Kalkul
		včetně spotřeby vody									
		krajská státní silnice-rozebrání :									
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : 115,00*2				230					
		A-3 :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		km 0,483-0,491 : 8,00*2		16							
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : 64,00*2		128							
		překopy :									
		A-1 :									
		km 0,172-0,177 : 5,00*2		10							
		km0,292-0,297 : 5,00*2		10							
		A3 :									
		km 0,476-0,482 : 7,00*2		14							
		5,50*2*2		22							
Díl: 96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ						450,00		0,00			
127	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	22,50000	20,00	450,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Kalkul
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m									
		A1-dlažba-obnova-pro další použití cca 50% : 0,90*50,00*0,5		22,5							
Díl: 99 STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT						2 192 613,05		0,00			
128	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	5 550,91911	395,00	2 192 613,05	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů									
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
		2,15,16,21,22,27,28,29,32,34,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,69,70,71,73,78									
		,80, :									
		81,82,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,									
		111,112, :									
		113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124, :									
		Součet: : 5550,91911		5550,91911							
Díl: M23 MONTÁŽE POTRUBÍ						39 320,00		0,80			
129	230193007R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 250	m	29,00000	1 000,00	29 000,00	0,03	0,79		RTS 22/ II	Kalkul
		protlak pod vodotečí :									
		A :									
		km 0,494-0,503 : 9,00		9							
		km 0,787-0,795 : 8,00		8							
		A1-2 :									
		km 0,063-0,075 : 12,00		12							
130	230194008R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 250	kus	6,00000	200,00	1 200,00	0,00	0,00		RTS 22/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		protlak pod vodotečí :									
		A :									
		km 0,494-0,503 : 2		2							
		km 0,787-0,795 : 2		2							
		A1-2 :									
		km 0,063-0,075 : 2		2							
131	273443889R	manžeta těsnící na chráničky; EPDM; D trubky = 110 mm; D chráničky = 273 mm; DN 100; DN chráničky 250	kus	6,00000	1 520,00	9 120,00	0,00	0,01	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		protlak pod vodotečí :									
		A :									
		km 0,494-0,503 : 2		2							
		km 0,787-0,795 : 2		2							
		A1-2 :									
		km 0,063-0,075 : 2		2							
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			417 443,97	0,00					
132	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	63 932,90200	1,00	63 932,90	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Indiv
		kamenivo-podkladní vrstvy bez asfaltu-2km : 28575,189		28575,189							
		-193,50*0,11		-21,285							
		-2169,*0,11		-238,59							
		-193,50*0,132		-25,542							
		státní silnice podklad tl 0,20m : -193,50*0,44		-85,14							
		místní silnice KZC 150MM : -1084,00*0,383		-415,172							
		asfalty do 47km-MK+KK : (21,285+238,59+25,54)*46		13129,09							
		podkl vrstva KK tl 0,20m-47km : 193,50*0,44*46		3916,44							
		podkl KZC mk TL 150MM-47KM : 1084,00*0,383*46		19097,912							
133	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	285,41500	500,00	142 707,50	0,00	0,00	801-3	RTS 22/ II	Kalkul
		asfalty do 47km : (21,285+238,59+25,54)		285,415							
134	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	500,31200	250,00	125 078,00	0,00	0,00	801-3	RTS 22/ II	Kalkul
		podkl vrstva KK tl 0,20m-47km : 193,50*0,44		85,14							
		podkl KZC mk TL 150MM-47KM : 1084,00*0,383		415,172							
135	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	28 575,18927	3,00	85 725,57	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	1	Zásobovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,47, :									
		Součet: : 28575,18927				28575,18927					
Celkem						17 915 412,66					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přiváděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	2	Oprava krajské komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				240 547,50		0,00			
1	113107420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	367,50000	120,00	44 100,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Indiv
		krajská státní silnice-rozebrání :									
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : (2,60-0,90)*115,00				195,5					
		A-3 :									
		km 0,483-0,491 : (3,70-0,90)*8,00				22,4					
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : (2,80-0,90)*64,00				121,6					
		překopy :									
		A-1 :									
		km 0,172-0,177 : 1,00*5,00				5					
		km0,292-0,297 : 1,00*5,00				5					
		A3 :									
		km 0,476-0,482 : 1,00*7,00				7					
		1,00*5,50*2				11					
2	113107430R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	754,50000	180,00	135 810,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Indiv
		krajská státní silnice-rozebrání-mimo rýhu-podklí vrstva tl 0,30m :									
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : (2,60-0,90)*115,00				195,5					
		A-3 :									
		km 0,483-0,491 : (3,70-0,90)*8,00				22,4					
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : (2,80-0,90)*64,00				121,6					
		překopy :									
		A-1 :									
		km 0,172-0,177 : 1,00*5,00				5					
		km0,292-0,297 : 1,00*5,00				5					
		A3 :									
		km 0,476-0,482 : 1,00*7,00				7					
		1,00*5,50*2				11					
		Začátek provozního součtu									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	2	Oprava krajské komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		krajská státní silnice-odstranění provizorní vrstvy-tl 0,60m :									
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : 0,90*115,00		103,5							
		A-3 :									
		km 0,483-0,491 : 0,90*8,00		7,2							
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : 0,90*64,00		57,6							
		překopy :									
		A-1 :									
		km 0,172-0,177 : 0,90*5,00		4,5							
		km0,292-0,297 : 0,90*5,00		4,5							
		A3 :									
		km 0,476-0,482 : 0,90*7,00		6,3							
		0,90*5,50*2		9,9							
		Konec provozního součtu									
		193,50*2		387							
3	113108406R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm	m2	367,50000	90,00	33 075,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Indiv
		krajská státní silnice-rozebrání :									
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : (2,60-0,90)*115,00		195,5							
		A-3 :									
		km 0,483-0,491 : (3,70-0,90)*8,00		22,4							
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : (2,80-0,90)*64,00		121,6							
		překopy :									
		A-1 :									
		km 0,172-0,177 : 1,00*5,00		5							
		km0,292-0,297 : 1,00*5,00		5							
		A3 :									
		km 0,476-0,482 : 1,00*7,00		7							
		1,00*5,50*2		11							
4	113108405R00.	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 4 cm	m2	367,50000	75,00	27 562,50	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		krajská státní silnice-rozebrání :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	2	Oprava krajské komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : (2,60-0,90)*115,00			195,5						
		A-3 :									
		km 0,483-0,491 : (3,70-0,90)*8,00			22,4						
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : (2,80-0,90)*64,00			121,6						
		překopy :									
		A-1 :									
		km 0,172-0,177 : 1,00*5,00			5						
		km0,292-0,297 : 1,00*5,00			5						
		A3 :									
		km 0,476-0,482 : 1,00*7,00			7						
		1,00*5,50*2			11						

Díl: 5	Komunikace				1 178 011,00	747,30					
5	564681111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po ztuhnutí 300 mm	m2	561,00000	390,00	218 790,00	0,65	361,85	822-1	RTS 22/ II	Kalkul

s rozprostřením a ztuhnutím

krajská státní silnice-obnova :

A1 :

km 0,177-0,292 : 2,60*115,00

299

A-3 :

km 0,483-0,491 : 3,70*8,00

29,6

A3-2 :

km 0,00-0,064 : 2,80*64,00

179,2

překopy :

A-1 :

km 0,172-0,177 : 1,90*5,00

9,5

km0,292-0,297 : 1,90*5,00

9,5

A3 :

km 0,476-0,482 : 1,90*7,00

13,3

1,90*5,50*2

20,9

6	573111123R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,8 kg/m2	m2	561,00000	25,00	14 025,00	0,00	0,45	822-1	RTS 22/ II	Kalkul
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	------	------	-------	------------	--------

z asfaltu silničního

krajská státní silnice-obnova :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	2	Oprava krajské komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : 2,60*115,00			299						
		A-3 :									
		km 0,483-0,491 : 3,70*8,00			29,6						
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : 2,80*64,00			179,2						
		překopy :									
		A-1 :									
		km 0,172-0,177 : 1,90*5,00			9,5						
		km0,292-0,297 : 1,90*5,00			9,5						
		A3 :									
		km 0,476-0,482 : 1,90*7,00			13,3						
		1,90*5,50*2			20,9						
7	573231123R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2	m2	561,00000	16,00	8 976,00	0,00	0,17	822-1	RTS 22/ II	Kalkul
		krajská státní silnice-obnova :									
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : 2,60*115,00			299						
		A-3 :									
		km 0,483-0,491 : 3,70*8,00			29,6						
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : 2,80*64,00			179,2						
		překopy :									
		A-1 :									
		km 0,172-0,177 : 1,90*5,00			9,5						
		km0,292-0,297 : 1,90*5,00			9,5						
		A3 :									
		km 0,476-0,482 : 1,90*7,00			13,3						
		1,90*5,50*2			20,9						
8	577115125R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACL 22 S , tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	561,00000	521,00	292 281,00	0,16	87,29	822-1	RTS 22/ II	Kalkul
		krajská státní silnice-obnova :									
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : 2,60*115,00			299						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	2	Oprava krajské komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A-3 :									
		km 0,483-0,491 : 3,70*8,00			29,6						
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : 2,80*64,00			179,2						
		překopy :									
		A-1 :									
		km 0,172-0,177 : 1,90*5,00			9,5						
		km0,292-0,297 : 1,90*5,00			9,5						
		A3 :									
		km 0,476-0,482 : 1,90*7,00			13,3						
		1,90*5,50*2			20,9						
9	599142111R00	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm	m	430,00000	142,00	61 060,00	0,00	0,96	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm									
		krajská státní silnice-obnova :									
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : 115,00*2			230						
		A-3 :									
		km 0,483-0,491 : 8,00*2			16						
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : 64,00*2			128						
		překopy :									
		A-1 :									
		km 0,172-0,177 : 5,00*2			10						
		km0,292-0,297 : 5,00*2			10						
		A3 :									
		km 0,476-0,482 : 7,00*2			14						
		5,50*2*2			22						
10	564-01	Podklad z recyklátu na místě za studena RSCA 0/45 (0/63) po zhutn.tl.20 cm	m2	561,00000	523,00	293 403,00	0,40	223,84		Vlastní	Kalkul
		krajská státní silnice-obnova :									
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : 2,60*115,00			299						
		A-3 :									
		km 0,483-0,491 : 3,70*8,00			29,6						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	2	Oprava krajské komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : 2,80*64,00				179,2					
		překopy :									
		A-1 :									
		km 0,172-0,177 : 1,90*5,00				9,5					
		km0,292-0,297 : 1,90*5,00				9,5					
		A3 :									
		km 0,476-0,482 : 1,90*7,00				13,3					
		1,90*5,50*2				20,9					
11	577112124RT2.	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm, plochy 201-1000 m2	m2	561,00000	516,00	289 476,00	0,13	72,74		Vlastní	Kalkul
		krajská státní silnice-obnova :									
		A1 :									
		km 0,177-0,292 : 2,60*115,00				299					
		A-3 :									
		km 0,483-0,491 : 3,70*8,00				29,6					
		A3-2 :									
		km 0,00-0,064 : 2,80*64,00				179,2					
		překopy :									
		A-1 :									
		km 0,172-0,177 : 1,90*5,00				9,5					
		km0,292-0,297 : 1,90*5,00				9,5					
		A3 :									
		km 0,476-0,482 : 1,90*7,00				13,3					
		1,90*5,50*2				20,9					
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						130 776,65		0,00			
12	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	747,29516	175,00	130 776,65	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Kalkul
		vodorovně do 200 m									
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
		5,6,7,8,9,10,11, :									
		Součet: : 747,29516				747,29516					
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						155 619,26		0,00			
13	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	28 056,27000	1,00	28 056,27	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Indiv
		kamenivo-podkladní vrstvy bez asfaltu-2km : 16649,985				16649,985					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	2	Oprava krajské komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-367,50*0,11		-40,425							
		-367,50*0,132		-48,51							
		PODKLADNÍ VRSTVA TL 0,20M : -367,50*0,44		-161,7							
		provizorní vrstva tl 0,60m-2km : 193,50*0,66		127,71							
		asfalty do 47km : (40,425+48,51)*46		4091,01							
		PODKL VRSTVA TL 0,20M-47KM : 367,50*0,44*46		7438,2							
14	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení suti - obal, kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	88,93500	500,00	44 467,50	0,00	0,00	801-3	RTS 22/ II	Indiv
		asfalty do 47km : (40,425+48,51)		88,935							
15	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	161,70000	250,00	40 425,00	0,00	0,00	801-3	RTS 22/ II	Indiv
		PODKL VRSTVA TL 0,20M-47KM : 367,50*0,44		161,7							
16	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	14 223,49500	3,00	42 670,49	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
		1,2,3,4, :									
		Součet: : 14223,49500		14223,495							
Celkem						1 704 954,41					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	3	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				449 465,00		0,00			
1	113107420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	1 084,50000	120,00	130 140,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Indiv

MÍSTNÍ ASFALT KOMUNIKACE-rozebrání-provizorní vrstvy :

A :

km 0,335-0,455 : 0,90*120,00 108

km 0,533-0,551 : 0,90*18,00 16,2

km 0,600-0,612 : 0,90*12,00 10,8

km 0,658-0,724 : 0,90*66,00 59,4

km 0,782-0,787 : 0,90*5,00 4,5

km 0,85-1,129 : 0,90*279,00 251,1

A1 :

km 0,00-0,004 : 0,90*4,00 3,6

km 0,407-0,135 : 0,90*128,00 115,2

A1-1 :

km 0,00-0,045 : 0,90*45,00 40,5

A1-2 :

km 0,00-0,012 : 0,90*12,00 10,8

km 0,027-0,035 : 0,90*8,00 7,2

A3 :

km 0,00-0,013 : 0,90*13,00 11,7

km 0,114-0,483 : 0,90*369,00 332,1

km 0,491-0,570 : 0,90*79,00 71,1

A3-1 :

km 0,146-0,153 : 0,90*7,00 6,3

km 0,19-0,23 : 0,90*40,00 36

2	113107425R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	1 084,50000	150,00	162 675,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Kalkul
---	--------------	---	----	-------------	--------	------------	------	------	-------	------------	--------

MÍSTNÍ ASFALT KOMUNIKACE-rozebrání-provizorní vrstvy :

A :

km 0,335-0,455 : 0,90*120,00 108

km 0,533-0,551 : 0,90*18,00 16,2

km 0,600-0,612 : 0,90*12,00 10,8

km 0,658-0,724 : 0,90*66,00 59,4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	3	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		km 0,782-0,787 : 0,90*5,00			4,5						
		km 0,85-1,129 : 0,90*279,00			251,1						
		A1 :									
		km 0,00-0,004 : 0,90*4,00			3,6						
		km 0,407-0,135 : 0,90*128,00			115,2						
		A1-1 :									
		km 0,00-0,045 : 0,90*45,00			40,5						
		A1-2 :									
		km 0,00-0,012 : 0,90*12,00			10,8						
		km 0,027-0,035 : 0,90*8,00			7,2						
		A3 :									
		km 0,00-0,013 : 0,90*13,00			11,7						
		km 0,114-0,483 : 0,90*369,00			332,1						
		km 0,491-0,570 : 0,90*79,00			71,1						
		A3-1 :									
		km 0,146-0,153 : 0,90*7,00			6,3						
		km 0,19-0,23 : 0,90*40,00			36						
3	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm	m2	1 205,00000	130,00	156 650,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Kalkul
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,									
		MÍSTNÍ ASFALT KOMUNIKACE-2*0,50nad rýhou :									
		A :									
		km 0,335-0,455 : 1,00*120,00			120						
		km 0,533-0,551 : 1,00*18,00			18						
		km 0,600-0,612 : 1,00*12,00			12						
		km 0,658-0,724 : 1,00*66,00			66						
		km 0,782-0,787 : 1,00*5,00			5						
		km 0,85-1,129 : 1,00*279,00			279						
		A1 :									
		km 0,00-0,004 : 1,00*4,00			4						
		km 0,407-0,135 : 1,00*128,00			128						
		A1-1 :									
		km 0,00-0,045 : 1,00*45,00			45						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	3	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	-------	--------------------------	---------------

A1-2 :

km 0,00-0,012 : 1,00*12,00

12

km 0,027-0,035 : 1,00*8,00

8

A3 :

km 0,00-0,013 : 1,00*13,00

13

km 0,114-0,483 : 1,00*369,00

369

km 0,491-0,570 : 1,00*79,00

79

A3-1 :

km 0,146-0,153 : 1,00*7,00

7

km 0,19-0,23 : 1,00*40,00

40

Díl: 5	Komunikace				2 953 696,00	1 325,95					
4	564661111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 084,50000	260,00	281 970,00	0,43	466,34	822-1	RTS 22/ II	Kalkul

s rozprostřením a zhutněním

MÍSTNÍ ASFALT KOMUNIKACE-obnova :

A :

km 0,335-0,455 : 0,90*120,00

108

km 0,533-0,551 : 0,90*18,00

16,2

km 0,600-0,612 : 0,90*12,00

10,8

km 0,658-0,724 : 0,90*66,00

59,4

km 0,782-0,787 : 0,90*5,00

4,5

km 0,85-1,129 : 0,90*279,00

251,1

A1 :

km 0,00-0,004 : 0,90*4,00

3,6

km 0,407-0,135 : 0,90*128,00

115,2

A1-1 :

km 0,00-0,045 : 0,90*45,00

40,5

A1-2 :

km 0,00-0,012 : 0,90*12,00

10,8

km 0,027-0,035 : 0,90*8,00

7,2

A3 :

km 0,00-0,013 : 0,90*13,00

11,7

km 0,114-0,483 : 0,90*369,00

332,1

km 0,491-0,570 : 0,90*79,00

71,1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	3	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A3-1 :									
		km 0,146-0,153 : 0,90*7,00		6,3							
		km 0,19-0,23 : 0,90*40,00		36							
5	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po ztuhnutí 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a ztuhnutím, ošetřením povrchu podkladu vodou MÍSTNÍ ASFALT KOMUNIKACE-obnova :	m2	1 084,50000	415,00	450 067,50	0,38	415,52	822-1	RTS 22/ II	Kalkul
		A :									
		km 0,335-0,455 : 0,90*120,00		108							
		km 0,533-0,551 : 0,90*18,00		16,2							
		km 0,600-0,612 : 0,90*12,00		10,8							
		km 0,658-0,724 : 0,90*66,00		59,4							
		km 0,782-0,787 : 0,90*5,00		4,5							
		km 0,85-1,129 : 0,90*279,00		251,1							
		A1 :									
		km 0,00-0,004 : 0,90*4,00		3,6							
		km 0,407-0,135 : 0,90*128,00		115,2							
		A1-1 :									
		km 0,00-0,045 : 0,90*45,00		40,5							
		A1-2 :									
		km 0,00-0,012 : 0,90*12,00		10,8							
		km 0,027-0,035 : 0,90*8,00		7,2							
		A3 :									
		km 0,00-0,013 : 0,90*13,00		11,7							
		km 0,114-0,483 : 0,90*369,00		332,1							
		km 0,491-0,570 : 0,90*79,00		71,1							
		A3-1 :									
		km 0,146-0,153 : 0,90*7,00		6,3							
		km 0,19-0,23 : 0,90*40,00		36							
6	573111123R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,8 kg/m2 z asfaltu silničního MÍSTNÍ ASFALT KOMUNIKACE-obnova :	m2	1 084,50000	25,00	27 112,50	0,00	0,88	822-1	RTS 22/ II	Indiv
		A :									
		km 0,335-0,455 : 0,90*120,00		108							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	3	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		km 0,533-0,551 : 0,90*18,00			16,2						
		km 0,600-0,612 : 0,90*12,00			10,8						
		km 0,658-0,724 : 0,90*66,00			59,4						
		km 0,782-0,787 : 0,90*5,00			4,5						
		km 0,85-1,129 : 0,90*279,00			251,1						
		A1 :									
		km 0,00-0,004 : 0,90*4,00			3,6						
		km 0,407-0,135 : 0,90*128,00			115,2						
		A1-1 :									
		km 0,00-0,045 : 0,90*45,00			40,5						
		A1-2 :									
		km 0,00-0,012 : 0,90*12,00			10,8						
		km 0,027-0,035 : 0,90*8,00			7,2						
		A3 :									
		km 0,00-0,013 : 0,90*13,00			11,7						
		km 0,114-0,483 : 0,90*369,00			332,1						
		km 0,491-0,570 : 0,90*79,00			71,1						
		A3-1 :									
		km 0,146-0,153 : 0,90*7,00			6,3						
		km 0,19-0,23 : 0,90*40,00			36						
7	573231123R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2	m2	1 084,50000	16,00	17 352,00	0,00	0,33	822-1	RTS 22/ II	Indiv

MÍSTNÍ ASFALT KOMUNIKACE-obnova :

A :

km 0,335-0,455 : 0,90*120,00	108
km 0,533-0,551 : 0,90*18,00	16,2
km 0,600-0,612 : 0,90*12,00	10,8
km 0,658-0,724 : 0,90*66,00	59,4
km 0,782-0,787 : 0,90*5,00	4,5
km 0,85-1,129 : 0,90*279,00	251,1
A1 :	
km 0,00-0,004 : 0,90*4,00	3,6
km 0,407-0,135 : 0,90*128,00	115,2
A1-1 :	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přiváděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	3	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		km 0,00-0,045 : 0,90*45,00			40,5						
		A1-2 :									
		km 0,00-0,012 : 0,90*12,00			10,8						
		km 0,027-0,035 : 0,90*8,00			7,2						
		A3 :									
		km 0,00-0,013 : 0,90*13,00			11,7						
		km 0,114-0,483 : 0,90*369,00			332,1						
		km 0,491-0,570 : 0,90*79,00			71,1						
		A3-1 :									
		km 0,146-0,153 : 0,90*7,00			6,3						
		km 0,19-0,23 : 0,90*40,00			36						
8	577112124RT2	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	2 289,50000	549,00	1 256 935,50	0,13	296,86	822-1	RTS 22/ II	Kalkul
		MÍSTNÍ ASFALT KOMUNIKACE-obnova+2*050m nad rýhou :									
		A :									
		km 0,335-0,455 : 1,90*120,00			228						
		km 0,533-0,551 : 1,90*18,00			34,2						
		km 0,600-0,612 : 1,90*12,00			22,8						
		km 0,658-0,724 : 1,90*66,00			125,4						
		km 0,782-0,787 : 1,90*5,00			9,5						
		km 0,85-1,129 : 1,90*279,00			530,1						
		A1 :									
		km 0,00-0,004 : 1,90*4,00			7,6						
		km 0,407-0,135 : 1,90*128,00			243,2						
		A1-1 :									
		km 0,00-0,045 : 1,90*45,00			85,5						
		A1-2 :									
		km 0,00-0,012 : 1,90*12,00			22,8						
		km 0,027-0,035 : 1,90*8,00			15,2						
		A3 :									
		km 0,00-0,013 : 1,90*13,00			24,7						
		km 0,114-0,483 : 1,90*369,00			701,1						
		km 0,491-0,570 : 1,90*79,00			150,1						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	3	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A3-1 :									
		km 0,146-0,153 : 1,90*7,00		13,3							
		km 0,19-0,23 : 1,90*40,00		76							
9	577114114RT3	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACL 16 S , tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	1 084,50000	533,00	578 038,50	0,13	140,62	822-1	RTS 22/ II	Kalkul
		MÍSTNÍ ASFALT KOMUNIKACE-obnova :									
		A :									
		km 0,335-0,455 : 0,90*120,00		108							
		km 0,533-0,551 : 0,90*18,00		16,2							
		km 0,600-0,612 : 0,90*12,00		10,8							
		km 0,658-0,724 : 0,90*66,00		59,4							
		km 0,782-0,787 : 0,90*5,00		4,5							
		km 0,85-1,129 : 0,90*279,00		251,1							
		A1 :									
		km 0,00-0,004 : 0,90*4,00		3,6							
		km 0,407-0,135 : 0,90*128,00		115,2							
		A1-1 :									
		km 0,00-0,045 : 0,90*45,00		40,5							
		A1-2 :									
		km 0,00-0,012 : 0,90*12,00		10,8							
		km 0,027-0,035 : 0,90*8,00		7,2							
		A3 :									
		km 0,00-0,013 : 0,90*13,00		11,7							
		km 0,114-0,483 : 0,90*369,00		332,1							
		km 0,491-0,570 : 0,90*79,00		71,1							
		A3-1 :									
		km 0,146-0,153 : 0,90*7,00		6,3							
		km 0,19-0,23 : 0,90*40,00		36							
10	599142111R00	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	2 410,00000	142,00	342 220,00	0,00	5,40	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		MÍSTNÍ ASFALT KOMUNIKACE-obnova :									
		A :									
		km 0,335-0,455 : 120,00*2		240							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	3	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		km 0,533-0,551 : 18,00*2		36							
		km 0,600-0,612 : 12,00*2		24							
		km 0,658-0,724 : 66,00*2		132							
		km 0,782-0,787 : 5,00*2		10							
		km 0,85-1,129 : 279,00*2		558							
		A1 :									
		km 0,00-0,004 : 4,00*2		8							
		km 0,407-0,135 : 128,00*2		256							
		A1-1 :									
		km 0,00-0,045 : 45,00*2		90							
		A1-2 :									
		km 0,00-0,012 : 12,00*2		24							
		km 0,027-0,035 : 8,00*2		16							
		A3 :									
		km 0,00-0,013 : 13,00*2		26							
		km 0,114-0,483 : 369,00*2		738							
		km 0,491-0,570 : 79,00*2		158							
		A3-1 :									
		km 0,146-0,153 : 7,00*2		14							
		km 0,19-0,23 : 40,00*2		80							

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	405 265,00	27,94								
11	917832111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	150,00000	480,00	72 000,00	0,10	15,38	822-1	RTS 22/ II	Kalkul

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

12	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm	m	4 820,00000	62,00	298 840,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Kalkul
----	--------------	--	---	-------------	-------	------------	------	------	-------	------------	--------

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

Začátek provozního součtu

MÍSTNÍ ASFALT KOMUNIKACE-obnova :

A :

km 0,335-0,455 : 120,00*2	240
km 0,533-0,551 : 18,00*2	36
km 0,600-0,612 : 12,00*2	24
km 0,658-0,724 : 66,00*2	132

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	3	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		km 0,782-0,787 : 5,00*2		10							
		km 0,85-1,129 : 279,00*2		558							
		A1 :									
		km 0,00-0,004 : 4,00*2		8							
		km 0,407-0,135 : 128,00*2		256							
		A1-1 :									
		km 0,00-0,045 : 45,00*2		90							
		A1-2 :									
		km 0,00-0,012 : 12,00*2		24							
		km 0,027-0,035 : 8,00*2		16							
		A3 :									
		km 0,00-0,013 : 13,00*2		26							
		km 0,114-0,483 : 369,00*2		738							
		km 0,491-0,570 : 79,00*2		158							
		A3-1 :									
		km 0,146-0,153 : 7,00*2		14							
		km 0,19-0,23 : 40,00*2		80							
		Konec provozního součtu									
		2410,00*2		4820							
13	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	153,00000	225,00	34 425,00	0,08	12,56	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		150,00*1,02		153							
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				236 925,79		0,00			
14	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	1 353,86167	175,00	236 925,79	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Indiv
		vodorovně do 200 m									
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
		4,5,6,7,8,9,10,11,13, :									
		Součet: : 1353,86167		1353,86167							
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				164 984,99		0,00			
15	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	29 956,30000	1,00	29 956,30	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Indiv
		kamenivo do 2km : 22917,895		22917,895							
		PROVIZORNÍ VRSTVA TL 0,45M : 1084,50*(0,44+0,55)		1073,655							
		-1205,00*0,11		-132,55							
		asfalt do 47kmm : 1205,00*0,11*46		6097,3							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	3	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	132,55000	500,00	66 275,00	0,00	0,00	801-3	RTS 22/ II	Indiv

asfalt do 47kmm : 1205,00*0,11

132,55

17	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	22 917,89500	3,00	68 753,69	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	--------------	------	-----------	------	------	-------	------------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,2,3, :

Součet: : 22917,89500

22917,895

Celkem						4 210 336,78					
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	4	Přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				597 748,31		151,70			
1	113107420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	58,80000	120,00	7 056,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Indiv
		pro přípojky :									
		místní komunikace-rozebrání : 0,70*84,00			58,8						
2	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	117,60000	75,00	8 820,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Indiv
		pro přípojky :									
		místní komunikace-rozebrání : 0,70*84,00*2			117,6						
3	113111215R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	58,80000	90,00	5 292,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Indiv
		pro přípojky :									
		místní komunikace-rozebrání : 0,70*84,00			58,8						
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	138,60000	80,00	11 088,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením									
		pro přípojky :									
		nezpevněno : 3,50*264,00*0,15			138,6						
5	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	102,67600	980,00	100 622,48	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.									
		Začátek provozního součtu									
		pro přípojky :									
		nezpevněno : 0,70*(1,25-0,15)*264,00			203,28						
		místní komunikace : 0,70*(1,25-0,45)*84,00			47,04						
		krajská komunikace : 0,70*(1,25-0,60)*14,00			6,37						
		Konec provozního součtu									
		256,69*0,4			102,676						
6	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	89,84150	980,00	88 044,67	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.									
		Začátek provozního součtu									
		pro přípojky :									
		nezpevněno : 0,70*(1,25-0,15)*264,00			203,28						
		místní komunikace : 0,70*(1,25-0,45)*84,00			47,04						
		krajská komunikace : 0,70*(1,25-0,60)*14,00			6,37						
		Konec provozního součtu									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	4	Přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		256,69*0,35			89,8415						
7	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu pro přípojky : nezpevněno : 0,70*(1,25-0,15)*264,00 místní komunikace : 0,70*(1,25-0,45)*84,00 krajská komunikace : 0,70*(1,25-0,60)*14,00 Konec provozního součtu 256,69*0,2	m3	51,33800	1 500,00	77 007,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
		203,28 47,04 6,37									
		51,338									
8	132501211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu pro přípojky : nezpevněno : 0,70*(1,25-0,15)*264,00 místní komunikace : 0,70*(1,25-0,45)*84,00 krajská komunikace : 0,70*(1,25-0,60)*14,00 Konec provozního součtu 256,69*0,05	m3	12,83450	1 750,00	22 460,38	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
		203,28 47,04 6,37									
		12,8345									
9	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, pro přípojky : nezpevněno : 1,25*264,00*2 místní komunikace : 1,25*84,00*2 krajská komunikace : 1,25*14,00*2	m2	905,00000	2,00	1 810,00	0,00	0,90	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		660 210 35									
10	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	905,00000	1,00	905,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 256,69*0,5*0,75	m3	96,25875	175,00	16 845,28	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		96,25875									
12	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	32,08625	190,00	6 096,39	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	4	Přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		256,69*0,5*0,25				32,08625					
13	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Začátek provozního součtu pro přípojky : nezpevněno-VYTL KUBATURA-lože,potrubí,obsyp : 0,70*0,45*264,00 místní komunikace-celý výkop : 0,70*(1,25-0,45)*84,00 krajská komunikace-celý výkop : 0,70*(1,25-0,60)*14,00 Konec provozního součtu 136,57*0,75	m3	102,42750	130,00	13 315,58	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
14	162401152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Začátek provozního součtu pro přípojky : nezpevněno-VYTL KUBATURA-lože,potrubí,obsyp : 0,70*0,45*264,00 místní komunikace-celý výkop : 0,70*(1,25-0,45)*84,00 krajská komunikace-celý výkop : 0,70*(1,25-0,60)*14,00 Konec provozního součtu 136,57*0,25	m3	34,14250	130,00	4 438,53	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
15	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice pro přípojky : nezpevněno-VYTL KUBATURA-lože,potrubí,obsyp : 0,70*0,45*264,00 místní komunikace-celý výkop : 0,70*(1,25-0,45)*84,00 krajská komunikace-celý výkop : 0,70*(1,25-0,60)*14,00	m3	136,57000	100,00	13 657,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, pro přípojky : nezpevněno-vykopanou zeminou : výkop : 0,70*(1,25-0,15)*264,00 odečte se lože,potrubí,obsyp : -0,70*0,45*264,00 Mezisoučet zásyp šterkopískem :	m3	142,66000	350,00	49 931,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	4	Přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místní komunikace-celý výkop : 0,70*(1,25-0,45)*84,00			47,04						
		odečte se vytl kubatura : -0,70*0,45*84,00			-26,46						
		krajská komunikace-celý výkop : 0,70*(1,25-0,60)*14,00			6,37						
		odečte se vytl kubatura : -0,70*0,45*14,00			-4,41						
		vykopanou zeminou :									
		Mezisoučet			22,54						
17	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	88,69000	1 600,00	141 904,00	1,70	150,77	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,									
		přípojky : 0,70*0,35*362,00			88,69						
18	181301112R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	924,00000	20,00	18 480,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	Indiv
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,									
		pro přípojky :									
		nezpevněno : 3,50*264,00			924						
19	113108405R00.	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 4 cm	m2	9,80000	75,00	735,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		pro přípojky :									
		krajská komunikace : 0,70*14,00			9,8						
20	180400020RA0	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině	m2	924,00000	10,00	9 240,00	0,00	0,03	AP-HSV	RTS 22/ II	Součtová
		pro přípojky :									
		nezpevněno : 3,50*264,00			924						
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				40 544,00		47,91			
21	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0+4 mm	m3	25,34000	1 600,00	40 544,00	1,89	47,91	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		v otevřeném výkopu,									
		přípojky : 0,70*0,10*362,00			25,34						
Díl: 5		Komunikace				34 398,00		58,34			
22	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	58,80000	260,00	15 288,00	0,44	25,93	822-1	RTS 22/ II	Indiv
		pro přípojky :									
		místní komunikace-provizorní vrstva-tl0,45m : 0,70*84,00			58,8						
23	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	58,80000	325,00	19 110,00	0,55	32,41	822-1	RTS 22/ II	Indiv
		pro přípojky :									
		místní komunikace-provizorní vrstva : 0,70*84,00			58,8						
Díl: 8		Trubní vedení				77 931,18		0,14			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	4	Přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm v otevřeném výkopu, PŘÍPOJKY : 395,00	m	395,00000	50,00	19 750,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	Indiv
25	891181111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 40 mm PRO odběrné místo : 2	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	Indiv
26	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,	m	395,00000	30,00	11 850,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	Indiv
27	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,	m	395,00000	30,00	11 850,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	Indiv
28	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm 395,00*1,1	m	434,50000	10,00	4 345,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
29	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2 395,00*1,1	m	434,50000	35,00	15 207,50	0,00	0,03	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
30	286134601R	trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm 395,00*1,015	m	400,92500	31,00	12 428,68	0,00	0,11	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 91						5 040,00	0,00				
31	919735111R00	Doplňující práce na komunikaci Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody pro přípojky : místní komunikace : 84,00*2	m	168,00000	30,00	5 040,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Indiv
Díl: 99						101 938,77	0,00				
32	998276101R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 9,17,21,22,23,25,29,30, : Součet: : 258,07284	t	258,07284	395,00	101 938,77	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: D96						18 459,67	0,00				
33	979082219R00	Přesuny suti a vybouraných hmot Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km podkl vrstvy-2km : 1185,878 -117,60*0,11 asfalty-47KM : MK : 117,60*0,11*46	t	2 803,93640	1,00	2 803,94	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	4	Přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		podklad MK KZC 0,15M : 58,80*0,383*46				1035,9384					
34	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	12,93600	500,00	6 468,00	0,00	0,00	801-3	RTS 22/ II	Indiv
		MK : 117,60*0,11				12,936					
35	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	22,52040	250,00	5 630,10	0,00	0,00	801-3	RTS 22/ II	Indiv
		kzc MK 0,15M : 58,80*0,383				22,5204					
36	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1 185,87801	3,00	3 557,63	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,19, : Součet: : 1185,87801				1185,87801					
Celkem						876 059,93					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	5	Oprava místní komunikace nad přípojkami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				26 796,00		0,00			
1	113107420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm <i>pro přípojky-odstrnění provizorní vrstvy : místní komunikace-provizorní vrstva-tl0,45m : 0,70*84,00</i>	m2	58,80000	120,00	7 056,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Indiv
2	113107425R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm <i>pro přípojky-odstrnění provizorní vrstvy : místní komunikace-provizorní vrstva-tl0,45m : 0,70*84,00</i>	m2	58,80000	150,00	8 820,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Indiv
3	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, <i>pro přípojky-odfrézování 2*0,50 vedle rýhy : místní komunikace- : 2*0,50*84,00</i>	m2	84,00000	130,00	10 920,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Indiv
Díl: 5		Komunikace				175 694,40		74,40			
4	564661111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 200 mm s rozprostřením a zhutněním <i>pro přípojky-obnova místní komunikace : 0,70*84,00</i>	m2	58,80000	260,00	15 288,00	0,43	25,28	822-1	RTS 22/ II	Indiv
5	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou <i>pro přípojky-obnova místní komunikace : 0,70*84,00</i>	m2	58,80000	415,00	24 402,00	0,38	22,53	822-1	RTS 22/ II	Indiv
6	573111123R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,8 kg/m2 z asfaltu silničního <i>pro přípojky-obnova místní komunikace : 0,70*84,00</i>	m2	58,80000	25,00	1 470,00	0,00	0,05	822-1	RTS 22/ II	Indiv
7	573231123R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2 <i>pro přípojky-obnova místní komunikace : 0,70*84,00</i>	m2	58,80000	16,00	940,80	0,00	0,02	822-1	RTS 22/ II	Indiv
8	577112124RT2	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 <i>místní komunikace- : (0,70+2*0,50)*84,00</i>	m2	142,80000	549,00	78 397,20	0,13	18,52	822-1	RTS 22/ II	Indiv
9	577114114RT3	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACL 16 S , tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2 <i>pro přípojky-obnova místní komunikace : 0,70*84,00</i>	m2	58,80000	533,00	31 340,40	0,13	7,62	822-1	RTS 22/ II	Indiv
10	599142111R00	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	168,00000	142,00	23 856,00	0,00	0,38	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IF96	Vodovod MYSLIBOŘ-přivaděč a zásobovací řady
O:	SO02	Zásobovací řady
R:	5	Oprava místní komunikace nad přípojkami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pro přípojky-obnova místní komunikace : 84,00*2		168							
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				20 832,00		0,00			
11	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm	m	336,00000	62,00	20 832,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Indiv
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy									
		pro přípojky-obnova místní komunikace : 84,00*2*2		336							
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 018,89		0,00			
12	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	74,39368	175,00	13 018,89	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Indiv
		vodorovně do 200 m									
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
		4,5,6,7,8,9,10, :									
		Součet: : 74,39368		74,39368							
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				10 162,15		0,00			
13	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 697,38800	1,00	1 697,39	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	Indiv
		provizorní vrstvy-2km : 1281,588		1281,588							
		-84,00*0,11		-9,24							
		asfalt po odfrétování-47kmm : 84,00*0,11*46		425,04							
14	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	9,24000	500,00	4 620,00	0,00	0,00	801-3	RTS 22/ II	Indiv
		asfalt po odfrétování-47kmm : 84,00*0,11		9,24							
15	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1 281,58800	3,00	3 844,76	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
		1,2,3, :									
		Součet: : 1281,58800		1281,588							
Celkem						246 503,44					