

Stavba: **Šarattice- místní komunikace Kavriánov**  
 Stavební objekt: **Rekonstrukce místní komunikace Kavriánov p.č.546/1,546/2**  
 Část:  
 JKSO  
 Investor: **Obec Šarattice, Náves 83, ŠARATICE**  
 Projektant:

| Poř. číslo | Kód položky | Název                                                                         | MJ   | Množství | J.cena-dodávka | J.cena montáž | J. hmotnost | Cena celkem | hmotnost celkem |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1          |             | <b>Geodetická příprava</b>                                                    |      |          |                |               |             |             |                 |
|            |             | Vyměření polohopisné a výškopisné                                             | soub | 0,00     |                | 0,00          |             | 0,00        |                 |
| 1          |             | <b>Geodetická příprava Celkem</b>                                             |      |          |                |               |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 2          |             | <b>Zemní práce a komunikace</b>                                               |      |          |                |               |             |             |                 |
|            |             | Skrývka směsné vrstvy stávající komunikační h=0,4m, t=3                       | m2   | 600,00   |                | 0,00          |             | 0,00        | 410,00          |
|            |             | odvoz skrývky do 1km-obecní deponie - k = 1,7                                 | t    | 410,00   |                | 0,00          |             | 0,00        | 0,00            |
|            |             | úprava výkopku na deponii - strojní                                           | h    | 10,00    |                | 0,00          |             | 0,00        | 0,00            |
|            |             | hutnění pláň                                                                  | m2   | 600,00   |                | 0,00          |             | 0,00        | 0,00            |
|            |             | KSC I 0-63mm, vč. rozprostření, urovnání, zhutnění, š=4m; t=0,2m              | m2   | 600,00   | 0,00           | 0,00          |             | 0,00        | 216,00          |
|            |             | KSC 0-32mm, vč. rozprostření, urovnání, zhutnění, š=3,5m; t=0,1m              | m2   | 540,00   | 0,00           | 0,00          |             | 0,00        | 100,00          |
|            |             | Obrubník silniční do betonového lože                                          | bm   | 340,00   | 0,00           | 0,00          |             | 0,00        | 29,00           |
|            |             | Štěrkodrt 4-8mm, podsyp dlažby, vč. rozprostření, do 0,05m                    | m2   | 540,00   | 0,00           | 0,00          |             | 0,00        | 45,00           |
|            |             | Dlažba beton zámková, I 80mm, položení, zhutnění, zásyp                       | m2   | 540,00   | 0,00           | 0,00          |             | 0,00        | 96,00           |
|            |             | Obsyp a hutnění krajnic po celé délce cca 0,5m oboustranně - materiál z místa | m2   | 125,00   |                | 0,00          |             | 0,00        | 0,00            |
| 2          |             | <b>Zemní práce a komunikace-celkem</b>                                        |      |          |                |               |             | <b>0,00</b> | <b>896,00</b>   |
|            |             |                                                                               |      |          |                |               |             |             |                 |
|            |             | <b>Celkem bez DPH</b>                                                         |      |          |                |               |             | <b>0,00</b> |                 |
|            |             | <b>DPH 21%</b>                                                                |      |          |                |               |             | <b>0,00</b> |                 |
|            |             | <b>Komunikace celkem vč. DPH</b>                                              |      |          |                |               |             | <b>0,00</b> |                 |