

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 18.2.2025 na zhotovení stavby
„Smržovka, most M-26 u čerpací stanice RoBiN OIL“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Smržovka

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka

zastoupený: Mgr. Markem Hotovcem, starosta města

IČO: 00262579

DIČ: CZ00262579

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 27-0963229369/0800

dále také „objednatel“

a

Zhotovitel: **STYLSTAV Liberec s.r.o.**

Kontaktní adresa: Dlouhá 55, Liberec 25, 463 12

Telefon: 602 107 678

Zastoupený: Martinem Dušákem

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 175553

IČ:25426541 DIČ:CZ25426541

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 35-6549980277/0100

Zástupce ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat a podepisovat:

Martin Dušák – jednatel společnosti

uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen SoD)

I.

Dne 18.02.2025 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla stavby: **Smržovka, most M-26 u čerpací stanice RoBiN OIL** v rozsahu a výkazu výměr stavby zpracovaný Projektovou kanceláří VANER s.r.o. IČO :25458990, V Horkách 101/1, Liberec IX – Janův Důl ,460 07 Liberec.

Účelem tohoto dodatku je změna lhůty plnění v souvislosti se změnou rozsahu prováděných prací, které vznikly v průběhu výstavby a podchycených ve změnovém listu.

II.

Smluvní strany se v souladu s čl. II odst. 2.5 a odst.2.7 výše uvedené Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě, kterého se mění text v článku II odst.2.1 a článku III odst.3.1,

Doba zhotovení díla a Cena za dílo takto:

- 1) Dokončení stavby: do 12 týdnů dle SOD
Prodloužení dokončení o 3 týdny

Nový termín do 15 týdnů, tj. do 26.9.2025

2) Cena díla dle SOD	980 000,00 Kč bez DPH
Změnový list č.1	247 288,96 Kč bez DPH
Celkem	1 227 288,96 Kč bez DPH
DPH 21 %	257 730,68 Kč

Celková cena za dílo a dodatku č.1 vč. DPH 1 485 019,64 Kč

III.

Smluvní strany se dohodly, že dnem podpisu tohoto dodatku vstoupí v účinnost všechny změny SoD ze dne 18.02.2025 dohodnuté v tomto dodatku. Ostatní ujednání SoD ze dne 18.02.2025 zůstávají beze změn.

IV.

Tento dodatek č. 1 SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek č.1 byl projednán a odsouhlasen 22.9.2025 Radou města usnesení č. UR-112-2/25

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodného obsahu s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 tvoří následující přílohy:
Rekapitulace změnového listu č.1 soupis víceprací a méněprací
Objekt SO 000 VRN
Objekt SO 201 most přes Smržovský potok


Ve Smržovce dne 24.9.2025

V Liberci dne 24.9.2025


Mgr. Marek Hotovec
starosta města

Martin Dušák
jednatel společnosti


STYLSTAV LIBEREC s.r.o.
AUTORIZOVANÁ STAVEBNÍ FIRMA
Dlouhá 55, 463 12 LIBEREC 25
tel.: 602 107 678, 607 810 033
IČ: 25426541, DIČ: CZ25426541
www.stylstav.eu, stylstav@volny.cz



Firma: STYLSTAV Liberec s.r.o.


Rekapitulace změnového listu č.1 soupis víceprací a méněprací

Stavba: 23-03-030 - Smržovka, most M-26 u čerpací stanice RoBiN OIL

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 247 288,96
Celková cena s DPH: 299 219,64

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady	13 625,00	2 861,25	16 486,25
SO 201	Most přes Smržovský potok	233 663,96	49 069,43	282 733,39



Firma: -

Změnový list č.1 Soupis víceprací a méněprací

Stavba: 23-03-030 Smržovka, most M-26 u čerpací stanice RoBiN OIL
Rozpočet: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

SO 000	13 625,00
--------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky - vícepráce	MJ	Množství	Jednotková Jednotková	Jednotková cena Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Celkem vícepráce bez DPH							13 625,00
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	0,250	10 000,00	2 500,00
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	0,500	7 500,00	3 750,00
12	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	0,250	29 500,00	7 375,00

Aspe Firma: -		Změnový list č.1 Soupis víceprací a méněprací Stavba: 23-03-030 Smržovka, most M-26 u čerpací stanice ROBIN OIL SO 201 233 663,96		Rozpočet: SO 201 Most přes Smržovský potok		SO 201 233 663,96	
Pol. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky - vícepráce	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
						9	10
			Všeobecné konstrukce a práce				106 941,60
36	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-O (INERTNÍ ODPADEK)	M3	93,930	355,00	33 345,15
			100% z položky 131738 93,930m ³ = 65,751				
32	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPADEK)	M3	2,320	455,00	1 055,60
			preroběžný vřetov křídlo: 1,55*1,6*0,5=1,240 [A] levoběžný vřetov křídlo: 1,35*1,6*0,5=1,080 [B] Celkem: A+B=2,32m ³ [C]				
39	02742		PROVIZORNÍ LÁVKY	M2	13,065	5 550,00	72 510,75
			provizorní lávka: 10,05*1,3=13,065				
			Zemní práce				65 473,75
30	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	8,500	265,00	2 252,50
7	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	560,00	0,00
31	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2,500	95,00	807,50
3	17481		ŽÁSYV JAM A RYH ZE ZEMINY, vč. rozhrnutí a uhrabání	M3	8,500	295,00	2 507,50
4	17481		ŽÁSYV JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - šlátek fr.32-63mm	M3	42,500	1 250,00	53 237,50
			Hutnění po vrstvách a 100% PS, ld=0,9 100% potřebné kubatury po odpočtu podkladů betonů a zeminy na urovnění terénu: šlátek zápsy za prevou optnou: 2,53*3,38*1,65=14,11 [A] šlátek zápsy za levou optnou: 2,51*3,38*1,25=16,16 [B] šlátek zápsy za výtok pravoběžným křídlem: (2,51*2,63*1,65)*0,5=5,86 [C] šlátek zápsy za výtok levoběžným křídlem: (2,53*1,25*1,95)*0,5=3,06 [D] Celkem: A+B+C+D=30,59m ³ [E] = 3m ³ plocha přednosti u ČS -42,59 M3				
5	17720		ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN BEZ ZHUT.	M3	13,750	485,00	6 668,75
			provizorní převedení vody pod mostem P+1, bñh (výtok křídlo-rozšíření,opěry,výtok křídlo) (1 0*1,0*1,55+3,385+2,83)*1 0*1,0*1,35+3,385+1,25)+13,75m ³				
			Základy				48 816,40
7	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	4,188	6 550,00	27 431,40
			C 30/37 - XA1, XA2, XA3 (CZ, F,1)-CI 1,0-Dmax 22-53 základ pravoběžného vřetovového křídla: 1,2*0,5*1,35=0,93 [A] základ levoběžného vřetovového křídla: 1,2*0,5*1,35=0,81 [B] základ pravoběžného vřetovového křídla: 1,2*0,5*2,83=1,698 [A] základ levoběžného vřetovového křídla: 1,2*0,5*2,83=1,698 [B] Celkem: A+B=4,188 [C]				
8	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 1050S, B500B	T	0,658	32 500,00	21 385,00
			odhad stupně vyztužení 2 0% základ pravoběžného vřetovového křídla: (1 2*0,5*1,55)*7,85*0,020=0,146 [A] základ levoběžného vřetovového křídla: (1 2*0,5*1,35)*7,85*0,020=0,127 [B] preroběžného vřetovového křídla: (1 2*0,5*2,83)*7,85*0,020=0,267 [C] základ levoběžného vřetovového křídla: (1 2*0,5*1,25)*7,85*0,020=0,118 [D] Celkem: A+B+C+D=0,658 [E]				
			3 Světelné konstrukce				2 224,00
38	337215		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,320	6 950,00	2 224,00
			použití kamene z původních opěr preroběžný vřet. křídlo (plocha šlátku): 2,48*0,5=1,240 [A] levoběžný vřet. křídlo (plocha šlátku): 2,16*0,5=1,080 [B] Celkem: A+B=2,32 [C] - plocha 6,38 q 2 m ³ = 0,32				
			4 Vodorovné konstrukce				89 141,04
13	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	0,688	13 250,00	9 116,00
			C 30/37 - XA1, XA2, XA3 (CZ, F,1)-CI 1,0-Dmax 22-53 urbový kloub ze železobetonu: 2ks*13,38*0,25*0,407=0,688 m ³				
14	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050S, B500B	T	0,136	32 500,00	4 420,00
			odhad stupně vyztužení 2 5% urbový kloub ze železobetonu: 2ks*13,38*0,25*0,407=0,688 m ³ 136 tun				
			Položka 421365: Kloub ze železobetonu zahrnuje pouze photožení kloubu, beton a výztuž musí být zahrnuta v příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu se řazují jako vodorovná konstrukce.				
16	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTOHO BETONU C16/20	M3	9,016	3 950,00	35 613,20
			C 16/20 - XCO (CZ, F,1)-CI 1,0-Dmax 22-53 podkladní beton pod vřet. pravoběžným křídlem: 0,2*0,6*1,55=0,186 [A] podkladní beton pod vřet. levoběžným křídlem: 0,2*0,6*1,35=0,162 [B] podkladní beton pod výtok levoběžným křídlem: 0,2*0,6*1,25=0,150 [C] beton za prevou optnou do v 10cm nad hlad. vody: 0,10*3,38*1,65=3,304 [D] podkladní beton za levou optnou do v 10cm nad hlad. vody: 0,10*3,38*1,65=6,614 [E] Celkem: A+B+C+D+E=10,462 [F]				
R	317325	nová položka	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	1,564	13 310,00	20 816,84
			2*(3,4*0,5*0,25)+(3,4*0,25*0,3)-1,36*1,15 koef.=1,564m ³				
R	317365	nová položka	VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 1050S	T	0,590	32 500,00	19 175,00
			nátoková římsa (3,4*0,5*0,15)+(3,4*0,25*0,2)*0,03*7,85=0,295 [A] výtoková římsa (3,4*0,5*0,15)+(3,4*0,25*0,2)*0,03*7,85=0,295 [B] Celkem: A+B=0,590 [C]				
			5 Komunikace				9 647,10
66	917224	nová položka	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	12,000	468,27	5 619,24
R	931336	nová položka	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 800MM2	M	10,800	372,95	4 027,86
			6 Potrubí				19 692,43
R	709612	nová položka	DEMONTÁŽ CHRÁŇÁKŮ/TRUBKY	M	2,000	150,65	301,30
			Demontáž potrubí KG DN300mm - křídlo na prevém výstoku				
R	87434	nová položka	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPAČNÍCH KG DN DO 300MM	M	2,000	988,74	1 977,48
			Dotání a montáž potrubí PVC KG vč. potpory a obetonování - křídlo na prevém výstoku				
44	87733	nová položka	CHRÁŇÁK PŮLENE Z TRUB PVC DN DO 200MM vč. kotvení na objímky ke kci mostu	M	19,785	643,85	12 738,57
			(3,385m /rezerva v římsě/ + 7,6m /Cetlin/ + 8,8m /SŽJ/ = 19,785m				
R	87733	nová položka	PRUCHODKY PVC KG DN 200MM, pro inž. sítě v opěrách, 2ks*0,4= 0,8m	M	0,800	843,85	675,08
			9 Ostatní konstrukce a práce				161 628,32
R	966168	nová položka	ZÁBRADÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLEM A SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	6,800	14 845,50	100 949,40
			zkobadí na vřetku: 3,4m [A] zkobadí na výstoku: 3,4m [B] Celkem: A+B=6,80 [C]				
33	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	2,320	6 980,00	16 193,60
			preroběžný vřetov křídlo: 1,55*1,6*0,5=1,240 [A] vřetov křídlo: 1,35*1,6*0,5=1,080 [B] Celkem: A+B=2,32m ³ [C]				
R	261113	nová položka	VRTY PRO KOTVENÍ NA POVRCHU TŘ. I DO 25MM, kotvení říms, mostovky a opěr	M	14,200	558,52	7 930,98
			vřty pro kotvení říms: 2*(8ks*0,25m)*3,00m [A] vřty pro kotvení mostovky k vřetovnému kloubu: 2*(8ks*0,35m)*5,6m [B] vřty pro kotvení vřet. kloubu do opěr: 2*(10*0,35=5,6m [C] Celkem: A+B+C=14,20m [D]				
55	711111	nová položka	IZOLACE KONSTR. PROTI VLHKU ASF. NÁTĚRY, 3,385*(3,331+2,51+2,53)+28,336m ²	M2	28,336	149,28	4 230,00
57	711452	nová položka	IZOLACE MOSTU ASF. PÁSY, 3,385*(3,331+2,51+2,53)+1,15 koef.=32,59m ²	M2	32,590	988,78	32 724,34
			Celkem vícepráce bez DPH				499 434,54
Pol. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky - méněpráce	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
						9	10
17	465512		DÍLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	6,300	6 965,00	43 879,50
			dílažba v korytě 0 3*3 0*7 0=6,300 [A]				
25	911141		ZÁBRADÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	10,100	9 995,00	100 949,50
			zkobadí na vřetku 5,09=5,090 [A] zkobadí na výstoku 5,09=5,090 [B] Celkem: A+B=10,100 [C]				
5	17720		ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN BEZ ZHUT.	M3	5,000	485,00	2 425,00
			provizorní převedení vody pod mostem (1 0*1 0*2 0)+(1 0*1 0*3 0)=5,000 [A]				
36	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-O (INERTNÍ ODPADEK)	M3	34,986	355,00	12 420,03
			70% z položky 131738 výkop pro pravoběžný optnu (plocha díla) (7 20*3 4)*0 7=17,136 [A] výkop pro levoběžný optnu (plocha díla) (7 50*3 4)*0 7=17,850 [B] Celkem: A+B=34,986 [C]				
39	02742		PROVIZORNÍ LÁVKY	M2	6,750	5 550,00	37 462,50
			provizorní lávka: 4,5*1,5=6,750 [A]				
30	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	10,934	265,00	2 897,51
			z pol. 17411 10 934=10,934 [A]				
31	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	28,179	95,00	2 677,01
			z pol. 131738 93 930=93,930 [A] z pol. 17411 10 934=10,934 [B] Celkem: A+B=104,864 [C]				
3	17411		ŽÁSYV JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	19,634	295,00	5 792,03
			místní zemina z výkopu předpokládá použití 30% potřebné zeminy za pravoběžný optnu (plocha díla) (4 60*5 9)*0 3=8,142 [A] za levoběžný optnu (plocha díla) (5 00*6 9)*0 3=10,350 [B] na z oděnní (plocha díla) (1 12*3 4)*0 3=1,142 [C] Celkem: A+B+C=19,634 [D]				
4	17481		ŽÁSYV JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	45,814	1 250,00	57 267,50
			Hutnění po vrstvách a 100% PS, ld=0,9 předpokládá 70% potřebné zeminy za pravoběžný optnu (plocha díla) (4 60*5 9)*0 7=18,998 [A] za levoběžný optnu (plocha díla) (5 00*6 9)*0 7=24,150 [B] na z oděnní (plocha díla) (1 12*3 4)*0 7=2,666 [C] Celkem: A+B+C=45,814 [D]				
			Celkem méněpráce bez DPH				265 770,58
			CELKEM BEZ DPH - VÍCEPRÁCE PO ODPOČTU MĚNĚPRACÍ				233 663,96

