

A

24380



OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M²)	PODLAHA	POZNÁMKA
101	VSTUP	11,83m²	KERAM. DLÁŽBA+ BET. SCHODY	
102	CHODBA	12,31m²	KERAM. DLÁŽBA	
103	CHODBA	6,27m²	KERAM. DLÁŽBA	
104	CHODBA	8,39m²	KERAM. DLÁŽBA	
105	SCHODIŠTĚ	8,48m²	BETON	
106	KANCELÁŘ	22,36m²	PVC	
107	KANCELÁŘ STAROSTY	26,98m²	KOBEREC	
108	KANCELÁŘ	18,02m²	PVC	
109	KUCHYŇKA	10,62m²	KERAM. DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD
110	WC	5,47m²	KERAM. DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD
111	VÝSÍLAČÍ M.	5,62m²	KERAM. DLÁŽBA	
112	SATNA	10,38m²	KERAM. DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD
113	KNIHOVNA	17,99m²	PVC	
114	VEŘEJNÝ INTERNET	28,09m²	PVC	
115	KANCELÁŘ	21,89m²	PVC	

- KLEMPŘEŠKÉ PRVKY - PARAPETNÍ PLECH OKEN, DEŠŤOVÉ SVODY BUDOU DEMONTOVÁNY, BUDOU ODPOJENY A DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NA FASÁDE (VISILÉ VEDENÍ HROMOSVODU, KRABÍČE EL., SÍŘENY, KONZOLY S ANTÉNAMI, VETRAČNÍ MRÍŽKY APOD.).
- STÁVAJÍCÍ ODMYTKY NAD KAMENNÝM SOKLEM BUDOU BUDOU ZBAVENY NESOUDRŽNÝCH A ODPAĐÁVAJÍCÍCH ČÁSTÍ, OMYTKY A VYSYPÁVENY.
- BUDE PROVEDEN NOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (VE SKLADBE A BAREVNÉM ŘEŠENÍ) UVEDENÝCH PLECHŮ, V PRÍSLUŠNÝCH SYSTÉMOVÝCH LÍST, OSAZENÝ BUDOU NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY OKEN (LAKOVANÝ POZINKOVANÝ OCEĽ PLECH, UPRAVČENÝMI KONZOLY) + PRÍPOJENY A NOVÉ OSAZENY BUDOU VEDENÍ HROMOSVODU, UPRAVČENY A NOVÉ OSAZENY PRÍPOJENY NA KOTÍKY (U ZLABO) STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ SVODY Z POZINKOVANÉHO OCEĽ PLECHU. ĎÁLE BUDE NA FASÁDU OSAZENÁ ČASŤ DEMONTOVANÝCH KRABÍČ EL. (KTERÉ URČÍ INVEŠTOR) A VETRAČNÍ MRÍŽKY.

- PENETRACE STÁVAJÍCÍ OMÍTKY OMYTÉ A VYSRAVENÉ
- LEPIDLO
- POLYSTYREN EPS STYROTHERM PLUS 70 TL 120 MM KOTVENÝ MECH. KOTVAM (U OSTEŇÍ A NADPRAŽÍ OTVORŮ TL 30 MM)
- ŠTERKA S ARMOVACÍ TKANINOU
- TENKOVrstvá OMÍTKA SILIKATOVÁ PROBARVENÁ TL. 2 MM

Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci určují představitelé si požadovanými fyzikálními, technickými, estetickými a kvalitativními vlastnostmi, které musí splňovat jejich případné alternativy. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti dodrženy bez vyvolání zásadní změny v projektovém řešení (bod 6 §48 zákona 40/2004sb).

HP ING. MILOŠ KREJČI ČKAIT 1200262		Zápovědný projektant ING. MILOŠ KREJČI ČKAIT 1200262		Vypracoval ING. KAMIL KREJČI <i>Krejci</i>		 PROMOS s.r.o. Neudova 746/32 787 01 Šumperk tel./fax: 583 216 777, 583 216 124 e-mail: promospromos-sr.cz	
Okres ŠUMPERK		Obec VIKYŘOVICE		Místo VIKYŘOVICE			
Investor		Obec Vykřovice, Patrovsko 168, 78813 Vykřovice					
Akce		OBEČNÍ ÚRAD VIKYŘOVICE - REALIZACE ÚSPOR ENERGIE					
Objekt		SD 01 VLASTNÍ OBJEKT					
Část		F1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNIKE ŘEŠENÍ					
Obsah		Č. zadávký		2011057		Účel TECHNICKÁ POMOC	
		Dig. soubor					
		Datum 11/2011		Formát			
		Měřítko 1:50		Č. rev.			
		Č. objemu		Stránka		Číslo výkresu	
		SD 01		F1/1		008	