

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

na kompletní dodávku stavby

„Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav - 3.etapa“

1. Smluvní strany

Objednatel :

Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:
K technickému jednání je oprávněn:

Město Přibyslav

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
Mgr. Janem Štefáčkem, starostou
00268097
CZ00268097
Česká spořitelna a.s.
1478051389/0800
Mgr. Jan Štefáček
Ing. Radek Wasserbauer
737 169 534
wasserbauer@seznam.cz

Zhotovitel :

Se sídlem:
Zastoupený:

IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:

Sdružení firem ZŠ Přibyslav

Metrostav a.s., vedoucí člen sdružení

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Jiří Bělohav, předseda představenstva
Ing. František Kočí, člen představenstva
000 14 915
Komerční banka a.s.
1809-071/0100
Ing. Jan Cuc, ředitel divize 6 a
Ing. Vladimír Pánek zástupce ředitele D6
Ing. Luboš Dalecký, ředitel pro oblast Vysočina
Ing. Lubomír Mik, vedoucí projektu
724 818 932
lubomir.mik@metrostav.cz

K technickému jednání je oprávněn:
Vedoucí projektu – stavbyvedoucí:
Telefon:
E-mail:

Zhotovitel :

Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:
K technickému jednání je oprávněn:
Telefon:
E-mail:

Stavointerier s.r.o., člen sdružení

Kozi 201, 580 01 Havlíčkův Brod
Pavel Blažek, jednatel společnosti
259 43 367
Pavel Blažek, jednatel společnosti
Ing. Václav Janoušek, obchodní ředitel
569 433 400
janousek@stavointerier.com

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Ing. Jan Tůma , koordinátor
Václav Kočí, koordinátor

Technický dozor investora:

Ing. Radek Wasserbauer

uzavírají ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění tento
dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla v rozsahu dle výkazu výměr uvedeného v Příloze č.1, na základě projekčních změn, posun termínu klíčového bodu č.1 a prohlášení zhotovitele o převzetí zodpovědnosti.

3. Cena díla

Cena díla dle základní smlouvy se navyšuje o 0,- Kč

Cena prací z původní smlouvy o dílo

41 540 045,78,- Kč (bez DPH)

Cena prací z dodatku č.2

0,- Kč (bez DPH)

Cena víceprací dle dodatku č.3

197 470,- Kč (bez DPH)

Cena méněprací dle dodatku č.3

-197 470,- Kč (bez DPH)

Cena díla dle dodatku č.3

0,- Kč (bez DPH)

Celková cena díla dle SoD a všech dodatků 41 540 045,78,- Kč (bez DPH)

4. Doba plnění smlouvy

Z důvodu zdržení způsobeného nálezem podzemního prostoru, který nemohl být dopředu předpokládán, následného provedení opatření pro zajištění stability původních i nových konstrukcí, bude posunut termín prvního klíčového bodu - Dokončení základových konstrukcí SO 105 na datum **5.5.2014**.
Tento posun nemá vliv na další klíčové body ani na termín konečný.

5. Ostatní ujednání

Zhotovitel přebírá odpovědnost za návrh výztuže a zpracování dílenské dokumentace výztuže dle zadávací dokumentace u všech železobetonových konstrukcí budovy SO105 a následného provedení.

Zhotovitel přebírá odpovědnost za návrh a řešení detailu hydroizolace v místě dilatace mezi budovou SO105 a přilehlými budovami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a 2, tímto dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají beze změny.
Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Přílohy

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Praze dne

Zhotovitel: 16.5.2014

Jiří Bělohav
předseda představenstva
Metrostav a.s.

Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.

180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4

IČ 00 01 49 15

(0665)

V Příbyslavi dne

Objednatel: 19.5.2014

Mgr. Jan Štefáček
starosta
Město Příbyslav



MĚSTO PŘIBYSLAV

ICO 26 80 97

Bechyňovo náměstí 1

582 22 Příbyslav

ZŠ Příbyslav - 3E - úpravy VV na základě připomínek zhotovitele

Popis	Cena
1. Doplnění VV na základě připomínek Metrostavu	197 470
2. Méněpráce	- 197 470
Celkem (bez DPH)	0



Pof.	Typ	Kod	Popis	MJ	Výměra dle SoD	Výměra spočítaná	Navic	Jedn. cena	Cena
003: Svislé konstrukce									
003.: Svislé konstrukce									
11.	SP	311238112	Zdivo nosné vnitřní tl 175 mm z tvárníc děrovaných P+D pevnosti P 10 na MVC 5	m2	972,30	1112,26	139,96	516,54	502 230,55
			objekt 105		0,00	0,00			72 294,75
			1.pp		0,00	0,00			
			3,7*(1,6+6,0+1,0+1,6+6,0+31,8+2,0*2+1,7*2+1,6*2+6,0+6,9)		264,55	264,55			
			odpočty otvorů		0,00	0,00			
			-2,2*(1,6*2+0,9*2)		-11,00	-11,00			
			3,7*1,5*4		22,20	22,20			
			1.np		0,00	0,00			
			3,7*(1,6+5,8+5,5+1,6+5,7+1,7+1,6+5,7+7,0+3,9)		148,37	148,37			
			3,7*(1,5*2+1,7+5,1)		36,26	36,26			
			2.np		0,00	0,00			
			3,8*(5,5*6+1,7*7+6,9+2,4)		205,96	287,28			
			3,8*(1,5*6+5,2)		53,96	53,96			
			odpočty otvorů		0,00	0,00			
			-2,2*0,9*2		-3,96	-15,30			
			3.np		0,00	0,00			
			3,8*(5,5*6+1,7*7+6,9+2,4)		205,96	287,28			
			3,8*(1,5*6+5,2)		53,96	53,96			
			odpočty otvorů		0,00	0,00			
			-2,2*0,9*2		-3,96	-15,30			
1.	SP	342248112	Příčky tl 115 mm z tvárníc děrovaných P+D na MVC 5	m2	1170,74	1276,14	105,40	385,32	451 112,34
			objekt 105		0,00	0,00			40 613,05
			1.pp		0,00	0,00			
			3,7*(0,9+1,2+0,5*25,6*4+3,5+0,5+1,5*2+6,9+8,7+1,8*2+0,8+5,2*2+1,5+3,3+5,5+2,5)		382,95	382,95			
			odpočty otvorů		0,00	0,00			
			-1,6*2,2		-3,52	-3,52			
			-2,2*(0,7*6+0,8*4+0,9*3)		-22,22	-22,22			
			instalační šachty		0,00	0,00			
			3,7*(1,4*3+0,5+0,3*8+1,8+2,0+1,4+0,4+0,6+1,8+1,6+1,8*2+1,0+2,9*2+4,8+2,7)		128,02	128,02			
			1.np		0,00	0,00			
			3,7*(0,5*2+1,2+0,9+3,5+1,5+1,0*2+2,3+3,1+0,5+2,0*2+5,4+3,1+5,1+1,5)		129,87	166,87			
			odpočty otvorů		0,00	0,00			
			-2,8*3,2		-8,96	-8,96			
			-2,2*0,8*6		-10,56	-10,56			
			instalační šachty		0,00	0,00			
			3,7*(1,4*6+0,4*0,6+0,3*2+2,0+0,3*2+2,0+0,3*3+2,0+0,6+3,0*2*2+1,0+3,8)		126,32	126,32			
			2.np		0,00	0,00			
			3,8*(0,9*2+1,2*2+0,5*7+4,5+5,1*3+1,5+1,0*2+0,5)		119,70	142,50			
			odpočty otvorů		0,00	0,00			
			-2,2*0,8*7		-12,32	-12,32			
			instalační šachty		0,00	0,00			
			3,8*(0,3*6+0,6+1,4*8+3,1*4+4,8)		117,04	117,04			
			3.np		0,00	0,00			
			3,8*(0,9*2+1,2*2+0,5*7+4,5+5,1*3+1,5+1,0*2+0,5)		119,70	169,30			
			odpočty otvorů		0,00	0,00			
			-2,2*0,8*7		-12,32	-12,32			
			instalační šachty		0,00	0,00			
			3,8*(0,3*6+0,6+1,4*8+3,1*4+4,8)		117,04	117,04			
4.	SP	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - XC1	m3	682,33	710,52	28,18	2 935,00	2 002 644,42
			objekt 105		0,00	0,00			82 718,57
			1.pp		0,00	0,00			
			0,25*(18,3*22,7+21,5*9,6)		155,45	170,45			
			balkon		0,00	0,00			
			0,17*1,5*26,9		6,86	7,26			
			1.np		0,00	0,00			
			0,25*21,4*32,4		173,34	177,60			
			2.np		0,00	0,00			
			0,25*21,4*32,4		173,34	177,60			
			3.np		0,00	0,00			
			0,25*21,4*32,4		173,34	177,60			
2.	SP	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	2742,24	2951,55	209,31	404,00	1 107 864,96
			objekt 105		0,00	0,00			84 562,29
			1.pp		0,00	0,00			
			(18,3*22,7+21,5*9,6)		621,81	652,03			
			balkon		0,00	0,00			
			1,5*26,9		40,35	45,73			
			1.np		0,00	0,00			
			21,4*32,4		693,36	751,26			
			2.np		0,00	0,00			
			21,4*32,4		693,36	751,26			
			3.np		0,00	0,00			
			21,4*32,4		693,36	751,26			

CELKEM VÍCE PRÁCE

197 470,09

Měněpráce - záměrně vytvořené rezervy ve VV vč. profezu 15%

002.: Základy

Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)

množství dle VV

t

-9,39

0,00

-9,39

21 038,00

- 197 470

množství v ZD dle dílenské dokumentace

41,303412

množství v šachíčkách dle dílenské dokumentace

31,0213003

úspora

0,89576456

9,38634715