

Zadavatel:
Obec Klapý
Klapý 200
411 16 Klapý
IČ: 00263796

Administrátor veřejné zakázky:
Allo Tender s.r.o.
Radlická 2000/3
150 00 Praha 5
IČ: 24658031

VYSVĚTLENÍ ZADAVATELE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE § 98 A 99 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

**Veřejná zakázka
„Kanalizace a ČOV Klapý“**

uveřejněná na profilu zadavatele a zadávaná v užším podlimitním řízení

V Praze dne 08. 09. 2020

Dotaz č. 1

Žádáme zadavatele o detailnější dokumentaci MaR a elektro (výrobce a typy poptávaného zařízení). Ve VV nejsou typy MaR kabeláže. Pokud možno i výkresovou dokumentaci. Dále prosíme o technologické schéma pro nacenění ŘS.

Odpověď č. 1

Takto podrobné detaily neřeší pro dokumentace DPS, jsou rozvedeny až v dílenské dokumentaci, kterou zajistí vybraný dodavatel stavebních prací s využitím podkladů svých subdodavatelů. Kompletní dokumentace technologie dostatečná pro nacenění VV je uvedena v souboru Bc 500 Klapý RDS.pdf, který je součástí ZD a který opakovaně přikládáme.

Dotaz č. 2

Žádáme o vyjasnění velikosti a počtu kusů Parshallových žlabů. V technické zprávě se zmiňují dva Parshallovy žlaby P2 (1x na odtoku a 1x na obtoku), ve výkazu výměr a ve schématu je 1 ks P1 (pol.28).

Z technické zprávy:

"Vyčištěná voda z obou reaktorů odtéká nerezovými odtokovými žlaby se stavitelnou přepadovou hranou a normými stěnami a dále PVC potrubím DN 150, (DN 200) přes měrný objekt umístění v plastovém kontejneru uvnitř železobetonového objektu, ve kterém je umístěn kalibrovaný Pharsův žlab P2."

"Měření průtoku na odtoku"

Pro měření množství vyčištěných odp. vod je na odtoku z ČOV osazen Parschalův žlab s ultrazvukovou měrnou sondou a vyhodnocovacím zařízením. Žlab bude osazen uvnitř objektu ČOV v plastové šachtě na odtokovém potrubí.

Součástí dodávky technologické části bude i kalibrace celého měrného objektu.

"Měření průtoku na obtoku"

Pro měření množství vyčištěných odp. vod je na odtoku z ČOV osazen Parschalův žlab s ultrazvukovou měrnou sondou a vyhodnocovacím zařízením. Žlab bude osazen vně objektu ČOV v betonové šachtě na obtokovém potrubí.

Součástí dodávky technologické části bude i kalibrace celého měrného objektu."

2) Potřebujeme vyjasnit počet kusů ručních česlí. Ve schématu je uveden 1 ks, ve výkazu výměr jsou uvedeny 2 ks (pol.5).

3) Potřebujeme znát DN přítoku (1.0 na schématu) do česlicového koše (pol.2) v ČS.

Odpověď č. 2

1) Parshallovy žlaby jsou v počtu 2 - zohledněno v upraveném VV, který je přílohou tohoto Vysvětlení

2) Ruční česle jsou v počtu 1 - zohledněno v upraveném VV, který je přílohou tohoto Vysvětlení

3) DN přítoku do česlicového koše je DN 250.

Příloha č.1 – Výkaz výměr ČOV_ 20200907

S pozdravem,

Mgr. Eva Kaiserová,
Allo Tender s.r.o.