Příloha č. 2

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ")

Smluvní strany

1. Objednatel: **Městys Rokytnice nad Rokytnou**
se sídlem: Rokytnice nad Rokytnou 67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou
IČO: 00290360
DIČ: ve vztahu k zakázce neplátce DPH
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Štork, starosta městyse
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Štork, starosta městyse
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu:

a

2. Zhotovitel: **ARCHEON Stavby s.r.o.**
spisová značka: C363932 vedená u Městského soudu v Praze
se sídlem: Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9
zastoupený: Mgr. Adam Joura, jednatel nebo František Joura, jednatel
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Mgr. Adam Joura nebo František Joura
osoba oprávněna ve věcech technických: [redacted]
IČO: 60753013
DIČ: CZ60753013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu:

dále jen **„smluvní strany"**

Vymezení pojmů

A. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
B. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
C. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
D. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
E. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich
F. celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství

I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

1.3 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená ve veřejné zakázce s názvem **„Stavební úpravy a přístavba Sokolovny – Rokytnice nad Rokytnou 134"** zadávané v otevřeném řízení dle § 3 písm. b), § 52 písm. b) a § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ").

II. Specifikace díla

2.1 Předmětem díla jsou stavební úpravy a přístavba budovy stávající sokolovny.

Stavba bude členěna do následujících stavebních objektů:
SO 01 Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
SO 02 Venkovní úpravy
SO 03 Komunikace a zpevněné plochy
SO 04 Přípojka jednotné kanalizace
SO 05 Přeložka vodovodu
SO 06 Vrty pro tepelné čerpadlo

2.2 Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci **„Stavební úpravy a přístavba Sokolovny – Rokytnice nad Rokytnou 134"** a v nabídce zhotovitele.

2.3 Předmět díla zahrnuje:

a) Provedení všech činností, prací a dodávek uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
b) Zhotovení díla v souladu s platnými normami a předpisy;
c) Likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy;
d) Úklid dotčeného okolí stavby.

2.4 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

2.5 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.

III. Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:

Předání staveniště: nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště, (bude záležet na průběhu a ukončení zadávacího řízení a schválení dotace – předpoklad 04/2026).

Termín zahájení plnění: ihned po předání staveniště

Termín dokončení: nejpozději **do 24 měsíců** ode dne předání staveniště.

Při předání a převzetí staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný harmonogram plnění, který podléhá odsouhlasení objednatelem.

3.2 Objednatel si v souladu s **§ 100 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ve vztahu k termínu realizace díla**. Doby plnění je možné prodloužit z důvodu:

3.2.1 vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran (např. živelné katastrofy, válka, terorismus, epidemie, pandemie, revoluce), nebo
3.2.2 nutnosti přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací), nebo
3.2.3 nutnosti realizace dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací, které budou mít prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla.

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. Termín realizace se prodlouží max. o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedených důvodu nebo o počet dnů potřebných k realizaci dodatečných stavebních prací, změn stavebních prací.

3.3 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

3.4 Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, včetně řádného protokolárního předání díla objednateli formou dle čl. XIII. této smlouvy. Dílo je prosté všech vad a nedodělků, pokud neobsahuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

IV. Místo provádění díla

4.1 Místo plnění veřejné zakázky: Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134, parcelní číslo 127.

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

V. Cena díla a platební podmínky

5.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši: **46 911 000,00 Kč bez DPH**
9 851 310,00 Kč DPH
56 762 310,00 Kč včetně DPH

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněných soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV"), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění této smlouvy, vyjma případů uvedených v této smlouvě. Oceněný VV slouží k prokazování finančního objemu zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro fakturaci a dále pro ocenění případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací (víceprací) ve formě nepodstatné změny závazku dle **§ 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ** a dodatečných změn stavebních prací realizovaných postupem dle **§ 222 odst. 7 ZZVZ**.

5.2 Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací dokumentace, projektové dokumentace pro provádění stavby a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené zhotovitelem v oceněném

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahující veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním této smlouvy.

Změna ceny je možná v případě změny stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; v takovém případě bude cena změněna dle sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.

5.3 Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle VV, tuto skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace s objednatelem (jako zadavatelem) dle § 98 ZZVZ (vysvětlení zadávací dokumentace). Pokud zhotovitel (jako dodavatel) této možnosti nevyužije a ani jiným způsobem nedojde ze strany objednatele v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, pak zhotovitel tyto zjištěné nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu této smlouvy ve své nabídce a tyto další nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrne do celkové nabídkové ceny.

Pokud taková skutečnost na straně zhotovitele nastane až po uzavření této smlouvy, nejpozději však do okamžiku předání a převzetí díla, pak je zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem zhotovitele v čl. VI této smlouvy stanoveno jinak, postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup zhotovitele bude po vyhodnocení objednatelem a následnou realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění této smlouvy.

5.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným postupem prací, a to do výše 90 % ceny díla. Zbylých 10 % ceny bude uhrazeno po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků.

5.5 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně provedených prací osobami vykonávajícími technický dozor objednatele. Faktury za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení objednatelem. Objednatel odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné soupisy provedených prací. Datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce.

5.6 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

5.7 V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré eventuální slevy.

5.8 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:

a) označení faktury
b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
c) předmět plnění a den splnění
d) cenu díla a částku k fakturaci
e) objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací
f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele
i) v textu bude uveden dále název projektu: Stavební úpravy a přístavba Sokolovny – Rokytnice nad Rokytnou 134

5.9 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

5.10 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou ve smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

5.11 Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo zhotovitele.

5.12 V případě nedokončení díla dle čl. XV., bod 15.12této smlouvy má objednatel právo u doposud neuhrazených faktur provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud neproplacených faktur objednatelem se v případě nedokončení díla objednatelem staví až do vyčíslení výše škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V případě, že škoda dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy objednateli nevznikne, budou hrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši.

5.13 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od dne, kdy zhotovitel obdrží platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel si může vyžádat od dodavatele prohlášení, že má řádně splněny finanční závazky vůči poddodavatelům ve smyslu předchozího ujednání tohoto bodu smlouvy.

VI. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

6.1 Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu díla si zhotovitel může vyjasnit v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci objednatele. Objednatel předá zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné stavební povolení.

Má se za to, že se zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

6.2 Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním deníku) objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal. Překáží – li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu.

Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.

Stejný výše popsaný postup jako v případě **§ 2594 OZ** zvolí zhotovitel a objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění skryté překážky **dle § 2627 OZ**.

6.3 Objednatel je oprávněn po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění zhotovitele zajistit vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu této smlouvy. O tom, že takto hodlá

postupovat, je objednatel povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné objednatelem.

6.4 Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na realizaci tzv. „víceprací" nebo „méněprací"), aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky a uzavřením Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.

6.5 Pro účely této smlouvy se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. PD je součástí zadávacích podmínek na relevantní veřejnou zakázku.

6.6 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku objednatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

6.7 Postup zhotovitele dle čl. VI, bod 6.2této smlouvy v souladu s dikcí §2594 OZ je základní podmínkou pro postup objednatele dle čl. VIII body 8.18.1, 8.18.2 a 8.18.3 této smlouvy.

VII. Součinnost smluvních stran

7.1 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

7.3 Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy navrhovat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu této smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII body 7.2 s 7.3této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 OZ.

7.4 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

7.5 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této smlouvy si smluvní strany

sjednaly následující:

a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Pro účely této smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 8:00 do 16:30 hodin. Je-li na staveništi technický dozor stavebníka, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.

e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek.

f) O opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) a b). Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami.

g) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.

h) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.).

i) Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem zástupce objednatele, technického nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu do 7 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

j) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

k) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od dokončení stavby.

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

7.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

7.7 Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní náklady.

7.8 Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2038, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2038 poskytovat

požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (NSA, MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

7.10 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že v průběhu její realizace na zhotovitele či ovládající osoby zhotovitele dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně jeho poddodavatelů, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté co ji zjistí informovat objednatele a do čtrnácti dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VIII. Provádění díla

8.1 Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla.

8.2 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

Zhotovitel je povinen ustanovit osobu stavbyvedoucího, který bude řídit provádění díla (stavby). Stavbyvedoucí musí být zaměstnancem zhotovitele. Stavbyvedoucí musí být podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, autorizovaným inženýrem/technikem v oboru pozemní stavby. Stavbyvedoucí je povinen být na stavbě každý den, po který bude dílo prováděno. Stavbyvedoucí je povinen se zúčastnit každého kontrolního dne. Stavbyvedoucí je povinen se zúčastnit předávacího řízení.

Na realizaci díla dle této smlouvy se budou podílet technici, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů. Změnu v osobě technika lze provést výhradně na základě písemného souhlasu objednatele. V takovém případě musí nový technik splňovat vzdělání, odbornou kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu, v jakém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách.

8.3 Poddodavatelé:

8.3.1 V příloze č. 2 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele.

8.3.2 Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu, v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jenž byl tímto poddodavatelem nahrazen. Nový poddodavatel nahrazující poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, a to v takovém rozsahu, ve kterém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách a které splňoval poddodavatel uvedený v původní nabídce Zhotovitele. O

těchto skutečnostech Zhotovitel za nového poddodavatele doloží doklady o splnění jeho kvalifikačních předpokladů.

Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv.

8.3.3 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.

8.3.4 U stavebních přípomocí pro poddodavatelsky plněné části díla musí být dodrženy technologie a postupy specifikované pro hlavní stavební výrobu.

8.4 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

8.5 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.

8.6 Vybrané činnosti na díle bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k těmto činnostem oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

8.7 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 odst. 1stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

8.8 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.

8.9 Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

8.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, a to včetně stavební suti. S těmito věcmi naloží výhradně dle pokynů objednatele.

8.11 Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele (bezpečnostní koordinátor) a zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.

8.12 Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky srovnatelné a výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění díla. Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace

díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených smlouvou.

8.13 V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se smlouvou či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.

8.14 V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži zhotovitele.

8.15 Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet.

8.16 <u>Přerušení prací</u>

8.16.1 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.

8.16.2 Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Ujednáním v čl. VIII, body 8.16.1 a 8.16.2tétosmlouvynejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z dikce **§ 2594 OZ**.

8.17 <u>Kontroly</u>

8.17.1 Před zahájením a v průběhu prací budou konány pravidelné kontrolní prohlídky za účasti zástupce objednatel, projektanta a zhotovitele. Na prohlídkách budou konzultovány a odsouhlaseny veškeré detaily. Kontrolní dny svolává objednatel prostřednictvím TDS.

8.17.2 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho autorský a technický dozor.

8.17.3 Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.

8.17.4 Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.175 Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.

8.18 Změny díla

18.18.1 Pro účely této smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozdělují změny díla na vícepráce a méněpráce.

Dle **§ 222 ZZVZ** smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující vícepráce, popř. méněpráce:

a) změna de minimis dle **§ 222 odst. 4 ZZVZ**

b) dodatečné stavební práce dle **§ 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ**

c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položek soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v **§ 222 odst. 7 ZZVZ**, tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.

8.18.2 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění této smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Dodatek k této smlouvě musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele uvedená v čl. VI bodu 6.2. této Smlouvy.

Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených víceprací.

8.18.3 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací nebo méněprací ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené smlouvy, bude zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. Cenová soustava RTS nebo ÚRS Praha, a.s.) platného k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací objednateli.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po řádném schválení oprávněným orgánem objednatele, tvoří změnový list dodatek k smlouvě.

8.18.4 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.

8.18.5 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

8.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

IX. Staveniště a jeho zařízení

9.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve lhůtě stanovené v bodu 3.1. této Smlouvy, na základě výzvy objednatele k převzetí.

9.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla.

9.3 Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě.

9.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.

9.5 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

9.6 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem objednatele).

9.7 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto zhotovitel nedodrží, objednatel není povinen zhotovené dílo převzít.

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

9.9 Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

9.10 Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 15 kalendářních dní předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

9.11 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu zejména:

- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., v platném znění.

- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.,
- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

9.12 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo staveniště zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

9.13 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště je nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

9.14 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

X. Stavební deník, technický a autorský dozor

10.1 Stavební deník

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s **§ 166 stavebního zákona,** kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy.

10.1.2 V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o rozhodnutí o povolení stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

10.1.3 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.

10.1.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. To neplatí v případě, že zápis do stavebního deníku provede objednatel, a to za účelem požadavku přerušení prací či změny termínu dokončeného díla.

10.2 Technický dozor stavebníka (objednatele) (TDS) a autorský dozor (AD)

10.2.1 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDS a AD a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí staveniště.

10.2.2 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

10.2.3 Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XI. Zkoušky

11.1 Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje objednatel.

11.2 Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu s touto smlouvou.

11.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatele zhotovitel a všechny další zainteresované osoby zápisem do stavebního deníku alespoň 10 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

11.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.

XII. Užívání díla před jeho předáním

12.1 Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, resp. jeho řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to objednatel, obstará zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části.

12.2 Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt atd. V případě, že zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě.

XIII. Provedení díla, převzetí díla nebo jeho části

13.1 Provedení díla

13.1.1 Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust.

§ 2628 OZ. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, certifikáty, prohlášení o shodě atd. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

13.1.2 Termín provedení díla se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít.

13.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky stavebního povolení a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.

13.1.4 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Bude-li zapotřebí pro zpracování této dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet určený objednatelem.

Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve třech vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, a to s použitím software určeného objednatelem.

13.1.5 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

13.2 Převzetí díla nebo jeho části

Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby odstranění těchto vad a nedodělků.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

13.3 Příprava k předání díla nebo jeho části

13.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15 kalendářních dní předem. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli.

13.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

13.4 Zápis (protokol) o převzetí díla

13.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku harmonogram jeho přejímek.

13.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou přiměřené lhůty pro jejich odstranění.

13.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.

13.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

13.5 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla objednateli.

13.6 Zhotovitel vykonává do předání a převzetí předmětu plnění pro objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.

XIV. Smluvní pokuty

14.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v termínu stanoveném v čl. III, bod. 3.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

14.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1 nebo 19.2 této smlouvy, tj. nepředloží nebo nepředá objednateli příslušné doklady dokladující splnění povinnosti zhotovitele v čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1 nebo 19.2této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle bodu 8.3, 19.1, nebo 19.2 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

14.3.1 Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 5.000, - Kč za každý započatý den prodlení.

14.3.2 Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků, a to 5.000, - Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu/nedodělek zvlášť.

14.4 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

14.5 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10.000, -Kč.

14.6 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní

pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

14.7 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

14.8 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu

15.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech;
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny;
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby provedení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na jejichž základě objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

15.2 Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.);
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru;
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou; a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

15.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

15.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

15.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

15.6 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši100.000,- Kč.

15.7 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou nedbalostí nebo úmyslným zaviněním zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatele na předmětu smlouvy nebo v důsledku této nedbalosti či zavinění a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.

15.8 Zhotovitele není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Pokud však takové inženýrské sítě a trasy přes staveniště vedou, předá objednatel zhotoviteli

dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm a zhotovitel je povinen zabezpečit jejich vytýčení. V takovém případě hotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

15.9 Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.

15.10 Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.

15.11 V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.

15.12 Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Součástí zadávací dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky ve formě Smlouvy o dílo, které byly součástí původního zadávacího řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (dodavatele, který byl vybrán k uzavření smlouvy) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

XVI. Odpovědnost za vady – záruka

16.1 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatele oznámena písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi objednatelem a zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.

16.2 Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

16.3 Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.

16.4 Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v dokumentaci skutečného provedení díla.

16.5 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle **§ 2615–2619 OZ** a **§ 2629–2630 OZ**.

16.6 Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

16.7 Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční doby. Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má objednatel níže uvedená práva:

16.7.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (**§ 2106 OZ**), vzniká objednateli právo na:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
b) na odstranění vady opravou věci
c) na přiměřenou slevu z ceny
d) odstoupit od smlouvy.

16.7.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (**§ 2107 OZ**), vzniká objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.

16.7.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XVI. body 16.7.1 a 16.7.2 není dotčeno ustanovení **§ 2629** a **§ 2630OZ** o vadách stavby.

16.8 Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5kalendářníchdnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.

16.9 Délka záruční doby je 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na výrobky a technologie s vlastním záručním listem. Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla objednatelem.

16.10 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

16.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

XVII. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

17.1 Splněním

Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají především jejich splněním a tímto ujednáním není dotčeno ust. **§2628 OZ.**

17.2 Dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku k této smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

17.3 Odstoupením od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem **(§ 2001a násl. OZ**).

17.3.1 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůta dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem a nedá – li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
b) překročení smluvené pevné ceny díla; a/nebo
c) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo
d) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo
e) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
f) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na jejímž základě převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
h) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. VIII, bodu 8.3 této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a/nebo
i) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIX, bodu 19.1 nebo19.2, této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

17.3.2 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případech stanovených v § 223 ZZVZ anebo pokud nezíská dotaci na financování, či spolufinancování této veřejné zakázky.

17.3.3 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

17.4 Následná nemožnost plnění

Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení **§ 2006 OZ,** např. v důsledku vyšší moci.

17.5 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.

XVIII. Vyšší moc

18.1 Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

18.2 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.

18.3 Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

18.4 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou této smlouvy.

18.5 V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX. Zajištění závazků zhotovitele

19.1 Pojištění

19.1.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši nabídkové ceny. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku) prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění ve výši nabídkové ceny. V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny.

V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů, písemně oznámit.

19.1.2 Stavebně montážní pojištění včetně živelního pojištění

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění včetně živelního pojištění s limitem pojistného plnění minimálně ve výši nabídkové ceny. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku (vždy nejpozději 1 měsíc před koncem příslušného kalendářního roku) prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění minimálně ve výši nabídkové ceny bez DPH. V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat objednateli, (vždy nejpozději 1 měsíc před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny.

V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů, písemně oznámit.

19.2 Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání této smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány ve výběrovém řízení.

Zhotovitel je současně povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy oznámit objednateli jakoukoliv změnu v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, jak u sebe, tak i popř. u poddodavatele. Pokud po uzavření této smlouvy dojde ke změně v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, na straně zhotovitele, popř. jeho poddodavatele, je zhotovitel povinen takovou změnu oznámit objednateli do 7 pracovních dnů, ode dne, kdy tato změna nastala, nebo kdy ji zhotovitel zjistil a do 10 pracovních dnů předložit objednateli příslušný doklad o splnění kvalifikačních předpokladů.

Zhotovitel je povinen také na výzvu objednatele mimo výše uvedenou povinnost uvedenou v tomto bodě předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů, a to do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.

19.3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání smlouvy, na vyžádání objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Dílo realizuje. Zhotovitel bere na vědomí,

že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

XX. Odkazy na obchodní firmy

Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel odkazuje v rámci projektové dokumentace, technické dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

XXI. Závěrečná ustanovení

21.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

21.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

21.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

21.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

21.5 Tato Smlouva je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě nebo ve dvou (2) vyhotoveních v podobě listinné.

21.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

21.7 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část včetně DPH.

21.8 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.

21.9 Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou.

21.10 Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od doručení datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenou.

21.11 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou o dílo.

21.12 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

V ..... dne .....

Ing. Stanislav Štork

Digitálně podepsal Ing. Stanislav Štork
Datum: 2026.01.06 10:59:28 +01'00'

Ing. Stanislav Štork, starosta městyse

V Třebíči dne dle el. podpisu

František Joura

Digitálně podepsal František Joura
Datum: 2026.01.05 13:03:14 +01'00'

František Joura, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	**2505**	**Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134**

Zadavatel	**Městys Rokytnice nad Rokytnou**	IČO: **00290360**
	67	DIČ: **CZ00290360**
	67525 Rokytnice nad Rokytnou	
Zhotovitel:	**ARCHEON Stavby s.r.o.**	IČO: **60753013**
	Mladých Běchovic 2	DIČ: **CZ60753013**
	190 11 Praha 9	

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			17 713 181,02
PSV			27 946 524,01
MON			25 464,98
Vedlejší náklady			1 225 829,99
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**46 911 000,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**46 911 000,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**9 851 310,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**56 762 310,00 CZK**

v _____ dne _____

František Joura — Digitálně podepsal František Joura, Datum: 2026.01.05 13:02:17 +01'00'

Za zhotovitele

Ing. Stanislav Štork — Digitálně podepsal Ing. Stanislav Štork, Datum: 2026.01.06 11:00:19 +01'00'

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	**0,00**	**1 185 829,99**	**249 024,30**	**1 434 854,29**	**3**
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	1 185 829,99	249 024,30	1 434 854,29	3
	Stavební objekt			**0,00**		
01	**SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny**	**0,00**	**41 898 229,86**	**8 798 628,27**	**50 696 858,13**	**89**
D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ	0,00	28 880 201,55	6 064 842,33	34 945 043,88	62
D.1.4.1.1	Zdravotně technické instalace	0,00	2 140 638,06	449 533,99	2 590 172,05	5
D.1.4.1.2	Venkovní rozvody	0,00	439 813,72	92 360,88	532 174,60	1
D.1.4.2	Vytápění	0,00	2 322 306,12	487 684,29	2 809 990,41	5
D.1.4.3	Silnoproudá elektrotechnika	0,00	4 051 892,54	850 897,43	4 902 789,97	9
D.1.4.4	Vzduchotechnika	0,00	1 971 300,00	413 973,00	2 385 273,00	4
D.1.4.5	Slaboproudá elektrotechnika	0,00	217 875,10	45 753,77	263 628,87	0
D.1.4.6	M+R	0,00	559 467,70	117 488,22	676 955,92	1
D.1.4.7	Elektro požární signalizace a nouzový zvukový systém	0,00	1 314 735,07	276 094,36	1 590 829,43	3
02	**SO 02 - Venkovní úpravy**	**0,00**	**1 110 772,34**	**233 262,19**	**1 344 034,53**	**2**
D.2.1	Venkovní úpravy	0,00	1 110 772,34	233 262,19	1 344 034,53	2
03	**SO 03 - Komunikace a zpevněné plochy**	**0,00**	**1 412 650,41**	**296 656,59**	**1 709 307,00**	**3**
03	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	1 412 650,41	296 656,59	1 709 307,00	3
04	**SO 04 - Přípojka jednotné kanalizace**	**0,00**	**38 885,30**	**8 165,91**	**47 051,21**	**0**
04	Přípojka jednotné kanalizace	0,00	38 885,30	8 165,91	47 051,21	0
05	**SO 05 - Přeložka vodovodu**	**0,00**	**106 083,00**	**22 277,43**	**128 360,43**	**0**
05	Přeložka vodovodu	0,00	106 083,00	22 277,43	128 360,43	0
06	**SO 06 - Vrty pro tepelné čerpadlo**	**0,00**	**1 158 549,10**	**243 295,31**	**1 401 844,41**	**2**
07	Vrty pro tepelné čerpadlo	0,00	1 158 549,10	243 295,31	1 401 844,41	2
Celkem za stavbu		0,00	46 911 000,00	9 851 310,00	56 762 310,00	100

Popis stavby: 2505 - Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
Popis objektu: 01 - SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
Popis rozpočtu: D.1.2, D.1.2 - ASŘ + SKŘ
Popis rozpočtu: D.1.4.1.1 - Zdravotně technické instalace
Popis rozpočtu: D.1.4.1.2 - Venkovní rozvody
Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Vytápění
Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika
Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Slaboproudá elektrotechnika
Popis rozpočtu: D.1.4.6 - M+R
Popis rozpočtu: D.1.4.7 - Elektro požární signalizace a nouzový zvukový systém
Popis objektu: 02 - SO 02 - Venkovní úpravy
Popis rozpočtu: D.2.1 - Venkovní úpravy
Popis objektu: 03 - SO 03 - Komunikace a zpevněné plochy
Popis rozpočtu: 03 - Komunikace a zpevněné plochy
Popis objektu: 04 - SO 04 - Přípojka jednotné kanalizace
Popis rozpočtu: 04 - Přípojka jednotné kanalizace
Popis objektu: 05 - SO 05 - Přeložka vodovodu
Popis rozpočtu: 05 - Přeložka vodovodu
Popis objektu: 06 - SO 06 - Vrty pro tepelné čerpadlo
Popis rozpočtu: 07 - Vrty pro tepelné čerpadlo
Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Dodávky	HSV			62 700,00	0,1
_2	Řídící systém pro min. 9xAI, 12xDI, 1xAO, 11xDO, MBUS, Ethernet	HSV			141 785,60	0,3
_3	Periferie:	HSV			47 631,10	0,1
_4	Kabely celoplastové	HSV			23 837,00	0,1
_5	Ostatní montážní materiál	HSV			65 373,00	0,1
_6	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			218 141,00	0,5
0.	Organizační, projektové, administrativní a provozní náklady spojené s provedením díla	HSV			74 520,00	0,2
1	Zemní práce	HSV			875 041,18	1,9
1.	Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů	HSV			822 250,00	1,8
1.1	Zemní práce	HSV			915 917,62	2,0
1.2	Zemní práce - odvoz zeminy	HSV			128 813,67	0,3
2	Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti	HSV			158 152,60	0,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 260 463,05	2,7
27	Základy	HSV			46 755,63	0,1
3	Práce - napojení vrtů do technické místnosti	HSV			37 628,00	0,1

3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 929 381,22	4,1
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			371 904,68	0,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 775 823,11	3,8
4	Zemní práce	HSV			65 998,50	0,1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			1 227 636,41	2,6
46-M	Stavební práce při extr.mont.pracích	HSV			77 708,64	0,2
46-M	Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích	HSV			185 277,61	0,4
5	Komunikace	HSV			837 885,24	1,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			481 492,30	1,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 421 397,78	3,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			468 422,58	1,0
635	Suché podlahy	HSV			159 817,89	0,3
65-02	Sanace	HSV			136 651,68	0,3
8	Trubní vedení	HSV			211 868,01	0,5
801	Kanalizační přípojka	HSV			21 467,60	0,0
803	Vodovodní přípojka	HSV			57 536,14	0,1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			82 129,95	0,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			110 177,91	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			257 479,44	0,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			96 472,93	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			447 904,13	1,0
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			656 305,02	1,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 421 679,84	3,0
990	HZS	HSV			131 872,00	0,3
700.1	HZS - hodinové zúčtovací sazby	PSV			9 004,80	0,0
711	Izolace proti vodě	PSV			423 978,35	0,9
712	Povlakové krytiny	PSV			558 634,07	1,2
713	Izolace tepelné	PSV			1 222 008,42	2,6
713.2	Izolace tepelné - vnitřní vodovod	PSV			52 968,55	0,1

715	Izolace chemické	PSV			11 961,22	0,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			424 644,43	0,9
722	Vnitřní vodovod	PSV			262 126,09	0,6
723	Vnitřní plynovod	PSV			20 098,00	0,0
724	Strojní vybavení	PSV			8 322,32	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			366 956,82	0,8
726	Předstěnové systémy	PSV			98 785,81	0,2
728	Vzduchotechnika	PSV			1 971 300,00	4,2
731	Ústřední topení, kotelny	PSV			53 146,26	0,1
732	Ústřední topení, strojovny	PSV			949 206,31	2,0
733	Ústřední topení, rozvodné potrubí	PSV			571 378,69	1,2
734	Ústřední topení, armatury	PSV			197 567,35	0,4
735	Ústřední topení, vytápěcí tělesa	PSV			162 475,62	0,3
736	Plošné vytápění	PSV			184 729,25	0,4
7411	Přípravné práce a demontáže	PSV			16 356,52	0,0
7412	Ostatní	PSV			51 868,96	0,1
7413	Rozvaděče NN a příslušenství	PSV			352 540,31	0,8
7414	Kompletační materiál	PSV			192 013,15	0,4
7415	Řídící systém	PSV			116 786,60	0,2
7417	Elektroinstalační materiál	PSV			78 268,48	0,2
7418	Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras	PSV			163 417,20	0,3
7419	Kabelové rozvody	PSV			601 214,35	1,3
7420	Ostatní	PSV			8 434,46	0,0
7420	Připojení el.zařízení a přístrojů, jenž jsou dodávkou ostatních profesí	PSV			7 474,37	0,0
74203	Strukturovaná kabeláž	PSV			26 770,76	0,1
74204	Zařízení dálkového přenosu (ZDP)	PSV			179 640,24	0,4
74206	Nouzové přivolání pomoci	PSV			39 389,20	0,1
7421	Svítidla	PSV			1 401 769,31	3,0
74211	Kabely	PSV			548 943,70	1,2

74212	Elektroinstalační materiál	PSV			71 776,84	0,2
74213	Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras	PSV			46 481,60	0,1
7423	Nouzové osvětlení	PSV			667 006,05	1,4
74301	Elektrická požární signalizace (EPS)	PSV			228 072,36	0,5
74302	Evakuační rozhlas (ER)	PSV			263 928,05	0,6
7433	Hromosvod a uzemnění	PSV			259 363,95	0,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 573 887,82	3,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			289 810,59	0,6
765	Krytiny tvrdé	PSV			1 153 712,33	2,5
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			6 693 255,95	14,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 489 109,01	5,3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			783 491,60	1,7
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			816 255,06	1,7
781	Obklady keramické	PSV			735 316,86	1,6
783	Nátěry	PSV			185 107,32	0,4
784	Malby	PSV			160 534,60	0,3
799	Ostatní	PSV			195 234,05	0,4
M21	Elektromontáže	MON			25 464,98	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			199 880,96	0,4
VN	Vedlejší náklady	VN			1 225 829,99	2,6
Cena celkem					46 911 000,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**1 185 829,99**		
1	00681T	Likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci stavby v souladu s platnými předpisy	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
2	004111022T	Výrobně technická dokumentace všech atypických výrobků, části krovů, sbíjených vazníků,	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.						
3	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 25/ II
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	886 829,99	886 829,99		RTS 25/ II
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 25/ II
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	84 000,00	84 000,00		RTS 25/ II
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
7	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 25/ II
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 25/ II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						

Celkem	**1 185 829,99**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**313 261,71**		
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	87,33960	208,00	18 166,64	800-1	RTS 25/ II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		1.NP - číslo místnosti :						
		snížení -0,100 / -0,330 :						
		101-103 : 1,88*5,45*0,23		2,35658				
		104-105 : 5,95*8,83*0,23		12,08386				
		-3,10*1,31*0,23		-0,93403				
		106-107 : 18,20*8,06*0,23		33,73916				
		0,50*5,86*0,23		0,67390				
		4,57*8,06*0,23		8,47187				
		2,65*0,63*0,23*3		1,15196				
		1,77*0,63*0,23		0,25647				
		108-109 : 12,25*4,75*0,23		13,38313				
		8,16*4,12*0,23		7,73242				
		(1,11+1,11)*0,53*0,23		0,27062				
		1,10*0,20*0,23		0,05060				
		110-114 : 8,84*3,93*0,23		7,99048				
		(0,90+1,82)*0,18*0,23		0,11261				
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	87,33960	38,19	3 335,50	800-1	RTS 25/ II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 87,33960		87,33960				
3	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	110,08079	180,59	19 879,49	800-1	RTS 25/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Základy :						
		-0,330 / -1,800 : 1,20*0,75*1,47*2		2,64600				
		5,37*0,60*1,47		4,73634				
		-0,330 / -1,280 : 1,38*0,35*0,95*2		0,91770				
		-0,330 / -1,000 : 3,85*0,35*0,67*2		1,80565				
		-0,880 / -1,800 : (3,05+4,00+4,43+5,13+1,26+8,90+0,50+4,87+9,46+6,37+11,00)*0,50*0,92		27,12620				
		4,43*0,35*0,92		1,42646				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,05*0,60*0,92		2,78760				
		(4,85+5,32+4,80+0,45+2,52+0,30+3,75+7,20+3,75)*0,40*0,92		12,12192				
		-0,330 / -1,800 : 6,50*3,50*1,47		33,44250				
		-1,495 / -1,850 : 1,15*0,30*0,36		0,12420				
		-0,190 / -1,800 : 0,60*0,60*1,61		0,57960				
		kanál :						
		-0,330 / -0,900 : 10,42*1,90*0,57		11,28486				
		-0,330 / -0,810 : 11,17*1,00*0,48		5,36160				
		14,02*0,85*0,48		5,72016				
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	110,08079	32,65	3 594,14	800-1	RTS 25/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 110,08079		110,08079				
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	197,42039	265,71	52 456,57	800-1	RTS 25/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 87,33960		87,33960				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 110,08079		110,08079				
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 974,20392	10,66	21 045,01	800-1	RTS 25/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 197,42039*10		1 974,20392				
7	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	15,00000	557,27	8 359,05	800-1	RTS 25/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		Stávající jímka : 15,00		15,00000				
8	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	670,19810	62,49	41 880,68	800-1	RTS 25/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		Pod kanálem VZT :						
		-0,800 / -0,900 : 10,42*1,70		17,71400				
		-0,710 / -0,810 : 11,17*1,85		20,66450				
		3,10*0,85		2,63500				
		Stávající objekt :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,395 : 37,00		37,00000				
		-0,230 : 64,00		64,00000				
		(3,50+140,00)		143,50000				
		35,00		35,00000				
		73,00		73,00000				
		9,00		9,00000				
		Přístavba : 3,50*3,05		10,67500				
		4,78*4,42		21,12760				
		8,80*5,05		44,44000				
		3,15*4,90		15,43500				
		5,60*4,90		27,44000				
		3,85*5,20		20,02000				
		5,40*2,25		12,15000				
		4,50*2,60		11,70000				
		2,40*3,00		7,20000				
		3,25*7,20		23,40000				
		3,75*2,40		9,00000				
		3,35*1,82		6,09700				
		Terasy : 22,00+37,00		59,00000				
9	181201111R00	Úprava pláně v násypech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	417,36920	62,49	26 081,40	800-1	RTS 25/ II
		vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,						
		Přístavba - 2x : 3,50*3,05*2		21,35000				
		4,78*4,42*2		42,25520				
		8,80*5,05*2		88,88000				
		3,15*4,90*2		30,87000				
		5,60*4,90*2		54,88000				
		3,85*5,20*2		40,04000				
		5,40*2,25*2		24,30000				
		4,50*2,60*2		23,40000				
		2,40*3,00*2		14,40000				
		3,25*7,20*2		46,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,75*2,40*2		18,00000				
		3,35*1,82*2		12,19400				
10	182951111RT1	Ostatní a doplňkové práce položení netkané zahradnické textilie bez upevnění, bez dodávky textilie	m2	837,86920	14,25	11 939,64	823-1	RTS 25/ II
		Stávající objekt :						
		37,00		37,00000				
		64,00		64,00000				
		(3,50+140,00)		143,50000				
		35,00		35,00000				
		73,00		73,00000				
		9,00		9,00000				
		Přístavba : 3,50*3,05*2		21,35000				
		4,78*4,42*2		42,25520				
		8,80*5,05*2		88,88000				
		3,15*4,90*2		30,87000				
		5,60*4,90*2		54,88000				
		3,85*5,20*2		40,04000				
		5,40*2,25*2		24,30000				
		4,50*2,60*2		23,40000				
		2,40*3,00*2		14,40000				
		3,25*7,20*2		46,80000				
		3,75*2,40*2		18,00000				
		3,35*1,82*2		12,19400				
		Terasy : 22,00+37,00		59,00000				
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	197,42039	150,00	29 613,06	800-1	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 197,42039		197,42039				
12	69366199R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2	m2	963,54958	79,82	76 910,53	SPCM	RTS 25/ II
		Stávající objekt :						
		37,00		37,00000				
		64,00		64,00000				
		(3,50+140,00)		143,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		35,00		35,00000				
		73,00		73,00000				
		9,00		9,00000				
		Přístavba - 2x : 3,50*3,05*2		21,35000				
		4,78*4,42*2		42,25520				
		8,80*5,05*2		88,88000				
		3,15*4,90*2		30,87000				
		5,60*4,90*2		54,88000				
		3,85*5,20*2		40,04000				
		5,40*2,25*2		24,30000				
		4,50*2,60*2		23,40000				
		2,40*3,00*2		14,40000				
		3,25*7,20*2		46,80000				
		3,75*2,40*2		18,00000				
		3,35*1,82*2		12,19400				
		Terasy : 22,00+37,00		59,00000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		125,68038				
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**1 178 024,75**		
13	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25	m3	66,25135	4 018,90	266 257,55	801-1	RTS 25/ II
		bez dodávky a uložení výztuže						
		Pod kanálem VZT :						
		-0,800 / -0,900 : 10,42*1,70*0,10		1,77140				
		-0,710 / -0,810 : 11,17*1,85*0,10		2,06645				
		3,10*0,85*0,10		0,26350				
		Stávající objekt :						
		-1,395 : 37,00*0,10		3,70000				
		-0,230 : 64,00*0,10		6,40000				
		(3,50+140,00)*0,10		14,35000				
		35,00*0,10		3,50000				
		73,00*0,10		7,30000				
		9,00*0,10		0,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Přístavba : 260,00*0,10		26,00000				
14	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	8,76500	981,16	8 599,87	801-1	RTS 25/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Základová deska : (1,90+0,75+1,20+4,23+1,20+0,75+1,80)*0,10		1,18300				
		(3,65+4,00+1,38+5,13+0,76+0,50+0,14+8,90+5,08+9,46+6,87+0,15+7,87+0,95+8,00+1,65+3,47 +6,00+1,86)*0,10		7,58200				
15	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	8,76500	146,64	1 285,30	801-1	RTS 25/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 8,76500		8,76500				
16	273361921RT4	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	3,49807	36 089,99	126 245,31	801-1	RTS 25/ II
		včetně distančních prvků						
		Pod kanálem VZT :						
		-0,800 / -0,900 : 10,42*1,70*0,0044*1,20		0,09353				
		-0,710 / -0,810 : 11,17*1,85*0,0044*1,20		0,10911				
		3,10*0,85*0,0044*1,20		0,01391				
		Stávající objekt :						
		-1,395 : 37,00*0,0044*1,20		0,19536				
		-0,230 : 64,00*0,0044*1,20		0,33792				
		(3,50+140,00)*0,0044*1,20		0,75768				
		35,00*0,0044*1,20		0,18480				
		73,00*0,0044*1,20		0,38544				
		9,00*0,0044*1,20		0,04752				
		Přístavba : 260,00*0,0044*1,20		1,37280				
17	274272110RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 150 mm, výplň betonem C 20/25	m2	18,00170	1 491,66	26 852,42	801-1	RTS 25/ II
		s výplní betonem, bez výztuže,						
		VZT kanály : (1,50+9,92)*2*0,38		8,67920				
		(10,92+0,90+10,92+0,75+13,80)*0,25		9,32250				
18	274313311R00	Beton základových pasů prostý třídy C 8/10	m3	0,93720	3 282,41	3 076,27	801-1	RTS 25/ II
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výplň hubeným betonem podél kanálu VZT : 7,81*0,20*0,60		0,93720				
19	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	89,81685	4 019,71	361 037,69	801-1	RTS 25/ II
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.						
		Základy :						
		-0,330 / -1,800 : 1,20*0,75*1,47*2		2,64600				
		5,37*0,60*1,47		4,73634				
		-0,330 / -1,280 : 1,38*0,35*0,95*2		0,91770				
		-0,330 / -1,000 : 3,85*0,35*0,67*2		1,80565				
		-0,330 / -1,800 : (3,05+4,00+4,43+5,13+1,26+8,90+0,50+4,87+9,46+6,37+11,00+1,86+5,00+3,47)*0,50*1,47		50,93550				
		4,43*0,35*1,47		2,27924				
		5,05*0,60*1,47		4,45410				
		(4,85+5,32+4,80+0,45+2,52+0,30+3,75+7,20+3,75+3,35)*0,40*1,47		21,33852				
		-1,495 / -1,850 : 1,15*0,30*0,36		0,12420				
		-0,190 / -1,800 : 0,60*0,60*1,61		0,57960				
20	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	152,73600	722,32	110 324,27	801-1	RTS 25/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		(3,65+4,00+1,38+5,13+0,76+0,50+0,14+8,90+5,08+9,46+6,87+0,15+7,87+0,95+8,00+3,75)*0,57		37,95630				
		(3,05+3,50+3,05)*0,57		5,47200				
		(4,43+4,78+4,43)*0,57		7,77480				
		(5,05+8,80+5,05)*0,57		10,77300				
		(3,85+5,20)*2*0,57		10,31700				
		(5,32+2,60)*2*0,57		9,02880				
		(5,45+2,25)*2*0,57		8,77800				
		(4,0+10,60+4,80+0,30+0,45+0,30+2,52+2,40)*0,57		14,46090				
		(3,25+7,20+3,25)*0,57		7,80900				
		(1,86+6,00+3,47+0,50+0,75+3,35+3,35+1,82+5,00+1,36)*1,47		40,36620				
21	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	152,73600	146,64	22 397,21	801-1	RTS 25/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 152,73600		152,73600				
22	274361021R00	Výztuž zdiva z tvárnic ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr prutů 10 mm	m2	41,67890	499,08	20 801,11	801-1	RTS 25/ II
		Přizdívka VZT kanálů : (1,70+10,22)*2*0,50		11,92000				
		(1,85+13,62)*2*0,38		11,75720				
		VZT kanály : (1,50+9,92)*2*0,38		8,67920				
		(10,92+0,90+10,92+0,75+13,80)*0,25		9,32250				
23	631571004R00	Násyp z kameniva ze štěrkopísku 0-32 tř. I, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m3	114,77653	1 706,18	195 829,42	801-1	RTS 25/ II
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		Pod podkladní betonovou desku :						
		Přístavba : 3,50*3,05*0,55		5,87125				
		4,78*4,42*0,55		11,62018				
		8,80*5,05*0,55		24,44200				
		3,15*4,90*0,55		8,48925				
		5,60*4,90*0,55		15,09200				
		3,85*5,20*0,55		11,01100				
		5,40*2,25*0,55		6,68250				
		4,50*2,60*0,55		6,43500				
		2,40*3,00*0,55		3,96000				
		3,25*7,20*0,55		12,87000				
		3,75*2,40*0,55		4,95000				
		3,35*1,82*0,55		3,35335				
24	27427211Rpol	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 100 mm, výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	23,67720	1 491,66	35 318,33		Vlastní
		Přizdívka VZT kanálů : (1,70+10,22)*2*0,50		11,92000				
		(1,85+13,62)*2*0,38		11,75720				
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**1 653 536,31**		
25	310271530R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2	m3	1,69499	8 307,09	14 080,43	801-4	RTS 25/ II
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení						
		1.NP - číslo místnosti :						
		103 : 0,44*1,37*0,53		0,31948				
		0,67*1,37*0,53		0,48649				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP - číslo místnosti :						
		203 : 0,80*1,53*0,53		0,64872				
		dozdění parapetu : 0,50*0,20*0,53		0,05300				
		205 : 0,57*0,62*0,53		0,18730				
26	310271625R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 250 mm, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2	m3	0,54000	8 413,42	4 543,25	801-4	RTS 25/ II
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení						
		1.NP - číslo místnosti :						
		111 : 1,20*1,80*0,25		0,54000				
27	310271630R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2	m3	2,51588	7 846,95	19 741,98	801-4	RTS 25/ II
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení						
		1.NP - číslo místnosti :						
		103 : 1,43*1,37*0,53		1,03832				
		104 : 1,35*1,37*0,53		0,98024				
		106x102 : 0,88*2,05*0,33		0,59532				
		-0,70*0,70*0,20		-0,09800				
28	310901115R00	Úprava líce režného zdiva přesně na lišty	m2	55,05280	195,35	10 754,56	801-1	RTS 25/ II
		bez spárování jakékoliv vazby, popřípadě předlohy,						
		Použít očištěné vybourané cihly :						
		1.NP : (9,27+5,23+1,14)*3,52		55,05280				
29	311238143R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,91 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,90 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vl..., Malta zdicí lehká (L), zakládací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm; M 10 N/mm2	m2	22,15220	1 453,39	32 195,79	801-1	RTS 25/ II
		1.NP : 5,55*3,28		18,20400				
		Odpočet otvorů : -1,89*2,16		-4,08240				
		po +2,160 : 1,94*2,39		4,63660				
		2,50*2,78		6,95000				
		Odpočet otvorů : -2,20*2,80		-6,16000				
		Řez C +2,860 / +3,330 : 3,10*0,42*2		2,60400				
30	311238144R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhko..., Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm; M 10 N/mm2	m2	12,52094	2 020,74	25 301,56	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : 3,55*2,77		9,83350				
		od +2,160 : 1,94*0,64		1,24160				
		PŘ2 - podezdění pozednice : 3,10*0,53*0,88		1,44584				
31	311238264R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,37 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,23 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vl..., Malta zdicí lehká (L), zakládací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm; M 10 N/mm2	m2	1,67750	3 450,26	5 787,81	801-1	RTS 25/ II
		2.NP - číslo místnosti :						
		206 - nadpraží nad ocelový překlad : 3,05*0,55		1,67750				
32	311238601R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 200 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,30 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,39 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při pr..., Prvek zdicí pálený funkce: věncovka, blok zdicí; tvar: základní; broušený; styčná plocha: P+D; fb = 8,0 N/mm2	m2	66,72160	1 722,06	114 898,60	801-1	RTS 25/ II
		1.NP : 3,45*3,03		10,45350				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,15		-2,15000				
		(3,65+7,40+0,95)*3,03		36,36000				
		Odpočet otvorů : -1,50*0,50		-0,75000				
		-0,50*0,50*5		-1,25000				
		Atika :						
		+3,000 / +3,280 : (1,30+5,70+15,34)*0,28		6,25520				
		+2,800 / +3,100 : (1,50+6,10)*0,30		2,28000				
		+3,000 / +3,280 : (3,50+8,80+6,40)*0,28		5,23600				
		+2,800 / +3,100 : (3,50+9,10+6,35)*0,30		5,68500				
		+3,250 / +3,530 : 4,08*0,28		1,14240				
		+3,500 / +3,780 : 4,40*0,28		1,23200				
		+6,080 / +6,330 : (6,16+2,75)*0,25		2,22750				
33	311238603R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,50 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,25 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vl..., Malta zdicí lehká (L), zakládací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm; M 10 N/mm2	m2	15,00000	2 851,77	42 776,55	801-1	RTS 25/ II
		Řez A :						
		+3,810 / +4,560 : 20,00*0,75		15,00000				
34	311238605R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,50 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,20 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vl..., Malta zdicí lehká (L), zakládací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm; M 10 N/mm2	m2	107,12210	3 155,40	338 013,07	801-1	RTS 25/ II
		1.NP : (3,25+4,00+1,38+5,13+1,16)*3,00		44,76000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,80+9,46+6,55)*2,50		52,02500				
		(1,46+6,00+2,97)*2,50		26,07500				
		Odpočet otvorů : -0,75*2,55		-1,91250				
		-2,50*2,55		-6,37500				
		-0,90*2,30		-2,07000				
		-1,00*0,50*3		-1,50000				
		-1,78*2,18		-3,88040				
35	311238312R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw = 52 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,50 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,15 W/m2.K, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm; M 10 N/mm2	m2	50,40610	1 445,30	72 851,94	801-1	RTS 25/ II
		1.PP : 1,27*0,76		0,96520				
		0,41*0,76		0,31160				
		1.NP : 3,34*2,90		9,68600				
		3,25*3,53		11,47250				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,15		-2,58000				
		(5,73+5,63)*3,03		34,42080				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,15*2		-3,87000				
36	311238912R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených První řada tvárnic broušených, hydrofobizovaných, šířky 300 mm, Malta zdicí lehká (L), zakládací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm; M 10 N/mm2	m	3,55000	608,22	2 159,18	801-1	RTS 25/ II
		1.NP : 3,55		3,55000				
37	311321411R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30	m3	3,02520	4 923,40	14 894,27	801-1	RTS 25/ II
		nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,						
		Strop nad 1.NP :						
		Řez 3 - statika - tvary : 1,69*0,50*0,20		0,16900				
		Řez 4 - statika - tvary : (9,20+0,75)*0,45*0,20		0,89550				
		Řez 4.1 - statika - tvary : (2,00+2,00)*0,45*0,20		0,36000				
		Řez 5 - statika - tvary : 8,65*0,20*0,25		0,43250				
		Řez 6 - statika - tvary : 4,40*0,45*0,20		0,39600				
		Řez 7 - statika - tvary : 4,40*0,45*0,39		0,77220				
38	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	25,62500	834,30	21 378,94	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Strop nad 1.NP :						
		Řez 3 - statika - tvary : 1,69*0,50*2		1,69000				
		Řez 4 - statika - tvary : (9,20+0,75)*0,45*2		8,95500				
		Řez 4.1 - statika - tvary : (2,00+2,00)*0,45*2		3,60000				
		Řez 5 - statika - tvary : 8,65*0,20*2		3,46000				
		Řez 6 - statika - tvary : 4,40*0,45*2		3,96000				
		Řez 7 - statika - tvary : 4,40*0,45*2		3,96000				
39	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	25,62500	375,95	9 633,72	801-1	RTS 25/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 25,62500		25,62500				
40	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,36302	62 016,30	22 513,16	801-1	RTS 25/ II
		včetně distančních prvků						
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 3,02517*0,12		0,36302				
41	317121101R00	Překlady betonové prefabrikované bez dodávky překladu, , , světlost otvoru do 1050 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 25 N/mm2	kus	10,00000	214,79	2 147,90	801-1	RTS 25/ II
		1.NP :						
		P8 : 2		2,00000				
		P9 : 8		8,00000				
42	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2	kus	16,00000	543,27	8 692,32	801-1	RTS 25/ II
		1.NP :						
		P1 : 16		16,00000				
43	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2	kus	20,00000	693,19	13 863,80	801-1	RTS 25/ II
		1.NP :						
		P2 : 20		20,00000				
44	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2	kus	4,00000	798,74	3 194,96	801-1	RTS 25/ II
		1.NP :						
		P3 : 4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	317168134R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2	kus	2,00000	1 248,56	2 497,12	801-1	RTS 25/ II
		1.NP :						
		P4 : 2		2,00000				
46	317168135R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2	kus	4,00000	1 426,08	5 704,32	801-1	RTS 25/ II
		1.NP :						
		P5 : 4		4,00000				
47	317168136R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2	kus	3,00000	1 768,14	5 304,42	801-1	RTS 25/ II
		1.NP :						
		P6 : 3		3,00000				
48	317168138R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2	kus	4,00000	2 017,74	8 070,96	801-1	RTS 25/ II
		1.NP :						
		P7 : 4		4,00000				
49	317998115R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 100 mm, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 100 mm; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku =...	m	11,25000	138,17	1 554,41	801-1	RTS 25/ II
		1.NP - číslo místnosti :						
		P1 : 1,00		1,00000				
		P2 : 1,25*4		5,00000				
		P5 : 2,25		2,25000				
		P7 : 3,00		3,00000				
50	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m3	3,76956	10 158,70	38 293,83	801-4	RTS 25/ II
		jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,						
		1.PP - číslo místnosti :						
		01 / ext - OC0 : 2,25*0,93*0,15		0,31388				
		1.NP - číslo místnosti :						
		107 / ext - OC1 : 1,05*0,64*0,15		0,10080				
		1.NP - číslo místnosti :						
		107 x ext - OC11 : 1,50*0,39*0,15		0,08775				
		108 x ext - OC9 : 1,35*0,39*0,15		0,07898				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		108 x ext - OC8 : 1,15*0,53*0,15		0,09143				
		107 x 108 - OC10 : 1,41*0,48*0,15		0,10152				
		114 x ext - OC6 : 0,90*0,53*0,15		0,07155				
		114 x ext - OC7 : 0,90*0,53*0,15		0,07155				
		106 x ext - OC2 : 2,00*0,64*0,15		0,19200				
		106 x 109 - OC3 : 2,07*0,63*0,15		0,19562				
		104 x 110 - OC4 : 2,00*0,30*0,15		0,09000				
		104 x 114 - OC5 : 1,30*0,15*0,15		0,02925				
		2.NP - číslo místnosti :						
		203 x ext - OC13 : 1,30*0,53*0,15		0,10335				
		203 x ext - OC14 : 1,40*0,53*0,15		0,11130				
		203 - nika - OC15 : 1,50*0,30*0,15		0,06750				
		107 x ext - OC16 : 1,50*0,63*0,15		0,14175				
		107 x ext - OC17 : 1,05*0,64*0,15		0,10080				
		1.NP :						
		PŘ1 : 4,00*0,53*0,24		0,50880				
		PŘ2 : 2,45*0,53*0,25		0,32463				
		PŘ3 : 4,85*0,53*0,25		0,64263				
		PŘ4 : 2,60*0,53*0,25		0,34450				
51	317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm	kus	28,00000	98,10	2 746,80	801-4	RTS 25/ II
		betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.						
		1.NP - číslo místnosti :						
		114 - geberit - OC18 : 4		4,00000				
		104 x 114 - OC5 : 2		2,00000				
		110 - geberit - OC19 : 2		2,00000				
		OK přístavby : 20		20,00000				
52	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm	kus	4,00000	106,02	424,08	801-4	RTS 25/ II
		betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.						
		1.NP - číslo místnosti :						
		104 x 110 - OC4 : 2		2,00000				
		203 - nika - OC15 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	317314140R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 400 mm	kus	4,00000	142,60	570,40	801-4	RTS 25/ II
		betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.						
		1.NP - číslo místnosti :						
		107 x ext - OC11 : 2		2,00000				
		108 x ext - OC09 : 2		2,00000				
54	317314150R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 500 mm	kus	2,00000	190,88	381,76	801-4	RTS 25/ II
		betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.						
		1.NP - číslo místnosti :						
		107 x 108 - OC10 : 2		2,00000				
55	317314160R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 600 mm	kus	30,00000	206,72	6 201,60	801-4	RTS 25/ II
		betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.						
		1.PP - číslo místnosti :						
		01 / ext - OC0 : 2		2,00000				
		1.NP - číslo místnosti :						
		107 / ext - OC11 : 2		2,00000				
		108 x ext - OC8 : 2		2,00000				
		114 x ext - OC6 : 2		2,00000				
		114 x ext - OC7 : 2		2,00000				
		106 x ext - OC2 : 2		2,00000				
		106 x 109 - OC3 : 2		2,00000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		203 x ext - OC13 : 2		2,00000				
		203 x ext - OC14 : 2		2,00000				
		107 x ext - OC16 : 2		2,00000				
		107 x ext - OC17 : 2		2,00000				
		PŘ1 : 2		2,00000				
		PŘ2 : 2		2,00000				
		PŘ3 : 2		2,00000				
		PŘ4 : 2		2,00000				
56	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,90166	12 232,96	11 029,97	801-1	RTS 25/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP - číslo místnosti :						
		01 / ext - OC0 : 2,25*6*10,40/1000		0,14040				
		1.NP - číslo místnosti :						
		107 / ext - OC1 : 1,05*5*8,10/1000		0,04253				
		1.NP - číslo místnosti :						
		107 x ext - OC11 : 1,50*3*8,10/1000		0,03645				
		108 x ext - OC9 : 1,35*3*8,10/1000		0,03281				
		108 x ext - OC8 : 1,15*3*10,40/1000		0,03588				
		107 x 108 - OC10 : 1,41*4*8,10/1000		0,04568				
		114 x ext - OC6 : 0,90*3*8,10/1000		0,02187				
		114 x ext - OC7 : 0,90*3*8,10/1000		0,02187				
		114 - geberit - OC18 : 1,00*5,42*2/1000		0,01084				
		106 x ext - OC2 : 2,00*5*10,40/1000		0,10400				
		106 x 109 - OC3 : 2,07*5*10,40/1000		0,10764				
		104 x 110 - OC4 : 2,00*2*10,40/1000		0,04160				
		104 x 114 - OC5 : 1,30*2*10,40/1000		0,02704				
		110 - geberit - OC19 : 2,90*5,42/1000		0,01572				
		2.NP - číslo místnosti :						
		203 x ext - OC13 : 1,30*3*8,10/1000		0,03159				
		203 x ext - OC14 : 1,40*3*8,10/1000		0,03402				
		203 - nika - OC15 : 1,50*2*10,40/1000		0,03120				
		107 x ext - OC16 : 1,50*5*10,40/1000		0,07800				
		107 x ext - OC17 : 1,05*5*8,10/1000		0,04253				
57	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,77837	11 207,78	8 723,80	801-1	RTS 25/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		PŘ2 :						
		U200 : 146,74/1000		0,14674				
		U160 : 46,06/1000		0,04606				
		PŘ3 :						
		I200 : 381,21/1000		0,38121				
		PŘ4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		I200 : 204,36/1000		0,20436				
58	317941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky přes 220 mm	t	0,43440	10 500,73	4 561,52	801-1	RTS 25/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		PŘ1 :						
		I240 : 434,40/1000		0,43440				
59	330321411R00	Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37	m3	13,71300	6 447,80	88 418,68	801-1	RTS 25/ II
		táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Beton C30/37-XC4-XF1-S3 :						
		Portál :						
		Sloupy : 0,75*1,40*3,65*2		7,66500				
		Nadpraží : 5,76*0,75*1,40		6,04800				
60	331351105RT1	Bednění hranatých sloupů průřezu pěti- a víceúhelníka zřízení	m2	48,52800	1 354,45	65 728,75	801-1	RTS 25/ II
		(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření						
		Portál :						
		Sloupy : 4,50*3,60*2		32,40000				
		Nadpraží : 2,80*5,76		16,12800				
61	331351106R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pěti- a víceúhelníka odstranění	m2	48,52800	187,46	9 097,06	801-1	RTS 25/ II
		(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření						
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 48,52800		48,52800				
62	331361821R00	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R)	t	2,42130	65 549,20	158 714,28	801-1	RTS 25/ II
		pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.						
		200 kg/m3 :						
		Portál : 0,75*1,40*3,65*2*0,20		1,53300				
		4,23*0,75*1,40*0,20		0,88830				
63	340271515R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 150 mm, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2	m3	0,16284	7 358,50	1 198,26	801-4	RTS 25/ II
		včetně pomocného pracovního lešení						
		1.NP - číslo místnosti :						
		113a : 0,59*0,92*0,15		0,08142				
		109 : 0,59*0,92*0,15		0,08142				
64	340271605R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 50 mm, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2	m3	0,10000	8 819,43	881,94	801-4	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného pracovního lešení						
		1.NP - číslo místnosti :						
		116 : 0,50*4,00*0,05		0,10000				
65	340271615R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2	m3	5,12224	6 854,65	35 111,16	801-4	RTS 25/ II
		včetně pomocného pracovního lešení						
		1.NP - číslo místnosti :						
		121 : 1,20*2,89*0,15		0,52020				
		117 : 1,30*2,10*0,15*2		0,81900				
		116 : 0,50*4,00*0,15		0,30000				
		113a : 0,92*2,04*0,15		0,28152				
		108 : 0,92*2,04*0,15		0,28152				
		2.NP - číslo místnosti :						
		201 : 2,00*1,46		2,92000				
66	342248140R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm; M 10 N/mm2	m2	5,33750	1 016,27	5 424,34	801-1	RTS 25/ II
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		1.NP - číslo místnosti :						
		113a : 3,45*0,75		2,58750				
		125 : 5,50*0,50		2,75000				
67	342248144R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm; M 10 N/mm2	m2	10,41400	1 127,44	11 741,16	801-1	RTS 25/ II
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		1.NP - číslo místnosti :						
		108 - stávající stav : (2,03+0,25+2,03)*1,40		6,03400				
		2.NP - číslo místnosti :						
		206 - stávající stav : 2,00*2,19		4,38000				
68	342241158RS1	Příčky z tvárnic pálených Příčky z cihel lícových pálených plných, tloušťky 140 mm, bez dodávky cihel, Malta zdicí obyčejná (G), spárovací; pojivo: cementové; M 5 N/mm2; barva: bílá	m2	57,69280	1 193,43	68 852,32	801-1	RTS 25/ II
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Použít očištěné vybourané cihly :						
		1.NP : (9,27+0,75+5,23+1,14)*3,52		57,69280				
69	342255020R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 50 mm, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2	m2	5,94450	650,69	3 868,03	801-1	RTS 25/ II
		včetně pomocného lešení						
		1.NP - číslo místnosti :						
		126 : (0,50+0,20)*3,03		2,12100				
		129 : (0,60+0,35)*3,03		2,87850				
		113 : (0,17+0,10)*3,50		0,94500				
70	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm, Malta zdicí lehká (L), zakládací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm; M 5 N/mm2	m2	6,79820	1 095,25	7 445,73	801-1	RTS 25/ II
		včetně pomocného lešení						
		1.PP :						
		Zazdívka otvoru : 5,08*1,04		5,28320				
		1.NP - číslo místnosti :						
		125 : 0,50*3,03		1,51500				
71	346244315R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2	m2	5,00500	1 185,56	5 933,73	801-1	RTS 25/ II
		1.NP - číslo místnosti :						
		106 : 0,70*1,43		1,00100				
		109 : 0,70*1,43*3		3,00300				
		130 : 0,70*1,43		1,00100				
72	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2	m2	28,82680	1 273,39	36 707,76	801-1	RTS 25/ II
		jakýmikoliv cihlami,						
		1.PP - číslo místnosti :						
		01 / ext - OC0 : 2,25*0,12*2		0,54000				
		1.NP - číslo místnosti :						
		107 / ext - OC1 : 1,05*0,10*2		0,21000				
		1.NP - číslo místnosti :						
		107 x ext - OC11 : 1,50*0,10*2		0,30000				
		108 x ext - OC9 : 1,35*0,10*2		0,27000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		108 x ext - OC8 : 1,15*0,12*2		0,27600				
		107 x 108 - OC10 : 1,41*0,10*2		0,28200				
		114 x ext - OC6 : 0,90*0,10*2		0,18000				
		114 x ext - OC7 : 0,90*0,10*2		0,18000				
		106 x ext - OC2 : 2,00*0,12*2		0,48000				
		106 x 109 - OC3 : 2,07*0,12*2		0,49680				
		104 x 110 - OC4 : 2,00*0,12		0,24000				
		104 x 114 - OC5 : 1,30*0,12*2		0,31200				
		2.NP - číslo místnosti :						
		203 x ext - OC13 : 1,30*0,10*2		0,26000				
		203 x ext - OC14 : 1,40*0,10*2		0,28000				
		203 - nika - OC15 : 1,50*0,12		0,18000				
		107 x ext - OC16 : 1,50*0,12*2		0,36000				
		107 x ext - OC17 : 1,05*10*2		21,00000				
		PŘ3 : 4,85*0,20*2		1,94000				
		PŘ4 : 2,60*0,20*2		1,04000				
73	346244382RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky od 200 mm do 300 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2	m2	1,92000	1 213,54	2 330,00	801-1	RTS 25/ II
		jakýmikoliv cihlami,						
		PŘ1 :						
		I240 : 4,00*0,24*2		1,92000				
74	346244384RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky od 400 mm do 500 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2	m2	4,50000	1 091,26	4 910,67	801-1	RTS 25/ II
		jakýmikoliv cihlami,						
		OK přístavby : (3,00+3,00+3,00+1,00)*0,45		4,50000				
75	346275111R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 50 mm, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2	m2	0,61200	775,38	474,53	801-1	RTS 25/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		1.NP - číslo místnosti :						
		116 - ostění : 2,04*0,15*2		0,61200				
76	346275112R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2	m2	1,58550	891,83	1 414,00	801-1	RTS 25/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP - číslo místnosti :						
		122 - ostění : 0,45*3,03		1,36350				
		116 - nadpraží : 1,11*0,20		0,22200				
77	389381001RT4	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25	m3	0,24180	6 583,05	1 591,78	801-2	RTS 25/ II
		se zřízením a odstraněním bednění						
		1.NP mezi překlady :						
		P1 : 1,00*0,06*0,25*6		0,09000				
		P2 : 1,25*0,06*0,25*2		0,03750				
		P3 : 1,25*0,06*0,25*2		0,03750				
		P4 : 2,00*0,06*0,25		0,03000				
		P8 : 1,20*0,10*0,19		0,02280				
		P9 : 0,80*0,10*0,15*2		0,02400				
78	627452111RT3	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdí z cihel, spárovací maltou	m2	116,19520	474,25	55 105,57	801-1	RTS 25/ II
		Použít očištěné vybourané cihly :						
		Příčky :						
		1.NP : (9,27+0,15+0,15+9,27)*3,52		66,31680				
		(5,53+0,15+0,15+1,14)*3,52		24,53440				
		Pilíře :						
		1.NP : (0,30+0,75)*2*3,52*2		14,78400				
		(0,30+0,45)*2*3,52*2		10,56000				
79	31123890Rpol	1. řada z tvárnic - impregnovaný cihelný broušený blok s minerální izolací na zakládací maltu, tl. 300 mm	m	92,32000	847,16	78 209,81		Vlastní
		První dvě řady : (3,25+4,00+1,38+5,13+1,16+4,80+9,46+6,55)*2		71,46000				
		(1,46+6,00+2,97)*2		20,86000				
80	31123891Rpol	1. řada z tvárnic - impregnovaný cihelný broušený blok na zakládací maltu, tl. 240 mm	m	9,99000	721,77	7 210,48		Vlastní
		1.NP : 5,55+1,94+2,50		9,99000				
81	331231114Rpol	Zdivo pilířů cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou - bez dodávky cihel, s použitím suché maltové směsi	m3	2,53440	5 368,34	13 605,52		Vlastní
		Použít očištěné vybourané cihly :						
		1.NP : 0,30*0,75*3,52*2		1,58400				
		0,30*0,45*3,52*2		0,95040				
82	33135110Rpol	Příplatek za pohledovost při bednění portálu, bednicí materiál prkna	m2	48,52800	515,00	24 991,92		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Portál :						
		Sloupy : 4,50*3,60*2		32,40000				
		Nadpraží : 2,80*5,76		16,12800				
83	13331732R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 60 mm; šířka ramene2 = 60 mm; t = 6,0 mm	t	0,02921	31 915,20	932,24	SPCM	RTS 25/ II
		1.NP - číslo místnosti :						
		114 - geberit - OC18 : 1,00*5,42*2/1000		0,01084				
		110 - geberit - OC19 : 2,90*5,42/1000		0,01572				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		0,00266				
84	133511230000R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - pás; hladký; tl = 3,00 mm	kg	0,64000	34,10	21,82	SPCM	RTS 25/ II
		PŘ2 : 0,64		0,64000				
85	13383315R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 55 mm; s = 4,1 mm; t = 5,7 mm	t	0,34027	34 531,20	11 749,93	SPCM	RTS 25/ II
		1.NP - číslo místnosti :						
		107 / ext - OC1 : 1,05*5*8,10/1000		0,04253				
		1.NP - číslo místnosti :						
		107 x ext - OC11 : 1,50*3*8,10/1000		0,03645				
		108 x ext - OC9 : 1,35*3*8,10/1000		0,03281				
		107 x 108 - OC10 : 1,41*4*8,10/1000		0,04568				
		114 x ext - OC6 : 0,90*3*8,10/1000		0,02187				
		114 x ext - OC7 : 0,90*3*8,10/1000		0,02187				
		2.NP - číslo místnosti :						
		203 x ext - OC13 : 1,30*3*8,10/1000		0,03159				
		203 x ext - OC14 : 1,40*3*8,10/1000		0,03402				
		107 x ext - OC17 : 1,05*5*8,10/1000		0,04253				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		0,03093				
86	13383420R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 64 mm; s = 4,4 mm; t = 6,3 mm	t	0,62234	34 531,20	21 490,15	SPCM	RTS 25/ II
		1.PP - číslo místnosti :						
		01 / ext - OC0 : 2,25*6*10,40/1000		0,14040				
		108 x ext - OC8 : 1,15*3*10,40/1000		0,03588				
		106 x ext - OC2 : 2,00*5*10,40/1000		0,10400				
		106 x 109 - OC3 : 2,07*5*10,40/1000		0,10764				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		104 x 110 - OC4 : 2,00*2*10,40/1000		0,04160				
		104 x 114 - OC5 : 1,30*2*10,40/1000		0,02704				
		2.NP - číslo místnosti :						
		203 - nika - OC15 : 1,50*2*10,40/1000		0,03120				
		107 x ext - OC16 : 1,50*5*10,40/1000		0,07800				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		0,05658				
87	13384440R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 65 mm; s = 7,5 mm; t = 10,5 mm	t	0,05067	34 531,20	1 749,70	SPCM	RTS 25/ II
		PŘ2 :						
		U160 : 46,06/1000		0,04606				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		0,00461				
88	13480815R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 90 mm; s = 7,5 mm; t = 11,3 mm	t	0,64413	38 150,00	24 573,56	SPCM	RTS 25/ II
		PŘ3 :						
		I200 : 381,21/1000		0,38121				
		PŘ4 :						
		I200 : 204,36/1000		0,20436				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		0,05856				
89	13480825R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 240 mm; b = 106 mm; s = 8,7 mm; t = 13,1 mm	t	0,47784	41 550,80	19 854,63	SPCM	RTS 25/ II
		PŘ1 :						
		I240 : 434,40/1000		0,43440				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		0,04344				
90	13483415R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 75 mm; s = 8,5 mm; t = 11,5 mm	t	0,16141	34 531,20	5 573,68	SPCM	RTS 25/ II
		PŘ2 :						
		U200 : 146,74/1000		0,14674				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		0,01467				
91	593211060R	Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; dl = 1 190 mm; š = 115 mm; v = 190 mm	kus	2,00000	477,73	955,46	SPCM	RTS 25/ II
		1.NP :						
		P8 : 2		2,00000				
92	59321209.AR	Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; dl = 890 mm; š = 140 mm; v = 140 mm	kus	8,00000	272,36	2 178,88	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :						
		P9 : 8		8,00000				
Díl: 342		**Stěny a příčky montované lehké**				**371 904,68**		
93	342261112RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 30, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 60 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	2,88000	968,20	2 788,42	801-1	RTS 25/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		1.NP - číslo místnosti :						
		125x127 - spuštěné nadpraží : 4,50*0,64		2,88000				
94	342261211RT1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 50 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	50,60160	1 287,50	65 149,56	801-1	RTS 25/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		1.NP :						
		W-W : 4,12*3,06		12,60720				
		G-W : 4,15*3,06		12,69900				
		G-W : (1,03+4,25+1,03)*2,82		17,79420				
		W-G : 2,66*2,82		7,50120				
		Dveřní otvory záměrně neodečteny - náhrada za výztuhy apod :						
95	342261211RT3	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 50 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	107,90900	1 431,70	154 493,32	801-1	RTS 25/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		1.NP :						
		G-G : (1,32+3,21+0,80+2,07+1,20+1,20+1,20)*2,39		26,29000				
		G-G : (1,48+ 4,32+1,13)*2,82		19,54260				
		G-G : (2,50+0,20+0,80+1,75+1,20+1,73+1,73)*2,49		24,67590				
		G-G : 0,85*2,49		2,11650				
		G-G : 2,45*2,24		5,48800				
		Dveřní otvory záměrně neodečteny - náhrada za výztuhy apod :						
		2.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		G-G : (0,63+0,90+0,60+2,40+2,40+2,40+0,60+0,90+0,63)*2,60		29,79600				
		Dveřní otvory záměrně neodečteny - náhrada za výztuhy apod :						
96	342261212RT2	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 90, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 50 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	6,34560	1 442,00	9 150,36	801-1	RTS 25/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		1.NP - číslo místnosti :						
		102 x 103 : 3,36*2,86		9,60960				
		Odpočet otvorů : -2,40*1,36		-3,26400				
		Dveřní otvory záměrně neodečteny - náhrada za výztuhy apod :						
97	342261213RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 80 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	31,89760	1 339,00	42 710,89	801-1	RTS 25/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		1.NP :						
		1xD+1xG - 1xD+1xG : (1,80+2,61)*2,87		12,65670				
		W-G : 2,60*2,82		7,33200				
		G - 1xD+1xG : 1,73*2,82		4,87860				
		2.NP :						
		G-W : 3,07*2,29		7,03030				
		Dveřní otvory záměrně neodečteny - náhrada za výztuhy apod :						
98	342261213RS3	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 80 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	4,08900	1 483,20	6 064,80	801-1	RTS 25/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		1.NP :						
		G-G : 1,45*2,82		4,08900				
99	342262411RT1	Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x opláštění tloušťka příčky od 220 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, , Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 50 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	2,30400	1 802,50	4 152,96	801-1	RTS 25/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :						
		1xG+1xD - 1xG+1xD : 0,80*2,88		2,30400				
100	342263990RD1	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, se zvýšenou pevností, z jedné strany příčky	m2	34,80000	82,40	2 867,52	801-1	RTS 25/ II
		1.NP :						
		1.NP - tl. 100 mm :						
		1xD+1xG - 1xD+1xG : (1,80+2,61)*2,87*2		25,31340				
		1.NP - tl. 150 mm :						
		G - 1xD+1xG : 1,73*2,82		4,87860				
		1.NP - tl. 250 mm :						
		1xG+1xD - 1xG+1xD : 0,80*2,88*2		4,60800				
101	342263990RV1	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky	m2	148,85560	36,05	5 366,24	801-1	RTS 25/ II
		1.NP - tl. 100 mm :						
		G-W : 4,15*3,01*2		24,98300				
		G-W : (1,03+4,25+1,03)*2,82*2		35,58840				
		W-G : 2,66*2,82*2		15,00240				
		1.NP - tl. 150 mm :						
		1xD+1xG - 1xD+1xG : (1,80+2,61)*2,87*2		25,31340				
		W-G : 2,60*2,82*2		14,66400				
		G - 1xD+1xG : 1,73*2,82*3		14,63580				
		Dveřní otvory záměrně neodečteny - náhrada za výztuhy apod :						
		1.NP - tl. 250 mm :						
		1xG+1xD - 1xG+1xD : 0,80*2,88*2		4,60800				
		2.NP - tl. 150 mm :						
		G-W : 3,07*2,29*2		14,06060				
102	342263995R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za izolaci tl. nad 50 do 80 mm, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 50 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	2,30400	113,30	261,04	801-1	RTS 25/ II
		1.NP - tl. 250 mm :						
		1xG+1xD - 1xG+1xD : 0,80*2,88		2,30400				
103	342266211RT1	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 12,5 mm, standard	m2	0,84100	515,00	433,12	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP - číslo místnosti :						
		118 : 0,29*2,90		0,84100				
104	342100	Příplatek za pevnější konstrukci pro nadpraží z SDK	m	4,50000	515,00	2 317,50		Vlastní
		1.NP - číslo místnosti :						
		125x127 : 4,50		4,50000				
105	34226611GRE2	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci - deska 1x voděodolná tl.12,5 mm, 1x voděodolná, akustická, protipožární tl. 12,5 mm - bez izolace	m2	34,89200	896,10	31 266,72		Vlastní
		2.NP - číslo místnosti :						
		207 : 2,79*2,60		7,25400				
		208 : 3,92*2,60		10,19200				
		209 : 3,92*2,60		10,19200				
		210 : 2,79*2,60		7,25400				
106	34226612DIG	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci - 1x imregnovaná deska tl. 12,5 mm, 1x deska se zvýšenou odolnodtí tl. 12,5 mm - bez izolace	m2	45,86840	978,50	44 882,23		Vlastní
		1.NP - číslo místnosti :						
		110 : 1,87*2,32		4,33840				
		122 : 3,37*2,42		8,15540				
		Odpočet otvorů : -1,50*0,50		-0,75000				
		Přípočet ostění : (1,50+0,50)*2*0,15		0,60000				
		120 : (0,85+1,20+0,85)*(1,22+0,15)		3,97300				
		116a : (3,12+0,10+0,90)*2,42		9,97040				
		115 : (0,97+0,97)*2,92		5,66480				
		1,89*(2,92-2,16)		1,43640				
		2.NP - číslo místnosti :						
		207 : 2,40*2,60		6,24000				
		210 : 2,40*2,60		6,24000				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**1 775 823,11**		
107	411121232R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 25 N/mm2	kus	85,00000	268,60	22 831,00		RTS 25/ II
		VZT kanál : 10+36+39		85,00000				
108	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	61,96151	4 779,20	296 126,45	801-1	RTS 25/ II
		Strop nad 1.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+3,000 : 21,50*0,20		4,30000				
		39,00*0,20		7,80000				
		2,50*0,20		0,50000				
		61,00*0,20		12,20000				
		+3,250 : 41,00*0,20		8,20000				
		snížení na tl. 120 mm : -1,10*0,90*0,08		-0,07920				
		Odpočet otvorů : -0,80*0,80*0,20*2		-0,25600				
		-0,30*0,30*0,20*2		-0,03600				
		+3,500 : 163,00*0,20		32,60000				
		Odpočet otvorů : -0,55*0,45*0,20		-0,04950				
		-0,37*0,30*0,20		-0,02220				
		-pi-0,30^2*0,20*3		-3,19559				
109	411322424R00	Beton stropů železový stropů trámových (žebrových), kazetových, nebo vložkových z tvárnic, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	5,83286	4 758,60	27 756,25	801-1	RTS 25/ II
		OK přístavby : 14,13*2,58*0,08*2		5,83286				
110	411351101RT4	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy včetně podpěrné konstrukce systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm, zřízení s pomocným lešením	m2	302,00000	1 129,91	341 232,82	801-1	RTS 25/ II
		Strop nad 1.NP :						
		+3,000 : 20,50+36,00+2,50+55,00		114,00000				
		+3,250 : 35,00		35,00000				
		+3,500 : 142,00+3,00+1,00+7,00		153,00000				
111	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy včetně podpěrné konstrukce , odstranění s pomocným lešením	m2	302,00000	256,47	77 453,94	801-1	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 302,00000		302,00000				
112	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením	m	126,50000	711,73	90 033,85	801-1	RTS 25/ II
		Strop nad 1.NP :						
		+3,000 : 16,00+23,50+33,00		72,50000				
		+3,250 : 18,00		18,00000				
		+3,500 : 36,00		36,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
113	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	126,50000	145,23	18 371,60	801-1	RTS 25/ II
		s pomocným lešením						
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 126,50000		126,50000				
114	411351902R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,25 m2	kus	4,00000	1 527,49	6 109,96	801-1	RTS 25/ II
		s pomocným lešením						
		Sterop nad 1.NP :						
		+3,250 : 2		2,00000				
		+3,500 : 2		2,00000				
115	411351903R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2	kus	5,00000	1 965,24	9 826,20	801-1	RTS 25/ II
		s pomocným lešením						
		Strop nad 1.NP :						
		+3,250 : 2		2,00000				
		+3500 : 3		3,00000				
116	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,64162	63 705,50	40 874,72	801-1	RTS 25/ II
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
		110 kg/m3 :						
		OK přístavby : 14,13*2,58*0,08*2*0,11		0,64162				
117	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	7,43538	63 705,50	473 674,60	801-1	RTS 25/ II
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 61,96150*0,12		7,43538				
118	411361921RT5	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,26069	47 647,80	12 421,30	801-1	RTS 25/ II
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
		OK přístavby : 14,13*2,58*2*0,00303*1,18		0,26069				
119	411364121R00	Prvek k přerušení tepelného mostu mezi monolitickou stropní a balkonovou deskou volně vyloženou, třída únosnosti M3, požární odolnost REI120, pro stropní desky výšky 160 až 300 mm, délka 1,0 m, tloušťka izolantu 80 mm, Prvek nosný tepelně izolační s oboustrannou napojovací výztuží pro volně vyložený balkón; tl. izolantu 80 mm; dl = 1 000 mm	kus	32,00000	3 177,55	101 681,60	801-1	RTS 25/ II
		usazení, srovnání polohy a zajištění prvku v poloze						
		Strop nad 1.NP : 5+19+3+1+4		32,00000				
120	413232221RT2	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2	kus	28,00000	383,29	10 732,12	801-4	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OK podchycení stropu vestibulu 1.NP : 4		4,00000				
		OK přístavby : 20		20,00000				
		PŘ1 : 2		2,00000				
		PŘ2 : 2		2,00000				
121	413321414R00	Beton nosníků železový třídy C 25/30	m3	8,01080	4 727,70	37 872,66	801-1	RTS 25/ II
		včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,						
		Strop nad 1.NP :						
		Řez 1 - statika - tvary : (4,42+18,94)*1,40*0,20		6,54080				
		Řez 2 - statika - tvary : 9,80*0,75*0,20		1,47000				
122	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	82,06800	970,26	79 627,30	801-1	RTS 25/ II
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.						
		Strop nad 1.NP :						
		Řez 1 - statika - tvary : (4,42+18,94)*(1,40+0,20+0,75+0,45)		65,40800				
		Řez 2 - statika - tvary : 9,80*(0,75+0,20+0,75)		16,66000				
123	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	82,06800	383,16	31 445,17	801-1	RTS 25/ II
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 82,06800		82,06800				
124	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, zřízení	m2	6,63200	658,17	4 364,98	801-1	RTS 25/ II
		a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu						
		Strop nad 1.NP :						
		Řez 1 - statika - tvary : (4,42+18,94)*0,20		4,67200				
		Řez 2 - statika - tvary : 9,80*0,20		1,96000				
125	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění	m2	6,63200	174,07	1 154,43	801-1	RTS 25/ II
		a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 6,63200		6,63200				
126	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 20/25	m3	0,36225	6 375,70	2 309,60	801-1	RTS 25/ II
		1.PP - 1.NP : 1,15*2,10*0,15		0,36225				
127	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505	t	0,03623	81 833,50	2 964,83	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně distančních prvků.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 0,36230*0,1		0,03623				
128	434311115R00	Stupně dusané z betonu třídy C 20/25	m	8,05000	539,72	4 344,75	801-1	RTS 25/ II
		na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,						
		1.PP - 1.NP : 1,15*7		8,05000				
129	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	3,62250	2 224,80	8 059,34	801-1	RTS 25/ II
		1.PP - 1.NP : 1,15*7*(0,18+0,27)		3,62250				
130	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	3,62250	162,74	589,53	801-1	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 3,62250		3,62250				
131	41136412Rpol	Prvek ISO nosník ocel x beton	ks	6,00000	4 120,00	24 720,00		Vlastní
		OK přístavby : 6		6,00000				
132	59341740R	Panel betonový dutinový; dl = 1 190 mm; š = 290 mm; v = 90 mm; užitné zatížení = 5,00 kN/m2	kus	10,00000	438,88	4 388,80	SPCM	RTS 25/ II
		VZT kanál : 10		10,00000				
133	59341741R	Panel betonový dutinový; dl = 1 490 mm; š = 290 mm; v = 90 mm; užitné zatížení = 5,00 kN/m2	kus	36,00000	538,64	19 391,04	SPCM	RTS 25/ II
		VZT kanál : 36		36,00000				
134	59341742R	Panel betonový dutinový; dl = 1 790 mm; š = 290 mm; v = 90 mm; užitné zatížení = 5,00 kN/m2	kus	39,00000	652,93	25 464,27	SPCM	RTS 25/ II
		VZT kanál : 39		39,00000				
Díl: 416		**Podhledy a mezistropy montované lehké**				**1 227 636,41**		
135	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace,	m2	95,64000	700,40	66 986,26	801-1	RTS 25/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		1.NP - číslo místnosti :						
		114 : 44,32		44,32000				
		115 : 51,32		51,32000				
136	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace,	m2	27,58000	741,60	20 453,33	801-1	RTS 25/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		1.NP - číslo místnosti :						
		116a : 6,91		6,91000				
		119 : 4,03		4,03000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		120 : 5,14		5,14000				
		121 : 2,05		2,05000				
		122 : 5,93		5,93000				
		130 : 3,52		3,52000				
137	416026222R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace, požární odolnost REI 60	m2	56,08000	1 184,50	66 426,76	801-1	RTS 25/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		1.NP - číslo místnosti :						
		101 : 11,62		11,62000				
		102 : 34,75		34,75000				
		103 : 9,71		9,71000				
138	416026222R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace, požární odolnost REI 60	m2	324,14500	2 266,00	734 512,57	801-1	RTS 25/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		Skladba f - nad vestibulem : 5,95*13,10		77,94500				
		Skladba g - nad tělocvičnou : 11,00*18,70		205,70000				
		Skladba f - nad jevištěm : 5,00*8,10		40,50000				
139	416026224R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace, požární odolnost REI 60	m2	32,17000	1 236,00	39 762,12	801-1	RTS 25/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		1.NP - číslo místnosti :						
		106 : 11,96		11,96000				
		107 : 4,51		4,51000				
		108 : 4,69		4,69000				
		109 : 8,91		8,91000				
		110 : 2,10		2,10000				
140	447115222RZ1	Podkroví a stropy opláštěné sádrokartonovými a sádrovláknitými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez dodávky a montáže izolace.	m2	125,06000	1 184,50	148 133,57	801-1	RTS 25/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		1.NP - číslo místnosti :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		125 : (3,30+3,30)*11,00		72,60000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		203 : 10,35		10,35000				
		204 : 3,78		3,78000				
		205 : 3,55		3,55000				
		206 : 15,96		15,96000				
		208 : 9,41		9,41000				
		209 : 9,41		9,41000				
141	447115224RZ1	Podkroví a stropy opláštěné sádrokartonovými a sádrovláknitými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez dodávky a montáže izolace.	m2	14,40000	1 287,50	18 540,00	801-1	RTS 25/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		2.NP - číslo místnosti :						
		207 : 7,20		7,20000				
		210 : 7,20		7,20000				
142	41611112Rpol	Podhled z cementovláknitých desek, 1x ocel.konstrukce CD, bez izolace, 1x opláš., desky tl.12,5 mm, reakce na oheň tř. A1	m2	29,54000	1 627,40	48 073,40		Vlastní
		Požární odolnost EI 30 DP1.						
		Skladba e : 14,70*2,80		41,16000				
		odpočet m.č.101 : -11,62		-11,62000				
143	416555Rpol	Příplatek za ohýbání SDK desek	m2	411,40000	206,00	84 748,40		Vlastní
		Skladba g - nad tělocvičnou a galerií : 11,00*18,70*2		411,40000				
Díl: 5		**Komunikace**				**101 100,79**		
144	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	59,00000	128,54	7 583,86	822-1	RTS 25/ II
		Terasy : 22,00+37,00		59,00000				
145	564841111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 120 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm	m2	13,20000	168,41	2 223,01	822-1	RTS 25/ II
		Okapový chodník : (22,90+2,00+6,30+3,00+9,80)*0,30		13,20000				
146	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm	m2	59,00000	195,43	11 530,37	822-1	RTS 25/ II
		Terasy : 22,00+37,00		59,00000				
147	596811111R00	Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm, Kamenivo přírodní těžené; štěrkopísek; frakce 0,0 až 4,0 mm	m2	59,00000	549,89	32 443,51	822-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
		Terasy : 22,00+37,00		59,00000				
148	596811111R00	Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm, Kamenivo přírodní těžené; štěrkopísek; frakce 0,0 až 4,0 mm	m2	16,89000	549,89	9 287,64	822-1	RTS 25/ II
		komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
		Okapový chodník : (22,90+2,00+6,30+3,00+9,80+3,70+3,50+4,00+1,10)*0,30		16,89000				
149	596811111RT4	Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého, Kamenivo přírodní těžené; štěrkopísek; frakce 0,0 až 4,0 mm	m2	3,50000	681,41	2 384,94	822-1	RTS 25/ II
		komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
		Pod VZT jednotky : 0,50*0,50*14		3,50000				
150	50101	Dodávka velkoplošné zasakovací dlažby	m2	64,90000	431,57	28 008,89		Vlastní
		Terasy : 22,00+37,00		59,00000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		5,90000				
151	592453320R	Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 300 mm; š = 300 mm; tl = 40,0 mm; povrchová úprava: impregnace; provedení: přírodní	m2	18,57900	411,14	7 638,57	SPCM	RTS 25/ II
		Okapový chodník : (22,90+2,00+6,30+3,00+9,80+3,70+3,50+4,00+1,10)*0,30		16,89000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		1,68900				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**481 492,30**		
152	601015185RT6	Omítková vrstva na stropech nebo podhledech vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, samočisticí, zrnitost 1,5 mm, , Omítka s organickým pojivem exteriér, interiér; pojivo: silikonsilikátové; plnivo: vápencové; zrnitost do 1,0 mm; příměs: vlákna; nanášení: ručně	m2	29,54000	476,19	14 066,65	801-1	RTS 25/ II
		Včetně pomocného lešení.						
		Skladba e : 14,70*2,80		41,16000				
		odpočet m.č.101 : -11,62		-11,62000				
153	601015191R00	Omítková vrstva na stropech nebo podhledech doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	59,08000	52,05	3 075,11	801-1	RTS 25/ II
		1x pod lepidlo + 1x pod omítku :						
		Skladba e : 14,70*2,80*2		82,32000				
		odpočet m.č.101 : -11,62*2		-23,24000				
154	601015191R00	Omítková vrstva na stropech nebo podhledech doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	32,92000	52,05	1 713,49	801-1	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 32,92000		32,92000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
155	602015193R00	Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	948,15130	41,79	39 623,24	801-1	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 948,15130		948,15130				
156	601015141R00	Štuk na stropech, vnitřní, vápenný, tloušťka vrstvy 2 mm, , Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), štuková; pojivo: vápenné; zrnitost do 0,5 mm; nanášení: ručně; barva: bílá	m2	32,92000	293,36	9 657,41	801-1	RTS 25/ II
		Včetně pomocného lešení.						
		1.PP :						
		01 : 32,92		32,92000				
157	602015141R00	Štuk na stěnách, vnitřní, vápenný, tloušťka vrstvy 2 mm, , Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), štuková; pojivo: vápenné; zrnitost do 0,5 mm; nanášení: ručně; barva: bílá	m2	948,15130	229,23	217 344,72	801-1	RTS 25/ II
		Čísla místností v novém stavu :						
		1.PP - číslo místnosti :						
		01 : (4,30+7,76)*2*2,25		54,27000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,25		-2,25000				
		-1,20*2,25		-2,70000				
		1.NP - číslo místnosti :						
		101 : 4,60*2,70		12,42000				
		Odpočet otvorů : -3,50*2,60		-9,10000				
		Přípočet ostění : (2,60+3,50+2,60)*0,43		3,74100				
		102 : (5,93+5,95+5,53+2,60+0,50)*3,00		61,53000				
		Odpočet otvorů : -1,35*2,15		-2,90250				
		-0,90*2,15		-1,93500				
		-3,50*2,60		-9,10000				
		Přípočet ostění : (2,15+1,35+2,15)*0,50		2,82500				
		103 : (2,78+3,36+2,78)*3,00		26,76000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,56		-2,30400				
		104 : (3,20+2,40+3,20+2,35+2,35)*3,00		40,50000				
		105 : (2,40+3,20+1,15+2,20+3,20)*2,50		30,37500				
		Odpočet otvorů : -0,70*2,02		-1,41400				
		107 : (3,56+0,37+0,18)*2,65		10,89150				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,15		-1,93500				
		110 : 1,30*2,65		3,44500				
		111 : 20,00+5,00+5,00+13,00		43,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Přípočet ostění : (1,92+1,67+1,92)*0,55*4		12,12200				
		112 : (1,49+4,57+8,06+4,57+1,49)*3,35		67,60300				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		113 : (2,03+4,65+2,95+4,63+4,98)*3,52		67,72480				
		Odpočet otvorů : -1,77*2,18		-3,85860				
		-1,20*2,15		-2,58000				
		-2,50*2,55		-6,37500				
		Přípočet ostění : (2,18+1,77+2,18)*0,53		3,24890				
		(2,55+2,50+2,55)*0,21		1,59600				
		113a : (3,80+3,25)*2*3,52		49,63200				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,15		-2,58000				
		-0,75*2,55		-1,91250				
		Přípočet ostění : (2,55+0,75+2,55)*0,21		1,22850				
		116 : (5,05+4,69)*3,27		31,84980				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,15		-2,15000				
		-1,00*2,02		-2,02000				
		Přípočet ostění : (2,15+1,00+2,15)*0,53		2,80900				
		(1,02+1,00+2,02)*0,53		2,14120				
		117 : (1,33+1,62+2,34+1,33)*3,40		22,50800				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		118 : (7,30+2,70)*3,20		32,00000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,15		-2,15000				
		-2,20*2,80		-6,16000				
		Přípočet ostění : (2,80+2,20+2,80)*0,15		1,17000				
		124 : (5,20+2,02+3,45+1,30)*3,00		35,91000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,185		-2,18500				
		125 : (11,00+5,00+11,00)*3,75		101,25000				
		Odpočet otvorů : -2,20*2,80		-6,16000				
		-1,89*2,16		-4,08240				
		-4,50*2,16		-9,72000				
		Přípočet ostění : (2,16+1,89+2,16)*0,25		1,55250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		126 : (2,60+4,05+2,60)*3,00		27,75000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,15		-1,93500				
		-0,90*2,30		-2,07000				
		Přípočet ostění : (2,30+0,90+2,30)*0,20		1,10000				
		127 : (2,75+4,50)*2,40		17,40000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,15*2		-3,87000				
		128 : (1,02+2,58+1,84)*3,00		16,32000				
		-2,55*1,50		-3,82500				
		129 : (5,55+2,78+4,51+3,35)*3,00		48,57000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,15		-1,93500				
		-1,75*2,18		-3,81500				
		-1,00*0,50		-0,50000				
		Přípočet ostění : (2,18+1,75+2,18)*0,20		1,22200				
		(0,50+1,00+0,50)*0,37		0,74000				
		130 : (1,35+2,66)*2,60		10,42600				
		Odpočet otvorů : -1,00*0,50		-0,50000				
		Přípočet ostění : (0,50+1,00+0,50)*0,37		0,74000				
		131 : (2,31+2,62)*3,00		14,79000				
		Odpočet otvorů : -1,00*0,50		-0,50000				
		Přípočet ostění : (0,50+1,00+0,50)*0,37		0,74000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		201 : (5,95+8,83)*2*2,80		82,76800				
		(3,30+1,15)*2*1,15		10,23500				
		Odpočet otvorů : -4,30*1,42		-6,10600				
		-1,00*2,02		-2,02000				
		-0,90*2,02		-1,81800				
		-1,50*0,90		-1,35000				
		-0,90*2,15*2		-3,87000				
		Přípočet ostění : (1,42+4,30+1,42)*0,50		3,57000				
		(2,08+1,16+2,08)*0,37		1,96840				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,29+3,07+2,29)*0,37		2,83050				
		202 : 3,15*0,70*2		4,41000				
		203 : (2,73+3,80)*2*2,50		32,65000				
		Odpočet otvorů : -1,00*1,70		-1,70000				
		-0,90*2,02		-1,81800				
		Přípočet ostění : (1,70+1,00+1,70)*0,43		1,89200				
		204 : (1,84+2,06)*2*2,50		19,50000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3		-5,45400				
		205 : (1,84+1,94)*2*2,50		18,90000				
		Odpočet otvorů : -0,70*2,02		-1,41400				
		206 : (3,96+4,10)*2*2,50		40,30000				
		Odpočet otvorů : -1,50*0,90		-1,35000				
		-0,90*2,02		-1,81800				
		-2,20*1,37		-3,01400				
		Přípočet ostění : (1,37+2,20+1,37)*0,53		2,61820				
		207 : (0,79+0,40)*0,40		0,47600				
		208 : 2,44*0,40		0,97600				
		209 : 2,44*0,40		0,97600				
		210 : (0,79+0,40)*0,40		0,47600				
158	612403381R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 30 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2	m	200,00000	79,81	15 962,00	801-4	RTS 25/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
159	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2	m	100,00000	139,49	13 949,00	801-4	RTS 25/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
160	612473181R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), jádrová; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 1,2 mm; nanášení: strojně; lambda = 0,420 W/(m.K)	m2	331,85330	364,69	121 023,58	801-1	RTS 25/ II
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		včetně postřiku.						
		1.NP - číslo místnosti :						
		102 : 0,65*3,00		1,95000				
		103 : 2,78*3,00		8,34000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		104 : 3,20*3,00		9,60000				
		105 : 3,20*2,50		8,00000				
		113 : (4,63+4,98)*3,52		33,82720				
		Odpočet otvorů : -2,50*2,55		-6,37500				
		-1,20*2,15		-2,58000				
		Přípočet ostění : (2,55+2,50+2,55)*0,21		1,59600				
		113a : (3,25+3,80+3,25)*3,52		36,25600				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,15		-2,58000				
		-0,75*2,55		-1,91250				
		Přípočet ostění : (2,55+0,75+2,55)*0,21		1,22850				
		118 : 2,70*3,20		8,64000				
		Odpočet otvorů : -2,20*2,80		-6,16000				
		Přípočet ostění : (2,80+2,20+2,80)*0,15		1,17000				
		119 : (0,78+2,15)*2,75		8,05750				
		Odpočet otvorů : -0,50*0,50		-0,25000				
		Přípočet ostění : (0,50+0,50+0,50)*0,20		0,30000				
		120 : (0,85+1,20+0,85)*2,75		7,97500				
		Odpočet otvorů : -0,50*0,50*3		-0,75000				
		Přípočet ostění : (0,50+0,50+0,50)*0,20*3		0,90000				
		122 : (1,75+0,80+2,55)*2,75		14,02500				
		Odpočet otvorů : -0,50*0,50		-0,25000				
		-1,50*0,50		-0,75000				
		Přípočet ostění : (0,50+0,50+0,50)*0,20		0,30000				
		(0,50+1,50+0,50)*0,20		0,50000				
		124 : (5,20+2,02+3,45+1,30)*2,75		32,91750				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,185		-2,18500				
		125 : (11,00+5,00+2,70)*3,75		70,12500				
		Odpočet otvorů : -2,20*2,80		-6,16000				
		-1,89*2,16		-4,08240				
		-4,50*2,16		-9,72000				
		Přípočet ostění : (2,16+1,89+2,16)*0,25		1,55250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		126 : (2,60+4,05+2,60)*3,00		27,75000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,15		-1,93500				
		-0,90*2,30		-2,07000				
		Přípočet ostění : (2,30+0,90+2,30)*0,20		1,10000				
		127 : (2,75+4,50)*2,40		17,40000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,15*2		-3,87000				
		128 : (1,02+2,58+1,84)*3,00		16,32000				
		-2,55*1,50		-3,82500				
		129 : (5,55+2,78+4,51+3,35)*3,00		48,57000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,15		-1,93500				
		-1,75*2,18		-3,81500				
		-1,00*0,50		-0,50000				
		Přípočet ostění : (2,18+1,75+2,18)*0,20		1,22200				
		(0,50+1,00+0,50)*0,37		0,74000				
		130 : (1,35+2,66)*2,60		10,42600				
		Odpočet otvorů : -1,00*0,50		-0,50000				
		Přípočet ostění : (0,50+1,00+0,50)*0,37		0,74000				
		131 : (2,31+2,62)*3,00		14,79000				
		Odpočet otvorů : -1,00*0,50		-0,50000				
		Přípočet ostění : (0,50+1,00+0,50)*0,37		0,74000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		201 : 2,00*1,46		2,92000				
		206 : 2,00*2,29		4,58000				
161	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	331,85330	57,70	19 147,94	801-1	RTS 25/ II
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 331,85330		331,85330				
162	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	90,91000	115,41	10 491,92	801-1	RTS 25/ II
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		1.NP : 3,50*4		14,00000				
		2,55+0,75+2,55		5,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,55+2,50+2,55		7,60000				
		(0,50+0,50)*2*5		10,00000				
		(1,50+0,50)*2		4,00000				
		2,80+2,20		5,00000				
		(2,16+4,50+2,16)*2		17,64000				
		2,18+1,75+2,18		6,11000				
		(1,00+0,50)*2*3		9,00000				
		2,30+0,90+2,30		5,50000				
		2,16+1,89+2,16		6,21000				
163	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	53,13840	290,51	15 437,24	801-1	RTS 25/ II
		1.NP - zazdívky porobetonem : 0,86*1,57		1,35020				
		0,64*1,57		1,00480				
		1,50*1,57		2,35500				
		1,42*1,57		2,22940				
		1,40*2,00		2,80000				
		1,08+2,15*2		5,38000				
		1,15*2,24*2		5,15200				
		0,79*1,12*2		1,76960				
		1,40*3,00*2		8,40000				
		2,23*1,60*2		7,13600				
		0,70*3,00*3		6,30000				
		1,50*2,30*2		6,90000				
		2.NP - zazdívky porobetonem : 0,77*0,82		0,63140				
		1,00*1,73		1,73000				
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**1 421 397,78**		
164	601015185RT6	Omítková vrstva na stropech nebo podhledech vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, samočisticí, zrnitost 1,5 mm, , Omítka s organickým pojivem exteriér, interiér; pojivo: silikonsilikátové; plnivo: vápencové; zrnitost do 1,0 mm; příměs; vlákna; nanášení: ručně	m2	47,86800	476,19	22 794,26	801-1	RTS 25/ II
		Včetně pomocného lešení.						
		podhled stropu : 15,00*2,50		37,50000				
		římsa - D.1.1.35 : 28,80*(0,21+0,15)		10,36800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
165	601015191R00	Omítková vrstva na stropech nebo podhledech doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	47,86800	52,05	2 491,53	801-1	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 47,86800		47,86800				
166	602011114RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, soklová, tloušťka vrstvy 10 mm, , Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), jádrová; pojivo: cementové; zrnitost do 2,0 mm; nanášení: ručně; lambda = 0,710 W/(m.K)	m2	62,77400	364,47	22 879,24	801-1	RTS 25/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		Sokl :						
		Pohled SZ : (1,75+3,67+1,40+0,75+5,15)*0,60		7,63200				
		Pohled SV : 6,00*0,60		3,60000				
		Pohled JV : (3,37+3,70+1,41)*0,60		5,08800				
		Pohled JZ : (9,46+0,40+5,13+4,00)*0,60		11,39400				
		Pohled SV : 28,73*0,60		17,23800				
		Pohled JV : 2,50*0,50		1,25000				
		(3,69+8,20+1,05)*0,60		7,76400				
		Pohled JZ : (0,45+0,45+3,66)*0,60		2,73600				
		Pohled SZ : (5,06+5,06)*0,60		6,07200				
167	602015118RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, minerální, lehčená vyztužená vlákny, s přísadou kuliček EPS, tloušťka vrstvy 20 mm, , Omítka s anorganickým pojivem lehká (LW), jádrová; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 1,0 mm; s vlákny; nanášení: ručně, strojně; barva: přírodní...	m2	166,31600	503,27	83 701,85	801-1	RTS 25/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		Skladba c1 :						
		pohled JV : (1,42+1,75+3,70)*3,15		21,64050				
		Odpočet otvorů : -1,75*2,18		-3,81500				
		Přípočet ostění : (2,18+1,75+2,18)*0,15		0,91650				
		3,37*3,15		10,61550				
		pohled SV : 6,00*3,15		18,90000				
		Skladba c2 :						
		pohled SZ : 1,70*2,80		4,76000				
		3,49*3,65		12,73850				
		(1,38+0,76)*2,25		4,81500				
		(0,66+18,75)*1,40		27,17400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,65*2,25		3,71250				
		Odpočet otvorů : -0,95*2,25		-2,13750				
		Přípočet ostění : (2,25+0,95+2,25)*0,15		0,81750				
		3,60*2,80		10,08000				
		pohled JZ : 9,46*3,15		29,79900				
		Odpočet otvorů : -1,00*0,50*3		-1,50000				
		Přípočet ostění : (0,50+1,00+0,50)*0,15		0,30000				
		(3,25+0,75+5,13)*2,25		20,54250				
		Odpočet otvorů : -0,75*2,25		-1,68750				
		-2,50*2,25		-5,62500				
		Přípočet ostění : (2,25+0,75+2,25)*0,15		0,78750				
		(2,25+2,50+2,25)*0,15		1,05000				
		m.č.123 : (0,40+0,75+3,29)*2,80		12,43200				
168	602015185RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, , Omítka s organickým pojivem exteriér, interiér; pojivo: silikonsilikátové; plnivo: vápencové; zrnitost do 1,5 mm; příměs: vlákna; nanášení: ručně po jednotlivých vrstvách	m2	367,08710	285,20	104 693,24	801-1	RTS 25/ II
		Skladba a :						
		pohled SZ : (5,02+5,02)*2,50		25,10000				
		Odpočet otvorů : -0,90*0,60*2		-1,08000				
		pohled SV : 111,00		111,00000				
		Odpočet otvorů : -1,67*1,92		-3,20640				
		-1,62*1,92		-3,11040				
		-1,64*1,92		-3,14880				
		-1,62*1,92		-3,11040				
		-1,67*3,17		-5,29390				
		m.č.124 : (1,91+0,72)*3,00		7,89000				
		m.č.123 : 2,60*3,00		7,80000				
		pohled JV : 0,25*3,00		0,75000				
		9,85*1,20		11,82000				
		4,85*2,85		13,82250				
		Odpočet otvorů : -1,00*1,70		-1,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pohled JZ : (0,45+0,45)*3,30		2,97000				
		20,95*1,00		20,95000				
		podhled stropu : 15,00*2,50		37,50000				
		Odpočet otvorů : -0,60*0,60*2		-0,72000				
		Ostění otvorů :						
		Pohled SV : (3,17+2,07+3,17)*0,40		3,36400				
		(2,75+2,02+2,75)*0,40		3,00800				
		(2,75+2,04+2,75)*0,40		3,01600				
		(2,75+2,03+2,75)*0,40		3,01200				
		(2,75+2,07+2,75)*0,40		3,02800				
		Pohled SV : (4,30+1,42)*2*0,20		2,28800				
		Pohled JV : (0,50+0,50)*2*0,10*5		1,00000				
		(1,50+0,50)*2*0,10		0,40000				
		(2,80+2,52+2,80)*0,10		0,81200				
		2,80*0,12		0,33600				
		(1,00+1,70)*2*0,20		1,08000				
		Pohled JZ : (2,55+2,70+2,55)*0,16*3		3,74400				
		(0,60+0,60)*2*0,16*2		0,76800				
		(0,80+1,53)*2*0,20		0,93200				
		(0,57+1,37)*2*0,20		0,77600				
		(2,20+1,37)*2*0,20		1,42800				
		Pohled SZ : (0,90+0,60)*2*0,20		0,60000				
		(2,56+0,90+2,56)*0,20		1,20400				
		Skladba c2 :						
		pohled SZ : 1,70*2,80		4,76000				
		3,49*3,65		12,73850				
		(1,38+0,76)*2,25		4,81500				
		(0,66+18,75)*1,40		27,17400				
		1,65*2,25		3,71250				
		Odpočet otvorů : -0,95*2,25		-2,13750				
		Přípočet ostění : (2,25+0,95+2,25)*0,15		0,81750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,60*2,80		10,08000				
		pohled JZ : 9,46*3,15		29,79900				
		Odpočet otvorů : -1,00*0,50*3		-1,50000				
		Přípočet ostění : (0,50+1,00+0,50)*0,15		0,30000				
		(3,25+0,75+5,13)*2,25		20,54250				
		Odpočet otvorů : -0,75*2,25		-1,68750				
		-2,50*2,25		-5,62500				
		Přípočet ostění : (2,25+0,75+2,25)*0,15		0,78750				
		(2,25+2,50+2,25)*0,15		1,05000				
		m.č.123 : (0,40+0,75+3,29)*2,80		12,43200				
169	602015191R00	Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	367,08710	44,00	16 151,83	801-1	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 367,08710		367,08710				
170	621481211RU1	Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	29,54000	334,95	9 894,42	801-1	RTS 25/ II
		Skladba e : 14,70*2,80		41,16000				
		odpočet m.č.101 : -11,62		-11,62000				
171	622319520RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 60 mm; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa; povrchová...	m2	27,71400	1 157,36	32 075,08	801-1	RTS 25/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Pohled SZ : (1,75+3,67+1,40+0,75+5,15)*0,60		7,63200				
		Pohled SV : 6,00*0,60		3,60000				
		Pohled JV : (3,37+3,70+1,41)*0,60		5,08800				
		Pohled JZ : (9,46+0,40+5,13+4,00)*0,60		11,39400				
172	622319524RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 140 mm; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa; povrchov...	m2	35,06000	1 569,87	55 039,64	801-1	RTS 25/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Pohled SV : 28,73*0,60		17,23800				
		Pohled JV : 2,50*0,50		1,25000				
		(3,69+8,20+1,05)*0,60		7,76400				
		Pohled JZ : (0,45+0,45+3,66)*0,60		2,73600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pohled SZ : (5,06+5,06)*0,60		6,07200				
173	622319835RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, , Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tl = 160 mm; OH = 80 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku...	m2	218,23260	1 438,37	313 899,22	801-1	RTS 25/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						
		Skladba a :						
		pohled SZ : (5,02+5,02)*2,50		25,10000				
		Odpočet otvorů : -0,90*0,60*2		-1,08000				
		pohled SV : 111,00		111,00000				
		Odpočet otvorů : -1,67*1,92		-3,20640				
		-1,62*1,92		-3,11040				
		-1,64*1,92		-3,14880				
		-1,62*1,92		-3,11040				
		-1,67*3,17		-5,29390				
		m.č.124 : (1,91+0,72)*3,00		7,89000				
		m.č.123 : 2,60*3,00		7,80000				
		pohled JV : 0,25*3,00		0,75000				
		9,85*1,20		11,82000				
		4,85*2,85		13,82250				
		Odpočet otvorů : -1,00*1,70		-1,70000				
		pohled JZ : (0,45+0,45)*3,30		2,97000				
		20,95*1,00		20,95000				
		podhled stropu : 15,00*2,50		37,50000				
		Odpočet otvorů : -0,60*0,60*2		-0,72000				
174	622319837RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, , Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tl = 200 mm; OH = 80 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku...	m2	44,80710	1 639,36	73 454,97	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						
		Skladba a1 :						
		pohled JZ : 3,50*3,50		12,25000				
		6,73*2,60		17,49800				
		Odpočet otvorů : -2,20*1,37		-3,01400				
		-0,57*1,37		-0,78090				
		-0,50*1,32		-0,66000				
		pohled SV : 7,32*3,50		25,62000				
		Odpočet otvorů : -4,30*1,42		-6,10600				
175	622319853RV1	Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tl = 30 mm; OH = 100 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku...	m2	15,42800	2 184,94	33 709,25	801-1	RTS 25/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.						
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						
		Pohled SV : (3,17+2,07+3,17)*0,40		3,36400				
		(2,75+2,02+2,75)*0,40		3,00800				
		(2,75+2,04+2,75)*0,40		3,01600				
		(2,75+2,03+2,75)*0,40		3,01200				
		(2,75+2,07+2,75)*0,40		3,02800				
176	622319850RV1	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , stěrka s výztužnou tkaninou	m2	15,36800	1 681,46	25 840,68	801-1	RTS 25/ II
		okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.						
		Položka obsahuje podkladní stěrku,okenní a rohové lišty a výztužnou stěrku.						
		Pohled SV : (4,30+1,42)*2*0,20		2,28800				
		Pohled JV : (0,50+0,50)*2*0,10*5		1,00000				
		(1,50+0,50)*2*0,10		0,40000				
		(2,80+2,52+2,80)*0,10		0,81200				
		2,80*0,12		0,33600				
		(1,00+1,70)*2*0,20		1,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pohled JZ : (2,55+2,70+2,55)*0,16*3		3,74400				
		(0,60+0,60)*2*0,16*2		0,76800				
		(0,80+1,53)*2*0,20		0,93200				
		(0,57+1,37)*2*0,20		0,77600				
		(2,20+1,37)*2*0,20		1,42800				
		Pohled SZ : (0,90+0,60)*2*0,20		0,60000				
		(2,56+0,90+2,56)*0,20		1,20400				
177	622319015R00	Profil zakládací hliníkový, pro izolaci tl. 160 mm	m	38,77000	333,61	12 934,06	801-1	RTS 25/ II
		Skladba a : (5,02+5,02+28,73)		38,77000				
178	622481211RU1	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	188,65350	290,51	54 805,73	801-1	RTS 25/ II
		Skladba b, b1 : (2,80+14,57+2,80)*3,50		70,59500				
		Skladba c2 :						
		pohled SZ : 1,70*2,80		4,76000				
		3,49*3,65		12,73850				
		(1,38+0,76)*2,25		4,81500				
		(0,66+18,75)*1,40		27,17400				
		1,65*2,25		3,71250				
		Odpočet otvorů : -0,95*2,25		-2,13750				
		Přípočet ostění : (2,25+0,95+2,25)*0,15		0,81750				
		3,60*2,80		10,08000				
		pohled JZ : 9,46*3,15		29,79900				
		Odpočet otvorů : -1,00*0,50*3		-1,50000				
		Přípočet ostění : (0,50+1,00+0,50)*0,15		0,30000				
		(3,25+0,75+5,13)*2,25		20,54250				
		Odpočet otvorů : -0,75*2,25		-1,68750				
		-2,50*2,25		-5,62500				
		Přípočet ostění : (2,25+0,75+2,25)*0,15		0,78750				
		(2,25+2,50+2,25)*0,15		1,05000				
		m.č.123 : (0,40+0,75+3,29)*2,80		12,43200				
179	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	497,92800	65,62	32 674,04	801-1	RTS 25/ II
		(32,56+14,13)*2*4,20		392,19600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(14,13+9,90)*2*2,20		105,73200				
180	62415Rpol	Penetrace pod strukturovanou omítku	m2	162,74310	75,73	12 324,53		Vlastní
		Skladba b, b1 : (2,80+14,57+2,80)*3,50		70,59500				
		Skladba a1 :						
		pohled JZ : 3,50*3,50		12,25000				
		6,73*2,60		17,49800				
		Odpočet otvorů : -2,20*1,37		-3,01400				
		-0,57*1,37		-0,78090				
		-0,50*1,32		-0,66000				
		pohled SV : 7,32*3,50		25,62000				
		Odpočet otvorů : -4,30*1,42		-6,10600				
		Skladba c1 :						
		pohled JV : (1,42+1,75+3,70)*3,15		21,64050				
		Odpočet otvorů : -1,75*2,18		-3,81500				
		3,37*3,15		10,61550				
		pohled SV : 6,00*3,15		18,90000				
181	62501Rpol	Lehčená minerální omítka zrna 1mm vytažená nerezovým hladítkem, v požadované tloušťce a tvaru vln – výška vlny 15mm	m2	163,65960	1 349,90	220 924,09		Vlastní
		Skladba b, b1 : (2,80+14,57+2,80)*3,50		70,59500				
		Skladba a1 :						
		pohled JZ : 3,50*3,50		12,25000				
		6,73*2,60		17,49800				
		Odpočet otvorů : -2,20*1,37		-3,01400				
		-0,57*1,37		-0,78090				
		-0,50*1,32		-0,66000				
		pohled SV : 7,32*3,50		25,62000				
		Odpočet otvorů : -4,30*1,42		-6,10600				
		Skladba c1 :						
		pohled JV : (1,42+1,75+3,70)*3,15		21,64050				
		Odpočet otvorů : -1,75*2,18		-3,81500				
		Přípočet ostění : (2,18+1,75+2,18)*0,15		0,91650				
		3,37*3,15		10,61550				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pohled SV : 6,00*3,15		18,90000				
182	62502Rpol	Silikátový nátěr se zrnem pro sjednocení omítky	m2	163,65960	222,14	36 355,34		Vlastní
		Skladba b, b1 : (2,80+14,57+2,80)*3,50		70,59500				
		Skladba a1 :						
		pohled JZ : 3,50*3,50		12,25000				
		6,73*2,60		17,49800				
		Odpočet otvorů : -2,20*1,37		-3,01400				
		-0,57*1,37		-0,78090				
		-0,50*1,32		-0,66000				
		pohled SV : 7,32*3,50		25,62000				
		Odpočet otvorů : -4,30*1,42		-6,10600				
		Skladba c1 :						
		pohled JV : (1,42+1,75+3,70)*3,15		21,64050				
		Odpočet otvorů : -1,75*2,18		-3,81500				
		Přípočet ostění : (2,18+1,75+2,18)*0,15		0,91650				
		3,37*3,15		10,61550				
		pohled SV : 6,00*3,15		18,90000				
183	62503Rpol	Finální nátěr na sol-silikátové bázi	m2	163,65960	261,99	42 877,18		Vlastní
		Skladba b, b1 : (2,80+14,57+2,80)*3,50		70,59500				
		Skladba a1 :						
		pohled JZ : 3,50*3,50		12,25000				
		6,73*2,60		17,49800				
		Odpočet otvorů : -2,20*1,37		-3,01400				
		-0,57*1,37		-0,78090				
		-0,50*1,32		-0,66000				
		pohled SV : 7,32*3,50		25,62000				
		Odpočet otvorů : -4,30*1,42		-6,10600				
		Skladba c1 :						
		pohled JV : (1,42+1,75+3,70)*3,15		21,64050				
		Odpočet otvorů : -1,75*2,18		-3,81500				
		Přípočet ostění : (2,18+1,75+2,18)*0,15		0,91650				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,37*3,15		10,61550				
		pohled SV : 6,00*3,15		18,90000				
184	62846Rpol	Minerální cementová těrka - imitace pohledového betonu, vč. penetrace	m2	95,90650	2 209,21	211 877,60		Vlastní
		včetně penetrace a uzavíracího nátěru						
		Sokl :						
		Pohled SZ : (1,75+3,67+1,40+0,75+5,15)*0,30		3,81600				
		Pohled SV : 6,00*0,30		1,80000				
		Pohled JV : (3,37+3,70+1,41)*0,30		2,54400				
		Pohled JZ : (0,40+5,13+4,00)*0,30		2,85900				
		9,46*0,50		4,73000				
		Pohled SV : 28,73*0,30		8,61900				
		Pohled JV : 2,50*0,30		0,75000				
		(3,69+8,20+1,05)*0,30		3,88200				
		Pohled JZ : (0,45+0,45+3,66)*0,30		1,36800				
		Pohled SZ : (5,06+5,06)*0,30		3,03600				
		Skladba c1 :						
		pohled JV : (1,42+1,75+3,70)*3,15		21,64050				
		Odpočet otvorů : -1,75*2,18		-3,81500				
		Přípočet ostění : (2,18+1,75+2,18)*0,15		0,91650				
		3,37*3,15		10,61550				
		pohled SV : 6,00*3,15		18,90000				
		Atika : (3,30+9,10+6,00+15,10+5,70+1,50)*0,35		14,24500				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**468 422,58**		
185	631313621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,	m3	54,87585	4 887,89	268 227,12	801-1	RTS 25/ II
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		Ukončovací vrstva VZT kanálů :						
		VZT kanály : (1,50+9,92)*2*0,15*10		34,26000				
		(10,92+0,90+10,92+0,75+13,80)*0,15*0,10		0,55935				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		101 / CZ, K1 : 11,62*0,062		0,72044				
		102 / K1 : 34,75*0,062		2,15450				
		103 / K1 : 9,31*0,062		0,57722				
		105 / K1 : 3,67*0,062		0,22754				
		106 / K1 : 11,96*0,062		0,74152				
		107 / K1 : 4,51*0,062		0,27962				
		108 / K1 : 4,69*0,062		0,29078				
		109 / K1 : 8,91*0,062		0,55242				
		110 / K1 : 2,10*0,062		0,13020				
		113 / K1 : 38,04*0,062		2,35848				
		113a / K2, K3 : 12,51*0,059		0,73809				
		116 / K1 : 20,49*0,062		1,27038				
		116a / K2, K3 : 5,91*0,059		0,34869				
		117 / K1 : 1,33*2,34*0,062		0,19296				
		118 / K1 : 14,26*0,062		0,88412				
		119 / K1 : 4,03*0,062		0,24986				
		120 / K1 : 5,14*0,062		0,31868				
		121 / K1 : 2,05*0,062		0,12710				
		122 / K1 : 5,93*0,062		0,36766				
		123 / K1 : 8,56*0,062		0,53072				
		124 / K7 : 9,13*0,05		0,45650				
		125 / K1 : 55,15*0,062		3,41930				
		126 / K1 : 10,66*0,062		0,66092				
		127 / K1 : 12,38*0,062		0,76756				
		128 / K1 : 3,50*0,062		0,21700				
		129 / K1 : 15,08*0,062		0,93496				
		130 / K2, K3 : 2,52*0,059		0,14868				
		131 / K1 : 6,30*0,062		0,39060				
186	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,	m3	3,55102	4 761,52	16 908,25	801-1	RTS 25/ II
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Ukončovací vrstva zdiva atik :						
		Atika :						
		+3,000 / +3,280 : (1,30+5,70+15,34)*0,18*0,18		0,72382				
		+2,800 / +3,100 : (1,50+6,10)*0,18*0,18		0,24624				
		+3,000 / +3,280 : (3,50+8,80+6,40)*0,18*0,18		0,60588				
		+2,800 / +3,100 : (3,50+9,10+6,35)*0,18*0,15		0,51165				
		+3,250 / +3,530 : 4,08*0,18*0,18		0,13219				
		+3,500 / +3,780 : 4,40*0,18*0,18		0,14256				
		+6,080 / +6,330 : (6,16+2,75)*0,18*0,18		0,28868				
		Řez A :						
		+3,810 / +4,560 : 20,00*0,25*0,18		0,90000				
187	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	20,05650	436,11	8 746,84	801-1	RTS 25/ II
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny						
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		101 / CZ, K1 : 11,62*0,062		0,72044				
		102 / K1 : 34,75*0,062		2,15450				
		103 / K1 : 9,31*0,062		0,57722				
		105 / K1 : 3,67*0,062		0,22754				
		106 / K1 : 11,96*0,062		0,74152				
		107 / K1 : 4,51*0,062		0,27962				
		108 / K1 : 4,69*0,062		0,29078				
		109 / K1 : 8,91*0,062		0,55242				
		110 / K1 : 2,10*0,062		0,13020				
		113 / K1 : 38,04*0,062		2,35848				
		113a / K2, K3 : 12,51*0,059		0,73809				
		116 / K1 : 20,49*0,062		1,27038				
		116a / K2, K3 : 5,91*0,059		0,34869				
		117 / K1 : 1,33*2,34*0,062		0,19296				
		118 / K1 : 14,26*0,062		0,88412				
		119 / K1 : 4,03*0,062		0,24986				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		120 / K1 : 5,14*0,062		0,31868				
		121 / K1 : 2,05*0,062		0,12710				
		122 / K1 : 5,93*0,062		0,36766				
		123 / K1 : 8,56*0,062		0,53072				
		124 / K7 : 9,13*0,05		0,45650				
		125 / K1 : 55,15*0,062		3,41930				
		126 / K1 : 10,66*0,062		0,66092				
		127 / K1 : 12,38*0,062		0,76756				
		128 / K1 : 3,50*0,062		0,21700				
		129 / K1 : 15,08*0,062		0,93496				
		130 / K2, K3 : 2,52*0,059		0,14868				
		131 / K1 : 6,30*0,062		0,39060				
188	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	40,59280	443,15	17 988,70	801-1	RTS 25/ II
		Ukončovací vrstva zdiva atik :						
		Atika :						
		+3,000 / +3,280 : (1,30+5,70+15,34)*0,18*2		8,04240				
		+2,800 / +3,100 : (1,50+6,10)*0,18*2		2,73600				
		+3,000 / +3,280 : (3,50+8,80+6,40)*0,18*2		6,73200				
		+2,800 / +3,100 : (3,50+9,10+6,35)*0,18*2		6,82200				
		+3,250 / +3,530 : 4,08*0,18*2		1,46880				
		+3,500 / +3,780 : 4,40*0,18*2		1,58400				
		+6,080 / +6,330 : (6,16+2,75)*0,18*2		3,20760				
		Řez A :						
		+3,810 / +4,560 : 20,00*0,25*2		10,00000				
189	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	40,59280	118,53	4 811,46	801-1	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 40,59280		40,59280				
190	631361921RT0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,52856	36 641,19	19 367,07	801-1	RTS 25/ II
		včetně distančních prvků						
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		101 / CZ, K1 : 11,62*0,00135*1,20		0,01882				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		102 / K1 : 34,75*0,00135*1,20		0,05630				
		103 / K1 : 9,31*0,00135*1,20		0,01508				
		105 / K1 : 3,67*0,00135*1,20		0,00595				
		106 / K1 : 11,96*0,00135*1,20		0,01938				
		107 / K1 : 4,51*0,00135*1,20		0,00731				
		108 / K1 : 4,69*0,00135*1,20		0,00760				
		109 / K1 : 8,91*0,00135*1,20		0,01443				
		110 / K1 : 2,10*0,00135*1,20		0,00340				
		113 / K1 : 38,04*0,00135*1,20		0,06162				
		113a / K2, K3 : 12,51*0,00135*1,20		0,02027				
		116 / K1 : 20,49*0,00135*1,20		0,03319				
		116a / K2, K3 : 5,91*0,00135*1,20		0,00957				
		117 / K1 : 1,33*2,34*0,00135*1,20		0,00504				
		118 / K1 : 14,26*0,00135*1,20		0,02310				
		119 / K1 : 4,03*0,00135*1,20		0,00653				
		120 / K1 : 5,14*0,00135*1,20		0,00833				
		121 / K1 : 2,05*0,00135*1,20		0,00332				
		122 / K1 : 5,93*0,00135*1,20		0,00961				
		123 / K1 : 8,56*0,00135*1,20		0,01387				
		124 / K7 : 9,13*0,00135*1,20		0,01479				
		125 / K1 : 55,15*0,00135*1,20		0,08934				
		126 / K1 : 10,66*0,00135*1,20		0,01727				
		127 / K1 : 12,38*0,00135*1,20		0,02006				
		128 / K1 : 3,50*0,00135*1,20		0,00567				
		129 / K1 : 15,08*0,00135*1,20		0,02443				
		130 / K2, K3 : 2,52*0,00135*1,20		0,00408				
		131 / K1 : 6,30*0,00135*1,20		0,01021				
191	632421115RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace	m2	10,35000	378,19	3 914,27	801-1	RTS 25/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		včetně penetrace podkladu.						
		2.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Číslo místnosti / skladba :						
		203 / K9 : 10,35		10,35000				
192	632421125RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 15 mm, včetně penetrace	m2	25,36000	708,20	17 959,95	801-1	RTS 25/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		včetně penetrace podkladu.						
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		202 / V2 : 25,36		25,36000				
193	632421160RU2	Potěr ze suchých směsí hrubá cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	3,24000	1 290,42	4 180,96	801-1	RTS 25/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		včetně penetrace podkladu.						
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		207 / K6 : 0,90*0,90*2		1,62000				
		210 / K6 : 0,90*0,90*2		1,62000				
194	632421170RU2	Potěr ze suchých směsí hrubá cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 60 mm, včetně penetrace	m2	2,00000	1 510,03	3 020,06	801-1	RTS 25/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		včetně penetrace podkladu.						
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		116a / K3 : 1,00		1,00000				
		130 / K3 : 1,00		1,00000				
195	632441211R00	Potěr litý anhydritový , pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 30 mm	m2	244,42000	310,91	75 992,62	801-1	RTS 25/ II
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami						
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		111 / D1 : 148,12		148,12000				
		114 / D1 : 44,32		44,32000				
		115 / D1 : 51,98		51,98000				
196	632451014R00	Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 50 mm	m2	1,64300	1 533,92	2 520,23	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Řez C +2,860 / +3,330 : 3,10*0,53		1,64300				
197	632481111R00	Výztužné vložky do mazanin a potěrů z kovové tkaniny, povrch drátu s matným žíháním, oka 16x16x0,8 mm	m2	2,00000	79,49	158,98	801-1	RTS 25/ II
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		116a / K3 : 1,00		1,00000				
		130 / K3 : 1,00		1,00000				
198	639571115R00	Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 150 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	16,89000	237,03	4 003,44	801-1	RTS 25/ II
		bez obrubníku						
		Okapový chodník : (22,90+2,00+6,30+3,00+9,80+3,70+3,50+4,00+1,10)*0,30		16,89000				
199	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	56,30000	66,39	3 737,76	801-1	RTS 25/ II
		Okapový chodník : (22,90+2,00+6,30+3,00+9,80+3,70+3,50+4,00+1,10)*1,00		56,30000				
200	639561121R00	Obrubník pro okapový chodník výšky 250 mm, šedý	m	57,20000	295,19	16 884,87	801-1	RTS 25/ II
		se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku.						
		Okapový chodník : (0,30+22,90+2,00+6,30+3,00+9,80+0,30+0,30+3,40+3,50+4,00+1,10+0,30)		57,20000				
Díl: 635		**Suché podlahy**				**159 817,89**		
201	635111041R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek z desky tl. 25 mm do vlhkých prostor	m2	62,90000	2 296,90	144 475,01	801-1	RTS 25/ II
		Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení jedné vrstvy ze dvou podlahových dílců (všechny dílce jsou slepeny k sobě už od výrobce), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár. Použití do dočasně a krátkodobě vlhkých prostor.						
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		01 / K8 : 32,92		32,92000				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		207 / K5 : 7,20-0,90*0,90*2		5,58000				
		208 / K4 : 9,41		9,41000				
		209 / K4 : 9,41		9,41000				
		210 / K5 : 7,20-0,90*0,90*2		5,58000				
202	34226813Rpol	Podlaha sádrokartonová Knauf Red Piano tl. 15 mm	m2	39,20000	391,40	15 342,88		Vlastní
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		112 / D3, D4 : 39,20		39,20000				
Díl: 65-02		**Sanace**				**136 651,68**		
203	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	13,00800	249,78	3 249,14	800-2	RTS 25/ II
		1.PP - číslo místnosti :						
		01 : (4,30+7,76)*1,20		14,47200				
		Odpočet otvorů : -1,22*1,20		-1,46400				
204	281606213R00	Injektování zdiva proti vzlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 800 mm, nízkotlakovou injektáží, silikonovou injektážní hmotou	m	24,12000	3 079,70	74 282,36	801-4	RTS 25/ II
		Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů,nízkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikce injektážním zařízením.						
		1.PP - číslo místnosti :						
		01 : (4,30+7,76)*2		24,12000				
205	319211322RT1	Utěsnění zdiva - těsnicí stěrka na svislé ploše tl. do 10 mm, Stěrka hydroizolační cementová; s vlákny	m2	13,00800	1 259,30	16 380,97	801-4	RTS 25/ II
		1.PP - číslo místnosti :						
		01 : (4,30+7,76)*1,20		14,47200				
		Odpočet otvorů : -1,22*1,20		-1,46400				
206	612434114RT2	Omítkový sanační systém pro vnitřní zdivo sanační podhoz tl. 4 mm, sanační omítka podkladní tl. 15 mm, sanační omítka tl. 20 mm, sanační omítka štuková tl. 2,5 mm, Omítka s anorganickým pojivem sanační (R), jádrová; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 1,2 mm; nanášení: ručně, strojně; lambda = 0,360 W/(m.K)	m2	13,00800	1 376,02	17 899,27	801-4	RTS 25/ II
		1.PP - číslo místnosti :						
		01 : (4,30+7,76)*1,20		14,47200				
		Odpočet otvorů : -1,22*1,20		-1,46400				
207	31920131Rpol	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 5 cm s krystalizační přísadou	m2	13,00800	791,47	10 295,44		Vlastní
		1.PP - číslo místnosti :						
		01 : (4,30+7,76)*1,20		14,47200				
		Odpočet otvorů : -1,22*1,20		-1,46400				
208	6511	Stěrka hydroizolační stěn flexibilní polymerová, 2-komp., svislá, zemní vlhkost, 4 mm, dodávka a montáž	m2	13,00800	1 118,12	14 544,50		Vlastní
		1.PP - číslo místnosti :						
		01 : (4,30+7,76)*1,20		14,47200				
		Odpočet otvorů : -1,22*1,20		-1,46400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**11 490,20**		
209	916561111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	32,10000	357,95	11 490,20	822-1	RTS 25/ II
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
		Terasy : 2,40+9,00		11,40000				
		0,40+15,90+4,40		20,70000				
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**257 479,44**		
210	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	565,00000	87,28	49 313,20	800-3	RTS 25/ II
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.						
		JZ strana : 7,70*6,00		46,20000				
		(5,70+20,30+5,00+12,50+8,00+2,00)*3,00		160,50000				
		(8,00+6,00)*2,00		28,00000				
		JV strana : 24,50*3,00		73,50000				
		SV strana : (9,10+3,20)*3,00		36,90000				
		21,40*3,50		74,90000				
		11,50*5,00		57,50000				
		SZ strana : 17,50*5,00		87,50000				
211	941941391R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	1 130,00000	54,34	61 404,20	800-3	RTS 25/ II
		včetně kotvení						
		Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 565,00000*2		1 130,00000				
212	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	565,00000	67,45	38 109,25	800-3	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 565,00000		565,00000				
213	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	662,92000	110,53	73 272,55	800-3	RTS 25/ II
		Fasáda : (5,20+5,20+4,00+5,00+9,50)*1,50		43,35000				
		Vnitřní lešení - 1.NP :		210,59000				
		11,62+34,75+9,31+3,96+3,67+11,96+4,51+4,69+8,91+2,10+25,36+39,20+38,04+12,51 44,32+51,98+20,49+6,91+5,48+14,26+4,03+5,14+2,05+5,93+8,56+9,13+10,66+12,38+3,50+15,08+3,52+6,30		229,72000				
		2.NP : 54,12+25,36+10,35+3,78+3,55+15,96+7,20+9,41+9,41+7,20		146,34000				
		1.PP : 32,92		32,92000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
214	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	55,15000	183,45	10 117,27	800-3	RTS 25/ II
		1.NP - číslo místnosti :						
		124 : 55,15		55,15000				
215	946941102RT2	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m	sada	1,00000	1 308,34	1 308,34	800-3	RTS 25/ II
		1.NP - číslo místnosti :						
		111 : 1		1,00000				
216	946941192RT2	Pronájem pojízdného hliníkového lešení plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m	den	30,00000	765,45	22 963,50	800-3	RTS 25/ II
217	946941802RT2	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m	sada	1,00000	991,13	991,13	800-3	RTS 25/ II
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**96 472,93**		
218	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	786,82000	111,45	87 691,09	801-1	RTS 25/ II
		1.PP : 32,92		32,92000				
		1.NP : 11,62+34,75+9,31+3,96+3,67+11,96+4,51+4,69+8,91+2,10+148,12+39,20+38,04+12,51		333,35000				
		44,32+51,98+20,49+6,91+5,48+14,26+4,03+5,14+2,05+5,93+8,56+9,13+55,15+12,38+3,50+15,08+3,52+6,30		274,21000				
		2.NP : 54,12+25,36+10,35+3,78+3,55+15,96+7,20+9,41+9,41+7,20		146,34000				
219	953981203R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	20,00000	153,82	3 076,40	801-4	RTS 25/ II
		Krov : 20		20,00000				
220	953981205R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	16,00000	356,59	5 705,44	801-4	RTS 25/ II
		OK přístavby : 16		16,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**421 363,24**		
221	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,18530	3 635,34	15 214,99	801-3	RTS 25/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
		Pro VZT kanál : 1,70*0,90*0,70		1,07100				
		1,70*1,05*0,70		1,24950				
		1,85*0,93*0,60		1,03230				
		1,85*0,75*0,60		0,83250				
222	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	65,90480	141,10	9 299,17	801-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1.NP : (1,60+1,60)*2,80		8,96000				
		Odpočet otvorů : -0,70*2,02*2		-2,82800				
		(0,80+1,60+1,31+0,89+1,00+2,64+1,70+2,64+1,03+2,70+1,00+0,57+0,80)*2,86		53,42480				
		(1,34+1,34+1,34+1,91+0,78+0,27)*2,86		19,96280				
		Odpočet otvorů : -0,70*2,02*6		-8,48400				
		-0,80*2,02*2		-3,23200				
		-0,94*2,02		-1,89880				
223	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	8,79760	188,59	1 659,14	801-3	RTS 25/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1.NP : 4,12*2,91		11,98920				
		Odpočet otvorů : -1,58*2,02		-3,19160				
224	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	40,51479	887,63	35 962,14	801-3	RTS 25/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		1.PP : 0,34*0,76*0,64		0,16538				
		0,75*1,70*0,45		0,57375				
		1.NP - přístavek vchodu : (1,13+4,64+1,88)*0,28*2,80		5,99760				
		0,53*0,53*2,80		0,78652				
		Odpočet otvorů : -0,89*2,03*0,28		-0,50588				
		-0,90*0,63*0,28*2		-0,31752				
		-1,63*2,59*0,25		-1,05543				
		Nový otvor pro prosklenou stěnu : 3,50*2,60*0,53		4,82300				
		Odpočet otvorů : -1,55*2,60*0,53		-2,13590				
		JZ obvodová stěna : 12,25*3,80*0,53		24,67150				
		Odpočet otvorů : -2,00*1,40*0,53*3		-4,45200				
		Odbourání parapetu : 0,90*0,53*1,47		0,70119				
		2,17*0,80*1,56		2,70816				
		VZT - odbourání zdiva z +3,500 na +2,370 : 0,66*0,53*1,13*2		0,79055				
		2.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odbourání parapetu : 0,57*0,53*0,73		0,22053				
		2,00*0,53*0,80		0,84800				
		3,21*0,53*1,61		2,73909				
		2,00*0,53*0,86		0,91160				
		Nový okenní otvor : 1,78*0,53*1,42		1,33963				
		Vybourání nadpraží PŘ2 : 2,00*0,53*0,88		0,93280				
		Řez C nový stav - +2,860 / +3,330 : 3,10*0,53*0,47		0,77221				
225	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,00800	1 103,20	1 112,03	801-3	RTS 25/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		Pod úroveň střešní konstrukce : 0,60*0,60*2,80		1,00800				
226	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	11,05000	279,60	3 089,58	801-3	RTS 25/ II
		1.PP : 1,15*7		8,05000				
		1.NP - JZ obvodová stěna : 1,00*3		3,00000				
227	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm	m3	1,34850	3 959,27	5 339,08	801-3	RTS 25/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Stropní deska stávající jímky : 3,10*2,90*0,15		1,34850				
228	963053936R00	Bourání železobetonových schodišťových ramen samonosných	m2	1,29540	1 367,60	1 771,59	801-3	RTS 25/ II
		1.PP - 1.NP : 2,20*1,15*0,18		0,45540				
		1.NP - JZ obvodová stěna - podesta s deskou : 2,80*1,00*0,30		0,84000				
229	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	37,97374	2 723,33	103 415,03	801-3	RTS 25/ II
		1.NP - číslo místnosti :						
		snížení na úroveň -0,100 :						
		101-103 : 1,88*5,45*0,10		1,02460				
		104-105 : 5,95*8,83*0,10		5,25385				
		-3,10*1,31*0,10		-0,40610				
		106-107 : 18,20*8,06*0,10		14,66920				
		0,50*5,86*0,10		0,29300				
		4,57*8,06*0,10		3,68342				
		2,65*0,63*0,10*3		0,50085				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,77*0,63*0,10		0,11151				
		108-109 : 12,25*4,75*0,10		5,81875				
		8,16*4,12*0,10		3,36192				
		(1,11+1,11)*0,53*0,10		0,11766				
		1,10*0,20*0,10		0,02200				
		110-114 : 8,84*3,93*0,10		3,47412				
		(0,90+1,82)*0,18*0,10		0,04896				
230	965042241RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	9,21760	2 860,00	26 362,34	801-3	RTS 25/ II
		1.PP - číslo místnosti :						
		01 : 32,92*0,28		9,21760				
231	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	40,61000	75,05	3 047,78	801-3	RTS 25/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		1.NP - číslo místnosti :						
		101 : 4,16		4,16000				
		102 : 1,86		1,86000				
		103 : 2,00		2,00000				
		110 : 12,79		12,79000				
		111 : 2,69		2,69000				
		112 : 3,43		3,43000				
		113 : 1,86		1,86000				
		114 : 11,82		11,82000				
232	965081813R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	54,74000	132,25	7 239,37	801-3	RTS 25/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		1.NP - číslo místnosti :						
		104 : 52,74		52,74000				
		105 : 2,00		2,00000				
233	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	42,79000	30,58	1 308,52	801-3	RTS 25/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		1.NP - číslo místnosti :						
		101 : (1,60+2,24)*2-1,63-1,55-0,70*2		3,10000				
		102 : (1,60+1,20)*2-0,70		4,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		103 : (1,60+1,26)*2-0,89-0,70		4,13000				
		104 : (5,95+8,83)*2-1,32-0,70-1,42-0,90*2-1,55		22,77000				
		105 : (1,00+2,00)*2-0,70		5,30000				
		111 : 0,42+2,18-0,90		1,70000				
		113 : 1,61-0,92+0,10+0,10		0,89000				
234	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	0,35500	169,53	60,18	801-3	RTS 25/ II
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		2.NP - číslo místnosti :						
		201 : 1,42*0,25		0,35500				
235	967031742R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na maltu cementovou, tloušťky do 100 mm	m2	8,33400	297,43	2 478,78	801-3	RTS 25/ II
		z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		JZ obvodová stěna : 18,52*0,45		8,33400				
236	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	47,00000	11,97	562,59	801-3	RTS 25/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1.NP : 33		33,00000				
		2.NP : 14		14,00000				
237	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	32,00000	19,94	638,08	801-3	RTS 25/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1.NP : 26		26,00000				
		2.NP : 6		6,00000				
238	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,48400	34,95	86,82	801-3	RTS 25/ II
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1.PP : 0,60*2,07*2		2,48400				
239	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	27,58000	450,43	12 422,86	801-3	RTS 25/ II
		1.NP : 0,60*1,97*9		10,63800				
		0,70*1,97*2		2,75800				
		0,80*1,97*3		4,72800				
		0,90*1,97*2		3,54600				
		2.NP : 0,60*1,97		1,18200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,80*1,97*3		4,72800				
240	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	16,73220	348,07	5 823,98	801-3	RTS 25/ II
		1.PP : 1,22*2,07		2,52540				
		1.NP : 1,06*2,00		2,12000				
		1,42*2,15		3,05300				
		1,55*2,60		4,03000				
		1,48*1,97		2,91560				
		2.NP : 1,06*1,97		2,08820				
241	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2	m2	3,94340	302,60	1 193,27	801-3	RTS 25/ II
		1.PP : 1,27*0,76		0,96520				
		1.NP : 0,59*0,92		0,54280				
		0,90*0,61		0,54900				
		0,90*0,63*2		1,13400				
		2.NP : 0,57*0,66*2		0,75240				
242	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2	m2	8,88980	262,01	2 329,22	801-3	RTS 25/ II
		1.NP : 1,30*1,37		1,78100				
		1,22*1,37		1,67140				
		2.NP : 1,30*1,43		1,85900				
		1,30*1,42		1,84600				
		1,22*1,42		1,73240				
243	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2	m2	40,06850	194,55	7 795,33	801-3	RTS 25/ II
		1.NP : 2,00*1,40*4		11,20000				
		2,00*1,46		2,92000				
		1,65*1,89*5		15,59250				
		2.NP : 2,00*1,43		2,86000				
		3,20*1,43		4,57600				
		2,00*1,46		2,92000				
244	968083021R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, do 2 m2	m2	3,68350	250,34	922,13	801-3	RTS 25/ II
		1.NP : 0,89*2,03		1,80670				
		0,92*2,04		1,87680				
245	968083022R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, nad 2 m2	m2	6,40920	251,96	1 614,86	801-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : 1,10*1,98		2,17800				
		1,64*2,58		4,23120				
246	968092002R00	Vybourání vnitřních parapetů kamenných, šířky do 60 cm, tloušťky 3 cm	m	1,27000	86,61	109,99	801-3	RTS 25/ II
		1.PP : 1,27		1,27000				
247	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	35,85000	50,15	1 797,88	801-3	RTS 25/ II
		1.NP : 0,90+0,90+0,90+0,59+2,02+1,98+2,01+2,03+1,67+1,62+1,64+1,63+1,67+1,22+1,30+2,00		24,08000				
		2.NP : 1,22+1,30+1,87+3,07+1,87+0,57+0,57+1,30		11,77000				
248	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm	m3	1,00560	2 254,02	2 266,64	801-3	RTS 25/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		1.NP - číslo místnosti :						
		114 - geberit : 0,70*1,23*0,20		0,17220				
		110 - geberit : 0,70*1,23*0,20*3		0,51660				
		2.NP - číslo místnosti :						
		203 - nika : 1,20*0,72*0,30		0,25920				
		205 x 206 : 0,90*0,40*0,16		0,05760				
249	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	3,34006	2 594,79	8 666,75	801-3	RTS 25/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		1.NP - číslo místnosti :						
		107 x 108 : 1,10*0,36*0,48		0,19008				
		114 x ext : 0,60*0,60*0,53		0,19080				
		114 x ext : 0,60*0,60*0,53		0,19080				
		106 x 109 : (0,43+0,49)*2,18*0,63		1,26353				
		110 x ext - VZT : 0,30*0,30*0,53		0,04770				
		113 x ext - VZT : 0,30*0,30*0,53		0,04770				
		2.NP - číslo místnosti :						
		203 x ext - VZT : 1,10*0,65*0,53		0,37895				
		107 x ext VZT : 0,75*0,60*0,64		0,28800				
		107 x ext VZT : 0,50*0,55*0,63*2		0,34650				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		203 nika VZT : 1,20*0,33		0,39600				
250	971033581R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 900 mm	m3	0,29280	2 955,77	865,45	801-3	RTS 25/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		1.NP - číslo místnosti :						
		107 - pro VZT : 0,75*0,61*0,64		0,29280				
251	971033591R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky přes 900 mm	m3	1,06703	3 213,53	3 428,93	801-3	RTS 25/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		1.PP - číslo místnosti :						
		01 x ext : 1,85*0,45*0,93		0,77423				
		pro VZT : 0,75*0,61*0,64		0,29280				
252	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	9,07399	1 638,91	14 871,45	801-3	RTS 25/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		1.NP - číslo místnosti :						
		107 x ext : 1,20*2,89*0,39		1,35252				
		108 x ext : 1,05*2,18*0,39		0,89271				
		108 x ext : 0,50*4,00*0,53		1,06000				
		106 x ext : 1,20*1,88*0,64		1,44384				
		110 - nika : 1,20*0,50*3,00		1,80000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		203 x ext : 1,00*1,75*0,53		0,92750				
		206 x ext : 2,20*1,37*0,53		1,59742				
253	972054491R00	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm	m3	0,16800	10 606,22	1 781,84	801-3	RTS 25/ II
		bez odstranění podlahy a násypu,						
		1.NP - číslo místnosti :						
		107 - pro VZT v podlaze, stropu jeviště : 0,75*0,56*0,40		0,16800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
254	973031324R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	14,00000	238,33	3 336,62	801-3	RTS 25/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		Strop nad 1.NP :						
		Hmoždiny pro provázání stropu nad 1.NP : 14		14,00000				
255	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	28,00000	330,07	9 241,96	801-3	RTS 25/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		OK podchycení stropu vestibulu 1.NP : 4		4,00000				
		OK přístavby : 20		20,00000				
		PŘ1 : 2		2,00000				
		PŘ2 : 2		2,00000				
256	973031344R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 150 mm	kus	5,00000	354,57	1 772,85	801-3	RTS 25/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		Strop nad 1.NP :						
		Hmoždiny pro provázání stropu nad 1.NP : 5		5,00000				
257	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	94,07000	285,20	26 828,76	801-3	RTS 25/ II
		1.PP - číslo místnosti :						
		01 / ext - OC0 : 2,25*6		13,50000				
		1.NP - číslo místnosti :						
		107 / ext - OC1 : 1,05*5		5,25000				
		1.NP - číslo místnosti :						
		107 x ext - OC11 : 1,50*3		4,50000				
		108 x ext - OC9 : 1,35*3		4,05000				
		108 x ext - OC8 : 1,15*3		3,45000				
		107 x 108 - OC10 : 1,41*4		5,64000				
		114 x ext - OC6 : 0,90*4		3,60000				
		114 x ext - OC7 : 0,90*4		3,60000				
		114 - geberit - OC18 : 1,00*2		2,00000				
		106 x ext - OC2 : 2,00*4		8,00000				
		106 x 109 - OC3 : 2,07*4		8,28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		104 x 110 - OC4 : 2,00*2		4,00000				
		104 x 114 - OC5 : 1,30		1,30000				
		110 - geberit - OC19 : 2,90		2,90000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		203 x ext - OC13 : 1,30*4		5,20000				
		203 x ext - OC14 : 1,40*4		5,60000				
		203 - nika - OC15 : 1,50*2		3,00000				
		107 x ext - OC16 : 1,50*4		6,00000				
		107 x ext - OC17 : 1,05*4		4,20000				
258	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	29,80000	370,96	11 054,61	801-3	RTS 25/ II
		PŘ3 : 4,85*4		19,40000				
		PŘ4 : 2,60*4		10,40000				
259	974031669R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 450 mm	m	12,00000	518,55	6 222,60	801-3	RTS 25/ II
		OK přístavby : 3,00+3,00+3,00+3,00		12,00000				
260	975043111R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti do 750 kg/m	m	15,60000	547,70	8 544,12	801-3	RTS 25/ II
		Podepření trámového stropu :						
		PŘ1 : 2,20		2,20000				
		PŘ2 : 4,00		4,00000				
		PŘ3 : 3,50		3,50000				
		PŘ4 : 5,90		5,90000				
261	975048111R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků příplatek k ceně za dřevení za každý další 1 m výšky podchycení přes 3,5 m při zatížení hmotnosti do 750 kg/m	m	12,00000	36,12	433,44	801-3	RTS 25/ II
		Podepření trámového stropu :						
		PŘ2 - další 3 m : 4,00*3		12,00000				
262	975053131R00	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti do 800 kg/m2	m	18,80000	506,46	9 521,45	801-3	RTS 25/ II
		Podepření trámového stropu :						
		PŘ3 : 3,50*2		7,00000				
		PŘ4 : 5,90*2		11,80000				
263	976061111R00	Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel	m	8,00000	91,74	733,92	801-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP - číslo místnosti :						
		202 : 8,00		8,00000				
264	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	13,00800	103,71	1 349,06	801-3	RTS 25/ II
		1.PP - číslo místnosti :						
		01 : (4,30+7,76)*1,20		14,47200				
		Odpočet otvorů : -1,22*1,20		-1,46400				
265	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	38,70000	131,06	5 072,02	801-3	RTS 25/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		1.NP - číslo místnosti :						
		110 : (0,60+2,79+1,94)*2,00		10,66000				
		(1,89+0,78+0,83+0,83)*2,00		8,66000				
		114 : (2,02+1,31+1,50+1,43+3,68+0,23+0,42-0,90)*2,00		19,38000				
266	979022011R00	Očištění vybouraného materiálu cihel plných do MVC	m3	12,00000	1 966,50	23 598,00	801-3	RTS 25/ II
		Pro další použití : 12,00		12,00000				
267	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	687,50980	42,35	29 116,04	800-784	RTS 25/ II
		Čísla místností v novém stavu :						
		1.PP - číslo místnosti :						
		01 : (4,30+7,76)*2*2,25+32,92		87,19000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,25		-2,25000				
		-1,20*2,25		-2,70000				
		1.NP - číslo místnosti :						
		102 : (5,93+5,95+5,53+2,60+0,50)*3,00		61,53000				
		Odpočet otvorů : -1,35*2,15		-2,90250				
		-0,90*2,15		-1,93500				
		-3,50*2,60		-9,10000				
		Přípočet ostění : (2,15+1,35+2,15)*0,50		2,82500				
		Odpočet zazdívek : -0,88*2,05		-1,80400				
		103 : (2,78+3,36)*3,00		18,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,56		-2,30400				
		Odpočet zazdívek : -0,67*1,37		-0,91790				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,43*1,37		-0,58910				
		-1,30*1,37		-1,78100				
		104 : (2,40+3,20)*2,00		11,20000				
		Odpočet zazdívek : -1,22*1,37		-1,67140				
		105 : (2,40+3,20+1,15+2,20)*2,50		22,37500				
		Odpočet otvorů : -0,70*2,02		-1,41400				
		106 : (3,20+3,93+3,20+0,30)*2,65		28,16950				
		Odpočet otvorů : -0,90*0,60		-0,54000				
		-0,60*0,60*2		-0,72000				
		Přípočet ostění : (0,60+0,90+0,60)*0,43		0,90300				
		(0,60+0,60+0,60)*0,43*2		1,54800				
		107 : (3,56+0,37+0,18)*2,65		10,89150				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,15		-1,93500				
		108 : 1,80*2,65		4,77000				
		Odpočet zazdívek : -0,92*2,04		-1,87680				
		109 : (3,53+2,61)*2,65		16,27100				
		Odpočet zazdívek : -0,59*0,92		-0,54280				
		110 : 1,30*2,65		3,44500				
		111 : 20,00+5,00+5,00+13,00		43,00000				
		Přípočet ostění : (1,92+1,67+1,92)*0,55*4		12,12200				
		112 : (1,49+4,57+8,06+4,57+1,49)*3,35		67,60300				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		113 : (2,03+4,65+2,95)*3,52		33,89760				
		Odpočet otvorů : -1,77*2,18		-3,85860				
		Přípočet ostění : (2,18+1,77+2,18)*0,53		3,24890				
		113a : 3,80*3,52		13,37600				
		Odpočet zazdívek : -0,92*2,04		-1,87680				
		-0,59*0,92		-0,54280				
		116 : (5,05+4,69)*3,27		31,84980				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,15		-2,15000				
		-1,00*2,02		-2,02000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Přípočet ostění : (2,15+1,00+2,15)*0,53		2,80900				
		(1,02+1,00+2,02)*0,53		2,14120				
		Odpočet zazdívek : -2,03*1,40		-2,84200				
		-0,50*3,27		-1,63500				
		117 : (1,33+1,62+2,34+1,33)*3,40		22,50800				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-1,20*2,10		-2,52000				
		118 : 7,30*3,20		23,36000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,15		-2,15000				
		122 : 1,90*3,20		6,08000				
		125 : 8,55*3,30		28,21500				
		Odpočet zazdívek : -2,03*1,40		-2,84200				
		-0,50*3,30		-1,65000				
		-1,30*2,10		-2,73000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		201 : (5,95+8,83)*2*2,80		82,76800				
		(3,30+1,15)*1,15		5,11750				
		Odpočet otvorů : -4,30*1,42		-6,10600				
		-1,00*2,02		-2,02000				
		-0,90*2,02		-1,81800				
		-1,50*0,90		-1,35000				
		-3,08*2,29		-7,05320				
		Přípočet ostění : (1,42+4,30+1,42)*0,50		3,57000				
		(2,08+1,16+2,08)*0,37		1,96840				
		(2,29+3,07+2,29)*0,37		2,83050				
		202 : 3,15*0,70*2		4,41000				
		203 : (2,73+3,80)*2*2,50		32,65000				
		Odpočet otvorů : -1,00*1,70		-1,70000				
		-0,90*2,02		-1,81800				
		Přípočet ostění : (1,70+1,00+1,70)*0,43		1,89200				
		Odpočet zazdívek : -0,80*1,53		-1,22400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		204 : (1,84+2,06)*2*2,50		19,50000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3		-5,45400				
		205 : (1,84+1,94)*2*2,50		18,90000				
		Odpočet otvorů : -0,70*2,02		-1,41400				
		Odpočet zazdívek : -0,57*0,62		-0,35340				
		206 : (3,96+4,10)*2*2,50		40,30000				
		Odpočet otvorů : -1,50*0,90		-1,35000				
		-0,90*2,02		-1,81800				
		-2,20*1,37		-3,01400				
		Přípočet ostění : (1,37+2,20+1,37)*0,53		2,61820				
		Odpočet zazdívek : -2,00*2,29		-4,58000				
		207 : (0,79+0,40)*2,50		2,97500				
		208 : 2,44*2,50		6,10000				
		209 : 2,44*2,50		6,10000				
		210 : (0,79+0,40)*2,50		2,97500				
Díl: 97		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**627 984,12**		
268	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,54026	2 740,00	1 480,31	801-3	RTS 25/ II
		kategorie 17 02 01 dřevo						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 247 : 0,54026		0,54026				
269	979990163R00	Poplatek za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,30153	2 905,00	6 685,94	801-3	RTS 25/ II
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 236 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 237 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 238 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 241 : 0,03943		0,03943				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 242 : 0,31043		0,31043				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 243 : 1,60274		1,60274				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 244 : 0,11051		0,11051				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 245 : 0,23842		0,23842				
270	979999987R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	257,38997	1 074,00	276 436,83	801-3	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 221 : 8,37060		8,37060				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 222 : 12,12648		12,12648				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 223 : 2,80643		2,80643				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 224 : 72,92662		72,92662				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 225 : 1,60675		1,60675				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 226 : 0,77350		0,77350				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 227 : 3,23640		3,23640				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 228 : 0,55961		0,55961				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 229 : 83,54223		83,54223				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 230 : 20,27872		20,27872				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 231 : 0,81220		0,81220				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 232 : 4,76238		4,76238				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 233 : 0,01712		0,01712				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 234 : 0,01953		0,01953				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 235 : 1,52512		1,52512				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 236 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 237 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 238 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 239 : 2,09608		2,09608				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 240 : 1,05413		1,05413				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 241 : 0,03943		0,03943				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 242 : 0,31043		0,31043				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 243 : 1,60274		1,60274				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 244 : 0,11051		0,11051				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 245 : 0,23842		0,23842				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 246 : 0,13335		0,13335				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 247 : 0,54026		0,54026				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 248 : 1,81008		1,81008				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 249 : 6,01210		6,01210				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 250 : 0,52704		0,52704				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 251 : 1,92065		1,92065				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 252 : 16,33318		16,33318				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 253 : 0,40320		0,40320				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 254 : 0,21000		0,21000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 255 : 0,86800		0,86800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 256 : 0,24500		0,24500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 257 : 3,95094		3,95094				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 258 : 1,93700		1,93700				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 259 : 1,54800		1,54800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 260 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 263 : 0,12800		0,12800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 264 : 0,59837		0,59837				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 265 : 2,63160		2,63160				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 266 : 1,00080		1,00080				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 267 : 0,61876		0,61876				
		Odkaz na mn. položky pořadí 268 : 0,54026*-1		-0,54026				
		Odkaz na mn. položky pořadí 269 : 2,30153*-1		-2,30153				
271	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	260,23178	204,20	53 139,33	801-3	RTS 25/ II
272	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	260,23178	259,69	67 579,59	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
273	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 944,40377	16,44	81 286,00	801-3	RTS 25/ II
274	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	260,23178	375,75	97 782,09	801-3	RTS 25/ II
275	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 040,92711	41,88	43 594,03	801-3	RTS 25/ II
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**1 162 826,05**		
276	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	1 330,93666	873,69	1 162 826,05	801-4	RTS 25/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**423 978,35**		
277	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek	m2	657,91800	51,50	33 882,78	800-711	RTS 25/ II
		VZT kanály : 1,50*10,30		15,45000				
		1,68*11,10		18,64800				
		0,80*2,90		2,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stávající objekt :						
		-1,395 : 37,00		37,00000				
		-0,230 : 64,00		64,00000				
		(3,50+140,00)		143,50000				
		35,00		35,00000				
		73,00		73,00000				
		9,00		9,00000				
		Přístavba : 260,00		260,00000				
278	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek	m2	129,96900	61,80	8 032,08	800-711	RTS 25/ II
		VZT kanály : (1,50+10,30)*2*0,60		14,16000				
		(13,93+1,70)*2*0,50		15,63000				
		Stávající objekt :						
		-1,395 : (4,45+8,25)*2*0,10		2,54000				
		-0,230 : (1,90+0,75+1,20+4,23+1,20+0,75+1,80)*0,50		5,91500				
		(5,95+8,85)*2*0,25		7,40000				
		(16,50+8,10)*2*0,25		12,30000				
		(8,85+3,95)*2*0,25		6,40000				
		(20,40+4,70)*2*0,25		12,55000				
		Přístavba :		53,07400				
		(3,65+4,00+1,38+5,13+0,76+0,50+0,14+8,90+5,08+9,46+6,87+0,15+7,87+0,95+8,00+1,65+3,47 +6,00+1,86)*0,70						
279	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní stran...	m2	657,91800	326,76	214 981,29	800-711	RTS 25/ II
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.						
		VZT kanály : 1,50*10,30		15,45000				
		1,68*11,10		18,64800				
		0,80*2,90		2,32000				
		Stávající objekt :						
		-1,395 : 37,00		37,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,230 : 64,00		64,00000				
		(3,50+140,00)		143,50000				
		35,00		35,00000				
		73,00		73,00000				
		9,00		9,00000				
		Přístavba : 260,00		260,00000				
280	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní stran	m2	129,96900	360,50	46 853,82	800-711	RTS 25/ II
		VZT kanály : (1,50+10,30)*2*0,60		14,16000				
		(13,93+1,70)*2*0,50		15,63000				
		Stávající objekt :						
		-1,395 : (4,45+8,25)*2*0,10		2,54000				
		-0,230 : (1,90+0,75+1,20+4,23+1,20+0,75+1,80)*0,50		5,91500				
		(5,95+8,85)*2*0,25		7,40000				
		(16,50+8,10)*2*0,25		12,30000				
		(8,85+3,95)*2*0,25		6,40000				
		(20,40+4,70)*2*0,25		12,55000				
		Přístavba :		53,07400				
		(3,65+4,00+1,38+5,13+0,76+0,50+0,14+8,90+5,08+9,46+6,87+0,15+7,87+0,95+8,00+1,65+3,47 +6,00+1,86)*0,70						
281	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	36,43500	72,01	2 623,68	800-711	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 36,43500		36,43500				
282	711212002RT6	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlkosti a tlakové vodě, Stěrka hydroizolační cementová; modifikovaná polymerem; proti tlakové vodě	m2	36,43500	446,58	16 271,14	800-711	RTS 25/ II
		dvouvrstvá						
		1.NP - číslo místnosti :						
		116A : (0,85+0,90+0,85)*2,10		5,46000				
		130 : (0,80+1,35+0,80)*2,10		6,19500				
		2.NP - číslo místnosti :						
		207 : (0,90+0,90+0,90+0,25)*2,10*2		12,39000				
		210 : (0,90+0,90+0,90+0,25)*2,10*2		12,39000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
283	711212601RT1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	17,35000	206,00	3 574,10	800-711	RTS 25/ II
		1.NP - číslo místnosti :						
		116A : (0,85+0,90+0,85)		2,60000				
		130 : (0,80+1,35+0,80)		2,95000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		207 : (0,90+0,90+0,90+0,25)*2		5,90000				
		210 : (0,90+0,90+0,90+0,25)*2		5,90000				
284	711212602RT1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	11,00000	272,44	2 996,84	800-711	RTS 25/ II
		1.NP - číslo místnosti :						
		116A : 3		3,00000				
		130 : 2		2,00000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		207 : 3		3,00000				
		210 : 3		3,00000				
285	711212611RT1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	23,10000	222,53	5 140,44	800-711	RTS 25/ II
		1.NP - číslo místnosti :						
		116A : 3*2,10		6,30000				
		130 : 2*2,10		4,20000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		207 : 3*2,10		6,30000				
		210 : 3*2,10		6,30000				
286	711401111R00	Izolace balkonů a teras rohož separační a izolační pod dlažby na balkonech, , Fólie profilovaná funkce: hydroizolační; materiál: PP; tl = 0,50 mm; v. nopů = 3 mm; povrchová úprava: tkanina	m2	80,61000	683,62	55 106,61	800-711	RTS 25/ II
		Vč. všech systémových doplňků :						
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		01 / K8 : 32,92		32,92000				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		113a / K2, K3 : 12,51		12,51000				
		116a / K2, K3 : 6,91		6,91000				
		130 / K2, K3 : 3,52		3,52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		203 / K9 : 10,35		10,35000				
		207 / K5, K6 : 7,20		7,20000				
		210 / K5, K6 : 7,20		7,20000				
287	711823121RT4	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie, Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; v. nopů = 8 mm	m2	89,02000	124,38	11 072,31	800-711	RTS 25/ II
		Okapový chodník : (22,90+2,00+6,30+3,00+9,80)*0,30		13,20000				
		Kolem přístavby :						
		Přístavba : (3,65+4,00+1,38+5,13+0,76+0,50+0,14+8,90+5,08+9,46+6,87+0,15+7,87+0,95+8,00+1,65+3,47 +6,00+1,86)*1,00		75,82000				
288	711823129RT4	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	119,82000	109,35	13 102,32	800-711	RTS 25/ II
		Okapový chodník : (22,90+2,00+6,30+3,00+9,80)		44,00000				
		Kolem přístavby :						
		Přístavba : (3,65+4,00+1,38+5,13+0,76+0,50+0,14+8,90+5,08+9,46+6,87+0,15+7,87+0,95+8,00+1,65+3,47 +6,00+1,86)*1,00		75,82000				
289	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	4 136,37410	2,50	10 340,94	800-711	RTS 25/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 712		**Povlakové krytiny**				**558 634,07**		
290	631571010R00	Násyp bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	14,55824	817,68	11 903,98	801-1	RTS 25/ II
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		Střecha S2 : 29,00*0,05		1,45000				
		125,00*0,05		6,25000				
		-0,72*0,72*3*0,05		-0,07776				
		52,00*0,05		2,60000				
		35,00*0,05		1,75000				
		-0,80*0,80*2*0,05		-0,06400				
		53,00*0,05		2,65000				
291	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek	m2	291,16480	51,50	14 994,99	800-711	RTS 25/ II
		Střecha S2 : 29,00		29,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		125,00		125,00000				
		-0,72*0,72*3		-1,55520				
		52,00		52,00000				
		35,00		35,00000				
		-0,80*0,80*2		-1,28000				
		53,00		53,00000				
292	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	291,16480	92,70	26 990,98	800-711	RTS 25/ II
		Střecha S2 : 29,00		29,00000				
		125,00		125,00000				
		-0,72*0,72*3		-1,55520				
		52,00		52,00000				
		35,00		35,00000				
		-0,80*0,80*2		-1,28000				
		53,00		53,00000				
293	712371801RT1	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	291,16480	236,90	68 976,94	800-711	RTS 25/ II
		Střecha S2 : 29,00		29,00000				
		125,00		125,00000				
		-0,72*0,72*3		-1,55520				
		52,00		52,00000				
		35,00		35,00000				
		-0,80*0,80*2		-1,28000				
		53,00		53,00000				
294	712372121RS1	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie,	m2	24,00000	360,50	8 652,00	800-711	RTS 25/ II
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.						
		Střecha S5 : 16,00		16,00000				
		Střecha portálu : 8,00		8,00000				
295	712372121RV1	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie,	m2	34,44000	412,00	14 189,28	800-711	RTS 25/ II
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.						
		Střecha S1 : 37,00		37,00000				
		-0,80*0,80*4		-2,56000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
296	712378006R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	210,00000	123,60	25 956,00	800-711	RTS 25/ II
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
297	712378007R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	210,00000	123,60	25 956,00	800-711	RTS 25/ II
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
298	712378008R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	210,00000	103,00	21 630,00	800-711	RTS 25/ II
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění pásku natloukacími hmoždinkami včetně dodávky pásku.						
299	712391171RT1	Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	349,60480	10,30	3 600,93	800-711	RTS 25/ II
		Střecha S1 : 37,00		37,00000				
		-0,80*0,80*4		-2,56000				
		Střecha S2 : 29,00		29,00000				
		125,00		125,00000				
		-0,72*0,72*3		-1,55520				
		52,00		52,00000				
		35,00		35,00000				
		-0,80*0,80*2		-1,28000				
		53,00		53,00000				
		Střecha S5 : 16,00		16,00000				
		Střecha portálu : 8,00		8,00000				
300	712391172RT1	Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie	m2	291,16480	10,30	2 999,00	800-711	RTS 25/ II
		Střecha S2 : 29,00		29,00000				
		125,00		125,00000				
		-0,72*0,72*3		-1,55520				
		52,00		52,00000				
		35,00		35,00000				
		-0,80*0,80*2		-1,28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		53,00		53,00000				
301	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek	m2	51,35900	61,80	3 173,99	800-711	RTS 25/ II
		na konstrukce převyšující úroveň střechy,						
		Střecha S2 : (4,00+18,50+11,40+11,90+4,35+6,40)*0,30		16,96500				
		(8,20+4,10)*2*0,30		7,38000				
		31,00*0,30		9,30000				
		41,50*0,30		12,45000				
		světlíky : (0,72+0,72)*2*0,35*3		3,02400				
		(0,80+0,80)*2*0,35*2		2,24000				
302	712841559RT1	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	51,35900	123,60	6 347,97	800-711	RTS 25/ II
		na konstrukce převyšující úroveň střechy,						
		Střecha S2 : (4,00+18,50+11,40+11,90+4,35+6,40)*0,30		16,96500				
		(8,20+4,10)*2*0,30		7,38000				
		31,00*0,30		9,30000				
		41,50*0,30		12,45000				
		světlíky : (0,72+0,72)*2*0,35*3		3,02400				
		(0,80+0,80)*2*0,35*2		2,24000				
303	712871801RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	102,94200	412,00	42 412,10	800-711	RTS 25/ II
		na konstrukce převyšující úroveň střechy,						
		Střecha S1 : (2,20+14,05+2,20)*0,30		5,53500				
		14,05*0,20		2,81000				
		světlíky : (0,80+0,80)*2*0,20*4		2,56000				
		Střecha S2 : (4,00+18,50+11,40+11,90+4,35+6,40)*0,50		28,27500				
		(8,20+4,10)*2*0,50		12,30000				
		31,00*0,50		15,50000				
		41,50*0,50		20,75000				
		světlíky : (0,72+0,72)*2*0,35*3		3,02400				
		(0,80+0,80)*2*0,35*2		2,24000				
		Střecha S5 : (5,70+2,73)*0,80		6,74400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5,70+2,73)*0,30		2,52900				
		Střecha portálu :						
		vytažení na svislou plochu : 4,50*0,15		0,67500				
304	712891171RT1	Samostatné vytažení textilie podkladní, bez dodávky textilie	m2	184,35600	10,30	1 898,87	800-711	RTS 25/ II
		Střecha S1 : (2,20+14,05+2,20)*0,30		5,53500				
		14,05*0,20		2,81000				
		světlíky : (0,80+0,80)*2*0,20*4		2,56000				
		Střecha S2 : (4,00+18,50+11,40+11,90+4,35+6,40)*0,50*2		56,55000				
		(8,20+4,10)*2*0,50*2		24,60000				
		31,00*0,50*2		31,00000				
		41,50*0,50*2		41,50000				
		světlíky : (0,72+0,72)*2*0,35*3*2		6,04800				
		(0,80+0,80)*2*0,35*2*2		4,48000				
		Střecha S5 : (5,70+2,73)*0,80		6,74400				
		(5,70+2,73)*0,30		2,52900				
305	283220012R	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: UV odolná; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina	m2	91,18695	226,60	20 662,96	SPCM	RTS 25/ II
		Střecha S1 : 37,00		37,00000				
		-0,80*0,80*4		-2,56000				
		vytažení na svislou plochu : (2,20+14,05+2,20)*0,30		5,53500				
		14,05*0,20		2,81000				
		světlíky : (0,80+0,80)*2*0,20*4		2,56000				
		Střecha S5 : 16,00		16,00000				
		vytažení na svislou plochu : (5,70+2,73)*0,80		6,74400				
		(5,70+2,73)*0,30		2,52900				
		Střecha portálu : 8,00		8,00000				
		vytažení na svislou plochu : 4,50*0,15		0,67500				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		11,89395				
306	283220022R	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: PVC-P; nosná vložka: skelná rohož	m2	429,24187	236,90	101 687,40	SPCM	RTS 25/ II
		Střecha S2 : 29,00		29,00000				
		125,00		125,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,72*0,72*3		-1,55520				
		52,00		52,00000				
		35,00		35,00000				
		-0,80*0,80*2		-1,28000				
		53,00		53,00000				
		Vytažení na svislou plochu :						
		Střecha S2 : (4,00+18,50+11,40+11,90+4,35+6,40)*0,50		28,27500				
		(8,20+4,10)*2*0,50		12,30000				
		31,00*0,50		15,50000				
		41,50*0,50		20,75000				
		světlíky : (0,72+0,72)*2*0,35*3		3,02400				
		(0,80+0,80)*2*0,35*2		2,24000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		55,98807				
307	283551253R	Tvarovka hydroizolační fólie - zesílení detailu vnitřního koutu	kus	28,00000	92,70	2 595,60	SPCM	RTS 25/ II
		Střecha S1 : 4		4,00000				
		Střecha S2 : 20		20,00000				
		Střecha S5 : 4		4,00000				
308	283551254R	Tvarovka hydroizolační fólie - zesílení detailu vnějšího rohu	kus	42,00000	92,70	3 893,40	SPCM	RTS 25/ II
		Střecha S1 : 16		16,00000				
		Střecha S2 : 26		26,00000				
309	583336652R	Kamenivo přírodní těžené; kačírek; typ: praný; frakce 16,0 až 32,0 mm	m3	14,55824	1 333,87	19 418,80	SPCM	RTS 25/ II
		Střecha S2 : 29,00*0,05		1,45000				
		125,00*0,05		6,25000				
		-0,72*0,72*3*0,05		-0,07776				
		52,00*0,05		2,60000				
		35,00*0,05		1,75000				
		-0,80*0,80*2*0,05		-0,06400				
		53,00*0,05		2,65000				
310	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp	m2	393,90237	185,40	73 029,50	SPCM	RTS 25/ II
		Střecha S2 : 29,00		29,00000				
		125,00		125,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,72*0,72*3		-1,55520				
		52,00		52,00000				
		35,00		35,00000				
		-0,80*0,80*2		-1,28000				
		53,00		53,00000				
		Vytažení na svislou plochu :						
		Střecha S2 : (4,00+18,50+11,40+11,90+4,35+6,40)*0,30		16,96500				
		(8,20+4,10)*2*0,30		7,38000				
		31,00*0,30		9,30000				
		41,50*0,30		12,45000				
		světlíky : (0,72+0,72)*2*0,35*3		3,02400				
		(0,80+0,80)*2*0,35*2		2,24000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		51,37857				
311	69366195R	Rohož separační sklovláknitá; netkaná; plošná hmotnost = 120 g/m2	m2	81,21070	25,75	2 091,18	SPCM	RTS 25/ II
		Střecha S1 : 37,00		37,00000				
		-0,80*0,80*4		-2,56000				
		vytažení na svislou plochu : (2,20+14,05+2,20)*0,30		5,53500				
		14,05*0,20		2,81000				
		světlíky : (0,80+0,80)*2*0,20*4		2,56000				
		Střecha S5 : 16,00		16,00000				
		vytažení na svislou plochu : (5,70+2,73)*0,80		6,74400				
		(5,70+2,73)*0,30		2,52900				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		10,59270				
312	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2	m2	439,21812	30,90	13 571,84	SPCM	RTS 25/ II
		Střecha S2 : 29,00		29,00000				
		125,00		125,00000				
		-0,72*0,72*3		-1,55520				
		52,00		52,00000				
		35,00		35,00000				
		-0,80*0,80*2		-1,28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		53,00		53,00000				
		Vytažení na svislou plochu :						
		Střecha S2 : (4,00+18,50+11,40+11,90+4,35+6,40)*0,50		28,27500				
		(8,20+4,10)*2*0,50		12,30000				
		31,00*0,50		15,50000				
		41,50*0,50		20,75000				
		světlíky : (0,72+0,72)*2*0,35*3		3,02400				
		(0,80+0,80)*2*0,35*2		2,24000				
		Střecha portálu : 8,00		8,00000				
		vytažení na svislou plochu : 4,50*0,15		0,67500				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		57,28932				
313	69366199R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2	m2	429,24187	46,35	19 895,36	SPCM	RTS 25/ II
		Střecha S2 : 29,00		29,00000				
		125,00		125,00000				
		-0,72*0,72*3		-1,55520				
		52,00		52,00000				
		35,00		35,00000				
		-0,80*0,80*2		-1,28000				
		53,00		53,00000				
		Vytažení na svislou plochu :						
		Střecha S2 : (4,00+18,50+11,40+11,90+4,35+6,40)*0,50		28,27500				
		(8,20+4,10)*2*0,50		12,30000				
		31,00*0,50		15,50000				
		41,50*0,50		20,75000				
		světlíky : (0,72+0,72)*2*0,35*3		3,02400				
		(0,80+0,80)*2*0,35*2		2,24000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		55,98807				
314	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky od 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	5 365,29070	4,12	22 105,00	800-711	RTS 25/ II
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**1 150 077,78**		
315	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	540,14500	66,10	35 703,58	800-713	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Střecha S5 : 16,00		16,00000				
		Skladba f - nad vestibulem : 5,95*13,10		77,94500				
		Skladba g - nad tělocvičnou : 11,00*18,70		205,70000				
		Skladba f - nad jevištěm : 5,00*8,10		40,50000				
		Zateplení okolo pozednic v celém objektu : 100,00*2,00		200,00000				
316	713111122RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, přibitím,	m2	171,10500	263,00	45 000,62	800-713	RTS 25/ II
		Střecha S3 - kotvení PIR desek spodem kontralatěmi : (9,40+11,60)/2*(3,60+3,60)		75,60000				
		4,30*2,70/2		5,80500				
		6,15*1,20		7,38000				
		Skladba e - MW a PIR : 14,70*2,80*2		82,32000				
317	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	101,67250	105,16	10 691,88	800-713	RTS 25/ II
		Střecha S3 : (12,65+9,50)/2*4,00*2		88,60000				
		6,30*4,15/2		13,07250				
318	713111211RO6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	88,78500	193,40	17 171,02	800-713	RTS 25/ II
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.						
		Střecha S3 : (9,40+11,60)/2*(3,60+3,60)		75,60000				
		4,30*2,70/2		5,80500				
		6,15*1,20		7,38000				
319	713111221R00	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, bez dodávky fólie	m2	451,06500	95,70	43 166,92	800-713	RTS 25/ II
		Skladba f - nad vestibulem : 5,95*13,10		77,94500				
		Skladba g - nad tělocvičnou : 11,00*18,70		205,70000				
		Skladba f - nad jevištěm : 5,00*8,10		40,50000				
		Skladba e : 14,70*2,80		41,16000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		201 : 54,12		54,12000				
		203 : 10,35		10,35000				
		204 : 1,78		1,78000				
		205 : 3,55		3,55000				
		206 : 15,96		15,96000				
320	713111231R00	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, bez dodávky fólie	m2	34,44000	84,68	2 916,38	800-713	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky.						
		Střecha S1 : 37,00		37,00000				
		-0,80*0,80*4		-2,56000				
321	713134211R00	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, bez dodávky fólie	m2	53,76000	84,68	4 552,40	800-713	RTS 25/ II
		Skladba b, b1 : (2,60+14,00+2,60)*2,80		53,76000				
322	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	86,90000	44,07	3 829,68	800-713	RTS 25/ II
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		01 / K8 : 32,92		32,92000				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		112 / D3 : 4,80*5,00		24,00000				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		207 / K5 : 7,20-0,90*0,90*2		5,58000				
		208 / K4 : 9,41		9,41000				
		209 / K4 : 9,41		9,41000				
		210 / K5 : 7,20-0,90*0,90*2		5,58000				
323	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	563,56220	82,63	46 567,14	800-713	RTS 25/ II
		Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.						
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		101 / CZ, K1 : 11,62		11,62000				
		102 / K1 : 34,75		34,75000				
		103 / K1 : 9,31		9,31000				
		105 / K1 : 3,67		3,67000				
		106 / K1 : 11,96		11,96000				
		107 / K1 : 4,51		4,51000				
		108 / K1 : 4,69		4,69000				
		109 / K1 : 8,91		8,91000				
		110 / K1 : 2,10		2,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		111 / D1 : 148,12		148,12000				
		113 / K1 : 38,04		38,04000				
		113a / K2, K3 : 12,51		12,51000				
		114 / D1 : 44,32		44,32000				
		115 / D1 : 51,98		51,98000				
		116 / K1 : 20,49		20,49000				
		116a / K2, K3 : 6,91		6,91000				
		117 / K1 : 1,33*2,34		3,11220				
		118 / K1 : 14,26		14,26000				
		119 / K1 : 4,03		4,03000				
		120 / K1 : 5,14		5,14000				
		121 / K1 : 2,05		2,05000				
		122 / K1 : 5,93		5,93000				
		123 / K1 : 8,56		8,56000				
		125 / K1 : 55,15		55,15000				
		126 / K1 : 10,66		10,66000				
		127 / K1 : 12,38		12,38000				
		128 / K1 : 3,50		3,50000				
		129 / K1 : 15,08		15,08000				
		130 / K2, K3 : 3,52		3,52000				
		131 / K1 : 6,30		6,30000				
324	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	150,55400	94,14	14 173,15	800-713	RTS 25/ II
		Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Skladba b, b1 - MW : (2,65+14,00+2,65)*3,40		65,62000				
		Skladba b, b1 - PIR : (2,60+14,00+2,60)*2,60		49,92000				
		Skladba d - MW : (3,83+8,20+1,10)*2,80		36,76400				
		Odpočet otvorů : -1,00*0,50		-0,50000				
		-0,50*0,50*5		-1,25000				
325	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	83,25750	198,75	16 547,43	800-713	RTS 25/ II
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VZT kanál / potrubí : (9,92+1,20)*2*0,40		8,89600				
		9,92*1,20*2		23,80800				
		(0,60+10,92)*2*0,30		6,91200				
		(0,60+13,80)*2*0,30		8,64000				
		0,60*10,92*2		13,10400				
		0,60*13,80*2		16,56000				
		1.NP - číslo místnosti :						
		113a : 3,45*0,75		2,58750				
		125 : 5,50*0,50		2,75000				
326	713131131RT1	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	1,36350	198,75	271,00	800-713	RTS 25/ II
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.						
		1.NP - číslo místnosti :						
		118 : 0,20*3,03		0,60600				
		ext : 0,25*3,03		0,75750				
327	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	11,71800	645,64	7 565,61	800-713	RTS 25/ II
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.						
		Doplnění okenních výklenků na SV straně : 2,17*0,60*9		11,71800				
328	713131131RW2	Montáž tepelné izolace stěn lepením, cementovým lepidlem	m2	59,64500	189,67	11 312,87	800-713	RTS 25/ II
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.						
		Doplnění okenních výklenků na SV straně : 2,17*3,97*9		77,53410				
		Odpočet otvorů : -1,67*1,92		-3,20640				
		-1,63*1,92		-3,12960				
		-1,64*1,92		-3,14880				
		-1,62*1,92		-3,11040				
		-1,67*3,17		-5,29390				
329	713135114RU2	Montáž tepelné izolace stěn Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) se samolepicím spojem, včetně dodávky fólie	m2	102,38400	221,17	22 644,27	800-713	RTS 25/ II
		Skladba b, b1 : (2,65+14,00+2,65)*3,40		65,62000				
		Skladba d - MW : (3,83+8,20+1,10)*2,80		36,76400				
330	713141124R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla	m2	873,49440	106,68	93 184,38	800-713	RTS 25/ II
		Střecha S2 - 3 vrstvy : 29,00*3		87,00000				
		125,00*3		375,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,72*0,72*3*3		-4,66560				
		52,00*3		156,00000				
		35,00*3		105,00000				
		-0,80*0,80*2*3		-3,84000				
		53,00*3		159,00000				
331	713141151R00	Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá	m2	153,76000	41,20	6 334,91	800-713	RTS 25/ II
		Střecha S1 - 4 vrstvy : 37,00*4		148,00000				
		-0,80*0,80*4*4		-10,24000				
		Střecha S5 - 1 vrstva : 16,00		16,00000				
332	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	626,46220	38,56	24 156,38	800-713	RTS 25/ II
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		01 / K8 : 32,92		32,92000				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		101 / CZ, K1 : 11,62		11,62000				
		102 / K1 : 34,75		34,75000				
		103 / K1 : 9,31		9,31000				
		105 / K1 : 3,67		3,67000				
		106 / K1 : 11,96		11,96000				
		107 / K1 : 4,51		4,51000				
		108 / K1 : 4,69		4,69000				
		109 / K1 : 8,91		8,91000				
		110 / K1 : 2,10		2,10000				
		111 / D1 : 148,12		148,12000				
		113 / K1 : 38,04		38,04000				
		113a / K2, K3 : 12,51		12,51000				
		114 / D1 : 44,32		44,32000				
		115 / D1 : 51,98		51,98000				
		116 / K1 : 20,49		20,49000				
		116a / K2, K3 : 6,91		6,91000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		117 / K1 : 1,33*2,34		3,11220				
		118 / K1 : 14,26		14,26000				
		119 / K1 : 4,03		4,03000				
		120 / K1 : 5,14		5,14000				
		121 / K1 : 2,05		2,05000				
		122 / K1 : 5,93		5,93000				
		123 / K1 : 8,56		8,56000				
		125 / K1 : 55,15		55,15000				
		126 / K1 : 10,66		10,66000				
		127 / K1 : 12,38		12,38000				
		128 / K1 : 3,50		3,50000				
		129 / K1 : 15,08		15,08000				
		130 / K2, K3 : 3,52		3,52000				
		131 / K1 : 6,30		6,30000				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		207 / K5 : 7,20-0,90*0,90*2		5,58000				
		208 / K4 : 9,41		9,41000				
		209 / K4 : 9,41		9,41000				
		210 / K5 : 7,20-0,90*0,90*2		5,58000				
333	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	350,00000	30,08	10 528,00	800-713	RTS 25/ II
		350		350,00000				
334	28375467R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 160 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,036 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa; povrchová úprava: strukturovaná	m2	11,95236	747,60	8 935,58	SPCM	RTS 25/ II
		Doplnění okenních výklenků na SV straně : 2,17*0,60*9		11,71800				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02		0,23436				
335	283757485R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 50 mm; OH = 23 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m2	824,14184	94,74	78 079,20	SPCM	RTS 25/ II
		1.NP :						
		101 / CZ, K1 : 11,62		11,62000				
		102 / K1 : 34,75		34,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		103 / K1 : 9,31		9,31000				
		105 / K1 : 3,67		3,67000				
		106 / K1 : 11,96		11,96000				
		107 / K1 : 4,51		4,51000				
		108 / K1 : 4,69		4,69000				
		109 / K1 : 8,91		8,91000				
		110 / K1 : 2,10		2,10000				
		111 / D1 : 148,12*2		296,24000				
		113 / K1 : 38,04		38,04000				
		113a / K2, K3 : 12,51		12,51000				
		114 / D1 : 44,32*2		88,64000				
		115 / D1 : 51,98*2		103,96000				
		116 / K1 : 20,49		20,49000				
		116a / K2, K3 : 6,91		6,91000				
		117 / K1 : 1,33*2,34		3,11220				
		118 / K1 : 14,26		14,26000				
		119 / K1 : 4,03		4,03000				
		120 / K1 : 5,14		5,14000				
		121 / K1 : 2,05		2,05000				
		122 / K1 : 5,93		5,93000				
		123 / K1 : 8,56		8,56000				
		125 / K1 : 55,15		55,15000				
		126 / K1 : 10,66		10,66000				
		127 / K1 : 12,38		12,38000				
		128 / K1 : 3,50		3,50000				
		129 / K1 : 15,08		15,08000				
		130 / K2, K3 : 3,52		3,52000				
		131 / K1 : 6,30		6,30000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02		16,15964				
336	283757488R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 80 mm; OH = 23 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m2	593,97619	160,68	95 440,09	SPCM	RTS 25/ II
		Střecha S2 : 29,00*2		58,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		125,00*2		250,00000				
		-0,72*0,72*3*2		-3,11040				
		52,00*2		104,00000				
		35,00*2		70,00000				
		-0,80*0,80*2*2		-2,56000				
		53,00*2		106,00000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02		11,64659				
337	283757490R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 23 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m2	330,96929	189,47	62 708,75	SPCM	RTS 25/ II
		1.NP :						
		101 / CZ, K1 : 11,62		11,62000				
		102 / K1 : 34,75		34,75000				
		103 / K1 : 9,31		9,31000				
		105 / K1 : 3,67		3,67000				
		106 / K1 : 11,96		11,96000				
		107 / K1 : 4,51		4,51000				
		108 / K1 : 4,69		4,69000				
		109 / K1 : 8,91		8,91000				
		110 / K1 : 2,10		2,10000				
		113 / K1 : 38,04		38,04000				
		113a / K2, K3 : 12,51		12,51000				
		116 / K1 : 20,49		20,49000				
		116a / K2, K3 : 6,91		6,91000				
		117 / K1 : 1,33*2,34		3,11220				
		118 / K1 : 14,26		14,26000				
		119 / K1 : 4,03		4,03000				
		120 / K1 : 5,14		5,14000				
		121 / K1 : 2,05		2,05000				
		122 / K1 : 5,93		5,93000				
		123 / K1 : 8,56		8,56000				
		125 / K1 : 55,15		55,15000				
		126 / K1 : 10,66		10,66000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		127 / K1 : 12,38		12,38000				
		128 / K1 : 3,50		3,50000				
		129 / K1 : 15,08		15,08000				
		130 / K2, K3 : 3,52		3,52000				
		131 / K1 : 6,30		6,30000				
		1.NP - číslo místnosti :						
		113a - stěna : 3,45*0,75		2,58750				
		125 - stěna : 5,50*0,50		2,75000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02		6,48959				
338	28375972R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m,K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	38,46437	2 317,50	89 141,18	SPCM	RTS 25/ II
		Střecha S1 : 37,00*0,07		2,59000				
		-0,80*0,80*4*0,07		-0,17920				
		Střecha S2 : 29,00*0,10		2,90000				
		125,00*0,10		12,50000				
		-0,72*0,72*3*0,10		-0,15552				
		52,00*0,10		5,20000				
		35,00*0,10		3,50000				
		-0,80*0,80*2*0,10		-0,12800				
		53,00*0,10		5,30000				
		Střecha S5 : 16,00*0,12		1,92000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		5,01709				
339	28376064R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tl = 40 mm; lambda = 0,044 W/(m,K); max. zatížení = 4,0 kPa	m2	30,57960	79,38	2 427,41	SPCM	RTS 25/ II
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		207 / K5 : 7,20-0,90*0,90*2		5,58000				
		208 / K4 : 9,41		9,41000				
		209 / K4 : 9,41		9,41000				
		210 / K5 : 7,20-0,90*0,90*2		5,58000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02		0,59960				
340	28376067R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tl = 60 mm; lambda = 0,044 W/(m,K); max. zatížení = 4,0 kPa	m2	33,57840	119,18	4 001,87	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		01 / K8 : 32,92		32,92000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02		0,65840				
341	283765954R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 80 mm; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku = 120 kPa; povrchová úprava: oboustranně papírová vložka s Al potahem	m2	183,46230	363,09	66 613,33	SPCM	RTS 25/ II
		Střecha S3 : (9,40+11,60)/2*(3,60+3,60)		75,60000				
		4,30*2,70/2		5,80500				
		6,15*1,20		7,38000				
		Skladba e : 14,70*2,80		41,16000				
		Skladba b, b1 - PIR : (2,60+14,00+2,60)*2,60		49,92000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02		3,59730				
342	28376944R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,026 W/(m.K); pevnost v tlaku = 120 kPa; povrchová úprava: oboustranně minerální flís	m2	0,61812	686,70	424,46	SPCM	RTS 25/ II
		1.NP - číslo místnosti :						
		118 : 0,20*3,03		0,60600				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02		0,01212				
343	631508592R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tl = 100 mm; OH = 21 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K)	m2	209,81400	164,05	34 419,99	SPCM	RTS 25/ II
		Skladba g - nad tělocvičnou : 11,00*18,70		205,70000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02		4,11400				
344	63151386R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,030 W/(m.K)	m2	120,81390	492,81	59 538,30	SPCM	RTS 25/ II
		Skladba f - nad vestibulem : 5,95*13,10		77,94500				
		Skladba f - nad jevištěm : 5,00*8,10		40,50000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02		2,36890				
345	63151410R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 140 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	24,48000	352,63	8 632,38	SPCM	RTS 25/ II
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		112 / D3 : 4,80*5,00		24,00000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02		0,48000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
346	631514211R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 50 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	54,54144	125,86	6 864,59	SPCM	RTS 25/ II
		VZT kanál / potrubí :						
		9,92*1,20*2		23,80800				
		0,60*10,92*2		13,10400				
		0,60*13,80*2		16,56000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02		1,06944				
347	63151423R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	24,93696	251,72	6 277,13	SPCM	RTS 25/ II
		VZT kanál / potrubí : (9,92+1,20)*2*0,40		8,89600				
		(0,60+10,92)*2*0,30		6,91200				
		(0,60+13,80)*2*0,30		8,64000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02		0,48896				
348	63151544R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tl = 120 mm; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 30 kPa; TR 10,0 kPa	m2	0,77265	656,43	507,19	SPCM	RTS 25/ II
		1.NP - číslo místnosti :						
		ext : 0,25*3,03		0,75750				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02		0,01515				
349	63151547R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tl = 160 mm; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 30 kPa; TR 10,0 kPa	m2	60,83790	875,60	53 269,67	SPCM	RTS 25/ II
		Doplnění okenních výklenků na SV straně : 2,17*3,97*9		77,53410				
		Odpočet otvorů : -1,67*1,92		-3,20640				
		-1,63*1,92		-3,12960				
		-1,64*1,92		-3,14880				
		-1,62*1,92		-3,11040				
		-1,67*3,17		-5,29390				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02		1,19290				
350	631516005R	deska izolační kombinovaná, ekonomická; minerální vlákno, pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 180,0 mm; R = 4,800 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3	m2	35,12880	947,60	33 288,05	SPCM	RTS 25/ II
		Střecha S1 : 37,00		37,00000				
		-0,80*0,80*4		-2,56000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02		0,68880				
351	63151730R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tl = 100 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	35,71428	150,82	5 386,43	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skladba d - MW : (3,83+8,20+1,10)*2,80		36,76400				
		Odpočet otvorů : -1,00*0,50		-0,50000				
		-0,50*0,50*5		-1,25000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02		0,70028				
352	63151734R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tl = 140 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	45,27600	268,00	12 133,97	SPCM	RTS 25/ II
		Skladba e : 14,70*2,80		41,16000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		4,11600				
353	63151736R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tl = 160 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	374,63835	161,80	60 616,49	SPCM	RTS 25/ II
		Střecha S3 : (12,65+9,50)/2*4,00*2		88,60000				
		6,30*4,15/2		13,07250				
		Skladba b, b1 : (2,65+14,00+2,65)*3,40		65,62000				
		Zateplení okolo pozednic v celém objektu : 100,00*2,00		200,00000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02		7,34585				
354	63151738R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tl = 180 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	16,32000	344,49	5 622,08	SPCM	RTS 25/ II
		Střecha S5 : 16,00		16,00000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02		0,32000				
355	67352470R	Parozábrana polymerní tl = 0,20 mm; funkce: separační, parotěsná; materiál: PE-LD	m2	39,60600	20,61	816,28	SPCM	RTS 25/ II
		Střecha S1 : 37,00		37,00000				
		-0,80*0,80*4		-2,56000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		5,16600				
356	67352471R	Parozábrana polymerní tl = 0,15 mm; funkce: separační, parotěsná; materiál: PE-LD	m2	689,10842	14,01	9 654,41	SPCM	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 332 : 626,46220*1,1		689,10842				
357	713525Rpol	Celoplošně samolepicí PE parozábrana s hliníkovou vrstvou	m2	580,54875	20,61	11 965,11		Vlastní
		Skladba f - nad vestibulem : 5,95*13,10		77,94500				
		Skladba g - nad tělocvičnou : 11,00*18,70		205,70000				
		Skladba f - nad jevištěm : 5,00*8,10		40,50000				
		Skladba e : 14,70*2,80		41,16000				
		Skladba b, b1 : (2,60+14,00+2,60)*2,80		53,76000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		201 : 54,12		54,12000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		203 : 10,35		10,35000				
		204 : 1,78		1,78000				
		205 : 3,55		3,55000				
		206 : 15,96		15,96000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		75,72375				
358	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	11 330,81560	1,50	16 996,22	800-713	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**3 827,99**		
359	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	5,00000	313,79	1 568,95	800-721	RTS 25/ II
		1.NP : 5		5,00000				
360	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže	soubor	4,00000	120,73	482,92	800-721	RTS 25/ II
		1.NP : 4		4,00000				
361	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	203,17	812,68	800-721	RTS 25/ II
		1.NP : 4		4,00000				
362	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	4,00000	115,41	461,64	800-721	RTS 25/ II
		1.NP : 4		4,00000				
363	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,22501	40,84	9,19	801-3	RTS 25/ II
364	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,22501	259,69	58,43	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
365	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,27519	16,44	70,28	801-3	RTS 25/ II
366	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,22501	375,75	84,55	801-3	RTS 25/ II
367	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,90004	41,88	37,69	801-3	RTS 25/ II
368	979999984R00	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,22501	1 074,00	241,66	801-3	RTS 25/ II
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**1 573 887,82**		
369	762123110RU3	Konstrukce dřevěných stěn a příček vázaných s dodávkou materiálu z konstrukčních vysušených hranolů , 60x160 mm, Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl = 60,0 mm; nepohledové (NSi); tř. pevnosti C24	m	135,03000	367,20	49 583,02	800-762	RTS 25/ II
		Skladba b, b1 : 3,50*33		115,50000				
		Doplnění okenních výklenků na SV straně - KVH 160x60 : 2,17*9		19,53000				
370	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	1,29629	750,81	973,27	800-762	RTS 25/ II
		Skladba b, b1 : 3,50*33*0,06*0,16		1,10880				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Doplnění okenních výklenků na SV straně - KVH 160x60 : 2,17*9*0,16*0,06		0,18749				
371	762214811R00	Demontáž schodiště včetně zábradlí s podstupnicemi, šířky do 1,5 m	m	1,50000	317,28	475,92	800-762	RTS 25/ II
		Na jeviště : 1,50		1,50000				
372	762311103V10	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel, vč. jejich dodávky	kus	100,00000	215,43	21 543,00		Vlastní
		Pro celý objekt : 100		100,00000				
373	762313114T00	Dodávka a montáž, svorník M16 + 2x matice a podložka	kus	26,00000	100,00	2 600,00		Vlastní
		Krov : 26		26,00000				
374	762313115T00	Dodávka a montáž, svorník M20 + 2x matice a podložka	kus	4,00000	120,00	480,00		Vlastní
		Krov : 4		4,00000				
375	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	61,20000	185,40	11 346,48	800-762	RTS 25/ II
		Krov restaurace :						
		Svlak 40x60 : 6,00*2		12,00000				
		Krov jeviště :						
		Pozednice 100x120 : 4,80+4,80		9,60000				
		Krokev 60x140 : 1,20*24		28,80000				
		Kleština 100x60 : 0,60*18		10,80000				
376	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	313,60000	185,40	58 141,44	800-762	RTS 25/ II
		Krov restaurace :						
		Vzpěra - KVH 120x160 : 1,20*6		7,20000				
		Krokev 80x160 : 4,00*21		84,00000				
		2,50*4		10,00000				
		1,50*4		6,00000				
		Krov jeviště :						
		Pozednice 160x80 : 5,80+10,50		16,30000				
		Vaznice 140x120 : 4,00+4,00		8,00000				
		Krokev 100x220 : 6,50*7		45,50000				
		3,50*2		7,00000				
		1,50*2		3,00000				
		3,00*2		6,00000				
		2,50*2		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,00*2		4,00000				
		1,50*2		3,00000				
		1,00*2		2,00000				
		0,50*2		1,00000				
		Podpora pergoly :						
		Trám - BSH 100x150 : 2,80+2,80		5,60000				
		Prvky stávajícího krovu 110x140 - předpoklad 100 m : 100,00		100,00000				
377	762332130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	70,30000	185,40	13 033,62	800-762	RTS 25/ II
		Vazný trám - KVH 140x200 : 5,50*3		16,50000				
		KVH 140x200 : 3,10*8		24,80000				
		Vaznice - 160x160 : 1,60+2,30+10,60		14,50000				
		Trám - BSH 100x280 : 0,70*5		3,50000				
		Nárožní krokev 160x160 : 5,50*2		11,00000				
378	762332140R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	67,50000	185,40	12 514,50	800-762	RTS 25/ II
		Trám - BSH 120x300 : 5,30		5,30000				
		Trám - BSH 120x350 : 5,50		5,50000				
		Trám - BSH 100x400 : 5,70		5,70000				
		Trám - BSH 100x300 : 6,50+1,50		8,00000				
		Trám - BSH 100x350 : 3,00+3,00		6,00000				
		Hranol 100x300 : 0,10*10		1,00000				
		Trám / krokev - BSH 80x400 : 3,20*2		6,40000				
		Pergola :						
		Trám - BSH 100x300 : 3,00+3,00+11,00+2,00+2,80+3,50+4,30		29,60000				
379	762331921R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	100,00000	185,40	18 540,00	800-762	RTS 25/ II
		Prvky stávajícího krovu 110x140 - předpoklad 100 m : 100,00		100,00000				
380	762341220R00	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů,	m2	574,27200	164,80	94 640,03	800-762	RTS 25/ II
		Střecha S3 : (12,65+9,50)/2*4,00*2		88,60000				
		6,30*4,15/2		13,07250				
		Střecha S4 - nad 2.NP : (15,00+7,30)/2*5,00*2		111,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-6,00*3,20/2		-9,60000				
		7,70*5,00/2*2		38,50000				
		nad tělocvičnou : (23,74+22,60)/2*1,10		25,48700				
		(22,60+19,60)/2*2,60		54,86000				
		(19,60+18,10)/2*3,20*2		120,64000				
		3,80*0,60		2,28000				
		(15,70+19,60)/2*2,60		45,89000				
		(19,60+20,90)/2*1,10		22,27500				
		6,10*2,95/2		8,99750				
		(6,10+10,60)/2*6,20		51,77000				
381	762341620RT3	Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek , pero - drážka, včetně dodávky palubek tl. 19 mm	m2	24,42500	815,41	19 916,39	800-762	RTS 25/ II
		Podhled přesahu střechy - krov restaurace : 8,50*0,85		7,22500				
		Podhled přesahu střechy - krov nad jevištěm : 21,50*0,80		17,20000				
382	762342203RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, včetně dodávky latí 40/60 mm, Lať dřevina: SM; jakost: I; tl = 40 mm; š = 60 mm; dl = 4 000 mm	m2	574,27200	152,44	87 542,02	800-762	RTS 25/ II
		Střecha S3 : (12,65+9,50)/2*4,00*2		88,60000				
		6,30*4,15/2		13,07250				
		Střecha S4 - nad 2.NP : (15,00+7,30)/2*5,00*2		111,50000				
		-6,00*3,20/2		-9,60000				
		7,70*5,00/2*2		38,50000				
		nad tělocvičnou : (23,74+22,60)/2*1,10		25,48700				
		(22,60+19,60)/2*2,60		54,86000				
		(19,60+18,10)/2*3,20*2		120,64000				
		3,80*0,60		2,28000				
		(15,70+19,60)/2*2,60		45,89000				
		(19,60+20,90)/2*1,10		22,27500				
		6,10*2,95/2		8,99750				
		(6,10+10,60)/2*6,20		51,77000				
383	762342206RT4	Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm, Lať dřevina: SM; jakost: I; tl = 40 mm; š = 60 mm; dl = 4 000 mm	m2	574,27200	57,68	33 124,01	800-762	RTS 25/ II
		Střecha S3 : (12,65+9,50)/2*4,00*2		88,60000				
		6,30*4,15/2		13,07250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Střecha S4 - nad 2.NP : (15,00+7,30)/2*5,00*2		111,50000				
		-6,00*3,20/2		-9,60000				
		7,70*5,00/2*2		38,50000				
		nad tělocvičnou : (23,74+22,60)/2*1,10		25,48700				
		(22,60+19,60)/2*2,60		54,86000				
		(19,60+18,10)/2*3,20*2		120,64000				
		3,80*0,60		2,28000				
		(15,70+19,60)/2*2,60		45,89000				
		(19,60+20,90)/2*1,10		22,27500				
		6,10*2,95/2		8,99750				
		(6,10+10,60)/2*6,20		51,77000				
384	762342251RT2	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky 140 mm, z tuhé pěny (např. PIR), včetně dodávky latí 60 x 40 mm, Lať dřevina: SM; jakost: I; tl = 40 mm; š = 60 mm; dl = 4 000 mm	m2	41,16000	440,33	18 123,98	800-762	RTS 25/ II
		včetně dodávky vrutů a těsnicí pásky pod kontralatě						
		Skladba e : 14,70*2,80		41,16000				
385	762342257RT2	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky 260 mm, z tuhé pěny (např. PIR), včetně dodávky latí 60 x 40 mm, Lať dřevina: SM; jakost: I; tl = 40 mm; š = 60 mm; dl = 4 000 mm	m2	88,78500	692,16	61 453,43	800-762	RTS 25/ II
		včetně dodávky vrutů a těsnicí pásky pod kontralatě						
		Střecha S3 - kotvení PIR desek spodem : (9,40+11,60)/2*(3,60+3,60)		75,60000				
		4,30*2,70/2		5,80500				
		6,15*1,20		7,38000				
386	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci spodem	m	659,45000	87,24	57 530,42	800-762	RTS 25/ II
		Rošt pod SDK obloukový podhled :						
		Skladba g - nad tělocvičnou : 11,00*18,70*2,50		514,25000				
		Skladba b, b1 - PIR : 2,60*30		78,00000				
		Skladba d : 2,80*24		67,20000				
387	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	17,92500	51,50	923,14	800-762	RTS 25/ II
		Vstupní přístavba : (6,05+5,45)/2*2,60		14,95000				
		2,38*1,25/2*2		2,97500				
388	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	591,40000	30,90	18 274,26	800-762	RTS 25/ II
		(14,85+7,20)/2*5,00*2		110,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,70*5,00/2*2		38,50000				
		19,50*(3,40+2,30+1,20)		134,55000				
		19,50*10,80		210,60000				
		15,00*6,50		97,50000				
389	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	17,36194	1 236,00	21 459,36	800-762	RTS 25/ II
		Krov restaurace :						
		Svlak 40x60 : 6,00*2*0,04*0,06		0,02880				
		Krokev 80x160 : 4,00*21*0,08*0,16		1,07520				
		2,50*4*0,08*0,16		0,12800				
		1,50*4*0,08*0,16		0,07680				
		Vaznice - 160x160 : (1,60+2,30+10,60)*0,16*0,16		0,37120				
		Nárožní krokev 160x160 : 5,50*2*0,16*0,16		0,28160				
		Hranol 100x300 : 0,10*10*0,10*0,30		0,03000				
		Vzpěra - KVH 120x160 : 1,20*6*0,12*0,16		0,13824				
		Vazný trám - KVH 140x200 : 5,50*3*0,14*0,20		0,46200				
		KVH 140x200 : 3,10*8*0,14*0,20		0,69440				
		Trám - BSH 100x280 : 0,70*5*0,10*0,28		0,09800				
		Trám - BSH 120x300 : 5,30*0,12*0,30		0,19080				
		Trám - BSH 120x350 : 5,50*0,12*0,35		0,23100				
		Trám - BSH 100x400 : 5,70*0,10*0,40		0,22800				
		Trám - BSH 100x300 : (6,50+1,50)*0,10*0,30		0,24000				
		Trám - BSH 100x350 : (3,00+3,00)*0,10*0,35		0,21000				
		Trám / krokev - BSH 80x400 : 3,20*2*0,08*0,40		0,20480				
		Krov jeviště :						
		Pozednice 100x120 : (4,80+4,80)*0,10*0,12		0,11520				
		Krokev 60x140 : 1,20*24*0,06*0,14		0,24192				
		Kleština 100x60 : 0,60*18*0,10*0,06		0,06480				
		Pozednice 160x80 : (5,80+10,50)*0,16*0,08		0,20864				
		Vaznice 140x120 : (4,00+4,00)*0,14*0,12		0,13440				
		Krokev 100x220 : 6,50*7*0,10*0,22		1,00100				
		3,50*2*0,10*0,22		0,15400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,50*2*0,10*0,22		0,06600				
		3,00*2*0,10*0,22		0,13200				
		2,50*2*0,10*0,22		0,11000				
		2,00*2*0,10*0,22		0,08800				
		1,50*2*0,10*0,22		0,06600				
		1,00*2*0,10*0,22		0,04400				
		0,50*2*0,10*0,22		0,02200				
		Latě pro celou střechu 40x60 : 2500,00*0,04*0,06		6,00000				
		Prvky stávajícího krovu 110x140 - předpoklad 100 m : 100,00*0,11*0,14		1,54000				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		112 / D3, D4 - latě 30x50 : 39,20*2,00*0,03*0,05		0,11760				
		Rošt pod SDK ovlokový podhled :						
		Skladba g - nad tělocvičnou - latě 30x50 : 11,00*18,70*2,50*0,03*0,05		0,77138				
		Skladba b, b1 - PIR - latě 30x60 : 2,60*30*0,03*0,06		0,14040				
		Skladba b, b1 - latě 40x60 : 3,50*33*0,04*0,06		0,27720				
		Skladba d - 60x80 : 2,80*24*0,06*0,08		0,32256				
		Pergola :						
		Trám - BSH 100x300 : (3,00+3,00+11,00+2,00+2,80+3,50+4,30)*0,10*0,30		0,88800				
		Podpora pergoly :						
		Trám - BSH 100x150 : (2,80+2,80)*0,10*0,15		0,08400				
		Podpora pergoly :						
		Trám - BSH 100x150 : (2,80+2,80)*0,10*0,15		0,08400				
390	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby	m2	7,28000	407,88	2 969,37	800-762	RTS 25/ II
		Atiky : 18,20*0,40		7,28000				
391	762526110R00	Položení podlah montáž polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	39,20000	214,24	8 398,21	800-762	RTS 25/ II
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		112 / D3, D4 : 39,20		39,20000				
392	762526130R00	Položení podlah montáž polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	131,00000	134,93	17 675,83	800-762	RTS 25/ II
		Strop nad jevištěm - skladba f :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Polštář 60x120 : 8,00*5		40,00000				
		Strop nad vestibulem - skladba f :						
		Poštář 60x120 : 13,00*7		91,00000				
393	762521104RT3	Položení podlah s dodávkou materiálu z hrubých prken nehoblovaných na sraz, tloušťky 24 mm, Prkno dřevina: jehličnatá; opracování: omítané; tl = 25 mm; dl = 4 000 mm	m2	37,40000	343,51	12 847,27	800-762	RTS 25/ II
		Lávky v půdním prostoru :						
		Strop nad jevištěm - skladba f : 8,00*1,10		8,80000				
		Strop nad vestibulem - skladba f : 13,00*1,10*2		28,60000				
394	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	106,50000	100,32	10 684,08	800-762	RTS 25/ II
		1.NP - číslo místnosti :						
		107 - 2x prkna tl. 25 mm : 39,60*2		79,20000				
		Lávky v půdním prostoru : 13,00*(0,60+0,90+0,60)		27,30000				
395	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	25,60000	64,48	1 650,69	800-762	RTS 25/ II
		2.NP - číslo místnosti :						
		202 : 25,60		25,60000				
396	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	1,87820	234,33	440,12	800-762	RTS 25/ II
		Strop nad jevištěm - skladba f :						
		Polštář 60x120 : 8,00*5*0,06*0,12		0,28800				
		Strop nad vestibulem - skladba f :						
		Poštář 60x120 : 13,00*7*0,06*0,12		0,65520				
		Lávky v půdním prostoru :						
		Strop nad jevištěm - skladba f : 8,00*1,10*0,025		0,22000				
		Strop nad vestibulem - skladba f : 13,00*1,10*2*0,025		0,71500				
397	762811210RT3	Záklop stropů s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami, Prkno dřevina: jehličnatá; jakost: II; tl do 40 mm; š do 200 mm; dl do 6 000 mm	m2	16,00000	348,14	5 570,24	800-762	RTS 25/ II
		Střecha S5 : 16,00		16,00000				
398	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	84,08920	57,27	4 815,79	800-762	RTS 25/ II
		Strop nad 108, 109 : 20,41*4,12		84,08920				
399	762811913R00	Záklop stropů vyříznutí části záklopů nebo v podbíjení tloušťky do 32 mm plochy přes1 do 2 m2	m2	5,43560	739,54	4 019,84	800-762	RTS 25/ II
		2.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Otvor pro VZT nad jevištěm : 1,42*1,20*2		3,40800				
		2.NP - číslo místnosti :						
		203 - v podlaze : 1,20*0,60*2		1,44000				
		203 - ve stropě a střeše : 0,43*0,43*2		0,36980				
		206 - ve stropě a střeše : 0,33*0,33*2		0,21780				
400	762822820R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	112,50000	94,66	10 649,25	800-762	RTS 25/ II
		Strop nad 108, 109 : 4,50*25		112,50000				
401	762841811R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm bez omítky	m2	20,21000	80,34	1 623,67	800-762	RTS 25/ II
		1.PP - číslo místnosti :						
		01 : 4,30*4,70		20,21000				
402	762841812R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	90,10000	195,19	17 586,62	800-762	RTS 25/ II
		Strop nad :						
		108 : 32,04		32,04000				
		109 : 58,06		58,06000				
403	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	24,47525	3 883,95	95 060,65	801-3	RTS 25/ II
		kategorie 17 02 01 dřevo						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 371 : 0,45000		0,45000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 379 : 1,23200		1,23200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 387 : 0,26888		0,26888				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 388 : 4,13980		4,13980				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 394 : 1,70400		1,70400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 395 : 0,89600		0,89600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 398 : 1,17725		1,17725				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 400 : 1,91250		1,91250				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 401 : 0,28294		0,28294				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 402 : 5,76640		5,76640				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 407 : 6,64549		6,64549				
404	76234163Rpol	D+M bednění okapových říms z desek tvrdých - cementovláknitá deska na roštu z desek a KVH hranolů, profil římsy 202x125 mm	m	28,80000	1 545,00	44 496,00		Vlastní
		Detail D.1.1.35 : 28,80		28,80000				
405	762550	Nerez vrut 10x160	kus	16,00000	6,80	108,80		Vlastní
406	765048Rpol	D+M kotevní prvek pro vzpěru pergoly, vč. závitových tyčí	kus	1,00000	4 532,00	4 532,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
407	762900030RAA	Demontáž krovů , s laťováním	m2	169,35500	72,10	12 210,50	AP-PSV	RTS 25/ II
		jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolků nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové ploše do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění podle popisu.						
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
		Přístavba vstupu : 2,45*6,50		15,92500				
		Přístavba na JZ straně : 20,80*4,60		95,68000				
		Nad jevištěm : 5,50*10,50		57,75000				
408	60511080R	Prkno dřevina: jehličnatá; jakost: I; tl do 40 mm; š do 200 mm; dl do 6 000 mm	m3	7,76948	7 004,00	54 417,44	SPCM	RTS 25/ II
		Krov restaurace :						
		Svlak 40x60 : 6,00*2*0,04*0,06		0,02880				
		Krokev 80x160 : 4,00*21*0,08*0,16		1,07520				
		2,50*4*0,08*0,16		0,12800				
		1,50*4*0,08*0,16		0,07680				
		Vaznice - 160x160 : (1,60+2,30+10,60)*0,16*0,16		0,37120				
		Nárožní krokev 160x160 : 5,50*2*0,16*0,16		0,28160				
		Hranol 100x300 : 0,10*10*0,10*0,30		0,03000				
		Krov jeviště :						
		Pozednice 100x120 : (4,80+4,80)*0,10*0,12		0,11520				
		Krokev 60x140 : 1,20*24*0,06*0,14		0,24192				
		Kleština 100x60 : 0,60*18*0,10*0,06		0,06480				
		Pozednice 160x80 : (5,80+10,50)*0,16*0,08		0,20864				
		Vaznice 140x120 : (4,00+4,00)*0,14*0,12		0,13440				
		Krokev 100x220 : 6,50*7*0,10*0,22		1,00100				
		3,50*2*0,10*0,22		0,15400				
		1,50*2*0,10*0,22		0,06600				
		3,00*2*0,10*0,22		0,13200				
		2,50*2*0,10*0,22		0,11000				
		2,00*2*0,10*0,22		0,08800				
		1,50*2*0,10*0,22		0,06600				
		1,00*2*0,10*0,22		0,04400				
		0,50*2*0,10*0,22		0,02200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Strop nad jevištěm - skladba f :						
		Polštář 60x120 : 8,00*5*0,06*0,12		0,28800				
		Strop nad vestibulem - skladba f :						
		Poštář 60x120 : 13,00*7*0,06*0,12		0,65520				
		Prvky stávajícího krovu 110x140 - předpoklad 100 m : 100,00*0,11*0,14		1,54000				
		Skladba b, b1 - PIR - latě 30x60 : 2,60*30*0,03*0,06		0,14040				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		0,70632				
409	60515851R	Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl = 140,0 mm; š = 160 mm; dl = 5 000 mm; nepohledové (NSi); tř. pevnosti C24	m3	23,26192	14 420,00	335 436,89	SPCM	RTS 25/ II
		Vzpěra - KVH 120x160 : 1,20*6*0,12*0,16		0,13824				
		Vazný trám - KVH 140x200 : 5,50*3*0,14*0,20		0,46200				
		KVH 140x200 : 3,10*8*0,14*0,20		0,69440				
		Skladba d - 60x80 : 2,80*24*0,06*0,08		0,32256				
		Doplnění okenních výklenků na SV straně - KVH 160x60 : 2,17*9		19,53000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		2,11472				
410	60517124R	Lať dřevina: SM; tl = 30 mm; š = 50 mm; povrchová úprava: impregnace	m	651,91500	14,42	9 400,61	SPCM	RTS 25/ II
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		112 / D3, D4 : 39,20*2,00		78,40000				
		Rošt pod SDK ovlokový podhled :						
		Skladba g - nad tělocvičnou : 11,00*18,70*2,50		514,25000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		59,26500				
411	606233004R	překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 15,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 11	m2	8,00800	623,15	4 990,19	SPCM	RTS 25/ I
		Atiky : 18,20*0,40		7,28000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		0,72800				
412	60714711R	Deska dřevovláknitá paropropustná; tl = 15,0 mm	m2	631,69920	329,60	208 208,06	SPCM	RTS 25/ II
		Střecha S3 : (12,65+9,50)/2*4,00*2		88,60000				
		6,30*4,15/2		13,07250				
		Střecha S4 - nad 2.NP : (15,00+7,30)/2*5,00*2		111,50000				
		-6,00*3,20/2		-9,60000				
		7,70*5,00/2*2		38,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nad tělocvičnou : (23,74+22,60)/2*1,10		25,48700				
		(22,60+19,60)/2*2,60		54,86000				
		(19,60+18,10)/2*3,20*2		120,64000				
		3,80*0,60		2,28000				
		(15,70+19,60)/2*2,60		45,89000				
		(19,60+20,90)/2*1,10		22,27500				
		6,10*2,95/2		8,99750				
		(6,10+10,60)/2*6,20		51,77000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		57,42720				
413	762898Rpol	Lepený hranol BSH	m3	2,61206	17 510,00	45 737,17		Vlastní
		Krov restaurace :						
		Trám - BSH 100x280 : 0,70*5*0,10*0,28		0,09800				
		Trám - BSH 120x300 : 5,30*0,12*0,30		0,19080				
		Trám - BSH 120x350 : 5,50*0,12*0,35		0,23100				
		Trám - BSH 100x400 : 5,70*0,10*0,40		0,22800				
		Trám - BSH 100x300 : (6,50+1,50)*0,10*0,30		0,24000				
		Trám - BSH 100x350 : (3,00+3,00)*0,10*0,35		0,21000				
		Trám / krokev - BSH 80x400 : 3,20*2*0,08*0,40		0,20480				
		Pergola :						
		Trám - BSH 100x300 : (3,00+3,00+11,00+2,00+2,80+3,50+4,30)*0,10*0,30		0,88800				
		Podpora pergoly :						
		Trám - BSH 100x150 : (2,80+2,80)*0,10*0,15		0,08400				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		0,23746				
414	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	15 035,37080	2,06	30 972,86	800-762	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
415	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	17,82976	408,39	7 281,50	801-3	RTS 25/ II
416	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	17,82976	259,69	4 630,21	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
417	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	338,76551	16,44	5 569,30	801-3	RTS 25/ II
418	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	17,82976	375,75	6 699,53	801-3	RTS 25/ II
419	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	71,31906	41,88	2 986,84	801-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**289 810,59**		
420	764816420R00	Oplechování okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	116,00000	216,30	25 090,80	800-764	RTS 25/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		10/K : 116,00		116,00000				
421	764817140R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž , Výrobek plochý ocelový s povlakem - plech; hladký; tl = 0,55 mm; povrchová úprava: pozinkováno s oboustranným PUR povlakem	m	25,00000	350,20	8 755,00	800-764	RTS 25/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		16/K : 25,00		25,00000				
422	764817150R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž , Výrobek plochý ocelový s povlakem - plech; hladký; tl = 0,55 mm; povrchová úprava: pozinkováno s oboustranným PUR povlakem	m	4,50000	370,80	1 668,60	800-764	RTS 25/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		19/K : 4,50		4,50000				
423	764813133R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	2,40000	329,60	791,04	800-764	RTS 25/ II
		včetně krycí lišty						
		12/K : 2,40		2,40000				
424	764814240R00	Lemování trub na hladké krytině, z lakovaného pozinkovaného plechu, průměr přes 150 do 200 mm, dodávka a montáž, Výrobek plochý ocelový s povlakem - plech; hladký; tl = 0,55 mm; povrchová úprava: pozinkováno s oboustranným PUR povlakem	kus	1,00000	1 648,00	1 648,00	800-764	RTS 25/ II
		26/K : 1		1,00000				
425	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	4,45000	576,80	2 566,76	800-764	RTS 25/ II
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.						
		5/K : 0,85		0,85000				
		6/K : 1,20		1,20000				
		7/K : 1,00		1,00000				
		8/K : 0,50		0,50000				
		9/K : 3*0,30		0,90000				
426	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	56,00000	576,80	32 300,80	800-764	RTS 25/ II
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací						
		včetně háku, čela a spojky.						
		3/K : 56,00		56,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
427	764815810R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	7,00000	329,60	2 307,20	800-764	RTS 25/ II
428	764814662R00	Úžlabí , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 625 mm, dodávka a montáž	m	15,00000	473,80	7 107,00	800-764	RTS 25/ II
		11/K : 15,00		15,00000				
429	764816122R00	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 225 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem	m	9,90000	422,30	4 180,77	800-764	RTS 25/ II
		včetně rohů						
		včetně krytek a spojovacích prostředků.						
		2/K : 3*1,00		3,00000				
		5*0,40		2,00000				
		1,40		1,40000				
		5*0,70		3,50000				
430	764816133R00	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem, Výrobek plochý ocelový s povlakem - plech; hladký; tl = 0,55 mm; povrchová úprava: pozinkováno s oboustranným PUR povlakem	m	10,29000	442,90	4 557,44	800-764	RTS 25/ II
		včetně rohů						
		1/K : 0,80		0,80000				
		2*0,50		1,00000				
		4,30		4,30000				
		2,00		2,00000				
		2*0,57		1,14000				
		1,05		1,05000				
431	764331831R00	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	10,00000	41,20	412,00	800-764	RTS 25/ II
432	764339831R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině, v ploše, sklonu přes 30 do 45°	m2	3,00000	61,80	185,40	800-764	RTS 25/ I
433	764351837R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu přes 30 do 45°	kus	120,00000	51,50	6 180,00	800-764	RTS 25/ II
434	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	94,60000	51,50	4 871,90	800-764	RTS 25/ II
		(32,80+14,50)*2		94,60000				
435	764392841R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	20,00000	41,20	824,00	800-764	RTS 25/ II
436	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	37,12000	61,80	2 294,02	800-764	RTS 25/ II
		1.PP : 1,27		1,27000				
		1.NP : 0,90+0,90+0,90+0,59+2,02+1,98+2,01+2,03+1,67+1,62+1,64+1,63+1,67+1,22+1,30+2,00		24,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP : 1,22+1,30+1,87+3,07+1,87+0,57+0,57+1,30		11,77000				
437	764454803R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm	m	37,00000	51,50	1 905,50	800-764	RTS 25/ II
		3,00+5,00+5,00+7,00+3,00+7,00+2,00+5,00		37,00000				
438	765312785R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, větrací pás okapní 500/10 cm plastový,	m	171,00000	82,40	14 090,40	800-765	RTS 25/ II
		Dodávka a montáž ochranného okapního pásu.						
		14/K : 171,00		171,00000				
439	765901182R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní vodotěsné plechových střech na bednění, s intergrovanými samolepicími okraji včetně kotvení hřebíky s těsněním a přelepení svislých spojů tmelem	m2	30,88000	164,80	5 089,02	800-765	RTS 25/ II
		Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.						
		Pod prvky :						
		16/K : 0,25*25,00		6,25000				
		17/K : 0,40*10,00		4,00000				
		18/K : 0,20*41,00		8,20000				
		19/K : 0,36*4,50		1,62000				
		20/K : 0,30*4,50		1,35000				
		21/K : 0,22*43,00		9,46000				
440	71237800Rpol	Atiková okapnice poplastovaný plech rš 175 mm	m	30,00000	329,60	9 888,00		Vlastní
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.						
		15/K : 30,00		30,00000				
441	764-24/K	D+M střešní výlez s bočními závěsy vč. oplechování z Pz lakovaného plechu - 660x1160 mm	kus	1,00000	28 737,00	28 737,00		Vlastní
		24/K : 1		1,00000				
442	764-25/K	D+M nerezová trubka 53x1,5 nasunutá na plastovou trubku, zazděno do atiky	m	0,30000	824,00	247,20		Vlastní
		25/K : 0,3		0,30000				
443	764-27/K	D+M oplechování VZT potrubí DN 250 na střeše poplastovaným plechem	kus	2,00000	2 472,00	4 944,00		Vlastní
		27/K : 2		2,00000				
444	764-28/K	D+M oplechování VZT potrubí DN 200 na střeše poplastovaným plechem	kus	1,00000	2 266,00	2 266,00		Vlastní
		28/K : 1		1,00000				
445	764-29/K	D+M oplechování VZT potrubí 200x200 mm na střeše poplastovaným plechem	kus	1,00000	2 266,00	2 266,00		Vlastní
446	76481313Rpol	Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 350 mm	m	18,00000	473,80	8 528,40		Vlastní
		včetně krycí lišty						
		23/K : 18,00		18,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
447	76481521Rpol	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 280 mm	m	61,00000	556,20	33 928,20		Vlastní
		včetně háku, čela a spojky.						
		4/K : 61,00		61,00000				
448	76481641Rpol	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	45,00000	236,90	10 660,50		Vlastní
		13/K : 45,00		45,00000				
449	764817138Rpol	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 300 mm	m	43,00000	329,60	14 172,80		Vlastní
		21/K : 43,00		43,00000				
450	76481713Rpol	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 350 mm	m	41,00000	350,20	14 358,20		Vlastní
		18/K : 41,00		41,00000				
451	76481714Rpol	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 450 mm	m	4,50000	391,40	1 761,30		Vlastní
		20/K : 4,50		4,50000				
452	76481715Rpol	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 550 mm	m	10,00000	432,60	4 326,00		Vlastní
		17/K : 10		10,00000				
453	7648171Rpol	Větrací pás různých tvarů - titanzinkový tahokov rš. 80 mm	m	80,00000	216,30	17 304,00		Vlastní
		22/K : 80,00		80,00000				
454	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	2 802,13250	3,09	8 658,59	800-764	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
455	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,68602	408,39	280,16	801-3	RTS 25/ II
456	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,68602	260,47	178,69	801-3	RTS 25/ II
457	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,68602	259,69	178,15	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
458	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13,03434	1,17	15,25	801-3	RTS 25/ II
459	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,68602	375,75	257,77	801-3	RTS 25/ II
460	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,74407	10,47	28,73	801-3	RTS 25/ II
Díl: 765		**Krytiny tvrdé**				**1 153 712,33**		
461	765311810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, do suti	m2	591,40000	113,30	67 005,62	800-765	RTS 25/ II
		(14,85+7,20)/2*5,00*2		110,25000				
		7,70*5,00/2*2		38,50000				
		19,50*(3,40+2,30+1,20)		134,55000				
		19,50*10,80		210,60000				
		15,00*6,50		97,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
462	765318861R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, se zvětralou maltou, do suti	m	65,70000	72,10	4 736,97	800-765	RTS 25/ II
		Hřebeny a nároží : 7,20+18,50+40,00		65,70000				
463	765312721R00	Krytina pálená střech složitých z tašek drážkových, , povrchová úprava režná,	m2	574,27200	988,80	567 840,15	800-765	RTS 25/ II
		Dodávka a montáž krytiny z tašek základních, větracích, poloviční včetně spojovacích prostředků.						
		Střecha S3 : (12,65+9,50)/2*4,00*2		88,60000				
		6,30*4,15/2		13,07250				
		Střecha S4 - nad 2.NP : (15,00+7,30)/2*5,00*2		111,50000				
		-6,00*3,20/2		-9,60000				
		7,70*5,00/2*2		38,50000				
		nad tělocvičnou : (23,74+22,60)/2*1,10		25,48700				
		(22,60+19,60)/2*2,60		54,86000				
		(19,60+18,10)/2*3,20*2		120,64000				
		3,80*0,60		2,28000				
		(15,70+19,60)/2*2,60		45,89000				
		(19,60+20,90)/2*1,10		22,27500				
		6,10*2,95/2		8,99750				
		(6,10+10,60)/2*6,20		51,77000				
464	765312731R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, z hřebenáčů režných, s větracím pásem z hliníku	m	34,90000	1 462,60	51 044,74	800-765	RTS 25/ II
		Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků.						
		Střecha S3 : 9,50		9,50000				
		Střecha S4 : 7,30+18,10		25,40000				
465	765312761R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, ukončení plochy taškami okrajovými, povrchová úprava režná	m	8,00000	1 205,10	9 640,80	800-765	RTS 25/ II
		Dodávka a montáž tašek pro ukončení plochy střechy, tašek pro připojení hřebene okrajových včetně spojovacího materiálu.						
		Střecha S3 : 4,00*2		8,00000				
466	765312782R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro anténu, povrchová úprava režná	kus	3,00000	3 502,00	10 506,00	800-765	RTS 25/ II
		Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce pro anténu.						
		Střecha S3 : 1		1,00000				
		Střecha S4 : 2		2,00000				
467	765312787R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro odvětrání, povrchová úprava režná	kus	6,00000	5 356,00	32 136,00	800-765	RTS 25/ II
		Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Střecha S3 : 2		2,00000				
		Střecha S4 : 4		4,00000				
468	765312795R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, mřížka větrací 100 cm univerzální,	m	169,10000	56,65	9 579,52	800-765	RTS 25/ II
		Dodávka a montáž ochranné větrací mřížky.						
		Střecha S3 : 12,60+6,10+12,60		31,30000				
		Střecha S4 : 1,40+7,50+14,80+7,50+6,20		37,40000				
		23,80+10,60+21,10		55,50000				
		19,40+6,10+19,40		44,90000				
469	765312741R00	Krytina pálená Nároží ke krytině drážkové, z hřebenáčů režných, s větracím pásem z hliníku	m	59,60000	1 277,20	76 121,12	800-765	RTS 25/ II
		Dodávka a montáž nároží včetně nárožní latě, větracího pásu a spojovacích prostředků.						
		Střecha S3 : 5,50*2		11,00000				
		Střecha S4 : 6,50*4		26,00000				
		4,60*2		9,20000				
		6,70*2		13,40000				
470	765361810R00	Demontáž šindelové krytiny do suti	m2	17,92500	103,00	1 846,28	800-765	RTS 25/ II
		Vstupní přístavba : (6,05+5,45)/2*2,60		14,95000				
		2,38*1,25/2*2		2,97500				
471	765901001R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní montáž,	m2	324,14500	77,25	25 040,20	800-765	RTS 25/ II
		Skladba f - nad vestibulem : 5,95*13,10		77,94500				
		Skladba g - nad tělocvičnou : 11,00*18,70		205,70000				
		Skladba f - nad jevištěm : 5,00*8,10		40,50000				
472	765901103R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve,	m2	574,27200	152,44	87 542,02	800-765	RTS 25/ II
		Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.						
		Střecha S3 : (12,65+9,50)/2*4,00*2		88,60000				
		6,30*4,15/2		13,07250				
		Střecha S4 - nad 2.NP : (15,00+7,30)/2*5,00*2		111,50000				
		-6,00*3,20/2		-9,60000				
		7,70*5,00/2*2		38,50000				
		nad tělocvičnou : (23,74+22,60)/2*1,10		25,48700				
		(22,60+19,60)/2*2,60		54,86000				
		(19,60+18,10)/2*3,20*2		120,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,80*0,60		2,28000				
		(15,70+19,60)/2*2,60		45,89000				
		(19,60+20,90)/2*1,10		22,27500				
		6,10*2,95/2		8,99750				
		(6,10+10,60)/2*6,20		51,77000				
473	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,32265	2 740,00	884,06	801-3	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 470 : 0,32265		0,32265				
474	979999984R00	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	41,13490	1 082,42	44 525,24	801-3	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 461 : 39,62380		39,62380				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 462 : 1,51110		1,51110				
475	67352438R	Fólie hladká hydroizolační tl = 0,48 mm; funkce: paropropustná; s lepicí páskou; nosná vložka: PES textilie s polymerní vrstvou	m2	372,76675	169,95	63 351,71	SPCM	RTS 25/ II
		Skladba f - nad vestibulem : 5,95*13,10		77,94500				
		Skladba g - nad tělocvičnou : 11,00*18,70		205,70000				
		Skladba f - nad jevištěm : 5,00*8,10		40,50000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		48,62175				
476	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	%	10 072,75190	3,09	31 124,80	800-765	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
477	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	41,45755	408,39	16 930,85	801-3	RTS 25/ II
478	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	41,45755	183,75	7 617,82	801-3	RTS 25/ II
479	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	41,45755	259,69	10 766,11	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
480	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	787,69345	16,44	12 949,68	801-3	RTS 25/ II
481	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	41,45755	375,75	15 577,67	801-3	RTS 25/ II
482	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	165,83020	41,88	6 944,97	801-3	RTS 25/ II
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**				**6 685 232,57**		
483	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	8,75160	93,45	817,84	800-766	RTS 25/ II
		včetně demontáže lišt a vysklení,						
		1.NP : 3,06*2,86		8,75160				
484	766412133R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z tvrdého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	36,76400	1 705,06	62 684,83	800-766	RTS 25/ II
		Včetně našroubování soklu.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skladba d : (3,83+8,20+1,10)*2,80		36,76400				
485	766416143R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 1,5 m2	m2	70,59500	1 506,27	106 335,13	800-766	RTS 25/ II
		Včetně našroubování soklu.						
		Skladba b, b1 : (2,80+14,57+2,80)*3,50		70,59500				
486	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	207,41000	257,50	53 408,08	800-766	RTS 25/ II
		Skladba b, b1 : 3,50*33		115,50000				
		Skladba d : (3,83+8,20+1,10)*2,80*2,50		91,91000				
487	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	77,25380	210,84	16 288,19	800-766	RTS 25/ II
		1.PP : 8,06*1,04		8,38240				
		1.NP - číslo místnosti :						
		106 : 18,26*(1,20+0,30)		27,39000				
		8,06*1,09		8,78540				
		(1,97+0,63)*1,20		3,12000				
		(0,45+0,63)*2*1,20*2		5,18400				
		(1,18+0,63)*1,20		2,17200				
		(4,06+3,33+0,20+0,20+3,32)*2,00		22,22000				
488	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	77,25380	37,61	2 905,52	800-766	RTS 25/ II
		1.PP : 8,06*1,04		8,38240				
		1.NP - číslo místnosti :						
		106 : 18,26*(1,20+0,30)		27,39000				
		8,06*1,09		8,78540				
		(1,97+0,63)*1,20		3,12000				
		(0,45+0,63)*2*1,20*2		5,18400				
		(1,18+0,63)*1,20		2,17200				
		(4,06+3,33+0,20+0,20+3,32)*2,00		22,22000				
489	766-01/T	D+M prosklená vstupní venkovní stěna 4414x2800 mm, s dveřmi, izol. trojsklo, vč. připoj. folií, vč. podkladního hranolu, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 1/T	kus	1,00000	233 552,50	233 552,50		Vlastní
490	766-02/T	D+M venkovní pevně zasklená stěna 2395x2810 mm, izol. trojsklo, vč. připojovacích folií, vč. podkladního hranolu, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 2/T	kus	2,00000	49 558,45	99 116,90		Vlastní
491	766-03/T	D+M vchodové dřevěné dveře s nadsvětlíkem - 1670x3160 mm izol. trojsklo, vč. připojovacích folií, vč. podkladního hranolu, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 3/T	kus	1,00000	160 657,34	160 657,34		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
492	766-04/T	D+M vchodové dřevěné dveře s boční prosklenou částí - 2500x2550 mm, izol. trojsklo, vč. připoj. fol., vč. podkladního hranolu, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 4/T	kus	1,00000	105 667,70	105 667,70		Vlastní
493	766-05/T	D+M vchodové dřevěné dveře 1750x2175 mm izol. trojsklo, vč. připojovacích folií, vč. podklad. hranol, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 5/T	kusl	1,00000	84 040,79	84 040,79		Vlastní
494	766-06/T	D+M vchodové dřevěné dveře s bočním světlíkem a nadsvětlíkem - 2520x2800 mm, izol. trojsklo, vč. připoj folií, vč. podkladního hranolu, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 6/T	kus	1,00000	171 971,89	171 971,89		Vlastní
495	766-07/T	D+M vchodové dřevěné dveře 900x2100 mm izol. trojsklo, vč. připojovacích folií, vč. podkl.hranolu, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 7/T	kus	1,00000	49 777,84	49 777,84		Vlastní
496	766-08/T	D+M prosklená venkovní stěna 2700x2550 mm, s dveřmi, izol. trojsklo, vč. připojovacích folií, vč. podkladního hranolu, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 8/T	kus	1,00000	145 648,18	145 648,18		Vlastní
497	766-09/T	D+M prosklená dřevěná venkovní stěna 6000x2800 mm, s posuvnými dveřmi, izol. trojsklo, vč. připoj. folií,vč. podkladního hranolu, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 9/T	kus	1,00000	176 977,69	176 977,69		Vlastní
498	766-10/T	D+M prosklená venkovní stěna s oknem - 2700x2550 mm, izol. trojsklo, vč. připojovacích folií, vč. podkladního hranolu, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 10/T	kus	2,00000	59 982,05	119 964,10		Vlastní
499	766-11/T	D+M dřevěné okno 750x2550 mm, izol. trojsklo, vč. připojovacích folií, vč. podkladního hranolu, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 11/T	kus	1,00000	18 648,15	18 648,15		Vlastní
500	766-12/T	D+M dřevěné okno 900x2600 mm, izol. trojsklo, vč. připojovacích folií, vč. podkladního hranolu, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 12/T	kus	1,00000	21 688,71	21 688,71		Vlastní
501	766-13/T	D+M dřevěné okno 1670x1915 mm, izol. trojsklo, vč. připojovacích folií, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 13/T	kus	4,00000	24 097,88	96 391,52		Vlastní
502	766-14/T	D+M dřevěné okno 1800x500 mm, izol. trojsklo, vč. připojovacích folií, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 14/T	kus	1,00000	16 911,57	16 911,57		Vlastní
503	766-15/T	D+M dřevěné okno 500x500 mm, izol. trojsklo, vč. připojovacích folií, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 15/T	kus	5,00000	6 878,34	34 391,70		Vlastní
504	766-16/T	D+M dřevěné okno 1000x500 mm, izol. trojsklo, vč. připojovacích folií, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 16/T	kus	3,00000	8 940,40	26 821,20		Vlastní
505	766-17/T	D+M dřevěné okno 600x600 mm, izol. trojsklo, vč. připojovacích folií, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 17/T	kus	3,00000	7 688,95	23 066,85		Vlastní
506	766-18/T	D+M dřevěné balkonové dveře 900x2300 mm, izol. trojsklo, vč. připojovacích folií, vč. podkl. hranolu, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 18/T	kus	1,00000	74 961,34	74 961,34		Vlastní
507	766-18a/T	D+M dřevěné balkonové dveře 1000x1700 mm, izol. trojsklo, vč. připojovacích folií,vč. podkl. hranolu, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 18a/T	kus	1,00000	15 254,30	15 254,30		Vlastní
508	766-19/T	D+M dřevěné okno 570x1370 mm, izol. trojsklo, vč. připojovacích folií, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 19/T	kus	1,00000	11 243,48	11 243,48		Vlastní
509	766-20/T	D+M dřevěné okno 570x1320 mm, izol. trojsklo, vč. připojovacích folií, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 20/T	kus	1,00000	11 243,48	11 243,48		Vlastní
510	766-21/T	D+M dřevěné okno 2200x1200 mm, izol. trojsklo, vč. připojovacích folií, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 21/T	kus	1,00000	19 156,97	19 156,97		Vlastní
511	766-22/T	D+M dřevěné okno 4295x1420 mm, izol. trojsklo, vč. připojovacích folií, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 22/T	kus	1,00000	50 070,36	50 070,36		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
512	766-23/T	D+M elektricky ovládaný střešní světlík 800x800 mm, izolační trojsklo, vč. těsnění, lemování, lišt, tepelné izolace a všech systémových doplňků, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 23/T	kus	6,00000	59 637,00	357 822,00		Vlastní
513	766-24/T	D+M zasklení trojúhelníkového štítu 3039x1275, vč. lištování, frézování a všech doplňků, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 24/T	kus	1,00000	59 017,40	59 017,40		Vlastní
514	766-25/T	D+M prosklená vnitřní stěna 3500x2600 mm, bezpeč. sklo, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 25/T	kus	1,00000	157 284,09	157 284,09		Vlastní
515	766-26/T	D+M dveře vnitřní dřevěné 1250x2100 mm, vč. zárubně, vč. kování - PO EW30 DO3 C2, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 26/T	kus	1,00000	66 442,21	66 442,21		Vlastní
516	766-27/T	D+M dveře vnitřní dřevěné 1250x2100 mm, vč. zárubně, vč. kování - PO EW30 DO3 C2, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 27/T	kus	1,00000	43 746,16	43 746,16		Vlastní
517	766-28/T	D+M dveře vnitřní dřevěné 900x2100 mm, vč. zárubně, vč. kování - PO EW30 DO3 C2, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 28/T	kus	1,00000	45 050,14	45 050,14		Vlastní
518	766-29/T	D+M dveře vnitřní dřevěné 2kř. 1600x2100 mm, vč. zárubně, vč. kování - PO EW30 DO3 C2, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 29/T	kus	1,00000	43 178,63	43 178,63		Vlastní
519	766-30/T	D+M dveře vnitřní dřevěné 900x2100 mm, vč. zárubně, vč. kování - PO EW30 DO3 C2, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 30/T	kus	2,00000	28 135,48	56 270,96		Vlastní
520	766-31/T	D+M dveře vnitřní dřevěné 900x2100 mm, vč. zárubně, vč. kování - PO EW30 DO3 C2, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 31/T	kus	1,00000	26 750,13	26 750,13		Vlastní
521	766-32/T	D+M dveře vnitřní dřevěné 600x2100 mm, vč. zárubně, vč. kování - PO EW30 DO3 C2, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 32/T	kus	1,00000	26 750,13	26 750,13		Vlastní
522	766-33/T	D+M dveře vnitřní dřevěné 600x2100 mm, vč. zárubně, vč. kování - PO EW30 DO3 C2, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 33/T	kus	1,00000	28 135,48	28 135,48		Vlastní
523	766-34/T	D+M dveře vnitřní dřevěné 800x1970 mm, vč. zárubně, vč. kování - PO EW30 DO3 C2, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 34/T	kus	1,00000	28 135,48	28 135,48		Vlastní
524	766-34a/T	D+M dveře vnitřní dřevěné 800x2100 mm, vč. zárubně, vč. kování - PO EW30 DO3 C2, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 34/T	kus	2,00000	26 750,13	53 500,26		Vlastní
525	766-35/T	D+M dveře vnitřní dřevěné 600x2100 mm, vč. zárubně, vč. kování, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 35/T	kus	1,00000	22 008,01	22 008,01		Vlastní
526	766-36/T	D+M dveře vnitřní dřevěné 600x2100 mm, vč. zárubně, vč. kování, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 36/T	kus	1,00000	20 622,66	20 622,66		Vlastní
527	766-37/T	D+M dveře vnitřní dřevěné 700x2100 mm, vč. zárubně, vč. kování, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 37/T	kus	9,00000	22 224,31	200 018,79		Vlastní
528	766-38/T	D+M dveře vnitřní dřevěné 700x2100 mm, vč. zárubně, vč. kování, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 38/T	kus	1,00000	20 235,38	20 235,38		Vlastní
529	766-39/T	D+M dveře vnitřní dřevěné 800x2100 mm, vč. zárubně, vč. kování, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 39/T	kus	2,00000	24 635,54	49 271,08		Vlastní
530	766-40/T	D+M dveře vnitřní dřevěné 800x2100 mm, vč. zárubně, vč. kování, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 40/T	kus	9,00000	22 008,01	198 072,09		Vlastní
531	766-41/T	D+M dveře vnitřní dřevěné 800x2100 mm, vč. zárubně, vč. kování, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 41/T	kus	1,00000	20 062,34	20 062,34		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
532	766-42/T	D+M dveře vnitřní dřevěné 800x1970 mm, vč. zárubně, vč. kování, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 42/T	kus	3,00000	21 407,52	64 222,56		Vlastní
533	766-43/T	D+M dveře vnitřní dřevěné 1100x1970 mm, vč. zárubně, vč. kování, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 43/T	kus	1,00000	21 695,92	21 695,92		Vlastní
534	766-44/T	D+M dveře vnitřní kyvné dřevěné 800x2100 mm, vč. zárubně, vč. kování, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 44/T	kus	1,00000	30 203,72	30 203,72		Vlastní
535	766-45/T	D+M dveře vnitřní automatické dřevěné posuvné 1800x2160 mm, vč. posuvné, vč. kování, PO EW 30 DP3 C2, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 45/T	kus	1,00000	172 508,52	172 508,52		Vlastní
536	766-46/T	D+M textilní požární roleta 2400x1360 mm, PO EW 30 DP3 C2, samozavírací schopnost C, , podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 45/T	kus	1,00000	116 050,10	116 050,10		Vlastní
537	766-47/T	D+M výdejní pult šatny 2620x800x800 mm, vč. osazení polic, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 47/T	kus	1,00000	20 600,00	20 600,00		Vlastní
538	766-48/T	D+M dřevěný roštový podhled z hoblovaných dubových latí - 12 m2, vč. povrchové úpravy, skladba a podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 48/T	kus	1,00000	73 985,93	73 985,93		Vlastní
539	766-49/T	D+M prosklená vnitřní stěna 3500x2600 mm, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 49/T	kus	1,00000	87 346,06	87 346,06		Vlastní
540	766-50/T	D+M skládací vnitřní příčka se čtyřmi segmenty š. 700 mm - 2800x2900 mm, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 50/T	kus	3,00000	219 615,57	658 846,71		Vlastní
541	766-51/T	D+M sedák lavice z lepených dubových fošen 590x50 mm, celk. délka sedáku je 15,7 m, vč. povrch. úpr., podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 51/T	kus	1,00000	78 758,95	78 758,95		Vlastní
542	766-52/T	D+M nábytková skříňka s policemi - 900x600x880 mm, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 52/T	kus	1,00000	7 725,00	7 725,00		Vlastní
543	766-53/T	D+M nábytková skříňka s policemi - 900x600x880 mm, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 53/T	kus	2,00000	7 725,00	15 450,00		Vlastní
544	766-54/T	D+M nábytková skříňka s policemi - 1200x700x880 mm, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 54/T	kus	1,00000	12 875,00	12 875,00		Vlastní
545	766-55/T	D+M nábytková skříňka s policemi - 400x700x880 mm, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 55/T	kus	1,00000	7 210,00	7 210,00		Vlastní
546	766-56/T	D+M horní skříňka s policemi - 800x350x900 mm, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 56/T	kus	3,00000	6 180,00	18 540,00		Vlastní
547	766-57/T	D+M dubová deska baru 3170x390x50 mm, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 57/T	kus	1,00000	14 243,87	14 243,87		Vlastní
548	766-58a/T	D+M parapetní deska z vodovzdorné dřevotřísky V100/E1 tl. 19 mm, 1000x230 mm, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 58a/T	kus	2,00000	1 293,68	2 587,36		Vlastní
549	766-58b/T	D+M parapetní deska z vodovzdorné dřevotřísky V100/E1 tl. 19 mm, 2200x500 mm, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 58b/T	kus	1,00000	2 541,01	2 541,01		Vlastní
550	766-58c/T	D+M parapetní deska z vodovzdorné dřevotřísky V100/E1 tl. 19 mm, 570x500 mm, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 58c/T	kus	2,00000	1 018,67	2 037,34		Vlastní
551	766-58d/T	D+M parapetní deska z vodovzdorné dřevotřísky V100/E1 tl. 19 mm, 4450x500 mm, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 58d/T	kus	1,00000	5 275,66	5 275,66		Vlastní
552	766-58e/T	D+M parapetní deska z vodovzdorné dřevotřísky V100/E1 tl. 19 mm, 5000x150 mm, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 58e/T	kus	1,00000	3 612,21	3 612,21		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
553	766-59/T	D+M parapetní deska z dýhované bukové překližky se sníženou hořlavostí - 1820x430 mm, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 59/T	kus	4,00000	2 050,73	8 202,92		Vlastní
554	766-60/T	D+M demontáž a zpětná montáž horních a spodních skříněk v m.č.206, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 60/T	kompl	1,00000	16 655,10	16 655,10		Vlastní
555	766-61/T	D+M demontáž a zpětná montáž tělocvičných žebřin, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 61/T	kus	3,00000	1 802,50	5 407,50		Vlastní
556	766-62/T	D+M žebřiny z bočnicemi z borové spárovky 900x2700x120, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 62/T	kus	3,00000	12 710,20	38 130,60		Vlastní
557	766-63/T	D+M šatní lavička s věšáky 1950x360x1600 mm, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 63/T	kus	6,00000	8 755,00	52 530,00		Vlastní
558	766-64/T	D+M zrcadlová stěna s policí 3600x1210x300 mm, podrobnosti ve výpisu truhlářských výrobků 64/T	kus	1,00000	36 050,00	36 050,00		Vlastní
559	766901	D+M obklad dýhovanou vermikulitovou deskou tl. 10 mm, vč roštu a spojovacích prostředků, vč. ukončovacích profilů	m2	101,46000	4 400,00	446 424,00		Vlastní
		1.NP - číslo místnosti :						
		102 - det. D.1.1.36 : 3,50+12,27		15,77000				
		111 : 85,69		85,69000				
560	766902	D+M obklad dýhovanou vermikulitovou akustickou deskou tl. 10 mm, vč roštu a spojovacích prostředků, vč. ukončovacích profilů	m2	44,95000	5 200,00	233 740,00		Vlastní
		1.NP - číslo místnosti :						
		111 : 44,95		44,95000				
561	766903	D+M buková překližka se sníženou hořlavostí, tl. 16 mm, vč. spojovacích prostředků	m2	130,64000	2 239,22	292 531,70		Vlastní
		1.NP - číslo místnosti :						
		111 : 85,69+44,95		130,64000				
562	766911	D+M svislý lamelový drážkovaný obklad 15x90 mm, na dřevěný rošt z latí 30x50 mm, vč. povrchové úpravy, vč. spojovacích prostředků	m2	31,49000	5 589,81	176 023,12		Vlastní
		1.NP - číslo místnosti :						
		125, 127 : 14,11+4,73+7,27+2,69+2,69		31,49000				
563	766912	D+M obklad z laminované DTD desky tl. 19 mm, na dřevěný rošt z latí 30x50 mm, vč. povrchové úpravy, vč. spojovacích prostředků	m2	20,29000	2 886,06	58 558,16		Vlastní
		1.NP - číslo místnosti :						
		125, 127 : 4,60+3,76+3,88+3,65+4,40		20,29000				
564	59533220R	deska fasádní cementovláknitá, vyztužená skelnými vlákny; tl. 15,0 mm; pevnost v ohybu od 3,5 MPa; pevnost v tlaku od 6,0 MPa	m2	77,65450	1 978,63	153 649,52	SPCM	RTS 25/ II
		Skladba b, b1 : (2,80+14,57+2,80)*3,50		70,59500				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		7,05950				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
565	60515801R	Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl = 40,0 mm; š = 60 mm; dl = 5 000 mm; nepohledové (NSi); tř. pevnosti C24	m3	0,24264	17 922,00	4 348,59	SPCM	RTS 25/ II
		Skladba d : (3,83+8,20+1,10)*2,80*2,50*0,04*0,06		0,22058				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		0,02206				
566	60517128R	Lať dřevina: SM; tl = 40 mm; š = 60 mm; povrchová úprava: impregnace	m	127,05000	182,31	23 162,49	SPCM	RTS 25/ II
		Skladba b, b1 : 3,50*33		115,50000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		11,55000				
567	61191Rpol	Palubka obkladová dubová tl. 19 mm	m2	40,44040	2 884,00	116 630,11		Vlastní
		Skladba d : (3,83+8,20+1,10)*2,80		36,76400				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		3,67640				
568	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	66 103,97300	1,00	66 103,97	800-766	RTS 25/ II
569	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,61462	408,39	659,39	801-3	RTS 25/ II
570	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,61462	259,69	419,30	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
571	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	30,67772	16,44	504,34	801-3	RTS 25/ II
572	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,61462	375,75	606,69	801-3	RTS 25/ II
573	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,45847	41,88	270,48	801-3	RTS 25/ II
574	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,61462	3 883,95	6 271,10	801-3	RTS 25/ II
		kategorie 17 02 01 dřevo						
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**2 441 964,66**		
575	767392112R00	Montáž krytiny střech plechem tvarovaným šroubováním	m2	72,91080	320,85	23 393,43	800-767	RTS 25/ II
		OK přístavby : 14,13*2,58*2		72,91080				
576	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	215,40000	230,72	49 697,09	800-767	RTS 25/ II
		OK přístavby :						
		14 - L60x6 : 32,52		32,52000				
		15 - L60x6 : 36,86		36,86000				
		17 - P5 : 74,58		74,58000				
		18 - P5 : 38,47		38,47000				
		19 - P3 : 32,97		32,97000				
577	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	430,60000	170,47	73 404,38	800-767	RTS 25/ II
		OK přístavby :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8 - L70x6 : 32,00		32,00000				
		9 - L60x6 : 54,20		54,20000				
		13 - UPE160 : 108,80		108,80000				
		16 - U200 : 12,65		12,65000				
		20 - L80x60x6 : 222,95		222,95000				
578	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	580,57000	83,33	48 378,90	800-767	RTS 25/ II
		OK přístavby :						
		10 - Q100x3 : 94,56		94,56000				
		11 - IPE160 : 125,61		125,61000				
		12 - UPE160 : 360,40		360,40000				
579	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	58,24000	73,34	4 271,32	800-767	RTS 25/ II
		OK podchycení stropu vestibulu 1.NP :						
		2 - IPE 200 : 58,24		58,24000				
580	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	2 030,89000	53,05	107 738,71	800-767	RTS 25/ II
		OK podchycení stropu vestibulu 1.NP :						
		1 - HEA200 : 152,28		152,28000				
		5 - HEA200 : 173,43		173,43000				
		OK přístavby :						
		1 - UPE270 : 770,00		770,00000				
		2 - UPE270 : 301,00		301,00000				
		3 - UPE270 : 185,50		185,50000				
		6 - IPE270 : 209,38		209,38000				
		7 - IPE270 : 239,3		239,30000				
581	767995107R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	968,46000	46,97	45 488,57	800-767	RTS 25/ II
		OK podchycení stropu vestibulu 1.NP :						
		3 - HES200 : 245,34		245,34000				
		4 - HEA200 : 227,57		227,57000				
		OK přístavby :						
		5 - UPE270 : 495,55		495,55000				
582	767-01/Z	D+M dveře vnitřní ocelové 1100x1970, vč. zárubně, požární odolnost EW 30 DP3 C2, vč. kování, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 1/Z	kus	1,00000	77 250,00	77 250,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
583	767-02/Z	D+M ocelové zábradlí galerie 7750x1493 mm, vč. povrchové úpravy, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 2/Z	kus	1,00000	95 790,00	95 790,00		Vlastní
584	767-03/Z	D+M ocelové madlo schodiště do suterénu - 3350 mm, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 3/Z	kus	1,00000	10 351,50	10 351,50		Vlastní
585	767-04/Z	D+M demontáž, nový nátěr a zpětná montáž ocelového stávajícího zábradlí a madla do 2.NP, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 4/Z	kus	1,00000	5 150,00	5 150,00		Vlastní
586	767-05/Z	D+M ocelové schodiště na jeviště vč. zábradlí, vč. dubových hoblovaných schodnic a podesty,, vč. povrchové úpravy, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 5/Z	kus	1,00000	45 320,00	45 320,00		Vlastní
587	767-06/Z	D+M světlovod pro plochou střechu 600x1100, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 6/Z	kus	3,00000	37 633,11	112 899,33		Vlastní
588	767-07a/Z	D+M látková výsuvná markýza proti slunci a dešti s elektropohonem 3500x2300 mm. kotveno k pegole, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 7/Za	kus	1,00000	77 250,00	77 250,00		Vlastní
589	767-07b/Z	D+M látková výsuvná markýza proti slunci a dešti s elektropohonem 2700x2300 mm. kotveno k pegole, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 7/Zb	kus	1,00000	73 130,00	73 130,00		Vlastní
590	767-07c/Z	D+M látková výsuvná markýza proti slunci a dešti s elektropohonem 1950x2300 mm. kotveno k pegole, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 7/Zc	kus	1,00000	67 980,00	67 980,00		Vlastní
591	767-08/Z	D+M vybavení WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 8/Z	kompl	1,00000	13 700,00	13 700,00		Vlastní
592	767-09/Z	D+M vybavení WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 9/Z	kompl	1,00000	23 700,00	23 700,00		Vlastní
593	767-10a/Z	D+M venkovní hliníková horizont. žaluzie pro okno 1630x1915 mm, vč. elektropohonu, vč. PUR desky, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 10a/Z	kus	4,00000	15 408,80	61 635,20		Vlastní
594	767-10b/Z	D+M venkovní hliníková horizont. žaluzie pro okno 1610x1850 mm, vč. elektropohonu, vč. PUR desky, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 10b/Z	kus	2,00000	15 408,80	30 817,60		Vlastní
595	767-10c/Z	D+M venkovní hliníková horizont. žaluzie pro okno 2700x2250 mm, vč. elektropohonu, vč. PUR desky, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 10c/Z	kus	2,00000	23 648,80	47 297,60		Vlastní
596	767-10d/Z	D+M venkovní hliníková horizont. žaluzie pro okno 3250x1420 mm, vč. elektropohonu, vč. PUR desky, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 10d/Z	kus	1,00000	18 498,80	18 498,80		Vlastní
597	767-10e/Z	D+M venkovní hliníková horizont. žaluzie pro okno 600x1420 mm, vč. elektropohonu, vč. PUR desky, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 10e/Z	kus	2,00000	7 683,80	15 367,60		Vlastní
598	767-10f/Z	D+M venkovní hliníková horizont. žaluzie pro okno 1610x965 mm, vč. elektropohonu, vč. PUR desky, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 10f/Z	kus	1,00000	9 290,60	9 290,60		Vlastní
599	767-11/Z	D+M protipožární stahovací schody 1100x700 mm, EW 15 DP2, vč. víka, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 11/Z	kus	1,00000	23 153,16	23 153,16		Vlastní
600	767-12/Z	D+M vnitřní hydrantový hadicový systém DN 19, dl. hadice 30 m, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 12/Z	kus	1,00000	12 360,00	12 360,00		Vlastní
601	767-13/Z	D+M přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg, 21A, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 13/Z	kus	13,00000	1 080,27	14 043,51		Vlastní
602	767-14/Z	D+M nápis SOKOLOVNA, výška písmen 210 mm, délka nápisu 4000 mm, materiál nerez, vč. kotvení, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 14/Z	kompl	1,00000	11 484,50	11 484,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
603	767-15/Z	D+M nápis SOKOLOVNA, výška písmen 210 mm, délka nápisu 4000 mm, materiál nerez, vč. kotvení, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 15/Z	kompl	1,00000	11 484,50	11 484,50		Vlastní
604	767-16/Z	D+M otočný věšák na dvojitém závěsu z ocelových profilů, vč. povrchové úpravy, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 16/Z	kus	5,00000	8 240,00	41 200,00		Vlastní
605	767-17/Z	D+M motorová garnyž pro zatmění sálu, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 17/Z	kompl	2,00000	132 087,20	264 174,40		Vlastní
606	767-18/Z	D+M kolejnicový systém s motorovým pohonem, vč. nehořlavého opony - otvor 5080x2670 mm, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 18/Z	kompl	1,00000	112 270,00	112 270,00		Vlastní
607	767-19/Z	D+M kolejnicový systém s motorovým pohonem, vč. nehořlavého opony - otvor 13500x3160 mm, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 19/Z	kompl	1,00000	109 180,00	109 180,00		Vlastní
608	767-20/Z	D+M ochranná síť z PE na oknech sálu, oko 35 mm, vč. kotevních lanek, napínáku, karabin apod, 1630x1915 mm, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 20/Z	kus	4,00000	2 829,45	11 317,80		Vlastní
609	767-20a/Z	D+M ochranná síť z PE na oknech sálu, oko 35 mm, vč. kotevních lanek, napínáku, karabin apod, 1630x1915 mm, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 20a/Z	kus	1,00000	2 499,45	2 499,45		Vlastní
610	767-21/Z	D+M ocelové konzoly lavic restaurace z ocelového plechu - 547x270 mm, vč. chem. kotev, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 21/Z	kus	18,00000	2 369,00	42 642,00		Vlastní
611	767-22/Z	D+M ocelová konstrukce baru z nerez profilů - 3070x1030x1140 mm, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 22/Z	kompl	1,00000	31 744,60	31 744,60		Vlastní
612	767-23/Z	D+M pracovní deska spodních skříněk zápultí nerezovým plechem tl. 1 mm - 2700x600+300 mm, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 23/Z	kompl	1,00000	13 905,00	13 905,00		Vlastní
613	767-24/Z	D+M pracovní deska spodní skříňky nerezovým plechem tl. 1 mm - 1200x700x30 mm, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 24/Z	kompl	1,00000	7 416,00	7 416,00		Vlastní
614	767-25/Z	D+M pracovní deska oplechování nerezovým plechem tl. 1 mm - 2580x700x30 mm, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 25/Z	kompl	1,00000	15 965,00	15 965,00		Vlastní
615	767-26/Z	D+M nerezové police na nádobí - 5 polic 800x500x1800 mm, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 26/Z	kompl	1,00000	10 300,00	10 300,00		Vlastní
616	767-27/Z	D+M nerezové police na nádobí - 5 polic 400x700x1800 mm, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 27/Z	kompl	1,00000	10 300,00	10 300,00		Vlastní
617	767-28/Z	D+M nerezový stůl 1200x700x870 mm, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 28/Z	kompl	1,00000	12 360,00	12 360,00		Vlastní
618	767-29/Z	D+M nerezový stůl 1200x700x870 mm, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 29/Z	kompl	1,00000	12 360,00	12 360,00		Vlastní
619	767-30/Z	D+M protipožární uzávěr EW 30 DP2 s dřevěným rámem - 700x800 mm, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 30/Z	kus	1,00000	7 004,00	7 004,00		Vlastní
620	767-31/Z	D+M samočinná čistící rohož z pružných vlnovek v hliníkovém rámu - 1400x2000 mm, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 31/Z	kus	1,00000	18 859,30	18 859,30		Vlastní
621	767-31a/Z	D+M samočinná čistící rohož z pružných vlnovek v hliníkovém rámu - 1500x1000 mm, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 31a/Z	kus	1,00000	11 031,30	11 031,30		Vlastní
622	767-32/Z	D+M čistící rohož tl. 18 mm v nerezovém rámu - 1400x2000 mm, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 32/Z	kus	1,00000	8 564,45	8 564,45		Vlastní
623	767-32a/Z	D+M čistící rohož tl. 18 mm v nerezovém rámu - 1500x1000 mm, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 32a/Z	kus	1,00000	5 886,45	5 886,45		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
624	767-33/Z	D+M záchytný systém proti pádu z výšky a do hlobky	kompl	1,00000	95 104,54	95 104,54		Vlastní
625	767-34/Z	D+M hliníková protidešťová žaluzie 200x200 mm, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 34/Z	kompl	1,00000	1 900,35	1 900,35		Vlastní
626	767-35/Z	D+M demontáž, repase a z pětná montáž tělocvičných kruhů, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 35/Z	kompl	1,00000	1 975,43	1 975,43		Vlastní
627	767-36/Z	D+M konstrukce pro šplh - demontáž, repase a montáž stávající, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 36/Z	kompl	1,00000	2 469,29	2 469,29		Vlastní
628	767-37/Z	D+M nastavitelný basketbalový koš na zeď, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 37/Z	kompl	2,00000	24 720,00	49 440,00		Vlastní
629	767-38/Z	D+M souprava volejbalových sloupků se sítí, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 38/Z	kompl	1,00000	20 600,00	20 600,00		Vlastní
630	767-39/Z	D+M systém generálního klíče, podrobnosti ve výpisu zámečnických výrobků 39/Z	kompl	1,00000	46 350,00	46 350,00		Vlastní
631	13331732R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 60 mm; šířka ramene2 = 60 mm; t = 6,0 mm	t	0,14212	30 158,40	4 286,11	SPCM	RTS 25/ II
		OK přístavby :						
		9 : 54,20/1000		0,05420				
		14 : 32,52/1000		0,03252				
		15 : 36,86/1000		0,03686				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		0,01854				
632	13331762R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 70 mm; šířka ramene2 = 70 mm; t = 6,0 mm	t	0,03680	30 158,40	1 109,83	SPCM	RTS 25/ II
		OK přístavby :						
		8 : 32,00/1000		0,03200				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		0,00480				
633	13335590R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: nerovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 90 mm; šířka ramene2 = 60 mm; t = 6,0 mm	t	0,25639	34 278,40	8 788,64	SPCM	RTS 25/ II
		OK přístavby :						
		20 : 222,95/1000		0,22295				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		0,03344				
634	13383425R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 73 mm; s = 4,7 mm; t = 6,9 mm	t	0,27520	32 630,40	8 979,89	SPCM	RTS 25/ II
		OK přístavby :						
		7 : 239,30/1000		0,23930				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		0,03590				
635	13383430R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 82 mm; s = 5,0 mm; t = 7,4 mm	t	0,14445	32 630,40	4 713,46	SPCM	RTS 25/ II
		OK přístavby :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		11 : 125,61/1000		0,12561				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		0,01884				
636	13386440R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: UPE; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 70 mm; s = 5,5 mm; t = 9,5 mm	t	0,53958	27 604,00	14 894,57	SPCM	RTS 25/ II
		OK přístavby :						
		12 : 360,40/1000		0,36040				
		13 : 108,80/1000		0,10880				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		0,07038				
637	13482715R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 100 mm; s = 5,6 mm; t = 8,5 mm	t	0,06698	33 124,80	2 218,70	SPCM	RTS 25/ II
		OK podchycení stropu vestibulu 1.NP :						
		2 - IPE200 : 58,24/1000		0,05824				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		0,00874				
638	13482730R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 270 mm; b = 135 mm; s = 6,6 mm; t = 10,2 mm	t	0,24079	33 557,40	8 080,29	SPCM	RTS 25/ II
		OK přístavby :						
		6 : 209,38/1000		0,20938				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		0,03141				
639	13483415R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 75 mm; s = 8,5 mm; t = 11,5 mm	t	0,01455	32 630,40	474,77	SPCM	RTS 25/ II
		OK přístavby :						
		16 : 12,65/1000		0,01265				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		0,00190				
640	13485330R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: UPE; značka: S235JR (1.0038); h = 270 mm; b = 95 mm; s = 7,5 mm; t = 13,5 mm	t	2,01371	35 349,60	71 183,84	SPCM	RTS 25/ II
		OK přístavby :						
		1 : 770,00/1000		0,77000				
		2 : 301,00/1000		0,30100				
		3 : 185,50/1000		0,18550				
		5 : 494,55/1000		0,49455				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		0,26266				
641	13486315R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEA; značka: S235JR (1.0038); h = 190 mm; b = 200 mm; s = 6,5 mm; t = 10,0 mm	t	0,91841	33 753,10	30 999,18	SPCM	RTS 25/ II
		OK podchycení stropu vestibulu 1.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1 - HEA200 : 152,28/1000		0,15228				
		3 - HEA200 : 245,34/1000		0,24534				
		4 - HEA200 : 227,57/1000		0,22757				
		5 - HEA200 : 173,43/1000		0,17343				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		0,11979				
642	13611210R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 3,00 mm	t	0,03792	29 931,80	1 135,01	SPCM	RTS 25/ II
		OK přístavby :						
		19 : 32,97/1000		0,03297				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		0,00495				
643	13611218R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 5,00 mm	t	0,13001	29 550,70	3 841,89	SPCM	RTS 25/ II
		OK přístavby :						
		17 : 74,58/1000		0,07458				
		18 : 38,47/1000		0,03847				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		0,01696				
644	1375657Rpol	Plech trapézový TR40S/160/075	m2	83,84742	772,50	64 772,13		Vlastní
		OK přístavby : 14,13*2,58*2		72,91080				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		10,93662				
645	14587295R	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 100 mm; T = 3,0 mm	t	0,10874	29 911,20	3 252,54	SPCM	RTS 25/ II
		OK přístavby :						
		10 : 94,56/1000		0,09456				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		0,01418				
646	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	24 058,76510	1,50	36 088,15	800-767	RTS 25/ II
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**783 491,60**		
647	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	416,11970	7,77	3 233,25	800-771	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 648 : 416,11970		416,11970				
648	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	416,11970	51,78	21 546,68	800-771	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 654 : 401,56220		401,56220				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		104 / KS : 1,20*18*(0,18+0,30)		10,36800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		117 / KS : 1,33*7*(0,18+0,27)		4,18950				
649	771275511RT6	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	30,91000	365,38	11 293,90	800-771	RTS 25/ II
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		104 / KS : 1,20*18		21,60000				
		117 / KS : 1,33*7		9,31000				
650	771275521RT6	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , do flexibilního tmele, C2TS1	m	30,91000	230,16	7 114,25	800-771	RTS 25/ II
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		104 / KS : 1,20*18		21,60000				
		117 / KS : 1,33*7		9,31000				
651	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	226,05000	145,06	32 790,81	800-771	RTS 25/ II
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		01 / K8 : (7,76+4,30)*2-1,21		22,91000				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		101 / CZ, K1 : 0,37+0,43+0,43+0,37		1,60000				
		102 / K1 : (5,95+5,93)*2-0,70-1,16-1,40+0,45+0,45-0,90-3,50		17,00000				
		103 / K1 : (3,37+2,78)*2-0,70		11,60000				
		104 / podesta : 1,00+2,40+1,00		4,40000				
		105 / K1 : 3,20+2,40+2,20+1,15-0,70		8,25000				
		107 / K1 : (3,56+1,43)*2-0,90*4-0,70		5,68000				
		113 / K1 : (4,98+9,27)*2-2,50-1,20-1,77+0,15+0,15+0,20+0,20+0,54+0,54		24,81000				
		113a / K2, K3 : (3,80+3,25)*2-0,75-1,20+0,20+0,20		12,55000				
		116 / K1 : 20,10-1,00*3-0,90		16,20000				
		117 / K1 : 2,34+1,33+2,34-1,00-1,05		3,96000				
		118 / K1 : (2,70+7,10)*2-0,90-2-1,00*2--2,52-2,20		15,02000				
		123 / K1 : 0,40+0,75+3,29+2,40+3,69-1,00		9,53000				
		124 / K7 : (5,20+2,02)*2-1,00		13,44000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		128 / K1 : 0,60+2,45+1,02+1,30-0,80		4,57000				
		129 / K1 : 16,30-0,90-1,75+0,15+0,15		13,95000				
		131 / K1 : 10,10-0,80-0,90		8,40000				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		203 / K9 : (2,73+3,80)*2-1,00-0,90+0,44+0,44+0,33+0,33		12,70000				
		208 / K4 : (2,40+3,37)*2-0,90*2		9,74000				
		209 / K4 : (2,40+3,37)*2-0,90*2		9,74000				
652	771475034RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	14,94000	225,40	3 367,48	800-771	RTS 25/ II
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		104 / KS : 18*(0,18+0,30)		8,64000				
		117 / KS : 7*(0,18+0,27)*2		6,30000				
653	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	226,05000	104,49	23 619,96	800-771	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 651 : 226,05000		226,05000				
654	771575118RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	401,56220	997,49	400 554,28	800-771	RTS 25/ II
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		01 / K8 : 32,92		32,92000				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		101 / CZ, K1 : 11,62-1,40*2*2		6,02000				
		102 / K1 : 34,75		34,75000				
		103 / K1 : 9,31		9,31000				
		105 / K1 : 3,67		3,67000				
		104 / podesta : 2,40*1,00		2,40000				
		106 / K1 : 11,96		11,96000				
		107 / K1 : 4,51		4,51000				
		108 / K1 : 4,69		4,69000				
		109 / K1 : 8,91		8,91000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		110 / K1 : 2,10		2,10000				
		113 / K1 : 38,04		38,04000				
		113a / K2, K3 : 12,51		12,51000				
		116 / K1 : 20,49		20,49000				
		116a / K2, K3 : 6,91		6,91000				
		117 / K1 : 1,33*2,34		3,11220				
		118 / K1 : 14,26		14,26000				
		119 / K1 : 4,03		4,03000				
		120 / K1 : 5,14		5,14000				
		121 / K1 : 2,05		2,05000				
		122 / K1 : 5,93		5,93000				
		123 / K1 : 8,56		8,56000				
		124 / K7 : 9,13		9,13000				
		125 / K1 : 55,15		55,15000				
		126 / K1 : 10,66		10,66000				
		127 / K1 : 12,38		12,38000				
		128 / K1 : 3,50		3,50000				
		129 / K1 : 15,08		15,08000				
		130 / K2, K3 : 3,52		3,52000				
		131 / K1 : 6,30		6,30000				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		203 / K9 : 10,35		10,35000				
		207 / K5, K6 : 7,20		7,20000				
		208 / K4 : 9,41		9,41000				
		209 / K4 : 9,41		9,41000				
		210 / K5, K6 : 7,20		7,20000				
655	771578011RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	167,18000	58,74	9 820,15	800-771	RTS 25/ II
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		1.NP - číslo místnosti :						
		106 : (3,21+3,03)*2		12,48000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,32+1,32)		2,64000				
		(1,50+0,80)*2		4,60000				
		(1,50+0,80)*2		4,60000				
		108 : (1,80+2,61)*2		8,82000				
		109 : (2,23+2,61)*2		9,68000				
		(1,20+0,80)*2*3		12,00000				
		110 : (1,88+1,12)*2		6,00000				
		116a : 13,30		13,30000				
		119 : (1,73+2,15)*2		7,76000				
		120 : (1,73+0,85)*2*2		10,32000				
		(1,73+1,20)*2		5,86000				
		121 : (0,80+1,20+0,80)		2,80000				
		122 : (0,80+1,75)*2		5,10000				
		(2,55+1,90)*2		8,90000				
		126 : (4,05+2,60)*2		13,30000				
		130 : (1,35+2,66)*2		8,02000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		207 : 15,50		15,50000				
		210 : 15,50		15,50000				
656	77101	Dodávka keramické dlažby	m2	485,69632	494,17	240 016,55		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 654 : 401,56220*1,1		441,71842				
		Odkaz na mn. položky pořadí 651 : 226,05000*0,11		24,86550				
		Odkaz na mn. položky pořadí 652 : 14,94000*0,11		1,64340				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		104 / KS : 1,20*18*(0,18+0,30)*1,20		12,44160				
		117 / KS : 1,33*7*(0,18+0,27)*1,20		5,02740				
657	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	7 533,57310	4,00	30 134,29	800-771	RTS 25/ II
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**816 255,06**		
658	775413120R00	Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže připevněné vruty, ze dřeva tvrdého nebo měkkého v přírodní barvě.	m	46,97000	185,40	8 708,24	800-775	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez základního nátěru						
		1.NP - číslo místnosti :						
		112 : 1,70+0,25+0,25+4,58+8,06+4,57+1,50+0,20		21,11000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		201 : (5,95+8,83)*2-1,24-1,00-1,00-0,90-1,16+0,40*4		25,86000				
659	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	271,26000	104,85	28 441,61	800-775	RTS 25/ II
		1.NP - číslo místnosti :						
		106 : 141,56		141,56000				
		107 : 39,60		39,60000				
		108 : 32,04		32,04000				
		109 : 58,06		58,06000				
660	775541400R00	Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) lamel se zámkovým spojem	m2	79,48000	257,50	20 466,10	800-775	RTS 25/ II
		podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.						
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		201 / V1 : 54,12		54,12000				
		202 / V2 : 25,36		25,36000				
661	775551200R00	Podlahy palubové - položení připevněné vruty	m2	39,20000	360,50	14 131,60	800-775	RTS 25/ II
		včetně spojovacích prostředků.						
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		112 / D3, D4 : 39,20		39,20000				
662	775561800R00	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) lepených	m2	25,60000	102,57	2 625,79	800-775	RTS 25/ II
		laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových.						
		včetně soklových lišt a podkladní podložky.						
		2.NP - číslo místnosti :						
		202 : 25,60		25,60000				
663	77501	D+M sportovní podlaha Boflwex Olympia, vč. podkladní pěny, vč. dilatací	m2	148,12000	3 914,00	579 741,68		Vlastní
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		111 / D1 : 148,12		148,12000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
664	611899RPol	Palubka podlahová - jednostranně hoblovaná prkna na pero a drážku, tl. 40 mm	m2	43,12000	968,20	41 748,78		Vlastní
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		112 / D3, D4 : 39,20		39,20000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		3,92000				
665	775401	Dodávka vinylové podlahy s integrovanou podložkou	m2	87,42800	896,10	78 344,23		Vlastní
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		201 / V1 : 54,12		54,12000				
		202 / V2 : 25,36		25,36000				
		Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		7,94800				
666	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m	%	7 742,08030	1,75	13 548,64	800-775	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
667	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,65432	40,84	230,92	801-3	RTS 25/ II
668	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,65432	259,69	1 468,37	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
669	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	107,43208	16,44	1 766,18	801-3	RTS 25/ II
670	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,65432	375,75	2 124,61	801-3	RTS 25/ II
671	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	22,61728	41,88	947,21	801-3	RTS 25/ II
672	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	5,65432	3 883,95	21 961,10	801-3	RTS 25/ II
		kategorie 17 02 01 dřevo						
Díl: 781		**Obklady keramické**				**735 316,86**		
673	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	330,07700	45,96	15 170,34	800-771	RTS 25/ II
		včetně dodávky materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 677 : 280,56545		280,56545				
		Odkaz na mn. položky pořadí 678 : 49,51155		49,51155				
674	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	200,00000	58,58	11 716,00	800-771	RTS 25/ II
675	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	200,00000	66,89	13 378,00	800-771	RTS 25/ II
676	781419707RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	265,96000	11,47	3 050,56	800-771	RTS 25/ II
		1.NP - číslo místnosti :						
		106 : 2,30*14+0,53*12+0,60*8+0,90+0,60+0,90+0,60		46,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		108 : 2,30*4		9,20000				
		109 : 2,30*16		36,80000				
		110 : 1,50*4		6,00000				
		116a : 2,10*7		14,70000				
		119 : 2,40*4+0,20*4+0,50*4		12,40000				
		120 : 2,40*12+0,20*12+0,50*12		37,20000				
		121 : 2,10*2		4,20000				
		122 : 2,40*8+0,20*8+0,50*4+1,50+0,50+1,50+0,50		26,80000				
		126 : 2,10*5		10,50000				
		128 : 1,50*4		6,00000				
		130 : 2,40*4+0,30*4+1,00+0,50+1,00+0,50		13,80000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		207 : 2,10*10		21,00000				
		210 : 2,10*10		21,00000				
677	781475120RT2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	280,56545	1 075,95	301 874,40	800-771	RTS 25/ II
		Začátek provozního součtu						
		1.NP - číslo místnosti :						
		106 : (3,21+3,03)*2*2,30		28,70400				
		(1,32+1,32)*2,30		6,07200				
		(1,50+0,80)*2*2,30		10,58000				
		(1,50+0,80)*2*2,30		10,58000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,15		-1,93500				
		-0,80*2,15*2		-3,44000				
		-0,90*0,60		-0,54000				
		-0,50*0,60*2		-0,60000				
		Přípočet ostění : (0,90+0,60)*2*0,43		1,29000				
		(0,50+0,60)*2*0,43*2		1,89200				
		108 : (1,80+2,61)*2*2,30		20,28600				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,15		-1,93500				
		109 : (2,23+2,61)*2*2,30		22,26400				
		(1,20+0,80)*2*2,30*3		27,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,90*2,15		-1,93500				
		-0,80*2,15*6		-10,32000				
		110 : (1,88+1,12)*2*1,50		9,00000				
		Odpočet otvorů : -0,70*1,50		-1,05000				
		116a : 13,30*2,10		27,93000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,15		-1,93500				
		119 : (1,73+2,15)*2*2,40		18,62400				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,15		-2,15000				
		-0,50*0,50		-0,25000				
		Přípočet ostění : (0,50+0,50)*2*0,20		0,40000				
		120 : (1,73+0,85)*2*2,40*2		24,76800				
		(1,73+1,20)*2*2,40		14,06400				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,15		-1,93500				
		-0,80*2,15*4		-6,88000				
		-0,50*0,50*3		-0,75000				
		Přípočet ostění : (0,50+0,50)*2*0,20*3		1,20000				
		121 : (0,80+1,20+0,80)*2,10		5,88000				
		122 : (0,80+1,75)*2*2,40		12,24000				
		(2,55+1,90)*2*2,10		18,69000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,15		-1,93500				
		-0,80*2,15		-1,72000				
		-0,50*0,50		-0,25000				
		-1,50*0,50		-0,75000				
		Přípočet ostění : (0,50+0,50)*2*0,20		0,40000				
		(1,50+0,50)*2*0,20		0,80000				
		126 : (4,05+2,60)*2*2,10		27,93000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,15		-2,15000				
		-0,90*2,30		-2,07000				
		-0,90*2,15		-1,93500				
		Přípočet ostění : (2,30+0,90+2,30)*0,25		1,37500				
		128 : (1,25+1,30)*1,50		3,82500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		130 : (1,35+2,66)*2*2,40		19,24800				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,15		-1,72000				
		-1,00*0,50		-0,50000				
		Přípočet ostění : (1,00+0,50)*2*0,20		0,60000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		206 : 2,00*0,60		1,20000				
		207 : 15,50*2,10		32,55000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,10		-1,89000				
		210 : 15,50*2,10		32,55000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,10		-1,89000				
		Konec provozního součtu						
		85 % plochy : 330,077*0,85		280,56545				
678	781485116RT5	Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců keramických, z dílků, do 50 x 50 mm, lepených do tmele, včetně spárování	m2	49,51155	1 172,94	58 074,08	800-771	RTS 25/ II
		Začátek provozního součtu						
		1.NP - číslo místnosti :						
		106 : (3,21+3,03)*2*2,30		28,70400				
		(1,32+1,32)*2,30		6,07200				
		(1,50+0,80)*2*2,30		10,58000				
		(1,50+0,80)*2*2,30		10,58000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,15		-1,93500				
		-0,80*2,15*2		-3,44000				
		-0,90*0,60		-0,54000				
		-0,50*0,60*2		-0,60000				
		Přípočet ostění : (0,90+0,60)*2*0,43		1,29000				
		(0,50+0,60)*2*0,43*2		1,89200				
		108 : (1,80+2,61)*2*2,30		20,28600				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,15		-1,93500				
		109 : (2,23+2,61)*2*2,30		22,26400				
		(1,20+0,80)*2*2,30*3		27,60000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,15		-1,93500				
		-0,80*2,15*6		-10,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		110 : (1,88+1,12)*2*1,50		9,00000				
		Odpočet otvorů : -0,70*1,50		-1,05000				
		116a : 13,30*2,10		27,93000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,15		-1,93500				
		119 : (1,73+2,15)*2*2,40		18,62400				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,15		-2,15000				
		-0,50*0,50		-0,25000				
		Přípočet ostění : (0,50+0,50)*2*0,20		0,40000				
		120 : (1,73+0,85)*2*2,40*2		24,76800				
		(1,73+1,20)*2*2,40		14,06400				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,15		-1,93500				
		-0,80*2,15*4		-6,88000				
		-0,50*0,50*3		-0,75000				
		Přípočet ostění : (0,50+0,50)*2*0,20*3		1,20000				
		121 : (0,80+1,20+0,80)*2,10		5,88000				
		122 : (0,80+1,75)*2*2,40		12,24000				
		(2,55+1,90)*2*2,10		18,69000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,15		-1,93500				
		-0,80*2,15		-1,72000				
		-0,50*0,50		-0,25000				
		-1,50*0,50		-0,75000				
		Přípočet ostění : (0,50+0,50)*2*0,20		0,40000				
		(1,50+0,50)*2*0,20		0,80000				
		126 : (4,05+2,60)*2*2,10		27,93000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,15		-2,15000				
		-0,90*2,30		-2,07000				
		-0,90*2,15		-1,93500				
		Přípočet ostění : (2,30+0,90+2,30)*0,25		1,37500				
		128 : (1,25+1,30)*1,50		3,82500				
		130 : (1,35+2,66)*2*2,40		19,24800				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,15		-1,72000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,00*0,50		-0,50000				
		Přípočet ostění : (1,00+0,50)*2*0,20		0,60000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		206 : 2,00*0,60		1,20000				
		207 : 15,50*2,10		32,55000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,10		-1,89000				
		210 : 15,50*2,10		32,55000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,10		-1,89000				
		Konec provozního součtu						
		15 % plochy : 330,077*0,15		49,51155				
679	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	65,15000	278,35	18 134,50	800-771	RTS 25/ II
		1.NP - číslo místnosti :						
		116a : 13,30-0,90		12,40000				
		121 : (0,80+1,20+0,80)		2,80000				
		122 : (2,55+1,90)*2-0,90-1,50		6,50000				
		126 : (4,05+2,60)*2-0,90+0,25+0,25-0,90-0,90		11,10000				
		128 : (1,25+1,30)		2,55000				
		Přípočet ostění : (1,00+0,50)*2*0,20		0,60000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		207 : 15,50-0,90		14,60000				
		210 : 15,50-0,90		14,60000				
680	781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm,	m	65,10000	278,35	18 120,59	800-771	RTS 25/ II
		1.NP - číslo místnosti :						
		106 : 2,30*2+0,90+0,60+0,90+0,60+0,60*8		12,40000				
		116a : 2,10*2		4,20000				
		119 : 0,50*4		2,00000				
		120 : 0,50*12		6,00000				
		122 : 0,50*4+1,50+0,50+1,50+0,50		6,00000				
		126 : 2,10*3		6,30000				
		130 : 1,00+0,50+1,00+0,50		3,00000				
		2.NP - číslo místnosti :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		207 : 2,10*6		12,60000				
		210 : 2,10*6		12,60000				
681	78101	Dodávka obkladu 300x600 mm	m2	308,62200	419,97	129 611,98		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 677 : 280,56545*1,1		308,62200				
682	78102	Obklad mozaika 5x50 mm	m2	54,46271	2 722,08	148 251,85		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 678 : 49,51155*1,1		54,46271				
683	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	7 173,82300	2,50	17 934,56	800-771	RTS 25/ II
Díl: 783		**Nátěry**				**183 001,32**		
684	783126150R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické D - ocelové konstrukce plnostěnné, dvojnásobné, Hmota nátěrová alkydová (AK); typ: email; funkce: dekorační; barva: světle šedá; lesk: lesklý (G1)	m2	145,36771	216,30	31 443,04	800-783	RTS 25/ II
		na vzduchu schnoucí						
		OK podchycení stropu vestibulu 1.NP :						
		1 - HEA200 : 3,60*1,14		4,10400				
		2 - IPE200 : 2,60*0,77		2,00200				
		3 - HEA200 : 5,80*1,14		6,61200				
		4 - HEA200 : 5,38*1,14		6,13320				
		5 - HEA200 : 4,10*1,14		4,67400				
		OK přístavby :						
		1 - UPE270 : 22,00*0,892		19,62400				
		2 - UPE270 : 8,60*0,892		7,67120				
		3 - UPE270 : 5,30*0,892		4,72760				
		5 - UPE270 : 14,13*0,892		12,60396				
		6 - IPE270 : 5,80*1,04		6,03200				
		7 - IPE270 : 18,55*1,04		19,29200				
		8 - L70x6 : 5,00*0,30		1,50000				
		9 - L60x6 : 10,00*0,26		2,60000				
		10 - Q100x3 : 10,25*0,40		4,10000				
		11 - IPE160 : 7,95*0,623		4,95285				
		12 - UPE160 : 21,20*0,579		12,27480				
		13 - UPE160 : 6,40*0,579		3,70560				
		14 - L60x6 : 6,00*0,26		1,56000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15 - L60x6 : 6,80*0,26		1,76800				
		16 - U200 : 0,50*0,661		0,33050				
		17 - P5 : 0,19*0,20*2*50		3,80000				
		18 - P5 : 0,25*0,20*2*20		2,00000				
		19 - P3 : 0,07*1,00*2*20		2,80000				
		20 - L80x60x6 : 35,00*0,30		10,50000				
685	783626200R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování, Hmota nátěrová alkydová (AK); typ: lazura; funkce: dekorační, proti UV záření; barva: zeleň	m2	180,97400	355,35	64 309,11	800-783	RTS 25/ II
		včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.						
		Vazný trám - KVH 140x200 : 5,50*3*(0,14+0,20)*2		11,22000				
		KVH 140x200 : 3,10*8*(0,14+0,20)*2		16,86400				
		Vzpěra - KVH 120x160 : 1,20*6*(0,12+0,16)*2		4,03200				
		Podhled přesahu střechy - krov restaurace : 8,50*0,85*2		14,45000				
		Podhled přesahu střechy - krov nad jevištěm : 21,50*0,80*2		34,40000				
		Skladba d : (3,83+8,20+1,10)*2,80*2		73,52800				
		Pergola :						
		Trám - BSH 100x300 : (3,00+3,00+11,00+2,00+2,80+3,50+4,30)*(0,10+0,30)*2		23,68000				
		Podpora pergoly :						
		Trám - BSH 100x150 : (2,80+2,80)*(0,10+0,15)*2		2,80000				
686	783682131R00	Nátěry dřevěných podlah a parket olejové, lazura 2x nátěr, Hmota nátěrová olejová; typ: lazura; funkce: dekorační, proti UV záření, biocidní, proti povětrnostním vlivům; barva: dle vzorníku	m2	39,20000	391,40	15 342,88	800-783	RTS 25/ II
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		112 / D3, D4 : 39,20		39,20000				
687	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný, Hmota nátěrová	m2	498,20120	41,20	20 525,89	800-783	RTS 25/ II
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.						
		Krov restaurace :						
		Svlak 40x60 : 6,00*2*(0,04+0,06)*2		2,40000				
		Krokev 80x160 : 4,00*21*(0,08+0,16)*2		40,32000				
		2,50*4*(0,08+0,16)*2		4,80000				
		1,50*4*(0,08+0,16)*2		2,88000				
		Vaznice - 160x160 : (1,60+2,30+10,60)*(0,16+0,16)*2		9,28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Nárožní krokev 160x160 : 5,50*2*(0,16+0,16)*2		7,04000				
		Hranol 100x300 : 0,10*10*(0,10+0,30)*2		0,80000				
		Trám - BSH 100x280 : 0,70*5*(0,10+0,28)*2		2,66000				
		Trám - BSH 120x300 : 5,30*(0,12+0,30)*2		4,45200				
		Trám - BSH 120x350 : 5,50*(0,12+0,35)*2		5,17000				
		Trám - BSH 100x400 : 5,70*(0,10+0,40)*2		5,70000				
		Trám - BSH 100x300 : (6,50+1,50)*(0,10+0,30)*2		6,40000				
		Trám - BSH 100x350 : (3,00+3,00)*(0,10+0,35)*2		5,40000				
		Trám / krokev - BSH 80x400 : 3,20*2*(0,08+0,40)*2		6,14400				
		Krov jeviště :						
		Pozednice 100x120 : (4,80+4,80)*(0,10+0,12)*2		4,22400				
		Krokev 60x140 : 1,20*24*(0,06+0,14)*2		11,52000				
		Kleština 100x60 : 0,60*18*(0,10+0,06)*2		3,45600				
		Pozednice 160x80 : (5,80+10,50)*(0,16+0,08)*2		7,82400				
		Vaznice 140x120 : (4,00+4,00)*(0,14+0,12)*2		4,16000				
		Krokev 100x220 : 6,50*7*(0,10+0,22)*2		29,12000				
		3,50*2*(0,10+0,22)*2		4,48000				
		1,50*2*(0,10+0,22)*2		1,92000				
		3,00*2*(0,10+0,22)*2		3,84000				
		2,50*2*(0,10+0,22)*2		3,20000				
		2,00*2*(0,10+0,22)*2		2,56000				
		1,50*2*(0,10+0,22)*2		1,92000				
		1,00*2*(0,10+0,22)*2		1,28000				
		0,50*2*(0,10+0,22)*2		0,64000				
		Strop nad jevištěm - skladba f :						
		Polštář 60x120 : 8,00*5*(0,06+0,12)*2		14,40000				
		Strop nad vestibulem - skladba f :						
		Poštář 60x120 : 13,00*7*(0,06+0,12)*2		32,76000				
		Střecha S5 - základ stropu : 16,00*2		32,00000				
		Lávky v půdním prostoru :						
		Strop nad jevištěm - skladba f : 8,00*1,10*2		17,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Strop nad vestibulem - skladba f : 13,00*1,10*2*2		57,20000				
		Prvky stávajícího krovu 110x140 - předpoklad 100 m : 100,00*(0,11+0,14)*2		50,00000				
		Skladba b, b1 - KVH 60x160 : 3,50*33*(0,06+0,16)*2		50,82000				
		Skladba b, b1 - PIR - latě 30x60 : 2,60*30*(0,03+0,06)*2		14,04000				
		Skladba d - 60x80 : 2,80*24*(0,06+0,08)*2		18,81600				
		Skladba d - latě 40x60 : (3,83+8,20+1,10)*2,80*2,50*(0,04+0,06)*2		18,38200				
		Doplnění okenních výklenků na SV straně - KVH 160x60 : 2,17*9*(0,16+0,06)*2		8,59320				
688	783897111R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, penetrace 1x, Hmota nátěrová typ: fasádní, impregnace; funkce: hydroizolační; barva: bezbarvá	m2	174,79300	293,95	51 380,40	800-783	RTS 25/ II
		Portál :						
		Sloupy : 0,75*1,40*3,65*2		7,66500				
		Nadpraží : 5,76*0,75*1,40		6,04800				
		1.NP - číslo místnosti :						
		105 : 3,67		3,67000				
		113 : 38,04		38,04000				
		113a : 12,51		12,51000				
		116 : 20,49		20,49000				
		117 : 6,50		6,50000				
		118 : 14,26		14,26000				
		123 : 8,56		8,56000				
		124 : 9,13		9,13000				
		126 : 10,66		10,66000				
		127 : 12,38		12,38000				
		128 : 3,50		3,50000				
		129 : 15,08		15,08000				
		131 : 6,30		6,30000				
Díl: 784		**Malby**				**160 534,60**		
689	784443001RT3	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace, Hmota nátěrová na bázi vinylethylen-akrylové disperze; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá	m2	1 710,72680	93,84	160 534,60	800-784	RTS 25/ II
		1.PP - číslo místnosti :						
		01 : (4,30+7,92)*2,22+32,92		60,04840				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP - číslo místnosti :						
		101 : 4,23*2,80+11,62		23,46400				
		102 : (5,95+5,93)*2*2,60+34,75		96,52600				
		103 : (3,36+2,78)*2*2,60+9,31		41,23800				
		104 : (3,30+2,40+3,30)*4,00		36,00000				
		105 : (2,40+3,30)*2*2,00+4,50		27,30000				
		106 : 11,96		11,96000				
		107 : (3,56+1,40)*2*2,30+4,51		27,32600				
		108 : 4,69		4,69000				
		109 : 8,91		8,91000				
		110 : (1,87+1,12)*2*0,80+2,10		6,88400				
		111 : 13,00+20,00+42,00-19,00+205,00		261,00000				
		112 : (4,60+8,06)*2*3,14-19,00+39,20		99,70480				
		113 : (4,98+9,27+4,98)*3,30		63,45900				
		113a : (3,80+3,25)*2*3,30		46,53000				
		114 : 44,32		44,32000				
		115 : 51,98		51,98000				
		116 : (5,03+4,12)*2*3,05+20,49		76,30500				
		116a : 13,40*0,30+6,91		10,93000				
		117 : (1,33+3,96)*2*3,05+5,48		37,74900				
		118 : (7,20+2,70)*2*2,80		55,44000				
		119 : 4,03		4,03000				
		120 : 5,14		5,14000				
		121 : (1,71+1,20)*2*0,30		1,74600				
		122 : 5,93		5,93000				
		124 : (5,20+3,37)*2*2,80		47,99200				
		125, 127 : 13,00+13,00+21,00+16,00+82,00+5,00		150,00000				
		126 : (4,05+2,60)*2*2,80		37,24000				
		128 : 7,90*2,80		22,12000				
		129 : 16,20*2,80		45,36000				
		130 : 3,52		3,52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.2, D.1.2	ASŘ + SKŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		131 : (2,60+2,40)*2*2,80		28,00000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		201 : (5,95+8,83)*2*2,57+43,81		119,77920				
		203 : (2,28+4,10)*2*2,57+11,17		43,96320				
		204 : (1,83+2,06)*2*2,57+3,78		23,77460				
		205 : (1,84+1,94)*2*2,57+3,55		22,97920				
		206 : (3,96+4,10)*2*2,57+15,96		57,38840				
Díl: 799		**Ostatní**				**28 325,00**		
690	79901	D+M plastika sokola	kpl	1,00000	28 325,00	28 325,00		Vlastní
Díl: M21		**Elektromontáže**				**25 464,98**		
691	210220021RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru	m	117,56000	142,14	16 709,98	M21	RTS 25/ II
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.						
		1,20+5,70+1,20		8,10000				
		3,65+4,00+5,03+5,13+5,65+9,90+5,65+5,07+9,50+6,70+11,00+7,80+3,65+8,00+3,65+3,75+3,47 +6,00+1,86		109,46000				
692	210220022RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky drátu průměru 10 mm	m	50,00000	175,10	8 755,00	M21	RTS 25/ II
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.						
	Celkem					**28 880 201,55**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.1.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1.1		**Zemní práce**				**712 521,73**		
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4	m3	413,76000	565,99	234 184,02	800-1	RTS 25/ II
		s naložením výkopku na dopravní prostředek						
		s naložením výkopku na dopravní prostředek						
		vnitřní kanalizace splašková :						
		DN110 : 0,8*31,0*1,8		44,64000				
		DN125 : 0,8*43,0*1,8		61,92000				
		DN150 : 0,8*15,0*1,8		21,60000				
		vnitřní kanalizace dešťová :						
		DN125 : 0,8*188,0*1,5		225,60000				
		DN150 : 0,8*19,0*1,5		22,80000				
		vnitřní rozvod vody :						
		D40 : 0,8*31,0*1,5		37,20000				
2	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 034,40000	43,30	44 789,52	800-1	RTS 25/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		vnitřní kanalizace splašková :						
		DN110 : 2*31,0*1,8		111,60000				
		DN125 : 2*43,0*1,8		154,80000				
		DN150 : 2*15,0*1,8		54,00000				
		vnitřní kanalizace dešťová :						
		DN125 : 2*188,0*1,5		564,00000				
		DN150 : 2*19,0*1,5		57,00000				
		vnitřní rozvod vody :						
		D40 : 2*31,0*1,5		93,00000				
3	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	1 034,00000	9,18	9 492,12	800-1	RTS 25/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
4	151101311R00	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	413,76000	4,98	2 060,52	800-1	RTS 25/ II
		s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,						
		s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.1.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 413,76000		413,76000				
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	306,48000	291,83	89 440,06	800-1	RTS 25/ II
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
		zemina : 413,76-260,52		153,24000				
		lože potrubí : 38,00		38,00000				
		obsyp potrubí : 115,24		115,24000				
6	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	1 225,92000	51,10	62 644,51	800-1	RTS 25/ II
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
		+ 40m :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 306,48000*4		1 225,92000				
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	260,52000	139,41	36 319,09	800-1	RTS 25/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		vnitřní kanalizace splašková :						
		DN110 : 0,8*31,0*(1,8-0,15-0,45)		29,76000				
		DN125 : 0,8*43,0*(1,8-0,15-0,45)		41,28000				
		DN150 : 0,8*15,0*(1,8-0,15-0,45)		14,40000				
		vnitřní kanalizace dešťová :						
		DN125 : 0,8*188,0*(1,5-0,15-0,45)		135,36000				
		DN150 : 0,8*19,0*(1,5-0,15-0,45)		13,68000				
		vnitřní rozvod vody :						
		D40 : 0,8*31,0*(1,5-0,10-0,35)		26,04000				
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, Kamenivo přírodní těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm	m3	115,24000	1 515,56	174 653,13	800-1	RTS 25/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		vnitřní kanalizace splašková :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.1.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DN110 : 0,8*31,0*0,45		11,16000				
		DN125 : 0,8*43,0*0,45		15,48000				
		DN150 : 0,8*15,0*0,45		5,40000				
		vnitřní kanalizace dešťová :						
		DN125 : 0,8*188,0*0,45		67,68000				
		DN150 : 0,8*19,0*0,45		6,84000				
		vnitřní rozvod vody :						
		D40 : 0,8*31,0*0,35		8,68000				
9	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 4,0 mm	m3	38,00000	1 551,02	58 938,76	827-1	RTS 25/ II
		v otevřeném výkopu,						
		v otevřeném výkopu,						
		vnitřní kanalizace splašková :						
		DN110 : 0,8*31,0*0,15		3,72000				
		DN125 : 0,8*43,0*0,15		5,16000				
		DN150 : 0,8*15,0*0,15		1,80000				
		vnitřní kanalizace dešťová :						
		DN125 : 0,8*188,0*0,15		22,56000				
		DN150 : 0,8*19,0*0,15		2,28000				
		vnitřní rozvod vody :						
		D40 : 0,8*31,0*0,10		2,48000				
Díl: 1.2		**Zemní práce - odvoz zeminy**				**94 164,45**		
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	153,24000	265,71	40 717,40	800-1	RTS 25/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	766,20000	21,32	16 335,38	800-1	RTS 25/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		+ 5km :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 153,24000*5		766,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.1.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	153,24000	74,65	11 439,37	800-1	RTS 25/ II
		vyhloubeno :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 413,76000		413,76000				
		zpětný zásyp :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 260,52000*-1		-260,52000				
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	153,24000	17,53	2 686,30	800-1	RTS 25/ II
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	153,24000	150,00	22 986,00	800-1	RTS 25/ II
		Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz						
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**42 213,17**		
15	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	268,77097	157,06	42 213,17	827-1	RTS 25/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Díl: 700.1		**HZS - hodinové zúčtovací sazby**				**9 004,80**		
16	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	24,00000	375,20	9 004,80	Prav.M	RTS 25/ II
Díl: 713.2		**Izolace tepelné - vnitřní vodovod**				**52 968,55**		
17	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40	m	155,00000	73,84	11 445,20	800-721	RTS 25/ II
		74,0+81,0		155,00000				
18	722182011RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	161,00000	55,12	8 874,32	800-721	RTS 25/ II
		64,0+52,0+45,0		161,00000				
19	722182014RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40	m	90,00000	70,72	6 364,80	800-721	RTS 25/ II
		76,0+14,0		90,00000				
20	722182094R00	Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 25 do DN 40	kus	1,00000	74,88	74,88	800-721	RTS 25/ II
21	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	762,89900	2,81	2 143,75	800-713	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
		50 m vodorovně						
22	28323361R	páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 100 m	kus	2,00000	486,72	973,44	SPCM	RTS 25/ II
23	283771027R	Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 20 mm; tl = 13 mm; provozní teplota -40 až 90 °C	m	64,00000	15,60	998,40	SPCM	RTS 25/ II
24	283771028R	Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 20 mm; tl = 20 mm; provozní teplota -40 až 90 °C	m	52,00000	24,96	1 297,92	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.1.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	283771092R	Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 25 mm; tl = 13 mm; provozní teplota -40 až 90 °C	m	45,00000	16,64	748,80	SPCM	RTS 25/ II
26	283771127R	Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 32 mm; tl = 13 mm; provozní teplota -40 až 90 °C	m	76,00000	20,80	1 580,80	SPCM	RTS 25/ II
27	2837711523R	Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 40 mm; tl = 13 mm; provozní teplota -40 až 90 °C	m	14,00000	24,96	349,44	SPCM	RTS 25/ II
28	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá	kus	3 100,00000	0,52	1 612,00	SPCM	RTS 25/ II
29	28377670R	páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m	m	20,00000	6,24	124,80	SPCM	RTS 25/ II
30	631547114R	Výrobek izolační pro instalace z minerální vlny (MW) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 28 mm; tl = 30 mm; povrchová úprava: hliníková fólie se skleněnou mřížkou; OH = 100 kg/m3; provozní teplota do 250 °C	m	74,00000	102,96	7 619,04	SPCM	RTS 25/ II
		W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK						
31	631547115R	Výrobek izolační pro instalace z minerální vlny (MW) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 35 mm; tl = 30 mm; povrchová úprava: hliníková fólie se skleněnou mřížkou; OH = 100 kg/m3; provozní teplota do 250 °C	m	81,00000	108,16	8 760,96	SPCM	RTS 25/ II
		W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK						
Díl: 715		**Izolace chemické**				**11 961,22**		
32	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna, Hmota nátěrová	kus	10,00000	1 151,28	11 512,80	800-713	RTS 25/ II
		Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
33	998715201R00	Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům v objektech výšky do 6 m	%	138,40000	3,24	448,42	800-715	RTS 25/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**424 644,43**		
34	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 50,0 mm; tl. stěny = 1,8 mm	m	38,00000	287,04	10 907,52	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
35	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 75,0 mm; tl. stěny = 1,9 mm	m	17,00000	369,20	6 276,40	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
36	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 110,0 mm; tl. stěny = 2,7 mm	m	17,00000	906,88	15 416,96	800-721	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.1.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
37	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 110,0 mm; tl. stěny = 2,7 mm	m	61,00000	714,48	43 583,28	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
38	721176144R00	Potrubí HT dešťové (svislé) vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 75,0 mm; tl. stěny = 1,9 mm	m	12,00000	368,16	4 417,92	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a ukotvení.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
39	721176145R00	Potrubí HT dešťové (svislé) vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 110,0 mm; tl. stěny = 2,7 mm	m	78,00000	497,12	38 775,36	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a ukotvení.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
40	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100, Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; SN 4	m	31,00000	711,36	22 052,16	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		splašková kanalizace : 31,0		31,00000				
41	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125, Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; SN 4	m	231,00000	803,92	185 705,52	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		splašková kanalizace : 43,0		43,00000				
		dešťová kanalizace : 188,0		188,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.1.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150, Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; SN 4	m	34,00000	754,00	25 636,00	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		splašková kanalizace : 15,0		15,00000				
		dešťová kanalizace : 19,0		19,00000				
43	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm	kus	17,00000	91,52	1 555,84	800-721	RTS 25/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		umyvadlo : 15		15,00000				
		umyvadlo imobilní : 2		2,00000				
44	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm	kus	13,00000	101,92	1 324,96	800-721	RTS 25/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		sprcha : 6		6,00000				
		pisoár : 7		7,00000				
45	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm	kus	13,00000	151,84	1 973,92	800-721	RTS 25/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		WC : 9		9,00000				
		WCi : 2		2,00000				
		výlevka : 2		2,00000				
46	721223423RT2	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 029,60	1 029,60	800-721	RTS 25/ II
47	721234106RT2	Střešní vtoky z PP s redukcí D 110 mm x D 75 mm s vodorovným odtokem, s pevnou izol. přírubou a izol. svorkou, s el. ohřevem se samoregulací, se záchytným košem, D 75, 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	4 056,00	28 392,00	800-721	RTS 25/ II
		materiálu						
48	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	7,00000	540,80	3 785,60	800-721	RTS 25/ II
49	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	500,00000	29,12	14 560,00	800-721	RTS 25/ II
		38,0+17,0+17,0+61,0+12,0+78,0+31,0+231,0+15,0		500,00000				
50	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	34,00000	37,44	1 272,96	800-721	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.1.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		34,0		34,00000				
51	722172744R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 32 mm, s 3,6 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí, Trubka plastová materiál: PP-RCT; ohebná; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,6 mm; SDR 9,0; teplota média do 70 °C	m	15,00000	405,60	6 084,00	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		odvod kondenzátu : 15,0		15,00000				
52	725850140R00	Montáž zápachové uzávěrky pro odvod kondenzátu	kus	2,00000	138,32	276,64	800-721	RTS 25/ II
53	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových	kus	21,00000	216,32	4 542,72	800-721	RTS 25/ II
54	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	1,07630	844,48	908,91	800-721	RTS 25/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
55	28349010T	Dvířka revizní plná rozměr 150 x 200 mm	kus	21,00000	110,24	2 315,04		Vlastní
56	28615422.AR	Zátka plastová kanalizační materiál: PP; DN/OD = 75	kus	1,00000	15,60	15,60	SPCM	RTS 25/ II
57	28615423.AR	Zátka plastová kanalizační materiál: PP; DN/OD = 110	kus	4,00000	19,76	79,04	SPCM	RTS 25/ II
58	28615442.AR	Kus čisticí plastový kanalizační materiál: PP; DN/OD = 75; těsnění: pryž	kus	7,00000	49,92	349,44	SPCM	RTS 25/ II
59	28615443.AR	Kus čisticí plastový kanalizační materiál: PP; DN/OD = 110; těsnění: pryž	kus	14,00000	105,04	1 470,56	SPCM	RTS 25/ II
60	28654741R	Příslušenství vzduchotechnické jednotky - zápachová uzávěra s mechanickou uzávěrou a čisticí vložkou; materiál: PP; DN 40 x 1 1/4" případně d 12 - 18 mm	kus	2,00000	968,24	1 936,48	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**262 126,09**		
61	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	1,00000	520,00	520,00		RTS 25/ II
62	722130233R00	Potrubí z trubek ocelových pozinkovaných spojovaných svařováním DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu, Trubka ocelová svařovaná; závitová; konec: bez závitů a nátrubku; materiál: uhlíková ocel; značka: S195T (1.0026); DN = 25; de = 33,7 mm; tl. stěny...	m	34,00000	749,84	25 494,56	800-721	RTS 25/ II
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
63	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí, Trubka plastová materiál: PP-R; ohebná; de = 20,0 mm; tl. stěny = 3,4 mm; PN 20; SDR 6,0; teplota média do 70 °C	m	116,00000	252,72	29 315,52	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		SV : 64,0		64,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.1.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TV : 52,0		52,00000				
64	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí, Trubka plastová materiál: PP-R; ohebná; de = 25,0 mm; tl. stěny = 4,2 mm; PN 20; SDR 6,0; teplota média do 70 °C	m	119,00000	312,00	37 128,00	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		SV : 45,0		45,00000				
		TV : 41,0		41,00000				
		C : 33,0		33,00000				
65	722172733R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí, Trubka plastová materiál: PP-R; ohebná; de = 32,0 mm; tl. stěny = 5,4 mm; PN 20; SDR 6,0; teplota média do 70 °C	m	157,00000	409,76	64 332,32	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		SV : 76,0		76,00000				
		TV : 81,0		81,00000				
66	722172734R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí, Trubka plastová materiál: PP-R; ohebná; de = 40,0 mm; tl. stěny = 6,7 mm; PN 20; SDR 6,0; teplota média do 70 °C	m	14,00000	561,60	7 862,40	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		SV : 14,0		14,00000				
67	722174915R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu sestavení rozvodů vody z plastů, přes D 32 do D 40 mm	m	31,00000	102,96	3 191,76	800-721	RTS 25/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
68	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	70,00000	264,16	18 491,20	800-721	RTS 25/ II
		umyvadlo : 15*2		30,00000				
		umyvadlo imobilní : 2*2		4,00000				
		sprcha : 6*2		12,00000				
		WC : 9*1		9,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.1.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		WCi : 2*1		2,00000				
		pisoár : 7*1		7,00000				
		výlevka : 2*3		6,00000				
69	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	1,00000	264,16	264,16	800-721	RTS 25/ II
70	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	216,32	216,32	800-721	RTS 25/ II
71	722235522R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 20, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	122,72	122,72	800-721	RTS 25/ II
72	722235524R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 32, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	317,20	317,20	800-721	RTS 25/ II
73	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42	kus	1,00000	182,00	182,00	800-721	RTS 25/ II
74	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42	kus	9,00000	282,88	2 545,92	800-721	RTS 25/ II
75	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35	kus	2,00000	443,04	886,08	800-721	RTS 25/ II
76	722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35	kus	1,00000	631,28	631,28	800-721	RTS 25/ II
77	722237133R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35	kus	2,00000	574,08	1 148,16	800-721	RTS 25/ II
78	722237134R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35	kus	8,00000	757,12	6 056,96	800-721	RTS 25/ II
79	722237624R00	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, PN 10, DN 32,	kus	1,00000	301,60	301,60	800-721	RTS 25/ II
80	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"	kus	1,00000	260,00	260,00	800-721	RTS 25/ II
81	722254201RT3	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/30	kus	1,00000	11 155,04	11 155,04	800-721	RTS 25/ II
82	722259991R00	Zkoušky a revize tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	1,00000	2 600,00	2 600,00	800-721	RTS 25/ II
83	722259994R00	Zkoušky a revize revize nástěnného požárního hydrantu	kus	1,00000	1 040,00	1 040,00	800-721	RTS 25/ II
84	722259995R00	Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant	kus	1,00000	2 600,00	2 600,00	800-721	RTS 25/ II
85	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	4,00000	520,00	2 080,00	800-721	RTS 25/ II
		2+2		4,00000				
86	722269999R00	Nastavení M-Bus modulu pro vodoměr	kus	4,00000	520,00	2 080,00		Vlastní
87	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	437,00000	17,68	7 726,16	800-721	RTS 25/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		31,0+116,0+119,0+157,0+14,0		437,00000				
88	722290226R00	Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	34,00000	53,04	1 803,36	800-721	RTS 25/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
89	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	471,00000	38,48	18 124,08	800-721	RTS 25/ II
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
		437,0+34,0		471,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.1.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových	kus	2,00000	306,80	613,60	800-721	RTS 25/ II
91	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,88691	676,00	599,55	800-721	RTS 25/ II
		vodorovně do 50 m						
		vodorovně do 50 m						
92	28349014R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: plast; počet křídel: 1	kus	2,00000	187,20	374,40	SPCM	RTS 25/ II
93	286134602R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 40,0 mm; tl. stěny = 3,7 mm; PN 16; SDR 11,0	m	31,46500	109,20	3 435,98	SPCM	RTS 25/ II
		+ 1,5% : 31,0*1,015		31,46500				
94	3457114705R	Trubka elektroinstalační - kabelová chránička; ohebná; kombinovaný hladký a vlnitý povrch; materiál: HDPE; bezhalogenový; de = 110,0 mm; di = 94,0 mm; odolnost proti stlačení: 450 N/20 cm; RtE; A1	m	1,00000	93,60	93,60	SPCM	RTS 25/ II
95	38821801S	Vodoměr EDN15, Q3=1,6 SV + M-Bus modul	kus	2,00000	1 743,04	3 486,08		Vlastní
96	38821801T	Vodoměr DN15, Q3=1,6 TV + M-Bus modul	kus	2,00000	1 743,04	3 486,08		Vlastní
97	55110012T	Ventil zpětný - EA 1"	kus	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní
Díl: 723		**Vnitřní plynovod**				**20 098,00**		
98	723000000	Napojení na stávající NTL v HUP	kus	1,00000	988,00	988,00		Vlastní
99	723120204R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25, Trubka ocelová bezešvá; závitová; konec: bez závitů a nátrubku; materiál: uhlíková ocel; značka: S195T (1.0026); DN = 25; de = 33,7 mm; tl. stěny =...	m	25,00000	594,88	14 872,00	800-721	RTS 25/ II
		bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,						
		bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
100	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	2,00000	40,56	81,12	800-721	RTS 25/ II
101	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	25,00000	36,40	910,00	800-721	RTS 25/ II
102	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	306,80	306,80	800-721	RTS 25/ II
103	723237215R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	462,80	462,80	800-721	RTS 25/ II
104	766697112R00	Ostatní montáž dvířek s rámem k plynoměrům s olištováním kompletizovaných, jednokřídlových, do rozměru 600 x 1725	kus	1,00000	572,00	572,00	800-766	RTS 25/ II
105	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,31912	756,08	241,28	800-721	RTS 25/ II
		vodorovně do 50 m						
		vodorovně do 50 m						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.1.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
106	553476519R	Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 600 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1	kus	1,00000	1 664,00	1 664,00	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 724		**Strojní vybavení**				**8 322,32**		
107	724153112R00	Montáž čerpadla vodovodního cirkulačního závitového, G 1"	kus	1,00000	572,00	572,00	800-721	RTS 25/ II
		Montáž čerpadla a šroubení nebo přírubového spoje. Bez dodávky materiálu. Bez napojení na zdroj elektrické energie nebo na MaR.						
		montáž čerpadla bez jeho dodávky, s dodávkou šroubení nebo přírubového spoje, bez napojení čerpadla na zdroj el. energie						
108	724301105R00	Montáž nádoby expanzní pro vodárenské systémy s vakem/ s membránou, o objemu 25 l	kus	1,00000	1 248,00	1 248,00	800-721	RTS 25/ II
		osazení nádoby do potrubního rozvodu, s ukotvením do zdi nebo do podlahy včetně kotvicího materiálu. Bez dodávky nádoby, armatur a přípojného šroubení.						
		osazení nádoby do potrubního rozvodu, s ukotvením do zdi nebo do podlahy, bez dodávky nádoby, kotvícího materiálu, armatur a přípojného šroubení						
109	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m	t	0,01289	1 390,48	17,92	800-721	RTS 25/ II
		vodorovně do 50 m						
		vodorovně do 50 m						
110	42610841T	Čerpadlo cirkulační napájení 230 V, DN 15	kus	1,00000	5 116,80	5 116,80		Vlastní
111	48466705R	Nádoba expanzní s membránou, průtočná; provedení: závěsné; objem = 25 l; v = 528 mm; d = 280 mm; připojení: G 3/4"; max. provozní tlak = 10 bar	kus	1,00000	966,16	966,16	SPCM	RTS 25/ II
112	55111120R	Příslušenství expanzní nádoby - uzavírací armatura G 3/4" se zajištěním a vypouštěním	kus	1,00000	401,44	401,44	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**363 128,83**		
113	725119105R00	Nádrže splachovací montáž vysokopoložené	kus	2,00000	1 196,00	2 392,00	800-721	RTS 25/ II
114	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	11,00000	884,00	9 724,00	800-721	RTS 25/ II
		9+2		11,00000				
115	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	7,00000	1 456,00	10 192,00	800-721	RTS 25/ II
116	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	17,00000	1 021,28	17 361,76	800-721	RTS 25/ II
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		15+2		17,00000				
117	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	6,00000	2 113,28	12 679,68	800-721	RTS 25/ II
118	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	6,00000	1 872,00	11 232,00	800-721	RTS 25/ II
119	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2,00000	1 033,76	2 067,52	800-721	RTS 25/ II
120	725814103R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	34,00000	135,20	4 596,80	800-721	RTS 25/ II
		umyvadlo : 15*2		30,00000				
		umyvadlo imobilní : 2*2		4,00000				
121	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	2,00000	422,24	844,48	800-721	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.1.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výlevka : 2		2,00000				
122	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	17,00000	268,32	4 561,44	800-721	RTS 25/ II
		15+2		17,00000				
123	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	6,00000	478,40	2 870,40	800-721	RTS 25/ II
124	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	6,00000	125,84	755,04	800-721	RTS 25/ II
125	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,82766	885,04	732,51	800-721	RTS 25/ II
		vodorovně do 50 m						
		vodorovně do 50 m						
126	55145001S	Baterie umyvadlová stojánková bez otevírání odpadu s úsporným perlátorem	kus	15,00000	1 456,00	21 840,00		Vlastní
127	55145001T	Baterie umyvadlová stojánková bez otevírání odpadu - prodloužená páka	kus	2,00000	1 872,00	3 744,00		Vlastní
128	551450090T	Baterie sprchová směšovací nástěnná s úsporným průtokem	kus	6,00000	1 908,40	11 450,40		Vlastní
129	55145014V	Baterie výlevky směšovací nástěnná	kus	2,00000	1 586,00	3 172,00		Vlastní
130	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	6,00000	1 664,00	9 984,00	SPCM	RTS 25/ II
131	55146001R	zdroj napájecí 24 V ss; napájení umyv. baterií a sprch max. 4 ventily; napájení splachovačů a pisoárů max. 5 ventily; výkon 50 W	kus	2,00000	1 352,00	2 704,00	SPCM	RTS 25/ II
132	55147033R	Splachovač nádržkový materiál: plast; zabudování: vysoko položené; š = 476,0 mm; v = 320 mm; hl = 127 mm; připojení vody: z boku	kus	2,00000	1 144,00	2 288,00	SPCM	RTS 25/ II
133	551673931R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; povrchová úprava: antibakteriální	kus	2,00000	1 063,92	2 127,84	SPCM	RTS 25/ II
134	5516740682R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; povrchová úprava: antibakteriální	kus	9,00000	665,60	5 990,40	SPCM	RTS 25/ II
135	55423038.AR	Vanička sprchová tvar: hranatý; materiál: akrylát; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; barva: bílá	kus	6,00000	4 621,76	27 730,56	SPCM	RTS 25/ I
136	55428083.AR	Zástěna sprchová posuvná čtvercová; rohová; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; v = 1850 mm; výplň: plast; rám: hliník	kus	6,00000	8 840,00	53 040,00	SPCM	RTS 25/ II
137	64214330R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 550 mm; hl = 450 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus	15,00000	1 560,00	23 400,00	SPCM	RTS 25/ II
138	64214484R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý invalidní; š = 640 mm; hl = 550 mm; tvar: hranatý; otvor pro baterii uprostřed	kus	2,00000	4 160,00	8 320,00	SPCM	RTS 25/ II
139	64240056R	Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; invalidní; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	2,00000	4 472,00	8 944,00	SPCM	RTS 25/ II
140	64240062R	Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	9,00000	1 560,00	14 040,00	SPCM	RTS 25/ II
141	64251334R	Pisoár nástěnný keramický spouštění: senzorický spínač; splachování: prosté; napájení: síť	kus	7,00000	9 880,00	69 160,00	SPCM	RTS 25/ II
142	64271101R	výlevka stojící; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus	2,00000	7 592,00	15 184,00	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 726		**Předstěnové systémy**				**98 785,81**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.1.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
143	726211321R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	9,00000	6 240,00	56 160,00	800-721	RTS 25/ II
		montáž a dodávka materiálu						
		montáž a dodávka materiálu						
		ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu						
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
144	726211331R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, pro tělesně postižené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	13 520,00	27 040,00	800-721	RTS 25/ II
		montáž a dodávka materiálu						
		montáž a dodávka materiálu						
		hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu						
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
145	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,16023	885,04	141,81	800-721	RTS 25/ II
		vodorovně do 50 m						
		vodorovně do 50 m						
146	28696756R	Příslušenství ZTI armatury - ovládací tlačítko splachovacího systému; mechanické spouštění; bílý plast; rozměr: 246 x 164 x 13,0 mm	kus	11,00000	1 144,00	12 584,00	SPCM	RTS 25/ II
147	2869676110R	Deska izolační pro zařizovací předmět - závěsné WC a bidet; s upevňovací sadou	kus	11,00000	260,00	2 860,00	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**10 592,66**		
148	767885002R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 25 mm	m	35,00000	28,08	982,80	800-767	RTS 25/ II
		Položky neobsahují montáž objímek a konzol.						
		Položky neobsahují montáž objímek a konzol.						
149	767885003R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 32 mm	m	53,00000	33,28	1 763,84	800-767	RTS 25/ II
		Položky neobsahují montáž objímek a konzol.						
		Položky neobsahují montáž objímek a konzol.						
150	767885004R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 40 mm	m	14,00000	36,40	509,60	800-767	RTS 25/ II
		Položky neobsahují montáž objímek a konzol.						
		Položky neobsahují montáž objímek a konzol.						
151	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	24,40000	183,04	4 466,18	800-767	RTS 25/ II
		zavěšené potrubí vodovodu - 0,20 kg/m : (35,0+53,0+14,0)*0,20		20,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.1.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zavěšené potrubí požárního vodovodu - 0,25kg/m : 16,0*0,25		4,00000				
152	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,04964	1 589,12	78,88	800-767	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
		50 m vodorovně						
153	55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	24,40000	114,40	2 791,36	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 783		**Nátěry**				**2 106,00**		
154	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem, Hmota nátěrová funkce: protikorozní	m	25,00000	84,24	2 106,00	800-783	RTS 25/ II
		na vzduchu schnoucí						
		na vzduchu schnoucí						
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**28 000,00**		
155	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ II
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
156	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ II
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
157	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ II
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
158	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 25/ II
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.						

Celkem	**2 140 638,06**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.1.2	Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1.1		**Zemní práce**				**129 126,18**		
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	0,75000	770,21	577,66	800-1	RTS 25/ II
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
		napojení přípojky : 0,75		0,75000				
2	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	134,80000	129,33	17 433,68	800-1	RTS 25/ II
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		vodoměrná šachta : 1,5*1,6*2,0		4,80000				
		akumulační nádrž - hl. 3,5m, výkop svahováním : 130,0		130,00000				
3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	67,40000	26,82	1 807,67	800-1	RTS 25/ II
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 50% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 134,80000*0,5		67,40000				
4	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	64,80000	240,31	15 572,09	800-1	RTS 25/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		venkovní splašková kanalizace :						
		0,8*11,0*2,0		17,60000				
		0,8*11,0*2,0		17,60000				
		venkovní dešťová kanalizace :						
		0,8*19,0*1,5		22,80000				
		vodovodní přípojka :						
		0,8*5,0*1,7		6,80000				
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	32,40000	42,04	1 362,10	800-1	RTS 25/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.1.2	Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 50% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 64,80000*0,5		32,40000				
6	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	162,00000	144,35	23 384,70	800-1	RTS 25/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		2*11,0*2,0		44,00000				
		2*11,0*2,0		44,00000				
		2*19,0*1,5		57,00000				
		2*5,0*1,7		17,00000				
7	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	162,00000	30,58	4 953,96	800-1	RTS 25/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
8	151101311R00	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	64,80000	16,60	1 075,68	800-1	RTS 25/ II
		s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,						
		s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,						
		0,8*11,0*2,0		17,60000				
		0,8*11,0*2,0		17,60000				
		0,8*19,0*1,5		22,80000				
		0,8*5,0*1,7		6,80000				
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	69,60000	43,69	3 040,82	800-1	RTS 25/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		vodoměrná šachta : 4,8		4,80000				
		rýhy potrubí : 64,8		64,80000				
10	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	20,80000	239,71	4 985,97	800-1	RTS 25/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		akumulační nádrž - objem do 1000m3 = 16% : 130,0*0,16		20,80000				
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	154,38000	139,41	21 522,12	800-1	RTS 25/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.1.2	Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		vodoměrná šachta :						
		2,5		2,50000				
		akumulační nádrž :						
		109,0		109,00000				
		venkovní splašková kanalizace :						
		0,8*11,0*(2,0-0,15-0,45)		12,32000				
		0,8*11,0*(2,0-0,15-0,50)		11,88000				
		venkovní dešťová kanalizace :						
		0,8*19,0*(1,5-0,15-0,45)		13,68000				
		vodovodní přípojka :						
		0,8*5,0*(1,7-0,10-0,35)		5,00000				
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, Kamenivo přírodní těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm	m3	16,60000	1 515,56	25 158,30	800-1	RTS 25/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		venkovní splašková kanalizace :						
		0,8*11,0*0,45		3,96000				
		0,8*11,0*0,50		4,40000				
		venkovní dešťová kanalizace :						
		0,8*19,0*0,45		6,84000				
		vodovodní přípojka :						
		0,8*5,0*0,35		1,40000				
13	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 4,0 mm	m3	5,32000	1 551,02	8 251,43	827-1	RTS 25/ II
		v otevřeném výkopu,						
		v otevřeném výkopu,						
		venkovní splašková kanalizace :						
		0,8*11,0*0,15		1,32000				
		0,8*11,0*0,15		1,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.1.2	Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		venkovní dešťová kanalizace :						
		0,8*19,0*0,15		2,28000				
		vodovodní přípojka :						
		0,8*5,0*0,10		0,40000				
Díl: 1.2		**Zemní práce - odvoz zeminy**				**27 787,24**		
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	45,22000	265,71	12 015,41	800-1	RTS 25/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
15	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	226,10000	21,32	4 820,45	800-1	RTS 25/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		+ 5km :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 45,22000*5		226,10000				
16	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	45,22000	74,65	3 375,67	800-1	RTS 25/ II
		vyhloubeno :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 134,80000		134,80000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 64,80000		64,80000				
		zpětný zásyp :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 154,38000*-1		-154,38000				
17	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	45,22000	17,53	792,71	800-1	RTS 25/ II
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	45,22000	150,00	6 783,00	800-1	RTS 25/ II
		Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz						
Díl: 27		**Základy**				**46 755,63**		
19	271571112R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný, , Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm	m3	2,04000	1 206,38	2 461,02	800-2	RTS 25/ II
		vodoměrná šachta - podsyp tl. 100 mm : 1,5*1,6*0,10		0,24000				
		akumulační nádrž - podsyp tl. 150 mm : 4,0*3,0*0,15		1,80000				
20	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	4,20000	6 783,05	28 488,81	801-2	RTS 25/ II
		se zřízením a odstraněním bednění						
		se zřízením a odstraněním bednění						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.1.2	Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		akumulační nádrž - obetonování tl. 150 mm : 4,2		4,20000				
21	273320140RAA	Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25, výztuž 90 kg/m3,	m3	0,15400	11 290,68	1 738,76	AP-HSV	RTS 25/ II
		výztuže, odbednění a podkladního betonu						
		výztuže, odbednění a podkladního betonu						
		vodoměrná šachta - deska tl. 100 mm : 1,1*1,4*0,10		0,15400				
22	273320150RAA	Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 25/30, výztuž 90 kg/m3,	m3	1,22400	11 492,68	14 067,04	AP-HSV	RTS 25/ II
		výztuže, odbednění a podkladního betonu						
		výztuže, odbednění a podkladního betonu						
		akumulační nádrž - deska tl. 150 mm : 3,4*2,4*0,15		1,22400				
Díl: 8		**Trubní vedení**				**83 792,10**		
23	871000	Napojení do zatrubněného potoka	kus	1,00000	3 675,00	3 675,00		Vlastní
24	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150	m	30,00000	52,50	1 575,00	827-1	RTS 25/ II
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		splašková kanalizace :						
		DN150 : 11,0		11,00000				
		dešťová kanalizace :						
		DN150 : 19,0		19,00000				
25	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200	m	11,00000	68,25	750,75	827-1	RTS 25/ II
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		splašková kanalizace :						
		DN200 : 11,0		11,00000				
26	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200	m	41,00000	45,15	1 851,15	827-1	RTS 25/ II
		vodou nebo vzduchem,						
		vodou nebo vzduchem,						
		30,0+11,0		41,00000				
27	894431311RBA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t	kus	4,00000	11 025,00	44 100,00	AP-HSV	RTS 25/ II
		šachtovou rouru, včetně těsnění, d = 425 , h = 375 mm						
		Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.1.2	Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dešťová kanalizace : 4		4,00000				
28	894431323RCA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 200 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t	kus	2,00000	11 865,00	23 730,00	AP-HSV	RTS 25/ II
		šachtovou rouru, včetně těsnění, d = 425 , h = 375 mm						
		Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.						
		splašková kanalizace : 2		2,00000				
29	28611152.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; l = 2 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	5,00000	359,10	1 795,50	SPCM	RTS 25/ I
30	28611154.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; l = 5 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	4,00000	852,60	3 410,40	SPCM	RTS 25/ I
31	28611156.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 4,9 mm; l = 1 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	1,00000	304,50	304,50	SPCM	RTS 25/ I
32	28611159.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 4,9 mm; l = 5 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	2,00000	1 299,90	2 599,80	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 803		**Vodovodní přípojka**				**57 536,14**		
33	722219191R00	Montáž zemních souprav	kus	1,00000	78,75	78,75	800-721	RTS 25/ II
34	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35	kus	1,00000	447,30	447,30	800-721	RTS 25/ II
35	722237133R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35	kus	1,00000	578,55	578,55	800-721	RTS 25/ II
36	722237623R00	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, PN 16, DN 25,	kus	1,00000	218,40	218,40	800-721	RTS 25/ II
37	722269113R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G1"	kus	1,00000	640,50	640,50	800-721	RTS 25/ II
38	871171121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm	m	5,00000	31,50	157,50	827-1	RTS 25/ II
		v otevřeném výkopu,						
		v otevřeném výkopu,						
39	879172199R00	Příplatky za montáž vodovodních přípojek , DN 32-8	kus	1,00000	658,35	658,35	827-1	RTS 25/ II
40	891181111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 40	kus	1,00000	914,55	914,55	827-1	RTS 25/ II
		DN 32 : 1		1,00000				
41	891269111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100	kus	1,00000	2 499,00	2 499,00	827-1	RTS 25/ II
42	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí od DN 40 do DN 70	m	5,00000	112,35	561,75	827-1	RTS 25/ II
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.1.2	Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
43	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 80	m	5,00000	32,55	162,75	827-1	RTS 25/ II
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
44	893153111R00	Osazení šachty vodoměrné plastové hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, jakékoliv výšky, samonosné, vč. betonové podkl. desky, bez obetonování	kus	1,00000	2 940,00	2 940,00	827-1	RTS 25/ II
		Osazení a ukotvení šachty do výkopu. Bez zemních prací.						
		Osazení vodoměrné šachty do výkopu na základovou desku z betonu C 16/20 tl. 100 mm, včetně dodávky desky. Bez zemních prací, bez dodávky šachty a příslušenství, bez vystrojení šachty armaturami a vodoměrem.						
45	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	1,00000	444,15	444,15	827-1	RTS 25/ II
46	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	903,00	903,00	827-1	RTS 25/ II
		včetně podezdění						
		včetně podezdění						
47	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	5,00000	63,00	315,00	827-1	RTS 25/ II
48	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	525,00	2 100,00	Prav.M	RTS 25/ II
49	286134602R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 40,0 mm; tl. stěny = 3,7 mm; PN 16; SDR 11,0	m	5,07500	74,55	378,34	SPCM	RTS 25/ II
		+ 1,5% : 5,0*1,015		5,07500				
50	28654204T	Redukce d 32 x 25 mm	kus	2,00000	73,50	147,00		Vlastní
51	286972931R	Díl plastový šachtový - kompletní vodoměrná šachta, samonosná; materiál: PP; tvar: hranatý; dl = 1 200 mm; š = 900 mm; v = 1 500 mm	kus	1,00000	16 369,50	16 369,50	SPCM	RTS 25/ II
52	388218012T	Vodoměr DN 25	kus	1,00000	3 782,10	3 782,10		Vlastní
53	42228110R	šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 5/4"; provedení - na obou stranách s vnitřním závitem; PN 16; L = 140 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina	kus	1,00000	5 268,90	5 268,90	SPCM	RTS 25/ II
54	42273533R	pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; vnější pr.potrubí 110 mm; závit na odbočce G 1",5/4",6/4",2"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí z PVC, PE	kus	1,00000	3 118,50	3 118,50	SPCM	RTS 25/ II
55	42291353R	poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně zemních soustav osazených na šoupátkách, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 200 mm; D = 260,0 mm	kus	1,00000	907,20	907,20	SPCM	RTS 25/ II
		vnitř.pr.D = 200 mm; D = 260,0 mm						
56	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové	kus	1,00000	409,50	409,50	SPCM	RTS 25/ II
57	42293140R	souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m	kus	1,00000	1 933,05	1 933,05	SPCM	RTS 25/ II
58	422935300T	Spojka univerzální s těsnicím manžetovým systémem pro potrubí	kus	1,00000	577,50	577,50		Vlastní
59	55242127T	Poklop šachtový pro zadláždění	kus	1,00000	11 025,00	11 025,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.1.2	Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 89		**Ostatní konstrukce na trubním vedení**				**82 129,95**		
60	721242111R00	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	1 260,00	6 300,00	800-721	RTS 25/ II
		materiálu						
		D 75 : 2		2,00000				
		D 110 : 3		3,00000				
61	890-001	Doprava, osazení a dopojení nádrže	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00		Vlastní
62	899311112R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg	kus	1,00000	649,95	649,95		RTS 25/ II
63	2869741T	Poklop šachtový litinový, B125, pr. 1000mm	kus	1,00000	11 130,00	11 130,00		Vlastní
64	286979741T	Nádrž akumulační 3200x2200x2350mm, užitný objem 10,8m3, vstupní komínek v 960mm, pr. 980mm	kus	1,00000	53 550,00	53 550,00		Vlastní
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**8 686,48**		
65	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	55,15924	157,48	8 686,48	827-1	RTS 25/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**4 000,00**		
66	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ II
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
67	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ II
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
68	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ II
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
69	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ II
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
	Celkem					**439 813,72**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 990		**HZS**				**131 872,00**		
1	9901	Vypuštění topného systému, demontáže potrubí, těles včetně armatur	hod	48,00000	520,00	24 960,00		Vlastní
2	9902	Demontáž plynového kotle včetně odkouření, armatur a potrubí	hod	16,00000	520,00	8 320,00		Vlastní
3	9903	Vysekání drážek ve zdivu pro potrubí pro napojení těles (30ks), zapravení	hod	36,00000	520,00	18 720,00		Vlastní
4	9904	Proplach systému po montáži	hod	48,00000	520,00	24 960,00		Vlastní
5	9905	Napuštění topného systému, topná zkouška	hod	72,00000	416,00	29 952,00		Vlastní
6	9906	Nepředvídané práce při rekonstrukcí	hod	48,00000	520,00	24 960,00		Vlastní
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**71 930,64**		
7	713405122	T.I. izolační pouzdro tl. 10mm pro trubku 15x1	m	255,00000	8,32	2 121,60		Vlastní
8	713405123	T.I. izolační pouzdro tl. 10mm pro trubku 18x1	m	22,00000	8,32	183,04		Vlastní
9	713405124	T.I. izolační pouzdro tl. 10mm pro trubku 22x1	m	47,00000	10,40	488,80		Vlastní
10	713405125	T.I. izolační pouzdro tl.10mm pro trubku 28x1,5	m	76,00000	10,40	790,40		Vlastní
11	713405126	T.I. izolační pouzdro tl. 10mm pro trubku 35x1,5	m	22,00000	11,44	251,68		Vlastní
12	713405210	T.I. izolační pouzdro tl. 15mm pro trubku 18x1	m	21,00000	14,56	305,76		Vlastní
13	713405228	T.I. izolační pouzdro tl. 20mm pro trubku 22x1	m	16,00000	26,00	416,00		Vlastní
14	713405233	T.I. izolační pouzdro tl. 20mm pro trubku 28x1,5	m	94,00000	29,12	2 737,28		Vlastní
15	713405310	T.I. izolační pouzdro tl. 25mm pro trubku 35x1,5	m	69,00000	61,36	4 233,84		Vlastní
16	713405311	T.I. izolační pouzdro tl. 25mm pro trubku 42x1,5	m	41,00000	64,48	2 643,68		Vlastní
17	713405421	T.I. izolační pouzdro tl. 30mm pro trubku 54x2	m	17,00000	116,48	1 980,16		Vlastní
18	713405451	T.I. izolační pouzdro tl. 19mm pro trubku 54x2 s parotěsnou zábranou, syntetický kaučuk	m	11,00000	200,72	2 207,92		Vlastní
19	713405502	Protipožární ucpávky-dodávka + montáž	m2	6,00000	1 976,00	11 856,00		Vlastní
20	713405510	Tepelná izolace pro oběhové čerpadlo	kus	7,00000	587,60	4 113,20		Vlastní
21	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry slepenými tl. izolace do 25mm	m	674,00000	52,00	35 048,00		Vlastní
22	713463132	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry slepenými tl. izolace do 50mm	m	28,00000	67,60	1 892,80		Vlastní
23	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,49003	1 347,84	660,48	800-713	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 731		**Ústřední topení, kotelny**				**53 146,26**		
24	731244131	Kotel závěsný plynový kondenzační na vytápění o výkonu 24kW	soubor	1,00000	32 240,00	32 240,00		Vlastní
25	731244493	Montáž závěsného kotle do výkonu 28kW	soubor	1,00000	5 720,00	5 720,00		Vlastní
26	731810471	Nucený odtah spalin soustředným potr. 80/125mm pro kondenz.kotel l=6m včetně revizního kusu, kolen	soubor	1,00000	10 400,00	10 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	731810472	Montáž odkouření	soubor	1,00000	4 160,00	4 160,00		Vlastní
28	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,09300	6 734,00	626,26	800-731	RTS 25/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 732		**Ústřední topení, strojovny**				**949 206,31**		
29	732112251	Rosdělovač sdružený hydraulický modul 100, max průtok 7,5m3/h, PN6, závit.připoj. vč. uchycení na ze	soub.	1,00000	12 896,00	12 896,00		Vlastní
30	732112252	Tepelná izolace na rozdělovač sdružený	soub.	1,00000	1 040,00	1 040,00		Vlastní
31	732230104	Akumulační nádrž bez přípravy TV bez výměníku o objemu 500 l, hranatá	soubor	1,00000	11 440,00	11 440,00		Vlastní
32	732230105	Montáž akumalční nádoby	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
33	732231310	Negativní zásobník TV o objemu 500 l, 2 výměníky 12,4 m2,	soubor	1,00000	83 189,60	83 189,60		Vlastní
34	732231312	Montáž zásobníku	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
35	732331619	Nádoba tlaková expanzní membránová na topení PN6 o objemu 140 l	soub.	1,00000	5 408,00	5 408,00		Vlastní
36	732331632	Nádoba tlaková expanzní na solanku PN6 o objemu 18 l	soub.	1,00000	1 508,00	1 508,00		Vlastní
37	732421401	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové DN25, PN10, výtlak do 4m průtok 2m3/h pro vytápění	soub.	1,00000	5 512,00	5 512,00		Vlastní
38	732421441	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové DN32, PN10, výtlak do 4m průtok 2m3/h pro vytápění	soub.	1,00000	7 280,00	7 280,00		Vlastní
39	732421452	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové DN32, PN10, výtlak do 6m průtok 3,6m3/h pro vytápění	soub.	2,00000	8 424,00	16 848,00		Vlastní
40	732421471	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové DN32, PN10, výtlak do 8m průtok 5m3/h pro vytápění	soub.	2,00000	9 360,00	18 720,00		Vlastní
41	732421472	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové DN15, PN10, výtlak do 4m průtok 2m3/h pro vytápění	soub.	1,00000	7 800,00	7 800,00		Vlastní
42	732429211	Montáž čerpadla oběhového závitového DN15	soub.	1,00000	468,00	468,00		Vlastní
43	732429212	Montáž čerpadla oběhového závitového DN25	soub.	2,00000	468,00	936,00		Vlastní
44	732429215	Montáž čerpadla oběhového závitového DN32	soub.	4,00000	468,00	1 872,00		Vlastní
45	732521210	Tepelné čerpadlo země/voda pro vytápění a přípr.TV, top.výkon 38kW, dvoukompres., CO 3,1 při 55/45°C	soubor	1,00000	595 712,00	595 712,00		Vlastní
46	732521220	Uvedení do provozu TČ	kus	1,00000	17 472,00	17 472,00		Vlastní
47	732521221	Monitoring TČ	kus	1,00000	14 768,00	14 768,00		Vlastní
48	732629723	Demineralizační kolona s konduktometrem při T=5,6°dH 2,5 m3/h, DN20	soub.	1,00000	26 332,80	26 332,80		Vlastní
49	732629726	Potrubní oddělovač k demineralizační kolně G 3/4"	soub.	1,00000	10 088,00	10 088,00		Vlastní
50	732629727	Filtr s odstředivou separací před demi kolonu DN20	soub.	1,00000	11 772,80	11 772,80		Vlastní
51	732629728	Napouštěcí sada DN25	soub.	1,00000	26 000,00	26 000,00		Vlastní
52	732629731	Průtokoměr s el. měřič.tepla bateriový, průt. 1 m3/hod; vč. KK, DN15, M-Bus	soub.	1,00000	11 544,00	11 544,00		Vlastní
53	732629732	Průtokoměr s el. měřičem tepla bateriový, průt. 1,5 m3/hod; DN15, M-bus	soub.	2,00000	11 544,00	23 088,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	732629734	Průtokoměr s el. měřičem tepla bateriový, průt. 3,5m3/hod, DN25, M-Bus	soub.	1,00000	20 904,00	20 904,00		Vlastní
55	732629739	Montáž měřiče tepla	soub.	4,00000	260,00	1 040,00		Vlastní
56	732629870	Mosazná jímka 85mm pro měřič tepla	soub.	1,00000	894,40	894,40		Vlastní
57	732629885	Šroubení pro měřič tepla	kus	8,00000	298,48	2 387,84		Vlastní
58	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t	0,67626	2 787,20	1 884,87	800-731	RTS 25/ II
Díl: 733		**Ústřední topení, rozvodné potrubí**				**571 378,69**		
59	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	255,00000	461,76	117 748,80		Vlastní
60	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	43,00000	553,28	23 791,04		Vlastní
61	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	M	67,00000	547,04	36 651,68		Vlastní
62	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	M	170,00000	811,20	137 904,00		Vlastní
63	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	M	91,00000	1 004,64	91 422,24		Vlastní
64	733223306	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	M	41,00000	1 414,40	57 990,40		Vlastní
65	733223307	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm	M	28,00000	2 046,72	57 308,16		Vlastní
66	733224206	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách měděné D 35x1,5	m	37,00000	261,04	9 658,48		Vlastní
67	733224207	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách měděné D 42x1,5	m	25,00000	291,20	7 280,00		Vlastní
68	733224208	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách měděné D 54x2	m	28,00000	332,80	9 318,40		Vlastní
69	733224222	Příplatek k potrubí měděném za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	72,00000	156,00	11 232,00		Vlastní
70	733291101	Tlaková zkouška potrubí měděné do D 35x1,5	m	626,00000	12,48	7 812,48		Vlastní
71	733291102	Tlaková zkouška potrubí měděné do D 64x2	m	69,00000	23,92	1 650,48		Vlastní
72	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,76285	2 111,20	1 610,53	800-731	RTS 25/ II
Díl: 734		**Ústřední topení, armatury**				**197 567,35**		
73	734211120	Odvzdušňovací ventil automatická G 1/2	kus	15,00000	230,88	3 463,20		Vlastní
74	734220123	Ventil závitový regulační přímý vyvažovací do 120°C, DN20 s vypouštěním, vč. šroubení	kus	3,00000	2 731,04	8 193,12		Vlastní
75	734220124	Ventil závitový regulační přímý vyvažovací do 120°C, DN25 s vypouštěním, vč. šroubení	kus	2,00000	3 068,00	6 136,00		Vlastní
76	734220125	Ventil závitový regulační přímý vyvažovací do 120°C, DN32 s vypouštěním, vč. šroubení	kus	1,00000	3 536,00	3 536,00		Vlastní
77	734220191	Hydronické vyvážení	ventil	12,00000	2 600,00	31 200,00		Vlastní
78	734221536	Ventil závitový termostatický axiální bez hlavice ovládání dvouregulační G 1/2	kus	6,00000	572,00	3 432,00		Vlastní
79	734221539	H-ventil rohový pro středové napojení tělesa vč. teromostatické hlavice G 1/2	kus	1,00000	251,68	251,68		Vlastní
80	734221681	Hlavice termostatická kapalinová k ovládání termostatických ventilů	kus	6,00000	239,20	1 435,20		Vlastní
81	734221682	Hlavice termostatická kapalinová pro tělesa VK	kus	29,00000	239,20	6 936,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	734242411	Zpětný ventil závitový přímý G 3/8 PN 16 do 110°C	kus	1,00000	91,52	91,52		Vlastní
83	734242412	Zpětný ventil závitový přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	1,00000	91,52	91,52		Vlastní
84	734242413	Zpětný ventil závitový přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	1,00000	131,04	131,04		Vlastní
85	734242415	Zpětný ventil závitový přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	2,00000	301,60	603,20		Vlastní
86	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN16 do 110°C	kus	2,00000	596,96	1 193,92		Vlastní
87	734251211	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 tlak do 6 barů	kus	2,00000	189,28	378,56		Vlastní
88	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2 PN10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	29,00000	220,48	6 393,92		Vlastní
89	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	6,00000	190,32	1 141,92		Vlastní
90	734291123	Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/90°C G 1/2	kus	21,00000	217,36	4 564,56		Vlastní
91	734291256	Magnetický filtr závitový G 1 1/4 pro topné systémy PN30 do 160°C s vnitřními závity	kus	1,00000	4 264,00	4 264,00		Vlastní
92	734291257	Magnetický filtr závitový G 1 1/2 pro topné systémy PN30 do 160°C s vnitřními závity	kus	1,00000	4 425,20	4 425,20		Vlastní
93	734291263	Filtr závitový G 3/4 PN30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,00000	122,72	122,72		Vlastní
94	734291264	Filtr závitový G 1 PN30 do 110°C s vnitřními závity	kus	2,00000	224,64	449,28		Vlastní
95	734291265	Filtr závitový G 1 1/4 PN30 do 110°C s vnitřními závity	kus	3,00000	317,20	951,60		Vlastní
96	734291267	Filtr závitový G 2 PN30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,00000	636,48	636,48		Vlastní
97	734292714	Kohout závitový kulový přímý PN 42/185°C G 3/4	kus	6,00000	283,92	1 703,52		Vlastní
98	734292715	Kohout závitový kulový přímý PN 42/185°C G 1	kus	8,00000	443,04	3 544,32		Vlastní
99	734292716	Kohout závitový kulový přímý PN 42/185°C G 1 1/4	kus	19,00000	631,28	11 994,32		Vlastní
100	734292717	Kohout závitový kulový přímý PN 42/185°C G 1 1/2	kus	4,00000	932,88	3 731,52		Vlastní
101	734292718	Kohout závitový kulový přímý PN 42/185°C G 2	kus	8,00000	1 423,76	11 390,08		Vlastní
102	734293110	Montážní kohout k expanzomatu G 1/2	kus	1,00000	436,80	436,80		Vlastní
103	734293112R00	Ventil směšovací třícestný, mosazný, DN 20, PN 10, závitový spoj, včetně dodávky ventilu	kus	1,00000	1 863,68	1 863,68	800-731	RTS 25/ II
104	734293151	Regulační kohout s plynulou regulaci G 3/8, do 120°C	kus	1,00000	3 716,96	3 716,96		Vlastní
105	734293152	Regulační kohout s plynulou regulaci G 1/2, do 120°C	kus	1,00000	2 089,36	2 089,36		Vlastní
106	734293153	Regulační kohout s plynulou regulaci G 3/4, do 120°C	kus	1,00000	2 094,56	2 094,56		Vlastní
107	734295011	Směšovací ventil otopných systémů G 3/4" kv=4	kus	1,00000	2 383,68	2 383,68		Vlastní
108	734295235	Trojcestný přepínací ventil G 3/4"	kus	3,00000	8 127,60	24 382,80		Vlastní
109	734295236	Trojcestný přepínací ventil G 1"	kus	1,00000	7 904,00	7 904,00		Vlastní
110	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem zadní připojení průměr 63mm	kus	6,00000	179,92	1 079,52		Vlastní
111	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem zadní připojení průměr 63mm, tlak 0-16bar	kus	5,00000	168,48	842,40		Vlastní
112	734440111	Regulátor dif. tlaku DN20 vč. šroubení a kapiláry, rozsah 5-25kPa	kus	1,00000	5 286,32	5 286,32		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
113	734440116	Regulátor dif. tlaku DN25 vč. šroubení a kapiláry, rozsah 10-60kPa	kus	2,00000	6 055,92	12 111,84		Vlastní
114	734440310	Automatický regulátor průtoku tlakově nezávislý DN15	kus	1,00000	3 373,76	3 373,76		Vlastní
115	734440311	Automatický regulátor průtoku tlakově nezávislý DN20	kus	1,00000	3 449,68	3 449,68		Vlastní
116	734440312	Automatický regulátor průtoku tlakově nezávislý DN25	kus	1,00000	3 888,56	3 888,56		Vlastní
117	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,17247	1 601,60	276,23	800-731	RTS 25/ II
Díl: 735		**Ústřední topení, vytápěcí tělesa**				**162 475,62**		
118	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	36,00000	156,00	5 616,00	800-731	RTS 25/ II
119	735152251	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestup.plocha výška/délka 500/400 mm, 343W	kus	2,00000	1 933,36	3 866,72		Vlastní
120	735152451	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestup.plocha výška/délka 500/400 mm, 447W	kus	7,00000	2 421,12	16 947,84		Vlastní
121	735152453	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestup.plocha výška/délka 500/600 mm, 670W	kus	2,00000	2 712,32	5 424,64		Vlastní
122	735152471	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestup.plocha výška/délka 600/400 mm, 515W	kus	3,00000	2 609,36	7 828,08		Vlastní
123	735152472	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestup.plocha výška/délka 600/500 mm, 644W	kus	3,00000	2 776,80	8 330,40		Vlastní
124	735152474	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestup.plocha výška/délka 600/700 mm, 902W	kus	3,00000	3 114,80	9 344,40		Vlastní
125	735152475	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestup.plocha výška/délka 600/800 mm, 1030W	kus	1,00000	3 282,24	3 282,24		Vlastní
126	735152491	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestup.plocha výška/délka 900/400 mm, 702W	kus	1,00000	3 172,00	3 172,00		Vlastní
127	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestup.plochy výška/délka 600/800 mm, 1343W	kus	2,00000	3 619,20	7 238,40		Vlastní
128	735152592	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestup.plochy výška/délka 900/500 mm, 1157W	kus	1,00000	3 833,44	3 833,44		Vlastní
129	735152593	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestup.plochy výška/délka 900/600 mm, 1388W	kus	1,00000	4 149,60	4 149,60		Vlastní
130	735152600	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestup.plochy výška/délka 900/1400 mm, 3238W	kus	1,00000	6 670,56	6 670,56		Vlastní
131	735152679	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestup.plochy výška/délka 600/1200 mm, 2887W	kus	1,00000	6 229,60	6 229,60		Vlastní
132	735152681	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestup.plochy výška/délka 600/1400 mm, 3850W	kus	1,00000	6 806,80	6 806,80		Vlastní
133	735159110R00	Otopná tělesa panelová montáž jednořadých, do délky 1500 mm, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	2 167,36	2 167,36	800-731	RTS 25/ II
134	735159210R00	Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky do 1140 mm, bez dodávky materiálu	kus	22,00000	395,20	8 694,40	800-731	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
135	735159220R00	Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm, bez dodávky materiálu	kus	4,00000	405,60	1 622,40	800-731	RTS 25/ II
136	735159320R00	Otopná tělesa panelová montáž třířadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	405,60	405,60	800-731	RTS 25/ II
137	735159330R00	Otopná tělesa panelová montáž třířadých, délky přes 1500 do 1980 mm, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	405,60	405,60	800-731	RTS 25/ II
138	735160122	Otopné těleso trubkové výška/délka 1220/500 mm středové připojení	kus	1,00000	2 167,36	2 167,36		Vlastní
139	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového nastěnu výšky tělesa do 1500mm	kus	1,00000	410,80	410,80		Vlastní
140	735412235	Konvektor lavicový v=150mm, š=130mm, dl=1200mm, výkon 768W, vč. stojánků na podlahu	soubor	6,00000	7 188,48	43 130,88		Vlastní
141	735412320	Kryt stojánkové konzoly na čistou podlahu	pár	6,00000	156,00	936,00		Vlastní
142	735412330	Montáž konvektoru do délky 1500mm	kus	6,00000	364,00	2 184,00		Vlastní
143	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,84713	1 901,12	1 610,50	800-731	RTS 25/ II
Díl: 736		**Plošné vytápění**				**184 729,25**		
144	736111140	Teplovodní podlahové vytápění, potrubí 15x1,5, systémová deska-viz příloha	soub.	1,00000	167 157,12	167 157,12		Vlastní
145	736111150	Montáž podlahového topení	m	1 087,00000	15,60	16 957,20		Vlastní
146	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m	t	0,25820	2 381,60	614,93	800-731	RTS 25/ II

Celkem		**2 322 306,12**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.3	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 46-M		**Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích**				**185 277,61**		
1	210191541R00	Montáž pilíře přípojkové skříně bez základu a zapojení vodičů	kus	1,00000	7 280,00	7 280,00	M21	RTS 25/ II
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210191541						
2	46.R001	Zednické výpomoci - práce a úkony nezbytně a bezprostředně nutné k zahájení, průběhu nebo dokončení, montáží. Zpravidla nejsou zakresleny v projektech.	kpl	1,00000	20 800,00	20 800,00		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		Jsou to zejména tyto práce:						
		a) vysekání nebo vynechání rýh, kapes a prostupů pro rozvody a upevňovací prvky (špalíky, latě, objímky, závěsy, kotvící šrouby vodítek apod.),						
		b) vysekání, vyvrtání nebo vynechání kapes pro konzoly, podpěry, závěsy, pevné body a konstrukce (manipulační plošiny apod.),						
		c) vysekání nebo vynechání nik pro rozvaděče, stoupací, průchozí a jiné manipulační skříně,						
		d) zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes a prostupů ve stěnách a stropech,						
		e) osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, objímek, závěsů, pevných bodů a konstrukcí,						
		f) osazení, zazdění nebo zabetonování stoupacích, průchozích a jiných manipul. skříní,						
		g) podezdění nebo pod betonová ní armatur,						
		h) zalití kotevních šroubů, podlití strojů a zařízení betonem,						
		i) zabetonování kotvících rámů do betonových bloků,						
		j) nastřelování upevňovacích prvků.						
3	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,10000	3 000,00	300,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025						
4	460141123	Hloubení jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy, nebo s naložením na dopravní prostředek v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	1,00000	349,56	349,56		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460141123						
5	460171263	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od, okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 70 cm v hornině třídy	m	80,00000	190,99	15 279,20		URS
		těžitelnosti II skupiny 4						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460171263						
6	460171293	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od, okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy	m	20,00000	266,80	5 336,00		URS
		těžitelnosti II skupiny 4						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171293						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.3	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	460411223	Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístění sypaniny ze, vzdálenosti do 10 m v omezeném prostoru se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	1,00000	122,94	122,94		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460411223						
8	460421082	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	20,00000	65,51	1 310,20		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460421082						
9	460451273	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve, vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti	m	80,00000	96,82	7 745,60		URS
		II skupiny 4						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460451273						
10	460451313	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve, vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti	m	20,00000	141,10	2 822,00		URS
		II skupiny 4						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451313						
11	460600021	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a, rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 m	m3	15,00000	45,07	676,05		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460600021						
		100*0,5*0,3 :						
		15		15,00000				
12	460641112	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	1,00000	3 407,00	3 407,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641112						
13	460680322	Vybourání otvorů ve stropech a klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 10 do 20, cm	kus	9,00000	389,93	3 509,37		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460680322						
14	460680451	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení, cihelném, velikosti 7x7x5 cm	kus	270,00000	47,22	12 749,40		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460680451						
15	460680452	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení, cihelném, velikosti 10x10x8 cm	kus	40,00000	61,87	2 474,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460680452						
16	460680592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	300,00000	98,90	29 670,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460680592						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.3	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	460680593	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7, cm	m	230,00000	111,52	25 649,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460680593						
18	460680594	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 7 do, 10 cm	m	170,00000	122,51	20 826,70		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460680594						
19	460680605	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do, 15 cm	m	100,00000	157,11	15 711,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460680605						
20	468112121	Frézování drážek pro vodiče ve stropech nebo klenbách z cihel včetně omítky, rozměru do 3x3 cm	m	40,00000	67,41	2 696,40		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468112121						
21	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na, vzdálenost do 1 km	t	6,90200	228,38	1 576,28		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997002511						
22	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek, k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	103,53000	19,10	1 977,42		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997002519						
		6,902*15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		103,53		103,53000				
23	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	6,90200	119,45	824,44		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997002611						
24	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	6,90200	316,38	2 183,65		Vlastní
Díl: 7411		**Přípravné práce a demontáže**				**16 356,52**		
25	7411.R02	Vyhledání a zmapování stávajících rozvodů, vyhledání napojovacích míst	m2	600,00000	2,08	1 248,00		Vlastní
		470+130 :						
		600		600,00000				
26	741112801	Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkládacích	m	160,00000	16,28	2 604,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112801						
27	741213811	Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování funkčnosti (do suti) silových, průřezu do 4 mm2	kus	56,00000	14,25	798,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741213811						
28	741311815	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A,, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus	40,00000	65,12	2 604,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311815						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.3	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	741315825	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro, prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	68,00000	25,23	1 715,64		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741315825						
30	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových,, délky přes 1100 mm	kus	48,00000	153,86	7 385,28		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741371823						
Díl: 7412		**Ostatní**				**51 868,96**		
31	7412.R001.1	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000	26 000,00	26 000,00		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		- vývodky, spojky vodičové průřezu do 16 mm2, spojníky						
		- sponky, příchytky, hmoždinky PVC						
		- drobné výrobky z plastů a pryže						
		- drát vázací a svařovací						
		- elektrody						
		- cín						
		- výrobky pro svařování a pájení						
		- plyny na svařování a pájení						
		- odmašťovače						
		- izolační hmoty						
		- lepidla a tmely						
		- kyseliny a odrezovače						
		- kabelová oka a spojky průřezu do 16 mm2						
		- materiál označovací, např. štítky, vyjma předepsaných projektem						
		- spojovací materiál, např. nýty, vruty, - hřebíky, šrouby a matice						
		- sádra						
		a ostatní...						
		0,333333333333333*3 'Přepočtené koeficientem množství :						
		1		1,00000				
32	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,00000	12 960,31	12 960,31		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810003						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.3	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes	kus	1,00000	4 773,12	4 773,12		URS
		1000 tis. Kč						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810011						
34	998741104	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	2,62800	3 095,71	8 135,53		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741104						
		Poznámka k položce:						
		Přesuny při montážích						
Díl: 7413		**Rozvaděče NN a příslušenství**				**352 540,31**		
35	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	7,00000	472,14	3 304,98		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210003						
36	741210006	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 300 kg	kus	2,00000	2 061,14	4 122,28		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210006						
37	741450001	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice hlavního pospojení	kus	1,00000	81,40	81,40		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741450001						
38	M52	Kompletní ukončení kabelů a jejich zapojení v rozvaděčích – viz schémata rozvaděčů	kpl	1,00000	56 160,00	56 160,00		Vlastní
39	35713102.C1	Hlavní ochraná přípojnice na omítku	kus	1,00000	6 760,00	6 760,00		Vlastní
40	M002	Rozvaděč RH viz schéma rozvaděče, kompletní vč.výrobní dokumentace a zapojení	kus	1,00000	101 655,84	101 655,84		Vlastní
41	M003	Rozvaděč RELM, kompletní vč.výrobní dokumentace a zapojení	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		Typový pilířový rozvaděč pro 2 měřící soupravy přímého měření + HDO, provední dle připojovacích podmínek distributora NN.						
		Jištění:						
		- 1x B50/3 (běžná spotřeba - rozvaděč RH)						
		- 1x B50/3 (tepelné čerpadlo - rozvaděč RTC)						
42	M013	Rozvaděč RPO viz schéma rozvaděče, kompletní vč.výrobní dokumentace a zapojení	kus	1,00000	20 469,70	20 469,70		Vlastní
43	M037	Rozvaděč R1 viz schéma rozvaděče, kompletní vč.výrobní dokumentace a zapojení	kus	1,00000	26 735,90	26 735,90		Vlastní
44	M038	Rozvaděč R2 viz schéma rozvaděče, kompletní vč.výrobní dokumentace a zapojení	kus	1,00000	12 682,18	12 682,18		Vlastní
45	M039	Rozvaděč R3 viz schéma rozvaděče, kompletní vč.výrobní dokumentace a zapojení	kus	1,00000	27 509,66	27 509,66		Vlastní
46	M040	Rozvaděč R4 viz schéma rozvaděče, kompletní vč.výrobní dokumentace a zapojení	kus	1,00000	22 708,61	22 708,61		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.3	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	M041	Rozvaděč R5 viz schéma rozvaděče, kompletní vč.výrobní dokumentace a zapojení	kus	1,00000	29 598,82	29 598,82		Vlastní
48	M044	Rozvaděč RTC viz schéma rozvaděče, kompletní vč.výrobní dokumentace a zapojení	kus	1,00000	25 150,94	25 150,94		Vlastní
Díl: 7414		**Kompletační materiál**				**192 013,15**		
49	74112462.R01	Připojnení topného kabelu / vpusti k přívodnímu kabelu, zapojení, proměření, odzkoušení, komplet, vč.spoj.materiálu	kus	8,00000	468,00	3 744,00		Vlastní
50	741310025	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, přepínačů, řazení 7-křížových	kus	1,00000	141,65	141,65		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310025						
51	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	32,00000	54,54	1 745,28		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310101						
52	741310104	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	1,00000	70,42	70,42		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310104						
53	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	1,00000	62,68	62,68		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310121						
54	741310212	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové, připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových zapínacích/vypínacích	kus	55,00000	60,24	3 313,20		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310212						
55	741310233	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové, připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	11,00000	68,79	756,69		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310233						
56	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	13,00000	326,42	4 243,46		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311004						
57	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	112,00000	120,89	13 539,68		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313002						
58	741313081	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P	kus	1,00000	163,22	163,22		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313081						
59	741313201	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 67 2P+PE 16 A	kus	2,00000	124,55	249,10		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313201						
60	741313222	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 67 3P+N+PE 32 A	kus	1,00000	161,99	161,99		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.3	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313222						
61	741331076	Montáž měřicích přístrojů se zapojením vodičů termostatu pro prostředí vlhké nebo mokré	kus	1,00000	370,39	370,39		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741331076						
62	K015.1	Instalace osoušeče rukou	kus	4,00000	728,00	2 912,00		Vlastní
63	10.034.446	Spínač č.6 2mod, bílý	kus	11,00000	85,16	936,76		Vlastní
64	10.034.642	Spínač č.5 2mod, bílý	kus	1,00000	82,43	82,43		Vlastní
65	10.073.273	Spínač č.1 2mod, bílý	kus	32,00000	85,16	2 725,12		Vlastní
		27+5 :						
		32		32,00000				
66	10.073.273.R2	Tlačítko č.1/0 2mod, bílé	kus	15,00000	82,93	1 243,95		Vlastní
67	1713510	Osoušeč rukou nástěnný	kus	4,00000	29 203,20	116 812,80		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		Vstupní napětí/frekvence: 200-240 V 50 a 60 Hz; Spotřeba energie v pohotovostním režimu: méně než 0,5 W						
		Specifikace motoru: 1 000 W digitální bezkartáčový motor; Typ topného tělesa: žádné						
		Deska/kryt: Polykarbonát						
		Typ antibakteriální povrchové úpravy: HU02 (stříkaný nikl) obsahuje antibakteriální přísadu v nátěru.						
		HU02 (bílý) obsahuje vlisovanou antibakteriální přísadu.						
		Typ vnějšího šroubu: Bezpečnostní šestihranný, PIN-HEX 4 mm						
		Ochrana proti vniknutí vody – stupeň krytí IP24						
		HEPA filtr (netkaná vložka a skleněné vlákno)						
		Zachytí 99,9 % částic						
		Aktivace bezdotykovým kapacitním snímačem						
		Doba sušení rukou: do 12 sekund (měřeno podle NSF protokolu P335)						
		Hladina akustického výkonu: do 79 dB(A)						
		Hladina akustického tlaku @ 2 m: do 63 dB(A)1						
		Interval dočasného přerušení provozu: do 30 sekund						
		Rychlost proudění vzduchu v místě výstupu: min.690 km/h (430 mph)						
		Maximální nadmořská výška: 2 000 metrů / 6 561 stop						
68	34535010	ovladač zapínací s orientační doutnavkou kompletní, zapuštěný, řazení 1/0So, šroubové svorky	kus	40,00000	105,21	4 208,40		URS
69	34539004	přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So šroubové svorky	kus	1,00000	103,63	103,63		URS
70	34539011	přístroj spínače dvojpólového, řazení 2, 2S bezšroubové svorky	kus	1,00000	91,10	91,10		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.3	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	34539063.R90	ostatní příslušenství zásuvkových hnízd zde neuvedené, potřebné ke kompletaci zásuvkového hnízda dle, výkresové dokumentace	kpl	1,00000	4 992,00	4 992,00		Vlastní
72	34555202	zásuvka zapuštěná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	112,00000	69,89	7 827,68		URS
73	34555230	zásuvka zapuštěná jednonásobná s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápky, IP44, šroubové svorky	kus	1,00000	122,30	122,30		URS
74	34555233	zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky	kus	2,00000	88,61	177,22		URS
75	35811314	zásuvka nástěnná 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky	kus	1,00000	561,60	561,60		URS
76	40561117	termostat venkovní pro ovládání střešní vpusti	kus	1,00000	5 241,60	5 241,60		URS
77	7414.R.PIR00	Pohybový detektor pro spínání osvětlení - stropní	kus	13,00000	1 185,60	15 412,80		Vlastní
		Poznámka k položce: Stropní pohybový detektor pro vnitřní použití s detekční oblastí 360° pro montáž v zavěšených stropech nebo na povrch. Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení. Napětí: 110–240 V. Rozměry: O 80 × 61 mm. Spotřeba elektrické energie: 0,3 W. Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž). Dosah: max. O 8 m křížem, max. O 4,8 m přímo, max. O 3,2 m sedící. Sledovaná oblast (pohyb křížem): 50 m2 při montážní výšce 2,5 m. Montážní výška: min. 2 m, max. 5 m, doporučená 2,5 m. Stupeň krytí: IP23, třída II. Odolnost vůči rázu: IK05. Okolní teplota: –25 °C až +50 °C. Bydlení: obal z UV a nárazuvzdorného polykarbonátu. Barva materiálu: bílá. Spoje a dráty: 0,5–1,5 mm2 pro pevné vodiče. Spínací kapacita: 1000 W (cos ? = 1), 500 VA (cos ? = 0,5). Typ kontaktu: 1x u kontakt, bez kontaktu. Čas doběhu: 15 s – 60 min. Prahová hodnota sepnutí: 10–2000 lux							
Díl: 7415		**Řídící systém**				**116 786,60**		
78	K175	kompletní montáž systému, nastavení, zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	23 712,00	23 712,00		Vlastní
79	M143	dotykové 6ti tlačítko systémové	kus	7,00000	3 594,24	25 159,68		Vlastní
80	M144	tablo dotykové systémové - 12 scén	kus	2,00000	7 637,76	15 275,52		Vlastní
81	M145	napaječ zběrnice BUS - 24V	kus	1,00000	1 497,60	1 497,60		Vlastní
82	M146	řídící jednotka systému	kus	1,00000	12 153,02	12 153,02		Vlastní
		Poznámka k položce: Řídící systém viz kniha svítidel						
83	M147	DALI Gateway - 64	kus	2,00000	14 922,34	29 844,68		Vlastní
84	M148	modul pro převod DALI/DMX	kpl	1,00000	9 144,10	9 144,10		Vlastní
Díl: 7417		**Elektroinstalační materiál**				**54 236,78**		
85	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých,, uložených pevně, vnější O přes 23 do 35 mm	m	130,00000	38,26	4 973,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110002						
86	741110003	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých,, uložených pevně, vnější O přes 35 mm	m	20,00000	41,92	838,40		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110003						
87	741110012	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých,, uložených volně, vnější O přes 23 do 35 mm	m	20,00000	23,61	472,20		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.3	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110012						
88	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných,, uložených volně, vnější O přes 35 mm	m	70,00000	29,31	2 051,70		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110053						
89	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	310,00000	81,40	25 234,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112001						
90	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	12,00000	81,81	981,72		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112021						
91	11.058.591	Příchytka tuché trubky 25 šedá	kus	180,00000	4,08	734,40		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		bezhalogenová						
92	11.058.592	Příchytky a kotvy tuhé trubky 40 - požárně odolná trasa P90-R	kus	60,00000	8,63	517,80		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		bezhalogenová						
93	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 32mm	m	20,00000	21,13	422,60		URS
94	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	40,00000	10,80	432,00		URS
		Poznámka k položce:						
		bezhalogenová						
95	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	60,00000	14,93	895,80		URS
		Poznámka k položce:						
		bezhalogenová						
96	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	30,00000	23,42	702,60		URS
		Poznámka k položce:						
		bezhalogenová						
97	34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	m	20,00000	27,88	557,60		URS
		Poznámka k položce:						
		bezhalogenová						
98	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm	m	20,00000	14,21	284,20		URS
99	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm	m	50,00000	22,70	1 135,00		URS
100	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	270,00000	25,88	6 987,60		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.3	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
101	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus	12,00000	27,38	328,56		URS
102	34571563	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí	kus	40,00000	145,18	5 807,20		URS
103	74212.R02	Příchytka tuhé trubky 20 šedá	kus	120,00000	2,92	350,40		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		bezhalogenová						
104	74212.R03	Příchytka tuhé trubky 32 šedá	kus	90,00000	5,88	529,20		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		bezhalogenová						
Díl: 7418		**Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras**				**145 984,58**		
105	210021071	Montáž příchytek pro kabely plastových jednoduchých, průměru 16 až 25 mm	kus	210,00000	13,84	2 906,40		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210021071						
106	210021081	Montáž příchytek pro kabely plastových pro trojsvazek kabelů, průměr 1 kabelu 24 až 27 mm	kus	390,00000	30,93	12 062,70		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210021081						
107	741910413	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky přes 150, do 250 mm	m	20,00000	202,70	4 054,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741910413						
108	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky přes 250, do 450 mm	m	5,00000	227,93	1 139,65		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741910414						
109	741910611	Montáž ostatních nosných prvků příchytek kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do O 40 mm	kus	4 200,00000	14,65	61 530,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741910611						
110	10.652.890	Šroub 6.3x35 ZNCR do betonu pro přichycení příchytky požárně odolné trasy	kus	4 200,00000	2,50	10 500,00		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		Šroub do betonu 6,3x35, určené pro systémy se zachováním funkčnosti při požáru						
		4200 :						
		4200		4 200,00000				
111	10.783.654	Svazkový držák 45x40mm komplet vč.hmoždinky a vrutu	kus	390,00000	57,03	22 241,70		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		Svazkový držák pro všeobecné použití, vhodný k montáži na stěnu i strop. Nastříknutý upevňovací prvek lze upevnit pomocí natloukací hmoždinky nebo pneumatické hřebíkovačky. Kapacita: maximálně 10 vedení NYM 3 x 1,5 mm2. Komplet včetně hmoždinky.						
		130*3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.3	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		390		390,00000				
112	1218249	Příchytka pro stahovací pásek 42mm	kus	210,00000	3,74	785,40		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		Příchytka s hmoždinkou pro uchycení kabelů pomocí stahovacího pásku						
		70*3 :						
		210		210,00000				
113	1284892	Příchytka jednostranná 16mm pro přichycení kabelu s požární odolností	kus	4 200,00000	5,80	24 360,00		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		Kabelová příchytka pro kabely s vnějším průměrem pláště 16 mm, příchytka je vhodná pro kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru, povrchová úprava GMT						
		1050 :						
		1050 * 3 :						
		Součet :						
		4200		4 200,00000				
114	34572308	páska stahovací kabelová 3,6x200mm	100 kus	3,00000	54,91	164,73		URS
115	34575603	žlab kabelový drátěný ŽZ v do 60mm š do 150mm	m	20,00000	193,44	3 868,80		URS
		Poznámka k položce:						
		Komplet včetně uchycení na strop. Požárně odolná trasa!						
116	34575604	žlab kabelový drátěný ŽZ v přes 60mm š přes 150 do 250mm	m	5,00000	474,24	2 371,20		URS
		Poznámka k položce:						
		Komplet včetně uchycení na strop. Požárně odolná trasa!						
Díl: 7419		**Kabelové rozvody**				**601 214,35**		
117	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm., bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	630,00000	18,72	11 793,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120201						
118	741120203	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm., bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	240,00000	21,16	5 078,40		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120203						
119	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu, a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	1 550,00000	33,37	51 723,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122015						
120	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu, a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	1 645,00000	35,01	57 591,45		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.3	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122016						
121	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu, a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	130,00000	44,77	5 820,10		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122031						
122	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu, a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	430,00000	46,40	19 952,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122032						
123	741122135	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo, bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 4x35 mm2	m	140,00000	75,70	10 598,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122135						
124	741122233	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	40,00000	23,61	944,40		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122233						
125	741122234	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x16 mm2	m	50,00000	27,67	1 383,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122234						
126	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, , CYKFY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	1 240,00000	36,63	45 421,20		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122601						
127	741122621	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, , CYKFY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2	m	170,00000	36,63	6 227,10		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122621						
128	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, , CYKFY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	250,00000	36,63	9 157,50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122641						
129	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	1 500,00000	16,28	24 420,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742121001						
130	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	1 310,00000	14,31	18 746,10		URS
131	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1 490,00000	23,65	35 238,50		URS
132	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	250,00000	39,29	9 822,50		URS
133	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	400,00000	93,89	37 556,00		URS
		330+20+50 :						
		400		400,00000				
134	34111100.A1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x10mm2	m	40,00000	150,02	6 000,80		Vlastní
		10+30 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.3	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		40		40,00000				
135	34111116	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x1,5mm2	m	700,00000	25,56	17 892,00		URS
		160+540 :						
		700		700,00000				
136	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	240,00000	30,68	7 363,20		URS
137	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	110,00000	44,69	4 915,90		URS
138	34111162	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2	m	130,00000	48,32	6 281,60		URS
139	34111328	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída, reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 3x2,5mm2	m	45,00000	54,98	2 474,10		URS
		40+5 :						
		45		45,00000				
140	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2	m	540,00000	33,70	18 198,00		URS
141	34111569	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 4x1,5mm2	m	170,00000	64,90	11 033,00		URS
142	34111587	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x6mm2	m	30,00000	212,16	6 364,80		URS
143	34111620	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x35mm2	m	140,00000	493,11	69 035,40		URS
		10+80+50 :						
		140		140,00000				
144	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	50,00000	241,88	12 094,00		URS
		50 :						
		50		50,00000				
145	34121146	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným CuSn drátem, bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 2x2x0,8mm2	m	160,00000	27,64	4 422,40		URS
146	34121150	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným CuSn drátem, bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 4x2x0,8mm2	m	440,00000	66,14	29 101,60		URS
147	34121266	kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 5e	m	900,00000	14,54	13 086,00		URS
148	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	220,00000	14,00	3 080,00		URS
		8 * 15 + 100 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.3	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		220		220,00000				
149	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	410,00000	21,77	8 925,70		URS
150	34141031	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x35mm2	m	240,00000	122,80	29 472,00		URS
Díl: 7420		**Připojení el.zařízení a přístrojů, jenž jsou dodávkou ostatních profesí**				**7 474,37**		
151	741130111	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 2x0,35 až 4 mm2	kus	6,00000	81,40	488,40		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130111						
152	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	17,00000	94,43	1 605,31		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130115						
		Poznámka k položce:						
		Ukončení kabelu na svorkovnici, případně přípojení stávajícího přístroje						
153	741130144	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x0,5 až 4 mm2	kus	9,00000	158,74	1 428,66		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130144						
		Poznámka k položce:						
		Ukončení kabelu na svorkovnici, případně přípojení stávajícího přístroje						
154	7420.R1	Svorky propojovací pro ukončení volných vývodů	kpl	1,00000	1 040,00	1 040,00		Vlastní
155	7420.R1001	Provedení doplňujícího pospojování v místnosti komplet (D+M+PPV)	kus	8,00000	364,00	2 912,00		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		včetně spoj.materiálu, vodičů a ochr.trubek						
Díl: 7421		**Svítidla**				**1 401 769,31**		
156	K062	Montáž: A sv. dle knihy svítidel	kus	15,00000	364,00	5 460,00		Vlastní
157	K063	Montáž: B1 sv. dle knihy svítidel	kus	25,00000	364,00	9 100,00		Vlastní
158	K064	Montáž: B2 sv. dle knihy svítidel	kus	23,00000	364,00	8 372,00		Vlastní
159	K065	Montáž: C sv. dle knihy svítidel	kus	14,00000	364,00	5 096,00		Vlastní
160	K066	Montáž: D sv. dle knihy svítidel	kus	4,00000	364,00	1 456,00		Vlastní
161	K067	Montáž: D1 sv. dle knihy svítidel	kus	12,00000	364,00	4 368,00		Vlastní
162	K068	Montáž: E sv. dle knihy svítidel	kus	5,00000	364,00	1 820,00		Vlastní
163	K069	Montáž: F sv. dle knihy svítidel	kus	16,00000	364,00	5 824,00		Vlastní
164	K070	Montáž: F1 sv. dle knihy svítidel - příslušenství - rámeček pro přisazenou montáž	kus	9,00000	364,00	3 276,00		Vlastní
165	K071	Montáž: F1 sv. dle knihy svítidel	kus	9,00000	364,00	3 276,00		Vlastní
166	K072	Montáž: G sv. dle knihy svítidel	kus	15,00000	364,00	5 460,00		Vlastní
167	K073	Montáž: H sv. dle knihy svítidel	kus	3,00000	364,00	1 092,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.3	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
168	K074	Montáž: I sv. dle knihy svítidel	kus	4,00000	364,00	1 456,00		Vlastní
169	K075	Montáž: J sv. dle knihy svítidel	kus	1,00000	364,00	364,00		Vlastní
170	K076	Montáž: L01 TR 150W, DALI	kus	4,00000	364,00	1 456,00		Vlastní
171	K077	Montáž: L01 sv. dle knihy svítidel	kus	24,00000	364,00	8 736,00		Vlastní
172	K078	Montáž: L02 sv. dle knihy svítidel	kus	32,00000	364,00	11 648,00		Vlastní
173	K079	Montáž: L02 TR 150W, DALI	kus	6,00000	364,00	2 184,00		Vlastní
174	K080	Montáž: L03 TR 150W, DALI	kus	6,00000	364,00	2 184,00		Vlastní
175	K081	Montáž: L03 sv. dle knihy svítidel	kus	32,00000	364,00	11 648,00		Vlastní
176	K082	Montáž: L04 sv. dle knihy svítidel	kus	18,00000	364,00	6 552,00		Vlastní
177	K083	Montáž: L04 TR 150W, DALI	kus	3,00000	364,00	1 092,00		Vlastní
178	K084	Montáž: M sv. dle knihy svítidel	kus	2,00000	364,00	728,00		Vlastní
179	K085	Montáž: V01 sv. dle knihy svítidel	m	4,59000	364,00	1 670,76		Vlastní
180	K086	Montáž: V02 sv. dle knihy svítidel	m	4,89000	364,00	1 779,96		Vlastní
181	K087	Montáž: V03 sv. dle knihy svítidel	m	5,19000	364,00	1 889,16		Vlastní
182	K088	Montáž: V04 sv. dle knihy svítidel	m	5,49000	364,00	1 998,36		Vlastní
183	M001	A sv. dle knihy svítidel	kus	15,00000	9 184,45	137 766,75		Vlastní
184	M004	B1 sv. dle knihy svítidel	kus	25,00000	1 000,05	25 001,25		Vlastní
185	M005	B2 sv. dle knihy svítidel	kus	23,00000	1 047,08	24 082,84		Vlastní
186	M006	C sv. dle knihy svítidel	kus	14,00000	4 924,19	68 938,66		Vlastní
187	M007	D sv. dle knihy svítidel	kus	4,00000	7 209,24	28 836,96		Vlastní
188	M008	D1 sv. dle knihy svítidel	kus	12,00000	1 221,37	14 656,44		Vlastní
189	M009	E sv. dle knihy svítidel	kus	5,00000	12 711,61	63 558,05		Vlastní
190	M010	F sv. dle knihy svítidel	kus	16,00000	10 148,54	162 376,64		Vlastní
191	M011	F1 sv. dle knihy svítidel - příslušenství - rámeček pro přisazenou montáž	kus	9,00000	421,88	3 796,92		Vlastní
192	M012	F1 sv. dle knihy svítidel	kus	9,00000	1 314,04	11 826,36		Vlastní
193	M015	G sv. dle knihy svítidel	kus	15,00000	8 418,16	126 272,40		Vlastní
194	M016	H sv. dle knihy svítidel	kus	3,00000	17 751,99	53 255,97		Vlastní
195	M017	I sv. dle knihy svítidel	kus	4,00000	6 224,40	24 897,60		Vlastní
196	M018	J sv. dle knihy svítidel	kus	1,00000	5 422,14	5 422,14		Vlastní
197	M019	L01 TR 150W, DALI	kus	4,00000	2 074,80	8 299,20		Vlastní
198	M020	L01 sv. dle knihy svítidel	kus	24,00000	2 337,61	56 102,64		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.3	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
199	M021	L02 sv. dle knihy svítidel	kus	32,00000	2 074,80	66 393,60		Vlastní
200	M022	L02 TR 150W, DALI	kus	6,00000	2 337,61	14 025,66		Vlastní
201	M023	L03 TR 150W, DALI	kus	6,00000	2 337,61	14 025,66		Vlastní
202	M024	L03 sv. dle knihy svítidel	kus	32,00000	2 074,80	66 393,60		Vlastní
203	M025	L04 sv. dle knihy svítidel	kus	18,00000	2 074,80	37 346,40		Vlastní
204	M026	L04 TR 150W, DALI	kus	3,00000	2 337,61	7 012,83		Vlastní
205	M027	M sv. dle knihy svítidel	kus	2,00000	118 318,93	236 637,86		Vlastní
206	M028	V01 sv. dle knihy svítidel	m	4,59000	1 729,00	7 936,11		Vlastní
207	M029	V02 sv. dle knihy svítidel	m	4,89000	1 729,00	8 454,81		Vlastní
208	M030	V03 sv. dle knihy svítidel	m	5,19000	1 729,00	8 973,51		Vlastní
209	M031	V04 sv. dle knihy svítidel	m	5,49000	1 729,00	9 492,21		Vlastní
Díl: 7423		**Nouzové osvětlení**				**667 006,05**		
210	K089	Montáž: NP1 sv. dle knihy svítidel	kus	13,00000	364,00	4 732,00		Vlastní
211	K090	Montáž: NP3 sv. dle knihy svítidel	kus	17,00000	364,00	6 188,00		Vlastní
212	K091	Montáž: NB2 sv. dle knihy svítidel	kus	17,00000	364,00	6 188,00		Vlastní
213	K092	Montáž: NB1 sv. dle knihy svítidel	kus	4,00000	364,00	1 456,00		Vlastní
214	K093	Montáž: N3 sv. dle knihy svítidel	kus	5,00000	364,00	1 820,00		Vlastní
215	K094	Montáž: N4 sv. dle knihy svítidel	kus	16,00000	364,00	5 824,00		Vlastní
216	K174	Centrální systém nouz.osvětlení: USDP - Nastavení CBS a uvedení do provozu	kpl	1,00000	15 600,00	15 600,00		Vlastní
217	M032	NP1 sv. dle knihy svítidel	kus	13,00000	4 364,00	56 732,00		Vlastní
218	M033	NP3 sv. dle knihy svítidel	kus	17,00000	5 944,99	101 064,83		Vlastní
219	M034	NB2 sv. dle knihy svítidel	kus	17,00000	4 289,30	72 918,10		Vlastní
220	M035	NB1 sv. dle knihy svítidel	kus	4,00000	3 759,54	15 038,16		Vlastní
221	M036	N3 sv. dle knihy svítidel	kus	5,00000	9 571,74	47 858,70		Vlastní
222	M061	N4 sv. dle knihy svítidel	kus	16,00000	6 133,11	98 129,76		Vlastní
223	M115	Centrální systém nouz.osvětlení: 3F - Monitor výpadku napájení	kus	12,00000	2 524,34	30 292,08		Vlastní
224	M116	Bateriová jednotka 8 okruhů, 3h, včetně baterií - viz. Technický popis dle knihy svítidel	kus	1,00000	203 164,42	203 164,42		Vlastní
Díl: 7433		**Hromosvod a uzemnění**				**259 363,95**		
225	210220372R00	Montáž ochranného úhelníku,trubky, nebo lišty do zdiva,	kus	22,00000	354,52	7 799,44	M21	RTS 25/ II
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210220372						
226	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímače jímače, ochranné trubky, úhelníku	kus	22,00000	115,60	2 543,20	M21	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.3	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210220431						
		22 :						
		22		22,00000				
227	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů, pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	220,00000	56,98	12 535,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410021						
228	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů, drátu nebo lana O do 10 mm v městské zástavbě	m	69,00000	50,07	3 454,83		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410041						
229	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O do 10 mm	m	360,00000	202,29	72 824,40		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420001						
		Poznámka k položce:						
		včetně nalepení podpěr vedení KF ke krytině						
230	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	60,00000	102,56	6 153,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420021						
231	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	46,00000	143,27	6 590,42		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420022						
232	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	84,00000	143,27	12 034,68		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420022						
233	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	11,00000	73,27	805,97		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420083						
234	741430011	Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na střešní hřeben	kus	12,00000	1 017,55	12 210,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741430011						
235	741430012	Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan	kus	8,00000	691,93	5 535,44		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741430012						
236	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,00000	2 606,96	2 606,96		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741820001						
237	7433.R9001	Ostatní neuvedený materiál pro montáž HVI vodičů a stožárů komplet	kpl	1,00000	3 120,00	3 120,00		Vlastní
238	1132150	PODPERA FB PRO PLOCHE STRECHY 253015 - beton s adapterem pro uchycení vodiče AlMgSi a, plast.podložkou	kus	106,00000	54,75	5 803,50		Vlastní
		53*2 :						
		106		106,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.3	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
239	12001.R390059	Svorka MV, nerez, pro prům. 8-10mm	kus	60,00000	140,10	8 406,00		Vlastní
		30*2 :						
		60		60,00000				
240	12001.R490110	Číselný štítek Al, příložka O 7-10/pásek 30 pro označení svodu nerez, komplet vč. příložky a šroubů	kus	11,00000	50,73	558,03		Vlastní
241	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	7,45200	41,94	312,54		URS
		"MET" 12 :						
		12*0,621 'Přepočtené koeficientem množství :						
		7,452		7,45200				
242	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	48,63600	165,32	8 040,50		URS
		360 :						
		360*0,1351 'Přepočtené koeficientem množství :						
		48,636		48,63600				
243	35441675	podpěra vedení hromosvodu do zdiva - 300mm, Cu	kus	100,00000	172,79	17 279,00		URS
		8*11 + 12 :						
		100		100,00000				
244	35441680	podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče - 120-200/60-100mm, Cu	kus	160,00000	152,26	24 361,60		URS
245	35441701	podpěra vedení hromosvodu na krytinu z tašek za první lať, nerez	kus	80,00000	47,05	3 764,00		URS
		4*10*2 :						
		80		80,00000				
246	35441706	podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče - 120-200/60-100mm, nerez	kus	160,00000	56,16	8 985,60		URS
		80*2 :						
		160		160,00000				
247	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	11,00000	210,91	2 320,01		URS
248	35441836	držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn	kus	22,00000	70,57	1 552,54		URS
		11*2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		22		22,00000				
249	35442034	svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm	kus	11,00000	50,59	556,49		URS
250	35442036	svorka uzemnění nerez připojovací	kus	16,00000	34,07	545,12		URS
251	35442037	svorka uzemnění nerez křížová	kus	44,00000	46,31	2 037,64		URS
		220/10*2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.3	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		44		44,00000				
252	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát	kus	40,00000	50,59	2 023,60		URS
		11*2 + 2 + 16 :						
		40		40,00000				
253	35442042	svorka uzemnění nerez na okapové žlaby	kus	19,00000	36,77	698,63		URS
254	35442062	pás zemnící 30x4mm FeZn	kg	209,00000	50,98	10 654,82		URS
		220*0,95 'Přepočtené koeficientem množství :						
		209		209,00000				
255	35442135	drát D 10/13mm FeZn + PVC	kg	35,39700	117,10	4 144,99		URS
		11*3 + 8*3 :						
		57*0,621 'Přepočtené koeficientem množství :						
		35,397		35,39700				
256	35442158	tyč jímací s rovným koncem 18/10 2500 (1500/1000)mm AlMgSi	kus	4,00000	314,75	1 259,00		URS
		"jímač J2HR - jímač na hřeben komplet" 4 :						
		4		4,00000				
257	35442162	tyč jímací s rovným koncem 18/10 1500 (500/1000)mm AlMgSi - trubka	kus	6,00000	168,73	1 012,38		URS
		"jímač J1.5B - jímač na betonovém podstavci na rovné střeše komplet" 6 :						
		6		6,00000				
258	35442163	tyč jímací s rovným koncem 18/10 2000 (1000/1000)mm AlMgSi - trubka	kus	2,00000	240,93	481,86		URS
		"jímač J1.5HR - jímač na hřeben komplet" 2 :						
		2		2,00000				
259	35442261	podstavec betonový pro jímací tyč se závitem M16 s PVC podložkou 20 kg	kus	6,00000	545,70	3 274,20		URS
		Poznámka k položce:						
		JÍMACÍ SOUSTAVA VČ. JÍMAČŮ MUSÍ BÝT SCHOPNA ODOLAT MAX. RYCHLOSTI NÁRAZOVÉHO VĚTRU MIN. 137 KM/HOD.						
260	35442261.R01	Podstavec jímače pro umístění na střešní sendvičové panely, nastavitelná rozteč	kus	6,00000	339,46	2 036,76		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		JÍMACÍ SOUSTAVA VČ. JÍMAČŮ MUSÍ BÝT SCHOPNA ODOLAT MAX. RYCHLOSTI NÁRAZOVÉHO VĚTRU MIN. 137 KM/HOD.						
261	99951114	hmota zalévací	kg	5,00000	208,00	1 040,00		URS
	Celkem					**4 051 892,54**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.4	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**1 971 300,00**		
1	72801T00	Vzduchotechnika - viz rozpočet specialisty	soubor	1,00000	1 971 300,00	1 971 300,00		Vlastní

	Celkem	**1 971 300,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.5	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 46-M		**Stavební práce při extr.mont.pracích**				**33 676,16**		
1	46.R001	Zednické výpomoci - práce a úkony nezbytně a bezprostředně nutné k zahájení, průběhu nebo dokončení, montáží. Zpravidla nejsou zakresleny v projektech.	kpl	1,00000	4 200,00	4 200,00		Vlastní
		Poznámka k položce: Jsou to zejména tyto práce: a) vysekání nebo vynechání rýh, kapes a prostupů pro rozvody a upevňovací prvky (špalíky, latě, objímky, závěsy, kotvící šrouby vodítek apod.), b) vysekání, vyvrtání nebo vynechání kapes pro konzoly, podpěry, závěsy, pevné body a konstrukce (manipulační plošiny apod.), c) vysekání nebo vynechání nik pro rozvaděče, stoupací, průchozí a jiné manipulační skříně, d) zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes a prostupů ve stěnách a stropech, e) osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, objímek, závěsů, pevných bodů a konstrukcí, f) osazení, zazdění nebo zabetonování stoupacích, průchozích a jiných manipul. skříní, g) podezdění nebo pod betonová ní armatur, h) zalití kotevních šroubů, podlití strojů a zařízení betonem, i) zabetonování kotvících rámů do betonových bloků, j) nastřelování upevňovacích prvků.						
2	468081513	Vybourání otvorů ve zdivu železobetonovém plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm	kus	4,00000	1 631,00	6 524,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468081513						
3	468094112	Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky přes 6 do 9 cm	kus	42,00000	40,06	1 682,52		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468094112						
		26+16 :						
		42		42,00000				
4	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	55,00000	99,86	5 492,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468101421						
5	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7, cm	m	45,00000	112,59	5 066,55		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468101422						
6	468101423	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 7 do, 10 cm	m	30,00000	123,69	3 710,70		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468101423						
7	468101433	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do, 15 cm	m	20,00000	158,62	3 172,40		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468101433						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.5	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	469971111	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	1,65900	443,68	736,07		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469971111						
9	469971121	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další, podlaží	t	1,65900	415,59	689,46		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469971121						
10	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	1,65900	352,28	584,43		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111						
11	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i, započatý 1 km	t	24,88500	28,77	715,94		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121						
		1,659*15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		24,885		24,88500				
12	469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního, zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,65900	483,00	801,30		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469973116						
13	997002611.3	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	1,65900	181,13	300,49		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997002611.3						
Díl: 7417		**Elektroinstalační materiál**				**24 031,70**		
14	741110052	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných,, uložených volně, vnější O přes 23 do 35 mm	m	370,00000	26,71	9 882,70		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110052						
15	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných,, uložených volně, vnější O přes 35 mm	m	40,00000	29,59	1 183,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110053						
16	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	42,00000	82,18	3 451,56		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112001						
17	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	4,00000	82,59	330,36		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112021						
18	071075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 40mm	m	90,00000	25,32	2 278,80		Vlastní
19	11.058.591	Příchytka tuché trubky 25 šedá	kus	20,00000	3,71	74,20		Vlastní
		Poznámka k položce:						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.5	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bezhalogenová						
20	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 20mm	m	70,00000	12,74	891,80		URS
21	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 25mm	m	100,00000	16,95	1 695,00		URS
22	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 32mm	m	110,00000	21,34	2 347,40		URS
23	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	6,00000	10,90	65,40		URS
		Poznámka k položce:						
		bezhalogenová						
24	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	10,00000	15,08	150,80		URS
		Poznámka k položce:						
		bezhalogenová						
25	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	4,00000	23,65	94,60		URS
		Poznámka k položce:						
		bezhalogenová						
26	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	40,00000	17,30	692,00		URS
27	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	26,00000	5,94	154,44		URS
		18+8 :						
		26		26,00000				
28	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	16,00000	34,10	545,60		URS
29	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus	4,00000	27,65	110,60		URS
30	74212.R02	Příchytka tuhé trubky 20 šedá	kus	12,00000	2,95	35,40		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		bezhalogenová						
31	74212.R03	Příchytka tuhé trubky 32 šedá	kus	8,00000	5,93	47,44		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		bezhalogenová						
Díl: 7418		**Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras**				**17 432,62**		
32	210021071	Montáž příchytek pro kabely plastových jednoduchých, průměru 16 až 25 mm	kus	78,00000	13,98	1 090,44		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210021071						
33	210021081	Montáž příchytek pro kabely plastových pro trojsvazek kabelů, průměr 1 kabelu 24 až 27 mm	kus	90,00000	31,23	2 810,70		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210021081						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.5	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	741910413	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky přes 150, do 250 mm	m	20,00000	204,65	4 093,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741910413						
35	10.783.654	Svazkový držák 45x40mm komplet vč.hmoždinky a vrutu	kus	90,00000	57,58	5 182,20		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		Svazkový držák pro všeobecné použití, vhodný k montáži na stěnu i strop. Nastříknutý upevňovací prvek lze upevnit pomocí natloukací hmoždinky nebo pneumatické hřebíkovačky.						
		Kapacita: maximálně 10 vedení NYM 3 x 1,5 mm2. Komplet včetně hmoždinky.						
		30*3 :						
		90		90,00000				
36	1218249	Příchytka pro stahovací pásek 42mm	kus	78,00000	3,78	294,84		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		Příchytka s hmoždinkou pro uchycení kabelů pomocí stahovacího pásku						
		26*3 :						
		78		78,00000				
37	34572308	páska stahovací kabelová 3,6x200mm	100 kus	1,00000	55,44	55,44		URS
38	34575603	žlab kabelový drátěný ŽZ v do 60mm š do 150mm	m	20,00000	195,30	3 906,00		URS
		Poznámka k položce:						
		Komplet včetně uchycení na strop. Požárně odolná trasa!						
Díl: 7420		**Ostatní**				**8 434,46**		
39	21-M-06.R01	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000	3 675,00	3 675,00		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		- vývodky, spojky vodičové průřezu do 16 mm2, spojníky						
		- sponky, příchytky, hmoždinky PVC						
		- drobné výrobky z plastů a pryže						
		- drát vázací a svařovací						
		- elektrody						
		- cín						
		- výrobky pro svařování a pájení						
		- plyny na svařování a pájení						
		- odmašťovače						
		- izolační hmoty						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.5	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- lepidla a tmely - kyseliny a odrezovače - kabelová oka a spojky průřezu do 16 mm2 - materiál označovací, např. štítky, vyjma předepsaných projektem - spojovací materiál, např. nýty, vruty, - hřebíky, šrouby a matice - sádra a ostatní...						
40	998741104	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,17900	3 125,47	559,46		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741104 Poznámka k položce: Přesuny při montážích						
41	747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	1,00000	4 200,00	4 200,00		OTSKP 25
Díl: 74203		**Strukturovaná kabeláž**				**26 770,76**		
42	74203.R8001	Systemová záruka strukturované kabeláže min.10 let	kpl	1,00000	1 050,00	1 050,00		Vlastní
		Poznámka k položce: náklady spojené se splněním požadavku systemové záruky LAN						
43	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	1,00000	2 054,67	2 054,67		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330001						
44	742330021	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police	kus	1,00000	61,64	61,64		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330021						
45	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	1,00000	90,41	90,41		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330022						
46	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U	kus	2,00000	61,64	123,28		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330023						
47	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů	kus	2,00000	1 643,73	3 287,46		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330024						
48	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo, podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	18,00000	71,91	1 294,38		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330042						
49	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	18,00000	7,39	133,02		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.5	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330051						
50	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	18,00000	69,86	1 257,48		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330052						
51	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	18,00000	152,05	2 736,90		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330101						
52	35712010	rozvaděč nástěnný jednodílný 19" celoskleněné dveře 15U/500mm	kus	1,00000	5 103,00	5 103,00		URS
53	35712066	police rozvaděče 19" perforovaná 1U/250mm nosnost 20kg	kus	1,00000	506,52	506,52		URS
54	74203.R06	Napájecí panel, 8x230V UTE, 19", 1U, vypínač, 3m, ochrana proti přepětí	kus	1,00000	655,20	655,20		Vlastní
55	74203.R07	Vázací panel, 1U, 19, oboustranný, plastová oka 40x50mm	kus	2,00000	277,20	554,40		Vlastní
56	74203.R09	Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 6A, 1U, 19", osazený, přímý, s vyvazovací lištou	kus	2,00000	1 323,00	2 646,00		Vlastní
57	74203.R12	2-zásuvka komunikační a 2x Keystone RJ45 kat. 6A, UTP samostatně v jednom rámečku komplet	kus	18,00000	289,80	5 216,40		Vlastní
		Poznámka k položce: kompletní zás. vč. rámečku						
Díl: 74206		**Nouzové přivolání pomoci**				**39 389,20**		
58	742350001	Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací	kus	2,00000	534,21	1 068,42		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742350001						
59	742350002	Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovacího tlačítka	kus	2,00000	328,74	657,48		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742350002						
60	742350003	Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm	kus	2,00000	410,94	821,88		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742350003						
61	742350004	Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V	kus	2,00000	821,87	1 643,74		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742350004						
62	7461.R005	Zapojení a oživení systému nouzového přivolání pomoci	kpl	2,00000	3 150,00	6 300,00		Vlastní
63	7461.R001	Řídící jednotka s akustickou signalizací komplet, výstup NO/NC, zálohovací AKU 500 mAh dobíjecí	kus	2,00000	4 716,60	9 433,20		Vlastní
		Poznámka k položce: pro 2 místnosti						
64	7461.R002	Indikační prvek s akustickou signalizací komplet	kus	2,00000	4 675,86	9 351,72		Vlastní
65	7461.R003	Tahový spínač komplet	kus	2,00000	2 858,94	5 717,88		Vlastní
66	7461.R004	Resetovací jednotka s akustickou signalizací komplet	kus	2,00000	2 197,44	4 394,88		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.5	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 74211		**Kabely**				**68 140,20**		
67	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	2 130,00000	16,43	34 995,90		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742121001						
68	34121050	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť, PVC 100V (SYKFY) 5x2x0,5mm2	m	30,00000	12,11	363,30		URS
69	34121276.R01	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6a	m	2 100,00000	15,61	32 781,00		Vlastní

Celkem		**217 875,10**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.6	M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: _1		**Dodávky**				**62 700,00**		
1	Pol__0001	Rozvaděč MaR – DT1	ks	1,00000	62 700,00	62 700,00		Vlastní
		skříňový rozvaděč 1 pole rozměry 600x800x300 (S x V x H) krytí IP 43/00 přívod horem vývod horem Napájecí soustava: 3NPE 50Hz / 400/230V TN-C/TN-S Ovládací napětí: 1N-230V AC, 50Hz 2-24V DV / AC Příslušenství rozvaděče Jistící, ovládací a signalizační prvky, zdroje, svorkovnice, DIN lišty, vývodky, atd. Montáž ŘS vč. terminálu Zkoušky rozvaděče Podružný materiál						
Díl: _2		**Řídící systém pro min. 9xAI, 12xDI, 1xAO, 11xDO, MBUS, Ethernet**				**141 785,60**		
2	Pol__0002	Kompaktní CPU (8xAI, 8xDI, 4xAO, 8xDO, Ethernet, RS232, RS485)	ks	1,00000	25 597,00	25 597,00		Vlastní
3	Pol__0003	Grafický, barevný, dotykový terminál, 7", 800 × 480 bodů, Ethernet, 2× RS485	ks	1,00000	16 313,00	16 313,00		Vlastní
4	Pol__0004	Modul digitálních vstupů, 24x digital IN, 24V DC	ks	1,00000	6 925,60	6 925,60		Vlastní
5	Pol__0005	Modul analogových vstupů/ digitálních výstupů, 8x analog IN , 8x realy OUT	ks	1,00000	8 635,00	8 635,00		Vlastní
6	Pol__0006	Aplikační software dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu	hod	73,00000	770,00	56 210,00		Vlastní
7	Pol__0007	Vizualizační software dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu	hod	73,00000	385,00	28 105,00		Vlastní
Díl: _3		**Periferie:**				**47 631,10**		
8	Pol__0008	Snímač teploty prostorový – venkovní, IP65, Ni1000/6180ppm	ks	2,00000	878,90	1 757,80		Vlastní
9	Pol__0009	Snímač teploty do jímky, Ni1000/6180ppm, l=240mm	ks	2,00000	983,40	1 966,80		Vlastní
10	Pol__0010	Snímač příložný, Ni1000/6180ppm	ks	4,00000	548,90	2 195,60		Vlastní
11	Pol__0011	Jímka nerezová l=220mm, G1/2	ks	2,00000	723,80	1 447,60		Vlastní
12	Pol__0012	Snímač tlaku kapaliny, 0-6bar/4-20mA, G1/2, vč. manometrické smyčky a kohoutu	ks	1,00000	3 960,00	3 960,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.6	M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	Pol__0013	Servopohon ventilový 5Nm, ovládání 0-10V, napájení 24V AC/DC	ks	1,00000	4 173,40	4 173,40		Vlastní
14	Pol__0014	Servopohon ventilový 5Nm, ovládání 0/1, napájení 230V AC	ks	4,00000	3 207,60	12 830,40		Vlastní
15	Pol__0015	Trojcestný kulový regulační ventil, Kv=4m3/h, DN20	ks	1,00000	3 270,30	3 270,30		Vlastní
16	Pol__0016	Trojcestný kulový přepínací ventil, DN25	ks	1,00000	3 317,60	3 317,60		Vlastní
17	Pol__0017	Trojcestný kulový přepínací ventil, DN20	ks	3,00000	4 237,20	12 711,60		Vlastní
Díl: _4		**Kabely celoplastové**				**23 837,00**		
18	Pol__0018	Jy(St)Y 1x2x0,8mm2	m	800,00000	7,70	6 160,00		Vlastní
19	Pol__0019	Jy(St)Y 2x2x0,8mm2	m	600,00000	12,10	7 260,00		Vlastní
20	Pol__0020	CYKY-J 3 x 1,5mm2	m	70,00000	16,50	1 155,00		Vlastní
21	Pol__0021	JYTY-O 3 x 1mm2	m	120,00000	17,60	2 112,00		Vlastní
22	Pol__0022	UTP cat6A	m	250,00000	19,80	4 950,00		Vlastní
23	Pol__0023	CYA 6mm2 zelená/žlutá	m	100,00000	22,00	2 200,00		Vlastní
Díl: _5		**Ostatní montážní materiál**				**65 373,00**		
24	Pol__0024	Kabelový žlab včetně dílů a příslušenství (s přepážkami), 125/100 svíkem	m	20,00000	660,00	13 200,00		Vlastní
25	Pol__0025	Kabelový žlab včetně dílů a příslušenství (s přepážkami), 62/50 svíkem	m	120,00000	363,00	43 560,00		Vlastní
26	Pol__0026	Krabicová rozvodka IP54, A8 75x75mm	ks	10,00000	36,30	363,00		Vlastní
27	Pol__0027	Trubka plastová 8029 D 29 mm	m	200,00000	12,10	2 420,00		Vlastní
28	Pol__0028	Příchytka 5329 D 29 mm	ks	200,00000	4,40	880,00		Vlastní
29	Pol__0029	Ostatní podružný materiál (kabel. pásky, popisovací kabel. štítky, svorky, úchyty, ucpávky…)	kompl	1,00000	4 950,00	4 950,00		Vlastní
Díl: _6		**Hodinové zúčtovací sazby**				**218 141,00**		
30	Pol__0030	Montáž vč. zapravení prostupů, atd.	hod	250,00000	605,00	151 250,00		Vlastní
31	Pol__0031	Požární ucpávky	kompl	1,00000	9 251,00	9 251,00		Vlastní
32	Pol__0032	Doprava a přesun	kompl	1,00000	16 500,00	16 500,00		Vlastní
33	Pol__0033	Oživení a zkoušky, zaškolení	kompl	1,00000	8 250,00	8 250,00		Vlastní
34	Pol__0034	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	5,00000	660,00	3 300,00		Vlastní
35	Pol__0035	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	kompl	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní
36	Pol__0036	Demontáže, odvoz odpadu	kompl	1,00000	7 150,00	7 150,00		Vlastní
37	Pol__0037	Dokumentace (dodavatelská, skutečného provedení)	kompl	1,00000	11 440,00	11 440,00		Vlastní

Celkem	**559 467,70**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.7	Elektro požární signalizace a nouzový zvukový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 46-M		**Stavební práce při extr.mont.pracích**				**44 032,48**		
1	46.R001	Zednické výpomoci - práce a úkony nezbytně a bezprostředně nutné k zahájení, průběhu nebo dokončení, montáží. Zpravidla nejsou zakresleny v projektech.	kpl	1,00000	11 885,74	11 885,74		Vlastní
		Poznámka k položce: Jsou to zejména tyto práce: a) vysekání nebo vynechání rýh, kapes a prostupů pro rozvody a upevňovací prvky (špalíky, latě, objímky, závěsy, kotvící šrouby vodítek apod.), b) vysekání, vyvrtání nebo vynechání kapes pro konzoly, podpěry, závěsy, pevné body a konstrukce (manipulační plošiny apod.), c) vysekání nebo vynechání nik pro rozvaděče, stoupací, průchozí a jiné manipulační skříně, d) zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes a prostupů ve stěnách a stropech, e) osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, objímek, závěsů, pevných bodů a konstrukcí, f) osazení, zazdění nebo zabetonování stoupacích, průchozích a jiných manipul. skříní, g) podezdění nebo pod betonová ní armatur, h) zalití kotevních šroubů, podlití strojů a zařízení betonem, í) zabetonování kotvících rámů do betonových bloků, j) nastřelování upevňovacích prvků.						
2	460680322	Vybourání otvorů ve stropech a klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 10 do 20, cm	kus	4,00000	297,13	1 188,52		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460680322						
3	460680592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	130,00000	66,87	8 693,10		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460680592						
4	460680594	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 7 do, 10 cm	m	70,00000	81,74	5 721,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460680594						
5	460680605	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do, 15 cm	m	40,00000	89,13	3 565,20		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460680605						
6	468094112	Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky přes 6 do 9 cm	kus	42,00000	66,87	2 808,54		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468094112 22+12+8 : 42		42,00000				
7	468112121	Frézování drážek pro vodiče ve stropech nebo klenbách z cihel včetně omítky, rozměru do 3x3 cm	m	16,00000	74,36	1 189,76		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468112121						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.7	Elektro požární signalizace a nouzový zvukový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního, zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,30800	3 109,60	7 176,96		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469973116						
9	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	2,30800	222,87	514,38		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469981111						
10	469981211	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t	34,62000	22,36	774,10		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469981211						
		2,308*15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		34,62		34,62000				
11	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	2,30800	222,87	514,38		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997002611						
Díl: 74204		**Zařízení dálkového přenosu (ZDP)**				**179 640,24**		
12	74204.R004	Dokumentace zdolávání požáru v rozsahu operativní karty	kus	1,00000	39 520,00	39 520,00		Vlastní
13	74204.R005	Dodatek k projektu EPS pro ZDP dle SIAŘ GŘ HZS ČR	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00		Vlastní
14	74204.R006	Ostatní úkony, práce a dodávky zde neuvedené, nutné k zajištění přenosu na HZS	kpl	1,00000	17 680,00	17 680,00		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		Zhotovitel provede, či zajistí na své náklady, přenos poplachu na pult HZS pomocí ZDP. Bude instalován nový adresný vysílač ZDP.						
		Zhotovitel zajistí:						
		? spolupráce s investorem pro úspěšné uzavření trojstranné smlouvy pro připojení na HZS, vyvolání nutnosti včasného podpisu smlouvy zajití zhotovitel						
		? zpracování nové operativní karty dokumentace zdolávání požáru						
		? aktualizaci projektu EPS pro ZDP dle SIAŘ GŘ HZS ČR						
		? konfiguraci objektu na PCO HZS, systému IZS HZS						
		? funkční zkoušky a revize zařízení ZDP.						
		Nutno provést měření signálu pro vysílač ZDP. Na základě měření pak stanovit konkrétní umístění antény.						
15	74204.R012	Funkční zkoušky a revize zařízení ZDP/EPS	kus	1,00000	5 720,00	5 720,00		Vlastní
16	742210051	Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním	kus	1,00000	70 545,28	70 545,28		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742210051						
17	74204.R001	Adresný vysílač EPS, RS485, dle požadavku provozovatele PCO HZS, komplet	kus	1,00000	29 716,96	29 716,96		Vlastní
18	74204.R002	Anténa GPRS magnetická	kus	1,00000	249,60	249,60		Vlastní
19	74204.R003	akumulátor 12 V / 7 Ah bezúdržbový	kus	1,00000	608,40	608,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.7	Elektro požární signalizace a nouzový zvukový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 74211		**Kabely**				**480 803,50**		
20	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, , CYKFY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	700,00000	32,69	22 883,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122601						
21	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	14 140,00000	26,74	378 103,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742121001						
22	34111525	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x2,5mm2	m	700,00000	35,29	24 703,00		URS
23	34121231	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přiložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť, PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 1x2x0,8mm2	m	800,00000	6,58	5 264,00		URS
24	ADI.0036127.URS	Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R B2ca s1d1a1	m	530,00000	49,28	26 118,40		Vlastní
		110+40+90+90+200 :						
		530		530,00000				
25	ADI.0036143.URS	Oranžový stíněný kabel 1x2x0,8, B2ca s1d1a1	m	800,00000	17,22	13 776,00		Vlastní
26	ADI.0098530.URS	Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 PH120-R B2ca s1d1a1, 100m	m	160,00000	18,30	2 928,00		Vlastní
27	ADI.0098532.URS	Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R B2ca s1d1a1, 100m	m	250,00000	28,11	7 027,50		Vlastní
Díl: 74212		**Elektroinstalační materiál**				**71 776,84**		
28	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných,, uložených volně, vnější O přes 35 mm	m	10,00000	66,86	668,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110053						
29	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných,, uložených pod omítku, vnější O přes 23 do 35 mm	m	650,00000	66,86	43 459,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110062						
30	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	34,00000	74,29	2 525,86		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112001						
31	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích	m	26,00000	74,29	1 931,54		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742110041						
32	742110505	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných	kus	12,00000	74,29	891,48		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742110505						
33	10.078.266	Bezhalogenová lišta LHD 40x20 HF HD vkládací, bílá, délka 2m	m	26,00000	202,84	5 273,84		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		do lišty budou instalovány ocelové příchytky pro kabely s pož.odolností - požárně odolná trasa.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.7	Elektro požární signalizace a nouzový zvukový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stanovení technických podmínek bez použití předmětného odkazu by nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.						
34	1232476	KRABICE IP66 POZARNE ODOLNA 100x100mm PO	kus	4,00000	574,08	2 296,32		Vlastní
35	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 20mm	m	160,00000	14,35	2 296,00		URS
36	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 25mm	m	240,00000	17,94	4 305,60		URS
37	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 32mm	m	250,00000	21,53	5 382,50		URS
38	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm	m	10,00000	13,16	131,60		URS
39	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	22,00000	27,51	605,22		URS
40	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	8,00000	107,64	861,12		URS
41	34571563	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí	kus	12,00000	95,68	1 148,16		URS
Díl: 74213		**Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras**				**46 481,60**		
42	742111001	Montáž příchytek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky	kus	420,00000	37,14	15 598,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742111001						
43	10.652.890	Kotva pro příchytku požárně odolné trasy komplet	kus	420,00000	13,52	5 678,40		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		funkční integrita kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru P60-R						
		180+240 :						
		420		420,00000				
44	15018.R004	Požárně odolná kab.trasa z drátěného žlabu 50/50 mm, závěsná stropní montáž, komplet, P60	m	10,00000	319,40	3 194,00		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		komplet vč.podpěr a ostatního příslušenství pro závěsnou montáž						
45	7418.R1001	Ocelová příchytka pro kabely s požární odolností, průměr kabelu 4 až 23mm. Velikost příchytek je, nutné volit s ohledem na průměr instalovaného kabelu, kotveny pomocí požárně odolných šroubů.	kus	240,00000	48,51	11 642,40		Vlastní
		Příchytky tvoří požárně odolnou trasu P60.						
		Poznámka k položce:						
		příchytka pro kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru P60-R						
		80*3 :						
		240		240,00000				
46	7418.R3001	Ocelový skupinový držák pro kabely s požární odolností, kotven pomocí požárně odolných šroubů. Skupinové držáky tvoří požárně odolnou trasu P60.	kus	180,00000	57,60	10 368,00		Vlastní
		60*3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.7	Elektro požární signalizace a nouzový zvukový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		180		180,00000				
Díl: 74301		**Elektrická požární signalizace (EPS)**				**228 072,36**		
47	742210003	Montáž ústředny EPS bez čelního panelu čtyř nebo vícekruhové	kpl	1,00000	6 685,71	6 685,71		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742210003						
		Poznámka k položce:						
		Kompletní montáž ústředny včetně záložního napájení, akumulátorů a rozšiřujících vstupně/výstupním modulů, nakonfiguovaných dle přílohy D.1.4.6-02-ZÁLOHOVANÉ NAPÁJENÍ A OVLÁDÁNÍ.						
48	742210041	Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS	kus	2,00000	148,57	297,14		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742210041						
49	742210061	Montáž ovládacího panelu požární ochrany	kus	1,00000	1 114,29	1 114,29		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742210061						
50	742210071	Montáž ovládacího tabla externího pro EPS	kus	1,00000	1 485,71	1 485,71		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742210071						
51	742210111	Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou	kus	1,00000	2 228,57	2 228,57		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742210111						
52	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	42,00000	148,57	6 239,94		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742210121						
53	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	42,00000	178,29	7 488,18		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742210131						
54	742210151	Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem	kus	14,00000	326,86	4 576,04		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742210151						
55	742210261	Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény, majáku nebo signalizace	kus	2,00000	326,86	653,72		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742210261						
56	742210303	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem	kus	2,00000	520,00	1 040,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742210303						
57	742210401	Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny	kus	1,00000	742,86	742,86		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742210401						
58	742210421	Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor	kus	64,00000	148,57	9 508,48		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742210421						
		"Detektory" 55 :						
		"Návazní ovládaná požárně bezpečnostní zařízení" 9 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.7	Elektro požární signalizace a nouzový zvukový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		64		64,00000				
59	742210503	Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS	kus	1,00000	7 428,57	7 428,57		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742210503						
60	742210521	Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor	kus	64,00000	148,57	9 508,48		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742210521						
61	742220051	Montáž krabice pro expander uložené na omítce	kus	2,00000	222,86	445,72		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742220051						
62	59081355	obslužné pole požární ochrany, 5 tlačítkové	kus	1,00000	8 194,16	8 194,16		URS
63	59081515	siréna, 32 tónů, 2 úrovně hlasitosti	kus	1,00000	1 269,67	1 269,67		URS
64	74301.R0001	Redundantní modulární ústředna, základní verze včetně čelního ovládacího panelu, bluetooth servisní, rozhraní, LAN port	kpl	1,00000	45 779,29	45 779,29		Vlastní
		Poznámka k položce: Popis a konfigurace ústředny EPS viz technická zpráva a výkresová dokumentace. Požárně odolný box pro ústřednu EPS, NZS a ZDP musí být dodán a instalován spolu s ústřednou EPS a je nedílnou součástí ústředny EPS, musí být zahrnut do ceny ústředny. Dodávaný systém EPS musí, krom uvedeného, splnit tyto požadavky: • Veškeré prvky kruhových linek musí být vybaveny zkratovými izolátory • Bodové detektory v provedení multisenzoru • Tlačítkové hlásiče typu "B" – dvoustupňová aktivace. • Výstupní ovládací moduly s možností přímého ovládání 230V. • LAN rozhraní pro vzdálenou zprávu systému. • Mobilní aplikace pro obsluhu. Aplikace zvýší reakce schopnost obsluhy při alarmovém stavu systému. Obsluha může autorizovaně přijmout poplachový stav v čase t1 na mobilním zařízení. Zpráva na mobilním zařízení obsahuje kompletní identifikace místa vzniku požáru a text s popisem vhodného opatření či reakce.						
65	74301.R0002	externí plnohodnotný ovládací panel v plastovém krytu, redundantní sběrnice, bez výměnného popisného, pole	kus	1,00000	1 569,63	1 569,63		Vlastní
66	74301.R0003	Klíčový trezor komplet vč.zámku	kus	1,00000	24 009,70	24 009,70		Vlastní
		Poznámka k položce: Klíčový trezor a zámek uzpůsobit dle požadavku HZS						
67	74301.R0005	Maják, červený kryt, červený záblesk, IP65	kus	1,00000	1 269,67	1 269,67		Vlastní
68	74301.R0007	Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečistění, IP44	kus	42,00000	1 007,99	42 335,58		Vlastní
69	74301.R00071	Patice hlásiče základní provedení	kus	42,00000	111,23	4 671,66		Vlastní
70	74301.R0009	Tlačítkový hlásič typu A, červený, IP24 (vnitřní), integrovaný zkratový izolátor, pod omítku	kus	13,00000	1 356,26	17 631,38		Vlastní
71	74301.R0010	Tlačítko, připojené do systému EPS	kus	1,00000	1 599,42	1 599,42		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.7	Elektro požární signalizace a nouzový zvukový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"Total stop" 1 :						
		1		1,00000				
72	M001	MAP výměnné popisné pole na ovládací panel - česky	kus	1,00000	732,85	732,85		Vlastní
73	M002	karta pro připojení externích monitorovacích a ovládacích zařízení, rozhraní pro OPPO, 2, monitorované výstupy, 3 monitorované vstupy, 3 releové výstupy, pro modulární ústředny	kus	1,00000	5 980,00	5 980,00		Vlastní
74	M004	karta dvou kruhových adresných linek, až 250 adres/kruh, až 3500m/kruh, pro modulární ústředny	kus	1,00000	4 659,20	4 659,20		Vlastní
75	M006	výměnné popisné pole na ovládací panel - česky	kus	1,00000	469,20	469,20		Vlastní
76	M007	Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, , integrovaný zkratový izolátor	kus	1,00000	2 236,04	2 236,04		Vlastní
77	M008	Vstupní modul, 4 monitorované vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový, izolátor	kus	1,00000	1 665,20	1 665,20		Vlastní
78	M015	Baterie 12 V / 44 Ah	kus	2,00000	1 565,32	3 130,64		Vlastní
79	M016	SD karta 4GB pro B8-MCU/B9-BCU	kus	1,00000	506,86	506,86		Vlastní
80	M017	Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm	kus	1,00000	243,15	243,15		Vlastní
81	M018	Záslepka PG 16	kus	8,00000	19,85	158,80		Vlastní
82	M019	Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm	kus	1,00000	303,31	303,31		Vlastní
83	M126	(PC 25 PP) Příchytka typ Goema bez halogenů	kus	2,00000	48,60	97,20		Vlastní
84	M127	(EC 25 PVC) Koncová čepička D=25 mm PVC	kus	2,00000	58,17	116,34		Vlastní
Díl: 74302		**Evakuační rozhlas (ER)**				**263 928,05**		
85	742410001	Montáž rozhlasu systémového zesilovače	kus	1,00000	1 485,71	1 485,71		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742410001						
86	742410021	Montáž rozhlasu manageru napájení a nabíječi akumulátorů	kus	1,00000	1 485,71	1 485,71		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742410021						
87	742410063	Montáž rozhlasu reproduktoru nástěnného	kus	37,00000	178,29	6 596,73		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742410063						
88	742410101	Montáž rozhlasu dálkové stanice hlasatele	kus	1,00000	2 228,57	2 228,57		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742410101						
89	742410131	Montáž rozhlasu audio expanderu	kus	1,00000	297,14	297,14		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742410131						
90	742410141	Montáž rozhlasu serveru pro hudbu a hlášení	kus	1,00000	4 605,71	4 605,71		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742410141						
91	742410201	Montáž rozhlasu nastavení a oživení ústředny rozhlasu a naprogramování	kus	1,00000	2 971,43	2 971,43		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	01	SO 01 - Přístavba a stavební úpravy Sokolovny
R:	D.1.4.7	Elektro požární signalizace a nouzový zvukový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742410201						
92	742410301	Montáž rozhlasu měření impedance rozhlasové ústředny	kus	8,00000	222,86	1 782,88		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742410301						
93	742410302	Montáž rozhlasu měření srozumitelnosti systému	kus	1,00000	22 285,71	22 285,71		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742410302						
94	63-1110433-01-01	Modul směrovače s monitorováním pro 16 reproduktorových linek, 8 vstupů pro zesilovač, architektura, 1:2, metoda dohledu bez koncových desek bez přerušení reprodukce, EN54-16	kus	1,00000	31 714,09	31 714,09		Vlastní
95	63-1111000-01-01	Základní jednotka systému NZS (APS), EN54-16, dohled systému, vstup pro mikrofon. stanice, 4 audio, vstupy, 8 monitorovaných vstupů, záznamník zpráv, LAN rozhraní s AES67, DSP, RC16	kus	1,00000	65 121,72	65 121,72		Vlastní
96	63-1210447-01-01	Záložní bateriový blok 48VDC/24Ah, 19", bez baterií	kus	1,00000	10 160,74	10 160,74		Vlastní
97	63-1211053-01-01	Digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 200W, EN54-16,DSP procesor pro každý zesilovací kanál,, ekvalizace signálů, individuální nastavení více úrovní hlasitosti pro jednotlivé kanály, EN54-16	kus	1,00000	58 758,28	58 758,28		Vlastní
98	63-1310715-01-02	Digitální mikrofonní stanice s 8 funkčními tlačítky, EN54-16	kus	1,00000	13 548,05	13 548,05		Vlastní
99	63-1710072-01-01	6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP44, keram. svorkovnice, EN54	kus	37,00000	821,41	30 392,17		Vlastní
100	63-5302334-01-01	Sběrnicový kabel 2HU	kus	3,00000	256,31	768,93		Vlastní
101	63-5310831-01-01	Sběrnicový kabel, 0,5m	kus	2,00000	359,76	719,52		Vlastní
102	HG691023-D	Baterie 12 V / 24 Ah	kus	4,00000	2 251,24	9 004,96		Vlastní

	Celkem	**1 314 735,07**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	02	SO 02 - Venkovní úpravy
R:	D.2.1	Venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**361 877,41**		
1	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	215,00000	34,24	7 361,60	822-1	RTS 25/ II
		Hřiště : 215,00		215,00000				
2	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	150,00000	51,21	7 681,50	822-1	RTS 25/ II
		Štěrková plocha : 150,00		150,00000				
3	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	215,00000	52,82	11 356,30	822-1	RTS 25/ II
		Hřiště : 215,00		215,00000				
4	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	175,00000	89,89	15 730,75	800-1	RTS 25/ II
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
		Dle TZ - příprava území : 175,00		175,00000				
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	175,00000	19,04	3 332,00	800-1	RTS 25/ II
6	1101	Přesazení stromu i s balem, vč. zemních prací	kus	4,00000	7 245,00	28 980,00		Vlastní
7	181300014RAA	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 300 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m	m2	583,33333	284,31	165 847,50	AP-HSV	RTS 25/ II
		vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.						
		Včetně přesunu hmot.						
		Zemina z meziskládky : 175,00/0,30		583,33333				
8	181300014RAE	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 300 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 000 m	m2	121,67000	373,57	45 452,26	AP-HSV	RTS 25/ II
		vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.						
		Včetně přesunu hmot.						
		Dovoz ornice : 705,00-583,33		121,67000				
9	184101111RA0	Výsadba stromů a keřů prostokořenných bez dodávky dřevin v rovině, výšky do 50 cm	kus	270,00000	131,25	35 437,50	AP-HSV	RTS 25/ II
		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím. Včetně přesunu hmot.						
10	184201117RAA	Výsadba stromů a keřů s balem bez dodávky dřevin v rovině, výšky do 350 cm	kus	3,00000	6 037,50	18 112,50	AP-HSV	RTS 25/ II
		Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu s balem se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlů, příček a motouzu. Včetně přesunu hmot.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	02	SO 02 - Venkovní úpravy
R:	D.2.1	Venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	02652445R	dřevina listnatá Ptačí zob; Ligustrum vulgare; v = 20 až 40 cm; kontejner 1,5 l	kus	270,00000	45,15	12 190,50	SPCM	RTS 25/ II
12	101	D+M borovice černá	kus	3,00000	3 465,00	10 395,00		Vlastní
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**57 741,39**		
13	271313511R00	Betonování podkladu základových konstrukcí	m3	2,24000	3 727,02	8 348,52	801-1	RTS 25/ II
		prostý						
		28,00*0,80*0,10		2,24000				
14	273321611R00	Beton základových desek železový třídy C 30/37	m3	2,52000	4 611,70	11 621,48	801-1	RTS 25/ II
		bez dodávky a uložení výztuže						
		Dobrtonávka prefa dílců : 28,00*0,45*0,20		2,52000				
15	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	17,14000	1 044,03	17 894,67	801-1	RTS 25/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		(28,00+0,80)*2*0,10		5,76000				
		(28,00+0,45)*2*0,20		11,38000				
16	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	17,14000	159,31	2 730,57	801-1	RTS 25/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 17,14000		17,14000				
17	273361821R00	Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,30240	56 700,23	17 146,15	801-1	RTS 25/ II
		včetně distančních prvků						
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,52000*0,12		0,30240				
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**275 844,91**		
18	320101111R00	Osazení betonových prefabrikátů hmotnost do 1000 kg	m3	4,32015	22 522,20	97 299,28	832-1	RTS 25/ II
		Včetně kotevních prvků a odstranění transportní výztuže.						
		P1 : 2,45*0,71*0,20*8		2,78320				
		P2 : 2,45*0,71*0,20		0,34790				
		P3 : 2,30*0,71*0,20		0,32660				
		0,45*0,53*0,15		0,03578				
		P4 : 1,50*0,41*0,20		0,12300				
		0,45*0,53*0,15		0,03578				
		P5 : 2,45*0,71*0,20		0,34790				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	02	SO 02 - Venkovní úpravy
R:	D.2.1	Venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Schody : 0,80*1,00*0,40		0,32000				
19	389381001RT4	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25	m3	0,04260	6 750,74	287,58	801-2	RTS 25/ II
		se zřízením a odstraněním bednění						
		Svislá spára : 0,71*0,10*0,06*10		0,04260				
20	5892229945R	Odhad ceny prefabetonového dílce - beton C 35/45	m3	4,32015	38 199,61	165 028,05	SPCM	RTS 25/ II
		P1 : 2,45*0,71*0,20*8		2,78320				
		P2 : 2,45*0,71*0,20		0,34790				
		P3 : 2,30*0,71*0,20		0,32660				
		0,45*0,53*0,15		0,03578				
		P4 : 1,50*0,41*0,20		0,12300				
		0,45*0,53*0,15		0,03578				
		P5 : 2,45*0,71*0,20		0,34790				
		Schody : 0,80*1,00*0,40		0,32000				
21	58953601R	Odhad ceny prefabetonového dílce - vylamovací výztuž	m	28,00000	472,50	13 230,00	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**23 070,70**		
22	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,25000	3 949,51	12 835,91	801-3	RTS 25/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
		Pod opěrnou zídkou : 13,00*0,50*0,50		3,25000				
23	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	1,95000	5 248,61	10 234,79	801-3	RTS 25/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Opěrná zeď : 13,00*0,50*0,30		1,95000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**20 621,89**		
24	998151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m	t	26,12615	789,32	20 621,89	801-5	RTS 25/ II
		na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)						
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**				**8 023,38**		
25	76601	D+M nová fošna 38x150 mm intalovaná mezi sloupy oplocení, vč. povrchové úpravy, vč. spojov. materi.	m	25,80000	288,75	7 449,75		Vlastní
		4,00+21,80		25,80000				
26	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	74,49750	7,70	573,63	800-766	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	02	SO 02 - Venkovní úpravy
R:	D.2.1	Venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**36 551,69**		
27	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	13,00000	159,91	2 078,83	800-767	RTS 25/ II
		Oplocení : 13,00		13,00000				
28	767999801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	20,00000	75,73	1 514,60	800-767	RTS 25/ II
		Demontáž slouků oplocení : 20,00		20,00000				
29	76701	D+M ocelová branka 900x2100 mm, vč. úpravy původního dřevěného obložení oplocení	kompl	1,00000	19 320,00	19 320,00		Vlastní
30	76702	D+M stupně z pozinkovaných pororoštů	kus	1,00000	11 025,00	11 025,00		Vlastní
31	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	339,38430	7,70	2 613,26	800-767	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 799		**Ostatní**				**166 909,05**		
32	79901	D+M lavička 1820x615x850 mm vč. zabetonování do patek	kus	3,00000	29 983,80	89 951,40		Vlastní
33	79902	D+M odpadkový koš, vč. zabetonování do patek	kus	3,00000	25 652,55	76 957,65		Vlastní
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**160 131,92**		
34	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	113,30000	150,00	16 995,00	801-3	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 47,30000		47,30000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 66,00000		66,00000				
35	979999987R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	11,32025	490,00	5 546,92	801-3	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 6,50000		6,50000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 4,68000		4,68000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,12025		0,12025				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,02000		0,02000				
36	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	47,30000	650,00	30 745,00	801-3	RTS 25/ II
		170 302						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 47,30000		47,30000				
37	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	171,92025	282,14	48 505,58	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
38	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 266,48475	17,86	58 339,42	801-3	RTS 25/ II

	Celkem	**1 110 772,34**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	03	SO 03 - Komunikace a zpevněné plochy
R:	03	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**199 902,06**		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	5,85000	75,94	444,25	822-1	RTS 25/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		vybourání stávající přídlažby : 9*0,25		2,25000				
		vybourání stávajícího betonového žlabu : 12*0,3		3,60000				
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	204,00000	67,40	13 749,60	822-1	RTS 25/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		stávající parkovací stání : 25+1		26,00000				
		před vstupem do sokolovny : 128+8+42		178,00000				
3	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	204,00000	83,58	17 050,32	822-1	RTS 25/ II
		pod bouranou dlažbou : 26+178		204,00000				
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	18,50000	106,86	1 976,91	822-1	RTS 25/ II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		vybourání stávajících obrubníků u bouraných parkovacích stání : 18,5		18,50000				
5	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	49,84500	239,74	11 949,84	800-1	RTS 25/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		sanace podloží :						
		pod dlažbou na parkovacích plochách a na ploše sjezdu : 155*0,3		46,50000				
		rozšíření pod obrubníky : 28*0,35*0,3		2,94000				
		dtto pod nájezdovými obrubníky : 9*0,15*0,3		0,40500				
		fakturovat dle skutečnosti!!! :						
6	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	86,88000	239,74	20 828,61	800-1	RTS 25/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		dle TK : 149,61		149,61000				
		odpočet bouracích prací : -162*0,08-5,85*0,20-162*0,3		-62,73000				
7	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	7,00000	591,41	4 139,87	800-1	RTS 25/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		vsak.drenáž : 28*0,5*0,5		7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	03	SO 03 - Komunikace a zpevněné plochy
R:	03	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	3,26880	1 775,23	5 802,87	800-1	RTS 25/ II
		zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		vpusť UV 1 : 1,2*1,2*2,27*1		3,26880				
9	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	10,89600	120,46	1 312,53	800-1	RTS 25/ II
		vpust : 1,2*2,27*4*1		10,89600				
10	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	10,89000	45,09	491,03	800-1	RTS 25/ II
		s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,						
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	47,57000	288,68	13 732,51	800-1	RTS 25/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		přebytek výkopu : 86,88		86,88000				
		sanace : 49,85		49,85000				
		výkop z trativodů : 7,00		7,00000				
		dtto z vpustí : 3,27-2,63		0,64000				
		násyp dle TK : -85,6		-85,60000				
		zásyp jímky : -5,6*2		-11,20000				
12	171102103R00	Uložení sypaniny do zhutněných násypů dálnic a let z hornin soudržných zhutněných na 100 % PS	m3	146,65000	90,71	13 302,62	800-1	RTS 25/ II
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu,						
		sanace : 49,85		49,85000				
		násyp dle TK : 85,6		85,60000				
		zásyp jímky : 5,6*2		11,20000				
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, Kamenivo přírodní těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm	m3	2,62850	1 575,47	4 141,12	800-1	RTS 25/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		obsyp vpust : 3,27-3,14*0,3*0,3*1*2,27		2,62850				
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	495,03500	67,89	33 607,93	800-1	RTS 25/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		asfalt - doplnění asfaltu po vybourání přídlažby : 9*0,15		1,35000				
		parkování, sjezd : 155		155,00000				
		chodníky : 43		43,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	03	SO 03 - Komunikace a zpevněné plochy
R:	03	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dlažba žulová : 147		147,00000				
		mlatový chodník : 120		120,00000				
		rozšíření pod obrubníkem 100x15x25, 100x15x30, odvod. žlab : 28*0,35+13,5*0,45		15,87500				
		dtto pod nájezdovými obrubníky : 9*0,15		1,35000				
		pod obrubníky 100x10x25 : 57,3*0,20		11,46000				
15	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	88,00450	231,00	20 329,04	800-1	RTS 25/ II
		přebytek zeminy : 47,57*1,85		88,00450				
16	58344209R	štěrkodrť frakce 0,0 až 125,0 mm; třída B	t	92,22250	401,67	37 043,01	SPCM	RTS 23/ I
		sanace : 49,85*1,850		92,22250				
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**24 696,91**		
17	211561111RK1	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 4 - 16 mm	m3	7,00000	1 724,82	12 073,74	800-2	RTS 22/ I
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene						
		trativod : 7		7,00000				
18	211971121R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu přes 1:2,5, při rozvinuté šířce opláštění od 0 do 2,5 m	m2	70,00000	61,30	4 291,00	800-2	RTS 25/ II
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,						
		vsak.drenáž : 28*2,5		70,00000				
19	67390503	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	231,00000	36,07	8 332,17		Vlastní
		trativody : 70*1,05		73,50000				
		pod mlatovým chodníkem : 150*1,05		157,50000				
Díl: 5		**Komunikace**				**736 784,45**		
20	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 32,0 až 63,0 mm	m2	302,00000	224,69	67 856,38	822-1	RTS 25/ II
		velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním						
		parkovací stání, sjezd : 155		155,00000				
		žulová mozaika : 147		147,00000				
21	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	302,00000	75,49	22 797,98	822-1	RTS 25/ II
		štěrkodrť frakce 0/16 : 155+147		302,00000				
22	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	43,00000	130,63	5 617,09	822-1	RTS 25/ II
		chodníky : 43		43,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	03	SO 03 - Komunikace a zpevněné plochy
R:	03	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	120,00000	187,54	22 504,80	822-1	RTS 25/ II
		mlatové chodníky : 120		120,00000				
24	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm	m2	43,00000	197,89	8 509,27	822-1	RTS 25/ II
		chodník : 43		43,00000				
25	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm	m2	317,87500	258,40	82 138,90	822-1	RTS 25/ II
		parkovací stání, sjezd : 155		155,00000				
		žulová mozaika : 147		147,00000				
		rozšíření pod obrubníky100x15x25,100x15x30 : 28*0,35+13,5*0,35		14,52500				
		dtto ABO 2-15N : 9*0,15		1,35000				
26	564962111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	120,00000	427,93	51 351,60	822-1	RTS 25/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		mlatový chodník : 120		120,00000				
27	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	138,60000	47,89	6 637,55	822-1	RTS 25/ II
		pod mlatovým chodníkem délka chodníku 66m : 66*2,1		138,60000				
28	573211111R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	1,35000	17,37	23,45	822-1	RTS 22/ I
		bez posypu kamenivem						
		9*0,15		1,35000				
29	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	2,70000	3 032,94	8 188,94	822-1	RTS 25/ II
		doplnění obrusné vrstvy po vybourání přídlažby 2 x 50mm : 2*9*0,15		2,70000				
30	596111111R00	Kladení dlažby komunikací pro pěší z kamenné mozaiky jednobarevné, do lože z kameniva těženého, tl. 40 mm	m2	147,00000	969,06	142 451,82	822-1	RTS 25/ II
		s provedením lože, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
31	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm, Kamenivo přírodní drcené; frakce 4,0 až 8,0 mm	m2	198,00000	531,72	105 280,56	822-1	RTS 25/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		dlažba drenážní 200/100/80mm : 155		155,00000				
		dlažba drenážní 200/200/80mm : 43		43,00000				
32	597961111R00	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého C -/7,5 z prefabrikátů celkové šířky rigolu do 930 mm, Žlab odvodňovací betonový	m	11,50000	1 241,34	14 275,41	822-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	03	SO 03 - Komunikace a zpevněné plochy
R:	03	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou						
		rigol z prefa prvků TBO 3 3-30 včetně dodávky žlabovek : 11,5		11,50000				
33	58380056R	Dlažba kamenná typ: mozaika; žulová; štípaná; rozměr: 40 až 60 mm	m2	149,94000	577,01	86 516,88	SPCM	RTS 25/ II
		147*1,02		149,94000				
34	59245292	Dlažba drenážní	m2	158,10000	531,81	84 079,16		Vlastní
		drenážní dlažba 200/100/80 : 155*1,02		158,10000				
35	59245295	Dlažba drenážní	m2	43,86000	536,13	23 514,66		Vlastní
		dlažba drenážní 200/200/80 : 43*1,02		43,86000				
36	čedič	čedičový písek	t	1,50000	3 360,00	5 040,00		Vlastní
		písek frakce 1,3 odhad : 1,5		1,50000				
Díl: 8		**Trubní vedení**				**102 998,49**		
37	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	4,00000	2 977,71	11 910,84	822-1	RTS 25/ II
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
		výšková úprava poklopů šachet : 4		4,00000				
38	831350113RAF	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 900x2000 mm, Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; SN 4	m	15,00000	3 457,79	51 866,85	AP-HSV	RTS 25/ II
		agregovaná položka - zřízení přípojky komplet : 15		15,00000				
39	894411010RA0	Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450 s odkalištěm, hloubka 1,97 m, napojení DN 150, litinová mříž 300 x 500 mm 25 t, Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpusť; zatížení: D 400; dl = 500 mm; š = 300 mm; příslušenství: pant	kus	4,00000	9 805,20	39 220,80	AP-HSV	RTS 25/ II
		kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.						
		agregovaná položka - dodávka a montáž kompletní vpusti UV 1 ŽV1, ŽV2 : 3		3,00000				
		obnova stávajících vpustí (50%) : 2/2		1,00000				
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**98 687,71**		
40	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	124,10000	215,25	26 712,53	822-1	RTS 25/ II
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
		náhradní položka - osazení a montáž obrubníku z pásové oceli : 124,1		124,10000				
41	917863111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 20	m	107,80000	432,81	46 656,92		Vlastní
		100x15x25 : 28		28,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	03	SO 03 - Komunikace a zpevněné plochy
R:	03	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		100x15x15 : 9		9,00000				
		100x10x25 : 57,3		57,30000				
		100x15x30 : 13,5		13,50000				
42	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm	m	9,00000	136,30	1 226,70	822-1	RTS 25/ II
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy						
		napojení na stávající stav - spára pro vybourání přídlažby : 9		9,00000				
		včetně ošetření spáry asf. zálivkou :						
43	59217012R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva přírodní	kus	13,77000	275,24	3 790,05	SPCM	RTS 25/ II
		ABO 1-15 : 13,5*1,02		13,77000				
44	592171600	Obrubník silniční nájezdový přírodní	kus	9,09000	195,19	1 774,28		Vlastní
		přímý : 9*1,01		9,09000				
45	59217410	Obrubník chodníkový 100/10/25 II nat	kus	58,00000	199,06	11 545,48		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		57,3*1,01		57,87300				
		Konec provozního součtu						
		58		58,00000				
46	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý 100x15x25cm	kus	29,00000	240,75	6 981,75		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		28*1,01		28,28000				
		Konec provozního součtu						
		29		29,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**3 470,19**		
47	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	1,12000	3 098,38	3 470,19	801-3	RTS 25/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		odbouráním stropu jímky : 5,6*0,20		1,12000				
Díl: 97		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**28 320,90**		
48	979990001R00	Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	188,80600	150,00	28 320,90	801-3	RTS 20/ I
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**178 040,66**		
49	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	537,51370	331,23	178 040,66	822-1	RTS 25/ II
		vodorovně do 200 m						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	03	SO 03 - Komunikace a zpevněné plochy
R:	03	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**39 749,04**		
50	979082113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m,	t	188,80630	47,61	8 989,07	821-1	RTS 25/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
51	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 551,96000	8,66	30 759,97	822-1	RTS 25/ II
		887,99*4		3 551,96000				
	Celkem					**1 412 650,41**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	04	SO 04 - Přípojka jednotné kanalizace
R:	04	Přípojka jednotné kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1.1		**Zemní práce**				**9 629,41**		
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	1,00000	474,63	474,63	800-1	RTS 25/ II
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
		napojení přípojky : 1,0		1,00000				
2	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	4,80000	591,41	2 838,77	800-1	RTS 25/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		1,0*3,0*1,6		4,80000				
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	2,40000	45,67	109,61	800-1	RTS 25/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		50% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,80000*0,5		2,40000				
4	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	9,60000	155,55	1 493,28	800-1	RTS 25/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		2*3,0*1,6		9,60000				
5	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	9,60000	33,22	318,91	800-1	RTS 25/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
6	151101311R00	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	4,80000	18,04	86,59	800-1	RTS 25/ II
		s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,						
		s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,						
		1,0*3,0*1,6		4,80000				
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	4,80000	163,75	786,00	800-1	RTS 25/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	04	SO 04 - Přípojka jednotné kanalizace
R:	04	Přípojka jednotné kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 = 100 % :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,80000		4,80000				
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,85000	151,46	431,66	800-1	RTS 25/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		1,0*3,0*(1,6-0,15-0,50)		2,85000				
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, Kamenivo přírodní těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm	m3	1,50000	1 575,47	2 363,21	800-1	RTS 25/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		1,0*3,0*0,50		1,50000				
10	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 4,0 mm	m3	0,45000	1 615,01	726,75	827-1	RTS 25/ II
		v otevřeném výkopu,						
		v otevřeném výkopu,						
		1,0*3,0*0,15		0,45000				
Díl: 1.2		**Zemní práce - odvoz zeminy**				**1 772,31**		
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,95000	288,68	562,93	800-1	RTS 25/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	9,75000	23,17	225,91	800-1	RTS 25/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		+ 5km :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,95000*5		9,75000				
13	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,95000	335,30	653,84	800-1	RTS 25/ II
		vyhloubeno :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,80000		4,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	04	SO 04 - Přípojka jednotné kanalizace
R:	04	Přípojka jednotné kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zpětný zásyp :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,85000*-1		-2,85000				
14	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1,95000	19,04	37,13	800-1	RTS 25/ II
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,95000	150,00	292,50	800-1	RTS 25/ II
		Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz						
Díl: 801		**Kanalizační přípojka**				**21 467,60**		
16	831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, od DN 100 do DN 300	kus	1,00000	1 597,20	1 597,20	827-1	RTS 25/ II
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
17	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200	m	3,00000	59,40	178,20	827-1	RTS 25/ II
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
18	877395121R00	Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 400	kus	1,00000	1 262,80	1 262,80	827-1	RTS 25/ II
		na potrubí z kanalizačních trub z plastu,						
19	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200	m	3,00000	47,30	141,90	827-1	RTS 25/ II
		vodou nebo vzduchem,						
		vodou nebo vzduchem,						
20	894431311RCA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 200 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	11 055,00	11 055,00	AP-HSV	RTS 25/ II
		šachtovou rouru, včetně těsnění, d = 425 , h = 375 mm						
		Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.						
21	28614548R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 6,8 mm; l = 3 000 mm; SN 10	kus	1,00000	3 602,50	3 602,50	SPCM	RTS 25/ I
22	28651724T	Odbočka navrtávací 400/200	kus	1,00000	3 630,00	3 630,00		Vlastní
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**2 015,98**		
23	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	3,51186	574,05	2 015,98	827-1	RTS 25/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	04	SO 04 - Přípojka jednotné kanalizace
R:	04	Přípojka jednotné kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**4 000,00**		
24	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ II
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
25	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ II
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
26	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ II
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
27	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ II
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
Celkem						**38 885,30**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	05	SO 05 - Přeložka vodovodu
R:	05	Přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1.1		**Zemní práce**				**64 640,30**		
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	1,50000	474,63	711,95	800-1	RTS 25/ II
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
		napojení na stávající potrubí : 2*0,75		1,50000				
2	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	40,96000	591,41	24 224,15	800-1	RTS 25/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		stávající potrubí : 0,8*14,0*1,6		17,92000				
		přeložka vodovodu : 0,8*18,0*1,6		23,04000				
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	20,48000	45,67	935,32	800-1	RTS 25/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		50% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 40,96000*0,5		20,48000				
4	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	102,40000	155,55	15 928,32	800-1	RTS 25/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		stávající potrubí : 2*14,0*1,6		44,80000				
		přeložka vodovodu : 2*18,0*1,6		57,60000				
5	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	102,40000	33,22	3 401,73	800-1	RTS 25/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
6	151101311R00	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	40,96000	18,04	738,92	800-1	RTS 25/ II
		s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,						
		s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,						
		stávající potrubí : 0,8*14,0*1,6		17,92000				
		přeložka vodovodu : 0,8*18,0*1,6		23,04000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	05	SO 05 - Přeložka vodovodu
R:	05	Přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	40,96000	47,46	1 943,96	800-1	RTS 25/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 40,96000		40,96000				
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	35,36000	151,46	5 355,63	800-1	RTS 25/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		stávající potrubí : 0,8*14,0*(1,6-0,10-0,40)		12,32000				
		přeložka vodovodu : 0,8*18,0*1,6		23,04000				
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, Kamenivo přírodní těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm	m3	5,76000	1 575,47	9 074,71	800-1	RTS 25/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		přeložka vodovodu : 0,8*18,0*0,40		5,76000				
10	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 4,0 mm	m3	1,44000	1 615,01	2 325,61	827-1	RTS 25/ II
		v otevřeném výkopu,						
		v otevřeném výkopu,						
		přeložka vodovodu : 0,8*18,0*0,10		1,44000				
Díl: 1.2		**Zemní práce - odvoz zeminy**				**5 089,67**		
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,60000	288,68	1 616,61	800-1	RTS 25/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	28,00000	23,17	648,76	800-1	RTS 25/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		+ 5km :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 5,60000*5		28,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	05	SO 05 - Přeložka vodovodu
R:	05	Přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	5,60000	335,30	1 877,68	800-1	RTS 25/ II
		vyhloubeno :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 40,96000		40,96000				
		zpětný zásyp :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 35,36000*-1		-35,36000				
14	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	5,60000	19,04	106,62	800-1	RTS 25/ II
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	5,60000	150,00	840,00	800-1	RTS 25/ II
		Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz						
Díl: 8		**Trubní vedení**				**25 077,42**		
16	230180072R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 x 6,2	kus	2,00000	677,60	1 355,20		RTS 25/ II
17	871251121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm	m	14,00000	137,50	1 925,00	827-1	RTS 25/ II
		v otevřeném výkopu,						
18	871251121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm	m	18,00000	137,50	2 475,00	827-1	RTS 25/ II
		v otevřeném výkopu,						
		v otevřeném výkopu,						
19	877252121R00	Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm	kus	4,00000	259,60	1 038,40	827-1	RTS 25/ II
		v otevřeném výkopu,						
		v otevřeném výkopu,						
20	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí od DN 40 do DN 70	m	18,00000	117,70	2 118,60	827-1	RTS 25/ II
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
21	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 80	m	18,00000	34,10	613,80	827-1	RTS 25/ II
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
22	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	18,00000	18,70	336,60	827-1	RTS 25/ II
23	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	375,20	1 500,80	Prav.M	RTS 25/ II
24	28613107.MR	Spojka plastová typ: přesuvná, jednoznačná; materiál: PE 100; DN = 100; ds = 110,0 mm; PN 16; SDR 11,0	kus	2,00000	556,60	1 113,20	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	05	SO 05 - Přeložka vodovodu
R:	05	Přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	286134607R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 110,0 mm; tl. stěny = 10,0 mm; PN 16; SDR 11,0	m	18,27000	689,70	12 600,82	SPCM	RTS 25/ II
		+ 1,5% : 18,0*1,015		18,27000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**7 275,61**		
26	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	12,67417	574,05	7 275,61	827-1	RTS 25/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**4 000,00**		
27	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ II
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
28	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ II
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
29	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ II
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
30	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ II
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
Celkem						**106 083,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	06	SO 06 - Vrty pro tepelné čerpadlo
R:	07	Vrty pro tepelné čerpadlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0.		**Organizační, projektové, administrativní a provozní náklady spojené s provedením díla**				**74 520,00**		
1	01	Zpracování dokumentace pro provádění vrtů hornickým způsobem, ve smyslu přílohy č. 1 vyhl.č.239/1998	kpl	1,00000	3 680,00	3 680,00		Vlastní
2	02	Hlášení prací na OBÚ (báňský úřad)	kpl	1,00000	1 035,00	1 035,00		Vlastní
3	03	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1,00000	4 715,00	4 715,00		Vlastní
4	04	Doprava techniky na stavbu - vrtná souprava, technika	kpl	1,00000	4 140,00	4 140,00		Vlastní
5	05	Režijní náklady (ubytování pracovníků, případně cestovní náklady)	kpl	1,00000	1 610,00	1 610,00		Vlastní
6	06	Autorský dozor projektanta, dozor hydrogeologa vč. cestovních nákladů, koordinace/sled/řízení	kpl	1,00000	13 800,00	13 800,00		Vlastní
7	07	Geodetické vytyčení geotermálních vrtů, tras, vč. dopravy	kpl	1,00000	5 175,00	5 175,00		Vlastní
8	08	Závěrečná technická zpráva primárního okruhu	kpl	1,00000	3 565,00	3 565,00		Vlastní
9	09	Odvoz a likvidace vytěženého materiálu z vrtání, přebytečného výkopku včetně poplatků za skládkovné, (6 ks kontejneru 7m3)	kpl	1,00000	36 800,00	36 800,00		Vlastní
Díl: 1.		**Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů**				**822 250,00**		
10	10	Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů	m	650,00000	1 265,00	822 250,00		Vlastní

"Vrtné práce - 5 x 130 m

• vrtání do vyprojektované hloubky - vrtaný průměr cca O130 mm

• průběžné pracovní pažení vrtaný průměr cca O152 mm - předpokládaná úroveň 0-5 m

• instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy

• průtočná zkouška sondy před zapuštěním, tlaková a průtočná zkouška po zapuštění, tlaková a průtočná zkouška po injetáži vrtu"

"Vystrojení vrtů - Geotermální vertikální sonda - 5 ks

• délka normované sondy 130 m

• typ vystrojení: 4x 32 x 3,0, SDR11, PN16

• vratné U-koleno se separační jímkou z PE 100 RC, PN25

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	06	SO 06 - Vrty pro tepelné čerpadlo
R:	07	Vrty pro tepelné čerpadlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

• bezpečnostní separační jímka u dna vrtu o objemu 40 cm3

• průtok U-kolenem splňující VDI4640
• certifikace sondy SKZ HR3.26 a KIWA KOMO

• zvýšená ochranná funkce při zapouštění sondy - NOPY

• signatura směru proudění, signatura zauštěné hloubky!"

"Závaží pro snadné zapuštění sondy - 5 ks

• délka 510 mm, vnější O 94 mm, hmotnost 15 kg

• s otvorem skrz závaží zabraňujícím pístovému efektu

• spodní závit pro napojení přídavného závaží"

"Injekční potrubí - 5 ks

• O 25 x 2,3 mm á 132 m, PE 100+, SDR 11 "

"Tlaková injektáž vrtu
- 7 t
• vodivé spojení podloží s geotermální vertikální sondou

• tepelná vodivost injektážní směsi 2,0 W/mK

• zamezení propojení jednotlivých horizontů spodních vod

• ochrana spodních vod před kontaminací povrchovou vodou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	06	SO 06 - Vrty pro tepelné čerpadlo
R:	07	Vrty pro tepelné čerpadlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		• množství směsi kalkulováno pro O vrtu 152 mm pro úvodní horizont 0 - 5 m a O 130 mm pro horizont 5 - 130 m, celkové množství upřesní vybraný dodavatel dle skutečnosti"						
Díl: 2		**Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti**				**158 152,60**		
11	11	Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů)	ks	10,00000	1 253,50	12 535,00		Vlastní
		• redukce 2 x O 32 › 1 x O 40 mm, PE 100 RC, SRD 11, PN16						
		• 2 x elektrospojka: O 32 mm, PE 100, SDR 11						
		• 1 x elektrospojka: O 40 mm, PE 100, SDR 11						
12	12	Potrubí PE100 RC d 40 x 3.7 mm	m	200,00000	70,15	14 030,00		Vlastní
		• d 40 x 3,7 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16)						
		• vnější ochranná vrstva zelené barvy						
		• vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 1+2 (potrubí je vyrobeno celé z PE100-RC včetně signalizační vrstvy)						
		• vyrobeno bez příměsi recyklátu z certifikovaného materiálu nacházejícím se na materiálovém listu KRV e.V.						
		• Certifikace SKZ HR 3.26 - certifikační směrnice pro geotermální systémy						
13	13	Izolace potrubí - pr. 42x9 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou	m	20,00000	49,45	989,00		Vlastní
14	14	Chránička izolace potrubí - O 90 mm (vnější), PEHD	m	20,00000	78,20	1 564,00		Vlastní
15	15	Mechanické ukončení zaizolovaného potrubí v chráničce - Těsnící manžeta EPDM 90/40	ks	20,00000	276,00	5 520,00		Vlastní
16	16	Elektrotvarovka pro spojení potrubí - elektrospojka: O 40 mm, PE 100, SDR 11	ks	4,00000	158,70	634,80		Vlastní
17	17	Elektrotvarovka pro spojení potrubí - elektrokoleno 45°: O 40 mm, PE 100, SDR 11	ks	10,00000	419,75	4 197,50		Vlastní
18	18	Plně vystrojená jímka pro sdružení a vyvážení 5ks geotermálních vrtů	ks	1,00000	50 600,00	50 600,00		Vlastní
		• orientace vývodů: L4P1						
		• rozměry: 780 x 780 x 800 ± 50 mm (půdorys x výška) - nevodotěsná varianta						
		• kruhový výškově stavitelný poklop DN600 pro zatížení A15 (1,5 t)						
		• 1 x rozdělovač 90 x 8,2 mm, PVC kulové kohouty DN25 – 5 výstupy						
		• 1 x sběrač 90 x 8,2 mm, celoplastové regulační ventily, vč. PP průtokoměru o rozsahu 5-42 l/min – 5 vstupy						
		• 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout s vnějším závitem 1"						
		• 10 x vývod z jímky potrubí d 40 mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	06	SO 06 - Vrty pro tepelné čerpadlo
R:	07	Vrty pro tepelné čerpadlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		• 2 x vývod z jímky potrubí d 90 mm						
		• jímku není potřeba obetonovávat - maximální zatížení 1,5 t						
19	19	Potrubí PE-100 RC á 6 m	m	24,00000	243,80	5 851,20		Vlastní
		• O 90 x 5,4 mm, tlaková odolnost 10 bar (SDR17, PN10)						
		• vnější ochranná vrstva modré barvy						
		• vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 1+2 (potrubí je vyrobeno celé z PE100-RC včetně signalizační vrstvy)						
		• vyrobeno bez příměsi recyklátu z certifikovaného materiálu nacházejícím se na materiálovém listu KRV e.V.						
		• ukládka BEZ pískového lože						
		• délka tyče 6 metrů						
20	20	Elektrotvarovka pro spojení potrubí - elektrospojka: O 90 mm, PE 100, SDR 11"	ks	6,00000	357,65	2 145,90		Vlastní
21	21	Elektrotvarovka pro spojení potrubí - elektrokoleno 45°: O 90 mm, PE 100, SDR 11	ks	4,00000	931,50	3 726,00		Vlastní
22	22	Elektrotvarovka pro spojení potrubí - elektrokoleno 90°: O 90 mm, PE 100, SDR 11	ks	2,00000	931,50	1 863,00		Vlastní
23	23	Příslušenství k otočné přírubě - lemový nákružek Georg Fischer +GF+: O 90, PE 100, SDR 17	ks	6,00000	262,20	1 573,20		Vlastní
24	24	Otočná příruba - otočná příruba Georg Fischer +GF+: O 90 (DN 80), 8 x M16, PP - ocel	ks	6,00000	414,00	2 484,00		Vlastní
25	25	Mezipřírubová uzavírací klapka , uzavírací klapka O 90 mm (DN 80), PVC-U těsnení kulového členu PTFE	ks	2,00000	1 943,50	3 887,00		Vlastní
26	26	Spojovací materiál k otočným přírubám DN80	set	2,00000	460,00	920,00		Vlastní
		• 8x šroub M16 x 170 mm						
		• 16x podložka 17 mm k otočné přírubě						
		• 8x matice M16						
		• set spojovacího materiálu slouží k instalaci 1ks uzavírací klapky DN80 pomocí otočných přírub						
27	27	Izolace potrubí - O 89 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou	m	8,00000	254,15	2 033,20		Vlastní
28	28	Chránička izolace potrubí - O 160 mm (vnější), PEHD	m	6,00000	149,50	897,00		Vlastní
29	29	Mechanické ukončení zaizolovaného potrubí v chráničce - Těsnící manžeta EPDM 160/90	ks	8,00000	454,25	3 634,00		Vlastní
30	30	Nemrznoucí směs - KONCENTRÁT	l	460,00000	64,40	29 624,00		Vlastní
		• chemická báze - monoethylenglykol, bez zápachu						
		• koncentrát – poměr ředění 1 : 2,5 (koncentrát / voda)						
		• teplonosná antikorozní kapalina, šetrná k pryžovým těsněním						
		• delší životnost oběhových čerpadel, doporučená výrobci TČ v EU						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	06	SO 06 - Vrty pro tepelné čerpadlo
R:	07	Vrty pro tepelné čerpadlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		• množství koncentrátu počítáno pouze pro primární okruh						
31	31	Trasová folie do výkopu	ks	1,00000	460,00	460,00		Vlastní
32	32	Prostupové pouzdro s pevnou a volnou přírubou: 150/230	ks	2,00000	1 569,75	3 139,50		Vlastní
		• pro vodorovné i svislé konstrukce • vnitřní průměr pouzdra: DN/ID 150 • výška pouzdra: L = 230 mm • nerez 1.4301, ČSN 17 240, AISI 304 • vnější průměr pevné příruby: D = 359 mm • pevná a volná příruba: tloušťka 6 mm • odolnost proti tlakové vodě • včetně příslušenství k montáži: šrouby, podložky						
33	33	Nedělená těsnící vložka: 150/90	ks	2,00000	2 168,90	4 337,80		Vlastní
		• pro hladké potrubí a kabely s pevnou stěnou • vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu: DN/ID 150 • vnější průměr potrubí, nebo kabelu: 1× O 90 mm • přítlačné kroužky: nerez V2A – certifikát Rost Frei, tloušťka 5 mm • pryžový segment: EPDM, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, otěruodolný • šířka pryžového těsnícího prvku 40 mm • tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 5,0 bar • utahovací matice systém DKM: optimální utahovací moment (montáž bez použití momentového klíče)						
34	34	Těsnící a fixační tmel PU 50	ks	2,00000	753,25	1 506,50		Vlastní
		• vysoce kvalitní, trvale elastický a přilnavý tmel pro těsnění a fixaci fóliového límce na podklad • použitelný i na vlhký betonový podklad • kartuš 290 ml						
Díl: 3		**Práce - napojení vrtů do technické místnosti**				**37 628,00**		
35	35	Montážní práce - pokládka a elektrosvařování potrubí	kpl	1,00000	13 800,00	13 800,00		Vlastní
		Montážní práce - pokládka a elektrosvařování potrubí: horizontální rozvody od vrtů k jímce a páteřního vedení (manipulace s náviny, tyčemi, svařování, pokládka, dočištění-odkopání zhlaví vrtu) - od každého vrtu 2x potrubí d40						
36	36	Montáž - osazení sběrné jímky, včetně zhutněné podkladní vrstvy 150 mm, či podkladního betonu, hutněný obsyp potrubních výstupů	kpl	1,00000	5 060,00	5 060,00		Vlastní
37	37	Realizace prostupu skrze konstrukci pro páteřní potrubí 2xd90	ks	2,00000	2 070,00	4 140,00		Vlastní
38	38	Tepelné izolování potrubí d40	m	20,00000	74,75	1 495,00		Vlastní
39	39	Tepelné izolování potrubí d90	m	8,00000	132,25	1 058,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2505	Stavební úpravy a přístavba sokolovny, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 134
O:	06	SO 06 - Vrty pro tepelné čerpadlo
R:	07	Vrty pro tepelné čerpadlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	40	Tlakové zkoušky systému v rozsahu dle projektové dokumentace	kpl	1,00000	4 600,00	4 600,00		Vlastní
41	41	Míchání nemrznoucí kapaliny a plnění celého systému	kpl	1,00000	7 475,00	7 475,00		Vlastní
Díl: 4		**Zemní práce**				**65 998,50**		
42	42	Zemní práce - strojní výkopy - rýhy š. cca 800 mm, hl. 1 - 1,2 m pro horizontální potrubí a páteřní, vedení, předpokládaná těžitelnost tř.I	m3	100,00000	356,50	35 650,00		Vlastní
43	43	Zemní práce - přesuny výkopku v rámci stavby do 100 m vzdálenosti	m3	100,00000	103,50	10 350,00		Vlastní
44	44	Zemní práce - záhrn výkopu hutnitelným materiálem (předpoklad vytěženým vytříděným výkopkem fr 0/63), + hutnění po vrstvách	m3	96,00000	115,00	11 040,00		Vlastní
45	45	Zemní práce - provedení štěrkopískového lože frakce 4/8 - prosívka včetně dopravy a uložení do výkop	t	7,00000	747,50	5 232,50		Vlastní
46	46	Zemní práce - likvidace přebytečného výkopku	m3	4,00000	931,50	3 726,00		Vlastní

	Celkem	**1 158 549,10**

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ + ROZPOČET

;

AKCE : Rokytnice, Sokolovna, DPS

	Seznam strojů a zařízení + rozpočet	j.m.	počet	j.cena Kč	suma D Kč
	Zařízení č. 1 – Větrání sálu a přísálí				
1. 1	Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, protiproud venkovní pravé provedení s možností cirkulace, vč MaR Filtrace G4/G4, rotační rekuperace, dohřevu výfuk z výfukové komory vlevo bez regulačního uzlu (dodá ÚV) Qv = 5.600/ 5.600 m3/h, 220/180 Pa, vč. teplovodní ohřívač 55/45°C (-15/20°C) Qt = 16,77 kW , pw = 8,07 kPa 400/230 V, 1,7/1,7 kW, 2,8/2,8 A, 50 Hz -motory EC uzavírací klapky tlumící komory na sání i výtlaku max 56 dB (A)	ks	1	459 864,00 Kč	459 864,00 Kč
1. 2	Protidešťová žaluzie 1000x710 se sítí	ks	1	5 184,00 Kč	5 184,00 Kč
1. 3	ohebná hadice tlumící Ø254	bm	8	453,60 Kč	3 628,80 Kč
1. 4	Vířivá výusť čtvercová vel 600, vodorovný vstup přívodní, 24 lamel s regulací	ks	6	4 104,00 Kč	24 624,00 Kč
1. 5	ohebná hadice tlumící Ø356	bm	12	588,60 Kč	7 063,20 Kč
1. 6	Dýza s dalekým dosahem vel 250 ručně nastavitelná,	ks	7	4 536,00 Kč	31 752,00 Kč
1. 6a	Regulační klapka kruhová Ø 355 ruční ovládání	ks	7	928,80 Kč	6 501,60 Kč
1. 7	Vyústka 400x200 komfotní jednořadá s regulací vč. UR	ks	7	1 020,60 Kč	7 144,20 Kč
1. 7a	Vyústka 525x525 komfortní jednořadá s regulací vč. UR	ks	4	1 533,60 Kč	6 134,40 Kč
1. 8	Reguleční klapka 315x250 ruční ovládání	ks	1	1 339,20 Kč	1 339,20 Kč
1. 9	Neobsazeno				
1. 10	Čtyřhranné ocelové potrubí sk I dle ON 12 0405 třída těsnosti B, pozink. plech,				
	do obvodu 3500/30% tvar	bm	24	3 434,40 Kč	82 425,60 Kč
	do obvodu 2630/60% tvar	bm	14	2 607,10 Kč	36 499,40 Kč
	do obvodu 1890/60% tvar	bm	48	1 913,70 Kč	91 857,60 Kč
	do obvodu 1500/50% tvar	bm	16	1 555,20 Kč	24 883,20 Kč
1. 11	Kruhové ocelové SPIRO potrubí pozink. plech				
	do průměru 250	bm	4	583,20 Kč	2 332,80 Kč
	do průměru 355	bm	10	734,40 Kč	7 344,00 Kč
	Zařízení č. 2 – Větrání restaurace s přípravnou				

2. 1	Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, protiproud vnitřní levé provedení (proudy vzduchu nad sebou) vč. Filtrace G4, rekuperace, dohřevu a MaR Qv = 2.200/2.200 m3/h, 210/240 Pa, teplovodní ohřívač 55/45˚C (-15/20˚C) Qt = 6,58 kW , pw = 4,36 kPa 400/230 V, 0,78/0,78 kW, 4/4 A, 50 Hz vč. uzavírací klapky tlumící komory na sání i výtlaku max 53 dB (A)	ks	1	308 232,00 Kč	308 232,00 Kč
2. 2	Protidešťová žaluzie 630x500 se sítí	ks	1	3 499,20 Kč	3 499,20 Kč
2. 3	Požární klapka 500x280,odolnost 90 min, ovl ruční a teplotní s koncovým spínačem	ks	2	6 264,00 Kč	12 528,00 Kč
2. 4	Vířivá výusť čtvercová vel 600, vodorovný vstup přívodní, 24 lamel s regulací	ks	1	4 104,00 Kč	4 104,00 Kč
2. 5	Vyústka 560x280 komfotní jednořadá s regulací vč. UR	ks	5	1 431,00 Kč	7 155,00 Kč
2. 6	odlučovač tuků 400x200 vertikální	ks	4	6 048,00 Kč	24 192,00 Kč
2. 6a	Regulační klapka - 250x200 ruční ovládání	ks	2	1 128,60 Kč	2 257,20 Kč
2. 7	Vyústka 560x280 komfotní jednořadá s regulací vč. UR	ks	2	1 542,20 Kč	3 084,40 Kč
2. 8	Požární klapka 630x250,odolnost 90 min, ovl ruční a teplotní s koncovým spínačem	ks	2	6 912,00 Kč	13 824,00 Kč
2. 9	Tlumící žaluzie 630x500, délka 300, odstín9010, pozink	ks	1	12 312,00 Kč	12 312,00 Kč
2. 10	Čtyřhranné ocelové potrubí sk I dle ON 12 0405 třída těsnosti B, pozink. plech,				
	do obvodu 2630/40% tvar	bm	9	2 607,10 Kč	23 463,90 Kč
	do obvodu 1890/60% tvar	bm	42	1 913,70 Kč	80 375,40 Kč
	do obvodu 1500/30% tvar	bm	24	1 555,20 Kč	37 324,80 Kč

<u>Zařízení č. 3 – Větrání šaten a umýváren</u>

3. 1	Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, protiproud vnitřní levé provedení vč. Filtrace F7/M5, rekuperace s obtokem a dohřevem Qv = 1.000/1.000 m3/h, 250/220 Pa, teplovodní ohřívač 55/45°C, Qt = 4,5 kW, pw = 2,1 kPa 230 V, 0,5/0,5 kW, 2.5/2,5 A	ks	1	243 432,00 Kč	243 432,00 Kč
3. 2	Klimatizační jednotka pro přívod i odvod vzduchu Podstropní pravé provedení vč. MaR				

		uzavíracích klapek, by-passu, servopohonu, čidel a příslušenství, filtrů G4 a rekuperátoru elektrický ohřívač + dohřívač 2,4 + 1,2 kW (-12/22°C), Qv = 550/550 m3/h, 280/280 Pa, 400/230 V, suma 4 kW, 10,4 A	ks	1	113 400,00 Kč	113 400,00 Kč
	vč	sifon malý	ks	1	1 970,00 Kč	1 970,00 Kč
	vč	těsná regulační klapka -250	ks	1	1 450,00 Kč	1 450,00 Kč
	vč	servopohon 5 Nm, bez pružiny, 230 V	ks	1	3 820,00 Kč	3 820,00 Kč
	vč	zpětná klapka -250	ks	1	640,00 Kč	640,00 Kč
3. 3		Požární klapka 250x250,odolnost 90 min, ovl ruční a teplotní s koncovým spínačem	ks	1	5 054,40 Kč	5 054,40 Kč
3. 4		Požární klapka Ø 280,odolnost 90 min, ovl ruční a teplotní s koncovým spínačem	ks	4	4 968,00 Kč	19 872,00 Kč
3. 5		Tlumič hluku Ø 280, délka 1000	ks	2	3 456,00 Kč	6 912,00 Kč
3. 6		Vyústka na kruh potrubí 625x85 komfortní, jednořadá s regulací R2	ks	4	1 171,80 Kč	4 687,20 Kč
3. 7		ohebná hadice tlumící Ø203	bm	3	496,80 Kč	1 490,40 Kč
3. 8		Vyústka na kruh potrubí 625x85 komfortní, jednořadá s regulací R2	ks	4	1 058,40 Kč	4 233,60 Kč
3. 9		odsávací talířový ventil Ø 200 s upevňovacím prstencem	ks	3	388,80 Kč	1 166,40 Kč
3. 9a		Stěnová mřížka 500x150 rozteč lamel 20, s upevňovacím rámečkem	ks	10	1 339,20 Kč	13 392,00 Kč
3. 10		Čtyřhranné ocelové potrubí sk I dle ON 12 0405 třída těsnosti B, pozink. plech,				
		do obvodu 1050/50% tvar	bm	5	1 058,40 Kč	5 292,00 Kč
		do obvodu 1500/50% tvar	bm	10	1 555,20 Kč	15 552,00 Kč
3. 11		Kruhové ocelové SPIRO potrubí pozink. plech				
		do průměru 250	**bm**	24	270,00 Kč	6 480,00 Kč
		do průměru 300	**bm**	38	734,40 Kč	27 907,20 Kč

Zařízení č.4 - Podtlakové větrání

4. 1		Ventilátor diagonální Ø 200 Qv = 300 - 500 m3/h, 210 Pa 230 V, 0,120 kW, 0,50 A, 50 Hz	ks	4	7 344,00 Kč	29 376,00 Kč
	vč	přetlaková klapka Ø 200	ks	4	1 771,20 Kč	7 084,80 Kč
	vč	samotížná žaluzie Ø 200	ks	3	1 944,00 Kč	5 832,00 Kč
4. 2		Ventilátor diagonální Ø 160 Qv = 300 m3/h, 180 Pa 230 V, 0,05 kW, 0,22 A, 50 Hz	ks	1	5 054,40 Kč	5 054,40 Kč
4. 3		Malý rad ventilátor Ø 120 vč. zpětné klapky a doběhu Qv = 100 m3/h, 80 Pa				

	230 V, 0,029 kW, 50 Hz	ks	1	4 536,00 Kč	4 536,00 Kč
vč	samotížná žaluzie Ø 120	ks	1	949,30 Kč	949,30 Kč
4. 4	odsávací talířový ventil Ø 200 s upevňovacím prstencem	ks	20	388,80 Kč	7 776,00 Kč
4. 5	ohebná hadice tlumící Ø102	bm	20	280,80 Kč	5 616,00 Kč
4. 6	odlučovač tuků 400x200 vertikální	ks	3	6 048,00 Kč	18 144,00 Kč
4. 7	ohebná hadice tlumící Ø203	bm	8	496,80 Kč	3 974,40 Kč
4. 8	Tlumič hluku Ø 280, délka 1000	ks	6	3 456,00 Kč	20 736,00 Kč
4. 9	Regulační klapka těsná 200x200 ovládání servopohonem 230V	ks	1	7 344,00 Kč	7 344,00 Kč
4. 10	Čtyřhranné ocelové potrubí sk I dle ON 12 0405 třída těsnosti B, pozink. plech, do obvodu 1050/50% tvar	bm	12	950,40 Kč	11 404,80 Kč
4. 11	Kruhové ocelové SPIRO potrubí pozink. plech				
	do průměru 100	bm	2	345,60 Kč	691,20 Kč
	do průměru 200	bm	32	518,40 Kč	16 588,80 Kč

Zařízení č. 5 - Pomocný materiál

5. 1	Materiál na zhotoveni rámu, závěsů, podpěr a konzol při montáži	kg	716	21,60 Kč	15 465,60 Kč
5. 2	Materiál spojovací a těsnící	kg	188	16,20 Kč	3 045,60 Kč
	Dodávka celkem				1 971 300,00 Kč

SEZNAM PODDODAVATELŮ

v souladu s § 105 odst. 1, zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA SOKOLOVNY - ROKYTNICE NAD ROKYTNOU 134

Nabídková cena bez DPH: 46 911 000,00 Kč

GENERÁLNÍ DODAVATEL						
	Uchazeč:	**ARCHEON Stavby s.r.o.**	Finanční podíl: [tis. Kč bez DPH]	35 700	Procentní podíl:	76,1%
	Sídlo:	Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9				
	Spisová značka:	C 363932 vedená u MS v Praze				
	Identifikační číslo:	607 53 013				
	Statutární orgán:	František Joura, jednatel				
	Tel.:	568 84 74 11				
	E-mail:	obchod@archeon.cz				

Soupis předpokládaných poddodavatelů:

1	Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	**Geotermální vrty**	Finanční podíl: [tis. Kč bez DPH]	1 158	Procentní podíl:	2,5%
	Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	**VPH PLUS s.r.o.**				
	Sídlo:	538 01, Bylany 108				
	Spisová značka:	C 49415 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové				
	Identifikační číslo:	17089689				

2	Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	**Elektroinstalace**	Finanční podíl: [tis. Kč bez DPH]	5 582	Procentní podíl:	11,9%
	Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	**ELMI SYSTEM, s.r.o.**				
	Sídlo:	Třebíč, Hrotovická 190, PSČ 67401				
	Spisová značka:	C 69246 vedená u Krajského soudu v Brně				
	Identifikační číslo:	29264685				

3	Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	**Střecha**	Finanční podíl: [tis. Kč bez DPH]	2 500	Procentní podíl:	5,3%
	Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	**Jiří Maštera**				
	Sídlo:	Branka 133/22, 674 01, Třebíč				
	Identifikační číslo:	72425342				

4	Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	**Vzduchotechnika**	Finanční podíl: [tis. Kč bez DPH]	1 971	Procentní podíl:	4,2%
	Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	**MSV klima s.r.o.**				
	Sídlo:	Riegrova 1200/72, 674 01 Třebíč				
	Spisová značka:	C 128138 vedená u Krajského soudu v Brně				
	Identifikační číslo:	14400146				

CELKOVÝ PODÍL SUBDODAVATELŮ: 23,9%

Ostatní poddodavatelé nejsou uchazeči v tuto chvíli známi. V průběhu realizace zakázky může navíc dojít ke změnám ve struktuře poddodavatelů, a to včetně možnosti nahrazení stávajících subjektů jinými. Tyto změny budou prováděny v souladu s platnou legislativou a smluvními podmínkami, a nebudou mít negativní dopad na kvalitu, rozsah ani termíny plnění veřejné zakázky.

V Praze, dne *dle elektronického podpisu*

František Joura

Digitálně podepsal František Joura
Datum: 2026.01.05 13:02:40 +01'00'

František Joura, jednatel
ARCHEON Stavby s.r.o.