

NÁZEV STAVBY: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ZBOROVCE – V. ETAPA
SO 401 ROZVODY VO

ZAKÁZKA: 18127

SPECIFIKACE DEMONTÁŽÍ A DEMOLICE

položka	popis	hm [kg], obj [m3]	počet	jednotka	celkem	měrná hm. [kg/m3], kg/m	kg	
1	stožár Jb8	75	15	ks			1125	odhad
2	stožár Sb5	40	10	ks			400	odhad
3	výložník obl.jednoduchý	20	15	ks			300	odhad
4	základ stožáru cca 0,8x0,8x1,5	0,96	15	ks	14,4	2300	33120	betony
5	základ stožáru cca 0,6x0,6x1,0	0,36	10	ks	3,6	2300	8280	betony
6	Základ pilíře	0,72	2	ks	1,44	2300	3312	betony
7	Ostatní beton				0,4	2300	920	betony
8	svítidlo silniční	11	15	ks			165	elektroodpad
9	svítidlo sadové	11	10	ks			110	elektroodpad
10	výbojka sodíková	0,21	25	ks			5,25	nebezpečný odpad
11	pojistka závitová+hlavice	0,051+0,038	68	ks			6,732	elektroodpad
12	svorkovnice	0,2	25	ks			5	elektroodpad
13	Rozvaděč RVO	60	2	kg			120	odhad
14	Cihla						2100	stavební odpad
15	Ostatní elektropřístroje						30	elektroodpad
16	odpojení vodičů do 35 mm ²		324	ks				
17	odpojení vodičů 75 mm ²		12	ks				
18	odpojení kabelu 3x1,5 mm ²		50	ks				
19	kabel CYKY 3x1,5 mm ²		195	m		0,115	22,425	elektroodpad
20	kabel AYKY 4x25-35 mm ²		125	m		0,845	105,625	elektroodpad
21	kabel AYKY 4x70 mm ²		3	m		1,62	4,86	elektroodpad

Elektroodpad přibližně:	450	kg
Odhad výtěžnosti:	1945	kg
odvoz a uložení betonu:	45632	kg
Stavební odpad:	2100	kg
Nebezpečný odpad celkem:	5,25	kg

Veškeré odpady uvedené v soupisu jsou orientační. Skutečnost ověří při realizaci technický dozor stavebníka, výtěžnost železných kovů bude doložena vážním lístkem z výkupny kovů.