

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **191** **Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

MĚSTO BLANSKO

nám. Svobody 32/3

67801

Blansko-Blansko

IČO: **00279943**

DIČ: **CZ00279943**

Základ pro sníženou DPH:

15 %

CZK

Základ pro základní DPH:

21 %

CZK

CZK

Cena celkem bez DPH:

CZK

V

dne

05.03.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 2
---------	-----	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

Ostatní a vedlejší náklady

00.1 Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

101 SO 101 Komunikace

101.1 Úsek 1

101.1 Úsek 1 - VÝMĚNA PODLOŽÍ

výměna

101.1a Úsek 1a

101.1a Úsek 1a - VÝMĚNA PODLOŽÍ

výměna

101.1b Úsek 1b

101.1c Úsek 1c

101.1c Úsek 1c - VÝMĚNA PODLOŽÍ

výměna

101.2 Úsek 2, 2a

101.2 Úsek 2, 2a - VÝMĚNA PODLOŽÍ

výměna

101.3 Úsek 3, 3a (vč. místa pro přecházení)

101.3 Úsek 3 - VÝMĚNA PODLOŽÍ

výměna

101.4 Úsek 4, 4a

101.4 Úsek 4 - VÝMĚNA PODLOŽÍ

výměna

101.5 Úsek 5, 5a

101.5 Úsek 5, 5a - VÝMĚNA PODLOŽÍ

výměna

101.5b Úsek 5b

101.5b Úsek 5b - VÝMĚNA PODLOŽÍ

výměna

101.6 Úsek 6

101.6 Úsek 6 - VÝMĚNA PODLOŽÍ

výměna

101.6a Úsek 6a

101.6a Úsek 6a - VÝMĚNA PODLOŽÍ

výměna

101.7 Úsek 7

101.7 Úsek 7 - VÝMĚNA PODLOŽÍ

výměna

101.8 Úsek 8

101.9 Úsek 9

101.10 Úsek 10

101.11 Úsek 11

101.12 Místní komunikace - jízdní pás

101.13 Točna BUS

1021.a Úsek 1b - sjezd na p.č. 881/35

sjezd

1021.b Úsek 1b - sjezd na p.č. 881/35 - VÝMĚNA PODLOŽÍ

sjezd

1022 Přístupová cesta k BD č.p. 1922

1023 Plocha pro kontejnery (na p.č. 862/20)

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 3
---------	------------	--	-----------

Číslo	Název
1024a	Šlapáková cesta - obratiště BUS
1024b	Šlapáková cesta - úsek 2a
1024c	Šlapáková cesta - úsek 4 - k trafostanici
1024d	Šlapáková cesta - úsek 4 - k pískovišti
1024e	Šlapáková cesta - mezi úseky 4 a 6 u BD č.p. 1923
1024f	Šlapáková cesta - u workoutového a míčového hřiště
1024g	Šlapáková cesta - mezi úseky 3 a 5a u BD č.p. 1922
1024h	Šlapáková cesta - u BD č.p. 1938
1024i	Šlapáková cesta - u BD č.p. 1936
401	SO 401 Rozvody VO
SO401.1	Kabelové VO
SO401.2	Zemní práce
SO401.3	Demontáže VO
801	SO 801 Vegetační úpravy
01	Příprava území
02	Točna autobusů
03	Dětské hřiště - dopadová plocha z písku
04	Workoutové hřiště
05	Hřiště na míčové hry z pryže
06	Pískoviště
07	Sadové úpravy
08	Rozvojová péče po dobu 3 let

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 4
---------	-----	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
0	Nepřirazený díl	HSV		0,00000
1	Zemní práce	HSV		493,07475
11	Přípravné a přidružené práce	HSV		1,93200
13	Hloubené vykopávky	HSV		0,00000
17	Konstrukce ze zemin	HSV		2,18770
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	HSV		0,00000
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV		182,58090
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		7,93459
4	Vodorovné konstrukce	HSV		175,02221
5	Komunikace	HSV		5 288,88482
5	Komunikace pozemní	HSV		0,00000
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	HSV		14,95300
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		0,02611
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		1,39200
8	Trubní vedení	HSV		66,56018
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV		0,00000
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		1 011,65798
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	HSV		0,30537
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,01382
98	Demolice	HSV		0,00294
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
997	Přesun sutě	HSV		0,00000
998	Přesun hmot	HSV		0,00000
M21	Elektromontáže	HSV		0,00092
M23	Montáže potrubí	HSV		0,00000
M46	Zemní práce při montážích	HSV		188,80841
N02	Ošetření dřevin	HSV		0,00000
N038	Založení trvalkového záhonu	HSV		0,00000
N05	Výsadba dřevin	HSV		0,00000
N06	Trvalky materiál	HSV		0,00000
N07	Stromy	HSV		0,00000
N09	Založení trávníku	HSV		0,00000
N14	Mobiliář	HSV		0,00000
N30	Kácení dřevin	HSV		0,00000
OST2	Následná péče v 2.roce	HSV		0,00000
OST3	Následná péče v 3.roce	HSV		0,00000
OST5	Následná péče v 1.roce	HSV		0,00000
S	Přesuny sutí	HSV		0,00000
Z99999	Ostatní materiál	HSV		6,31176
711	Izolace proti vodě	PSV		0,00443
767	Konstrukce zámečnické	PSV		0,02400
M23	Montáže potrubí	MON		0,03394
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000

7 441,71183

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 5
Soupis:	00.1	Vedlejší a ostatní náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	0	Nepřříazený díl				
1	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	18,00		RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	SO 101 - úsek 1a - pláň, ŠD, MZK: 1+1+1		3,00		
		SO 101 - úsek 2 - pláň, ŠD, MZK: 1+1+1		3,00		
		SO 101 - úsek 3 - pláň, ŠD, MZK: 1+1+1		3,00		
		SO 101 - úsek 4 - pláň, ŠD: 1+1		2,00		
		SO 101 - úsek 5 - pláň, ŠD: 1+1		2,00		
		SO 101 - úsek 6 - pláň, ŠD: 1+1		2,00		
		SO 101 - úsek 7 - pláň, ŠD, MZK: 1+1+1		3,00		
2	1000T	Dokumentace ke kolaudaci	Soubor	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	kompletace dokladové části - předání objednateli elektronicky + 3x tisk, nebo dle smlouvy o dílo: 1		1,00		
3	1001T	Geodetické zaměření skut. provedení	Soubor	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	TZ, polohopis, výškopis, zákres do KM - předání objednateli elektronicky + 3x tisk, nebo dle smlouvy o dílo: 1		1,00		
4	1004T	Zajištění povolení rozhodnutí-zvláštní užívání sil	Soubor	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,00		

Díl:	VN	Vedlejší náklady				
5	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00		RTS 23/ I
6	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00		RTS 23/ I
7	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00		RTS 23/ I
8	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00		RTS 23/ I
9	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00		RTS 23/ I
10	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00		RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Náklady spojené s plněním ostatních povinností stanovených zadávací dokumentací včetně obchodních podmínek smlouvy o dílo: 1		1,00		

Díl:	ON	Ostatní náklady				
11	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00		RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	v rozsahu dle požadavku zhotovitele stavby - předání objednateli elektronicky + 2x tisk: 1		1,00		
12	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00		RTS 23/ I
13	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00		RTS 23/ I
14	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00		RTS 23/ I

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č.6
---------	-----	---	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **101**

SO 101 Komunikace

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
101.1	Úsek 1	59
101.1 výměna	Úsek 1 - VÝMĚNA PODLOŽÍ	10
101.1a	Úsek 1a	66
101.1a výměna	Úsek 1a - VÝMĚNA PODLOŽÍ	12
101.1b	Úsek 1b	32
101.1c	Úsek 1c	31
101.1c výměna	Úsek 1c - VÝMĚNA PODLOŽÍ	12
101.2	Úsek 2, 2a	111
101.2 výměna	Úsek 2, 2a - VÝMĚNA PODLOŽÍ	10
101.3	Úsek 3, 3a (vč. místa pro přecházení)	120
101.3 výměna	Úsek 3 - VÝMĚNA PODLOŽÍ	12
101.4	Úsek 4, 4a	49
101.4 výměna	Úsek 4 - VÝMĚNA PODLOŽÍ	12
101.5	Úsek 5, 5a	44
101.5 výměna	Úsek 5, 5a - VÝMĚNA PODLOŽÍ	12
101.5b	Úsek 5b	57
101.5b výměna	Úsek 5b - VÝMĚNA PODLOŽÍ	12
101.6	Úsek 6	66
101.6 výměna	Úsek 6 - VÝMĚNA PODLOŽÍ	10
101.6a	Úsek 6a	32
101.6a výměna	Úsek 6a - VÝMĚNA PODLOŽÍ	12
101.7	Úsek 7	113
101.7 výměna	Úsek 7 - VÝMĚNA PODLOŽÍ	10
101.8	Úsek 8	51
101.9	Úsek 9	97
1011.10	Úsek 10	61
1011.11	Úsek 11	117
1011.12	Místní komunikace - jízdní pás	70
1011.13	Točna BUS	54
1021.a sjezd	Úsek 1b - sjezd na p.č. 881/35	43
1021.b sjezd	Úsek 1b - sjezd na p.č. 881/35 - VÝMĚNA PODLOŽÍ	12
1022	Přístupová cesta k BD č.p. 1922	31
1023	Plocha pro kontejnery (na p.č. 862/20)	39
1024a	Šlapáková cesta - obratiště BUS	14
1024b	Šlapáková cesta - úsek 2a	26

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č.7
1024c		Šlapáková cesta - úsek 4 - k trafostanici	21
1024d		Šlapáková cesta - úsek 4 - k pískovišti	18
1024e		Šlapáková cesta - mezi úseky 4 a 6 u BD č.p. 1923	22
1024f		Šlapáková cesta - u workoutového a míčového hřiště	21
1024g		Šlapáková cesta - mezi úseky 3 a 5a u BD č.p. 1922	21
1024h		Šlapáková cesta - u BD č.p. 1938	28
1024i		Šlapáková cesta - u BD č.p. 1936	25

1675

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 8
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.1	Úsek 1	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	<p>Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek</p> <p>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: chodník: 363,6</p>	m2	363,60	822-1	RTS 23/ I
2	113106231R00	<p>Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva</p> <p>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: u schodiště: 4,2</p>	m2	4,20	822-1	RTS 23/ I
3	113107615R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm</p> <p>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 363,60000 Odkaz na mn. položky pořadí 2: 4,20000</p>	m2	367,80	822-1	RTS 23/ I
4	113108315R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm</p> <p>Výkaz výměr: podél přídlažby: 46,7*0,2</p>	m2	9,34	822-1	RTS 23/ I
5	113109320R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm</p> <p>Výkaz výměr: přídlažba, vč. lože: 40,7*0,25 plakátovací plocha (válec) - základ: 1,1</p>	m2	11,28	822-1	RTS 23/ I
6	113151150R00	<p>Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 150 mm</p> <p>s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků)</p> <p>nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,</p> <p>Výkaz výměr: vozovka: 24,2</p>	m2	24,20	822-1	RTS 23/ I
7	113201111R00	<p>Vytrhání obrub chodníkových ležatých</p> <p>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: stávající obruby (vč. prostranství): 183,1</p>	m	183,10	822-1	RTS 23/ I
8	113202111R00	<p>Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých</p> <p>Výkaz výměr: stávající obruby: 29,5+11,2</p>	m	40,70	822-1	RTS 23/ I
9	120901121R00	<p>Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem</p> <p>korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>Výkaz výměr: UV u schodiště - do úrovně -0,5m pod stávající terén - materiál použit pro zásyp UV (bez odvozu): 0,35*0,12 UV ve st. cca 78m - do úrovně -0,5m pod stávající terén - materiál použit pro zásyp UV (bez odvozu): 0,35*0,12</p>	m3	0,08	800-1	RTS 23/ I
10	122201101R00	<p>Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3</p> <p>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>Výkaz výměr: celkem: 46,6</p>	m3	46,60	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 9
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.1	Úsek 1	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
11	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 10: 46,60000*0,2	m3	9,32	800-1	RTS 23/ I
12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 15: 12,60000*2	m3	25,20	800-1	RTS 23/ I
13	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 10: 46,60000 Odkaz na mn. položky pořadí 15: 12,60000*-1	m3	34,00	800-1	RTS 23/ I
14	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 15: 12,60000	m3	12,60	800-1	RTS 23/ I
15	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nepevném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 12,6	m3	12,60	800-1	RTS 23/ I
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Výkaz výměr: zásyp UV - bourané nestmelené vrstvy: 2,4	m3	2,40	800-1	RTS 23/ I
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkaz výměr: celkem v místě chodníku: 181,5+4,4+41,7	m2	227,60	800-1	RTS 23/ I
18	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 121,37400 Odkaz na mn. položky pořadí 13: 34,00000*1,8 Odkaz na mn. položky pořadí 16: 2,40000*-2,2	t	177,29	800-1	RTS 23/ I

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
19	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 17: 227,60000	m2	227,60	800-2	RTS 23/ I
20	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 19: 227,60000*1,1	m2	250,36	SPCM	RTS 23/ I

Díl: **4** **Vodorovné konstrukce**

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 10
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.1	Úsek 1	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
21	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 Výkaz výměr: vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezu: (139,0*0,4*2)+(2*0,3*10)	m2	117,20	822-1	RTS 23/ I
				117,20		

Díl:	5	Komunikace				
22	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm Výkaz výměr: skladba D1a: 181,5+4,4	m2	185,90	822-1	RTS 23/ I
				185,90		
23	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem obalovaným asfaltem pro inženýrské sítě, se zhutněním Výkaz výměr: podél přídlažby: 46,7*0,2*0,11*2,4	t	2,47	822-1	RTS 23/ I
				2,47		
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Výkaz výměr: skladba D1a: 181,5+4,4	m2	185,90	822-1	RTS 23/ I
				185,90		
25	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm Výkaz výměr: hmatové úpravy: 4,4	m2	4,40	822-1	RTS 23/ I
				4,40		
26	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Výkaz výměr: hmatový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran: 4,4	m2	4,40	822-1	RTS 23/ I
				4,40		
27	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm Výkaz výměr: spasování v místě stavby: 142,6	m	142,60	822-1	RTS 23/ I
				142,60		
28	599142111R00	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm Výkaz výměr: podél přídlažby: 46,7	m	46,70	822-1	RTS 23/ I
				46,70		
29	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm Výkaz výměr: skladba D1a: (181,5-4,4)*1,05	m2	185,96	SPCM	RTS 23/ I
				185,96		
30	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 25: 4,40000*1,05	m2	4,62	SPCM	RTS 23/ I
				4,62		
31	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 26: 4,40000*1,05	m2	4,62	SPCM	RTS 23/ I
				4,62		

Díl:	8	Trubní vedení				
32	899232111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením mříže odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnáání plochy nadezdívky	kus	1,00	822-1	RTS 23/ I

Zpracováno programem BUILDpower S

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 11
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.1	Úsek 1	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,				
	Výkaz výměr:	stávající UV ve st. cca 33m: 1		1,00		
33	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	1,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	kanal. šachta ve st. cca 90m: 1		1,00		
34	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	1,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	armatury (v místě prostranství u nadzemního hydrantu): 1		1,00		
<hr/>						
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
35	917732111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	2,00	822-1	RTS 23/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků - beton C 16/20: 2		2,00		
36	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	180,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků - beton C 16/20: 39+1+1+139		180,00		
37	917932121R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, bez dodávky přídlažby	m	46,70	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	přídlažba: 46,7		46,70		
38	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky přes 100 do 200 mm	m	46,70	822-1	RTS 23/ I
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy				
	Výkaz výměr:	podél přídlažby: 46,7		46,70		
39	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	46,70	822-1	RTS 23/ I
		včetně spotřeby vody				
	Výkaz výměr:	podél přídlažby: 46,7		46,70		
40	592162117.AR	Dlažba betonová tl. = 100,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 250,0 mm; povrch: hladký; zátěž: pojízdné nad 3,5 t	kus	95,27	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	přídlažba: 46,7*2*1,02		95,27		
41	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	140,39	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 139*1,01		140,39		
42	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	39,39	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 39*1,01		39,39		
43	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	2,02	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 35: 2,00000*1,01		2,02		
44	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,01	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 12			
Objekt:	101	SO 101 Komunikace				
Soupis:	101.1	Úsek 1				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: viz situace obrubníků: 1*1,01		1,01		
45	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,01	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: viz situace obrubníků: 1*1,01		1,01		

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
46	963053936R00	Bourání železobetonových schodišťových ramen samonosných	m2	12,60	801-3	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: schodiště: 12,6		12,60		
47	965042241RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,89	801-3	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: schodiště: 12,6*0,15		1,89		
48	966005111R00	Rozebrání a odstranění zábradlí a ocelových svodidel silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami s jednou pásnicí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a jeho zhutněním	m	7,20	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: schodiště - odvoz v režii zhotovitele stavby: 2*3,6		7,20		
49	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	14,00	801-3	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: obruby - spasování v místě stavby: 34*0,25 přídlažba - spasování v místě stavby: 22*0,25		8,50 5,50		
50	970241150R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm	m	3,00	801-3	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: obruby - spasování v místě stavby: 12*0,25		3,00		
51	976085311R00	Vybourání madel, objímk, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2	kus	2,00	801-3	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: UV u schodiště - odvoz v režii zhotovitele stavby: 1 UV ve st. cca 78m - odvoz v režii zhotovitele stavby: 1		1,00 1,00		

Díl:	98	Demolice				
52	981511113R00	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z betonu prostého nebo kamenného zdiva na maltu cementovou	m3	2,00	800-6	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: plakátovací plocha (válec) - odvoz v režii zhotovitele stavby: 2,0		2,00		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
53	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	178,07	822-1	RTS 23/ I

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
54	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	149,86	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 13
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.1	Úsek 1	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr:				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 121,37400		121,37		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 3,08220		3,08		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 5,41200		5,41		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 7,98600		7,99		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46: 5,44320		5,44		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47: 4,15800		4,16		
		zásyp UV - dovoz z mezideponie: 2,4		2,40		
55	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	630,53	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr:				
		Odkaz na mn. položky pořadí 54: 149,85540*3		449,57		
		Odkaz na mn. položky pořadí 59: 11,06820*17		188,16		
		odpočet - zásyp UV: -2,4*3		-7,20		
56	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	102,39	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr:				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 50,17680		50,18		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 0,94500		0,94		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 40,28200		40,28		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 10,98900		10,99		
57	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	5,44	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr:				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46: 5,44320		5,44		
58	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	117,41	801-3	RTS 23/ I
		Výkaz výměr:				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 50,17680		50,18		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 0,94500		0,94		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 40,28200		40,28		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 5,41200		5,41		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 10,98900		10,99		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46: 5,44320		5,44		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47: 4,15800		4,16		
59	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	11,07	801-3	RTS 23/ I
		Výkaz výměr:				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 3,08220		3,08		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 7,98600		7,99		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 14
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.1 výměna	Úsek 1 - VÝMĚNA PODLOŽÍ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: do úrovně parapláně: (227,6+9,8)*0,2 odpočet - ochranné pásmo plynu a kabelových vedení: - ((5*2,1*1,0*0,2)+(9,4*1,0*0,2)+(18,1*0,2))	m3	39,88 47,48 -7,60	800-1	RTS 23/ I
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 39,88000*0,2	m3	7,98 7,98	800-1	RTS 23/ I
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 7,10000*2	m3	14,20 14,20	800-1	RTS 23/ I
4	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 39,88000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 7,10000*-1	m3	32,78 39,88 -7,10	800-1	RTS 23/ I
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 7,10000	m3	7,10 7,10	800-1	RTS 23/ I
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor- Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 7,1	m3	7,10 7,10	800-1	RTS 23/ I
7	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 39,88000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 7,10000*-1	m3	32,78 39,88 -7,10	800-1	RTS 23/ I
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 32,78000*1,8	t	59,00 59,00	800-1	RTS 23/ I

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
9	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Výkaz výměr: bourané nestmelené vrstvy uložené na mezideponii: 32,78*2,2	t	72,12 72,12	822-1	RTS 23/ I
10	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace pro vodorovnou dopravu Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 9: 72,11600	t	72,12 72,12	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 15			
Objekt:	101	SO 101 Komunikace				
Soupis:	101.1 výměna	Úsek 1 - VÝMĚNA PODLOŽÍ				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 16
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.1a	Úsek 1a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106121R00	<p>Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek</p> <p>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: zpev. plocha parkoviště: 5,1 chodník: 76,0 chodník - předláždění: (1,4*0,3)+(1,3*0,6)</p>	m2	82,30	822-1	RTS 23/ I
2	113106231R00	<p>Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva</p> <p>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: chodník: 23,7+16,4+0,7+1,2 chodník - předláždění: (5,0+2,0+3,0-0,6)*0,6</p>	m2	47,64	822-1	RTS 23/ I
3	113107615R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm</p> <p>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 82,30000 Odkaz na mn. položky pořadí 2: 47,64000 odpočet - chodník - předláždění: -((1,4*0,3)+(1,3*0,6)) odpočet - chodník - předláždění: -(5,0+2,0+3,0-0,6)*0,6</p>	m2	123,10	822-1	RTS 23/ I
4	113107620R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm</p> <p>Výkaz výměr: parkoviště: 88,6+11,8</p>	m2	100,40	822-1	RTS 23/ I
5	113108315R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm</p> <p>Výkaz výměr: podél přídlažby: 26,0*0,2</p>	m2	5,20	822-1	RTS 23/ I
6	113109320R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm</p> <p>Výkaz výměr: přídlažba, vč. lože: (17,8*0,25)+(20,0*0,25)+(9,9*0,25)+(10,2*0,25)</p>	m2	14,47	822-1	RTS 23/ I
7	113151150R00	<p>Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 150 mm</p> <p>s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků)</p> <p>nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,</p> <p>Výkaz výměr: parkoviště: 88,6</p>	m2	88,60	822-1	RTS 23/ I
8	113201111R00	<p>Vytrhání obrub chodníkových ležatých</p> <p>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: stávající obruby: 5,6+13,3+2,2</p>	m	21,10	822-1	RTS 23/ I
9	113202111R00	<p>Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých</p> <p>Výkaz výměr: parkoviště: 5,1+10,7+5,1+5,1+10,5+5,0+10,3</p>	m	51,80	822-1	RTS 23/ I
10	122201101R00	<p>Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3</p> <p>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>Výkaz výměr: celkem: 15,2</p>	m3	15,20	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 17
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.1a	Úsek 1a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
11	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 10: 15,20000*0,2	m3	3,04	800-1	RTS 23/ I
12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 15: 1,70000*2	m3	3,40	800-1	RTS 23/ I
13	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 10: 15,20000 Odkaz na mn. položky pořadí 15: 1,70000*-1	m3	13,50	800-1	RTS 23/ I
14	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 15: 1,70000	m3	1,70	800-1	RTS 23/ I
15	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 1,7	m3	1,70	800-1	RTS 23/ I
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkaz výměr: celkem: 92,4+3,3+102,1+4,4+28,0	m2	230,20	800-1	RTS 23/ I
17	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 40,62300 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 44,17600 Odkaz na mn. položky pořadí 13: 13,50000*1,8	t	109,10	800-1	RTS 23/ I

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
18	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 16: 230,20000	m2	230,20	800-2	RTS 23/ I
19	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 18: 230,20000*1,1	m2	253,22	SPCM	RTS 23/ I

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
20	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 Výkaz výměr: vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: (30,0*0,4*2)+(46,0*0,4*6)+(6,0*0,3*10)	m2	152,40	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 18
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.1a	Úsek 1a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	5	Komunikace				
21	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo nestanovené	m2	4,40	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D6: 4,4		4,40		
22	564851114RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm, Kamenivo nestanovené	m2	115,70	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D3: 102,1+13,6		115,70		
23	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené	m2	95,70	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D1a: 92,4+3,3		95,70		
24	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	102,10	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D3: 102,1		102,10		
25	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem obalovaným asfaltem pro inženýrské sítě, se zhutněním	t	1,37	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	podél přídlažby: 26,0*0,2*0,11*2,4		1,37		
26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	101,34	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D1a: 92,4+3,3 chodník - předláždění: (5,0+2,0+3,0-0,6)*0,6		95,70 5,64		
27	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	102,10	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D3: 102,1		102,10		
28	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm	m2	3,30	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	hmatové úpravy: 3,3		3,30		
29	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	3,30	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	hmatový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran: 3,3		3,30		
30	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	48,60	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	spasování v místě stavby: 34,9+4,3+2,1+3,0+4,3		48,60		
31	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	30,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	spasování v místě stavby: 4,5+10,5+4,5+10,5		30,00		
32	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	1,20	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	chodník - předláždění: (1,4*0,3)+(1,3*0,6)		1,20		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 19
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.1a	Úsek 1a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
33	599142111R00	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm Výkaz výměr: podél přídlažby: 26,0	m	26,00	822-1	RTS 23/ I
34	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm Výkaz výměr: skladba D1a: (92,4-3,3)*1,05	m2	93,56	SPCM	RTS 23/ I
35	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 28: 3,30000*1,05	m2	3,46	SPCM	RTS 23/ I
36	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 29: 3,30000*1,05	m2	3,46	SPCM	RTS 23/ I
37	59248131R	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravnňovací; písková, červená, hnědá, černá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřených ploch 10,0 % Výkaz výměr: skladba D3 - dlažba 24/24cm s distančníky (vodopropustná) černá: 102,1*17,6*1,05	kus	1 886,81	SPCM	RTS 23/ I

Díl:	8	Trubní vedení				
38	899232111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením mříže odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, Výkaz výměr: stávající UV v komunikaci: 1	kus	1,00	822-1	RTS 23/ I

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
39	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, Výkaz výměr: viz dopravní značení: 1	kus	1,00	822-1	RTS 23/ I
40	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm Výkaz výměr: viz dopravní značení: 6*4,85	m	29,10	822-1	RTS 23/ I
41	917712111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z kameniva těženého S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Výkaz výměr: skladba D6: ((4,35+4,65)/0,25)*0,5	m	18,00	822-1	RTS 23/ I
42	917732111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 Výkaz výměr: viz situace obrubníků - beton C 16/20: 6	m	6,00	822-1	RTS 23/ I
43	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 Výkaz výměr: viz situace obrubníků - beton C 16/20: 34+2+2+4+4+30	m	76,00	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 20			
Objekt:	101	SO 101 Komunikace				
Soupis:	101.1a	Úsek 1a				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
44	917932121R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, bez dodávky přídlažby	m	26,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	přídlažba: 26,0		26,00		
45	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	26,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	podél přídlažby: 26,0		26,00		
46	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	26,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	podél přídlažby: 26,0		26,00		
47	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,00	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz dopravní značení: 1		1,00		
48	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	1,00	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz dopravní značení: 1		1,00		
49	592162117.AR	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá	kus	53,04	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	přídlažba: 26,0*2*1,02		53,04		
50	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	30,30	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 30*1,01		30,30		
51	592174231R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	36,36	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D6: (4,35+4,65)/0,25*1,01		36,36		
52	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	34,34	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 34*1,01		34,34		
53	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	6,06	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 42: 6,00000*1,01		6,06		
54	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,02	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 2*1,01		2,02		
55	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,02	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 2*1,01		2,02		
56	59217494R	obrubník silniční oblouk vnitřní; r 500 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	4,04	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 4*1,01		4,04		
57	59217495R	obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	4,04	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 21
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.1a	Úsek 1a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 4*1,01		4,04		

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
58	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	6,00	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	obruba - spasování v místě stavby: 6*0,25		1,50		
		přídlažba - spasování v místě stavby: 2*0,25		0,50		
		skladba D6: 4,0		4,00		

59	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	6,84	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	chodník - předláždění: (1,4*0,3)+(1,3*0,6)		1,20		
		chodník - předláždění: (5,0+2,0+3,0-0,6)*0,6		5,64		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
60	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	211,47	822-1	RTS 23/ I
		vodorovně do 200 m				

Díl:	711	Izolace proti vodě				
61	711823121RT3	Ochrana konstrukcí novou fólií svisle, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	5,28	800-711	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	u objektů a zdí: (10,8+6,8)*0,3		5,28		

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
62	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	122,70	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 40,62300		40,62		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 44,17600		44,18		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 1,71600		1,72		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 6,94800		6,95		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 29,23800		29,24		

63	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	894,32	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 62: 122,70100*3		368,10		
		Odkaz na mn. položky pořadí 66: 30,95400*17		526,22		

64	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	39,27	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 11,35740		11,36		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 10,71900		10,72		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 4,64200		4,64		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9: 13,98600		13,99		
		odpočet - chodník - předláždění: -((1,4*0,3*0,138)+(1,3*0,6*0,138))		-0,17		
		odpočet - chodník - předláždění: -(5,0+2,0+3,0-0,6)*0,6*0,225		-1,27		

65	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	46,22	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 11,35740		11,36		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 10,71900		10,72		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 22
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.1a	Úsek 1a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 6,94800		6,95		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 4,64200		4,64		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9: 13,98600		13,99		
		odpočet - chodník - předláždění: -((1,4*0,3*0,138)+(1,3*0,6*0,138))		-0,17		
		odpočet - chodník - předláždění: -(5,0+2,0+3,0-0,6)*0,6*0,225		-1,27		
66	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	30,95	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 1,71600		1,72		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 29,23800		29,24		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 23
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.1a výměna	Úsek 1a - VÝMĚNA PODLOŽÍ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: do úrovně parapláně: (102,1+4,4+28,0+2,3)*0,4 do úrovně parapláně: (92,4+3,3+1,9)*0,2	m3	74,24 54,72 19,52	800-1	RTS 23/ I
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 74,24000*0,2	m3	14,85 14,85	800-1	RTS 23/ I
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,90000*2	m3	3,80 3,80	800-1	RTS 23/ I
4	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 74,24000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,90000*-1	m3	72,34 74,24 -1,90	800-1	RTS 23/ I
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,90000	m3	1,90 1,90	800-1	RTS 23/ I
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor- Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 1,9	m3	1,90 1,90	800-1	RTS 23/ I
7	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 74,24000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,90000*-1	m3	72,34 74,24 -1,90	800-1	RTS 23/ I
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 72,34000*1,8	t	130,21 130,21	800-1	RTS 23/ I
9	58344199R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 7: 72,34000*2,2 Odkaz na mn. položky pořadí 12: 114,03700*-1	t	45,11 159,15 -114,04	SPCM	RTS 23/ I

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
10	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	45,11	822-1	RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 24
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.1a výměna	Úsek 1a - VÝMĚNA PODLOŽÍ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
11	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	114,04	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	R-materiál ze stavby uložený na mezideponii: 29,238		29,24		
		bourané nestmelené vrstvy uložené na mezideponii: 40,623+44,176		84,80		
12	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	114,04	822-1	RTS 23/ I
		pro vodorovnou dopravu				
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 11: 114,03700		114,04		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 25
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.1b	Úsek 1b	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: chodník - předláždění: 6,3*0,6	m2	3,78	822-1	RTS 23/ I
2	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 3: 11,90000	m2	11,90	822-1	RTS 23/ I
3	113109318R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm Výkaz výměr: sjezd: 11,9	m2	11,90	822-1	RTS 23/ I
4	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: stávající obruby: 3,5	m	3,50	822-1	RTS 23/ I
5	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: celkem: 2,0	m3	2,00	800-1	RTS 23/ I
6	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 5: 2,00000*0,2	m3	0,40	800-1	RTS 23/ I
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 10: 0,50000*2	m3	1,00	800-1	RTS 23/ I
8	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 5: 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 10: 0,50000*-1	m3	1,50	800-1	RTS 23/ I
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 10: 0,50000	m3	0,50	800-1	RTS 23/ I
10	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,5	m3	0,50	800-1	RTS 23/ I
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se ztuhnutím vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkaz výměr: skladba D1a: 19,8+1,2+5,1	m2	26,10	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 26
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.1b	Úsek 1b	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
12	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	5,32	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 2,61800		2,62		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8: 1,50000*1,8		2,70		

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
13	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	26,10	800-2	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 11: 26,10000		26,10		
14	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2	m2	28,71	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 13: 26,10000*1,1		28,71		

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
15	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 100 mm	m2	20,80	822-1	RTS 23/ I
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5				
	Výkaz výměr:	vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: 17,0*0,4*2		13,60		
		vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: 4,0*0,3*6		7,20		

Díl:	5	Komunikace				
16	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené	m2	21,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D1a: 19,8+1,2		21,00		
17	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	24,78	822-1	RTS 23/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
	Výkaz výměr:	skladba D1a: 19,8+1,2		21,00		
		chodník - předláždění: 6,3*0,6		3,78		
18	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm	m2	1,20	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	hmatové úpravy: 1,2		1,20		
19	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm	m2	1,20	822-1	RTS 23/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
	Výkaz výměr:	hmatový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran: 1,2		1,20		
20	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	12,70	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	spasování v místě stavby: 7,4+2,2+2,1+1,0		12,70		
21	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	19,53	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D1a: (19,8-1,2)*1,05		19,53		
22	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	1,26	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 18: 1,20000*1,05		1,26		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 27			
Objekt:	101	SO 101 Komunikace				
Soupis:	101.1b	Úsek 1b				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
23	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	1,26	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 19: 1,20000*1,05		1,26		
<hr/>						
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
24	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	17,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz situace obrubníků - beton C 16/20: 17		17,00		
25	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	17,17	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 17*1,01		17,17		
<hr/>						
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
26	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	4,00	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	obruba - spasování v místě stavby: 16*0,25		4,00		
27	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	3,78	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m chodník - předláždění: 6,3*0,6		3,78		
<hr/>						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
28	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	18,57	822-1	RTS 23/ I
		vodorovně do 200 m				
<hr/>						
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
29	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	7,76	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 2,61800 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 5,14080		2,62 5,14		
30	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	23,28	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 29: 7,75880*3		23,28		
31	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,77	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 0,77000		0,77		
32	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	5,91	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 5,14080 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 0,77000		5,14 0,77		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 28
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.1c	Úsek 1c	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	5,98	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	chodník: 4,9 chodník - předláždění: 1,8*0,6		4,90 1,08		
2	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	4,90	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	chodník: 4,9		4,90		
3	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	5,30	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	stávající obruby: 2,9+2,4		5,30		
4	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	1,90	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	celkem: 1,9		1,90		
5	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	0,38	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 4: 1,90000*0,2		0,38		
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	1,00	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 9: 0,50000*2		1,00		
7	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	1,40	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 4: 1,90000 Odkaz na mn. položky pořadí 9: 0,50000*-1		1,90 -0,50		
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,50	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 9: 0,50000		0,50		
9	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	0,50	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	v nepevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,5		0,50		
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	18,20	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D1a: 13,1+0,9+4,2		18,20		
11	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	4,14	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 1,61700 Odkaz na mn. položky pořadí 7: 1,40000*1,8		1,62 2,52		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 29
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.1c	Úsek 1c	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
12	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	18,20	800-2	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 10: 18,20000		18,20		

13	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2	m2	20,02	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 12: 18,20000*1,1		20,02		

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
14	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 100 mm	m2	11,20	822-1	RTS 23/ I
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5				
	Výkaz výměr:	vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: 14,0*0,4*2		11,20		

Díl:	5	Komunikace				
15	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené	m2	14,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D1a: 13,1+0,9		14,00		
16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	15,08	822-1	RTS 23/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
	Výkaz výměr:	skladba D1a: 13,1+0,9		14,00		
		chodník - předláždění: 1,8*0,6		1,08		
17	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm	m2	0,90	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	hmatové úpravy: 0,9		0,90		
18	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm	m2	0,90	822-1	RTS 23/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
	Výkaz výměr:	hmatový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran: 0,9		0,90		
19	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	12,90	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	spasování v místě stavby: 12,9		12,90		
20	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	12,81	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D1a: (13,1-0,9)*1,05		12,81		
21	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	0,94	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 17: 0,90000*1,05		0,94		
22	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	0,94	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 18: 0,90000*1,05		0,94		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 30
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.1c	Úsek 1c	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
23	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Výkaz výměr: viz situace obrubníků - beton C 16/20: 14	m	14,00 14,00	822-1	RTS 23/ I
24	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Výkaz výměr: viz situace obrubníků: 14*1,01	kus	14,14 14,14	SPCM	RTS 23/ I
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
25	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm Výkaz výměr: obruby - spasování v místě stavby: 6*0,25	m	1,50 1,50	801-3	RTS 23/ I
26	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m Výkaz výměr: chodník - předláždění: 1,8*0,6	m2	1,08 1,08	822-1	RTS 23/ I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
27	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	12,88	822-1	RTS 23/ I
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
28	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 1,61700	t	1,62 1,62	822-1	RTS 23/ I
29	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 28: 1,61700*3	t	4,85 4,85	822-1	RTS 23/ I
30	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 1,34550 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 1,16600 odpočet - chodník - předláždění: -1,8*0,6*0,225	t	2,27 1,35 1,17 -0,24	822-1	RTS 23/ I
31	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 1,34550 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 1,16600 odpočet - chodník - předláždění: -1,8*0,6*0,225	t	2,27 1,35 1,17 -0,24	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 31
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.1c výměna	Úsek 1c - VÝMĚNA PODLOŽÍ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: do úrovně parapláně (neprovádět v místě komunikace): (5,0+0,9)*0,2 odpočet - ochranné pásmo plynu a kabelových vedení: -0,6*0,2	m3	1,06 1,18 -0,12	800-1	RTS 23/ I
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 1,06000*0,2	m3	0,21 0,21	800-1	RTS 23/ I
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,20000*2	m3	0,40 0,40	800-1	RTS 23/ I
4	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 1,06000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,20000*-1	m3	0,86 1,06 -0,20	800-1	RTS 23/ I
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,20000	m3	0,20 0,20	800-1	RTS 23/ I
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor- Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,2	m3	0,20 0,20	800-1	RTS 23/ I
7	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 1,06000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,20000*-1	m3	0,86 1,06 -0,20	800-1	RTS 23/ I
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 0,86000*1,8	t	1,55 1,55	800-1	RTS 23/ I
9	58344199R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 7: 0,86000*2,2 odpočet - bourané konstrukce: -1,617	t	0,28 1,89 -1,62	SPCM	RTS 23/ I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
10	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	0,28	822-1	RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 32
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.1c výměna	Úsek 1c - VÝMĚNA PODLOŽÍ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
11	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,62	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	bourané konstrukce: 1,617		1,62		
12	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	1,62	822-1	RTS 23/ I
		pro vodorovnou dopravu				
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 11: 1,61700		1,62		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 33
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.2	Úsek 2, 2a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106121R00	<p>Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek</p> <p>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: chodník: 174,2 chodník - předláždění (u skladu - úsek 2a): 4,6</p>	m2	178,80	822-1	RTS 23/ I
2	113106231R00	<p>Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva</p> <p>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: parkoviště: 85,7 chodník: 12,6+70,8 chodník - předláždění: (2,9*0,6)+(3,0*0,6)+(2,1*0,6)</p>	m2	173,90	822-1	RTS 23/ I
3	113107615R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm</p> <p>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 178,80000 Odkaz na mn. položky pořadí 2: 173,90000 odpočet - chodník - předláždění (u skladu - úsek 2a): -4,6 odpočet - chodník - předláždění: -((2,9*0,6)+(3,0*0,6)+(2,1*0,6))</p>	m2	343,30	822-1	RTS 23/ I
4	113107620R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm</p> <p>Výkaz výměr: parkoviště: 85,7 odtok z RŠ: 1,0*1,5</p>	m2	87,20	822-1	RTS 23/ I
5	113108305R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm</p> <p>Výkaz výměr: odtok z RŠ - stupňovité napojení: (1,0*0,2*2)+1,5*0,2</p>	m2	0,70	822-1	RTS 23/ I
6	113108315R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm</p> <p>Výkaz výměr: podél obrub: 41,2-1,9 odtok z RŠ: 1,0*1,5</p>	m2	40,80	822-1	RTS 23/ I
7	113201111R00	<p>Vytrhání obrub chodníkových ležatých</p> <p>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: stávající obruby: 221,6</p>	m	221,60	822-1	RTS 23/ I
8	113202111R00	<p>Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých</p> <p>Výkaz výměr: parkoviště: 53,2+5,2</p>	m	58,40	822-1	RTS 23/ I
9	120901121R00	<p>Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kládívem</p> <p>korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>Výkaz výměr: UV stávající - do úrovně -0,5m pod stávající terén - materiál použit pro zásyp UV (bez odvozu): 0,35*0,12</p>	m3	0,04	800-1	RTS 23/ I
10	122201101R00	<p>Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3</p> <p>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>Výkaz výměr: celkem: 28,0</p>	m3	28,00	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 34
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.2	Úsek 2, 2a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
11	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 10: 28,00000*0,2	m3	5,60 5,60	800-1	RTS 23/ I
12	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Výkaz výměr: trativod: 32,0*0,25	m3	8,00 8,00	800-1	RTS 23/ I
13	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 12: 8,00000*0,2	m3	1,60 1,60	800-1	RTS 23/ I
14	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Výkaz výměr: RŠ: 1*1,8*1,8*2,37 odtok z RŠ: (1,7-0,9+0,5)*1,0*2,1 odpočet - ruční výkop: -0,5	m3	9,91 7,68 2,73 -0,50	800-1	RTS 23/ I
15	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 14: 9,90880*0,2	m3	1,98 1,98	800-1	RTS 23/ I
16	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Výkaz výměr: odtok z RŠ - napojení do stoky: 1,0*1,0*0,5	m3	0,50 0,50	800-1	RTS 23/ I
17	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Výkaz výměr: odtok z RŠ: 6,0	m2	6,00 6,00	800-1	RTS 23/ I
18	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m Výkaz výměr: RŠ, odtok z RŠ: 18,00	m2	18,00 18,00	800-1	RTS 23/ I
19	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 17: 6,00000	m2	6,00 6,00	800-1	RTS 23/ I
20	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 4 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 18: 18,00000	m2	18,00 18,00	800-1	RTS 23/ I
21	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 14: 9,90880 Odkaz na mn. položky pořadí 16: 0,50000	m3	10,41 9,91 0,50	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 35
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.2	Úsek 2, 2a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
22	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 25: 6,80000*2	m3	13,60 13,60	800-1	RTS 23/ I
23	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 10: 28,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 12: 8,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 14: 9,90880 Odkaz na mn. položky pořadí 16: 0,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 25: 6,80000*-1	m3	39,61 28,00 8,00 9,91 0,50 -6,80	800-1	RTS 23/ I
24	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 25: 6,80000	m3	6,80 6,80	800-1	RTS 23/ I
25	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nepevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 6,8	m3	6,80 6,80	800-1	RTS 23/ I
26	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Výkaz výměr: RŠ, odtok z RŠ - bourané nestmelené vrstvy: 7,9	m3	7,90 7,90	800-1	RTS 23/ I
27	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění, Výkaz výměr: odtok z RŠ: (1,7-0,5)*0,46	m3	0,55 0,55	800-1	RTS 23/ I
28	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkaz výměr: celkem: 233,1+48,1+6,8+81,6+4,0+60,0 odpočet - plocha nad trativodem: -32,0*0,5	m2	417,60 433,60 -16,00	800-1	RTS 23/ I
29	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 113,28900 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 38,36800 Odkaz na mn. položky pořadí 23: 39,60880*1,8 Odkaz na mn. položky pořadí 26: 7,90000*-2,2	t	205,57 113,29 38,37 71,30 -17,38	800-1	RTS 23/ I
30	583420403R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; Jihomoravský kraj Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 27: 0,55200*2,2	t	1,21 1,21	SPCM	RTS 23/ I

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
31	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, Výkaz výměr: trativod - stěny a dno rýhy - viz. vzorový řez: (0,6+0,3+0,6)*32,0	m2	48,00 48,00	800-2	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 36
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.2	Úsek 2, 2a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
32	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, Výkaz výměr: trativod - dopočet obsypu nad 0,15m3/m: 32,0*0,10	m3	3,20 3,20	800-2	RTS 23/ I
33	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, Výkaz výměr: trativod: 32,0	m	32,00 32,00	827-1	RTS 23/ I
34	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 28: 417,60000	m2	417,60 417,60	800-2	RTS 23/ I
35	28611224.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm Výkaz výměr: trativod: 4,0*1,03	m	4,12 4,12	SPCM	RTS 23/ I
36	28611225.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm Výkaz výměr: trativod: 28,0*1,03	m	28,84 28,84	SPCM	RTS 23/ I
37	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 31: 48,00000*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 34: 417,60000*1,1	m2	512,16 52,80 459,36	SPCM	RTS 23/ I
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
38	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 Výkaz výměr: vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: (152*0,4*2)+(24,0*0,4*6)+(28,0*0,3*10)	m2	263,20 263,20	822-1	RTS 23/ I
39	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, Výkaz výměr: RŠ: 1*3,8*0,1 odtok z RŠ: (1,7-0,5)*1,0*0,1	m3	0,50 0,38 0,12	827-1	RTS 23/ I
40	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm Výkaz výměr: viz. tabulka šachet, vč. stykové malty: 2	kus	2,00 2,00	827-1	RTS 23/ I
41	59224177R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm Výkaz výměr: viz. tabulka šachet: 2*1,01	kus	2,02 2,02	SPCM	RTS 23/ I

Díl:	5	Komunikace				
42	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo nestanovené	m2	4,00	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 37
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.2	Úsek 2, 2a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	skladba D6: 4,0		4,00		
43	564851114RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm, Kamenivo nestanovené	m2	92,60	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D2a: 31,2+3,2		34,40		
		skladba D3: 50,4+7,8		58,20		
44	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené	m2	288,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D1a: 233,1+48,1+6,8		288,00		
45	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	50,40	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D3: 50,4		50,40		
46	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem obalovaným asfaltem pro inženýrské sítě, se zhutněním	t	2,33	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	podél obrub, předlážby: (41,2-1,9)*0,2*0,11*2,4		2,08		
		odtok z RŠ: (1,0*1,5)*0,07*2,4		0,25		
47	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	31,20	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D2a - třída C 12/15: 31,2		31,20		
48	572952111R00	Vyspravení krytu po překozech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm	m2	2,20	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	odtok z RŠ: (1,0*1,5)+(1,0*0,2*2)+(1,5*0,2)		2,20		
49	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	292,80	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D1a: 233,1+48,1+6,8		288,00		
		chodník - předláždění: (2,9*0,6)+(3,0*0,6)+(2,1*0,6)		4,80		
50	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	81,60	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D3: 81,6		81,60		
51	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm	m2	6,80	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	hmatové úpravy: 6,8		6,80		
52	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	6,80	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	hmatový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran: 6,8		6,80		
53	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	117,90	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	spasování v místě stavby: 41,9+12,8+3,0+1,5+9,1+40,9+6,7+2,0		117,90		
54	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	38,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	spasování v místě stavby: 16,7+5,0+5,0+5,0+6,3		38,00		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 38
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.2	Úsek 2, 2a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
55	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženeho tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m Výkaz výměr: chodník - předláždění (u skladu - úsek 2a): 4,6	m2	4,60	822-1	RTS 23/ I
56	599142111R00	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm Výkaz výměr: podél obrub: 41,2-1,9 vozovka - odtok z RŠ - stupňovité napojení: 1,2+1,5+1,2	m	43,20	822-1	RTS 23/ I
57	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm Výkaz výměr: skladba D1a: (233,1+48,1-6,8)*1,05	m2	288,12	SPCM	RTS 23/ I
58	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 51: 6,80000*1,05	m2	7,14	SPCM	RTS 23/ I
59	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm Výkaz výměr: skladba D2a: 31,2*1,05	m2	32,76	SPCM	RTS 23/ I
60	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 52: 6,80000*1,05	m2	7,14	SPCM	RTS 23/ I
61	59248131R	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravnňovací; písková, červená, hnědá, černá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 % Výkaz výměr: skladba D3 - dlažba 24/24cm s distančníky (vodopropustná) černá: 50,4*17,6*1,05	kus	931,39	SPCM	RTS 23/ I
Díl:	8	Trubní vedení				
62	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Výkaz výměr: odtok z RŠ: 1,7-0,5	m	1,20	827-1	RTS 23/ I
63	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, Výkaz výměr: odtok z RŠ: 1	kus	1,00	827-1	RTS 23/ I
64	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek, Výkaz výměr: viz. tabulka šachet: 2	kus	2,00	827-1	RTS 23/ I
65	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost Výkaz výměr: viz. tabulka šachet: 1	kus	1,00	827-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 39
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.2	Úsek 2, 2a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
66	894423114R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 5 t	kus	1,00	827-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz. tabulka šachet: 1		1,00		
67	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	3,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	kanalizační šachty - stávající: 3		3,00		
68	899103111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem kruhového D 600 mm	kus	1,00	827-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	poklop kruhový litinový tř. D400 - viz tabulka šachet: 1		1,00		
69	1017T	elastomerové těsnění šachet	ks	3,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz. tabulka šachet - dodávka, montáž: 3		3,00		
70	28614520R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 6,10 mm; l = 1000,0 mm	kus	2,00	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	odtok z RŠ: 2		2,00		
71	28654598R	koleno PP; 15,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný	kus	1,01	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 63: 1,00000*1,015		1,01		
72	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,01	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 65: 1,00000*1,01		1,01		
73	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,01	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz. tabulka šachet: 1*1,01		1,01		
74	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,01	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz. tabulka šachet: 1*1,01		1,01		
75	59224366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	1,01	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 66: 1,00000*1,01		1,01		

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
76	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	3,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	nové - viz dopravní značení: 2		2,00		
		stranová přeložka - viz dopravní značení: 1		1,00		
77	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	25,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz dopravní značení: 5*5,0		25,00		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 40			
Objekt:	101	SO 101 Komunikace				
Soupis:	101.2	Úsek 2, 2a				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
78	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	3,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz dopravní značení - vyhrazené stání: 2*1,5		3,00		
79	917712111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z kameniva těženého	m	9,70	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. skladba D6: (4,85/0,25)*0,5		9,70		
80	917732111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	28,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků - beton C 16/20: 28		28,00		
81	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	176,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků - beton C 16/20: 15+3+2+2+2+61+91		176,00		
82	917932121R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, bez dodávky přídlažby	m	41,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	přídlažba: 41,0		41,00		
83	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	39,30	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	podél obrub: 41,2-1,9		39,30		
84	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody	m	3,90	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	vozovka - odtok z RŠ - stupňovité napojení: 1,2+1,5+1,2		3,90		
85	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	42,80	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	podél obrub: 41,2-1,9 vozovka - odtok z RŠ: 1,0+1,5+1,0		39,30 3,50		
86	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	2,00	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz dopravní značení: 2		2,00		
87	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	2,00	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz dopravní značení: 2		2,00		
88	592162117.AR	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá	kus	83,64	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	přídlažba: 41,0*2*1,02		83,64		
89	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	153,52	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: (61+91)*1,01		153,52		
90	592174231R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	19,59	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D6: (4,85/0,25)*1,01		19,59		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 41
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.2	Úsek 2, 2a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
91	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	15,15	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 15*1,01		15,15		
92	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	28,28	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 80: 28,00000*1,01		28,28		
93	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,02	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 2*1,01		2,02		
94	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	3,03	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 3*1,01		3,03		
95	59217494R	obrubník silniční oblouk vnitřní; r 500 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	2,02	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 2*1,01		2,02		
96	59217495R	obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	2,02	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 2*1,01		2,02		
<hr/>						
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
97	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek	kus	1,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek				
		stranová přeložka - viz dopravní značení: 1		1,00		
98	970041200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	0,15	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	odtok z RŠ - napojení do stoky, vč. utěsnění: 0,15		0,15		
99	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	16,30	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	obruba - spasování v místě stavby: 56*0,25		14,00		
		přídlažba - spasování v místě stavby: 2*0,25		0,50		
		skladba D6: 1,8		1,80		
100	970241150R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm	m	1,60	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	obruba - spasování v místě stavby: 4*0,25		1,00		
		obruba - spasování v místě stavby: 4*0,15		0,60		
101	976085311R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2	kus	1,00	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	UV stávající - odvoz v režii zhotovitele stavby: 1		1,00		
102	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	4,60	822-1	RTS 23/ I

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na

Zpracováno programem BUILDpower S

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 42
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.2	Úsek 2, 2a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		vzdálenost do 10 m				
	Výkaz výměr:	chodník - předláždění (u skladu - úsek 2a): 4,6		4,60		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
103	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	365,73	822-1	RTS 23/ I
		vodorovně do 200 m				
Díl:	711	Izolace proti vodě				
104	711823121RT3	Ochrana konstrukcí novou fólií svisle, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	2,55	800-711	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	u objektů a zdí: 8,5*0,3		2,55		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
105	767110	Montáž stěn z ocelových profilů, kontejnerové stání	m2	42,35		Vlastní
	Výkaz výměr:	kontejnerové stání - vzorová specifikace v TZ a výkresové části - dodávka+montáž+zemní práce + ukotvení: (6,8+5,3+6,8+5,3)*1,75		42,35		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
106	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	182,58	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 113,28900 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 38,36800 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 0,07700 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 13,46400 Odkaz na mn. položky pořadí 106: 17,38000		113,29 38,37 0,08 13,46 17,38		
107	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	725,79	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 103: 182,57800*3 Odkaz na mn. položky pořadí 108: 13,54100*17 Odkaz na mn. položky pořadí 106: 17,38000*-3		547,73 230,20 -52,14		
108	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	122,89	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 24,67440 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 39,12750 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 48,75200 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 15,76800 odpočet - chodník - předláždění (u skladu - úsek 2a): -4,6*0,138 odpočet - chodník - předláždění: -((2,9*0,6)+(3,0*0,6)+(2,1*0,6))		24,67 39,13 48,75 15,77 -0,63 -4,80		
109	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace pro vodorovnou dopravu	t	17,38	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 26: 7,90000*2,2		17,38		
110	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	122,89	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 24,67440 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 39,12750		24,67 39,13		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 43
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.2	Úsek 2, 2a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 48,75200		48,75		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 15,76800		15,77		
		odpočet - chodník - předláždění (u skladu - úsek 2a): -4,6*0,138		-0,63		
		odpočet - chodník - předláždění: -((2,9*0,6)+(3,0*0,6)+(2,1*0,6))		-4,80		
111	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	13,54	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 0,07700		0,08		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 13,46400		13,46		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 44
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.2 výměna	Úsek 2, 2a - VÝMĚNA PODLOŽÍ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: do úrovně parapláně - jen v místě odstavné plochy: (81,6+9,8)*0,4	m3	36,56 36,56	800-1	RTS 23/ I
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 36,56000*0,2	m3	7,31 7,31	800-1	RTS 23/ I
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,30000*2	m3	0,60 0,60	800-1	RTS 23/ I
4	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 36,56000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,30000*-1	m3	36,26 36,56 -0,30	800-1	RTS 23/ I
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,30000	m3	0,30 0,30	800-1	RTS 23/ I
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor- Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nepevném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,3	m3	0,30 0,30	800-1	RTS 23/ I
7	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z hornin nesoudržných sypaných s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 36,56000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,30000*-1	m3	36,26 36,56 -0,30	800-1	RTS 23/ I
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 36,26000*1,8	t	65,27 65,27	800-1	RTS 23/ I

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
9	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Výkaz výměr: bourané nestmelené vrstvy uložené na mezideponii: 36,26*2,2	t	79,77 79,77	822-1	RTS 23/ I
10	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace pro vodorovnou dopravu Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 9: 79,77200	t	79,77 79,77	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 45
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.3	Úsek 3, 3a (vč. místa pro přecházení)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106121R00	<p>Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek</p> <p>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: chodník: 378,2+10,4 chodník - předláždění: (4,9*0,6)+(1,0*0,6)+(2,6*0,6)</p>	m2	393,70	822-1	RTS 23/ I
				388,60 5,10		
2	113106231R00	<p>Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva</p> <p>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: chodník: 41,0+9,2+1,0+13,5+9,4+5,8+7,2+1,9 chodník - předláždění: 2*1,85*0,6</p>	m2	91,22	822-1	RTS 23/ I
				89,00 2,22		
3	113107615R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm</p> <p>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 393,70000 Odkaz na mn. položky pořadí 2: 91,22000 odpočet - chodník - předláždění: -((4,9*0,6)+(1,0*0,6)+(2,6*0,6)) odpočet - chodník - předláždění: -2*1,85*0,6</p>	m2	477,60	822-1	RTS 23/ I
				393,70 91,22 -5,10 -2,22		
4	113107620R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm</p> <p>Výkaz výměr: parkoviště: 640,2 sjezdy: 51,9 odtok z RŠ: (1,8+0,5)*1,0</p>	m2	694,40	822-1	RTS 23/ I
				640,20 51,90 2,30		
5	113108305R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm</p> <p>Výkaz výměr: odtok z RŠ - stupňovité napojení: (2,5*0,2)+(1,0*0,2)</p>	m2	0,70	822-1	RTS 23/ I
				0,70		
6	113151250R00	<p>Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živichých, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 150 mm</p> <p>s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živichého krytu kolem překážek,</p> <p>Výkaz výměr: parkoviště: 640,2 sjezdy: 51,9 odtok z RŠ: (1,8+0,5)*1,0 podél nové přídlažby: (208,3-1,4)*0,2</p>	m2	735,78	822-1	RTS 23/ I
				640,20 51,90 2,30 41,38		
7	113201111R00	<p>Vytrhání obrub chodníkových ležatých</p> <p>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: stávající obruby: 15,4+4,9+6,0+4,1+46,8+5,0+2,6+8,4+48,5+5,1+4,5+3,6+4,7</p>	m	159,60	822-1	RTS 23/ I
				159,60		
8	113202111R00	<p>Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých</p> <p>Výkaz výměr: stávající obruby: 5,2+42,3+4,6+15,0+20,6+2,9+47,9+6,9+44,2+9,4+32,5+12,1+3,0+6</p>	m	252,60	822-1	RTS 23/ I
				252,60		
9	120901121R00	<p>Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem</p> <p>korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>Výkaz výměr: UV stávající - do úrovně -0,5m pod stávající terén - materiál použit pro zásyp UV</p>	m3	0,21	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 46
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.3	Úsek 3, 3a (vč. místa pro přecházení)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		(bez odvozu): 3*0,35*0,12 UV stávající v místě odvodňovacích žlabů - do úrovně -0,5m pod stávající terén - materiál použit pro zásyp UV (bez odvozu): 1*0,35*0,12 UV stávající ve st. cca 155m - do úrovně -0,5m pod stávající terén - materiál použit pro zásyp UV (bez odvozu): 1*0,35*0,12		0,04 0,04		
10	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	7,42	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	odvodňovací žlaby: 102,6*0,07 UV stávající v místě RŠ2 - kompletní vybourání: 1*2,00*0,12		7,18 0,24		
11	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	172,60	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	celkem: 172,6		172,60		
12	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	34,52	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 11: 172,60000*0,2		34,52		
13	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	51,13	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	trativod: 204,5*0,25		51,13		
14	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	10,22	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 13: 51,12500*0,2		10,22		
15	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	9,17	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	RŠ: 1*1,8*1,8*1,7 odtok z RŠ: (3,0-0,9+0,5)*1,0*1,60 odpočet - ruční výkop: -0,5		5,51 4,16 -0,50		
16	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	1,83	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 15: 9,16800*0,2		1,83		
17	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	3,20	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	odtok z RŠ - napojení do stoky: 1,0*1,0*0,5 křížení trativodu s plynovodem - st. cca 47m: 1*3,0*0,6*1,50		0,50 2,70		
18	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	17,80	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	RŠ, odtok z RŠ: 17,8		17,80		
19	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	17,80	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 47
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.3	Úsek 3, 3a (vč. místa pro přecházení)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 18: 17,80000		17,80		
20	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	12,37	800-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 15: 9,16800		9,17		
		Odkaz na mn. položky pořadí 17: 3,20000		3,20		
21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	39,80	800-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 24: 19,90000*2		39,80		
22	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	216,19	800-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 11: 172,60000		172,60		
		Odkaz na mn. položky pořadí 13: 51,12500		51,13		
		Odkaz na mn. položky pořadí 15: 9,16800		9,17		
		Odkaz na mn. položky pořadí 17: 3,20000		3,20		
		Odkaz na mn. položky pořadí 24: 19,90000*-1		-19,90		
23	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	19,90	800-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 24: 19,90000		19,90		
24	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	19,90	800-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 19,9		19,90		
25	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	6,30	800-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: RŠ, odtok z RŠ - bourané nestmelené vrstvy: 6,3		6,30		
26	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění,	m3	1,15	800-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: odtok z RŠ: (3,0-0,5)*0,46		1,15		
27	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	66,00	823-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: vegetační úpravy: 66,0		66,00		
28	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	136,00	823-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: vegetační úpravy: 136,0		136,00		
29	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	1 489,25	800-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: celkem: 537,2+2,5+72,7+12,3+4,8+759,1+6,7+196,2		1 591,50		
		odpočet - plocha nad trativodem: -204,5*0,5		-102,25		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 48
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.3	Úsek 3, 3a (vč. místa pro přecházení)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
30	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 27: 66,00000	m2	66,00 66,00	800-1	RTS 23/ I
31	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 28: 136,00000	m2	136,00 136,00	800-1	RTS 23/ I
32	182301121R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 28: 136,00000	m2	136,00 136,00	800-1	RTS 23/ I
33	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 157,60800 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 305,53600 Odkaz na mn. položky pořadí 22: 216,19300*1,8 Odkaz na mn. položky pořadí 25: 6,30000*-2,2	t	838,43 157,61 305,54 389,15 -13,86	800-1	RTS 23/ I
34	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 27: 66,00000*0,04 Odkaz na mn. položky pořadí 28: 136,00000*0,04	kg	8,08 2,64 5,44	SPCM	RTS 23/ I
35	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy Výkaz výměr: vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: (66,0+136,0)*0,1	m3	20,20 20,20	SPCM	RTS 22/ II
36	583420403R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; Jihomoravský kraj Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 26: 1,15000*2,2	t	2,53 2,53	SPCM	RTS 23/ I

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
37	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, Výkaz výměr: trativod - stěny a dno rýhy - viz. vzorový řez: (0,6+0,3+0,6)*204,5	m2	306,75 306,75	800-2	RTS 23/ I
38	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, Výkaz výměr: trativod - dopočet obsypu nad 0,15m3/m: 204,5*0,10	m3	20,45 20,45	800-2	RTS 23/ I
39	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, Výkaz výměr: trativod: 204,5	m	204,50 204,50	827-1	RTS 23/ I
40	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 29: 1489,25000	m2	1 489,25 1 489,25	800-2	RTS 23/ I
41	28611225.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm	m	210,63	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 49			
Objekt:	101	SO 101 Komunikace				
Soupis:	101.3	Úsek 3, 3a (vč. místa pro přecházení)				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: trativod: 204,5*1,03		210,63		
42	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2	m2	1 975,60	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 37: 306,75000*1,1		337,43		
		Odkaz na mn. položky pořadí 40: 1489,25000*1,1		1 638,17		

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
43	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 100 mm	m2	794,40	822-1	RTS 23/ I
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5				
		Výkaz výměr: vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: (237,0*0,4*2)+(222,0*0,4*6)+(24,0*0,3*10)		794,40		
44	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	0,63	827-1	RTS 23/ I
		v otevřeném výkopu,				
		Výkaz výměr: RŠ: 1*3,8*0,1		0,38		
		odtok z RŠ: (3,0-0,5)*1,0*0,1		0,25		
45	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	3,00	827-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: viz. tabulka šachet, vč. stykové malty: 3		3,00		
46	59224176R	prsteneц betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,02	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: viz. tabulka šachet: 2*1,01		2,02		
47	59224177R	prsteneц betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,01	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: viz. tabulka šachet: 1*1,01		1,01		

Díl:	5	Komunikace				
48	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo nestanovené	m2	6,70	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: skladba D6: 6,7		6,70		
49	564851114RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm, Kamenivo nestanovené	m2	949,10	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: skladba D2a: 72,7+12,3+4,8+8,2		98,00		
		skladba D3: 759,1+92,0		851,10		
50	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené	m2	547,60	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: skladba D1a: 537,2+7,2+1,3+1,9		547,60		
51	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	759,10	822-1	RTS 23/ I
		s rozprostřením a zhutněním				
		Výkaz výměr: skladba D3: 759,1		759,10		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 50
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.3	Úsek 3, 3a (vč. místa pro přecházení)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
52	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem obalovaným asfaltem pro inženýrské sítě, se zhutněním Výkaz výměr: podél přídlažby: (208,3-1,4)*0,2*0,11*2,4 odtok z RŠ: 2,3*0,07*2,4	t	11,31 10,92 0,39	822-1	RTS 23/ I
53	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Výkaz výměr: skladba D2a - třída C 12/15: 72,7+12,3+4,8	m2	89,80 89,80	822-1	RTS 23/ I
54	572952111R00	Vyspravení krytu po překozech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm Výkaz výměr: odtok z RŠ: 2,3+(2,5*0,2)+(1,0*0,2)	m2	3,00 3,00	822-1	RTS 23/ I
55	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Výkaz výměr: skladba D1a: 537,2+7,2+1,3+1,9	m2	547,60 547,60	822-1	RTS 23/ I
56	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm Výkaz výměr: skladba D2a: 72,7+12,3+4,8 skladba D3: 759,1	m2	848,90 89,80 759,10	822-1	RTS 23/ I
57	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm Výkaz výměr: hmatové úpravy: 1,3+1,9	m2	3,20 3,20	822-1	RTS 23/ I
58	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Výkaz výměr: hmatový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran: 1,3+1,9	m2	3,20 3,20	822-1	RTS 23/ I
59	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Výkaz výměr: hmatové úpravy: 4,8	m2	4,80 4,80	822-1	RTS 23/ I
60	596215049R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 80 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Výkaz výměr: hmatový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran: 4,8	m2	4,80 4,80	822-1	RTS 23/ I
61	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm Výkaz výměr: spasování v místě stavby: 41,9+12,8+3,0+1,5+9,1+40,9+6,7+2,0+7,5	m	125,40 125,40	822-1	RTS 23/ I
62	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm Výkaz výměr: spasování v místě stavby: 16,7+5,0	m	21,70 21,70	822-1	RTS 23/ I
63	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm	m2	5,10	822-1	RTS 23/ I

komunikací pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na

Zpracováno programem BUILDpower S

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 51
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.3	Úsek 3, 3a (vč. místa pro přecházení)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		vzdálenost do 3 m				
	Výkaz výměr:	chodník - předláždění: (4,9*0,6)+(1,0*0,6)+(2,6*0,6)		5,10		
64	599142111R00	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	216,40	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	podél nové předlažby: 208,3-1,4		206,90		
		odtok z RŠ - stupňovité napojení: 2,5+1,0		3,50		
		místo pro přecházení ul. Okružní: 6,0		6,00		
65	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	568,26	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D1a: (537,2+7,2-1,3-1,9)*1,05		568,26		
66	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	3,36	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 57: 3,20000*1,05		3,36		
67	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	5,04	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 59: 4,80000*1,05		5,04		
68	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	84,21	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D2a: (72,7+12,3-4,8)*1,05		84,21		
69	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	3,36	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 58: 3,20000*1,05		3,36		
70	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	5,04	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 60: 4,80000*1,05		5,04		
71	59248131R	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravněovací; písková, červená, hnědá, černá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 %	kus	14 028,17	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D3 - dlažba 24/24cm s distančníky (vodopropustná) černá: 759,1*17,6*1,05		14 028,17		
Díl:	8	Trubní vedení				
72	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	2,50	827-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	odtok z RŠ: 3,0-0,5		2,50		
73	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	1,00	827-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	odtok z RŠ: 1		1,00		
74	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost na kroužek,	kus	1,00	827-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz. tabulka šachet: 1		1,00		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 52
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.3	Úsek 3, 3a (vč. místa pro přecházení)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
75	894423114R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 5 t	kus	1,00	827-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz. tabulka šachet: 1		1,00		
76	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	1,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	kanalizační šachta - stávající: 1		1,00		
77	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	9,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	armatury - stávající: 9		9,00		
78	899103111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem kruhového D 600 mm	kus	1,00	827-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	poklop kruhový litinový tř. D400 - viz tabulka šachet: 1		1,00		
79	1017T	elastomerové těsnění šachet	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz. tabulka šachet - dodávka, montáž: 1		1,00		
80	28614521R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 6,10 mm; l = 3000,0 mm	kus	1,00	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	odtok z RŠ: 1		1,00		
81	28654598R	koleno PP; 15,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný	kus	1,01	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 73: 1,00000*1,015		1,01		
82	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,01	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 74: 1,00000*1,01		1,01		
83	59224366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	1,01	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 75: 1,00000*1,01		1,01		

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
84	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	3,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz dopravní značení: 3		3,00		
85	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	287,50	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz dopravní značení: (15*4,5)+(28*5,0)+(16*5,0)		287,50		
86	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	1,50	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz dopravní značení - vyhrazené stání: 1*1,5		1,50		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 53
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.3	Úsek 3, 3a (vč. místa pro přecházení)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
87	917712111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z kameniva těženého S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Výkaz výměr: skladba D6: (13,9/0,25)*0,5	m	27,80	822-1	RTS 23/ I
88	917732111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 Výkaz výměr: viz situace obrubníků - beton C 16/20: 25	m	25,00	822-1	RTS 23/ I
89	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 Výkaz výměr: viz situace obrubníků - beton C 16/20: 200+5+6+5+8+242	m	466,00	822-1	RTS 23/ I
90	917932121R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, bez dodávky přídlažby Výkaz výměr: přídlažba: 208,3	m	208,30	822-1	RTS 23/ I
91	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy Výkaz výměr: podél nové přídlažby: 208,3-1,4	m	206,90	822-1	RTS 23/ I
92	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody Výkaz výměr: odtok z RŠ - stupňovité napojení: 2,5+1,0	m	3,50	822-1	RTS 23/ I
93	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm Výkaz výměr: podél obrub: 208,3-1,4 odtok z RŠ - stupňovité napojení: (2,3*2)+1,0 místo pro přecházení ul. Okružní: 6,0	m	218,50 206,90 5,60 6,00	822-1	RTS 23/ I
94	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let Výkaz výměr: viz dopravní značení: 3	kus	3,00	SPCM	RTS 23/ I
95	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm Výkaz výměr: viz dopravní značení: 3	kus	3,00	SPCM	RTS 23/ I
96	592162117.AR	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá Výkaz výměr: přídlažba: 208,3*2*1,02	kus	424,93	SPCM	RTS 23/ I
97	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Výkaz výměr: viz situace obrubníků: 242*1,01	kus	244,42	SPCM	RTS 23/ I
98	592174231R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Výkaz výměr: skladba D6: (13,9/0,25)*1,01	kus	56,16	SPCM	RTS 23/ I
99	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Výkaz výměr: viz situace obrubníků: 200*1,01	kus	202,00	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 54
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.3	Úsek 3, 3a (vč. místa pro přecházení)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
100	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	25,25	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 88: 25,00000*1,01		25,25		
101	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	6,06	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 6*1,01		6,06		
102	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	5,05	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 5*1,01		5,05		
103	59217494R	obrubník silniční oblouk vnitřní; r 500 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	5,05	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 5*1,01		5,05		
104	59217495R	obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	8,08	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 8*1,01		8,08		
<hr/>						
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
105	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	kus	2,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz dopravní značení: 2		2,00		
106	970041200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	0,15	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	odtok z RŠ - napojení do stoky, vč. utěsnění: 0,15		0,15		
107	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	8,05	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	obruby - spasování v místě stavby: 19*0,25		4,75		
		přídlažba - spasování v místě stavby: 2*0,25		0,50		
		skladba D6: 2,8		2,80		
108	970241150R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm	m	4,60	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	obruby - spasování v místě stavby: 16*0,25		4,00		
		obruby - spasování v místě stavby: 4*0,15		0,60		
109	976085311R00	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2	kus	6,00	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	UV stávající - odvoz v režii zhotovitele stavby: 6		6,00		
110	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	5,10	822-1	RTS 23/ I
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m				
	Výkaz výměr:	chodník - předláždění: (4,9*0,6)+(1,0*0,6)+(2,6*0,6)		5,10		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 55			
Objekt:	101	SO 101 Komunikace				
Soupis:	101.3	Úsek 3, 3a (vč. místa pro přecházení)				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
111	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	1 627,69	822-1	RTS 23/ I
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
112	767110	Montáž stěn z ocelových profilů, kontejnerové stání	m2	54,25		Vlastní
	Výkaz výměr:	kontejnerové stání - vzorová specifikace v TZ a výkresové části -				
		dodávka+montáž+zemní práce + ukotvení: (4,5+7,5+4,5+7,5)*1,75		42,00		
		kontejnerové stání - vzorová specifikace v TZ a výkresové části -				
		dodávka+montáž+zemní práce + ukotvení: (4,0+1,5+1,5)*1,75		12,25		
Díl:	M23	Montáže potrubí				
113	230191035R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 200x11,4 mm	m	2,20		RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	křížení trativodu s plynovodem - chránička PE 160x9,5: 1*2,2		2,20		
114	286134237R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 200,0 mm; s = 18,20 mm	m	2,27	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	křížení trativodu s plynovodem - chránička PE 160x9,5 - trubka 12m dělená v místě stavby: 1*2,2*1,03		2,27		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
115	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	738,44	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 157,60800		157,61		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 305,53600		305,54		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 0,07700		0,08		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 242,80740		242,81		
		Odkaz na mn. položky pořadí 10: 7,42200*2,5		18,55		
		Odkaz na mn. položky pořadí 117: 13,86000		13,86		
116	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	6 302,78	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 114: 738,44340*3		2 215,33		
		Odkaz na mn. položky pořadí 119: 242,88440*17		4 129,03		
		Odkaz na mn. položky pořadí 117: 13,86000*-3		-41,58		
117	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	176,97	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 54,33060		54,33		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 20,52450		20,52		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 35,11200		35,11		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 68,20200		68,20		
		odpočet - chodník - předdláždění: -((4,9*0,6)+(1,0*0,6)+(2,6*0,6))*0,138		-0,70		
		odpočet - chodník - předdláždění: -2*1,85*0,6*0,225		-0,50		
118	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	13,86	822-1	RTS 23/ I
		pro vodorovnou dopravu				
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 25: 6,30000*2,2		13,86		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 56
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.3	Úsek 3, 3a (vč. místa pro přecházení)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
119	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	195,52	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 54,33060		54,33		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 20,52450		20,52		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 35,11200		35,11		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 68,20200		68,20		
		Odkaz na mn. položky pořadí 10: 7,42200*2,5		18,55		
		odpočet - chodník - předláždění: -((4,9*0,6)+(1,0*0,6)+(2,6*0,6))*0,138		-0,70		
		odpočet - chodník - předláždění: -2*1,85*0,6*0,225		-0,50		
120	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	242,88	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 0,07700		0,08		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 242,80740		242,81		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 57
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.3 výměna	Úsek 3 - VÝMĚNA PODLOŽÍ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: do úrovně parapláně - jen v místech parkoviště a sjezdů: 857,0*0,4	m3	342,80 342,80	800-1	RTS 23/ I
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 342,80000*0,2	m3	68,56 68,56	800-1	RTS 23/ I
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,20000*2	m3	2,40 2,40	800-1	RTS 23/ I
4	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 342,80000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,20000*-1	m3	341,60 342,80 -1,20	800-1	RTS 23/ I
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,20000	m3	1,20 1,20	800-1	RTS 23/ I
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor- Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nepevném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 1,2	m3	1,20 1,20	800-1	RTS 23/ I
7	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 342,80000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,20000*-1	m3	341,60 342,80 -1,20	800-1	RTS 23/ I
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 341,60000*1,8	t	614,88 614,88	800-1	RTS 23/ I
9	58344199R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 7: 341,60000*2,2 odpočet - bourané nestmelené vrstvy: -(154,605+305,536) odpočet - R-materiál ze stavby: -242,807	t	48,57 751,52 -460,14 -242,81	SPCM	RTS 23/ I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
10	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	48,57	822-1	RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 58
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.3 výměna	Úsek 3 - VÝMĚNA PODLOŽÍ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
11	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	702,95	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	bourané nestmelené vrstvy: 154,605+305,536		460,14		
		R-materiál ze stavby: 242,807		242,81		
12	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	702,95	822-1	RTS 23/ I
		pro vodorovnou dopravu				
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 11: 702,94800		702,95		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 59
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.4	Úsek 4, 4a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106121R00	<p>Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek</p> <p>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: chodník: 30,9+54,6+9,7 95,20 chodník - předláždění: (1,8+1,8+2,1+2,1)*0,6 4,68 chodník - okapový chodník BD - předláždění: (2*0,5*0,5)+(2*0,5*0,6) 1,10</p>	m2	100,98	822-1	RTS 23/ I
2	113107615R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm</p> <p>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 100,98000 100,98 odpočet - chodník - předláždění: -(1,8+1,8+2,1+2,1)*0,6 -4,68 odpočet - chodník - okapový chodník BD - předláždění: -((2*0,5*0,5)+(2*0,5*0,6)) -1,10</p>	m2	95,20	822-1	RTS 23/ I
3	113107620R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm</p> <p>Výkaz výměr: komunikace: 206,1 206,10</p>	m2	206,10	822-1	RTS 23/ I
4	113151117R00	<p>Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 80 mm</p> <p>s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek,</p> <p>Výkaz výměr: komunikace: 206,1 206,10</p>	m2	206,10	822-1	RTS 23/ I
5	113201111R00	<p>Vytrhání obrub chodníkových ležatých</p> <p>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: stávající obruby: 10,8+5,3+2,8+3,0+31,2+30,9+4,5+4,5 93,00</p>	m	93,00	822-1	RTS 23/ I
6	113202111R00	<p>Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých</p> <p>Výkaz výměr: stávající obruby: 24,8+9,5+9,6+3,7+12,0+6,0+3,8+15,8+10,0 95,20</p>	m	95,20	822-1	RTS 23/ I
7	120901121R00	<p>Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem</p> <p>korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>Výkaz výměr: UV u trafostanice - do úrovně -0,5m pod stávající terén - materiál použit pro zásyp UV (bez odvozu): 0,35*0,12 0,04</p>	m3	0,04	800-1	RTS 23/ I
8	122201101R00	<p>Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3</p> <p>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>Výkaz výměr: celkem: 47,9 47,90</p>	m3	47,90	800-1	RTS 23/ I
9	122201109R00	<p>Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny</p> <p>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 8: 47,90000*0,2 9,58</p>	m3	9,58	800-1	RTS 23/ I
10	162301102R00	<p>Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m</p> <p>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</p> <p>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 13: 11,90000*2 23,80</p>	m3	23,80	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 60
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.4	Úsek 4, 4a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
11	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	36,00	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 8: 47,90000 Odkaz na mn. položky pořadí 13: 11,90000*-1		47,90 -11,90		
12	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	11,90	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 13: 11,90000		11,90		
13	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	11,90	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 11,9		11,90		
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	0,80	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	UV u trafostanice - bourané nestmelené vrstvy: 0,8		0,80		
15	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	198,00	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	vegetační úpravy: 198		198,00		
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	359,90	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	celkem: 25,2+55,2+9,7+119,1+60,7+90,0		359,90		
17	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	198,00	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 15: 198,00000		198,00		
18	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	185,14	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 31,41600 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 90,68400 Odkaz na mn. položky pořadí 11: 36,00000*1,8 Odkaz na mn. položky pořadí 14: 0,80000*-2,2		31,42 90,68 64,80 -1,76		
19	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	7,92	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 15: 198,00000*0,04		7,92		
20	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	19,80	SPCM	RTS 22/ II
	Výkaz výměr:	vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: 198,0*0,1		19,80		

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
21	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	359,90	800-2	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 16: 359,90000		359,90		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 61
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.4	Úsek 4, 4a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
22	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2	m2	395,89	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 21: 359,90000*1,1		395,89		

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
23	348942111R00	Zábradlí ocelové osazení do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm, ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm	m	18,00	831-2	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m, ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10 - 12 zábradlí - specifikace viz technická zpráva: 18,0		18,00		

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
24	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 100 mm	m2	180,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: 225,0*0,4*2		180,00		

Díl:	5	Komunikace				
25	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené	m2	189,90	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D2b: 119,1 skladba D3: 60,7+10,1		119,10 70,80		
26	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené	m2	90,10	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D1a: 25,2+55,2+9,7		90,10		
27	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	60,70	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	s rozprostřením a zhutněním skladba D3: 60,7		60,70		
28	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	119,10	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou skladba D2b - třída C 12/15: 119,1		119,10		
29	596111111R00	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těžného, 1barva	m2	119,10	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m skladba D2b: 119,1		119,10		
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	90,10	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D1a: 25,2+55,2+9,7		90,10		
31	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	60,70	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D3: 60,7		60,70		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 62
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.4	Úsek 4, 4a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
32	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	84,30	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	spasování v místě stavby: 11,8+2,8+48,8+2,0+4,7+2,0+12,2		84,30		
33	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	36,40	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	spasování v místě stavby: 16,1+7,5+12,8		36,40		
34	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	5,78	822-1	RTS 23/ I
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m				
	Výkaz výměr:	chodník - předláždění: (1,8+1,8+2,1+2,1)*0,6		4,68		
		chodník - okapový chodník BD - předláždění: (2*0,5*0,5)+(2*0,5*0,6)		1,10		
35	58380056R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm; šedobílá	m2	121,48	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D2b: 119,1*1,02		121,48		
36	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	94,61	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D1a: (25,2+55,2+9,7)*1,05		94,61		
37	59248131R	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravnňovací; písková, červená, hnědá, černá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 %	kus	1 121,74	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D3 - dlažba 24/24cm s distančníky (vodopropustná) černá: 60,7*17,6*1,05		1 121,74		

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
38	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	225,00	822-1	RTS 23/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků - beton C 16/20: 225		225,00		
39	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	227,25	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 225*1,01		227,25		

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
40	966005111R00	Rozebrání a odstranění zábradlí a ocelových svodidel silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	16,00	822-1	RTS 23/ I
		s jednou pásnicí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a jeho zhutněním				
	Výkaz výměr:	zábradlí stávající - odvoz v režii zhotovitele stavby: 16,0		16,00		
41	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	19,50	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	obruby - spasování v místě stavby: 78*0,25		19,50		
42	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	5,78	822-1	RTS 23/ I
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m				

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 63
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.4	Úsek 4, 4a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	chodník - předláždění: (1,8+1,8+2,1+2,1)*0,6		4,68		
		chodník - okapový chodník BD - předláždění: (2*0,5*0,5)+(2*0,5*0,6)		1,10		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
43	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	341,86	822-1	RTS 23/ I

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
44	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	160,13	822-1	RTS 23/ I

	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 31,41600		31,42		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 90,68400		90,68		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 36,27360		36,27		
		Odkaz na mn. položky pořadí 47: 1,76000		1,76		

45	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 091,77	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 44: 160,13360*3		480,40		
		Odkaz na mn. položky pořadí 49: 36,27360*17		616,65		
		Odkaz na mn. položky pořadí 47: 1,76000*-3		-5,28		

46	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	59,30	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 13,93524		13,94		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 20,46000		20,46		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 25,70400		25,70		
		odpočet - chodník - předláždění: -(1,8+1,8+2,1+2,1)*0,6*0,138		-0,65		
		odpočet - chodník - okapový chodník BD - předláždění: - ((2*0,5*0,5)+(2*0,5*0,6))*0,138		-0,15		

47	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace pro vodorovnou dopravu	t	1,76	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 14: 0,80000*2,2		1,76		

48	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	59,30	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 13,93524		13,94		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 20,46000		20,46		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 25,70400		25,70		
		odpočet - chodník - předláždění: -(1,8+1,8+2,1+2,1)*0,6*0,138		-0,65		
		odpočet - chodník - okapový chodník BD - předláždění: - ((2*0,5*0,5)+(2*0,5*0,6))*0,138		-0,15		

49	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	36,27	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 36,27360		36,27		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 64
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.4 výměna	Úsek 4 - VÝMĚNA PODLOŽÍ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: celkem - do úrovně parapláně: (155,7*0,2)+(204,2*0,4) odpočet - OP plynu a kabel. vedení: -(36,4+9,6+8,9+7,4)*0,4 odpočet - OP plynu a kabel. vedení: -(4,0+10,2)*0,2	m3	85,06 112,82 -24,92 -2,84	800-1	RTS 23/ I
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 85,06000*0,2	m3	17,01 17,01	800-1	RTS 23/ I
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 8,30000*2	m3	16,60 16,60	800-1	RTS 23/ I
4	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 85,06000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 8,30000*-1	m3	76,76 85,06 -8,30	800-1	RTS 23/ I
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 8,30000	m3	8,30 8,30	800-1	RTS 23/ I
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor- Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nepevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 8,3	m3	8,30 8,30	800-1	RTS 23/ I
7	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 85,06000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 8,30000*-1	m3	76,76 85,06 -8,30	800-1	RTS 23/ I
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 76,76000*1,8	t	138,17 138,17	800-1	RTS 23/ I
9	58344199R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 7: 76,76000*2,2 Odkaz na mn. položky pořadí 12: 158,37400*-1	t	10,50 168,87 -158,37	SPCM	RTS 23/ I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
10	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	10,50	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 65
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.4 výměna	Úsek 4 - VÝMĚNA PODLOŽÍ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
11	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	158,37	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	R-materiál ze stavby uložený na mezideponii: 36,274 bourané nestmelené vrstvy uložené na mezideponii: (31,416+90,684)		36,27 122,10		
12	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	158,37	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 11: 158,37400		158,37		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 66
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.5	Úsek 5, 5a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: chodník: 263,1 chodník - předláždění: (1,9+1,8+2,1)*0,6 chodník - okapový chodník BD - předláždění: 2*0,5*0,5	m2	267,08	822-1	RTS 23/ I
				263,10		
				3,48		
				0,50		
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: chodník - předláždění: (2,1+4,1)*0,6	m2	3,72	822-1	RTS 23/ I
				3,72		
3	113107615R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 267,08000 odpočet - chodník - předláždění: -(1,9+1,8+2,1)*0,6 odpočet - chodník - okapový chodník BD - předláždění: -2*0,5*0,5	m2	263,10	822-1	RTS 23/ I
				267,08		
				-3,48		
				-0,50		
4	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: stávající obruby: 114,3+118,2+11,1+5,4+8,1	m	257,10	822-1	RTS 23/ I
				257,10		
5	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: UV ve st. cca 35m - do úrovně -0,5m pod stávající terén - materiál použit pro zásyp UV (bez odvozu): 0,35*0,12	m3	0,04	800-1	RTS 23/ I
				0,04		
6	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: celkem: 46,2	m3	46,20	800-1	RTS 23/ I
				46,20		
7	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 46,20000*0,2	m3	9,24	800-1	RTS 23/ I
				9,24		
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 11: 11,10000*2	m3	22,20	800-1	RTS 23/ I
				22,20		
9	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 46,20000 Odkaz na mn. položky pořadí 11: 11,10000*-1	m3	35,10	800-1	RTS 23/ I
				46,20		
				-11,10		
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 11: 11,10000	m3	11,10	800-1	RTS 23/ I
				11,10		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 67
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.5	Úsek 5, 5a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
11	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 11,1	m3	11,10	800-1	RTS 23/ I
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Výkaz výměr: UV ve st. cca 35m - bourané nestmelené vrstvy: 0,8	m3	0,80	800-1	RTS 23/ I
13	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Výkaz výměr: vegetační úpravy: 205,0	m2	205,00	823-1	RTS 23/ I
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkaz výměr: celkem: 46,8+219,1+59,2+106,6	m2	431,70	800-1	RTS 23/ I
15	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 13: 205,00000	m2	205,00	800-1	RTS 23/ I
16	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 86,82300 Odkaz na mn. položky pořadí 9: 35,10000*1,8 Odkaz na mn. položky pořadí 12: 0,80000*-2,2	t	148,24 86,82 63,18 -1,76	800-1	RTS 23/ I
17	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 13: 205,00000*0,04	kg	8,20 8,20	SPCM	RTS 23/ I
18	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy Výkaz výměr: vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: 205,0*0,1	m3	20,50 20,50	SPCM	RTS 22/ II

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
19	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 14: 431,70000	m2	431,70 431,70	800-2	RTS 23/ I
20	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 19: 431,70000*1,1	m2	474,87 474,87	SPCM	RTS 23/ I

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
21	348942111R00	Zábradlí ocelové osazení do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm, ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m, ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10 - 12	m	22,00	831-2	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 68
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.5	Úsek 5, 5a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	zábradlí - specifikace viz technická zpráva: 22,0		22,00		

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
22	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 100 mm	m2	189,60	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: 237,0*0,4*2		189,60		

Díl:	5	Komunikace				
23	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené	m2	278,30	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D2a: 219,1 skladba D2b: 59,2		219,10 59,20		
24	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené	m2	46,80	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D1b: 46,8		46,80		
25	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	278,30	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D2a - třída C 12/15: 219,1 skladba D2b - třída C 12/15: 59,2		219,10 59,20		
26	596111111R00	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těženého, 1barva s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	106,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D1b: 46,8 skladba D2b: 59,2		46,80 59,20		
27	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	3,72	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	chodník - předláždění: (2,1+4,1)*0,6		3,72		
28	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	219,10	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D2a: 219,1		219,10		
29	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	149,50	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	spasování v místě stavby: 88,2+10,5+16,8+28,8+5,2		149,50		
30	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	3,98	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	chodník - předláždění: (1,9+1,8+2,1)*0,6 chodník - okapový chodník BD - předláždění: 2*0,5*0,5		3,48 0,50		
31	58380056R	mozaika dlažební štipaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm; šedobílá	m2	108,12	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D1b: 46,8*1,02 skladba D2b: 59,2*1,02		47,74 60,38		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 69
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.5	Úsek 5, 5a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
32	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	230,06	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D2a: 219,1*1,05		230,06		
Díl:	8	Trubní vedení				
33	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	1,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,				
	Výkaz výměr:	kanalizační pokop - stávající: 1		1,00		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
34	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	237,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků - beton C 16/20: 237		237,00		
35	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	239,37	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 237*1,01		239,37		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
36	966005111R00	Rozebrání a odstranění zábradlí a ocelových svodidel silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	28,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	s jednou pásnicí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a jeho zhutněním				
	Výkaz výměr:	zábradlí stávající - odvoz v režii zhotovitele stavby: 28,0		28,00		
37	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	24,00	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	obruby - spasování v místě stavby: 96*0,25		24,00		
38	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	7,70	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m				
	Výkaz výměr:	chodník - předláždění: (1,9+1,8+2,1)*0,6		3,48		
	Výkaz výměr:	chodník - okapový chodník BD - předláždění: 2*0,5*0,5		0,50		
	Výkaz výměr:	chodník - předláždění: (2,1+4,1)*0,6		3,72		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
39	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	421,57	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	vodorovně do 200 m				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
40	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	88,58	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 70
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.5	Úsek 5, 5a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr:				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 86,82300		86,82		
		Odkaz na mn. položky pořadí 43: 1,76000		1,76		
41	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	260,47	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr:				
		Odkaz na mn. položky pořadí 40: 88,58300*3		265,75		
		Odkaz na mn. položky pořadí 43: 1,76000*3		-5,28		
42	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	89,44	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr:				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 36,85704		36,86		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 56,56200		56,56		
		odpočet - chodník - předláždění: -(1,9+1,8+2,1)*0,6		-3,48		
		odpočet - chodník - okapový chodník BD - předláždění: -2*0,5*0,5		-0,50		
43	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	1,76	822-1	RTS 23/ I
		pro vodorovnou dopravu				
		Výkaz výměr:				
		Odkaz na mn. položky pořadí 12: 0,80000*2,2		1,76		
44	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	89,44	801-3	RTS 23/ I
		Výkaz výměr:				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 36,85704		36,86		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 56,56200		56,56		
		odpočet - chodník - předláždění: -(1,9+1,8+2,1)*0,6		-3,48		
		odpočet - chodník - okapový chodník BD - předláždění: -2*0,5*0,5		-0,50		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 71
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.5 výměna	Úsek 5, 5a - VÝMĚNA PODLOŽÍ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: celkem - do úrovně parapláně: 431,7*0,2 odpočet - OP plynu a kabel. vedení: -189,9*0,2	m3	48,36 86,34 -37,98	800-1	RTS 23/ I
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 48,36000*0,2	m3	9,67 9,67	800-1	RTS 23/ I
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 5,20000*2	m3	10,40 10,40	800-1	RTS 23/ I
4	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 48,36000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 5,20000*-1	m3	43,16 48,36 -5,20	800-1	RTS 23/ I
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 5,20000	m3	5,20 5,20	800-1	RTS 23/ I
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor- Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nepevném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 5,2	m3	5,20 5,20	800-1	RTS 23/ I
7	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z hornin nesoudržných sypaných s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 48,36000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 5,20000*-1	m3	43,16 48,36 -5,20	800-1	RTS 23/ I
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 43,16000*1,8	t	77,69 77,69	800-1	RTS 23/ I
9	58344199R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 7: 43,16000*2,2 Odkaz na mn. položky pořadí 12: 86,82300*-1	t	8,13 94,95 -86,82	SPCM	RTS 23/ I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
10	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	8,13	822-1	RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 72
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.5 výměna	Úsek 5, 5a - VÝMĚNA PODLOŽÍ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
11	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	86,82	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	bourané nestmelené vrstvy uložené na mezideponii: 86,823		86,82		
12	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	86,82	822-1	RTS 23/ I
		pro vodorovnou dopravu				
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 11: 86,82300		86,82		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 73
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.5b	Úsek 5b	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106121R00	<p>Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek</p> <p>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: okapový chodník u BD: 10,2 chodník: 63,9 chodník - předláždění: (1,9+1,9)*0,6</p>	m2	76,38	822-1	RTS 23/ I
2	113106221R00	<p>Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky</p> <p>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: u BD v blízkosti vpusti - dlažba do MC - odvoz v režii zhotovitele stavby: 0,8</p>	m2	0,80	822-1	RTS 23/ I
3	113107615R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm</p> <p>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 76,38000 Odkaz na mn. položky pořadí 2: 0,80000 odpočet - chodník - předláždění: -(1,9+1,9)*0,6</p>	m2	74,90	822-1	RTS 23/ I
4	113201111R00	<p>Vytrhání obrub chodníkových ležatých</p> <p>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: stávající obruby: 34,8+3,0+11,1</p>	m	48,90	822-1	RTS 23/ I
5	120901121R00	<p>Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem</p> <p>korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>Výkaz výměr: odvodňovací žlaby u BD: 20,0*0,07</p>	m3	1,40	800-1	RTS 23/ I
6	120901121R00	<p>Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem</p> <p>Výkaz výměr: šachta u asf. hřiště - do úrovně -0,5m pod stávající terén - materiál použit pro zásyp UV (bez odvozu): 0,10 UV stávající ve st. cca 7m - do úrovně -0,5m pod stávající terén - materiál použit pro zásyp UV (bez odvozu): 1*0,35*0,12</p>	m3	0,14	800-1	RTS 23/ I
7	122201101R00	<p>Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3</p> <p>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>Výkaz výměr: celkem: 6,1</p>	m3	6,10	800-1	RTS 23/ I
8	122201109R00	<p>Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny</p> <p>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 7: 6,10000*0,2</p>	m3	1,22	800-1	RTS 23/ I
9	132201210R00	<p>Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně</p> <p>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>Výkaz výměr: UV: 1*1,2*1,2*1,6</p>	m3	10,40	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 74
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.5b	Úsek 5b	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		odtok z UV: 8,6*0,8*1,25		8,60		
		odpočet - ruční výkop: -0,5		-0,50		
10	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	2,08	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 9: 10,40400*0,2		2,08		
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	0,50	800-1	RTS 23/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek				
	Výkaz výměr:	odtok z RŠ - napojení do stoky: 1,0*1,0*0,5		0,50		
12	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	7,60	800-1	RTS 23/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,				
	Výkaz výměr:	UV: 7,6		7,60		
13	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	7,60	800-1	RTS 23/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,				
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 12: 7,60000		7,60		
14	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	10,90	800-1	RTS 23/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,				
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 9: 10,40400		10,40		
		Odkaz na mn. položky pořadí 11: 0,50000		0,50		
15	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	10,00	800-1	RTS 23/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 17: 5,00000*2		10,00		
16	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	12,00	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 7: 6,10000		6,10		
		Odkaz na mn. položky pořadí 9: 10,40400		10,40		
		Odkaz na mn. položky pořadí 11: 0,50000		0,50		
		Odkaz na mn. položky pořadí 17: 5,00000*-1		-5,00		
17	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	5,00	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 18: 1,30000		1,30		
		odtok z UV - nezpevněný terén - výkopek ze stavby: 3,7		3,70		
18	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	1,30	800-1	RTS 23/ I
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,				
	Výkaz výměr:	v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 1,3		1,30		
19	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,50	800-1	RTS 23/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,				
	Výkaz výměr:	UV, odtok z UV - zpevněný terén - bourané nestmelené vrstvy: 2,8		2,80		
		odtok z UV - nezpevněný terén - výkopek ze stavby: 3,7		3,70		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 75
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.5b	Úsek 5b	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
20	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Výkaz výměr: odtok z RŠ: 8,6*0,46	m3	3,96	800-1	RTS 23/ I
21	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Výkaz výměr: vegetační úpravy: 54,0	m2	54,00	823-1	RTS 23/ I
22	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkaz výměr: skladba D1a: 74,2+10,2+4,8	m2	89,20	800-1	RTS 23/ I
23	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 21: 54,00000	m2	54,00	800-1	RTS 23/ I
24	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 24,71700 Odkaz na mn. položky pořadí 16: 12,00400*1,8 Odkaz na mn. položky pořadí 56: 6,16000*1	t	40,16	800-1	RTS 23/ I
25	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 21: 54,00000*0,04	kg	2,16	SPCM	RTS 23/ I
26	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy Výkaz výměr: vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: 54,0*0,1	m3	5,40	SPCM	RTS 22/ II
27	583420403R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; Jihočeský kraj Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 20: 3,95600*2,2	t	8,70	SPCM	RTS 23/ I

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
28	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 22: 89,20000	m2	89,20	800-2	RTS 23/ I
29	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 28: 89,20000*1,1	m2	98,12	SPCM	RTS 23/ I

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
30	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 Výkaz výměr: vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: 81,0*0,4*2	m2	64,80	822-1	RTS 23/ I
31	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	0,83	827-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 76
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.5b	Úsek 5b	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		v otevřeném výkopu,				
	Výkaz výměr:	UV: 1*1,2*1,2*0,1		0,14		
		odtok z UV: 8,6*0,8*0,1		0,69		

Díl:	5	Komunikace				
32	564861111RT2	Podklad ze štěrkokdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené	m2	74,20	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D1a: 74,2		74,20		
33	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	74,20	822-1	RTS 23/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
	Výkaz výměr:	skladba D1a: 74,2		74,20		
34	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	49,80	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	spasování v místě stavby: 34,0+2,0+1,8+12,0		49,80		
35	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva	m2	2,28	822-1	RTS 23/ I
		těženého tloušťky do 30 mm				
		komunikací pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m				
	Výkaz výměr:	chodník - předláždění: (1,9+1,9)*0,6		2,28		
36	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm;	m2	77,91	SPCM	RTS 23/ I
		tl. 60,0 mm				
	Výkaz výměr:	skladba D1a: 74,2*1,05		77,91		

Díl:	8	Trubní vedení				
37	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	8,60	827-1	RTS 23/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,				
	Výkaz výměr:	odtok z UV: 8,6		8,60		
38	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem	kus	1,00	827-1	RTS 23/ I
		jednoosých DN 150 mm				
		v otevřeném výkopu,				
	Výkaz výměr:	odtok z UV: 1		1,00		
39	894204161R00	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého žlaby šachet z betonu třídy	m3	0,10	827-1	RTS 23/ I
		C 25/30, průřezu o poloměru do 500 mm, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30;				
		prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3				
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského,				
	Výkaz výměr:	napojení UV do šachty - oprava kynety: 0,1		0,10		
40	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční	kus	1,00	827-1	RTS 23/ I
		vpusti TBV pro typ UVB-50				
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,				
	Výkaz výměr:	UV13, vč. stykové malty: 1		1,00		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 77
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.5b	Úsek 5b	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
41	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400 včetně rámu a košů na bahno, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 40: 1,00000	kus	1,00	827-1	RTS 23/ I
42	28614521R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 6,10 mm; l = 3000,0 mm Výkaz výměr: odtok z UV: 1*1,03	kus	1,03	SPCM	RTS 23/ I
43	28614522R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 6,10 mm; l = 6000,0 mm Výkaz výměr: odtok z UV: 1*1,03	kus	1,03	SPCM	RTS 23/ I
44	28654598R	koleno PP; 15,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 38: 1,00000*1,015	kus	1,01	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
45	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Výkaz výměr: viz situace obrubníků - beton C 16/20: 81	m	81,00	822-1	RTS 23/ I
46	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Výkaz výměr: viz situace obrubníků: 81*1,01	kus	81,81	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
47	965042221RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2 Výkaz výměr: napojení UV do šachty - oprava kynety: 0,1	m3	0,10	801-3	RTS 23/ I
48	970041160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 160 mm Výkaz výměr: odtok z UV - napojení do šachty, vč. utěsnění: 1	m	1,00	801-3	RTS 23/ I
49	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm Výkaz výměr: obruby - spasování v místě stavby: 6*0,25	m	1,50	801-3	RTS 23/ I
50	976085311R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2 Výkaz výměr: šachta u asf. hřiště - odvoz v režii zhotovitele stavby: 1 UV ve st. cca 7m - odvoz v režii zhotovitele stavby: 1	kus	2,00	801-3	RTS 23/ I
51	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m Výkaz výměr: chodník - předláždění: (1,9+1,9)*0,6	m2	2,28	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 78
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.5b	Úsek 5b	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
52	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	92,53	822-1	RTS 23/ I

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
53	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	34,60	822-1	RTS 23/ I

Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 24,71700	24,72
	Odkaz na mn. položky pořadí 5: 1,40000*2,5	3,50
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47: 0,22000	0,22
	UV, odtok z UV - zpevněný terén - bourané nestmelené vrstvy: 2,8*2,2	6,16

54	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	85,31	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 53: 34,59700*3		103,79		
		odpočet - UV, odtok z UV - zpevněný terén - bourané nestmelené vrstvy: - 2,8*2,2*3		-18,48		

55	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	20,98	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 10,54044		10,54		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 10,75800		10,76		
		odpočet - chodník - předláždění: -(1.9+1.9)*0.6*0.138		-0.31		

56	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	6,16	822-1	RTS 23/ I
		pro vodorovnou dopravu				
	Výkaz výměr:	UV, odtok z UV - zpevněný terén - bourané nestmelené vrstvy: 2,8*2,2		6,16		

57	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	24,70	801-3	RTS 23/ I
Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 10,54044			10,54		
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 10,75800			10,76		
	Odkaz na mn. položky pořadí 5: 1,40000*2,5			3,50		
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47: 0,22000			0,22		
	odpočet - chodník - předláždění: -(1,9+1,9)*0,6*0,138			-0,31		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 79
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.5b výměna	Úsek 5b - VÝMĚNA PODLOŽÍ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: celkem - do úrovně parapláně: 89,2*0,2	m3	17,84	800-1	RTS 23/ I
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 17,84000*0,2	m3	3,57	800-1	RTS 23/ I
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 4,60000*2	m3	9,20	800-1	RTS 23/ I
4	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 17,84000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 4,60000*-1	m3	13,24	800-1	RTS 23/ I
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 4,60000	m3	4,60	800-1	RTS 23/ I
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor- Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nepevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 4,6	m3	4,60	800-1	RTS 23/ I
7	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 17,84000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 4,60000*-1	m3	13,24	800-1	RTS 23/ I
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 13,24000*1,8	t	23,83	800-1	RTS 23/ I
9	58344199R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 7: 13,24000*2,2 Odkaz na mn. položky pořadí 12: 24,71700*-1	t	4,41	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	4,41	822-1	RTS 23/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
11	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	24,72	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 80
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.5b výměna	Úsek 5b - VÝMĚNA PODLOŽÍ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: bourané nestmelené vrstvy uložené na mezideponii: 24,717		24,72		
12	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	24,72	822-1	RTS 23/ I
		pro vodorovnou dopravu				
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 11: 24,71700		24,72		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 81
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.6	Úsek 6	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: chodník - předláždění: (2,2+2,2)*0,6	m2	2,64	822-1	RTS 23/ I
2	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm Výkaz výměr: komunikace: 290,4	m2	290,40	822-1	RTS 23/ I
3	113151117R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 80 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, Výkaz výměr: komunikace: 290,4	m2	290,40	822-1	RTS 23/ I
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: stávající obruby: 98,2+94,1	m	192,30	822-1	RTS 23/ I
5	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: UV stávající v místě RŠ3 - kompletní vybourání: 1*2,00*0,12	m3	0,24	800-1	RTS 23/ I
6	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: celkem: 45,6	m3	45,60	800-1	RTS 23/ I
7	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 45,60000*0,2	m3	9,12	800-1	RTS 23/ I
8	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: RŠ3: 6,1	m3	6,10	800-1	RTS 23/ I
9	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepidlost, v hornině 3, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 8: 6,10000*0,2	m3	1,22	800-1	RTS 23/ I
10	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 13: 10,90000*2	m3	21,80	800-1	RTS 23/ I
11	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 45,60000 Odkaz na mn. položky pořadí 13: 10,90000*-1	m3	34,70	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 82
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.6	Úsek 6	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
12	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	10,90	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 13: 10,90000		10,90		
13	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	10,90	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, v nepevném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 10,9		10,90		
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,90	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, RŠ3 - bourané nestmelené vrstvy: 3,9		3,90		
15	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	210,00	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy: 210,0		210,00		
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	373,40	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. celkem: 248,2+49+76,2		373,40		
17	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	210,00	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Odkaz na mn. položky pořadí 15: 210,00000		210,00		
18	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	181,66	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 127,77600 Odkaz na mn. položky pořadí 11: 34,70000*1,8 Odkaz na mn. položky pořadí 14: 3,90000*-2,2		127,78 62,46 -8,58		
19	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	8,40	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 15: 210,00000*0,04		8,40		
20	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	21,00	SPCM	RTS 22/ II
	Výkaz výměr:	vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: 210,0*0,1		21,00		

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
21	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	373,40	800-2	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 16: 373,40000		373,40		
22	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2	m2	410,74	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 21: 373,40000*1,1		410,74		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 83
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.6	Úsek 6	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
23	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 Výkaz výměr: vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: (188,0*0,4*2)+(6,0*0,4*6)+(5,0*0,3*10)	m2	179,80	822-1	RTS 23/ I
24	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, Výkaz výměr: RŠ3: 1*3,8*0,1	m3	0,38	827-1	RTS 23/ I
25	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm Výkaz výměr: viz. tabulka šachet, vč. stykové malty: 1	kus	1,00	827-1	RTS 23/ I
26	452311121R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 8/10 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, Výkaz výměr: RŠ3: 1*3,8*0,08	m3	0,30	827-1	RTS 23/ I
27	452351101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu, Výkaz výměr: RŠ3: 1*6,9*0,08	m2	0,55	827-1	RTS 23/ I
28	59224176R	prsteneček betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm Výkaz výměr: viz. tabulka šachet: 1*1,01	kus	1,01	SPCM	RTS 23/ I
Díl:	5	Komunikace				
29	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené Výkaz výměr: skladba D2a: 248,2+38,2 skladba D2b: 49,0+7,0	m2	342,40	822-1	RTS 23/ I
30	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Výkaz výměr: skladba D2a - třída C 12/15: 248,2 skladba D2b - třída C 12/15: 49,0	m2	297,20	822-1	RTS 23/ I
31	596111111R00	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těženého, 1barva s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m Výkaz výměr: skladba D2b: 49,0	m2	49,00	822-1	RTS 23/ I
32	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Výkaz výměr: chodník - předláždění: (2,2+2,2)*0,6	m2	2,64	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 84
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.6	Úsek 6	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
33	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm Výkaz výměr: skladba D2a: 248,2	m2	248,20 248,20	822-1	RTS 23/ I
34	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm Výkaz výměr: spasování v místě stavby: 93,1+94,6+12,8	m	200,50 200,50	822-1	RTS 23/ I
35	58380056R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm; šedobílá Výkaz výměr: skladba D2b: 49,0*1,02	m2	49,98 49,98	SPCM	RTS 23/ I
36	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm Výkaz výměr: skladba D2a: 248,2*1,05	m2	260,61 260,61	SPCM	RTS 23/ I

Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
37	617453101R00	Vnitřní úpravy povrchů šachet z malty vodotěsné cementové omítky stěn šachet válcových a kuželových, hlazené hladítkem dřevěným Výkaz výměr: RŠ1,2 - vyspravení spar monolit/prefa: 2*3,14*0,1	m2	0,63 0,63	827-1	RTS 23/ I

Díl:	8	Trubní vedení				
38	894201161R00	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého dna šachet tloušťky přes 200 mm z betonu vodostavebního třídy V 4 - C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, Výkaz výměr: RŠ3: 1*3,14*0,25	m3	0,79 0,79	827-1	RTS 23/ I
39	894201261R00	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu vodostavebního třídy V 4 - C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, Včetně pomocného lešení. Výkaz výměr: RŠ3: 1*0,98*0,63	m3	0,62 0,62	827-1	RTS 23/ I
40	894204261R00	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého žlabu šachet z betonu třídy C 25/30, průřezu o poloměru přes 500 mm z cementu portlandského nebo struskoportlandského, Výkaz výměr: RŠ3 - kyneta: 1*0,3	m3	0,30 0,30	827-1	RTS 23/ I
41	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek, Výkaz výměr: viz. tabulka šachet: 1	kus	1,00 1,00	827-1	RTS 23/ I
42	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost Výkaz výměr: viz. tabulka šachet: 1	kus	1,00 1,00	827-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 85
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.6	Úsek 6	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
43	894502401R00	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových, oboustranné	m2	6,92	827-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	RŠ3: (1*4,71*0,63)+(1*6,28*0,63)		6,92		
44	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	1,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	kanalizační poklop - stávající: 1		1,00		
45	899103111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem kruhového D 600 mm	kus	1,00	827-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	poklop kruhový litinový tř. D400 - viz tabulka šachet: 1		1,00		
46	899521211R00	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelplastová osazovaná do vynechaných otvorů	kus	2,00	827-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	RŠ3: 2		2,00		
47	1017T	elastomerové těsnění šachet	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz. tabulka šachet - dodávka, montáž: 1		1,00		
48	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,01	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 42: 1,00000*1,01		1,01		
49	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,01	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz. tabulka šachet: 1*1,01		1,01		
50	59720520R	žlab stokový kamenina; DN 400,0 mm; 180,0 °; l = 1000,0 mm; povrch glazovaný	kus	1,01	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	RŠ3 - kyneta - DN žlabu ověřit dle skutečnosti: 1*1,01		1,01		

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
51	917732111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	5,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků - beton C 16/20: 5		5,00		
52	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	194,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků - beton C 16/20: 4+1+1+188		194,00		
53	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	189,88	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 86
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.6	Úsek 6	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: viz situace obrubníků: 188*1,01		189,88		
54	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	4,04	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: viz situace obrubníků: 4*1,01		4,04		
55	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	5,05	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 51: 5,00000*1,01		5,05		
56	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,01	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: viz situace obrubníků: 1*1,01		1,01		
57	59217494R	obrubník silniční oblouk vnitřní; r 500 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	1,01	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: viz situace obrubníků: 1*1,01		1,01		
<hr/>						
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
58	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	7,50	801-3	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: obruby - spasování v místě stavby: 18*0,25		4,50		
		kanalizační potrubí v místě RŠ3: 2*1,5		3,00		
59	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	2,64	822-1	RTS 23/ I
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m				
		Výkaz výměr: chodník - předláždění: (2,2+2,2)*0,6		2,64		
<hr/>						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
60	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	421,08	822-1	RTS 23/ I
		vodorovně do 200 m				
<hr/>						
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
61	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	187,47	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 127,77600		127,78		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 51,11040		51,11		
		Odkaz na mn. položky pořadí 64: 8,58000		8,58		
62	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 405,54	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 61: 187,46640*3		562,40		
		Odkaz na mn. položky pořadí 64: 8,58000*3		-25,74		
		Odkaz na mn. položky pořadí 66: 51,11040*17		868,88		
63	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	51,92	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 51,92100		51,92		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 87
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.6	Úsek 6	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
64	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace pro vodorovnou dopravu Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 14: 3,90000*2,2	t	8,58	822-1	RTS 23/ I
65	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 51,92100	t	51,92	801-3	RTS 23/ I
66	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 51,11040	t	51,11	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 88
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.6 výměna	Úsek 6 - VÝMĚNA PODLOŽÍ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: celkem - do úrovně parapláně: 373,4*0,2 odpočet - OP plynu a kabel. vedení: -((15,5*0,2)+(2,8*2,0)+(3,5*0,2))	m3	65,28 74,68 -9,40	800-1	RTS 23/ I
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 65,28000*0,2	m3	13,06 13,06	800-1	RTS 23/ I
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 9,30000*2	m3	18,60 18,60	800-1	RTS 23/ I
4	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 65,28000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 9,30000*-1	m3	55,98 65,28 -9,30	800-1	RTS 23/ I
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 9,30000	m3	9,30 9,30	800-1	RTS 23/ I
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor- Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nepevném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 9,3	m3	9,30 9,30	800-1	RTS 23/ I
7	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 65,28000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 9,30000*-1	m3	55,98 65,28 -9,30	800-1	RTS 23/ I
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 55,98000*1,8	t	100,76 100,76	800-1	RTS 23/ I

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
9	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Výkaz výměr: frézovaný R-materiál ze stavby uložený na mezideponii: 51,11 bourané nestmelené vrstvy uložené na mezideponii: 127,776 odpočet - do kubatury pol. 171101111R00 Uložení sypaniny: -55,73	t	123,16 51,11 127,78 -55,73	822-1	RTS 23/ I
10	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace pro vodorovnou dopravu	t	123,16	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 89			
Objekt:	101	SO 101 Komunikace				
Soupis:	101.6 výměna	Úsek 6 - VÝMĚNA PODLOŽÍ				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 9: 123,15600		123,16		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 90
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.6a	Úsek 6a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106121R00	<p>Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek</p> <p>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: chodník: 65,9 chodník - předláždění: (2,7+1,9+3,8)*0,6</p>	m2	70,94	822-1	RTS 23/ I
2	113107615R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm</p> <p>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 70,94000 odpočet - chodník - předláždění: -(2,7+1,9+3,8)*0,6</p>	m2	65,90	822-1	RTS 23/ I
3	113201111R00	<p>Vytrhání obrub chodníkových ležatých</p> <p>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: stávající obruby: 35,0+3,1+32,0</p>	m	70,10	822-1	RTS 23/ I
4	122201101R00	<p>Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3</p> <p>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>Výkaz výměr: celkem: 5,8</p>	m3	5,80	800-1	RTS 23/ I
5	122201109R00	<p>Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny</p> <p>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 5,80000*0,2</p>	m3	1,16	800-1	RTS 23/ I
6	162301102R00	<p>Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m</p> <p>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</p> <p>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 8: 1,10000*2</p>	m3	2,20	800-1	RTS 23/ I
7	162601101R00	<p>Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m</p> <p>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 5,80000 Odkaz na mn. položky pořadí 9: 1,10000*-1</p>	m3	4,70	800-1	RTS 23/ I
8	167101101R00	<p>Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4</p> <p>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 9: 1,10000</p>	m3	1,10	800-1	RTS 23/ I
9	171101101R00	<p>Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS</p> <p>s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,</p> <p>Výkaz výměr: v nepevném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 1,1</p>	m3	1,10	800-1	RTS 23/ I
10	180402111R00	<p>Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5</p> <p>na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,</p> <p>Výkaz výměr: vegetační úpravy: 78,0</p>	m2	78,00	823-1	RTS 23/ I
11	181101102R00	<p>Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním</p> <p>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.</p>	m2	94,80	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 91
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.6a	Úsek 6a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: skladba D1a: 68,2+26,6		94,80		
12	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	78,00	800-1	RTS 23/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,				
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 10: 78,00000		78,00		
13	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	30,21	800-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 21,74700		21,75		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7: 4,70000*1,8		8,46		
14	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	3,12	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 10: 78,00000*0,04		3,12		
15	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	7,80	SPCM	RTS 22/ II
		Výkaz výměr: vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: 78,0*0,1		7,80		

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
16	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	94,80	800-2	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 11: 94,80000		94,80		
17	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2	m2	104,28	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 16: 94,80000*1,1		104,28		

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
18	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 100 mm	m2	63,20	822-1	RTS 23/ I
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5				
		Výkaz výměr: vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: 79,0*0,4*2		63,20		

Díl:	5	Komunikace				
19	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené	m2	68,20	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: skladba D1a: 68,2		68,20		
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	68,20	822-1	RTS 23/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
		Výkaz výměr: skladba D1a: 68,2		68,20		
21	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	58,70	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: spasování v místě stavby: 36,6+18,3+3,8		58,70		
22	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	5,04	822-1	RTS 23/ I

komunikací pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na

Zpracováno programem BUILDpower S

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 92
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.6a	Úsek 6a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		vzdálenost do 3 m				
	Výkaz výměr:	chodník - předláždění: (2,7+1,9+3,8)*0,6		5,04		
23	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	71,61	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D1a: 68,2*1,05		71,61		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
24	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	79,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz situace obrubníků - beton C 16/20: 79		79,00		
25	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	79,79	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 79*1,01		79,79		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
26	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	4,00	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	obruby - spasování v místě stavby: 16*0,25		4,00		
27	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	5,04	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	krajiníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m chodník - předláždění: (2,7+1,9+3,8)*0,6		5,04		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
28	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	78,56	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	vodorovně do 200 m				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
29	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	21,75	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 21,74700		21,75		
30	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	65,24	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 29: 21,74700*3		65,24		
31	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	24,52	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 9,78972 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 15,42200 odpočet - chodník - předláždění: -(2,7+1,9+3,8)*0,6*0,138		9,79 15,42 -0,70		
32	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	24,52	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 9,78972		9,79		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 93			
Objekt:	101	SO 101 Komunikace				
Soupis:	101.6a	Úsek 6a				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 15,42200		15,42		
		odpočet - chodník - předláždění: $-(2,7+1,9+3,8)*0,6*0,138$		-0,70		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 94
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.6a výměna	Úsek 6a - VÝMĚNA PODLOŽÍ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: celkem - do úrovně parapláně: 94,8*0,2 odpočet - OP plynu a kabel. vedení: -2,8*0,2	m3	18,40 18,96 -0,56	800-1	RTS 23/ I
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 18,40000*0,2	m3	3,68 3,68	800-1	RTS 23/ I
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,30000*2	m3	2,60 2,60	800-1	RTS 23/ I
4	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 18,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,30000*-1	m3	17,10 18,40 -1,30	800-1	RTS 23/ I
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,30000	m3	1,30 1,30	800-1	RTS 23/ I
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor- Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nepevném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 1,3	m3	1,30 1,30	800-1	RTS 23/ I
7	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 18,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,30000*-1	m3	17,10 18,40 -1,30	800-1	RTS 23/ I
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 17,10000*1,8	t	30,78 30,78	800-1	RTS 23/ I
9	58344199R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 7: 17,10000*2,2 Odkaz na mn. položky pořadí 12: 21,74700*-1	t	15,87 37,62 -21,75	SPCM	RTS 23/ I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
10	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	15,87	822-1	RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 95
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.6a výměna	Úsek 6a - VÝMĚNA PODLOŽÍ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
11	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	21,75	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	bourané nestmelené vrstvy uložené na mezideponii: 21,747		21,75		
12	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	21,75	822-1	RTS 23/ I
		pro vodorovnou dopravu				
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 11: 21,74700		21,75		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 96
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.7	Úsek 7	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106121R00	<p>Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek</p> <p>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: chodník: 168,3 chodník - předláždění: 1,9*0,6</p>	m2	169,44	822-1	RTS 23/ I
2	113106231R00	<p>Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva</p> <p>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: chodník: 3,7 chodník - předláždění: 3,5*0,6</p>	m2	5,80	822-1	RTS 23/ I
3	113107615R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm</p> <p>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 169,44000 Odkaz na mn. položky pořadí 2: 5,80000 odpočet - chodník - předláždění: -1,9*0,6 odpočet - chodník - předláždění: -3,5*0,6</p>	m2	172,00	822-1	RTS 23/ I
4	113107620R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm</p> <p>Výkaz výměr: parkoviště: 343,9 odtok z UV11: 1,4 odtok z UV12: 5,6*1,0</p>	m2	350,90	822-1	RTS 23/ I
5	113108305R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm</p> <p>Výkaz výměr: odtok z UV11 - stupňovité napojení: (2*1,4*0,2)+(1,0*0,2) odtok z UV12 - stupňovité napojení: (2*5,8*0,2)+(1,0*0,2)</p>	m2	3,28	822-1	RTS 23/ I
6	113108315R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm</p> <p>Výkaz výměr: odtok z UV11: 1,4</p>	m2	1,40	822-1	RTS 23/ I
7	113151150R00	<p>Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 150 mm</p> <p>s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků)</p> <p>nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,</p> <p>Výkaz výměr: parkoviště: 343,9 odtok z UV12: 5,6*1,0 podél nové přídlažby: (132,5-1,0)*0,2</p>	m2	375,80	822-1	RTS 23/ I
8	113201111R00	<p>Vytrhání obrub chodníkových ležatých</p> <p>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: stávající obruby: 4,5+3,7+39,1+33,7+6,3+1,6</p>	m	88,90	822-1	RTS 23/ I
9	113202111R00	<p>Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých</p> <p>Výkaz výměr: stávající obruby: 8,1+64,9+6,9</p>	m	79,90	822-1	RTS 23/ I
10	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	61,10	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 97
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.7	Úsek 7	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: celkem: 61,1		61,10		
11	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 10: 61,10000*0,2	m3	12,22	800-1	RTS 23/ I
12	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Výkaz výměr: trativod: 47,3*0,25	m3	11,82	800-1	RTS 23/ I
13	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 12: 11,82500*0,2	m3	2,37	800-1	RTS 23/ I
14	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Výkaz výměr: UV: (1*1,2*1,2*2,3)+(1*2,0*1,2*2,3) odtok z UV: (10,0+1,0+10,0)*1,0*1,55 odpočet - ruční výkop: -8,75	m3	32,63	800-1	RTS 23/ I
15	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 14: 32,63200*0,2	m3	6,53	800-1	RTS 23/ I
16	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Výkaz výměr: odtok z UV - napojení do stoky: 2,0*1,0*0,5 odtok z UV - v blízkosti IS: (1*2,0*1,0*1,55)+(1*3,0*1,0*1,55)	m3	8,75	800-1	RTS 23/ I
17	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Výkaz výměr: UV, odtok z UV: 66,6	m2	66,60	800-1	RTS 23/ I
18	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 17: 66,60000	m2	66,60	800-1	RTS 23/ I
19	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 14: 32,63200 Odkaz na mn. položky pořadí 16: 8,75000	m3	41,38	800-1	RTS 23/ I
20	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 23: 6,30000*2	m3	12,60	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 98
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.7	Úsek 7	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
21	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	108,01	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 10: 61,10000		61,10		
		Odkaz na mn. položky pořadí 12: 11,82500		11,82		
		Odkaz na mn. položky pořadí 14: 32,63200		32,63		
		Odkaz na mn. položky pořadí 16: 8,75000		8,75		
		Odkaz na mn. položky pořadí 23: 6,30000*-1		-6,30		
22	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	6,30	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 23: 6,30000		6,30		
23	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	6,30	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	v nepevném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 6,3		6,30		
24	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	33,90	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	UV, odtok z UV - bourané nestmelené vrstvy: 33,9		33,90		
25	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,	m3	10,06	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	odtok z RŠ: (11,0*0,46)+(10,0*0,5)		10,06		
26	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	12,00	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	vegetační úpravy: 12,0		12,00		
27	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	100,00	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	vegetační úpravy: 100,00		100,00		
28	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	516,55	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	celkem: 206,6+18,9+5,4+28,2+249,9+31,2		540,20		
		odpočet - plocha nad trativodem: -47,3*0,5		-23,65		
29	181301101R00	Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	12,00	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 26: 12,00000		12,00		
30	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,	m2	100,00	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 27: 100,00000		100,00		
31	182301121R00	Rozprostření a urovnání omice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	100,00	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 99
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.7	Úsek 7	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,				
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 27: 100,00000		100,00		
32	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	330,99	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 56,76000		56,76		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 154,39600		154,40		
		Odkaz na mn. položky pořadí 21: 108,00700*1,8		194,41		
		Odkaz na mn. položky pořadí 24: 33,90000*-2,2		-74,58		
33	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	4,48	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 26: 12,00000*0,04		0,48		
		Odkaz na mn. položky pořadí 27: 100,00000*0,04		4,00		
34	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	11,20	SPCM	RTS 22/ II
	Výkaz výměr:	vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: (12,0+100,0)*0,1		11,20		
35	583420403R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; Jihomoravský kraj	t	22,13	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 25: 10,06000*2,2		22,13		
<hr/>						
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
36	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,	m2	70,95	800-2	RTS 23/ I
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,				
	Výkaz výměr:	trativod - stěny a dno rýhy - viz. vzorový řez: (0,6+0,3+0,6)*47,3		70,95		
37	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	4,73	800-2	RTS 23/ I
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,				
	Výkaz výměr:	trativod - dopočet obsypu nad 0,15m3/m: 47,3*0,10		4,73		
38	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	47,30	827-1	RTS 23/ I
		se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,				
	Výkaz výměr:	trativod: 47,3		47,30		
39	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	516,55	800-2	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 28: 516,55000		516,55		
40	28611224.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm	m	48,72	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	trativod: 47,3*1,03		48,72		
41	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2	m2	646,25	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 36: 70,95000*1,1		78,05		
		Odkaz na mn. položky pořadí 39: 516,55000*1,1		568,21		
<hr/>						
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
42	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 100 mm	m2	333,00	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 100
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.7	Úsek 7	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5				
	Výkaz výměr:	vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezu: (99,0*0,4*2)+(92,0*0,4*6)+(11,0*0,3*10)		333,00		
43	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	2,48	827-1	RTS 23/ I
		v otevřeném výkopu,				
	Výkaz výměr:	UV: (1*1,2*1,2*0,1)+(2,0*1,2*0,1)		0,38		
		odtok z UV: (10,0+1,0+10,0)*1,0*0,1		2,10		
<hr/>						
Díl:	5	Komunikace				
44	564851114RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm, Kamenivo nestanovené	m2	317,30	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D2a: 28,2+4,2		32,40		
		skladba D3: 249,9+35,0		284,90		
45	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené	m2	230,90	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D1a: 206,6+18,9+5,4		230,90		
46	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	249,90	822-1	RTS 23/ I
		s rozprostřením a zhutněním				
	Výkaz výměr:	skladba D3: 249,9		249,90		
47	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem	t	8,12	822-1	RTS 23/ I
		pro inženýrské sítě, se zhutněním				
	Výkaz výměr:	podél nové přídlažby: (132,5-1,0)*0,2*0,11*2,4		6,94		
		odtok z UV11: 1,4*0,07*2,4		0,24		
		odtok z UV12: 5,6*1,0*0,07*2,4		0,94		
48	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	28,20	822-1	RTS 23/ I
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou				
	Výkaz výměr:	skladba D2a - třída C 12/15: 28,2		28,20		
49	572952111R00	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm	m2	7,20	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	odtok z UV11: 1,6		1,60		
		odtok z UV12: 5,6*1,0		5,60		
50	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	233,00	822-1	RTS 23/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
	Výkaz výměr:	skladba D1a: 206,6+18,9+5,4		230,90		
		chodník - předláždění: 3,5*0,6		2,10		
51	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	278,10	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D2a: 28,2		28,20		
		skladba D3: 249,9		249,90		
52	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm	m2	5,40	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 101
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.7	Úsek 7	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: hmatové úpravy: 5,4		5,40		
53	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	5,40	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: hmatový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran: 5,4		5,40		
54	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	102,50	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: spasování v místě stavby: 82,8+4,4+3,1+12,2		102,50		
55	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	75,80	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: spasování v místě stavby: 60,6+5,0+10,2		75,80		
56	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	1,14	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: chodník - předláždění: 1,9*0,6		1,14		
57	599142111R00	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	147,90	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: podél nové přídlažby: 132,5-1,0 odtok z UV11: 1,4+1,4+1,0 odtok z UV12: 5,8+5,8+1,0		131,50 3,80 12,60		
58	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	231,10	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: skladba D1a: (206,6+18,9-5,4)*1,05		231,10		
59	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	5,67	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 52: 5,40000*1,05		5,67		
60	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	29,61	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: skladba D2a: 28,2*1,05		29,61		
61	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	5,67	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 53: 5,40000*1,05		5,67		
62	59248131R	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravnovací; písková, červená, hnědá, černá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 %	kus	4 618,15	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: skladba D3 - dlažba 24/24cm s distančníky (vodopropustná) černá: 249,9*17,6*1,05		4 618,15		

Díl:	8	Trubní vedení				
63	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, odtok z UV: 10,0+1,0	m	11,00	827-1	RTS 23/ I
64	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	10,00	827-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 102
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.7	Úsek 7	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	odtok z UV: 10,0		10,00		
65	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	2,00	827-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	odtok z UV12: 1		1,00		
		UV11 - propojení UV: 1		1,00		
66	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm v otevřeném výkopu,	kus	1,00	827-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	odtok z UV12: 1		1,00		
67	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víceč, zátek DN 150 v otevřeném výkopu,	kus	2,00	827-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	trativod - zátka horního konce: 2		2,00		
68	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50 včetně zřízení lože ze štěrkopísku,	kus	3,00	827-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	UV11,12, vč. stykové malty (UV11a chodníková): 2+1		3,00		
69	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400 včetně rámu a košů na bahno,	kus	3,00	827-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	UV11,12 (UV11a chodníková): 2+1		3,00		
70	28611327.AR	zátky PVC; DN 125,0 mm	kus	2,03	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 67: 2,00000*1,015		2,03		
71	28614520R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 6,10 mm; l = 1000,0 mm	kus	2,06	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	odtok z UV: 2*1,03		2,06		
72	28614521R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 6,10 mm; l = 3000,0 mm	kus	1,03	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	odtok z UV: 1*1,03		1,03		
73	28614522R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 6,10 mm; l = 6000,0 mm	kus	1,03	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	odtok z UV: 1*1,03		1,03		
74	28614523R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 7,50 mm; l = 1000,0 mm	kus	1,03	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	odtok z UV: 1*1,03		1,03		
75	28614524R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 7,50 mm; l = 3000,0 mm	kus	1,03	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	odtok z UV: 1*1,03		1,03		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 103
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.7	Úsek 7	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
76	28614525R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 7,50 mm; l = 6000,0 mm	kus	1,03	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	odtok z UV: 1*1,03		1,03		
77	28654598R	koleno PP; 15,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný	kus	2,03	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 65: 2,00000*1,015		2,03		
78	28654602R	koleno PP; 15,0 °; D = 200,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný	kus	1,01	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 66: 1,00000*1,015		1,01		
<hr/>						
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
79	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	4,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz dopravní značení - nové: 2		2,00		
		viz dopravní značení - stranová přeložka: 2		2,00		
80	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	110,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz dopravní značení: 22*5,0		110,00		
81	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	3,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz dopravní značení - vyhrazené stání: 2*1,5		3,00		
82	917732111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	11,00	822-1	RTS 23/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků - beton C 16/20: 11		11,00		
83	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	191,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků - beton C 16/20: 80+3+4+1+4+99		191,00		
84	917932121R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, bez dodávky přídlažby	m	132,50	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	přídlažba: 58,4+74,1		132,50		
85	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	131,50	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	podél nové přídlažby: 132,5-1,0		131,50		
86	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody	m	16,40	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	odtok z UV11 - stupňovité napojení: 1,4+1,4+1,0		3,80		
		odtok z UV12 - stupňovité napojení: 5,8+5,8+1,0		12,60		
87	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	147,10	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	podél nové přídlažby: 132,5-1,0		131,50		
		odtok z UV11: 1,2+1,2+1,0		3,40		
		odtok z UV12: 5,6+5,6+1,0		12,20		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 104
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.7	Úsek 7	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
88	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	2,00	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz dopravní značení: 2		2,00		
89	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	2,00	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz dopravní značení: 2		2,00		
90	592162117.AR	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá	kus	270,30	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	přídlažba: (58,4+74,1)*2*1,02		270,30		
91	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	99,99	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 99*1,01		99,99		
92	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	80,80	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 80*1,01		80,80		
93	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	11,11	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 82: 11,00000*1,01		11,11		
94	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	4,04	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 4*1,01		4,04		
95	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	3,03	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 3*1,01		3,03		
96	59217494R	obrubník silniční oblouk vnitřní; r 500 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	1,01	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 1*1,01		1,01		
97	59217495R	obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	4,04	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 4*1,01		4,04		

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
98	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek	kus	2,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek viz dopravní značení - stranová přeložka: 2		2,00		
99	970041130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 130 mm	m	0,13	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	trativod - napojení do UV, vč. utěsnění: 2*0,065		0,13		
100	970041160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	1,00	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	UV11 - propojení UV, vč. utěsnění: 1		1,00		
101	970041200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	0,15	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 105
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.7	Úsek 7	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	odtok z UV12 - napojení do stoky, vč. utěsnění: 0,15		0,15		
102	970041250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 250 mm	m	0,15	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	odtok z UV11 - napojení do stoky, vč. utěsnění: 0,15		0,15		
103	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	15,00	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	obruby - spasování v místě stavby: 32*0,25		8,00		
		přídlažba - spasování v místě stavby: 28*0,25		7,00		
104	970241150R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm	m	5,10	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	obruby - spasování v místě stavby: 18*0,25		4,50		
		obruby - spasování v místě stavby: 4*0,15		0,60		
105	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	3,24	822-1	RTS 23/ I
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m				
	Výkaz výměr:	chodník - předláždění: 1,9*0,6		1,14		
		chodník - předláždění: 3,5*0,6		2,10		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
106	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	626,11	822-1	RTS 23/ I
		vodorovně do 200 m				

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
107	767110	Montáž stěn z ocelových profilů, kontejnerové stání	m2	25,20		Vlastní
	Výkaz výměr:	kontejnerové stání - vzorová specifikace v TZ a výkresové části -				
		dodávka+montáž+zemní práce + ukotvení: (4,2+1,5+1,5+4,2+1,5+1,5)*1,75		25,20		

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
108	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	410,57	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 56,76000		56,76		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 154,39600		154,40		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 0,36080		0,36		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 0,46200		0,46		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 124,01400		124,01		
		Odkaz na mn. položky pořadí 110: 74,58000		74,58		
109	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3 130,20	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 107: 410,57280*3		1 231,72		
		Odkaz na mn. položky pořadí 112: 124,83680*17		2 122,23		
		Odkaz na mn. položky pořadí 110: 74,58000*-3		-223,74		
110	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	65,19	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 23,38272		23,38		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 1,30500		1,30		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 19,55800		19,56		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 106
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.7	Úsek 7	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9: 21,57300		21,57		
		odpočet - chodník - předláždění: -1,9*0,6*0,138		-0,16		
		odpočet - chodník - předláždění: -3,5*0,6*0,225		-0,47		
111	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	74,58	822-1	RTS 23/ I
		pro vodorovnou dopravu				
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 24: 33,90000*2,2		74,58		
112	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	65,19	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 23,38272		23,38		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 1,30500		1,30		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 19,55800		19,56		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9: 21,57300		21,57		
		odpočet - chodník - předláždění: -1,9*0,6*0,138		-0,16		
		odpočet - chodník - předláždění: -3,5*0,6*0,225		-0,47		
113	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	124,84	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 0,36080		0,36		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 0,46200		0,46		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 124,01400		124,01		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 107
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.7 výměna	Úsek 7 - VÝMĚNA PODLOŽÍ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: celkem - do úrovně parapláně: (199,3*0,2)+(317,3*0,4) odpočet - OP plynu a kabel. vedení: -((38,3*0,2)+(88,2*0,4))	m3	123,84 166,78 -42,94	800-1	RTS 23/ I
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 123,84000*0,2	m3	24,77 24,77	800-1	RTS 23/ I
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 6,90000*2	m3	13,80 13,80	800-1	RTS 23/ I
4	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 123,84000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 6,90000*-1	m3	116,94 123,84 -6,90	800-1	RTS 23/ I
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 6,90000	m3	6,90 6,90	800-1	RTS 23/ I
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor- Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 6,9	m3	6,90 6,90	800-1	RTS 23/ I
7	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 123,84000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 6,90000*-1	m3	116,94 123,84 -6,90	800-1	RTS 23/ I
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 116,94000*1,8	t	210,49 210,49	800-1	RTS 23/ I

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
9	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Výkaz výměr: R-materiál ze stavby uložený na mezideponii: 124,01 bourané nestmelené vrstvy uložené na mezideponii: (56,76+154,396-74,58) odpočet - do kubatury pol. 171101111R00 Uložení sypaniny: -3,318	t	257,27 124,01 136,58 -3,32	822-1	RTS 23/ I
10	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace pro vodorovnou dopravu	t	257,27	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 108			
Objekt:	101	SO 101 Komunikace				
Soupis:	101.7 výměna	Úsek 7 - VÝMĚNA PODLOŽÍ				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 9: 257,26800

257,27

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 109
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.8	Úsek 8	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	37,44	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	chodník: 35,1 chodník - předláždění: (1,9*0,6)+(2,0*0,6)		35,10 2,34		
2	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	35,10	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 37,44000 odpočet - chodník - předláždění: -((1,9*0,6)+(2,0*0,6))		37,44 -2,34		
3	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	3,88	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	podél přídlažby: 19,4*0,2		3,88		
4	113151150R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 150 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,	m2	16,80	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	vozovka: 16,8		16,80		
5	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	17,80	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	stávající obruby: 5,3+12,5		17,80		
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	18,50	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	stávající obruby: 5,6+12,9		18,50		
7	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	2,10	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	celkem: 2,1		2,10		
8	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	0,42	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 7: 2,10000*0,2		0,42		
9	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	3,00	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 12: 1,50000*2		3,00		
10	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	0,60	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 7: 2,10000 Odkaz na mn. položky pořadí 12: 1,50000*-1		2,10 -1,50		
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,50	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 12: 1,50000		1,50		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 110
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.8	Úsek 8	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
12	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z homin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 1,5	m3	1,50	800-1	RTS 23/ I
13	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Výkaz výměr: vegetační úpravy: 19,0	m2	19,00	823-1	RTS 23/ I
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkaz výměr: celkem: 31,2+3,9+7,6	m2	42,70	800-1	RTS 23/ I
15	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 13: 19,00000	m2	19,00	800-1	RTS 23/ I
16	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 11,58300 Odkaz na mn. položky pořadí 10: 0,60000*1,8	t	12,66	800-1	RTS 23/ I
17	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 13: 19,00000*0,04	kg	0,76	SPCM	RTS 23/ I
18	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy Výkaz výměr: vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: 19,0*0,1	m3	1,90	SPCM	RTS 22/ II

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
19	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 14: 42,70000	m2	42,70	800-2	RTS 23/ I
20	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 19: 42,70000*1,1	m2	46,97	SPCM	RTS 23/ I

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
21	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 Výkaz výměr: vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: (19,0*0,4*2)+(13,0*0,4*6)+(6,0*0,3*10)	m2	64,40	822-1	RTS 23/ I

Díl:	5	Komunikace				
22	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené	m2	35,10	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 111
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.8	Úsek 8	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	skladba D1a: 31,2+3,9		35,10		
23	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem obalovaným asfaltem pro inženýrské sítě, se zhutněním	t	2,47	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	podél přídlažby: 46,7*0,2*0,11*2,4		2,47		
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	37,44	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D1a: 31,2+3,9		35,10		
		chodník - předláždění: (1,9*0,6)+(2,0*0,6)		2,34		
25	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm	m2	3,90	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	hmatové úpravy: 3,9		3,90		
26	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	3,90	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	hmatový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran: 3,9		3,90		
27	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	38,80	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	spasování v místě stavby: 38,8		38,80		
28	599142111R00	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	19,40	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	podél přídlažby: 19,4		19,40		
29	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	28,66	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D1a: (31,2-3,9)*1,05		28,66		
30	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	4,09	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 25: 3,90000*1,05		4,09		
31	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	4,09	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 26: 3,90000*1,05		4,09		

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
32	917732111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	6,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků - beton C 16/20: 6		6,00		
33	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	32,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků - beton C 16/20: 10+2+1+19		32,00		
34	917932121R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, bez dodávky přídlažby	m	19,40	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 112
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.8	Úsek 8	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: přídlažba: 19,4		19,40		
35	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	19,40	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: podél přídlažby: 19,4		19,40		
36	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	19,40	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: podél přídlažby: 19,4		19,40		
37	592162117.AR	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá	kus	39,58	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: přídlažba: 19,4*2*1,02		39,58		
38	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	19,19	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: viz situace obrubníků: 19*1,01		19,19		
39	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	10,10	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: viz situace obrubníků: 10*1,01		10,10		
40	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	6,06	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 32: 6,00000*1,01		6,06		
41	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,01	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: viz situace obrubníků: 1*1,01		1,01		
42	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,02	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: viz situace obrubníků: 2*1,01		2,02		
<hr/>						
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
43	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	8,00	801-3	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: obruby - spasování v místě stavby: 12*0,25		3,00		
		přídlažba - spasování v místě stavby: 20*0,25		5,00		
44	970241150R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm	m	2,90	801-3	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: obruby - spasování v místě stavby: 1*0,15		0,15		
		obrubníky - spasování v místě stavby: 11*0,25		2,75		
45	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	2,34	822-1	RTS 23/ I
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m				
		Výkaz výměr: chodník - předláždění: (1,9*0,6)+(2,0*0,6)		2,34		

Díl: **99** **Staveništní přesun hmot**

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 113
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.8	Úsek 8	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
46	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	41,48	822-1	RTS 23/ I

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
47	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	18,41	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 11,58300 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 1,28040 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 5,54400		11,58 1,28 5,54		
48	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	171,24	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 47: 18,40740*3 Odkaz na mn. položky pořadí 51: 6,82440*17		55,22 116,01		
49	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	16,81	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 8,42400 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 3,91600 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 4,99500 odpočet - chodník - předdláždění: -((1,9*0,6)+(2,0*0,6))*0,225		8,42 3,92 5,00 -0,53		
50	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	16,81	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 8,42400 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 3,91600 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 4,99500 odpočet - chodník - předdláždění: -((1,9*0,6)+(2,0*0,6))*0,225		8,42 3,92 5,00 -0,53		
51	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	6,82	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 1,28040 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 5,54400		1,28 5,54		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 114
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.9	Úsek 9	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: chodník: 111,9+100,0+3,4 chodník - předláždění: 1,9*0,6	m2	216,44 215,30 1,14	822-1	RTS 23/ I
2	113106222R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože ze živice s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: v místě KÚ9 - odvoz v režii zhotovitele stavby: 1,8*0,1	m2	0,18 0,18	822-1	RTS 23/ I
3	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: chodník: 4,5+7,8	m2	12,30 12,30	822-1	RTS 23/ I
4	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm Výkaz výměr: odtok z UV: (3,5+3,5+3,8+4,0+2,0)*1,4 sjezd ve st. cca 72m: 18,5	m2	42,02 23,52 18,50	822-1	RTS 23/ I
5	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 216,44000 Odkaz na mn. položky pořadí 3: 12,30000 odpočet - chodník - předláždění: -1,9*0,6	m2	227,60 216,44 12,30 -1,14	822-1	RTS 23/ I
6	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm Výkaz výměr: odtok z UV - stupňovité napojení: (3,5+3,5+3,8+4,0)*0,4 odtok z UV - stupňovité napojení: 4*1,8*0,2	m2	7,36 5,92 1,44	822-1	RTS 23/ I
7	113108308R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm Výkaz výměr: sjezd ve st. cca 72m: 18,5	m2	18,50 18,50	822-1	RTS 23/ I
8	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Výkaz výměr: podél nové přídlažby: (135,3-4,0)*0,2 odtok z UV: (3,5+0,5+3,5+0,5+3,8+0,5+4,0+0,5)*1,4	m2	49,78 26,26 23,52	822-1	RTS 23/ I
9	113201111R00	Vytrhání obrub chodnikových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: stávající obruby: 62,7+52,8+4,9	m	120,40 120,40	822-1	RTS 23/ I
10	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých Výkaz výměr: stávající obruby: 135,3	m	135,30 135,30	822-1	RTS 23/ I
11	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	19,90	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 115
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.9	Úsek 9	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: celkem: 19,9		19,90		
12	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 11: 19,90000*0,2	m3	3,98	800-1	RTS 23/ I
13	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Výkaz výměr: trativod: 112,9*0,25	m3	28,23	800-1	RTS 23/ I
14	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 13: 28,22500*0,2	m3	5,64	800-1	RTS 23/ I
15	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Výkaz výměr: UV: 4*1,2*1,2*2,3 odtok z UV: (3,5+3,5+3,8+4,0)*1,0*1,80 odpočet - ruční výkop: -3,2	m3	36,69	800-1	RTS 23/ I
16	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 15: 36,68800*0,2	m3	7,34	800-1	RTS 23/ I
17	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Výkaz výměr: odtok z UV - napojení do stoky: 4,0*1,0*0,5 UV - v blízkosti IS: 1*1,2 křížení trativodu s plynovodem - st. cca 72m: 1*3,0*0,6*1,50	m3	5,90	800-1	RTS 23/ I
18	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Výkaz výměr: UV, odtok z UV: 64,6	m2	64,60	800-1	RTS 23/ I
19	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 18: 64,60000	m2	64,60	800-1	RTS 23/ I
20	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 15: 36,68800 Odkaz na mn. položky pořadí 17: 5,90000	m3	42,59	800-1	RTS 23/ I
21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 24: 7,10000*2	m3	14,20	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 116
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.9	Úsek 9	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
22	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	83,61	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 11: 19,90000		19,90		
		Odkaz na mn. položky pořadí 13: 28,22500		28,23		
		Odkaz na mn. položky pořadí 15: 36,68800		36,69		
		Odkaz na mn. položky pořadí 17: 5,90000		5,90		
		Odkaz na mn. položky pořadí 24: 7,10000*-1		-7,10		
23	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	7,10	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 24: 7,10000		7,10		
24	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	7,10	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 7,1		7,10		
25	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	28,30	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	UV, odtok z UV - bourané nestmelené vrstvy: 28,3		28,30		
26	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění,	m3	6,81	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	odtok z UV: (3,5+3,5+3,8+4,0)*0,46		6,81		
27	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	14,00	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	vegetační úpravy: 14,0		14,00		
28	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	92,00	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	vegetační úpravy: 92,0		92,00		
29	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	200,65	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	celkem: 228,2+3,9+25,0		257,10		
		odpočet - plocha nad trativodem: -112,9*0,5		-56,45		
30	181301101R00	Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	14,00	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 27: 14,00000		14,00		
31	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,	m2	92,00	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	za obrubou: 92,0		92,00		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 117
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.9	Úsek 9	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
32	182301121R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 28: 92,00000	m2	92,00 92,00	800-1	RTS 23/ I
33	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 18,48880 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 75,10800 Odkaz na mn. položky pořadí 22: 83,61300*1,8 Odkaz na mn. položky pořadí 25: 28,30000*-2,2	t	181,84 18,49 75,11 150,50 -62,26	800-1	RTS 23/ I
34	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 27: 14,00000*0,04 Odkaz na mn. položky pořadí 28: 92,00000*0,04	kg	4,24 0,56 3,68	SPCM	RTS 23/ I
35	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy Výkaz výměr: vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: (14,0+92,0)*0,1	m3	10,60 10,60	SPCM	RTS 22/ II
36	583420403R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; Jihomoravský kraj Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 26: 6,80800*2,2	t	14,98 14,98	SPCM	RTS 23/ I

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
37	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, Výkaz výměr: trativod - stěny a dno rýhy - viz. vzorový řez: (0,6+0,3+0,6)*112,9	m2	169,35 169,35	800-2	RTS 23/ I
38	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, Výkaz výměr: trativod - dopočet obsypu nad 0,15m3/m: 112,9*0,10	m3	11,29 11,29	800-2	RTS 23/ I
39	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, Výkaz výměr: trativod: 112,9	m	112,90 112,90	827-1	RTS 23/ I
40	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 29: 200,65000	m2	200,65 200,65	800-2	RTS 23/ I
41	28611224.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm Výkaz výměr: trativod: 112,9*1,03	m	116,29 116,29	SPCM	RTS 23/ I
42	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 37: 169,35000*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 40: 200,65000*1,1	m2	407,00 186,28 220,72	SPCM	RTS 23/ I

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 118
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.9	Úsek 9	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
43	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 Výkaz výměr: vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezu: (133,0*0,4*2)+(122,0*0,4*6)+(13,0*0,3*10)	m2	438,20	822-1	RTS 23/ I
				438,20		
44	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, Výkaz výměr: UV: 4*1,2*1,2*0,1 odtok z UV: (3,5+3,5+3,8+4,0)*1,0*0,1	m3	2,06	827-1	RTS 23/ I
				0,58		
				1,48		

Díl:	5	Komunikace				
45	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené Výkaz výměr: skladba D2a: 25,0+6,9	m2	31,90	822-1	RTS 23/ I
				31,90		
46	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené Výkaz výměr: skladba D1a: 228,2+3,9	m2	232,10	822-1	RTS 23/ I
				232,10		
47	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem pro inženýrské sítě, se zhutněním Výkaz výměr: podél nové přídlažby: (135,3-4,0)*0,2*0,11*2,4 odtok z UV: (3,5+0,5+3,5+0,5+3,8+0,5+4,0+0,5)*1,4*0,07*2,4	t	10,88	822-1	RTS 23/ I
				6,93		
				3,95		
48	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Výkaz výměr: skladba D2a - třída C 12/15: 25,0	m2	25,00	822-1	RTS 23/ I
				25,00		
49	572952111R00	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm Výkaz výměr: odtok z UV: (3,5+0,5+3,5+0,5+3,8+0,5+4,0+0,5)*1,4 odtok z UV - stupňovité napojení: (3,5+3,5+3,8+4,0)*0,4 odtok z UV - stupňovité napojení: 4*1,8*0,2	m2	30,88	822-1	RTS 23/ I
				23,52		
				5,92		
				1,44		
50	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Výkaz výměr: skladba D1a: 228,2+3,9	m2	232,10	822-1	RTS 23/ I
				232,10		
51	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm Výkaz výměr: skladba D2a: 25,0	m2	25,00	822-1	RTS 23/ I
				25,00		
52	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm Výkaz výměr: hmatové úpravy: 3,9	m2	3,90	822-1	RTS 23/ I
				3,90		
53	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Výkaz výměr: hmatový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran: 3,9	m2	3,90	822-1	RTS 23/ I
				3,90		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 119
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.9	Úsek 9	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
54	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	206,40	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	spasování v místě stavby: 9,2+7,7+118,1+5,5+63,9+2,0		206,40		
55	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	15,10	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	spasování v místě stavby: 15,1		15,10		
56	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	1,14	822-1	RTS 23/ I
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m				
	Výkaz výměr:	chodník - předláždění: 1,9*0,6		1,14		
57	599142111R00	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm	m	173,70	822-1	RTS 23/ I
		v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm				
	Výkaz výměr:	podél nové přídlažby: 135,3-4,0		131,30		
		odtok z UV - stupňovité napojení: (3,5+3,5+3,8+4,0+2,0)*2		33,60		
		odtok z UV - stupňovité napojení: (4*1,8)+(4*0,4)		8,80		
58	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	235,51	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D1a: (228,2-3,9)*1,05		235,51		
59	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	4,09	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 52: 3,90000*1,05		4,09		
60	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	26,25	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D2a: 25,0*1,05		26,25		
61	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	4,09	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 53: 3,90000*1,05		4,09		

Díl:	8	Trubní vedení				
62	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	14,80	827-1	RTS 23/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,				
	Výkaz výměr:	odtok z UV: 3,5+3,5+3,8+4,0		14,80		
63	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	4,00	827-1	RTS 23/ I
		v otevřeném výkopu,				
	Výkaz výměr:	odtok z UV: 4		4,00		
64	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víceč, zátek DN 150	kus	4,00	827-1	RTS 23/ I
		v otevřeném výkopu,				
	Výkaz výměr:	trativod - zátka horního konce: 4		4,00		
65	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	4,00	827-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 120			
Objekt:	101	SO 101 Komunikace				
Soupis:	101.9	Úsek 9				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,				
		Výkaz výměr: UV4-7, vč. stykové malty (UV4,5,6 chodníková): 4		4,00		
66	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	4,00	827-1	RTS 23/ I
		včetně rámu a košů na bahno,				
		Výkaz výměr: UV (UV4,5,6 chodníková): 4		4,00		
67	28611327.AR	zátky PVC; DN 125,0 mm	kus	4,06	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 64: 4,00000*1,015		4,06		
68	28614520R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 6,10 mm; l = 1000,0 mm	kus	4,00	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: odtok z UV: 4		4,00		
69	28614521R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 6,10 mm; l = 3000,0 mm	kus	4,00	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: odtok z UV: 4		4,00		
70	28654598R	koleno PP; 15,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný	kus	4,06	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 63: 4,00000*1,015		4,06		
<hr/>						
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
71	917732111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	13,00	822-1	RTS 23/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				
		Výkaz výměr: viz situace obrubníků - beton C 16/20: 13		13,00		
72	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	255,00	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: viz situace obrubníků - beton C 16/20: 116+3+3+133		255,00		
73	917932121R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, bez dodávky přídlažby	m	135,30	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: přídlažba: 135,3		135,30		
74	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	131,30	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: podél nové přídlažby: 135,3-4,0		131,30		
75	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	42,40	822-1	RTS 23/ I
		včetně spotřeby vody				
		Výkaz výměr: odtok z UV - stupňovité napojení: (3,5+3,5+3,8+4,0+2,0)*2		33,60		
		odtok z UV - stupňovité napojení: (4*1,8)+(4*0,4)		8,80		
76	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	171,30	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: podél nové přídlažby: 135,3-4,0		131,30		
		odtok z UV: (3,5+3,5+3,8+4,0+2,0)*2		33,60		
		odtok z UV: (4*1,4)+(4*0,2)		6,40		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 121
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.9	Úsek 9	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
77	592162117.AR	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá	kus	276,01	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	přídlažba: 135,3*2*1,02		276,01		
78	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	134,33	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 133*1,01		134,33		
79	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	117,16	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 116*1,01		117,16		
80	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	13,13	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 71: 13,00000*1,01		13,13		
81	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	3,03	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 3*1,01		3,03		
82	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	3,03	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 3*1,01		3,03		
<hr/>						
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
83	970041130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 130 mm	m	0,26	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	trativod - napojení do UV, vč. utěsnění: 4*0,065		0,26		
84	970041200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	0,60	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	odtok z UV - napojení do stoky, vč. utěsnění: 4*0,15		0,60		
85	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	14,75	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	obruba - spasování v místě stavby: 27*0,25		6,75		
		přídlažba - spasování v místě stavby: 32*0,25		8,00		
86	970241150R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm	m	6,60	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	obruba - spasování v místě stavby: 24*0,25		6,00		
		obruba - spasování v místě stavby: 4*0,15		0,60		
87	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	2,00	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	st. cca 74m, vč. odřezání trubk. madla v místě vybourání - odvoz v režii zhotovitele stavby: 2		2,00		
88	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	1,14	822-1	RTS 23/ I
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m				
	Výkaz výměr:	chodník - předláždění: 1,9*0,6		1,14		

Díl: **99** **Staveništní přesun hmot**

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 122
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.9	Úsek 9	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
89	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	379,73	822-1	RTS 23/ I

Díl:	M23	Montáže potrubí				
90	230191028R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 160x9,1 mm	m	2,20		RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	křížení trativodu s plynovodem - chránička PE 160x9,5: 1*2,2		2,20		
91	286135227R	trubka plastová kanalizační PE100RC; hladká; SDR 17,0; PN 10; D = 160,0 mm; s = 9,50 mm	m	2,27	SPCM	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	křížení trativodu s plynovodem - chránička PE 160x9,5 - trubka 12m dělená v místě stavby: 1*2,2*1,03		2,27		

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
92	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	176,35	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 18,48880		18,49		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 75,10800		75,11		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 0,80960		0,81		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 3,25600		3,26		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 16,42740		16,43		
		Odkaz na mn. položky pořadí 93: 62,26000		62,26		
93	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	690,65	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 90: 176,34980*3		529,05		
		Odkaz na mn. položky pořadí 95: 20,49300*17		348,38		
		Odkaz na mn. položky pořadí 93: 62,26000*-3		-186,78		
94	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	95,50	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 29,86872		29,87		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 2,76750		2,77		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9: 26,48800		26,49		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10: 36,53100		36,53		
		odpočet - chodník - předdláždění: -1,9*0,6*0,138		-0,16		
95	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace pro vodorovnou dopravu	t	62,26	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 25: 28,30000*2,2		62,26		
96	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	95,50	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 29,86872		29,87		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 2,76750		2,77		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9: 26,48800		26,49		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10: 36,53100		36,53		
		odpočet - chodník - předdláždění: -1,9*0,6*0,138		-0,16		
97	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	20,49	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 0,80960		0,81		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 123
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	101.9	Úsek 9	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 3,25600		3,26		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 16,42740		16,43		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 124
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.10	Úsek 10	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106121R00	<p>Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek</p> <p>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: chodník: 2,2+19,0+6,9 chodník - předláždění: (1,2*0,6)+(1,0*0,6) sjezdy, vstupy - předláždění: 4,0</p>	m2	33,42	822-1	RTS 23/ I
2	113106231R00	<p>Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva</p> <p>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: chodník: 7,4+13,9 sjezdy, vstupy - předláždění: (2,6+2,6+2,8)*0,6</p>	m2	26,10	822-1	RTS 23/ I
3	113107515R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm</p> <p>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 33,42000 Odkaz na mn. položky pořadí 2: 26,10000 odpočet - chodník - předláždění: -((1,2*0,6)+(1,0*0,6)) odpočet - sjezdy, vstupy - předláždění: -4,0 odpočet - sjezdy, vstupy - předláždění: -(2,6+2,6+2,8)*0,6</p>	m2	49,40	822-1	RTS 23/ I
4	113107520R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm</p> <p>Výkaz výměr: vozovka: 40,2</p>	m2	40,20	822-1	RTS 23/ I
5	113108315R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm</p> <p>Výkaz výměr: podél nové přídlažby: 38,2*0,2 vozovka: 40,2</p>	m2	47,84	822-1	RTS 23/ I
6	113201111R00	<p>Vytrhání obrub chodníkových ležatých</p> <p>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: stávající obruby: 34,8</p>	m	34,80	822-1	RTS 23/ I
7	113202111R00	<p>Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých</p> <p>Výkaz výměr: stávající obruby: 35,5</p>	m	35,50	822-1	RTS 23/ I
8	122201101R00	<p>Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3</p> <p>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>Výkaz výměr: celkem: 7,1</p>	m3	7,10	800-1	RTS 23/ I
9	122201109R00	<p>Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny</p> <p>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 8: 7,10000*0,2</p>	m3	1,42	800-1	RTS 23/ I
10	162301102R00	<p>Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</p> <p>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 13: 1,30000*2</p>	m3	2,60	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 125
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.10	Úsek 10	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
11	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	5,80	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 8: 7,10000 Odkaz na mn. položky pořadí 13: 1,30000*-1		7,10 -1,30		
12	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,30	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 13: 1,30000		1,30		
13	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	1,30	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 1,3		1,30		
14	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	9,00	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	vegetační úpravy: 9,0		9,00		
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	69,60	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	celkem: 17,6+3,0+33,6+9,6+5,8		69,60		
16	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	9,00	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 14: 9,00000		9,00		
17	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	44,43	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 16,30200 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 17,68800 Odkaz na mn. položky pořadí 11: 5,80000*1,8		16,30 17,69 10,44		
18	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	0,36	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 14: 9,00000*0,04		0,36		
19	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	0,90	SPCM	RTS 22/ II
	Výkaz výměr:	vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: 9,0*0,1		0,90		

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
20	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	72,50	800-2	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 15: 69,60000 Odkaz na mn. položky pořadí 40: 2,90000		69,60 2,90		
21	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2	m2	79,75	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 20: 72,50000*1,1		79,75		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 126
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.10	Úsek 10	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
22	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 Výkaz výměr: vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: (46,0*0,4*2)+(11,0*0,4*6)+(27,0*0,3*10)	m2	144,20 144,20	822-1	RTS 23/ I
Díl:	5	Komunikace				
23	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené Výkaz výměr: skladba D2a: 33,6+9,6+10,0+7,8	m2	61,00 61,00	822-1	RTS 23/ I
24	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené Výkaz výměr: skladba D1a: 17,6+3,0	m2	20,60 20,60	822-1	RTS 23/ I
25	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem pro inženýrské sítě, se zhutněním Výkaz výměr: podél nové přídlažby: 38,2*0,2*0,11*2,4	t	2,02 2,02	822-1	RTS 23/ I
26	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Výkaz výměr: skladba D2a - třída C 12/15: 33,6+9,6	m2	43,20 43,20	822-1	RTS 23/ I
27	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Výkaz výměr: skladba D1a: 17,6+3,0 sjezdy, vstupy - předláždění: (2,6+2,6+2,8)*0,6	m2	25,40 20,60 4,80	822-1	RTS 23/ I
28	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm Výkaz výměr: skladba D2a: 33,6+9,6	m2	43,20 43,20	822-1	RTS 23/ I
29	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm Výkaz výměr: hmatové úpravy: 3,0	m2	3,00 3,00	822-1	RTS 23/ I
30	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Výkaz výměr: hmatový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran: 3,0	m2	3,00 3,00	822-1	RTS 23/ I
31	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm Výkaz výměr: spasování v místě stavby: 6,2+4,6+1,5+0,8+2,4+9,2+6,6	m	31,30 31,30	822-1	RTS 23/ I
32	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm Výkaz výměr: spasování v místě stavby: 37,9	m	37,90 37,90	822-1	RTS 23/ I
33	596715042R00	Kladení vodící linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 80 mm, osazené do lože z kamenné drtě, tloušťky 50 mm	m2	10,00	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 127
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.10	Úsek 10	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: umělá vodící linie: 10,00		10,00		
34	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	5,32	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: chodník - předláždění: (1,2*0,6)+(1,0*0,6)		1,32		
		sjezdy, vstupy - předláždění: 4,0		4,00		
35	599142111R00	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	38,20	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: podél nové přídlažby: 38,2		38,20		
36	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	15,33	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: skladba D1a: (17,6-3,0)*1,05		15,33		
37	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	3,15	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 29: 3,00000*1,05		3,15		
38	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	45,36	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: skladba D2a: (33,6+9,6)*1,05		45,36		
39	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	3,15	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 30: 3,00000*1,05		3,15		
40	59248071R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch reliéfní; vzor vodící linie; písková, červená, hnědá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	10,50	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: umělá vodící linie - barva bílá: 10,0*1,05		10,50		
<hr/>						
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
41	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	2,90	801-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: lokální úprava povrchu: 2,9		2,90		
<hr/>						
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
42	917732111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	27,00	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: viz situace obrubníků - beton C 16/20: 27		27,00		
43	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	57,00	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: viz situace obrubníků - beton C 16/20: 5+3+3+46		57,00		
44	917932121R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, bez dodávky přídlažby	m	38,20	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: přídlažba: 38,2		38,20		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 128
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.10	Úsek 10	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
45	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky přes 100 do 200 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy Výkaz výměr: podél nové přídlažby: 38,2	m	38,20 38,20	822-1	RTS 23/ I
46	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody Výkaz výměr: podél nové přídlažby: 38,2	m	38,20 38,20	822-1	RTS 23/ I
47	592162117.AR	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá Výkaz výměr: přídlažba: 38,2*2*1,02	kus	77,93 77,93	SPCM	RTS 23/ I
48	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Výkaz výměr: viz situace obrubníků: 46*1,01	kus	46,46 46,46	SPCM	RTS 23/ I
49	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Výkaz výměr: viz situace obrubníků: 5*1,01	kus	5,05 5,05	SPCM	RTS 23/ I
50	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 41: 27,00000*1,01	kus	27,27 27,27	SPCM	RTS 23/ I
51	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá Výkaz výměr: viz situace obrubníků: 3*1,01	kus	3,03 3,03	SPCM	RTS 23/ I
52	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá Výkaz výměr: viz situace obrubníků: 3*1,01	kus	3,03 3,03	SPCM	RTS 23/ I
<hr/>						
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
53	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm Výkaz výměr: obruby - spasování v místě stavby: 24*0,25 přídlažba - spasování v místě stavby: 50*0,25	m	18,50 6,00 12,50	801-3	RTS 23/ I
54	970241150R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm Výkaz výměr: obruby - spasování v místě stavby: 6*0,25 obrubny - spasování v místě stavby: 12*0,15 vstup ve st. cca 11m: 0,8	m	4,10 1,50 1,80 0,80	801-3	RTS 23/ I
55	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m Výkaz výměr: chodník - předláždění: (1,2*0,6)+(1,0*0,6) sjezdy, vstupy - předláždění: 4,0 sjezdy, vstupy - předláždění: (2,6+2,6+2,8)*0,6	m2	10,12 1,32 4,00 4,80	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 129
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.10	Úsek 10	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
56	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	99,05	822-1	RTS 23/ I
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
57	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	49,78	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 16,30200 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 17,68800 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 15,78720		16,30 17,69 15,79		
58	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	417,71	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 56: 49,77720*3 Odkaz na mn. položky pořadí 60: 15,78720*17		149,33 268,38		
59	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	22,19	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 4,61196 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 5,87250 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 7,65600 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 9,58500 odepočet - chodník - předláždění: -((1,2*0,6)+(1,0*0,6))*0,138 odpočet - sjezdy, vstupy - předláždění: -4,0*0,138 odpočet - sjezdy, vstupy - předláždění: -(2,6+2,6+2,8)*0,6		4,61 5,87 7,66 9,59 -0,18 -0,55 -4,80		
60	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	22,19	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 4,61196 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 5,87250 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 7,65600 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 9,58500 odepočet - chodník - předláždění: -((1,2*0,6)+(1,0*0,6))*0,138 odpočet - sjezdy, vstupy - předláždění: -4,0*0,138 odpočet - sjezdy, vstupy - předláždění: -(2,6+2,6+2,8)*0,6		4,61 5,87 7,66 9,59 -0,18 -0,55 -4,80		
61	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	15,79	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 15,78720		15,79		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 130
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.11	Úsek 11	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106121R00	<p>Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek</p> <p>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: chodník: 108,5 sjezd č.p. 2072/40 - předláždění: 0,3*0,3 sjezd č.p. 2065/42 - předláždění: 0,6 sjezd č.p. 2178/44 - předláždění: 1,2</p>	m2	110,39	822-1	RTS 23/ I
2	113106231R00	<p>Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva</p> <p>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: chodník: 4,5+7,8 vstup č.p. 2065/42 - předláždění: 2,0*0,6</p>	m2	13,50	822-1	RTS 23/ I
3	113107520R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm</p> <p>Výkaz výměr: odtok z UV: (5,0+0,5+7,0+0,5+7,7+0,5)*1,0 v místech nových obrub: 50,8</p>	m2	72,00	822-1	RTS 23/ I
4	113107615R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm</p> <p>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 110,39000 Odkaz na mn. položky pořadí 2: 13,50000 sjezd č.p. 2072/40 - předláždění: 0,3*0,3 sjezd č.p. 2065/42 - předláždění: 0,6 sjezd č.p. 2178/44 - předláždění: 1,2 vstup č.p. 2065/42 - předláždění: 2,0*0,6</p>	m2	126,98	822-1	RTS 23/ I
5	113108305R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm</p> <p>Výkaz výměr: odtok z UV - stupňovité napojení: (5,0+7,0+7,7)*0,4 odtok z UV - stupňovité napojení: 3*1,8*0,2</p>	m2	8,96	822-1	RTS 23/ I
6	113108315R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm</p> <p>Výkaz výměr: podél nové přídlažby: (84,0-3,0)*0,2 odtok z UV: (5,0+0,5+7,0+0,5+7,7+0,5)*1,4</p>	m2	45,88	822-1	RTS 23/ I
7	113201111R00	<p>Vytrhání obrub chodníkových ležatých</p> <p>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: stávající obruby: 52,1</p>	m	52,10	822-1	RTS 23/ I
8	113202111R00	<p>Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých</p> <p>Výkaz výměr: stávající obruby: 84,9</p>	m	84,90	822-1	RTS 23/ I
9	120901121R00	<p>Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem</p> <p>korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>Výkaz výměr: UV stávající ve st. cca 78m - do úrovně -0,5m pod stávající terén - materiál použit pro zásyp UV (bez odvozu): 1*0,35*0,12</p>	m3	0,04	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 131
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.11	Úsek 11	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
10	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: celkem: 21,1	m3	21,10 21,10	800-1	RTS 23/ I
11	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 10: 21,10000*0,2	m3	4,22 4,22	800-1	RTS 23/ I
12	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Výkaz výměr: trativod: 66,6*0,25 palisáda: 3,8	m3	20,45 16,65 3,80	800-1	RTS 23/ I
13	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 12: 20,45000*0,2	m3	4,09 4,09	800-1	RTS 23/ I
14	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Výkaz výměr: UV: 3*1,2*1,2*2,3 odtok z UV: (5,0+7,0+7,7)*1,0*1,80 odpočet - ruční výkop: -3,9	m3	41,50 9,94 35,46 -3,90	800-1	RTS 23/ I
15	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 14: 41,49600*0,2	m3	8,30 8,30	800-1	RTS 23/ I
16	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Výkaz výměr: odtok z UV - napojení do stoky: 3*1,0*0,5 UV - v blízkosti IS: 3*0,8	m3	3,90 1,50 2,40	800-1	RTS 23/ I
17	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Výkaz výměr: UV, odtok z UV: 84,6	m2	84,60 84,60	800-1	RTS 23/ I
18	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 17: 84,60000	m2	84,60 84,60	800-1	RTS 23/ I
19	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 14: 41,49600 Odkaz na mn. položky pořadí 16: 3,90000	m3	45,40 41,50 3,90	800-1	RTS 23/ I
20	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	8,40	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 132
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.11	Úsek 11	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 23: 4,20000*2		8,40		
21	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	82,75	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 10: 21,10000		21,10		
		Odkaz na mn. položky pořadí 12: 20,45000		20,45		
		Odkaz na mn. položky pořadí 14: 41,49600		41,50		
		Odkaz na mn. položky pořadí 16: 3,90000		3,90		
		Odkaz na mn. položky pořadí 23: 4,20000*-1		-4,20		
22	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4,20	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 23: 4,20000		4,20		
23	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	4,20	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, v nepevném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 4,2		4,20		
24	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	29,60	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, UV, odtok z UV - bourané nestmelené vrstvy: 29,6		29,60		
25	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	9,06	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, odtok z UV: (5,0+7,0+7,7)*0,46		9,06		
26	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	26,00	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy: 26,0		26,00		
27	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťnutím	m2	162,00	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. celkem: 98,1+4,1+46,7+4,0+16,8+25,6 odpočet - plocha nad trativodem: -66,6*0,5		195,30 -33,30		
28	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	26,00	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Odkaz na mn. položky pořadí 26: 26,00000		26,00		
29	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	7,70	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 99: 7,70300		7,70		
30	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	157,41	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 31,68000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 41,90340		31,68 41,90		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 133
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.11	Úsek 11	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Odkaz na mn. položky pořadí 21: 82,74600*1,8		148,94		
		Odkaz na mn. položky pořadí 24: 29,60000*-2,2		-65,12		
31	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	1,04	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 26: 26,00000*0,04		1,04		
32	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	2,60	SPCM	RTS 22/ II
	Výkaz výměr:	vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: 26,0*0,1		2,60		
33	583420403R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; Jihomoravský kraj	t	19,94	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 25: 9,06200*2,2		19,94		

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
34	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,	m2	99,90	800-2	RTS 23/ I
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,				
	Výkaz výměr:	trativod - stěny a dno rýhy - viz. vzorový řez: (0,6+0,3+0,6)*66,6		99,90		
35	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	6,66	800-2	RTS 23/ I
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,				
	Výkaz výměr:	trativod - dopočet obsypu nad 0,15m3/m: 66,6*0,10		6,66		
36	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	66,60	827-1	RTS 23/ I
		se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,				
	Výkaz výměr:	trativod: 66,6		66,60		
37	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	164,90	800-2	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 27: 162,00000		162,00		
		Odkaz na mn. položky pořadí 73: 2,90000		2,90		
38	28611224.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm	m	68,60	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	trativod: 66,6*1,03		68,60		
39	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2	m2	291,28	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 34: 99,90000*1,1		109,89		
		Odkaz na mn. položky pořadí 37: 164,90000*1,1		181,39		

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
40	338920021R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm	m	0,70	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	palisáda: 4*0,175		0,70		
41	338920022R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 90 cm	m	0,70	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	palisáda: 4*0,175		0,70		
42	338920023R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 120 cm	m	1,40	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	palisáda: 8*0,175		1,40		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 134
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.11	Úsek 11	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
43	338920024R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 150 cm	m	1,23	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	palisáda: 7*0,175		1,23		
44	338920025R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 200 cm	m	2,98	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	palisáda: 17*0,175		2,98		
45	59228412R	palisáda beton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 600 mm; barva šedá; odlehčená	kus	4,04	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	palisáda: 4*1,01		4,04		
46	59228413R	palisáda beton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 800 mm; barva šedá; odlehčená	kus	4,04	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	palisáda: 4*1,01		4,04		
47	59228414R	palisáda beton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 1 000 mm; barva šedá; odlehčená	kus	4,04	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	palisáda: 4*1,01		4,04		
48	59228415R	palisáda beton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 1 200 mm; barva šedá; odlehčená	kus	4,04	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	palisáda: 4*1,01		4,04		
49	59228416R	palisáda železobeton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 1 500 mm; barva šedá; odlehčená	kus	7,07	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	palisáda: 7*1,01		7,07		
50	59228417R	palisáda železobeton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 2 000 mm; barva šedá; odlehčená	kus	17,17	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	palisáda: 17*1,01		17,17		

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
51	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkdrti příplatek za každý další 1 cm štěrkdrti nad 100 mm	m2	278,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: (73,0*0,4*2)+(54,0*0,4*6)+(30,0*0,3*10)		278,00		
52	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	2,40	827-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	v otevřeném výkopu, UV: 3*1,2*1,2*0,1 odtok z UV: (5,0+7,0+7,7)*1,0*0,1		0,43 1,97		

Díl:	5	Komunikace				
53	564851111RT4	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené	m2	46,70	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D2a: 46,7		46,70		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 135
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.11	Úsek 11	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
54	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené	m2	102,20	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D1a: 98,1+4,1		102,20		
55	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	4,00	822-1	RTS 23/ I
		s rozprostřením a zhutněním				
	Výkaz výměr:	skladba A1: 4,0		4,00		
56	566501111R00	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	6,12	822-1	RTS 23/ I
		jako podklad pro nový kryt, s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním				
	Výkaz výměr:	vstup ve st. cca 28m: 5,7*0,6		3,42		
		sjezd ve st. cca 38m: 2,7*1,0		2,70		
57	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	t	2,51	822-1	RTS 23/ I
		pro inženýrské sítě, se zhutněním				
	Výkaz výměr:	skladba A1: (4,0+1,7)*0,2*2,2		2,51		
58	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem	t	9,94	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	podél nové přídlažby: (84,0-3,0)*0,2*0,11*2,4		4,28		
		odtok z UV: (5,0+0,5+7,0+0,5+7,7+0,5)*1,4*0,07*2,4		4,99		
		skladba A1: 4,0*0,07*2,4		0,67		
59	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	46,70	822-1	RTS 23/ I
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou				
	Výkaz výměr:	skladba D2a - třída C 12/15: 46,7		46,70		
60	572952111R00	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm	m2	42,64	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	odtok z UV: (5,0+0,5+7,0+0,5+7,7+0,5)*1,4		29,68		
		odtok z UV - stupňovité napojení: (5,0+7,0+7,7)*0,4		7,88		
		odtok z UV - stupňovité napojení: 3*1,8*0,2		1,08		
		skladba A1: 4,0		4,00		
61	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	103,40	822-1	RTS 23/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
	Výkaz výměr:	skladba D1a: 98,1+4,1		102,20		
		vstup č.p. 2065/42 - předláždění: 2,0*0,6		1,20		
62	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	46,70	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D2a: 46,7		46,70		
63	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm	m2	4,10	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	hmatové úpravy: 4,1		4,10		
64	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm	m2	4,10	822-1	RTS 23/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 136
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.11	Úsek 11	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: hmatový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran: 4,1		4,10		
65	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	100,40	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: spasování v místě stavby: 7,5+4,2+1,5+23,5+12,1+10,9+9,4+4,9+16,2+10,2		100,40		
66	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	56,90	822-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: spasování v místě stavby: 56,9		56,90		
67	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	1,89	822-1	RTS 23/ I
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m				
		Výkaz výměr: sjezd č.p. 2072/40 - předláždění: 0,3*0,3		0,09		
		sjezd č.p. 2065/42 - předláždění: 0,6		0,60		
		sjezd č.p. 2178/44 - předláždění: 1,2		1,20		
68	599142111R00	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm	m	130,00	822-1	RTS 23/ I
		v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm				
		Výkaz výměr: podél nové předlážby: 84,0-3,0		81,00		
		odtok z UV - stupňovité napojení: (5,0+7,0+7,7+1,5)*2		42,40		
		odtok z UV - stupňovité napojení: (3*1,8)+(3*0,4)		6,60		
69	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	98,70	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: skladba D1a: (98,1-4,1)*1,05		98,70		
70	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	4,30	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 63: 4,10000*1,05		4,30		
71	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	49,03	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: skladba D2a: 46,7*1,05		49,03		
72	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	4,30	SPCM	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 64: 4,10000*1,05		4,30		

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
73	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	2,90	801-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: lokální úprava povrchu: 2,9		2,90		

Díl:	8	Trubní vedení				
74	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	19,70	827-1	RTS 23/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,				
		Výkaz výměr: odtok z UV: 5,0+7,0+7,7		19,70		
75	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	3,00	827-1	RTS 23/ I
		v otevřeném výkopu,				
		Výkaz výměr: odtok z UV: 3		3,00		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 137
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.11	Úsek 11	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
76	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 v otevřeném výkopu, Výkaz výměr: trativod - zátka horního konce: 3	kus	3,00	827-1	RTS 23/ I
77	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50 včetně zřízení lože ze šterkopísku, Výkaz výměr: UV8,9,10, vč. stykové malty (chodníková): 3	kus	3,00	827-1	RTS 23/ I
78	899432111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, Výkaz výměr: armatura vodovod ve st. cca 30m: 1	kus	1,00	822-1	RTS 23/ I
79	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400 včetně rámu a košů na bahno, Výkaz výměr: UV (chodníková): 3	kus	3,00	827-1	RTS 23/ I
80	28611327.AR	zátka PVC; DN 125,0 mm Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 76: 3,00000*1,015	kus	3,04	SPCM	RTS 23/ I
81	28614520R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 6,10 mm; l = 1000,0 mm Výkaz výměr: odtok z UV: 5*1,03	kus	5,15	SPCM	RTS 23/ I
82	28614521R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 6,10 mm; l = 3000,0 mm Výkaz výměr: odtok z UV: 1*1,03	kus	1,03	SPCM	RTS 23/ I
83	28614522R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 6,10 mm; l = 6000,0 mm Výkaz výměr: odtok z UV: 2*1,03	kus	2,06	SPCM	RTS 23/ I
84	28654598R	koleno PP; 15,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 75: 3,00000*1,015	kus	3,04	SPCM	RTS 23/ I
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
85	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, Výkaz výměr: stranová přeložka: 3	kus	3,00	822-1	RTS 23/ I
86	917732111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Výkaz výměr: viz situace obrubníků - beton C 16/20: 30	m	30,00	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 138
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.11	Úsek 11	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
87	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	127,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků - beton C 16/20: 44+5+5+73		127,00		
88	917932121R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, bez dodávky přídlažby	m	84,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	přídlažba: 84,0		84,00		
89	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky přes 100 do 200 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	81,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	podél nové přídlažby: 84,0-3,0		81,00		
90	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody	m	49,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	odtok z UV - stupňovité napojení: (5,0+7,0+7,7+1,5)*2		42,40		
		odtok z UV - stupňovité napojení: (3*1,8)+(3*0,4)		6,60		
91	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	128,20	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	podél nové přídlažby: 84,0-3,0		81,00		
		odtok z UV: (5,0+7,0+7,7+1,5)*2		42,40		
		odtok z UV: (3*1,4)+(3*0,2)		4,80		
92	592162117.AR	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá	kus	171,36	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	přídlažba: 84*2*1,02		171,36		
93	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	73,73	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 73*1,01		73,73		
94	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	44,44	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 44*1,01		44,44		
95	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	30,30	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 86: 30,00000*1,01		30,30		
96	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	5,05	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 5*1,01		5,05		
97	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	5,05	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 5*1,01		5,05		

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
98	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,37	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, opěrná zeď v místě ZÚ11 - do úrovně -0,4m pod UT: 7,9*0,6*0,5		2,37		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 139
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.11	Úsek 11	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
99	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Výkaz výměr: opěrná zeď v místě ZÚ11: 7,9*0,6*0,95+(2*1,6)	m3	7,70	801-3	RTS 23/ I
100	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: stranová přeložka: 3	kus	3,00	822-1	RTS 23/ I
101	966043121R00	Vybourání částí říms z prostého betonu vyložených do 15 cm tloušťky do 150 mm Výkaz výměr: opěrná zeď v místě ZÚ11: 7,9-1,0	m	6,90	801-3	RTS 23/ I
102	970041130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 130 mm Výkaz výměr: trativod - napojení do UV, vč. utěsnění: 3*0,065	m	0,20	801-3	RTS 23/ I
103	970041200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm Výkaz výměr: odtok z UV - napojení do stoky, vč. utěsnění: 3*0,15	m	0,45	801-3	RTS 23/ I
104	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm Výkaz výměr: obruby - spasování v místě stavby: 21*0,25 přídlažba - spasování v místě stavby: 39*0,25 zídka ve st. cca 43m (č.p. 2072/40): 2*0,5	m	16,00	801-3	RTS 23/ I
105	970241150R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm Výkaz výměr: obruby - spasování v místě stavby: 20*0,25 obruby - spasování v místě stavby: 5*0,15 vstup č.p. 2072/40: 1,9	m	7,65	801-3	RTS 23/ I
106	976085311R00	Vybourání madel, objímk, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2 Výkaz výměr: UV stávající - odvoz v režii zhotovitele stavby: 1	kus	1,00	801-3	RTS 23/ I
107	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m Výkaz výměr: sjezd č.p. 2072/40 - předláždění: 0,3*0,3 sjezd č.p. 2065/42 - předláždění: 0,6 sjezd č.p. 2178/44 - předláždění: 1,2 vstup č.p. 2065/42 - předláždění: 2,0*0,6	m2	3,09	822-1	RTS 23/ I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
108	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	260,11	822-1	RTS 23/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 140
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.11	Úsek 11	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
109	711191272RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2, Geosyntetika pro zemní práce	m2	6,40	800-711	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	palisáda: 6,4		6,40		
110	711823121RT1	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, , bez dodávky fólie	m2	6,40	800-711	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	palisáda: 6,4		6,40		
111	28323132R	fólie izolační zemní protiradonová, drenážní, ochranná; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; HDPE	m2	7,04	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 110: 6,40000*1,1		7,04		

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

112	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	179,22	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 31,68000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 41,90340 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 0,98560 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 15,14040 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98: 4,74000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 99: 19,25750 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101: 0,36570 Odkaz na mn. položky pořadí 115: 65,12000 zídka ve st. cca 43m (č.p. 2072/40): 0,03		31,68 41,90 0,99 15,14 4,74 19,26 0,37 65,12 0,03		
113	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	616,45	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 112: 179,22260*3 Odkaz na mn. položky pořadí 117: 16,12600*17 Odkaz na mn. položky pořadí 115: 65,12000*-3		537,67 274,14 -195,36		
114	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	52,13	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 15,23382 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 3,03750 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 11,46200 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 22,92300 odpočet - sjezd č.p. 2072/40 - předláždění: -0,3*0,3*0,138 odpočet - sjezd č.p. 2065/42 - předláždění: -0,6*0,138 odpočet - sjezd č.p. 2178/44 - předláždění: -1,2*0,138 odpočet - vstup č.p. 2065/42 - předláždění: -2,0*0,6*0,225		15,23 3,04 11,46 22,92 -0,01 -0,08 -0,17 -0,27		
115	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace pro vodorovnou dopravu	t	65,12	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 24: 29,60000*2,2		65,12		
116	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	57,26	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 15,23382 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 3,03750 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 11,46200 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 22,92300 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98: 4,74000		15,23 3,04 11,46 22,92 4,74		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 141
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.11	Úsek 11	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101: 0,36570		0,37		
		zídka ve st. cca 43m (č.p. 2072/40): 0,03		0,03		
		odpočet - sjezd č.p. 2072/40 - předláždění: -0,3*0,3*0,138		-0,01		
		odpočet - sjezd č.p. 2065/42 - předláždění: -0,6*0,138		-0,08		
		odpočet - sjezd č.p. 2178/44 - předláždění: -1,2*0,138		-0,17		
		odpočet - vstup č.p. 2065/42 - předláždění: -2,0*0,6*0,225		-0,27		
117	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	16,13	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 0,98560		0,99		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 15,14040		15,14		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 142
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.12	Místní komunikace - jízdní pás	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113107608R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm	m2	2 341,70	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba A2: 2341,7		2 341,70		
2	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	9,22	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	napojení na stáv. asf. kryt - stupňovité napojení: (5,7+6,3+4,5+7,5+3,9+9,0)*0,25		9,22		
3	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	2,86	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	komunikace k BD č.p. 1525: 14,3*0,2		2,86		
4	113109320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	1,25	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	přídlažba, vč. lože: 5,0*0,25		1,25		
5	113151250R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 150 mm	m2	2 405,20	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, skladba A2 - průměrná tl. 11cm: 2341,7+63,5		2 405,20		
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	80,40	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek parkoviště: 15,5+6,9+10,3+5,2+42,5		80,40		
7	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	0,04	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, UV křižovatka Zborovecká/Okružní - do úrovně -0,5m pod stávající terén - materiál použit pro zásyp UV (bez odvozu): 1*0,35*0,12		0,04		
8	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	9,20	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. skladba A1: 9,2		9,20		
9	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	1,84	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 8: 9,20000*0,2		1,84		
10	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	42,94	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. UV: 3*1,2*1,2*2,3		9,94		
		odtok z UV: (8,7+4,0+7,8)*1,0*1,80		36,90		
		odpočet - ruční výkop: -3,9		-3,90		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 143
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.12	Místní komunikace - jízdní pás	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
11	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 10: 42,93600*0,2	m3	8,59 8,59	800-1	RTS 23/ I
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Výkaz výměr: odtok z UV - napojení do stoky: 3,0*1,0*0,5 UV - v blízkosti IS: 2*1,2	m3	3,90 1,50 2,40	800-1	RTS 23/ I
13	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Výkaz výměr: UV, odtok z UV: 76,0	m2	76,00 76,00	800-1	RTS 23/ I
14	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 13: 76,00000	m2	76,00 76,00	800-1	RTS 23/ I
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 10: 42,93600 Odkaz na mn. položky pořadí 12: 3,90000	m3	46,84 42,94 3,90	800-1	RTS 23/ I
16	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 19: 4,20000*2	m3	8,40 8,40	800-1	RTS 23/ I
17	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 8: 9,20000 Odkaz na mn. položky pořadí 10: 42,93600 Odkaz na mn. položky pořadí 12: 3,90000 Odkaz na mn. položky pořadí 19: 4,20000*-1	m3	51,84 9,20 42,94 3,90 -4,20	800-1	RTS 23/ I
18	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 19: 4,20000	m3	4,20 4,20	800-1	RTS 23/ I
19	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 4,2	m3	4,20 4,20	800-1	RTS 23/ I
20	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Výkaz výměr: UV, odtok z UV - bourané nestmelené vrstvy: 31,2	m3	31,20 31,20	800-1	RTS 23/ I
21	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	9,43	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 144
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.12	Místní komunikace - jízdní pás	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Výkaz výměr: odtok z UV: (8,7+4,0+7,8)*0,46		9,43		
22	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Výkaz výměr: vegetační úpravy: 82	m2	82,00	823-1	RTS 23/ I
23	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkaz výměr: skladba A1: 19,6	m2	19,60	800-1	RTS 23/ I
24	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 22: 82,00000	m2	82,00	800-1	RTS 23/ I
25	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 412,13920 Odkaz na mn. položky pořadí 17: 51,83600*1,8 Odkaz na mn. položky pořadí 20: 31,20000*-2,2	t	436,80 412,14 93,30 -68,64	800-1	RTS 23/ I
26	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 22: 82,00000*0,04	kg	3,28 3,28	SPCM	RTS 23/ I
27	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy Výkaz výměr: vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: 82*0,1	m3	8,20 8,20	SPCM	RTS 22/ II
28	583420403R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; Jihomoravský kraj Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 21: 9,43000*2,2	t	20,75 20,75	SPCM	RTS 23/ I

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
29	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 Výkaz výměr: skladba A2: 2341,7	m2	2 341,70	800-1	RTS 23/ I

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
30	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, Výkaz výměr: UV: 3*1,2*1,2*0,1 odtok z UV: (8,7+4,0+7,8)*1,0*0,1	m3	2,48 0,43 2,05	827-1	RTS 23/ I

Díl:	5	Komunikace				
31	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením a zhutněním Výkaz výměr: skladba A1: 19,6	m2	19,60	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 145
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.12	Místní komunikace - jízdní pás	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
32	565151211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm s rozprostřením a zhutněním Výkaz výměr: skladba A2: 2341,7	m2	2 341,70 2 341,70	822-1	RTS 23/ I
33	565310014R00	Podklad z asfaltového recyklátu tloušťka po zhutnění 80 mm s rozprostřením a zhutněním Výkaz výměr: skladba A2 - R-materiál ze stavby, dovoz z mezideponie - viz. Vodorovná doprava suti: 2341,7	m2	2 341,70 2 341,70	822-1	RTS 23/ I
34	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným pro inženýrské sítě, se zhutněním Výkaz výměr: skladba A1: (19,6+4,2)*0,2*2,2	t	10,47 10,47	822-1	RTS 23/ I
35	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem Výkaz výměr: komunikace k BD č.p. 1525: 14,3*0,2*0,11*2,4	t	0,76 0,76	822-1	RTS 23/ I
36	573111123R00	Postřík živичný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,8 kg/m2 Výkaz výměr: skladba A1: 19,6 skladba A2 (PI-C): 2341,7	m2	2 361,30 19,60 2 341,70	822-1	RTS 23/ I
37	573111211R00	Posyp infiltračního postříku drceným kamenivem 2,5 - 6 kg/m2 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 36: 2361,30000	m2	2 361,30 2 361,30	822-1	RTS 23/ I
38	573231143R00	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2 bez posypu kamenivem Výkaz výměr: skladba A1: 19,6 skladba A2 (PS-C 0,25 kg/m2): 2341,7 napojení na stáv. asf. kryt - stupňovité napojení: (5,7+6,3+4,5+7,5+3,9+9,0)*0,25	m2	2 370,53 19,60 2 341,70 9,22	822-1	RTS 23/ I
39	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 Výkaz výměr: skladba A2: 2341,7 napojení na stáv. asf. kryt - stupňovité napojení: (5,7+6,3+4,5+7,5+3,9+9,0)*0,25	m2	2 350,93 2 341,70 9,22	822-1	RTS 23/ I
40	599142111R00	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm Výkaz výměr: napojení na stáv. asf. kryt - stupňovité napojení: 5,7+6,3+4,5+7,5+3,9+9,0 pracovní spára v křižovatce: 16,1 středová spára v ul. Zborovecká po křižovatku s ul. Okružní: 40,0 komunikace k BD č.p. 1525: 14,3	m	107,30 36,90 16,10 40,00 14,30	822-1	RTS 23/ I

Díl:	8	Trubní vedení				
41	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Výkaz výměr: odtok z UV: 8,7+4,0+7,8	m	20,50 20,50	827-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 146
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.12	Místní komunikace - jízdní pás	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
42	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, Výkaz výměr: odtok z UV: 3	kus	3,00	827-1	RTS 23/ I
43	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50 včetně zřízení lože ze šterkopísku, Výkaz výměr: UV1,2,3, vč. stykové malty (UV2,3 chodníková): 3	kus	3,00	827-1	RTS 23/ I
44	899332111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, Výkaz výměr: kanalizační poklopy: 6	kus	6,00	822-1	RTS 23/ I
45	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400 včetně rámu a košů na bahno, Výkaz výměr: UV (UV2,3 chodníková): 3	kus	3,00	827-1	RTS 23/ I
46	28614520R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 6,10 mm; l = 1000,0 mm Výkaz výměr: odtok z UV: 3*1,03	kus	3,09	SPCM	RTS 23/ I
47	28614521R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 6,10 mm; l = 3000,0 mm Výkaz výměr: odtok z UV: 2*1,03	kus	2,06	SPCM	RTS 23/ I
48	28614522R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 6,10 mm; l = 6000,0 mm Výkaz výměr: odtok z UV: 2*1,03	kus	2,06	SPCM	RTS 23/ I
49	28654598R	koleno PP; 15,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 42: 3,00000*1,015	kus	3,04	SPCM	RTS 23/ I

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
50	917732111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Výkaz výměr: viz situace obrubníků - beton C 16/20: 19	m	19,00	822-1	RTS 23/ I
51	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 Výkaz výměr: viz situace obrubníků - beton C 16/20: 68+2+3	m	73,00	822-1	RTS 23/ I
52	917932121R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, bez dodávky přídlažby Výkaz výměr: přídlažba: 226,5	m	226,50	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 147
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.12	Místní komunikace - jízdní pás	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
53	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky přes 100 do 200 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy Výkaz výměr: komunikace k BD č.p. 1525: 14,3	m	14,30 14,30	822-1	RTS 23/ I
54	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody Výkaz výměr: napojení na stáv. asf. kryt - stupňovité napojení: 5,7+6,3+4,5+7,5+3,9+9,0 pracovní spára v křižovatce: 16,1 středová spára v ul. Zborovecká po křižovatku s ul. Okružní: 40,0 komunikace k BD č.p. 1525: 14,3	m	107,30 36,90 16,10 40,00 14,30	822-1	RTS 23/ I
55	592162117.AR	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá Výkaz výměr: přídlažba: 226,5*2*1,02	kus	462,06 462,06	SPCM	RTS 23/ I
56	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Výkaz výměr: viz situace obrubníků: 68*1,01	kus	68,68 68,68	SPCM	RTS 23/ I
57	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 50: 19,00000*1,01	kus	19,19 19,19	SPCM	RTS 23/ I
58	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá Výkaz výměr: viz situace obrubníků: 3*1,01	kus	3,03 3,03	SPCM	RTS 23/ I
59	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá Výkaz výměr: viz situace obrubníků: 2*1,01	kus	2,02 2,02	SPCM	RTS 23/ I

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
60	970041200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm Výkaz výměr: odtok z UV - napojení do stoky, vč. utěsnění: 3*0,15	m	0,45 0,45	801-3	RTS 23/ I
61	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm Výkaz výměr: přídlažba - spasování v místě stavby: 38*0,25	m	9,50 9,50	801-3	RTS 23/ I
62	970241150R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm Výkaz výměr: obruby - spasování v místě stavby: 28*0,25 obruby - spasování v místě stavby: 7*0,15	m	8,05 7,00 1,05	801-3	RTS 23/ I
63	976085311R00	Vybourání madel, objímk, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2 Výkaz výměr: UV stávající v křižovatce Zborovecká/Okružní - odvoz v režii zhotovitele stavby: 1	kus	1,00 1,00	801-3	RTS 23/ I

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
64	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	1 280,74	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 148
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.12	Místní komunikace - jízdní pás	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		a letišť s krytem živičným nebo betonovým				

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
65	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 414,48	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 412,13920		412,14		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 0,60000		0,60		
		Odkaz na mn. položky pořadí 70: 589,60495		589,60		
		skladba A2 (R-materiál tl. 8cm) - dovoz z mezideponie: 2341,7*0,08*2,2		412,14		
66	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	6 023,95	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 65: 1414,48335*3		4 243,45		
		Odkaz na mn. položky pořadí 70: 589,60495*17		10 023,28		
		odpočet - skladba A2 (R-materiál tl. 8cm) - zpětné použití: -2341,7*0,08*2,2*20		-8 242,78		
67	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	21,71	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 21,70800		21,71		
68	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	480,78	822-1	RTS 23/ I
		pro vodorovnou dopravu				
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 20: 31,20000*2,2		68,64		
		skladba A2 (R-materiál tl. 8cm) - zpětné uložení: 2341,7*0,08*2,2		412,14		
69	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	22,31	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 0,60000		0,60		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 21,70800		21,71		
70	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	589,60	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 1,01475		1,01		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 0,94380		0,94		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 793,71600		793,72		
		odpočet 4cm frézování: -(2341,7*0,04*2,2)		-206,07		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 149
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.13	Točna BUS	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106231R00	<p>Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva</p> <p>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: chodník: 14,2 chodník, nástupiště: 2,0+3,9+6,8 chodník, nástupiště - předláždění: 36,1</p>	m2	63,00	822-1	RTS 23/ I
2	113107608R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm</p> <p>Výkaz výměr: skladba A2: 400,6</p>	m2	400,60	822-1	RTS 23/ I
3	113107620R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm</p> <p>Výkaz výměr: v místech nových obrub: 54,8</p>	m2	54,80	822-1	RTS 23/ I
4	113109320R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm</p> <p>Výkaz výměr: přídlažba, vč. lože: 30,8+4,3</p>	m2	35,10	822-1	RTS 23/ I
5	113151250R00	<p>Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 150 mm</p> <p>s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek,</p> <p>Výkaz výměr: skladba A2 - průměrná tl. 11cm: 501,5</p>	m2	501,50	822-1	RTS 23/ I
6	113202111R00	<p>Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých</p> <p>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: parkoviště: 138,2</p>	m	138,20	822-1	RTS 23/ I
7	120901121R00	<p>Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem</p> <p>korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>Výkaz výměr: UV stávající při ul. Pekařská - do úrovně -0,5m pod stávající terén - materiál použit pro zásyp UV (bez odvozu): 1*0,35*0,12</p>	m3	0,04	800-1	RTS 23/ I
8	122202201R00	<p>Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3</p> <p>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.</p> <p>Výkaz výměr: za obrubou: 6,6</p>	m3	6,60	800-1	RTS 23/ I
9	122202209R00	<p>Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny</p> <p>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.</p> <p>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 8: 6,60000*0,2</p>	m3	1,32	800-1	RTS 23/ I
10	162301102R00	<p>Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m</p> <p>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</p> <p>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 13: 5,90000*2</p>	m3	11,80	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 150
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.13	Točna BUS	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
11	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	0,70	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 8: 6,60000 Odkaz na mn. položky pořadí 13: 5,90000*-1		6,60 -5,90		
12	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	5,90	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 13: 5,90000		5,90		
13	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	5,90	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 5,9		5,90		
14	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	95,88	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 70,50560 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 24,11200 Odkaz na mn. položky pořadí 11: 0,70000*1,8		70,51 24,11 1,26		

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
15	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	400,60	800-1	RTS 23/ I
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8				
	Výkaz výměr:	skladba A2: 400,6		400,60		

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
16	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti tloušťky do 100 mm	m2	33,60	822-1	RTS 23/ I
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5				
	Výkaz výměr:	chodník, nástupiště - předláždění: 42,0*0,8		33,60		
17	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti příplatek za každý další 1 cm	m2	336,00	822-1	RTS 23/ I
		šterkodrti nad 100 mm				
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5				
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 16: 33,60000*10		336,00		

Díl:	5	Komunikace				
18	565151211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	400,60	822-1	RTS 23/ I
		s rozprostřením a zhutněním				
	Výkaz výměr:	skladba A2: 400,6		400,60		
19	565310014R00	Podklad z asfaltového recyklátu tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	400,60	822-1	RTS 23/ I
		s rozprostřením a zhutněním				
	Výkaz výměr:	skladba A2 - R-materiál ze stavby, dovoz z mezideponie - viz. Vodorovná doprava suti: 400,6		400,60		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 151
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.13	Točna BUS	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
20	573111123R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,8 kg/m2	m2	400,60	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba A2 (PI-C): 400,6		400,60		
21	573111211R00	Posyp infiltrančního postřiku drceným kamenivem 2,5 - 6 kg/m2	m2	400,60	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 20: 400,60000		400,60		
22	573231143R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2	m2	400,60	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	bez posypu kamenivem skladba A2 (PS-C 0,25 kg/m2): 400,6		400,60		
23	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	400,60	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba A2: 400,6		400,60		
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	56,20	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. chodník, nástupiště: 56,2		56,20		
25	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm	m2	5,90	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	signální pás: 2,0 kontrastní pás: 3,9		2,00 3,90		
26	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm	m2	6,80	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. hmatový kontrast podél sig. a kontrastního pásu- dl. 20/20 bez zkosených hran: 6,8		6,80		
27	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	24,60	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	spasování v místě stavby: 24,6		24,60		
28	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	2,10	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	signální pás: 2,0*1,05		2,10		
29	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	4,09	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	kontrastní pás: 3,9*1,05		4,09		
30	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	7,14	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	hmatový kontrast podél sig. a kontrastního pásu- dl. 20/20 bez zkosených hran: 6,8*1,05		7,14		

Díl:	8	Trubní vedení				
31	899232111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením mříže	kus	1,00	822-1	RTS 23/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,				

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 152
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.13	Točna BUS	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Výkaz výměr:	stávající UV u schodiště: 1	1,00
--------------	-----------------------------	------

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
32	917732111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	7,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků - beton C 16/20: 7		7,00		
33	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	115,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků - beton C 16/20: 62+3+2+48		115,00		
34	917882111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku zastávkového, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	15,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků - beton C 16/20: 13+2		15,00		
35	917932121R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, bez dodávky přídlažby	m	276,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	přídlažba: 276		276,00		
36	592162117.AR	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá	kus	563,04	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	přídlažba: 276,0*2*1,02		563,04		
37	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	48,48	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 48*1,01		48,48		
38	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	62,62	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 62*1,01		62,62		
39	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	7,07	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 32: 7,00000*1,01		7,07		
40	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,02	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 2*1,01		2,02		
41	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	3,03	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 3*1,01		3,03		
42	592174984R	obrubník silniční přímý, pro zastávkový záliv; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 435,0 mm; h = 350,0 mm; barva šedá	kus	13,13	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 13*1,01		13,13		
43	592174987R	obrubník silniční přechodový pravý, pro zastávkový záliv; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 435,0 mm; výškový rozsah h = 300 až 330 mm; barva šedá	kus	1,01	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 1*1,01		1,01		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 153
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.13	Točna BUS	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
44	592174988R	obrubník silniční přechodový levý, pro zastávkový záliv; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 435,0 mm; výškový rozsah h = 300 až 330 mm; barva šedá	kus	1,01	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 1*1,01		1,01		

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
45	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	0,50	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	přídlažba - spasování v místě stavby: 2*0,25		0,50		
46	970241150R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm	m	5,15	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	obruba - spasování v místě stavby: 20*0,25		5,00		
		obruba - spasování v místě stavby: 1*0,15		0,15		
47	976085311R00	Vybourání madel, objímk, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2	kus	1,00	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	UV stávající při ul. Pekařská: 1		1,00		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
48	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu a letišť s krytem živičným nebo betonovým	t	289,74	822-1	RTS 23/ I

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
49	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	312,21	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 70,50560		70,51		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 24,11200		24,11		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 16,84800		16,85		
		Odkaz na mn. položky pořadí 54: 130,24220		130,24		
		skladba A2 (R-materiál tl. 8cm) - dovoz z mezideponie: 400,6*0,08*2,2		70,51		
50	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 740,65	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 49: 312,21340*3		936,64		
		Odkaz na mn. položky pořadí 54: 130,24220*17		2 214,12		
		odpočet - skladba A2 (R-materiál tl. 8cm) - zpetné použití: -400,6*0,08*2,2*20		-1 410,11		
51	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	43,37	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 14,17500		14,18		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 37,31400		37,31		
		odpočet - chodník, nástupiště - předláždění: -36,1*0,225		-8,12		
52	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	480,78	822-1	RTS 23/ I
		pro vodorovnou dopravu				
	Výkaz výměr:	Hodnota z bývalého odkazu.: 68,64		68,64		
		skladba A2 (R-materiál tl. 8cm) - zpětné uložení: 2341,7*0,08*2,2		412,14		
53	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	60,21	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 154
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1011.13	Točna BUS	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr:				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 14,17500		14,18		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 16,84800		16,85		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 37,31400		37,31		
		odpočet - chodník, nástupiště - předláždění: -36,1*0,225		-8,12		
54	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	130,24	801-3	RTS 23/ I
		Výkaz výměr:				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 165,49500		165,50		
		odpočet 4cm frézování: -(400,6*0,04*2,2)		-35,25		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 155
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1021.a sjezd	Úsek 1b - sjezd na p.č. 881/35	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: chodník: 1,1+0,8 chodník - předláždění: (1,9*0,6)+(3,2*0,6)	m2	4,96	822-1	RTS 23/ I
2	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 13,90000	m2	13,90	822-1	RTS 23/ I
3	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Výkaz výměr: chodník: 1,1+0,8	m2	1,90	822-1	RTS 23/ I
4	113109318R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm Výkaz výměr: sjezd: 13,9	m2	13,90	822-1	RTS 23/ I
5	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: stávající obruby: 1,6	m	1,60	822-1	RTS 23/ I
6	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: celkem: 5,8	m3	5,80	800-1	RTS 23/ I
7	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 5,80000*0,2	m3	1,16	800-1	RTS 23/ I
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 11: 0,70000*2	m3	1,40	800-1	RTS 23/ I
9	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 5,80000 Odkaz na mn. položky pořadí 11: 0,70000*-1	m3	5,10	800-1	RTS 23/ I
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 11: 0,70000	m3	0,70	800-1	RTS 23/ I
11	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nepevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,7	m3	0,70	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 156
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1021.a sjezd	Úsek 1b - sjezd na p.č. 881/35	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkaz výměr: celkem: 2,8+7,2+2,4+25,5+8,4	m2	46,30 46,30	800-1	RTS 23/ I
13	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 3,05800 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 0,62700 Odkaz na mn. položky pořadí 9: 5,10000*1,8	t	12,87 3,06 0,63 9,18	800-1	RTS 23/ I
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
14	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 12: 46,30000	m2	46,30 46,30	800-2	RTS 23/ I
15	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 14: 46,30000*1,1	m2	50,93 50,93	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
16	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 Výkaz výměr: vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: 14,0*0,4*2 vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: 6,0*0,3*6	m2	22,00 11,20 10,80	822-1	RTS 23/ I
Díl: 5 Komunikace						
17	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené Výkaz výměr: skladba D2a: 7,2+2,4 skladba D3: 25,5	m2	35,10 9,60 25,50	822-1	RTS 23/ I
18	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené Výkaz výměr: skladba D1a: 2,8	m2	2,80 2,80	822-1	RTS 23/ I
19	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením a zhutněním Výkaz výměr: skladba D3: 25,5	m2	25,50 25,50	822-1	RTS 23/ I
20	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Výkaz výměr: skladba D2a - třída C 12/15: 7,2+2,4	m2	9,60 9,60	822-1	RTS 23/ I
21	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	5,86	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 157
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1021.a sjezd	Úsek 1b - sjezd na p.č. 881/35	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	skladba D1a: 2,8 chodník - předláždění: (1,9*0,6)+(3,2*0,6)		2,80 3,06		
22	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	35,90	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D2a: 7,2+2,4+0,8 skladba D3: 25,5		10,40 25,50		
23	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm	m2	2,40	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D2a - hmatové úpravy: 2,4		2,40		
24	596215049R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 80 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	2,32	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D2a - hmatový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran: 5,8*0,4		2,32		
25	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	4,80	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	spasování v místě stavby: 4,8		4,80		
26	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	16,10	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	spasování v místě stavby: 5,8+5,1+3,7+1,5		16,10		
27	596921111R00	Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 50 m2 zřízení podkladního lože, položení tvárnic.	m2	3,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	sjezd - předláždění: 3,0		3,00		
28	596921191R00	Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu	m3	0,10	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	sjezd - předláždění: 0,1		0,10		
29	583420403R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; Jihomoravský kraj	t	0,22	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 28: 0,10000*2,2		0,22		
30	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	2,94	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D1a: 2,8*1,05		2,94		
31	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	2,52	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 23: 2,40000*1,05		2,52		
32	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	5,12	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D2a: (7,2-2,32)*1,05		5,12		
33	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	2,44	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 24: 2,32000*1,05		2,44		
34	59248131R	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravnovací; písková, červená, hnědá, černá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 %	kus	471,24	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D3 - dlažba 24/24cm s distančníky (vodopropustná) černá: 25,5*17,6*1,05		471,24		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 158
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1021.a sjezd	Úsek 1b - sjezd na p.č. 881/35	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
35	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Výkaz výměr: viz situace obrubníků - beton C 16/20: 14	m	14,00 14,00	822-1	RTS 23/ I
36	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Výkaz výměr: viz situace obrubníků: 14*1,01	kus	14,14 14,14	SPCM	RTS 23/ I
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
37	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm Výkaz výměr: obruby - spasování v místě stavby: 4*0,25	m	1,00 1,00	801-3	RTS 23/ I
38	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m Výkaz výměr: chodník - předláždění: (1,9*0,6)+(3,2*0,6)	m2	3,06 3,06	822-1	RTS 23/ I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
39	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	41,95	822-1	RTS 23/ I
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
40	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 3,05800 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 0,62700 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 6,00480	t	9,69 3,06 0,63 6,00	822-1	RTS 23/ I
41	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 40: 9,68980*3	t	29,07 29,07	822-1	RTS 23/ I
42	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 0,35200 chodník: (1,1+0,8)*0,225	t	0,78 0,35 0,43	822-1	RTS 23/ I
43	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 6,00480 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 0,35200 chodník: (1,1+0,8)*0,225	t	6,78 6,00 0,35 0,43	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 159
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1021.b sjezd	Úsek 1b - sjezd na p.č. 881/35 - VÝMĚNA PODLOŽÍ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: do úrovně parapláně: (43,3*0,4)+(3,0*0,2) odpočet - ochranné pásmo plynu a kabelových vedení: -(36,1*0,4)	m3	3,48 17,92 -14,44	800-1	RTS 23/ I
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 3,48000*0,2	m3	0,70 0,70	800-1	RTS 23/ I
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,20000*2	m3	0,40 0,40	800-1	RTS 23/ I
4	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 3,48000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,20000*-1	m3	3,28 3,48 -0,20	800-1	RTS 23/ I
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,20000	m3	0,20 0,20	800-1	RTS 23/ I
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor- Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nepevném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,2	m3	0,20 0,20	800-1	RTS 23/ I
7	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 3,48000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,20000*-1	m3	3,28 3,48 -0,20	800-1	RTS 23/ I
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 3,28000*1,8	t	5,90 5,90	800-1	RTS 23/ I
9	58344199R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 7: 3,28000*2,2 odpočet - bourané konstrukce: -3,68	t	3,54 7,22 -3,68	SPCM	RTS 23/ I

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
10	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	3,54	822-1	RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 160
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1021.b sjezd	Úsek 1b - sjezd na p.č. 881/35 - VÝMĚNA PODLOŽÍ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
11	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	3,68	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	bourané konstrukce: 3,68		3,68		
12	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	3,68	822-1	RTS 23/ I
		pro vodorovnou dopravu				
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 11: 3,68000		3,68		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 161
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1022	Přístupová cesta k BD č.p. 1922	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: stávající dlažba bez lože, okap. chodník, žlab: 54,6+9,7+5,5+5,0	m2	74,80	822-1	RTS 23/ I
2	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: stávající obruby: 15,5+7,5	m	23,00	822-1	RTS 23/ I
3	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: celkem: 4,3	m3	4,30	800-1	RTS 23/ I
4	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlo s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 3: 4,30000*0,2	m3	0,86	800-1	RTS 23/ I
5	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Výkaz výměr: vsakovací plocha: 3,0*0,6*0,3	m3	0,54	800-1	RTS 23/ I
6	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepidlo, v hornině 3, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 5: 0,54000*0,2	m3	0,11	800-1	RTS 23/ I
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 10: 0,50000*2	m3	1,00	800-1	RTS 23/ I
8	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 3: 4,30000 Odkaz na mn. položky pořadí 10: 0,50000*-1	m3	3,80	800-1	RTS 23/ I
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 10: 0,50000	m3	0,50	800-1	RTS 23/ I
10	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nepevném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,5	m3	0,50	800-1	RTS 23/ I
11	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Výkaz výměr: vegetační úpravy: 26,0	m2	26,00	823-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 162
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1022	Přístupová cesta k BD č.p. 1922	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkaz výměr: skladba D4: 61,9+11,2	m2	73,10	800-1	RTS 23/ I
13	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 11: 26,00000	m2	26,00	800-1	RTS 23/ I
14	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 8: 3,80000*1,8	t	6,84	800-1	RTS 23/ I
15	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 11: 26,00000*0,04	kg	1,04	SPCM	RTS 23/ I
16	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy Výkaz výměr: vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: 26,0*0,1	m3	2,60	SPCM	RTS 22/ II

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
17	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, Výkaz výměr: vsakovací plocha - kačírek: 3,0*0,6*0,3	m3	0,54	800-2	RTS 23/ I

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
18	451599777R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z prohozené zeminy příplatek za další 1cm zeminy nad 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 22: 61,90000*2	m2	123,80	822-1	RTS 23/ I
19	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 Výkaz výměr: okapový chodník: 5,5	m2	5,50	822-1	RTS 23/ I

Díl:	5	Komunikace				
20	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm Výkaz výměr: spasování v místě stavby - okapový chodník: 1,0	m	1,00	822-1	RTS 23/ I
21	596811111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic bez dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého komunikací pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m Výkaz výměr: okapový chodník: 5,5	m2	5,50	822-1	RTS 23/ I
22	596921111R00	Kladení vegetačních tvárníc betonových, plocha do 50 m2 zřízení podkladního lože, položení tvárníc. Výkaz výměr: skladba D4: 61,9	m2	61,90	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 163
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1022	Přístupová cesta k BD č.p. 1922	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
23	596921191R00	Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu	m3	1,83	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D4: 61,9*0,08*0,37		1,83		
24	58330000.AR	písek kopaný, tříděný; frakce 0,0 až 4,0 mm	t	3,30	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 23: 1,83224*1,8		3,30		
25	59248122R	dlažba betonová dlaždice zatravnňovací; šedá; l = 600 mm; š = 400 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 40,0 %	kus	65,00	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 22: 61,90000*1,05		65,00		
<hr/>						
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
26	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	12,50	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. u kapového chodníku - beton C 16/20: 12,5		12,50		
27	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	12,63	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 26: 12,50000*1,01		12,63		
<hr/>						
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
28	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	16,25	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	obruba - spasování v místě stavby: 1*0,25 zatrav. tvárnice: 16,0		0,25 16,00		
<hr/>						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
29	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	17,40	822-1	RTS 23/ I
		vodorovně do 200 m				
<hr/>						
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
30	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	13,20	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 10,32240 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 2,87500		10,32 2,88		
31	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	13,20	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 10,32240 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 2,87500		10,32 2,88		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 164
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1023	Plocha pro kontejnery (na p.č. 862/20)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: plocha pro kontejner: 6,4	m2	6,40	822-1	RTS 23/ I
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: chodník - předláždění: 4,2*0,6	m2	2,52	822-1	RTS 23/ I
3	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 6,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 4: 4,40000	m2	10,80	822-1	RTS 23/ I
4	113109318R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm Výkaz výměr: plocha pro kontejner: 4,4	m2	4,40	822-1	RTS 23/ I
5	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: stávající obruby: 4,2	m	4,20	822-1	RTS 23/ I
6	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: schránka - základ: 0,1	m3	0,10	800-1	RTS 23/ I
7	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: celkem: 2,3	m3	2,30	800-1	RTS 23/ I
8	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 7: 2,30000*0,2	m3	0,46	800-1	RTS 23/ I
9	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 12: 0,50000*2	m3	1,00	800-1	RTS 23/ I
10	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 7: 2,30000 Odkaz na mn. položky pořadí 12: 0,50000*-1	m3	1,80	800-1	RTS 23/ I
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 12: 0,50000	m3	0,50	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 165
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1023	Plocha pro kontejnery (na p.č. 862/20)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
12	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,5	m3	0,50	800-1	RTS 23/ I
13	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Výkaz výměr: vegetační úpravy: 10,0	m2	10,00	823-1	RTS 23/ I
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkaz výměr: skladba D1a: 18,8	m2	18,80	800-1	RTS 23/ I
15	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 13: 10,00000	m2	10,00	800-1	RTS 23/ I
16	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 2,37600 Odkaz na mn. položky pořadí 10: 1,80000*1,8	t	5,62	800-1	RTS 23/ I
17	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 13: 10,00000*0,04	kg	0,40	SPCM	RTS 23/ I
18	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy Výkaz výměr: nákup, naložení, přemístění, složení: 10,0*0,1	m3	1,00	SPCM	RTS 22/ II

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
19	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 14: 18,80000	m2	18,80	800-2	RTS 23/ I
20	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 19: 18,80000*1,1	m2	20,68	SPCM	RTS 23/ I

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
21	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 Výkaz výměr: vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: 13,0*0,4*2	m2	10,40	822-1	RTS 23/ I

Díl:	5	Komunikace				
22	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené	m2	16,40	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 166
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1023	Plocha pro kontejnery (na p.č. 862/20)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	skladba D1a: 16,4		16,40		
23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	18,66	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D1a: 16,14 chodník - předláždění: 4,2*0,6		16,14 2,52		
24	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	12,15	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	spasování v místě stavby: 4,0+4,1+2,0+2,05		12,15		
25	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	17,22	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	skladba D1a: 16,4*1,05		17,22		

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
26	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	13,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků - beton C 16/20: 13		13,00		
27	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	13,13	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	viz situace obrubníků: 13*1,01		13,13		

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
28	962031165R00	Bourání příček z tvárníc vápenopiskových, tloušťky 150 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	7,74	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	plocha pro kontejner - stěna: (2,8+1,8)*1,9-(2,0*1,*0,5)		7,74		
29	962090321R00	Demontáž dílců stěn obvodových ze železobetonu váhy do 3 t, výšky budovy do 24 m	kus	4,00	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	plocha pro kontejner - prefa stěny, strop: 3+1		4,00		
30	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	0,50	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	obruba - spasování v místě stavby: 2*0,25		0,50		
31	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	2,52	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	chodník - předláždění: 4,2*0,6		2,52		
32	976076111R00a	Vybourání kovových schránek, firemních štítů	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	schránka - odvoz v režii zhotovitele stavby: 1		1,00		

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 167
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1023	Plocha pro kontejnery (na p.č. 862/20)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
33	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	15,94	822-1	RTS 23/ I

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
34	767110	Montáž stěn z ocelových profilů, kontejnerové stání	m2	19,43		Vlastní
	Výkaz výměr:	kontejnerové stání - vzorová specifikace v TZ a výkresové části - dodávka+montáž+zemní práce + ukotvení: (3,6+3,9+3,6)*1,75		19,43		

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
35	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	7,25	822-1	RTS 23/ I

	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 2,37600		2,38		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 1,90080		1,90		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,10000*2,5		0,25		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28: 2,72448		2,72		

36	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	21,75	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 34: 7,25128*3		21,75		

37	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	4,53	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 0,88320		0,88		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 0,92400		0,92		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28: 2,72448		2,72		

38	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	2,72	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28: 2,72448		2,72		

39	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	15,96	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 0,88320		0,88		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 1,90080		1,90		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 0,92400		0,92		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,10000*2,5		0,25		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29: 12,00000		12,00		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 168
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1024a	Šlapáková cesta - obratiště BUS	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: celkem: 6,9	m3	6,90 6,90	800-1	RTS 23/ I
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 6,90000*0,2	m3	1,38 1,38	800-1	RTS 23/ I
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,50000*2	m3	1,00 1,00	800-1	RTS 23/ I
4	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 6,90000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,50000*-1	m3	6,40 6,90 -0,50	800-1	RTS 23/ I
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,50000	m3	0,50 0,50	800-1	RTS 23/ I
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor- Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,5	m3	0,50 0,50	800-1	RTS 23/ I
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se ztuhnutím vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkaz výměr: skladba D5: 26,7+3,6	m2	30,30 30,30	800-1	RTS 23/ I
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 6,40000*1,8	t	11,52 11,52	800-1	RTS 23/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
9	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti tloušťky do 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 7: 30,30000	m2	30,30 30,30	822-1	RTS 23/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
10	917712111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z kameniva těženého S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Výkaz výměr: skladba D5: 26,7/0,25	m	106,80 106,80	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 169
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1024a	Šlapáková cesta - obratiště BUS	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
11	59217465R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	72,62	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	celkem: (26,7/1,5)*4*1,02		72,62		
12	59217466R	obrubník parkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	72,62	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	celkem: (26,7/1,5)*4*1,02		72,62		

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
13	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	7,50	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	obruby - zalomení trasy: 2*1,5*2		6,00		
		obruby - spasování v místě napojení: 1,5		1,50		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
14	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	18,57	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 170
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1024b	Šlapáková cesta - úsek 2a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: dl. plochy u schodiště: 2,9+6,8+8,3+13,1	m2	31,10	822-1	RTS 23/ I
2	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 31,10000	m2	31,10	822-1	RTS 23/ I
3	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: obruby stávající: 8,6	m	8,60	822-1	RTS 23/ I
4	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: schody v horní části: 3,8*0,4	m3	1,52	800-1	RTS 23/ I
5	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: celkem, vč. terénních úprav: 15,2	m3	15,20	800-1	RTS 23/ I
6	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 5: 15,20000*0,2	m3	3,04	800-1	RTS 23/ I
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 10: 1,80000*2	m3	3,60	800-1	RTS 23/ I
8	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 5: 15,20000 Odkaz na mn. položky pořadí 10: 1,80000*-1	m3	13,40	800-1	RTS 23/ I
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 10: 1,80000	m3	1,80	800-1	RTS 23/ I
10	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nepevném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 1,8	m3	1,80	800-1	RTS 23/ I
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkaz výměr: skladba D5: 59,1+6,6	m2	65,70	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 171
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1024b	Šlapáková cesta - úsek 2a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
12	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	34,38	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 10,26300		10,26		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8: 13,40000*1,8		24,12		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
13	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti tloušťky do 100 mm	m2	65,70	822-1	RTS 23/ I
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5				
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 11: 65,70000		65,70		
Díl:	8	Trubní vedení				
14	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	1,00	822-1	RTS 23/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděnění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,				
	Výkaz výměr:	šachta kanalizační: 1		1,00		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
15	917712111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z kameniva těženého	m	236,40	822-1	RTS 23/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				
	Výkaz výměr:	skladba D5: 59,1/0,25		236,40		
16	59217465R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	160,75	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	celkem: (59,1/1,5)*4*1,02		160,75		
17	59217466R	obrubník parkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	160,75	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	celkem: (59,1/1,5)*4*1,02		160,75		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
18	963053936R00	Bourání železobetonových schodišťových ramen samonosných	m2	11,80	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	schodiště, vč. ramp pro kočárky: 3,7+3,1+5,0		11,80		
19	965042241RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,77	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	schodiště: 11,8*0,15		1,77		
20	966005111R00	Rozebrání a odstranění zábradlí a ocelových svodidel silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	6,70	822-1	RTS 23/ I
		s jednou pásnicí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a jeho zhutněním				
	Výkaz výměr:	schodiště - odvoz v režii zhotovitele stavby: 6,7		6,70		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 172
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1024b	Šlapáková cesta - úsek 2a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
21	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	10,50	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	obruba - zalomení trasy: 2*1,5*2		6,00		
		obruba - spasování v místě napojení: 3*1,5		4,50		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
22	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	41,28	822-1	RTS 23/ I
		vodorovně do 200 m				

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
23	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	23,05	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 10,26300		10,26		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4: 1,52000*2,5		3,80		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18: 5,09760		5,10		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19: 3,89400		3,89		
24	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	69,16	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 23: 23,05460*3		69,16		
25	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	5,37	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 4,29180		4,29		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 1,07500		1,07		
26	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	18,16	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 4,29180		4,29		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 1,07500		1,07		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4: 1,52000*2,5		3,80		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18: 5,09760		5,10		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19: 3,89400		3,89		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 173
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1024c	Šlapáková cesta - úsek 4 - k trafostanici	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: dl. plocha u vstupu do TS: 6,6	m2	6,60	822-1	RTS 23/ I
2	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 6,60000	m2	6,60	822-1	RTS 23/ I
3	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: obruby stávající: 3,1+3,7	m	6,80	822-1	RTS 23/ I
4	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: celkem: 0,5	m3	0,50	800-1	RTS 23/ I
5	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 0,50000*0,2	m3	0,10	800-1	RTS 23/ I
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 9: 0,10000*2	m3	0,20	800-1	RTS 23/ I
7	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 0,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 9: 0,10000*-1	m3	0,40 0,50 -0,10	800-1	RTS 23/ I
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 9: 0,10000	m3	0,10 0,10	800-1	RTS 23/ I
9	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nepevném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,1	m3	0,10 0,10	800-1	RTS 23/ I
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťnutím vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkaz výměr: skladba D5: 5,2+0,8	m2	6,00 6,00	800-1	RTS 23/ I
11	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 7: 0,40000*1,8	t	0,72 0,72	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 174
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1024c	Šlapáková cesta - úsek 4 - k trafostanici	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
12	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti tloušťky do 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 10: 6,00000	m2	6,00 6,00	822-1	RTS 23/ I
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
13	917712111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z kameniva těžného S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Výkaz výměr: skladba D5: 5,2/0,25	m	20,80 20,80	822-1	RTS 23/ I
14	59217465R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Výkaz výměr: celkem: (5,2/1,5)*4*1,02	kus	14,14 14,14	SPCM	RTS 23/ I
15	59217466R	obrubník parkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Výkaz výměr: celkem: (5,2/1,5)*4*1,02	kus	14,14 14,14	SPCM	RTS 23/ I
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
16	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm Výkaz výměr: obruby - spasování v místě napojení: 2*1,5	m	3,00 3,00	801-3	RTS 23/ I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
17	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	3,63	822-1	RTS 23/ I
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 2,17800	t	2,18 2,18	822-1	RTS 23/ I
19	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 18: 2,17800*3	t	6,53 6,53	822-1	RTS 23/ I
20	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 0,91080 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 0,85000	t	1,76 0,91 0,85	822-1	RTS 23/ I
21	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 0,91080 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 0,85000	t	1,76 0,91 0,85	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 175
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1024d	Šlapáková cesta - úsek 4 - k pískovišti	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: celkem: 0,6	m3	0,60 0,60	800-1	RTS 23/ I
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 0,60000*0,2	m3	0,12 0,12	800-1	RTS 23/ I
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,10000*2	m3	0,20 0,20	800-1	RTS 23/ I
4	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 0,60000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,10000*-1	m3	0,50 0,60 -0,10	800-1	RTS 23/ I
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,10000	m3	0,10 0,10	800-1	RTS 23/ I
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor- Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,1	m3	0,10 0,10	800-1	RTS 23/ I
7	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Výkaz výměr: vegetační úpravy: 6,0	m2	6,00 6,00	823-1	RTS 23/ I
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkaz výměr: skladba D5: 5,3+0,9	m2	6,20 6,20	800-1	RTS 23/ I
9	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 7: 6,00000	m2	6,00 6,00	800-1	RTS 23/ I
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 0,50000*1,8	t	0,90 0,90	800-1	RTS 23/ I
11	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 7: 6,00000*0,04	kg	0,24 0,24	SPCM	RTS 23/ I
12	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy Výkaz výměr: vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: 6,0*0,1	m3	0,60 0,60	SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 176
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1024d	Šlapáková cesta - úsek 4 - k pískovišti	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
13	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 8: 6,20000	m2	6,20 6,20	822-1	RTS 23/ I

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
14	917712111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z kameniva těženého S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Výkaz výměr: skladba D5: 5,3/0,25	m	21,20 21,20	822-1	RTS 23/ I
15	59217465R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Výkaz výměr: celkem: (5,3/1,5)*4*1,02	kus	14,42 14,42	SPCM	RTS 23/ I
16	59217466R	obrubník parkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Výkaz výměr: celkem: (5,3/1,5)*4*1,02	kus	14,42 14,42	SPCM	RTS 23/ I

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
17	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm Výkaz výměr: obruby - spasování v místě napojení: 1*1,5	m	1,50 1,50	801-3	RTS 23/ I

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
18	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	4,72	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 177
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1024e	Šlapáková cesta - mezi úseky 4 a 6 u BD č.p. 1923	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: sjezd: 23,6	m2	23,60	822-1	RTS 23/ I
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: celkem: 21,2	m3	21,20	800-1	RTS 23/ I
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 2: 21,20000*0,2	m3	4,24	800-1	RTS 23/ I
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 7: 3,60000*2	m3	7,20	800-1	RTS 23/ I
5	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 2: 21,20000 Odkaz na mn. položky pořadí 7: 3,60000*-1	m3	17,60	800-1	RTS 23/ I
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 7: 3,60000	m3	3,60	800-1	RTS 23/ I
7	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 3,6	m3	3,60	800-1	RTS 23/ I
8	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Výkaz výměr: vegetační úpravy: 78,0	m2	78,00	823-1	RTS 23/ I
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkaz výměr: skladba D5: 74,3+19,2	m2	93,50	800-1	RTS 23/ I
10	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 8: 78,00000	m2	78,00	800-1	RTS 23/ I
11	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 5: 17,60000*1,8	t	31,68	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 178
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1024e	Šlapáková cesta - mezi úseky 4 a 6 u BD č.p. 1923	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
12	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	3,12	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 8: 78,00000*0,04		3,12		
13	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	7,80	SPCM	RTS 22/ II
	Výkaz výměr:	vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: 78,0*0,1		7,80		

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
14	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti tloušťky do 100 mm	m2	93,50	822-1	RTS 23/ I
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5				
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 9: 93,50000		93,50		

Díl:	8	Trubní vedení				
15	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	1,00	822-1	RTS 23/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,				
	Výkaz výměr:	šachta kanalizační: 1		1,00		

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
16	917712111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z kameniva těženého	m	297,20	822-1	RTS 23/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				
	Výkaz výměr:	skladba D5: 74,3/0,25		297,20		
17	59217465R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	202,10	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	celkem: (74,3/1,5)*4*1,02		202,10		
18	59217466R	obrubník parkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	202,10	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	celkem: (74,3/1,5)*4*1,02		202,10		

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
19	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	10,20	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	obruby - zalomení trasy: (1*1,5*2)+(1*1,5)		4,50		
		obruby - spasování v místě napojení: 2,4+1,5		3,90		
		obruby - kolem pokopu RŠ: 1,8		1,80		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
20	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	66,81	822-1	RTS 23/ I
		vodorovně do 200 m				

Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
------	-----	--	--	--	--	--

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 179
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1024e	Šlapáková cesta - mezi úseky 4 a 6 u BD č.p. 1923	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
21	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	3,26	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 3,25680		3,26		
22	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	3,26	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 3,25680		3,26		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 180
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1024f	Šlapáková cesta - u workoutového a míčového hřiště	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: celkem: 4,1	m3	4,10	800-1	RTS 23/ I
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 4,10000*0,2	m3	0,82	800-1	RTS 23/ I
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,90000*2	m3	1,80	800-1	RTS 23/ I
4	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 4,10000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,90000*-1	m3	3,20	800-1	RTS 23/ I
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,90000	m3	0,90	800-1	RTS 23/ I
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor- Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,9	m3	0,90	800-1	RTS 23/ I
7	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Výkaz výměr: vegetační úpravy: 9,0	m2	9,00	823-1	RTS 23/ I
8	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 Výkaz výměr: vegetační úpravy: 7,0	m2	7,00	823-1	RTS 23/ I
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkaz výměr: skladba D5: 12,1+1,9	m2	14,00	800-1	RTS 23/ I
10	181301101R00	Rozprostření a urovnání omnice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 7: 9,00000	m2	9,00	800-1	RTS 23/ I
11	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 8: 7,00000	m2	7,00	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 181
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1024f	Šlapáková cesta - u workoutového a míčového hřiště	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
12	182301121R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 8: 7,00000	m2	7,00	800-1	RTS 23/ I
13	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 3,20000*1,8	t	5,76	800-1	RTS 23/ I
14	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 7: 9,00000*0,04 Odkaz na mn. položky pořadí 8: 7,00000*0,04	kg	0,64	SPCM	RTS 23/ I
15	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy Výkaz výměr: vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: (9,0+7,0)*0,1	m3	1,60	SPCM	RTS 22/ II
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
16	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti tloušťky do 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 9: 14,00000	m2	14,00	822-1	RTS 23/ I
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
17	917712111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z kameniva těžného S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Výkaz výměr: skladba D5: 12,1/0,25	m	48,40	822-1	RTS 23/ I
18	59217465R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Výkaz výměr: celkem: (12,1/1,5)*4*1,02	kus	32,91	SPCM	RTS 23/ I
19	59217466R	obrubník parkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Výkaz výměr: celkem: (12,1/1,5)*4*1,02	kus	32,91	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
20	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm Výkaz výměr: obruby - spasování v místě napojení: 1,5+1,8+1,8	m	5,10	801-3	RTS 23/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
21	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	11,14	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 182
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1024g	Šlapáková cesta - mezi úseky 3 a 5a u BD č.p. 1922	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: celkem, vč. odkopávky terénní hrany: 10,9	m3	10,90	800-1	RTS 23/ I
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 10,90000*0,2	m3	2,18	800-1	RTS 23/ I
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,80000*2	m3	1,60	800-1	RTS 23/ I
4	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 10,90000 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,80000*-1	m3	10,10	800-1	RTS 23/ I
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,80000	m3	0,80	800-1	RTS 23/ I
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor- Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,8	m3	0,80	800-1	RTS 23/ I
7	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Výkaz výměr: vegetační úpravy: 13,0	m2	13,00	823-1	RTS 23/ I
8	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 Výkaz výměr: vegetační úpravy: 15,0	m2	15,00	823-1	RTS 23/ I
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkaz výměr: skladba D5: 23,2+6,9	m2	30,10	800-1	RTS 23/ I
10	181301101R00	Rozprostření a urovnání omnice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 7: 13,00000	m2	13,00	800-1	RTS 23/ I
11	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 8: 15,00000	m2	15,00	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 183
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1024g	Šlapáková cesta - mezi úseky 3 a 5a u BD č.p. 1922	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
12	182301121R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	15,00	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, Odkaz na mn. položky pořadí 8: 15,00000		15,00		
13	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	18,18	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 4: 10,10000*1,8		18,18		
14	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	1,12	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 7: 13,00000*0,04		0,52		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8: 15,00000*0,04		0,60		
15	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	2,80	SPCM	RTS 22/ II
	Výkaz výměr:	vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: (13,0+15,0)*0,1		2,80		

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
16	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti tloušťky do 100 mm	m2	30,10	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 Odkaz na mn. položky pořadí 9: 30,10000		30,10		

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
17	917712111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z kameniva těžného	m	92,80	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. skladba D5: 23,2/0,25		92,80		
18	59217465R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	63,10	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	celkem: (23,2/1,5)*4*1,02		63,10		
19	59217466R	obrubník parkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	63,10	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	celkem: (23,2/1,5)*4*1,02		63,10		

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
20	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	4,50	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	obruby - zalomení trasy: 1*1,5*2		3,00		
		obruby - spasování v místě napojení: 1*1,5		1,50		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
21	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	21,50	822-1	RTS 23/ I
		vodorovně do 200 m				

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 184
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1024h	Šlapáková cesta - u BD č.p. 1938	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: dl. plochy: 19,5+18,6	m2	38,10	822-1	RTS 23/ I
2	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Výkaz výměr: dl. plochy: 18,6	m2	18,60	822-1	RTS 23/ I
3	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: obruby stávající: 29,5	m	29,50	822-1	RTS 23/ I
4	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: celkem, vč. odkopávky terénní hrany: 34,8	m3	34,80	800-1	RTS 23/ I
5	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 34,80000*0,2	m3	6,96	800-1	RTS 23/ I
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 9: 1,60000*2	m3	3,20	800-1	RTS 23/ I
7	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 34,80000 Odkaz na mn. položky pořadí 9: 1,60000*-1	m3	33,20	800-1	RTS 23/ I
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 9: 1,60000	m3	1,60	800-1	RTS 23/ I
9	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nepevném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 1,6	m3	1,60	800-1	RTS 23/ I
10	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Výkaz výměr: vegetační úpravy: 74,0	m2	74,00	823-1	RTS 23/ I
11	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 Výkaz výměr: vegetační úpravy: 28,0	m2	28,00	823-1	RTS 23/ I
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	103,30	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 185
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1024h	Šlapáková cesta - u BD č.p. 1938	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.				
	Výkaz výměr:	skladba D5: 87,0+16,3		103,30		
13	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	74,00	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Odkaz na mn. položky pořadí 10: 74,00000		74,00		
14	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny	m2	28,00	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech, Odkaz na mn. položky pořadí 11: 28,00000		28,00		
15	182301121R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	28,00	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, Odkaz na mn. položky pořadí 11: 28,00000		28,00		
16	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	59,76	800-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 7: 33,20000*1,8		59,76		
17	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	4,08	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 10: 74,00000*0,04 Odkaz na mn. položky pořadí 11: 28,00000*0,04		2,96 1,12		
18	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	10,20	SPCM	RTS 22/ II
	Výkaz výměr:	vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: (74,0+28,0)*0,1		10,20		
<hr/>						
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
19	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti tloušťky do 100 mm	m2	103,30	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 Odkaz na mn. položky pořadí 12: 103,30000		103,30		
<hr/>						
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
20	917712111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z kameniva těženého	m	348,00	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. skladba D5: 87,0/0,25		348,00		
21	59217465R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	236,64	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	celkem: (87,0/1,5)*4*1,02		236,64		
22	59217466R	obrubník parkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	236,64	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	celkem: (87,0/1,5)*4*1,02		236,64		

Díl: 96 **Bourání konstrukcí**

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 186
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1024h	Šlapáková cesta - u BD č.p. 1938	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
23	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	12,00	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	obruba - zalomení trasy: 3*1,5*2		9,00		
		obruba - spasování v místě napojení: 2*1,5		3,00		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
24	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	78,38	822-1	RTS 23/ I
		vodorovně do 200 m				

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
25	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	6,14	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 6,13800		6,14		
26	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	18,41	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 25: 6,13800*3		18,41		
27	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	8,95	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 5,25780		5,26		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 3,68750		3,69		
28	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	8,95	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 5,25780		5,26		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 3,68750		3,69		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 187
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1024i	Šlapáková cesta - u BD č.p. 1936	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: u BD: 12,1	m2	12,10	822-1	RTS 23/ I
2	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 12,10000	m2	12,10	822-1	RTS 23/ I
3	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: u BD: 9,0	m	9,00	822-1	RTS 23/ I
4	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: celkem: 9,1	m3	9,10	800-1	RTS 23/ I
5	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlo s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 9,10000*0,2	m3	1,82	800-1	RTS 23/ I
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 9: 0,90000*2	m3	1,80	800-1	RTS 23/ I
7	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 9,10000 Odkaz na mn. položky pořadí 9: 0,90000*-1	m3	8,20 9,10 -0,90	800-1	RTS 23/ I
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 9: 0,90000	m3	0,90 0,90	800-1	RTS 23/ I
9	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: v nepevném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,9	m3	0,90 0,90	800-1	RTS 23/ I
10	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Výkaz výměr: vegetační úpravy: 26,0	m2	26,00 26,00	823-1	RTS 23/ I
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkaz výměr: skladba D5: 25,7+4,9	m2	30,60 30,60	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 188
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1024i	Šlapáková cesta - u BD č.p. 1936	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
12	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 10: 26,00000	m2	26,00 26,00	800-1	RTS 23/ I
13	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 7: 8,20000*1,8	t	14,76 14,76	800-1	RTS 23/ I
14	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 10: 26,00000*0,04	kg	1,04 1,04	SPCM	RTS 23/ I
15	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy Výkaz výměr: vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: 26,0*0,1	m3	2,60 2,60	SPCM	RTS 22/ II
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
16	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti tloušťky do 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 11: 30,60000	m2	30,60 30,60	822-1	RTS 23/ I
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
17	917712111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z kameniva těžného S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Výkaz výměr: skladba D5: 25,7/0,25	m	102,80 102,80	822-1	RTS 23/ I
18	59217465R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Výkaz výměr: celkem: (25,7/1,5)*4*1,02	kus	69,90 69,90	SPCM	RTS 23/ I
19	59217466R	obrubník parkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Výkaz výměr: celkem: (25,7/1,5)*4*1,02	kus	69,90 69,90	SPCM	RTS 23/ I
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
20	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm Výkaz výměr: obruby - spasování v místě napojení: 2*1,5	m	3,00 3,00	801-3	RTS 23/ I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
21	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	22,48	822-1	RTS 23/ I
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
22	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Výkaz výměr: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 3,99300	t	3,99 3,99	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 189
Objekt:	101	SO 101 Komunikace	
Soupis:	1024i	Šlapáková cesta - u BD č.p. 1936	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
23	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	11,98	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 22: 3,99300*3		11,98		
24	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	2,79	822-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 1,66980		1,67		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 1,12500		1,13		
25	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,79	801-3	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 1,66980		1,67		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 1,12500		1,13		

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č.190
---------	-----	---	------------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **401**
SO 401 Rozvody VO

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
SO401.1	Kabelové VO	60
SO401.2	Zemní práce	51
SO401.3	Demontáže VO	13
		124

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 191
Objekt:	401	SO 401 Rozvody VO	
Soupis:	SO401.1	Kabelové VO	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210191541R00 A	Montáž piliře RVO	kus	2,00		RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	2		2,00		
2	210202111R00 A	Svítilno veřejného osvětlení silniční	kus	17,00		RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	17		17,00		
3	210202115R00 A	Svítilno veřejného osvětlení parkové/uliční	kus	22,00		RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	22		22,00		
4	210204002R00	Montáž stožáru veřejného osvětlení parkového, ocelového, ,	kus	22,00	M21	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	22		22,00		
5	210204011R00	Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb	kus	17,00	M21	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	17		17,00		
6	210204103R00	Montáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový sloup, hmotnost výložníku do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu	kus	14,00	M21	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	14		14,00		
7	210204201R00	Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 1 okruh	kus	39,00	M21	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	39		39,00		
8	210120001R00 A	Pojistka závitová do 500V E 27 do 50A	kus	42,00		RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	39: 3: 42		42,00		
9	210120102R00 A	Patrona nožová do 500 V	kus	3,00		RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	3		3,00		
10	210810014R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, volně uloženého	m	1 271,00	M21	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	1271		1 271,00		
11	210901070R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový AYKY 1 kV, 4 x 25 mm2, volně uložený	m	9,00	M21	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	9		9,00		
12	210950206R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárniceových tras s komorami nebo do kolektorů, váha kabelu do, 10 kg,	m	115,00	M21	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	115		115,00		
13	210102001R00	Montáž spojky pro epoxidové a plastové kabely 1 kV, SVPe, do průřezu 4x25 mm2	kus	1,00	M21	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	1		1,00		
14	210810005R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého	m	330,50	M21	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	330,5		330,50		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 192
Objekt:	401	SO 401 Rozvody VO	
Soupis:	SO401.1	Kabelové VO	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
15	210950202R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, váha kabelu do, 2 kg,	m	330,50	M21	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	330,5		330,50		
16	210220022R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), průměru do 10 mm,	m	42,00	M21	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	42		42,00		
17	210220021R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm ² ,	m	898,00	M21	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	898		898,00		
18	210220002R00	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), průměru do 10 mm, bez nátěru	m	8,20	M21	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	8,2		8,20		
19	210220301R00	Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů	kus	39,00	M21	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	39		39,00		
20	210220302R00	Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby	kus	52,00	M21	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	39: 10: 3: 52		52,00		
21	210950101R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové označovací štítek na kabel, ,	kus	92,00	M21	RTS 23/ I
		včetně dodávky štítku 6035-2k				
	Výkaz výměr:	92		92,00		
22	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm ²	kus	234,00	M21	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	39*2*3 stožáry 1 okruh: 234		234,00		
23	210100252R00-...	Ukončení celoplast. kabelů do 4x25 mm ² vč. zapojení	kus	92,00		RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	92		92,00		
24	211220801R00	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu	kus	41,00		RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	41		41,00		
25	21-1 A	Utěsnění kabelu NN,VN v otvoru chráničky těsnící pěnou bez těsnící pěny	kus	101,00		RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	87: 14: 101		101,00		
26	210010005R00-...	Trubka ohebná, vnější průměr 40 mm, volně uložená	m	115,50		RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	1,5*77:				

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 193
Objekt:	401	SO 401 Rozvody VO	
Soupis:	SO401.1	Kabelové VO	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		115,5		115,50		
27	210000000R99 A	Provizerní osvětlení komunikací	kus	1,00		RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	1		1,00		
28	210204002RTM...	Clonící mřížka pro svítidlo LED	kus	1,00		RTS 23/ I
		včetně dodávky mřížky				
	Výkaz výměr:	1		1,00		
<hr/>						
Díl:	Z99999	Ostatní materiál				
29	357116410-RVO...	Rozvaděč RVO/P2 - viz specifikace	kus	1,00	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	1		1,00		
30	357116410-RVO...	Rozvaděč RVO/P3 - viz specifikace	kus	1,00	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	1		1,00		
31	34111080 A	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	m	1 398,10	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	1271: ;ztrátne 10%; 127,1: 1398,1		1 398,10		
32	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	363,55	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	330,5: ;ztrátne 10%; 33,05: 363,55		363,55		
33	34841201-3 A	Svítidlo silniční,LED_40-50W_2700K_vč. regulace	kus	17,00	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	17		17,00		
34	34841201-1 A	Svítidlo uliční,LED_6-12W_2200K_vč. regulace	kus	22,00	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	22		22,00		
35	31672156.A-2 A	Stožár VO uliční, třístupňový, bezpaticový (JB 10)	kus	12,00	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	12		12,00		
36	31672156.A-21 A	TPU159/1,5 - Termoplastická povrchová úprava pro stožár JB 10	kus	12,00	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	12		12,00		
37	31672156.A-1 A	Stožár VO silniční, třístupňový, bezpaticový (JB 10 L)	kus	2,00	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	2		2,00		
38	31672156.A-11 A	TPU159/1,5 - Termoplastická povrchová úprava pro stožár JB 10 L	kus	2,00	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	2		2,00		
39	31672156.A-4 A	Stožár VO silniční, třístupňový, bezpaticový, 10m	kus	3,00	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	3		3,00		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 194
Objekt:	401	SO 401 Rozvody VO	
Soupis:	SO401.1	Kabelové VO	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
40	31672156.A-41 A	TPU133/1,2 - Termoplastická povrchová úprava pro stožár STB 10 Výkaz výměr: 3	kus	3,00 3,00	SPCM	RTS 23/ I
41	31672156.A-3 A	Stožár VO sadový, třístupňový, bezpaticový, 5m Výkaz výměr: 22	kus	22,00 22,00	SPCM	RTS 23/ I
42	31672156.A-31 A	TPU114/0,8 - Termoplastická povrchová úprava pro stožár LBH 5 Výkaz výměr: 22	kus	22,00 22,00	SPCM	RTS 23/ I
43	31677771-1 A	Výložník obloukový 1/89-1000 (vyložení 1 m) Výkaz výměr: 1	kus	1,00 1,00	SPCM	RTS 23/ I
44	31677771-2 A	Výložník obloukový 1/89-1500 (vyložení 1,5 m) Výkaz výměr: 4	kus	4,00 4,00	SPCM	RTS 23/ I
45	31677771-3 A	Výložník obloukový 1/89-2000 (vyložení 2 m) Výkaz výměr: 8	kus	8,00 8,00	SPCM	RTS 23/ I
46	31677771-4 A	Výložník obloukový 1/89-2500 (vyložení 2,5 m) Výkaz výměr: 1	kus	1,00 1,00	SPCM	RTS 23/ I
47	31678615.A-1 A	Stožárová svorkovnice průchozí 4pólová - 1okruh Výkaz výměr: 34	kus	34,00 34,00		Vlastní
48	31678615.A-2 A	Stožárová svorkovnice odbočná 4pólová - 1okruh Výkaz výměr: 5	kus	5,00 5,00		Vlastní
49	3457114700R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67 Výkaz výměr: 1,5*77: ;ztratné 10%; 11,55: 127,05	m	127,05 127,05	SPCM	RTS 23/ I
50	35441120R	pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm Výkaz výměr: 898 cca 1kg/m: ;ztratné 10%; 89,8: 987,8	kg	987,80 987,80	SPCM	RTS 23/ I
51	35444180-a A	Drát FeZn 10mm Výkaz výměr: 50,2: ;ztratné 10%; 5,02: 55,22	m	55,22 55,22	SPCM	RTS 23/ I
52	35441997R	svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn Výkaz výměr: 52	kus	52,00 52,00	SPCM	RTS 23/ I
53	35441895R	svorka připojovací; provedení Fe/Zn Výkaz výměr: 39	kus	39,00 39,00	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 195
Objekt:	401	SO 401 Rozvody VO	
Soupis:	SO401.1	Kabelové VO	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
54	562889991012 A	Trubice smršťovací d 30 x 1000 mm	kus	12,60	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	42*0,3: 12,6		12,60		
55	34523415R	vložka pojistková typ E 27, 6 A; normální	kus	39,00	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	39		39,00		
56	34523309R	hlavice pojistková typ E 27; odlehčená	kus	39,00	SPCM	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	39		39,00		
57	34523601R	kroužek styčný typ pro E 27, 6 A; porcelánový	kus	39,00	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	39		39,00		
58	35435412R	spojka nn zalévána přímá; zal.hmota dvousložková,ekologicky nezávadná; pro kabely; izolace plastová; jmen.nap. 0,6/1 kV; použitelné pro: 3,4,5-ti žilové kabely; bez spojovačů; prům. kabelu 21-30 mm; bez pancíře; průřez jádra 4 x 16 - 25 mm2	kus	1,00	SPCM	RTS 22/ II
	Výkaz výměr:	1		1,00		
59	358251019-1 A	Pojistka výkonová nízkoztrátová PHNA 00 40 A	kus	3,00	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	3		3,00		
60	34523442-50A A	Vložka pojistková E27 2410 50 A normální	kus	3,00	SPCM	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	3		3,00		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 196
Objekt:	401	SO 401 Rozvody VO	
Soupis:	SO401.2	Zemní práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
1	113106121R00	<p>Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek</p> <p>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>Výkaz výměr: 14*1: 14</p>	m2	14,00	822-1	RTS 23/ I
				14,00		

Díl:	13	Hloubené vykopávky				
2	130900030RA0	<p>Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách konstrukcí z betonu prostého, odvoz do 1 000 m, uložení na skládku</p> <p>se svislým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku.</p> <p>odvoz do 10 km, uložení na skládku</p> <p>Výkaz výměr: 15*0,8*0,8*1,5 demolice základů silničních st.: 10*0,6*0,6*1 demolice základů sadových st.: 2*(0,8*1,5*0,6) pilíře: 19,44</p>	m3	19,44	AP-HSV	RTS 23/ I
				19,44		

Díl:	17	Konstrukce ze zemin				
3	175100020RADJA	<p>Obsyp stožáru VO v pouzdru kamennou drtí</p> <p>dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 15km</p> <p>Výkaz výměr: 14*0,041: 3*0,04: 22*0,028: 1,31</p>	m3	1,31		RTS 23/ I
				1,31		
4	174101102R00	<p>Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zasypu s ručním zhutněním</p> <p>z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,</p> <p>Výkaz výměr: 0,8*0,4*0,65 + 1,1*0,4*0,65 pilíře RVO: 14*0,065 stožáry VO: 3*0,048 stožáry VO: 22*0,02 stožáry VO: 15,83 zásyp jam po demolici základů stožárů: 17,818</p>	m3	17,82	800-1	RTS 23/ I
				17,82		

Díl:	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				
5	199000005R00JA	<p>Poplatek za skládku zeminy 1- 4</p> <p>Výkaz výměr: 1,7*61,839: 105,1263</p>	t	105,13		RTS 23/ I
				105,13		

Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
6	564791111R00	<p>Podklad z kameniva drceného podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného se zhutněním frakce 0 - 63 mm</p> <p>pro zpevněné plochy se zhutněním,</p> <p>Výkaz výměr: 32*0,5*0,2 překop vozovek:</p>	m3	3,20	800-2	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 197
Objekt:	401	SO 401 Rozvody VO	
Soupis:	SO401.2	Zemní práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		3,2		3,20		
7	512533996R00 A	Odstranění lože z kameniva - příplatek za překop	m3	2,45		RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	14*0,35*0,5 stávající chodník:				
		2,45		2,45		
8	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	20,90	822-1	RTS 23/ I
		šterkodrt' frakce 0-32 mm				
	Výkaz výměr:	14*0,35 dl. chodník:				
		32*0,5 vozovka:				
		20,9		20,90		

Díl:	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
9	953921111R00 A	Dlaždice betonové volně pod stožár VO, 30x30x4 cm	kus	39,00		RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	39		39,00		

Díl:	M23	Montáže potrubí				
10	230191008R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm	m	1 094,00		RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	1094		1 094,00		
11	230191018R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x10,0 mm	m	46,00		RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	46		46,00		

Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
12	460420018R00	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m	847,00		RTS 23/ I
		tloušťka vrstvy 20 cm				
	Výkaz výměr:	847		847,00		
13	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	38,00		RTS 23/ I
		lože tloušťky 20 cm				
	Výkaz výměr:	38		38,00		
14	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	892,00		RTS 23/ I
		fólie PVC šířka 33 cm				
	Výkaz výměr:	892		892,00		
15	460200133R00	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3	m	70,00		RTS 23/ I
		strojní výkop rýhy				
	Výkaz výměr:	70 volný terén v místě demolice povrchů:				
		70		70,00		
16	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	261,00		RTS 23/ I
		strojní výkop rýhy				
	Výkaz výměr:	261 strojně volný terén:				
		261		261,00		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 198
Objekt:	401	SO 401 Rozvody VO	
Soupis:	SO401.2	Zemní práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
17	460200153R00	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 strojní výkop rýhy Výkaz výměr: 417 volný teréb v místě vegetačních úprav: 417	m	417,00		RTS 23/ I
18	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy Výkaz výměr: 7 ručně volný terén: 7	m	7,00		RTS 23/ I
19	460200275R00	Výkop kabelové rýhy 50/90 cm hor.5 stojní výkop rýhy Výkaz výměr: 32 Křížení vozovky (bez demolice povrchů): 32	m	32,00		RTS 23/ I
20	460200263R00	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3 strojní výkop rýhy Výkaz výměr: 6 volný terén: 6	m	6,00		RTS 23/ I
21	460200123R00	Výkop kabelové rýhy 35/40 cm hor.3 strojní výkop rýhy Výkaz výměr: 85 křížení nových chodníků: 85	m	85,00		RTS 23/ I
22	460570133R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním Výkaz výměr: 70 volný terén v místě dem. povrchů: 417 volný terén v místě veg. úprav: 487	m	487,00		RTS 23/ I
23	460570103R00	Zához rýhy 35/20 cm, hornina třídy 3, se zhutněním Výkaz výměr: 85 křížení nového chodníku: 14 křížení opravovaných chodníků: 99	m	99,00		RTS 23/ I
24	460570143R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním Výkaz výměr: 261 zához ve volném terénu: 261	m	261,00		RTS 23/ I
25	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním Výkaz výměr: 7 zásyp obnažovaných kabelů: 7	m	7,00		RTS 23/ I
26	460570235R00	Zához rýhy 50/50 cm, hornina třídy 5, se zhutněním Výkaz výměr: 32 překop vozovky: 32	m	32,00		RTS 23/ I
27	460570243R00	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním Výkaz výměr: 6 volný terén (široký výkop): 6	m	6,00		RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 199
Objekt:	401	SO 401 Rozvody VO	
Soupis:	SO401.2	Zemní práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
28	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3,ručně Výkaz výměr: 14*(0,9*0,9*1,65) stožáry silniční s výložníkem: 3*(0,8*0,8*1,35) stožár silniční bez výložníku: 22*(0,6*0,6*0,95) stožáry sadové: 0,8*0,4*0,65 pilíř RVO/P3: 1,1*0,4*0,65 pilíř RVO/P2: 29,321	m3	29,32		RTS 23/ I
29	460080001R00 A	Betonový základ do zeminy bez bednění C30/37 Výkaz výměr: 14*((0,9*0,9*1,5)-0,07): 3*((0,8*0,8*1,2)-0,06): 22*((0,6*0,6*0,8)-0,04): 18,154	m3	18,15		RTS 23/ I
30	460080002R00 A	Betonový základ do bednění C25/30 Výkaz výměr: 39*((0,4*0,4*0,155)-0,01) Zhlaví základů stožárů: 0,5772	m3	0,58		RTS 23/ I
31	460650012R00 A	Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.5 cm Výkaz výměr: 14*(0,9*0,9) stožáry VO: 3*(0,8*0,8) stožáry VO: 22*(0,6*0,6) stožáry VO: 0,8*0,4 + 1,1*0,4 pilíř RVO: 21,94	m2	21,94		RTS 23/ I
32	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní homině 3 ruční vyrovnání a zhutnění Výkaz výměr: 267*0,5: 133,5	m2	133,50		RTS 23/ I
33	460420501RT1-...	Křížovatka silový kabel/plynovod- betonový žlab dodávka a osazení betonového žlabu Výkaz výměr: 6	kus	6,00		RTS 23/ I
34	460030061R00	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic Výkaz výměr: 14*1 křížení stáv. chodníku: 14	m2	14,00		RTS 23/ I
35	460420501R00	Křížovatka se silovým kabelem dodávka a osazení betonového žlabu Výkaz výměr: 10	kus	10,00		RTS 23/ I
36	460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m Výkaz výměr: 0,9	km	0,90		RTS 23/ I
37	460270103R00	Rozbourání pilířů SR 4, 2xSR5, 3xSR5 rozebrání pilíře a naložení suti Výkaz výměr: 2	kus	2,00		RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 200
Objekt:	401	SO 401 Rozvody VO	
Soupis:	SO401.2	Zemní práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
38	460600001R00	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 5000 m Výkaz výměr: (261+85+14)*0,35*0,2: 417*0,35*0,3: 6*0,5*0,2: 32*0,5*0,7: 0,8*0,4*0,65: 1,1*0,4*0,65: -19,44 zásyp po demolcích: 61,839	m3	61,84		RTS 23/ I
				61,84		

Díl:	S	Přesuny sutí				
39	979990103R00 A	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm Výkaz výměr: 2,3*19,44: 2,3*0,4: 45,632	t	45,63		RTS 23/ I
				45,63		
40	979081111R00-...	Naložení a odvoz železa a elektroodpadu do 1 km Výkaz výměr: 0,450: 1,945: 2,395	t	2,40		RTS 23/ I
				2,40		
41	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Výkaz výměr: 9*2,395: 21,555	t	21,55	801-3	RTS 23/ I
				21,56		
42	979083115R00	Vodorovné přemístění sutí přes 3000 m do 4000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, Výkaz výměr: 2,1 cihlový pilíř: 2,1	t	2,10	800-6	RTS 23/ I
				2,10		
43	979990105R00	Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: 2,1	t	2,10	801-3	RTS 23/ I
				2,10		
44	979990250R00	Poplatek za zpracování nebezpečného odpadu Výkaz výměr: 0,006	t	0,01	801-3	RTS 23/ I
				0,01		

Díl:	Z99999	Ostatní materiál				
45	23-1 A	Pěna těsnící sprej Výkaz výměr: 10	kus	10,00	SPCM	RTS 23/ I
				10,00		
46	3457114721R	trubka kabelová tuhá dvouplášťová korugovaná chránička; vnější i vnitřní plášť z HDPE, vysoká pevnost; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67 Výkaz výměr: 1094: ;ztrátne 10%; 109,4: 1203,4	m	1 203,40	SPCM	RTS 23/ I
				1 203,40		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 201
Objekt:	401	SO 401 Rozvody VO	
Soupis:	SO401.2	Zemní práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
47	3457114724R	trubka kabelová tuhá dvouplášťová korugovaná chránička; vnější i vnitřní plášť z HDPE, vysoká pevnost; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67 Výkaz výměr: 46: ;ztratiné 10%; 4,6: 50,6	m	50,60 50,60	SPCM	RTS 23/ I
48	0123 A	Trubka základová DN250/1400 Výkaz výměr: 2	kus	2,00 2,00	SPCM	RTS 23/ I
49	0124 A	Trubka základová DN250/900 Výkaz výměr: 22	kus	22,00 22,00	SPCM	RTS 23/ I
50	0122 A	Trubka základová DN250/1100 Výkaz výměr: 3	kus	3,00 3,00	SPCM	RTS 23/ I
51	0125 A	Trubka základová DN300/1400 Výkaz výměr: 11	kus	11,00 11,00	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 202
Objekt:	401	SO 401 Rozvody VO	
Soupis:	SO401.3	Demontáže VO	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210204011RS2 A	D-Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb Výkaz výměr: 15	kus	15,00 15,00		RTS 23/ I
2	210204002R00 A	D-Stožár osvětlovací sadový - ocelový Výkaz výměr: 10	kus	10,00 10,00		RTS 23/ I
3	210204103RS2 A	D-Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu Výkaz výměr: 15	kus	15,00 15,00		RTS 23/ I
4	210202111R00 A	D-Svítidlo veřejného osvětlení Výkaz výměr: 25	kus	25,00 25,00		RTS 23/ I
5	210120001R00 A	D-Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A Výkaz výměr: 68	kus	68,00 68,00		RTS 23/ I
6	210204201R00 A	D-Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh Výkaz výměr: 25	kus	25,00 25,00		RTS 23/ I
7	210901070R00 A	D-Kabel silový AYKY 1kV 4 x 25 mm2 volně uložený Výkaz výměr: 125	m	125,00 125,00		RTS 23/ I
8	210810005R00 A	D-Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený Výkaz výměr: 195	m	195,00 195,00		RTS 23/ I
9	210100005R01 A	D-Odpojení vodičů do 35 mm2 Výkaz výměr: 224	kus	224,00 224,00		RTS 23/ I
10	210100007R01 A	D-Odpojení vodičů do 70 mm2 Výkaz výměr: 7	kus	7,00 7,00		RTS 23/ I
11	210100001R00 A	D-odpojení vodičů do 2,5 mm2 Výkaz výměr: 156	kus	156,00 156,00		RTS 23/ I
12	210204201R01 A	D-Elektrovýzbroj RVO Výkaz výměr: 2	kus	2,00 2,00		RTS 23/ I
13	210901073R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový AYKY 1 kV, 4 x 70 mm2, volně uložený Výkaz výměr: 3	m	3,00 3,00	M21	RTS 23/ I

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č.203
---------	-----	---	------------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **801**
SO 801 Vegetační úpravy

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01	Příprava území	16
02	Točna autobusů	25
03	Dětské hřiště - dopadová plocha z písku	46
04	Workoutové hřiště	44
05	Hřiště na míčové hry z pryže	36
06	Pískoviště	22
07	Sadové úpravy	62
08	Rozvojová péče po dobu 3 let	32
		283

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 204
Objekt:	801	SO 801 Vegetační úpravy	
Soupis:	01	Příprava území	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	N30	Kácení dřevin				
1	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	468,00		URS
	Výkaz výměr:	"dle inv.tab.č.3,4,5,20,21,22,40,46,53,58,60,72,73"90+20+20+27+12+55+60+30+30+13+4 468		468,00		
2	111212355	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu, do 1:5	m2	691,00		URS
	Výkaz výměr:	"dle inv.tab.č.1,2,7,56"250+125+201+115: 691		691,00		
3	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,2 m	kus	4,00		URS
	Výkaz výměr:	"dle inv.tab.č.29,36,55,64"4: 4		4,00		
4	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	1,00		URS
	Výkaz výměr:	"dle inv.tab.č.30"1: 1		1,00		
5	112201111R00	Odstranění pařezu průměr do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypaním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu,	kus	4,00	823-1	RTS 23/ I
6	112201112R00	Odstranění pařezu průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,00	823-1	RTS 23/ I
7	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztrátne 3% v ceně	t	150,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5: "převod na tuny"zemina_pař*2000/1000: 150		150,00		
8	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	1 159,00		URS
	Výkaz výměr:	"součet ploch ods keřových skupin"468+691: 1159		1 159,00		
9	112155215	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	5,00		URS
	Výkaz výměr:	2+3: 5		5,00		
10	R1-171201201	Uložení bioodpadu, kmenů stromů v režii zhotovitele stavby, včetně případných poplatků za uložení na, skládky	m3	418,44		Vlastní
	Výkaz výměr:	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35: "objem kmenů kácených stromů"3,14*0,15*0,15*5*4: Součet: 418,438		418,44		
Díl:	N02	Ošetření dřevin				
11	184852233	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou	kus	4,00		URS
	Výkaz výměr:	"dle inv.tab.č.14,15,16,17"4: 4		4,00		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 205
Objekt:	801	SO 801 Vegetační úpravy	
Soupis:	01	Příprava území	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
12	184813151	Odstranění výmladků stromu mechanicky na bázi v do 2 m průměru kmene do 0,2 m	kus	4,00		URS
	Výkaz výměr:	"dle inv.tab.č.14,15,16,17"4: 4		4,00		
13	184803113R00	Řez a tvarování živých plotů nebo stěn výška do 3 m, jakákoliv šířka, se složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,	m2	16,00	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	"dle inv.tab.č.33,49"6+10: 16		16,00		
14	R-111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5-, pozitivní probírka	m2	59,50		Vlastní
	Výkaz výměr:	"probírka 70% z plochy skupiny č.74"pl_PROB*0,7: 59,5		59,50		
15	R-111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	20,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	řezy_objem: 20		20,00		
16	R-171201201	Uložení bioodpadu z ošetření dřevin v režii zhotovitele stavby, včetně případných poplateků za, uložení na skládky	m3	7,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"řezy_objem*0,35: 7		7,00		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 206
Objekt:	801	SO 801 Vegetační úpravy	
Soupis:	02	Točna autobusů	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	5	Komunikace pozemní				
1	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	37,50		URS
	Výkaz výměr:	pl_mlat*0,25: 37,5		37,50		
2	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	37,50		URS
3	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	37,50		URS
4	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	37,50		URS
5	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	75,00		URS
	Výkaz výměr:	"převod z m3 na kg a tuny"pl_mlat*0,25*2000/1000: 75		75,00		
6	916371214-R	Instalace samofixační obruby z ocelové pásoviny; 3/200/2000 mm, kotvení roxoru do betonové patky,, rovné úseky a oblouky, nátěr roxoru proti korozi v místě sváru	m	45,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	"roxory ve vzdál. 1m, včetně jejich přivaření a bet. patky"obrubník_ocel: 45		45,00		
7	R-1018.1	Ocelová samofixační obruba, pozink.plech 2000x200x3mm, bez vrchního lemu	m	49,50		Vlastní
	Výkaz výměr:	"10% ztratiné"obrubník_ocel*1,1: 49,5		49,50		
8	R-1018.2	Kotvící roxor, pr. 16mm, délka 200mm	ks	49,50		Vlastní
	Výkaz výměr:	"délka obrubníku*1 ks/bm*10% ztratiné"obrubník_ocel*1*1,1: 49,5		49,50		
9	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	150,00		URS
	Výkaz výměr:	pl_mlat: 150		150,00		
10	589116112R00	Kryt ploch pro tělovýchovu ze sypkých materiálů povrch hlinitopísčitý, tloušťka přes 20 do 50 mm,	m2	150,00	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	pl_mlat: 150		150,00		
11	564811112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	150,00	822-1	RTS 23/ I
12	564811113R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	150,00	822-1	RTS 23/ I
13	564821111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	150,00	822-1	RTS 23/ I
14	935932111-R	Kabelová chránička, specifikace dle správce typu inženýrské sítě, vč. montáže a obsypu	m	15,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	"délka"15: 15		15,00		

Díl:	998	Přesun hmot				
15	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	96,00	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 207
Objekt:	801	SO 801 Vegetační úpravy	
Soupis:	02	Točna autobusů	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		vodorovně do 200 m				
16	998225194R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	96,00	822-1	RTS 23/ I
17	998225195R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně za každých dalších 5 000 m přes 5 000 m	t	96,00	822-1	RTS 23/ I
		vodorovně do 200 m				

Díl:	N14	Mobiliář				
18	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,00		URS
19	749101320/R1	Odpadkový koš se stříškou, ocelová nosná konstrukce s práškovým vypalovacím lakem RAL 9011,, opláštění ocel. plech RAL 9006, objem 30 l, kotvený do beton. patky 40x40x40cm, včetně dopravy	kus	1,00		Vlastní
20	936124112R00	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh	kus	6,00	823-1	RTS 23/ I
		s vyhloubením rýh, osazením noh, montáží sedadla a opěradla, s případným naložením přebytečného výkopku na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,				
21	749101000-R2	Lavička s opěradlem, konstrukce zinková ocelová, s práškovým vypalovacím lakem RAL 9011, sedák a, opěradlo z dřevěných desek, bez područek, rozměr 1800x700x820mm, včetně dopravy	kus	6,00		Vlastní
22	936124112-R	Montáž kruhové lavičky ukotvené pomocí chemické kotvy do betonové patky	kus	1,00		Vlastní
23	749101000-R7	Lavička kruhová bez opěradla, ze čtyř čtvrtkruhových segmetů, konstrukce ocelová, s práškovým, vypalovacím lakem RAL 9011, sedák z dřevěných desek, vnější průměr 3m, včetně dopravy, specifikace	kus	1,00		Vlastní

Díl:	998	Přesun hmot				
24	998231311R	Přesun hmot pro mobiliář dopravní vzdálenost do 5000 m	t	3,50		Vlastní
25	998231411R	Ruční přesun hmot pro mobiliář do100 m	t	3,50		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 208
Objekt:	801	SO 801 Vegetační úpravy	
Soupis:	03	Dětské hřiště - dopadová plocha z písku	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	113107122R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	35,00	822-1	RTS 15/ I
	Výkaz výměr:	ods_dlažba: 35		35,00		
2	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	35,00	822-1	RTS 23/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek				
3	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	43,00	822-1	RTS 23/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek				
	Výkaz výměr:	ods_obrubnik: 43		43,00		
4	R-966001112	Odstranění dětského pískoviště	kus	1,00		Vlastní
Díl:	997	Přesun sutě				
5	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	25,80		URS
6	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,64		URS
7	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů, do 4 km	t	10,64		URS
8	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,15		URS
9	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů, do 4 km	t	15,15		URS
10	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	10,64		URS
11	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	15,15		URS
Díl:	5	Komunikace pozemní				
12	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	26,00		URS
	Výkaz výměr:	pl_mlat*0,25: pl_písek*0,3: Součet: 26		26,00		
13	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	26,00		URS
14	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	26,00		URS
15	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	26,00		URS
16	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	52,00		URS
	Výkaz výměr:	"převod z m3 na kg a tuny"výkop_ploch*2000/1000: 52		52,00		
17	916371214-R	Instalace samofixační obruby z ocelové pásoviny; 3/200/2000 mm, kotvení roxorů do betonové patky,, rovné úseky a oblouky, nátěr roxorů proti korozi v místě sváru	m	50,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	"roxory ve vzdál. 1m, včetně jejich přivaření a bet. patky"obrubník_ocel: 50		50,00		
18	R-1018.1	Ocelová samofixační obruba, pozink.plech 2000x200x3mm, bez vrchního lemu	m	55,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	"10% ztratiné"obrubník_ocel*1,1:				

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 209
Objekt:	801	SO 801 Vegetační úpravy	
Soupis:	03	Dětské hřiště - dopadová plocha z písku	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		55		55,00		
19	R-1018.2	Kotvící roxor, pr. 16mm, délka 200mm	ks	55,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	"délka obrušniku*1 ks/bm*10% ztratné"obrubnik_ocel*1*1,1:				
		55		55,00		
20	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	90,00		URS
	Výkaz výměr:	pl_mlat+pl_písek:				
		90		90,00		
21	589116112R00	Kryt ploch pro tělovýchovu ze sypkých materiálů povrch hlinitopísčitý, tloušťka přes 20 do 50 mm,	m2	20,00	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	pl_mlat:				
		20		20,00		
22	564811112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	20,00	822-1	RTS 23/ I
23	564811113R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	20,00	822-1	RTS 23/ I
24	564821111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	20,00	822-1	RTS 23/ I
25	936009112	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z písku, vč. geotextilie	m2	70,00		URS
	Výkaz výměr:	pl_písek:				
		70		70,00		

Díl:	998	Přesun hmot				
26	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	50,00	822-1	RTS 23/ I
		vodorovně do 200 m				
27	998225194R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	50,00	822-1	RTS 23/ I
28	998225195R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný příplatek k ceně za každých dalších 5 000 m přes 5 000 m	t	50,00	822-1	RTS 23/ I
		vodorovně do 200 m				

Díl:	N09	Založení trávníku				
29	122151401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	2,00		URS
	Výkaz výměr:	trávník_byliny*0,05:				
		2		2,00		
30	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1, až 3	m3	2,00		URS
31	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,00		URS
32	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	40,00		URS
	Výkaz výměr:	trávník_byliny:				
		40		40,00		
33	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	2,00		URS

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 210
Objekt:	801	SO 801 Vegetační úpravy	
Soupis:	03	Dětské hřiště - dopadová plocha z písku	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: 40 * 0,05 ' Přepočtené koeficientem množství: 2		2,00		
34	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	40,00	823-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: trávník_byliny: 40		40,00		
35	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	40,00		URS
		Výkaz výměr: trávník_byliny: 40		40,00		
36	00572100	osivo směs pro bylinný trávník, specifikace viz TZ	kg	0,40		URS
		Výkaz výměr: 40 * 0,01 ' Přepočtené koeficientem množství: 0,4		0,40		
37	185803211R00	Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,00	823-1	RTS 23/ I
		Výkaz výměr: trávník_byliny: 40		40,00		

Díl:	N14	Mobiliář				
38	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,00		URS
39	749101320/R1	Odpadkový koš se stříškou, ocelová nosná konstrukce s práškovým vypalovacím lakem RAL 9011,, opláštění ocel. plech RAL 9006, objem 30 l, kotvený do beton. patky 40x40x40cm, včetně dopravy	kus	1,00		Vlastní
40	936124112R00	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh	kus	3,00	823-1	RTS 23/ I
		s vyhloubením rýh, osazením noh, montáží sedadla a opěradla, s případným naložením přebytečného výkopku na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,				
41	749101000-R2	Lavička s opěradlem, konstrukce zinková ocelová, s práškovým vypalovacím lakem RAL 9011, sedák a, opěradlo z dřevěných desek, bez područek, rozměr 1800x700x820mm, včetně dopravy	kus	3,00		Vlastní
42	936005221-R	Rozebrání, přesun, ukotvení a montáž dětské houpačky vahadlové	kus	1,00		Vlastní
43	936005212-R	Rozebrání, přesun, ukotvení a montáž herní sestavy se skluzavkou	kus	1,00		Vlastní
44	936005231	Rozebrání, přesun, ukotvení a montáž dětské houpačky pružinové jednomístné	kus	2,00		Vlastní

Díl:	998	Přesun hmot				
45	998231311R	Přesun hmot pro mobiliář dopravní vzdálenost do 5000 m	t	4,00		Vlastní
46	998231411R	Ruční přesun hmot pro mobiliář do100 m	t	4,00		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 211
Objekt:	801	SO 801 Vegetační úpravy	
Soupis:	04	Workoutové hřiště	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	113107122R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	20,00	822-1	RTS 15/ I
	Výkaz výměr:	ods_dlažba: 20		20,00		
2	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	20,00	822-1	RTS 23/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek				
3	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	20,00	822-1	RTS 23/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek				
	Výkaz výměr:	ods_obrubnik: 20		20,00		
Díl: 997		Přesun sutě				
4	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,70		URS
5	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,90		URS
6	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů, do 4 km	t	5,90		URS
7	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,80		URS
8	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů, do 4 km	t	5,80		URS
9	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	5,90		URS
10	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,80		URS
Díl: 5		Komunikace pozemní				
11	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,25		URS
	Výkaz výměr:	pl_mlat*0,25: pl_kacírek*0,3: Součet: 30,25		30,25		
12	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	30,25		URS
13	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	30,25		URS
14	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	30,25		URS
15	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	60,50		URS
	Výkaz výměr:	"převod z m3 na kg a tuny"výkop_ploch*2000/1000: 60,5		60,50		
16	916371214-R	Instalace samofixační obruby z ocelové pásoviny; 3/200/2000 mm, kotvení roxoru do betonové patky,, rovné úseky a oblouky, nátěr roxoru proti korozi v místě sváru	m	60,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	"roxory ve vzdál. 1m, včetně jejich přivaření a bet. patky"obrubník_ocel: 60		60,00		
17	R-1018.1	Ocelová samofixační obruba, pozink.plech 2000x200x3mm, bez vrchního lemu	m	66,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	"10% ztratiné"obrubník_ocel*1,1: 66		66,00		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 212
Objekt:	801	SO 801 Vegetační úpravy	
Soupis:	04	Workoutové hřiště	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
18	R-1018.2	Kotvící roxor, pr. 16mm, délka 200mm	ks	66,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	"délka obručníku*1 ks/bm*10% ztratné"obrubník_ocel*1*1,1: 66		66,00		
19	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	105,00		URS
	Výkaz výměr:	pl_mlat+pl_kačírek: 105		105,00		
20	589116112R00	Kryt ploch pro tělovýchovu ze sypkých materiálů povrch hlinitopísčitý, tloušťka přes 20 do 50 mm,	m2	25,00	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	pl_mlat: 25		25,00		
21	564811112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	25,00	822-1	RTS 23/ I
22	564811113R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	25,00	822-1	RTS 23/ I
23	564821111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	25,00	822-1	RTS 23/ I
24	936009113	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z kačírku, vč. geotextilie	m2	80,00		URS
	Výkaz výměr:	pl_kačírek: 80		80,00		
Díl:	998	Přesun hmot				
25	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	70,00	822-1	RTS 23/ I
26	998225194R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	70,00	822-1	RTS 23/ I
27	998225195R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný příplatek k ceně za každých dalších 5 000 m přes 5 000 m vodorovně do 200 m	t	70,00	822-1	RTS 23/ I
Díl:	N09	Založení trávníku				
28	122151401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	2,50		URS
	Výkaz výměr:	trávník_byliny*0,05: 2,5		2,50		
29	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1, až 3	m3	2,50		URS
30	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,50		URS
31	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	50,00		URS
	Výkaz výměr:	trávník_byliny: 50		50,00		
32	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	2,50		URS
	Výkaz výměr:	50 * 0,05 ' Přepočtené koeficientem množství:				

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 213
Objekt:	801	SO 801 Vegetační úpravy	
Soupis:	04	Workoutové hřiště	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		2,5		2,50		
33	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	50,00		URS
	Výkaz výměr:	trávník_byliny:				
		50		50,00		
34	00572100	osivo směs pro bylinný trávník, specifikace viz TZ	kg	0,50		URS
	Výkaz výměr:	50 * 0,01 ' Přepočtené koeficientem množství:				
		0,5		0,50		
35	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	50,00	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	trávník_byliny:				
		50		50,00		
36	185803211R00	Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,00	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	trávník_byliny:				
		50		50,00		

Díl:	N14	Mobiliář				
37	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,00		URS
38	749101320/R1	Odpadkový koš se stříškou, ocelová nosná konstrukce s práškovým vypalovacím lakem RAL 9011,, opláštění ocel. plech RAL 9006, objem 30 l, kotvený do beton. patky 40x40x40cm, včetně dopravy	kus	1,00		Vlastní
39	936124112R00	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh	kus	4,00	823-1	RTS 23/ I
		s vyhloubením rýh, osazením noh, montáží sedadla a opěradla, s případným naložením přebytečného výkopku na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,				
40	749101000-R2	Lavička s opěradlem, konstrukce zinková ocelová, s práškovým vypalovacím lakem RAL 9011, sedák a, opěradlo z dřevěných desek, bez područek, rozměr 1800x700x820mm, včetně dopravy	kus	2,00		Vlastní
41	749101000-R1	Lavička bez opěradla, konstrukce zinková ocelová, s práškovým vypalovacím lakem RAL 9011, sedák a, opěradlo z dřevěných desek, bez područek, rozměr 1800x700x820mm, včetně dopravy	kus	2,00		Vlastní
42	R1000018/R1	Sestava workoutových prvků, ocel.kce ukotvena do bet. patek, včetně přípravných, stavebních prací,, podkladu pod prvky, montáže a dopravy, kompletní specifikace viz TZ	ks	1,00		Vlastní

Díl:	998	Přesun hmot				
43	998231311R	Přesun hmot pro mobiliář dopravní vzdálenost do 5000 m	t	3,00		Vlastní
44	998231411R	Ruční přesun hmot pro mobiliář do100 m	t	3,00		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 214
Objekt:	801	SO 801 Vegetační úpravy	
Soupis:	05	Hřiště na míčové hry z pryže	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: ods_obrubník: 70	m	70,00	822-1	RTS 23/ I
2	R-966001111	Odstranění basketbalových košů	kus	2,00		Vlastní
3	R-966001112	Odstranění stávajících kovových sloupků na natažení sítě	kus	2,00		Vlastní
Díl:	997	Přesun sutě				
4	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,26		URS
5	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	6,26		URS
6	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů, do 4 km	t	6,26		URS
7	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	6,26		URS
Díl:	5	Komunikace pozemní				
8	R-919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládkovné Výkaz výměr: "délka obvodu kolem hřiště"70: 70	m	70,00		Vlastní
9	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně Výkaz výměr: "výkop obrubník"0,2*0,35*70: 4,9	m3	4,90		URS
10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,90		URS
11	916331112	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	70,00		URS
12	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm Výkaz výměr: 70 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství: 77	m	77,00		URS
13	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	4,90		URS
14	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 Výkaz výměr: "plocha terénní úpravy po stavbě"70*0,5: 35	m2	35,00	823-1	RTS 23/ I
15	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou od nečistot Výkaz výměr: pl_pryž: 290	m2	290,00		URS
16	R2-579221256	Vyrovnávací vrstva pod pryž - syntetický asfalt (ET podložka) v min tl. 25mm do 300 m2, včetně, dopravy Výkaz výměr: pl_pryž: 290	m2	290,00		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 215
Objekt:	801	SO 801 Vegetační úpravy	
Soupis:	05	Hřiště na míčové hry z pryže	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
17	R-579221256	Ručně litý pryžový povrch 3-vrstvý tl 13 mm 2 ostatní barvy s impregnací (polyuretanový penetrační, nástřík) na asfalt do 300 m2, včetně lajnování hřiště dle vybraného graf.návrhu	m2	290,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	pl_pryž: 290		290,00		
18	R-579221252	Grafický návrh pryžového povrchu, 3 variaty od zhotovitele, nejedná se o nástřík, do 300 m2	ks	3,00		Vlastní

Díl:	998	Přesun hmot				
19	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	15,00	822-1	RTS 23/ I
20	998225194R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	15,00	822-1	RTS 23/ I
21	998225195R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný příplatek k ceně za každých dalších 5 000 m přes 5 000 m vodorovně do 200 m	t	15,00	822-1	RTS 23/ I

Díl:	N09	Založení trávníku				
22	122151401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	3,75		URS
	Výkaz výměr:	trávník_byliny*0,05: 3,75		3,75		
23	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1, až 3	m3	3,75		URS
24	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,75		URS
25	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	75,00		URS
	Výkaz výměr:	trávník_byliny: 75		75,00		
26	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	3,75		URS
	Výkaz výměr:	75 * 0,05 ' Přepočtené koeficientem množství: 3,75		3,75		
27	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	75,00	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	trávník_byliny: 75		75,00		
28	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	75,00		URS
	Výkaz výměr:	trávník_byliny: 75		75,00		
29	00572100	osivo směs pro bylinný trávník, specifikace viz TZ	kg	0,75		URS
	Výkaz výměr:	75 * 0,01 ' Přepočtené koeficientem množství: 0,75		0,75		
30	185803211R00	Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	75,00	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	trávník_byliny: 75		75,00		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 216
Objekt:	801	SO 801 Vegetační úpravy	
Soupis:	05	Hřiště na míčové hry z pryže	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	N14	Mobiliář				
31	R-936005212	Montáž florbalové branky, včetně dopravy	kus	2,00		Vlastní
32	74920006-R	Branka na florbal, vel. 160x115 cm, hloubka 0,5m, ocel. zinkovaná kce, ukotvena do podkladu šrouby,, včetně sítě	kus	2,00		Vlastní
33	R-936005221	Montáž basketbalového koše, včetně dopravy	kus	1,00		Vlastní
34	74920001-R	Basketbalový koš, sloupky z hliníkové kce, deska 1,8x1,05m lamino, ocelový basketbalový koš se sítí,, výška obruče 305 cm od země, průměr koše 45 cm, certifikace	kus	1,00		Vlastní

Díl:	998	Přesun hmot				
35	998231311R	Přesun hmot pro mobiliář dopravní vzdálenost do 5000 m	t	6,00		Vlastní
36	998231411R	Ruční přesun hmot pro mobiliář do100 m	t	6,00		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 217
Objekt:	801	SO 801 Vegetační úpravy	
Soupis:	06	Pískoviště	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	R-966001112	Odstranění dětského dřevěného pískoviště	kus	1,00		Vlastní
---	-------------	--	-----	------	--	---------

Díl: 997 Přesun sutě

2	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,50		URS
3	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,50		URS
4	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů, do 4 km	t	0,50		URS
5	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,00		URS
6	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů, do 4 km	t	5,00		URS
7	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,00		URS
8	997221658	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	0,50		URS

Díl: N09 Založení trávníku

9	122151401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	0,75		URS
	Výkaz výměr:	trávník_byliny*0,05: 0,75		0,75		
10	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1, až 3	m3	0,75		URS
11	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,75		URS
12	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	15,00		URS
	Výkaz výměr:	trávník_byliny: 15		15,00		
13	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,75		URS
	Výkaz výměr:	15 * 0,05 ' Přepočtené koeficientem množství: 0,75		0,75		
14	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	15,00	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	trávník_byliny: 15		15,00		
15	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	15,00		URS
	Výkaz výměr:	trávník_byliny: 15		15,00		
16	00572100	osivo směs pro bylinný trávník, specifikace viz TZ	kg	0,15		URS
	Výkaz výměr:	15 * 0,01 ' Přepočtené koeficientem množství: 0,15		0,15		
17	185803211R00	Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,00	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	trávník_byliny: 15		15,00		

Díl: N14 Mobiliář

18	936004112R00	Zřízení dětského pískoviště zřízení dětského pískoviště s rámem dřevěným	m	8,00	823-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	------	-------	-----------

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 218
Objekt:	801	SO 801 Vegetační úpravy	
Soupis:	06	Pískoviště	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		s vyhloubením jámy, naložením výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, s dodávkou všech potřebných hmot,				
	Výkaz výměr:	"obvod pískoviště"2*4: 8		8,00		
19	936004121R00	Zřízení dětského pískoviště zřízení vnitřního prostoru pískoviště	m2	4,00	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	"plocha pískoviště"2*2: 4		4,00		
20	R1000005	Pískoviště s dřevěnou obrubou, sedacími deskami, rozměr: 2x2x0,3m, včetně montáže	kus	1,00		Vlastní
Díl:	998	Přesun hmot				
21	998231311R	Přesun hmot pro mobiliář dopravní vzdálenost do 5000 m	t	4,00		Vlastní
22	998231411R	Ruční přesun hmot pro mobiliář do100 m	t	4,00		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 219
Objekt:	801	SO 801 Vegetační úpravy	
Soupis:	07	Sadové úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	N05	Výsadba dřevin				
1	183101121R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,4 do 1 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, Výkaz výměr: stromy: 53	kus	53,00	823-1	RTS 23/ I
2	184102114R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím, Výkaz výměr: stromy: 53	kus	53,00	823-1	RTS 23/ I
3	R-185802114	Aplikace půdního kondicionéru k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 Výkaz výměr: 26,5 * 0,001 ' Přepočtené koeficientem množství: 0,027	t	0,03		Vlastní
4	251911550-R	Půdní kondicionér vicesložkový, vč. dovozu, ztratiné 3% v ceně Výkaz výměr: "stromy solitérní - množství 0,5kg/ks"0,5*stromy: 26,5	kg	26,50		Vlastní
5	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m Výkaz výměr: stromy: 53	kus	53,00		URS
6	R-184911111.1	Uvázání dřeviny ke kůlům Výkaz výměr: stromy: 53	kus	53,00		Vlastní
7	R-1004-3	Kůl dřevěný vyvazovací, rozměry 250/8 cm, s tlak.impregnací Výkaz výměr: "počet listnatých stromů*3ks kůlů ke každému"3*stromy: 159	kus	159,00		Vlastní
8	R-1005	Příčka z púlené frézované kulatiny prům. 8 cm, délka 60 cm, ztratiné 1% Výkaz výměr: "počet stromů*3ks příčky ke každému"3*stromy: 159	kus	159,00		Vlastní
9	R-1008	Úvazek pro kotvení, bavlněný, šířka 30 mm Výkaz výměr: "2m úvazku/1ks stromu"2*stromy: 106	m	106,00		Vlastní
10	184215411	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkaz výměr: stromy: 53	kus	53,00		URS
11	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 Výkaz výměr: stromy: 53	m2	53,00		URS
12	1039110001-R	kůra mulčovací VL - kůroděvní hmota Výkaz výměr: 53 * 0,1 ' Přepočtené koeficientem množství:	m3	5,30		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 220
Objekt:	801	SO 801 Vegetační úpravy	
Soupis:	07	Sadové úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		5,3		5,30		
13	R-914911511.1	Natření kmene proti korní spále speciálním nátěrem	kus	53,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	stromy:				
		53		53,00		
14	100	Ochranný nátěr na kmeny proti korní spále způsobené teplotními vlivy	kus	53,00		Vlastní
15	R-184813121.1	Ochrana krčku dřevin před ožínáním mechanicky chráničkou v rovině a svahu	kus	53,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	stromy:				
		53		53,00		
16	2861022-R	Chránička kmene proti poškození krčku, plastová, zelená, vel. 21x36x0,2 cm	kus	53,00		Vlastní
17	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	4,24	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	"stromy solitérní - převod na m3*ks"(80/1000)*stromy:				
		4,24		4,24		
18	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,24		URS
19	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	4,24		URS
20	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	4,24		URS

Díl:	N07	Stromy				
21	R_200149	Acer campestre 'Elsrijk', obvod kmene 14-16, s balem, ztratiné 3% v ceně	kus	10,00		Vlastní
22	R_2001491	Acer campestre 'Lienco', obvod kmene 14-16, s balem, ztratiné 3% v ceně	kus	9,00		Vlastní
23	R_2001331	Aesculus carnea 'Briotii', ok 14-16, s balem, ztratiné 3% v ceně	kus	3,00		Vlastní
24	R_200182.3.1	Carpinus betulus 'Fastigiata', obvod kmene 14-16, s balem, ztratiné 3% v ceně	kus	7,00		Vlastní
25	R_2003231	Carpinus betulus 'Lucas', obvod kmene 14-16, s balem, ztratiné 3% v ceně	kus	7,00		Vlastní
26	SLL10701	Prunus avium 'Plena', ok 14-16, s balem, ztratiné 3% v ceně	kus	6,00		Vlastní
27	R_2003310	Prunus serrulata 'Sunset Boulevard', obvod kmene 14-16, s balem, ztratiné 3% v ceně	kus	7,00		Vlastní
28	SLL1468	Tilia cordata, ok 14-16, s balem, ztratiné 3% v ceně	kus	4,00		Vlastní

Díl:	N038	Založení trvalkového záhonu				
29	184802111.1	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	34,00		URS
	Výkaz výměr:	pl_klas_mulč_záhon*2:				
		34		34,00		
30	252340010.1.1	herbucid totální, bal. 1 l (5l/ha)	litr	0,02		URS
	Výkaz výměr:	34 * 0,0005 ' Přepočtené koeficientem množství:				
		0,017		0,02		
31	183403132.1	Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5	m2	17,00		URS
	Výkaz výměr:	pl_klas_mulč_záhon:				
		17		17,00		
32	183403153.1	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	17,00		URS
	Výkaz výměr:	pl_klas_mulč_záhon:				
		17		17,00		
33	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	17,00		URS

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 221
Objekt:	801	SO 801 Vegetační úpravy	
Soupis:	07	Sadové úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	pl_klas_mulč_záhon: 17		17,00		
34	R-1012.1.1	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	3,40		Vlastní
	Výkaz výměr:	"převod na tuny ohumus trvalky"pl_klas_mulč_záhon*0,1*2000/1000: 3,4		3,40		
35	R-185802114.1	Aplikace půdního kondicionéru k jednotlivým rostlinám a na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	1,7 * 0,001 ' Přepočtené koeficientem množství: 0,002		0,00		
36	251911550-R.1	Půdní kondicionér vicesložkový včetně dovozu	kg	1,70		Vlastní
	Výkaz výměr:	"množství 100g/m2"0,1*pl_klas_mulč_záhon: 1,7		1,70		
37	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	17,00		URS
	Výkaz výměr:	pl_klas_mulč_záhon: 17		17,00		
38	1039110001-R	kůra mulčovací VL - kůrodřevní hmota	m3	1,70		Vlastní
	Výkaz výměr:	17 * 0,1 ' Přepočtené koeficientem množství: 1,7		1,70		
39	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	154,00		URS
	Výkaz výměr:	trvalky: 154		154,00		
40	183204112R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	kus	154,00	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	trvalky: 154		154,00		
41	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	0,17	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	"trvalky - převod na m3*m2"(10/1000)*pl_klas_mulč_záhon: 0,17		0,17		
42	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,17		URS
43	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,17		URS
44	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,17		URS

Díl:	N06	Trvalky materiál				
45	R_4019	Geranium macrorrhizum, K 9, ztratiné 3%v ceně	kus	154,00		Vlastní

Díl:	N09	Založení trávníku				
46	122151404	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	103,00		URS
	Výkaz výměr:	trávník_byliny*0,05: 103		103,00		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 222
Objekt:	801	SO 801 Vegetační úpravy	
Soupis:	07	Sadové úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
47	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1, až 3	m3	103,00		URS
48	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	103,00		URS
49	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	2 060,00		URS
	Výkaz výměr:	trávník_byliny: 2060		2 060,00		
50	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	103,00		URS
	Výkaz výměr:	2060 * 0,05 ' Přepočtené koeficientem množství: 103		103,00		
51	184802111.1	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	2 660,00		URS
	Výkaz výměr:	trávník_byliny+trávník_květ_louka: 2660		2 660,00		
52	252340010.1.1	herbicide totální, bal. 1 l (5l/ha)	litr	13,30		URS
	Výkaz výměr:	2660 * 0,005 ' Přepočtené koeficientem množství: 13,3		13,30		
53	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	2 660,00	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	trávník_byliny+trávník_květ_louka: 2660		2 660,00		
54	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	2 660,00	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	trávník_byliny+trávník_květ_louka: 2660		2 660,00		
55	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	2 660,00	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	trávník_byliny+trávník_květ_louka: 2660		2 660,00		
56	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 060,00		URS
	Výkaz výměr:	trávník_byliny: 2060		2 060,00		
57	00572100	osivo směs pro bylinný trávník, specifikace viz TZ	kg	20,60		URS
	Výkaz výměr:	2060 * 0,01 ' Přepočtené koeficientem množství: 20,6		20,60		
58	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	600,00		URS
	Výkaz výměr:	trávník_květ_louka: 600		600,00		
59	00572470	osivo směs travní květnatá louka, specifikace viz TZ	kg	3,00		URS
	Výkaz výměr:	600 * 0,005 ' Přepočtené koeficientem množství: 3		3,00		
60	185803211R00	Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 660,00	823-1	RTS 23/ I
	Výkaz výměr:	trávník_byliny+trávník_květ_louka: 2660		2 660,00		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 223			
Objekt:	801	SO 801 Vegetační úpravy				
Soupis:	07	Sadové úpravy				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	998	Přesun hmot				
61	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	5,00	823-1	RTS 23/ I
62	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	5,00		URS

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 224
Objekt:	801	SO 801 Vegetační úpravy	
Soupis:	08	Rozvojová péče po dobu 3 let	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	OST5	Následná péče v 1.roce				
1	185804213R00	Vypleťtí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny solitérní s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením Výkaz výměr: "strom - počet pletí v letech"stromy*2: 106	m2	106,00	823-1	RTS 23/ I
				106,00		
2	185804214R00	Vypleťtí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny ve skupinách Výkaz výměr: "trvalky - počet pletí v letech"pl_klas_mulč_záhon*2: 34	m2	34,00	823-1	RTS 23/ I
				34,00		
3	185804252R00	Odstranění odkvetlých částí rostlin trvalky a odumřelých částí rostlin s vypořením odpadu na okraje záhonu, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, Výkaz výměr: pl_klas_mulč_záhon: 17	m2	17,00	823-1	RTS 23/ I
				17,00		
4	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2, Výkaz výměr: "stromy - převod na m3*ks"(80/1000)*stromy*10: "trvalky - převod na m3*m2"(10/1000)*pl_klas_mulč_záhon*10: Součet: 44,1	m3	44,10	823-1	RTS 23/ I
				44,10		
5	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	44,10		URS
6	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	44,10		URS
7	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	44,10		URS
8	R-1009	Kontrola kotvení kůlů a úvazků u stromů, včetně opravy Výkaz výměr: stromy*2: 106	kus	106,00		Vlastní
				106,00		
9	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 Výkaz výměr: "bylinný trávník - 4 seče"trávník_byliny*4: "květnatá louka - 3 seče"trávník_květ_louka*3: Součet: 10600	m2	10 600,00		URS
				10 600,00		
10	997221658	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03 Výkaz výměr: "množství pokosené trávy v m3"pokos_1*0,3*0,1: "převod z m2 na m3 na kg a tuny"bioodpad_pokos_1*100/1000: 31,8	t	31,80		URS
				31,80		

Díl:	OST2	Následná péče v 2.roce				
11	185804213R00	Vypleťtí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny solitérní s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením Výkaz výměr: "strom - počet pletí v letech"stromy*2: 106	m2	106,00	823-1	RTS 23/ I
				106,00		
12	185804214R00	Vypleťtí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny ve skupinách Výkaz výměr: "trvalky - počet pletí v letech"pl_klas_mulč_záhon*2: 34	m2	34,00	823-1	RTS 23/ I
				34,00		

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 225
Objekt:	801	SO 801 Vegetační úpravy	
Soupis:	08	Rozvojová péče po dobu 3 let	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
13	185804252R00	Odstranění odkvetlých částí rostlin trvalky a odumřelých částí rostlin s vypošením odpadu na okraje záhonu, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, Výkaz výměr: pl_klas_mulč_záhon: 17	m2	17,00	823-1	RTS 23/ I
14	185804312R00	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2, Výkaz výměr: "stromy - převod na m3*ks"(80/1000)*stromy*6: "trvalky - převod na m3*m2"(10/1000)*pl_klas_mulč_záhon*6: Součet: 26,46	m3	26,46	823-1	RTS 23/ I
15	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	26,46		URS
16	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	26,46		URS
17	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	26,46		URS
18	R-1009	Kontrola kotvení kůlů a úvazků u stromů, včetně opravy Výkaz výměr: stromy*2: 106	kus	106,00		Vlastní
19	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 Výkaz výměr: "bylinný trávník - 4 seče"trávník_byliny*4: "květnatá louka - 2 seče"trávník_květ_louka*2: Součet: 10000	m2	10 000,00		URS
20	997221658	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03 Výkaz výměr: "množství pokosené trávy v m3"pokos_2*0,3*0,1: "převod z m2 na m3 na kg a tuny"bioodpad_pokos_2*100/1000: 30	t	30,00		URS

Díl:	OST3	Následná péče v 3.roce				
21	185804213R00	Vypletií záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny solitérní s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením Výkaz výměr: "strom - počet pletí v letech"stromy*2: 106	m2	106,00	823-1	RTS 23/ I
22	185804214R00	Vypletií záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny ve skupinách Výkaz výměr: "trvalky - počet pletí v letech"pl_klas_mulč_záhon*2: 34	m2	34,00	823-1	RTS 23/ I
23	185804252R00	Odstranění odkvetlých částí rostlin trvalky a odumřelých částí rostlin s vypošením odpadu na okraje záhonu, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, Výkaz výměr: pl_klas_mulč_záhon: 17	m2	17,00	823-1	RTS 23/ I
24	185804312R00	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2, Výkaz výměr: "stromy - převod na m3*ks"(80/1000)*stromy*6: "trvalky - převod na m3*m2"(10/1000)*pl_klas_mulč_záhon*6: Součet:	m3	26,46	823-1	RTS 23/ I

Položkový soupis

Stavba:	191	Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA	List č. 226
Objekt:	801	SO 801 Vegetační úpravy	
Soupis:	08	Rozvojová péče po dobu 3 let	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		26,46		26,46		
25	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	26,46		URS
26	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	26,46		URS
27	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	26,46		URS
28	R-1009	Kontrola kotvení kůlů a úvazků u stromů, včetně opravy	kus	106,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	stromy*2: 106		106,00		
29	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	9 400,00		URS
	Výkaz výměr:	"bylinný trávník - 4 seče"trávník_byliny*4: "květnatá louka - 1 seč"trávník_květ_louka*1: Součet: 9400		9 400,00		
30	997221658	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	28,20		URS
	Výkaz výměr:	"množství pokosené trávy v m3"pokos_3*0,3*0,1: "převod z m2 na m3 na kg a tuny"bioodpad_pokos_3*100/1000: 28,2		28,20		
31	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	53,00		URS
	Výkaz výměr:	stromy: 53		53,00		
32	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	53,00		URS
	Výkaz výměr:	stromy: 53		53,00		