Číslo projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.09151

Smlouva o dílo č. 1461

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2520, 2519, 2518, Jižníčtvrť III/8, 9, 10 v Přerově

Se sídlem: Jižní čtvrť III 2520/8, 75002 Přerov - Přerov I – Město

Zastoupené: Romana Vacková – předseda výboru

Roman Kuběna – člen výboru

IČ: 29461227 DIČ:CZ29461227

Bankovní spojení: Fio bank č. účtu:2700376534/2010

Zapsáno v OR, vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl S vložka11001

Další osoby objednatele oprávněné jednat:

Technický dozor investora: M&B eProjekce s.r.o. - Ing. Pavel Malenda

Zhotovitel: PROFISTAV PŘEROV a.s.

Se sídlem: K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov, Přerov VI - Újezdec

Zastoupený: Ing.Zbyňkem Zbytovským – předsedou představenstva

Další osoby zhotovitele oprávněné jednat: ve věcech smluvních

Jméno: Ing.Marian Vacek – místopředseda představenstva

Rozsah oprávnění: smlouva, změny smlouvy

Odborné vedení realizace díla: Ing.Marian Vacek

IČ: 25395653 DIČ: CZ 25395653

Bankovní spojení: ČSOB Přerov č. účtu: 278130053/0300

Zapsáno v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1897

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a své nebezpečí pro

objednatele dílo, jehož předmětem je kompletní realizace díla. Dílo bude provedeno v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací veřejné zakázky **„Rekonstrukce bytového domu Jižní čtvrť III/8, 9, 10, Přerov"** dle projektové dokumentace vypracované M&B eProjekce s.r.o., se sídlem Čechova 2a, 750 02 Přerov, IČ: 29453968. Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka s položkovým rozpočtem ze dne 28.2.2014, ve kterém je přesně specifikován rozsah prací. V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz a udržování zařízení staveniště zhotovitele.

2. Zhotovitel se stává při realizaci díla původcem odpadu, který je povinen zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.
3. Nedílnou přílohou této smlouvy je listina opravňující zhotovitele provádět práce, kterou předmětem této smlouvy a doklad o držení oprávnění k výkonu odborného vedení realizace díla fyzickou osobou, panem Ing. Marianem Vackem, který získal oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě v souladu s §158 zákona č. 183/2006 Sb, Stavební zákon.
4. Zhotovitel zajistí veškeré statické posouzení, zkoušky (tahové) a revize (hromosvodů a elektroinstalací).
5. Všechny méněpráce a vícepráce budou předem projednány a odsouhlaseny zástupci obou smluvních stran a rozsah bude upřesněn do stavebního deníku. Zápis bude závazným podkladem pro dodatek smlouvy o dílo, který bude vypracován před ukončením díla.
6. Zhotovitel doloží před předáním stavby návody na použití jednotlivých součástí stavby, které budou předmětem díla, v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb.
7. Zhotovitel doloží před zahájením stavby zpracovaný harmonogram prací.
8. Součástí je také provedení dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení.
9. Objednatel se zavazuje řádně a včasně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

III. ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit shora specifikované dílo v těchto termínech:
   - Termín zahájení: **7.4.2014**
   - Termín dokončení díla: **nejpozději do 7.8.2014**
   - Termín odstranění zařízení staveniště do 10 kalendářních dnů ode dne dokončení díla
   - Staveniště bude předáno zhotoviteli do 5pracovních dnů od podpisu této smlouvy
2. Provádění prací může být zahájeno až po nabytí právní moci stavebního povolení. V případě nabytí právní moci stavebního povolení až po sjednaném termínu zahájení prací, bude upraven také termín dokončení díla o počet dní, kdy nebylo možné práce zahájit.

3. V případě, že stavební povolení nenabude právní moci, popř. při vzniku jiných skutečností bránících zahájení a následně provedení stavby se zhotovitel zavazuje neuplatnit vůči objednateli finanční náhrady ani jiné sankce. Objednatel má právo posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby.
4. Neplnění termínů uvedených v odstavci 1 je postiženo smluvními pokutami dle článku IV odstavec 10 této smlouvy.
5. V případě nepřízně počasí (zhotovitel uvede ve stavebním deníku) v trvání celkem déle než 5 kalendářních dní v průběhu provádění díla je možné termín dokončení a převzetí díla prodloužit o počet dní, které překročí daný termín dokončení díla. Každé přerušení prací bude písemně oznámeno Zhotovitelem Objednateli a zapsáno ve stavebním deníku a potvrzeno Objednatelem.

IV. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla v rozsahu článku II této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Cena díla bez DPH:	**4,569.220,-Kč**
DPH 15%:	**685.383,-Kč**
Cena díla celkem vč. DPH:	**5,254.603,-Kč**

Slovy: pětmilionůdvěstěpadesátčtyřitisícešestsettři korun českých

2. Celková nabídková cena díla je zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a je stanovena zejména oceněním závazného výkazu výměr, který je označen jako příloha smlouvy. Součástí celkové nejvýše přípustné ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla a včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a dle obecně závazných právních předpisů Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
3. Celková nabídková cena je překročitelná pouze, dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty a je platnou po celou dobu stavby.
4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění, kterým se rozumí rozsah a ceny skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem a odsouhlasených Objednatelem v příslušném kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni každého měsíce. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
5. Zhotovitel předloží nejpozději do 7 kalendářních dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce daňový doklad, vystavený na základě oboustranně potvrzeného zjišťovacího protokolu, obsahující výčet veškerých v příslušném měsíci skutečně provedených prací a dodávek, tzv. soupis prací.
6. Splatnost daňového účetního dokladu (faktury) je stanovena do 14 dnů od předání faktury objednateli. Každá faktura vystavená zhotovitelem bude před jejím předáním

objednateli potvrzena minimálně zástupcem objednatele a technickým dozorem investora. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny náležitosti běžného daňového dokladu dle platné legislativy, včetně označení názvu a čísla Projektu.

8. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti běžného daňového dokladu dle platné legislativy je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

9. Jestliže se objednatel dostane do prodlení a neuhradí v termínech podle předchozích odstavců platby, k nimž je zavázán podle této smlouvy, je povinen zhotoviteli zaplatit 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.

10. Objednatel je oprávněn uložit zhotovitel smluvní pokutu v případě:

prodlení s termínem dokončení díla dle článku III. odstavec 1) z viny zhotovitele ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení

prodlení s odstraněním staveniště dle článku III. odstavec 1) ve výši 10 000,-Kč za každý den prodlení,

prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, ve výši 0,5% ceny díla za každý den prodlení

při prokazatelném nedodržení předpisů BOZP ve výši 1 000,-Kč za 1. případ, 3 000,- za každé opakované nedodržení

11. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

12. V případě vzniku škod na majetku objednatele z důvodu nesplnění termínu, budou zhotoviteli objednatelem tyto škody vyčísleny a náklady spojené s odstraněním vzniklých škod budou vyfakturovány zhotoviteli v plné výši. Zaplacení smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody.

13. V případě, že nebude provedena práce v rozsahu stanoveném touto smlouvou na základě zúžení projektu objednatelem, bude proveden odpočet ceny z díla odpovídající neprovedené práci. Výše odpočtu bude stanovena dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

14. V případě nedodržení zásad bezpečnosti práce, plánu BOZP nebo pokynů koordinátora BOZP pro předmětnou stavbu ze strany zhotovitele nese veškerou zodpovědnost zhotovitel. V tomto případě při udělení sankcí objednateli ze strany inspekčního orgánu se zhotovitel zavazuje tyto sankce uhradit v plné výši.

15. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH a pokud při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly známy a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

V. POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. K řádnému provedení díla se objednatel zavazuje poskytnout možnost připojení elektrického proudu a vody. Provedení připojení a měření bude instalováno na náklady zhotovitele, který si rovněž zajistí samostatné měření, které bude odečteno z ceny za dílo. Počáteční a konečný stav měřidel budou zapsány do stavebního deníku.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli uzamykatelné místnosti na uskladnění materiálu. Za uskladněný materiál nese veškerou odpovědnost zhotovitel. Pokud není toto objednatel schopen zajistit, Zhotovitel si na své náklady zajistí buňku či jiný vhodný sklad materiálu.
3. Objednatel předá zhotoviteli stavební povolení s nabytím právní moci.
4. Objednatel dává zhotoviteli stavby na vědomí, že na základě zákona č. 309/2006 Sb., určil koordinátora BOZP.
5. Objednatel na základě dohody s vlastníky stávajících antén, satelitů apod. bránících provádění prací (práce na zateplení fasády apod.) zajistí jejich odstranění. V případě neposkytnutí součinnosti ze strany majitele zařízení, budou tyto demontovány odbornou firmou na náklady majitele zařízení.

VI. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou doklady prokazující kvalifikační předpoklady dle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále seznam subdodavatelů, přehled osob odpovědných za provádění a řízení prací na stavbě, cenová nabídka s oceněným položkovým rozpočtem dle zadávací dokumentace a smlouvy o pojištění zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **5.000.000,- Kč**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
3. Po realizaci stavby předloží zhotovitel dokumentaci skutečného provedení stavby zpracované v souladu s § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
4. Zhotovitel je odpovědný za zabezpečení a řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění. Zhotovitel je povinen provádět své práce a dodávky tak, aby nezpůsobil škody na díle objednatele a případně jiných dodavatelů. Škodu způsobenou Zhotovitelem je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit nebo uhradit. Veškeré náklady nese Zhotovitel.
5. Zhotovitel se zavazuje, že odborné vedení realizace rekonstrukce domu bude vykonávat fyzická osoba, která získala oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě v souladu s § 158 zákona č. 183/2006 Sb. a v souladu s § 3 písm. e) nařízení vlády 229/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel požaduje a zhotovitel se zavazuje, že při plnění této smlouvy zhotovitel zajistí technické parametry díla dle platných ČSN popřípadě jiných náležitých předpisů, zákonů a vyhlášek vztahujících se k předmětu díla.
7. Při provádění díla zajistiti plynulý provoz domu s minimálním omezením vlastníků (nájemníků).
8. Po dobu plnění díla bude veden stavební deník a to v rozsahu daném právním přepisem.
9. Zhotovitel může na stavbu nasadit jen pracovníky, kteří mají požadovanou kvalifikaci a jsou vybaveni bezporuchovými přístroji a ochrannými pracovními prostředky.
10. Zhotovitel se zavazuje nezahájit práce bez nabytí právní moci příslušného souhlasu stavebního úřadu a dodržovat všechny podmínky z výše uvedených rozhodnutí a povolení.
11. Povolení a dočasné užívání veřejných a jiných ploch za účelem jejich užívání a záboru obstará a poplatky za ně uhradí zhotovitel.
12. Případné pokuty za delší užívání při zavinění zhotovitelem, než byla dohodnutá doba, hradí zhotovitel za dobu, po kterou byl v prodlení.
13. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně nejpozději 3 pracovní dny předem objednatele k prohlídce a písemnému předání jednotlivých částí stavebního díla. Zápis bude vždy proveden do stavebního deníku.
14. V případě narušení nebo poškození povrchu veřejných prostranství se zhotovitel zavazuje toto uvést do původního stavu na své náklady.
15. V případě nutnosti spolupůsobení SMP, VaK, Policie ČR, TSMP atp. v průběhu prací si zajistí zhotovitel.
16. Zhotovitel zajistí, pokud to bude pro provedení díla nutné, vyjádření správců inženýrských sítí a jejich vytyčení na místě a zavazuje se dodržet veškeré podmínky obsažené ve vyjádření správců inženýrských sítí.
17. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištěných vad a nedodělků díla uvedených v kolaudačním řízení příslušného SÚ, odstraní tyto nedostatky nejpozději v termínech určených v kolaudačním rozhodnutí.
18. Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat na své náklady veškeré obaly, odpady, suť a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech, stavebním zákonem a všemi ostatními souvisejícími předpisy.
19. Zhotovitel je povinen označit stavbu v době jejího provádění informací, že stavba je spolufinancována ze strukturálních fondů Evropské unie (konkrétní formu schválí objednatel).
20. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
21. Dodavatel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy.
22. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

23. Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 3 Příručky pro žadatele).

24. Dodavatel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti dodavatele bezodkladně informovat. V souladu s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace je dále příjemce povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt IOP.

VII. DOKONČENÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Dnem ukončení zhotovitel předá objednateli zhotovené dílo bez vad a nedodělků a vyklizené pracoviště. O předání a převzetí se sepíše zápis, který podepsán za zhotovitele a objednatele pracovníky oprávněnými k předání a převzetí díla (viz osoby uvedené v č. I. Smlouvy). Zhotovitel odevzdá kopie zápisů ze stavebního deníku, prohlášení o shodě, atesty na použité materiály a veškeré požadované doklady ke stavbě. V případě zjištění vad a nedodělků, nebude uhrazena konečná faktura. Uhrazení bude provedeno až po úplném provedení díla bez vad a nedodělků.
2. Objednatel není povinen převzít dílo, které nebude řádně provedeno a tyto vady či nedodělky brání řádnému užívání díla.
3. V zápise o předání stavby budou uvedeny veškeré vady a nedodělky s termíny jejich odstranění.

VIII. JAKOST A VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel prohlašuje, že předané dílo bude mít vlastnosti a technické parametry dané zadávací a projektovou dokumentací a podle platných norem a předpisů.
2. Zhotovitel poskytuje **záruku na všechny práce a dodaný materiál v délce 72 měsíců** počínaje dnem následujícím po dni předání díla objednateli, čímž zaručuje, že dílo bude mít po celou shora uvedenou dobu smluvené vlastnosti.
3. Tato záruka se nevztahuje na dodávky a výrobky se samostatnými záručními listy předanými objednateli při předání stavby. V těchto případech se záruka řídí záručními podmínkami uvedenými v těchto záručních listech, nejméně v délce 24 měsíců.
4. Poskytnutá záruka se vztahuje na vady vzniklé prokazatelně nekvalitní prací zhotovitele nebo jeho subdodavatelů. Po nahlášení zjištěných závad objednatelem se zhotovitel zavazuje provést nástup na odstranění vad do 5 pracovních dnů od nahlášení. V případě havárie se zhotovitel zavazuje provést nástup na odstranění vad do 24 hodin od nahlášení. V případě, že v důsledku závad vznikne škoda na majetku objednatele, případně uživatelů provede zhotovitel odstranění a náhradu škod na vlastní náklady.
5. Zjistí-li objednatel v průběhu záruční doby takové závady v kvalitě díla, na něž se vztahuje poskytnutá záruka, neprodleně o této skutečnosti uvědomí zhotovitele a zjištěné závady u něj reklamuje písemně s popisem zjištěných závad.

6. Strany sjednávají, že v případě, kdy Zhotovitel nebude řádně a včas odstraňovat vady zjištěné v průběhu záruční lhůty, může Objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení po uplynutí dohodnuté lhůty od nahlášení závady. Tato smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Odstoupení od této smlouvy je možné podle občanského zákoníku.
2. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze písemnou dohodou obou stran (dodatkem ke smlouvě o dílo) podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, které brání řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy a jejich dodatků.
4. Pokud tato smlouvy nestanoví jinak, platí pro tyto vztahy příslušná ustanovení občanského zákoníku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, že odpovídá jejich vážné a svobodné vůli, že její ujednání považují v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran
7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech. Tři jsou určeny objednateli, jedno zhotoviteli.

V Přerově dne 2.4.2014

PROFISTAV
PŘEROV A.S.
750 02 Přerov VI-Újezdec, K Moštěnici 265/8a

Za objednatele

Za zhotovitele

Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "Krajský soud v Ostravě [IČ 00215732]" dne 14.2.2014 v 10:18:52.
EPVid:r1Zy2eO/PYczaMKnKwXquQ

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 1897

Datum zápisu:	15. dubna 1998
Spisová značka:	B 1897 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:	PROFISTAV PŘEROV a.s.
Sídlo:	Přerov VI - Újezdec, K Moštěnici 265/8a, PSČ 750 02
Identifikační číslo:	253 95 653
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
	provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán - představenstvo:	**předseda představenstva**: Ing. Zbyněk Zbytovský, dat. nar. 6. listopadu 1963 Prosenice - Grymov 52, PSČ 751 21 den vzniku funkce: 8. prosince 2010 den vzniku členství: 8. prosince 2010
	místopředseda představenstva: Ing. Marian Vacek, dat. nar. 22. listopadu 1946 Přerov, Sadová 600/4, PSČ 750 02 den vzniku funkce: 8. prosince 2010 den vzniku členství: 8. prosince 2010
	člen představenstva: Ing. LADISLAV TRNKAL, dat. nar. 13. října 1965 č.p. 381, 751 04 Rokytnice den vzniku členství: 8. prosince 2010
Způsob jednání:	Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně nebo všichni členové představenstva společně.
Dozorčí rada:	**předseda dozorčí rady**: Ing. Jaroslav Symerský, dat. nar. 19. září 1963 Přerov - Přerov I - Město, Partyzánská 1735/9, PSČ 750 02 den vzniku funkce: 8. prosince 2010 den vzniku členství: 8. prosince 2010
	člen dozorčí rady: Hana Hlávková, dat. nar. 1. července 1958 Přerov - Přerov I - Město, U Žebračky 2808/14, PSČ 750 02 den vzniku členství: 8. prosince 2010
	člen dozorčí rady: Vojtěška Weigelová, dat. nar. 6. května 1951 Přerov - Přerov I - Město, Č. Drahlovského 2346/13, PSČ 750 02 den vzniku členství: 8. prosince 2010

Akcie:	30 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
Základní kapitál:	3 000 000,- Kč **Splaceno:** 100 %

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Ostravě

Obchodní rejstřík
Ověřuji pod pořadovým číslem **MMPr/019645/2014**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.
V Přerově dne **14.02. 2014**
Ověřující osoba: **Štěpánková Marcela**
Podpis

Údaje platné ke dni: 14.02.2014 06:00

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 14.02.2014 10:22:38

Obchodní firma: **PROFISTAV PŘEROV a.s.**
Sídlo: **K Moštěnici 265/8a, 750 02, Přerov - Přerov VI-Újezdec**
Identifikační číslo: **25395653**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Ing. Marian Vacek**
Jméno a příjmení: **Ing. Ladislav Trnkal**
Jméno a příjmení: **Ing. Zbyněk Zbytovský**

Živnostenské oprávnění č.1
Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **15.04.1998**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Marian Vacek**

Živnostenské oprávnění č.2
Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Zprostředkování obchodu a služeb**
Velkoobchod a maloobchod
Pronájem a půjčování věcí movitých
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **15.04.1998**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Marian Vacek**
Jméno a příjmení: **Ing. Zbyněk Zbytovský**

Provozovny k předmětu podnikání číslo
2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obor činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých
Adresa: **K Moštěnici 265/8a, 750 02, Přerov - Přerov VI-Újezdec**
Identifikační číslo provozovny: **1008368717**
Zahájení provozování dne: **07.08.2012**

Adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně (§ 31 odst. 16 živnostenského zákona)
1. Místo pro vypořádání závazků: K Moštěnici 265/8a, 750 02, Přerov - Přerov VI-Újezdec
Adresa: **K Moštěnici 217/9, 750 02, Přerov - Přerov VI-Újezdec**
Identifikační číslo provozovny: **1002006708**
Ukončení činnosti v provozovně: **07.08.2012**

ZVW 2.5 WEB 0040/032

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení:	**Ing. Zbyněk Zbytovský**
Datum narození:	**06.11.1963**
Občanství:	**Česká republika**
Bydliště:	**751 21, Grymov 52**

Jméno a příjmení:	**Ing. Ladislav Trnkal**
Datum narození:	**13.10.1965**
Bydliště:	**751 04, Rokytnice 381**

Jméno a příjmení:	**Ing. Marian Vacek**
Datum narození:	**22.11.1946**
Občanství:	**Česká republika**
Bydliště:	**Sadová 600/4, 750 02, Přerov - Přerov I-Město**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Přerova**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík
Ověřuji pod pořadovým číslem **MMPr/019646/2014**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.
V Přerově dne **14.02. 2014**
Ověřující osoba: **Štěpánková Marcela**
Podpis

ZVW 2.5 WEB

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 1635B

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Marian Tacek

jméno a příjmení

46-11-22/418

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

Pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem

1200856

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk je uveden zde:

Ing. MARIAN VACEK autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT - 1200856

Autorizace je udělena ke dni 8. 9. 1995

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ -1-

Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

AGENTURA SEVERNÍ MORAVA
Studentská 3, 779 00 Olomouc

Pojistný certifikát

Potvrzujeme, že Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, IČ 47116617 člen evropské skupiny Vienna Insurance Group uzavřela pojistnou smlouvu č. 7720200098 (v rozsahu dodatku č.5) se společností PROFISTAV Přerov a. s., se sídlem Přerov VI – Újezdec, K Moštěnici 265/8a, PSČ 750 02, IČ 25395653 pro pojištění odpovědnosti za škodu v následujícím rozsahu :

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadnou výrobku
- Limit plnění 15 000 000 Kč
- územní platnost : Česká republika

Pojištění odpovědnosti za cizí věci převzaté
- Limit plnění 100 000 Kč
- územní platnost : Česká republika

Pojištění odpovědnosti za věci užívané
- Limit plnění 50 000 Kč
- územní platnost : Česká republika

Regresní nárok zdravotní pojišťovny
- Limit plnění 500 000 Kč
- územní platnost : Česká republika

Pojistná smlouva byla uzavřena s účinností od 1.6.2007 a prodloužena dodatkem č. 5 do 31.5.2014. Pojistnou smlouvu lze na základě dohody obou smluvních stran prodloužit.

Pojistná smlouva je platná do 31.5.2014 s možností prodloužení.

Ing. Vlasta Pálková
oddělení externího obchodu

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA STŘEDNÍ MORAVA
STUDENTSKÁ 3
779 00 OLOMOUC
-10-

Ing. Martina Jurásková
oddělení externího obchodu

KROS plus

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0562013

Stavba: **Stavební úpravy bytového domu Jižní Čtvrť III-8,9,10 Přerov**

KSO: CC-CZ:

Místo: Jižní Čtvrť III/8,9,10 Přerov Datum: 28.2.2014

Zadavatel: IČ:

SVJ domu č.p.2520,2519,2518, Jižní čtvrť III 2520/ DIČ:

Uchazeč: IČ: 25395653

PROFISTAV PŘEROV a.s. DIČ: CZ25395653

Projektant: IČ:

Ing. Pavel Malenda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**4 569 220,25**
DPH základní	21,00%	ze	4 258 758,86	894 339,40
snížená	15,00%	ze	310 461,39	46 569,30
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**5 510 128,95**

PROFISTAV PŘEROV a.s.
750 02 Přerov VI- Újezdec, K Moštěnici 265/8a

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0562013

Stavba: Stavební úpravy bytového domu Jižní Čtvrť III-8,9,10 Přerov

Místo: Jižní Čtvrť III/8,9,10 Přerov Datum: ##

Zadavatel: SVJ domu č.p.2520,2519,2518, Jižní čtvrť III 2520/ Projektant: Ing. Pavel Malenda

Uchazeč: PROFISTAV PŘEROV a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 569 220,25	5 510 128,85	
1	Archytektonicko stavební řešení	4 160 014,51	5 033 617,61	STA
2	Hromosvod	10 744,35	13 000,75	STA
3	Silnoproud	310 461,39	357 030,69	STA
4	Vedlejší rozpočtové náklady	88 000,00	106 480,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Stavební úpravy bytového domu Jižní Čtvrť III-8,9,10 Přerov

Objekt: 4 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28.02.2014

Zadavatel: IČ:
SVJ domu č.p.2520,2519,2518, Jižní čtvrť III 2520/ DIČ:

Uchazeč: IČ:
dle výběru DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Pavel Malenda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**88 000,00**
DPH základní	21,00%	ze	88 000,00	18 480,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**106 480,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu Jižní čtvrť III-8,9,10 Přerov

Objekt: 4 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 28.02.2014

Zadavatel: SVJ domu č.p.2520,2519,2518, Jižní čtvrť III 252 Projektant: Ing. Pavel Malenda
Uchazeč: dle výběru

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**88 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	88 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	88 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu Jižní čtvrť III-8,9, t0 Přerov

Objekt: 4 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 28.02.2014

Zadavatel: SVJ domu č.p.2520,2519,2518, Jižní čtvrť III 252 Projektant: Ing. Pavel Malenda
Uchazeč: dle výběru

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**88 000,00**	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							88 000,00	
0 - Vedlejší rozpočtové náklady							88 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
			Poznámka k položce: Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště....				
2	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	2,000	10 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště					
			Poznámka k položce: Náklady na stavební buňky 2 kusy					
3	K	032203000	Pronájem ploch staveniště	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Zařízení staveniště vybavení staveniště pronájem ploch staveniště					
			Poznámka k položce: Poplatky za zábory veřejných ploch, pokud budou nezbytné při realizaci veřejné zakázky....					
			Zábor veřejných ploch potřebných ke stavbě					
			Západní strana hlavní budovy 63 m x 3 m =189 m2 Jižní strana hlavní budovy 3 m x 3 m = 9 m2 celkem 198 m2					
			zábor na 2 měsíce					
4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
			Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií....				
5	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště připojení na inženýrské sítě					
			Poznámka k položce: Náklady na zřízené staveništních: NN					
6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště					
			Poznámka k položce: Odstranění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno....					
7	K	044002000	Revize	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize					
			Poznámka k položce: Revize připojení zařízení staveniště					
8	K	091503000	Stálá informační tabule - trvalá pamětní deska	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2013 01
			Stálá informační tabule - trvalá pamětní deska					
			Poznámka k položce: Náklady spojené spojené se zajištěním informační tabule (trvalé pamětní desky), která má minimální rozměry 300x 400 mm a má být z trvanlivého materiálu. Tiskový podklad bude dodán vítěznému uchazeči zadavatelem.					
9	K	091603000	Informační panel	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2013 01
			Informační panel					
			Poznámka k položce: Náklady spojené se zajištěním informačního panelu o velikosti 1 500 x 1 000 mm. Volba materiálu a výsledného provedení záleží na možnostech uchycení informačního panelu v místě realizace (lze uplatnit např. kovovou konstrukci s potěrem, plochtu na lešení apod.). Tiskový podklad bude dodán vítěznému uchazeči zadavatelem....					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Stavební úpravy bytového domu Jižní Čtvrť III-8,9,10 Přerov

Objekt: 1 - Archytektonicko stavební řešení

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28.02.2014

Zadavatel: IČ:
SVJ domu č.p.2520,2519,2518, Jižní čtvrť III 2520/ DIČ:

Uchazeč: IČ:
dle výběru DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Pavel Malenda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**4 160 014,51**
DPH základní	21,00%	ze	4 160 014,51	873 603,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**5 033 617,56**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu Jižní Čtvrť III-8,9,10 Přerov

Objekt: 1 - Archytektonicko stavební řešení

Místo: Datum: 28.02.2014

Zadavatel: SVJ domu č.p.2520,2519,2518, Jižní čtvrť III 252I Projektant: Ing. Pavel Malenda
Uchazeč: dle výběru

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**4 160 014,51**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 317 194,45
1 - Zemní práce	196 382,85
2 - Zakládání	4 979,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 714,22
5 - Komunikace	39 427,41
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 423 805,18
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	407 344,18
99 - Přesun hmot	223 541,09
PSV - Práce a dodávky PSV	842 820,06
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	102 079,72
721 - Zdravotechnika	4 224,25
762 - Konstrukce tesařské	8 619,16
764 - Konstrukce klempířské	156 462,21
766 - Konstrukce truhlářské	37 119,22
767 - Konstrukce zámečnické	340 753,56
771 - Podlahy z dlaždic	33 030,41
777 - Podlahy lité	73 509,01
783 - Dokončovací práce	59 851,20
784 - Dokončovací práce	27 171,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu Jižní Čtvrť III-8,9,10 Přerov

Objekt: 1 - Archytektonicko stavební řešení

Místo: Datum: 28.02.2014

Zadavatel: SVJ domu č.p.2520,2519,2518, Jižní čtvrť III 252(Projektant: Ing. Pavel Malenda
Uchazeč: dle výběru

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 160 014,51**	
HSV - Práce a dodávky HSV							3 317 194,45	
1 - Zemní práce							196 382,85	
1	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	141,654	798,95	113 174,46	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3					
			Odkop kolem objektu					
			výpočet dle v.č. F.1.1.02					
			(44,7+44,7+9,75+9,75+0,5+0,5+0,5+0,5)*((1,2+0,6)/2*1,4)		139,734			
			3*0,8*0,4		0,960			
			3*0,8*0,4		0,960			
			Mezisoučet		141,654			
			Součet		141,654			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,882	221,35	4 843,58	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			Likvidace zbylého výkopku					
			141,654-119,772		21,882			
			Mezisoučet		21,882			
			Součet		21,882			
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	218,820	18,15	3 971,58	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
			Likvidace zbylého výkopku - příplatek za 10 km					
			(141,654-119,772)*10		218,820			
			Mezisoučet		218,820			
			Součet		218,820			
4	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	119,772	502,55	60 191,42	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu					
			Obsyp kolem objektu					
			výpočet dle v.č. F.1.1.02; F.1.1.08;F.1.1.11					
			(44,7+44,7+9,75+9,75+0,5+0,5+0,5+0,5)*((1,2+0,6)/2*1,2)		119,772			
			Mezisoučet		119,772			
			Součet		119,772			
5	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	21,882	180,98	3 960,20	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
			Likvidace zbylého výkopku					
			141,654-119,772		21,882			
			Mezisoučet		21,882			
			Součet		21,882			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	21,882	156,75	3 430,00	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
			Likvidace zbylého výkopku					
			141,654-119,772		21,882			
			Mezisoučet		21,882			
			Součet		21,882			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,882	13,69	299,56	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Likvidace zbylého výkopku					
			141,654-119,772		21,882			
			Mezisoučet		21,882			
			Součet		21,882			
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	35,011	186,00	6 512,05	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
			Likvidace zbylého výkopku - skládka - 1 m3/1,6t					
			(141,654-119,772)*1,6		35,011			
			Mezisoučet		35,011			
			Součet		35,011			
			2 - Zakládání				4 979,52	
9	K	272313711	Základové klenby z betonu tř. C 20/25	m3	1,920	2 593,50	4 979,52	CS ÚRS 2013 01
			Základ z betonu prostého (2) kleneb, (3) desek, (4) pásů, (5) patek a bloků neprokládaný tř. C 20/25					
			Nová základ zídky do 1 PP					
			výpočet dle v.č. F.1.1.02					
			3*0,8*0,4		0,960			
			3*0,8*0,4		0,960			
			Mezisoučet		1,920			
			Součet		1,920			
			3 - Svislé a kompletní konstrukce				21 714,22	
10	K	341272632	Stěny nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic motnosti 500 kg/m3	m2	1,914	943,35	1 805,57	CS ÚRS 2013 01
11	K	348261111	Plot z betonových bloků zídka rovná jednostranně štípnutá tl 300 mm přírodní	m2	9,000	1 600,75	14 406,75	CS ÚRS 2012 01
			Ploty z betonových bloků systém suchého zdění na pero a drážku zídka rovná z bloků jednostranně štípaných tl. 30 cm, přírodní					
			Nová zídka do 1 PP					
			výpočet dle v.č. F.1.1.02					
			3*1,5		4,500			
			3*1,5		4,500			
			Mezisoučet		9,000			
			Součet		9,000			
12	K	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	6,000	440,32	2 641,92	CS ÚRS 2013 01
			Ploty z tvárnic betonových plotová stříška těsněná mrazuvzdorným tmelem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm					
			Nová zídka do 1 PP - hlava					
			výpočet dle v.č. F.1.1.02					
			3		3,000			
			3		3,000			
			Mezisoučet		6,000			
			Součet		6,000			
13	K	348361216	Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 10 505	t	0,054	52 962,50	2 859,98	CS ÚRS 2013 01
			Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
			Nová zídka do 1 PP - výztuž					
			výpočet dle v.č. F.1.1.02					
			3/0,2*1,7*0,617/1000		0,016			
			3/0,2*1,7*0,617/1000		0,016			
			3*6*0,617/1000		0,011			
			3*6*0,617/1000		0,011			
			Mezisoučet		0,054			
			Součet		0,054			
			5 - Komunikace				39 427,41	
14	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	55,450	168,15	9 323,92	CS ÚRS 2013 01
			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
			Obsyp objektu - podklad okapého chodníku					
			výpočet dle v.č. F.1.1.02, F.1.1.11					
			(44,7+44,7+9,75+9,75+0,5+0,5+0,5+0,5)*0,5		55,450			
			Mezisoučet		55,450			
			Součet		55,450			
15	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	54,450	294,51	16 036,07	CS ÚRS 2013 01
			Kladení dlažby z betonových nebo kamenninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
			Kladení dlaždic okapového chodníku					
			výpočet dle v.č. F.1.1.02, F.1.1.11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(44,7+44,7+9,75+9,75)*0,5		54,450			
			Mezisoučet		54,450			
			Součet		54,450			
16	M	592456000	dlažba desková betonová 50x50x5 cm	m2	57,173	246,05	14 067,42	CS ÚRS 2013 01
			dlaždice betonové dlažba desková betonová 50 x 50 x 5					
			materiál + 5% prořez					
			54,45*1,05		57,173			
			Mezisoučet		57,173			
			Součet		57,173			
			6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 423 805,18	
17	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,914	292,59	560,02	CS ÚRS 2013 01
			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
18	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,918	495,90	2 934,74	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží					
			Vnitřní omítka špalet					
			výpočet dle v.č. F.1.1.12					
			P1					
			(1,25+2+2)*0,35		1,838			
			P2					
			(1,45+2,05+2,05)*0,2*3		3,330			
			P3					
			(1,35+1,2+1,2)*0,2		0,750			
			Mezisoučet		5,918			
			Součet		5,918			
19	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	210,075	620,35	130 320,03	CS ÚRS 2013 01
			Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková					
			Otlučení omítek v suterénu					
			výpočet dle v.č. F.1.1.02b					
			43,8*1,5		65,700			
			(5,7+0,3+2,9+4,2+4,2)*1,5		25,950			
			(5,7+0,3+2,9+4,2+4,2)*1,5		25,950			
			(17+2,65+1,3+0,35+0,35+0,35+0,35+1,3+2,65)*1,5		39,450			
			(17+2,65+1,3+0,35+0,35+0,35+0,35+1,3+2,65)*1,5		39,450			
			(5,9+0,5+0,5+1,2+0,95)*1,5		13,575			
			Mezisoučet		210,075			
			Součet		210,075			
20	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	210,075	285,00	59 871,38	CS ÚRS 2013 01
			Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně					
			Otlučení omítek v suterénu					
			výpočet dle v.č. F.1.1.02b					
			43,8*1,5		65,700			
			(5,7+0,3+2,9+4,2+4,2)*1,5		25,950			
			(5,7+0,3+2,9+4,2+4,2)*1,5		25,950			
			(17+2,65+1,3+0,35+0,35+0,35+0,35+1,3+2,65)*1,5		39,450			
			(17+2,65+1,3+0,35+0,35+0,35+0,35+1,3+2,65)*1,5		39,450			
			(5,9+0,5+0,5+1,2+0,95)*1,5		13,575			
			Mezisoučet		210,075			
			Součet		210,075			
21	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	180,225	33,25	5 992,48	CS ÚRS 2013 01
			,					
			Zakrytí podlah při malování					
			výpočet dle v.č. F.1.1.03-06					
			2,7*4,45*15		180,225			
			Mezisoučet		180,225			
			Součet		180,225			
22	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	7,495	53,11	398,06	CS ÚRS 2013 01
			Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů					
			Úprava spáry					
			výpočet dle v.č. F.1.1.12					
			P1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(1,25+1,25+2+2)*0,35		2,275			
			P2					
			(1,45+1,45+2,05+2,05)*0,2*3		4,200			
			P3					
			(1,35+1,35+1,2+1,2)*0,2		1,020			
			Mezisoučet		7,495			
			Součet		7,495			
23	K	621211001	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	67,500	445,50	30 071,25	CS ÚRS 2013 01
			Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm					
			Zateplení římsy					
			výpočet dle v.č. F.1.1.07; F.1.1.08					
			(45,6+45,6+10,65+10,65)*0,6		67,500			
			Mezisoučet		67,500			
			Součet		67,500			
24	*M*	*283763610*	*polystyren extrudovaný 30 mm*	*m2*	*74,250*	*122,76*	*9 114,93*	CS ÚRS 2013 01
			desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenutepelně izolační desky s třídou hořlavosti "C1" - těžce hořlavý rovná hrana - I (G) polodrážka - perodrážka - Fpovrch hladký nebo strukturovaný (PZ) základní rozměr desek 1250 x 600 mm - 30 mm					
			materiál + 10% prořez					
			67,5*1,1		74,250			
			Mezisoučet		74,250			
			Součet		74,250			
25	K	621221111	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 80 mm	m2	374,045	518,76	194 039,58	CS ÚRS 2013 01
			Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
26	*M*	*631515110*	*deska minerální izolační tl.80 mm*	*m2*	*412,550*	*186,56*	*76 965,33*	CS ÚRS 2013 01
			plsť minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti izolace stěn deska s kolmou orientací vláken pro zateplovací systémy 333 x 1000 mm tl. 80 mm					
			materiál + 10% prořez					
			375,045*1,1		412,550			
			Mezisoučet		412,550			
			Součet		412,550			
27	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	67,500	278,46	18 796,05	CS ÚRS 2013 01
			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů					
			Finální omítka - podhled					
			římsa					
			(45,6+45,6+10,65+10,65)*0,6		67,500			
			Mezisoučet		67,500			
			Součet		67,500			
28	K	621611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných podhledů včetně penetrace	m2	374,045	133,00	49 747,99	CS ÚRS 2013 01
			Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakéhokoliv odstínu silikonový podhledů					
29	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	1 671,230	85,50	142 890,17	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm					
			Vyrovnání vnějších zateplovaných stěn					
			výpočet dle v.č. F.1.1.03 - 08					
			hlavní plochy					
			(44,7+44,7+9,75+9,75)*10,65		1 159,785			
			odečet otvorů					
			1,35*1,2*-18		-29,160			
			0,6*1,2*-36		-25,920			
			1,3*1,5*-41		-79,950			
			1,5*2,15*-3		-9,675			
			sokl					
			(44,7+44,7+9,75+9,75+0,5+0,5+0,5+0,5)*0,5		55,450			
			špalety					
			(1,35+1,35+1,2+1,2)*18		91,800			
			(0,6+0,6+1,2+1,2)*36		129,600			
			(1,3+1,3+1,5+1,5)*41		229,600			
			(1,5+2,15+2,15)*3		17,400			
			(0,6+0,6+0,6+0,6)*22		52,800			
			(0,9+0,9+0,6+0,6)*4		12,000			
			římsa					
			(45,6+45,6+10,65+10,65)*0,6		67,500			
			Mezisoučet		1 671,230			
			Součet		1 671,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	163,350	204,25	33 364,24	CS ÚRS 2013 01
			Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty					
			Pancéřování zateplovaných stěn					
			výpočet dle v.č. F.1.1.03; F1.1.09					
			(44,7+44,7+9,75+9,75)*1,5		163,350			
			Mezisoučet		163,350			
			Součet		163,350			
31	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	27,000	9,50	256,50	CS ÚRS 2013 01
			Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)					
			Začišťovací APU lišty					
			vnitřní					
			výpočet dle v.č. F.1.1.12					
			P1					
			(1,25+2+2)*1		5,250			
			P2					
			(1,45+2,05+2,05)*3		16,650			
			P3					
			(1,35+1,35+1,2+1,2)*1		5,100			
			Mezisoučet		27,000			
			Součet		27,000			
32	*M*	*590514760*	*profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm*	*m*	*29,700*	*32,21*	*956,64*	CS ÚRS 2013 01
			profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm					
			Poznámka k položce:					
			délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
			materiál + 10% prořez					
			27*1,1		29,700			
			Mezisoučet		29,700			
			Součet		29,700			
33	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	105,355	435,60	45 892,64	CS ÚRS 2013 01
			Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm					
			Zateplení soklu					
			výpočet dle v.č. F.1.1.02					
			(44,7+44,7+9,75+9,75+0,5+0,5+0,5+0,5)*((0,7+1,2)/2)		105,355			
			Mezisoučet		105,355			
			Součet		105,355			
34	*M*	*283763650*	*polystyren extrudovaný 40 mm*	*m2*	*115,891*	*163,68*	*18 969,04*	CS ÚRS 2013 01
			desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu tepelně izolační desky s třídou hořlavosti "C1" - těžce hořlavý rovná hrana - I (G) polodrážka - L (S) perodrážka - povrch hladký nebo strukturovaný (PZ) základní rozměr desek 1250 x 600 mm 40 mm					
			materiál + 10% prořez					
			zateplení soklu XPS					
			105,355*1,1		115,891			
			Mezisoučet		115,891			
			Součet		115,891			
35	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	1 015,080	446,49	453 223,07	CS ÚRS 2013 01
			Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm					
			Zateplení vnější stěny - EPS 70 F TL. 120 MM					
			výpočet dle v.č. F.1.1.03 - 08					
			Skladba S5					
			(44,7+44,7+9,75+9,75)*10,65		1 159,785			
			odečet otvorů					
			1,35*1,2*-18		-29,160			
			0,6*1,2*-36		-25,920			
			1,3*1,5*-41		-79,950			
			1,5*2,15*-3		-9,675			
			Mezisoučet		1 015,080			
			Součet		1 015,080			
36	*M*	*283759390*	*deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm*	*m2*	*1 116,588*	*132,00*	*147 389,62*	CS ÚRS 2013 01
			desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrénové typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 1000 x 500 x 120 mm					
			materiál + 10% prořez					
			1015,08*1,1		1 116,588			
			Mezisoučet		1 116,588			
			Součet		1 116,588			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	533,200	159,39	84 986,75	CS ÚRS 2013 01
			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
			Zateplení špalet - všechny otvory v EPS					
			výpočet dle v.č. F.1.1.09; F.1.1.12					
			(1,35+1,35+1,2+1,2)*18		91,800			
			(0,6+0,6+1,2+1,2)*36		129,600			
			(1,3+1,3+1,5+1,5)*41		229,600			
			(1,5+2,15+2,15)*3		17,400			
			(0,6+0,6+0,6+0,6)*22		52,800			
			(0,9+0,9+0,6+0,6)*4		12,000			
			Mezisoučet		533,200			
			Součet		533,200			
38	M	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	114,731	33,00	3 786,12	CS ÚRS 2013 01
			desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrénové typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhasívý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 1000 x 500 x 30 mm					
39	M	283763610	polystyren extrudovaný 30 mm	m2	31,901	122,76	3 916,17	CS ÚRS 2013 01
			desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenutepelně izolační desky s třídou hořlavosti "C1" - těžce hořlavý rovná hrana - I (G) polodrážka - perodrážka - Fpovrch hladký nebo strukturovaný (PZ) základní rozměr desek 1250 x 600 mm - 30 mm					
40	K	622221021	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	5,000	539,55	2 697,75	CS ÚRS 2013 01
			Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm					
			Zateplení vnější stěny - MV TL. 120 MM - v místě WAV					
			výpočet dle v.č. F.1.1.09					
			0,5*0,5*20		5,000			
			Mezisoučet		5,000			
			Součet		5,000			
41	M	631515290	deska minerální izolačn tl.120 mm	m2	5,500	279,84	1 539,12	CS ÚRS 2013 01
			deska minerální izolační tl.120 mm					
			materiál + 10% prořez					
			5*1,1		5,500			
			Mezisoučet		5,500			
			Součet		5,500			
42	K	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt zateplení	m	110,900	61,75	6 848,08	CS ÚRS 2013 01
			Montáž zakládacích soklových lišt zateplení					
			Zakládací lišta					
			výpočet dle v.č. F.1.1.02					
			(44,7+44,7+9,75+9,75+0,5+0,5+0,5+0,5)		110,900			
			Mezisoučet		110,900			
			Součet		110,900			
43	M	590514200	lišta zakládací LO 123 mm tl 1,0 mm	m	116,445	54,82	6 383,51	CS ÚRS 2013 01
			lišta zakládací LO 123 mm tl 1,0 mm					
			materiál + 5% prořez					
			110,9*1,05		116,445			
			Mezisoučet		116,445			
			Součet		116,445			
44	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	549,321	9,50	5 218,55	CS ÚRS 2013 01
			Montáž ostatních lišt zateplení					
			Montáž lišt k zateplovacímu systému					
			124,185+118,32+306,816		549,321			
			Mezisoučet		549,321			
			Součet		549,321			
45	M	590514920	lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m	m	124,185	38,29	4 755,04	CS ÚRS 2013 01
			lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m					
			Okapové lišty + 2% prořez					
			výpočet dle v.č. F.1.1.09; F.1.1.12					
			1,35*18*1,02		24,786			
			0,6*36*1,02		22,032			
			1,3*41*1,02		54,366			
			1,5*3*1,02		4,590			
			1,25*1*1,02		1,275			
			0,6*22*1,02		13,464			
			0,9*4*1,02		3,672			
			Mezisoučet		124,185			
			Součet		124,185			
46	M	590514940	lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	118,320	44,75	5 294,82	CS ÚRS 2013 01
			lišta parapetní PVC UV 10, 2 m					
			Parapetní lišty + 2% prořez					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			výpočet dle v.č. F.1.1.09; F.1.1.12					
			1,35*18*1,02		24,786			
			0,6*36*1,02		22,032			
			1,3*41*1,02		54,366			
			0,6*22*1,02		13,464			
			0,9*4*1,02		3,672			
			Mezisoučet		118,320			
			Součet		118,320			
47	M	590514800	*lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m*	*m*	*306,816*	*10,55*	*3 236,91*	CS ÚRS 2013 01
			lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m					
			rohové lišty na špaletách oken a dveří + 2% prořez					
			výpočet dle v.č. F.1.1.09; F.1.1.12					
			(1,2+1,2)*18*1,02		44,064			
			(1,2+1,2)*36*1,02		88,128			
			(1,5+1,5)*41*1,02		125,460			
			(2,15+2,15)*3*1,02		13,158			
			(2,05+2,05)*1*1,02		4,182			
			(0,6+0,6)*22*1,02		26,928			
			(0,6+0,6)*4*1,02		4,896			
			Mezisoučet		306,816			
			Součet		306,816			
48	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	1 671,230	128,25	214 335,25	CS ÚRS 2013 01
			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn					
			Vyrovnání podkladu					
			výpočet dle v.č. F.1.1.03 - 08					
			Skladba S5					
			(44,7+44,7+9,75+9,75)*10,65		1 159,785			
			odečet otvorů					
			1,35*1,2*-18		-29,160			
			0,6*1,2*-36		-25,920			
			1,3*1,5*-41		-79,950			
			1,5*2,15*-3		-9,675			
			sokl					
			(44,7+44,7+9,75+9,75+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5)*0,5		55,450			
			špalety					
			(1,35+1,35+1,2+1,2)*18		91,800			
			(0,6+0,6+1,2+1,2)*36		129,600			
			(1,3+1,3+1,5+1,5)*41		229,600			
			(1,5+2,15+2,15)*3		17,400			
			(0,6+0,6+0,6+0,6)*22		52,800			
			(0,9+0,9+0,6+0,6)*4		12,000			
			římsa					
			(45,6+45,6+10,65+10,65)*0,6		67,500			
			Mezisoučet		1 671,230			
			Součet		1 671,230			
49	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	143,735	410,40	58 988,84	CS ÚRS 2013 01
			Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn					
			Finální omítka - sokl					
			výpočet dle v.č. F.1.1.03 - 08					
			sokl					
			(44,7+44,7+9,75+9,75+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5)*((0,95+1,35)/2)		127,535			
			špalety					
			(0,6+0,6+0,6+0,6)*22*0,25		13,200			
			(0,9+0,9+0,6+0,6)*4*0,25		3,000			
			Mezisoučet		143,735			
			Součet		143,735			
50	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 412,695	269,36	380 523,53	CS ÚRS 2013 01
			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
			Finální omítka					
			výpočet dle v.č. F.1.1.03 - 08					
			Skladba S5					
			(44,7+44,7+9,75+9,75)*10		1 089,000			
			odečet otvorů					
			1,35*1,2*-18		-29,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,6*1,2*-36		-25,920			
			1,3*1,5*-41		-79,950			
			1,5*2,15*-3		-9,675			
			špalety					
			(1,35+1,35+1,2+1,2)*18		91,800			
			(0,6+0,6+1,2+1,2)*36		129,600			
			(1,3+1,3+1,5+1,5)*41		229,600			
			(1,5+2,15+2,15)*3		17,400			
			Mezisoučet		1 412,695			
			Součet		1 412,695			
51	K	622621021	Lepení dekoračních fasádních profilů plošných na stěny	m2	52,740	90,00	4 746,60	CS ÚRS 2013 01
			Lepení fasádních profilů dekoračních plošných, na vnější stěny					
			Dekorační prvky fasády					
			výpočet dle v.č. F.1.1.10					
			9*((0,6+0,43)/2)*8		37,080			
			Šambány kolem oken					
			(1,32+1,32+1,35)*0,12*12		5,746			
			(1,62+1,62+1,35)*0,12*18		9,914			
			Mezisoučet		52,740			
			Součet		52,740			
52	M	283741450	*fasádní dekorační profily - bosovaný kámen 400 x 330 x 35 cm*	*kus*	*117,600*	*526,00*	*61 857,60*	CS ÚRS 2013 01
			tvarovky z lehčených plastů fasádní dekorační profily polystyrenové jádro se speciální pružnou disperzní omítkou rozměr: délka x výška x tloušťka bosovaný kámen 400 x 330 x 35 cm					
			materiál + 5% prořez					
			14*8*1,05		117,600			
			Mezisoučet		117,600			
			Součet		117,600			
53	M	283741460	*fasádní dekorační profily - bosovaný kámen 500 x 330 x 35 cm*	*kus*	*117,600*	*693,00*	*81 496,80*	CS ÚRS 2013 01
			tvarovky z lehčených plastů fasádní dekorační profily polystyrenové jádro se speciální pružnou disperzní omítkou rozměr: délka x výška x tloušťka bosovaný kámen 500 x 330 x 35 cm					
			materiál + 5% prořez					
			14*8*1,05		117,600			
			Mezisoučet		117,600			
			Součet		117,600			
54	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 671,230	38,10	63 673,86	CS ÚRS 2013 01
			Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou					
			Omytí plochy					
			výpočet dle v.č. F.1.1.03 - 08					
			hlavní plocha					
			(44,7+44,7+9,75+9,75)*10,65		1 159,785			
			odečet otvorů					
			1,35*1,2*-18		-29,160			
			0,6*1,2*-36		-25,920			
			1,3*1,5*-41		-79,950			
			1,5*2,15*-3		-9,675			
			sokl					
			(44,7+44,7+9,75+9,75+0,5+0,5+0,5+0,5)*0,5		55,450			
			špalety					
			(1,35+1,35+1,2+1,2)*18		91,800			
			(0,6+0,6+1,2+1,2)*36		129,600			
			(1,3+1,3+1,5+1,5)*41		229,600			
			(1,5+2,15+2,15)*3		17,400			
			(0,6+0,6+0,6+0,6)*22		52,800			
			(0,9+0,9+0,6+0,6)*4		12,000			
			římsa					
			(45,6+45,6+10,65+10,65)*0,6		67,500			
			Mezisoučet		1 671,230			
			Součet		1 671,230			
55	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	1,306	2 850,01	3 722,11	CS ÚRS 2013 01
			Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25					
56	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,038	24 386,49	926,69	CS ÚRS 2013 01
			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
57	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	93,754	33,25	3 117,32	CS ÚRS 2013 01
			Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					407 344,18	
58	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	1 187,010	35,63	42 293,17	CS ÚRS 2013 01
			Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m					
			Lešení					
			výpočet dle v.č. F.1.1.03 - 08					
			(44,7+44,7+9,75+9,75)*10,9		1 187,010			
			Mezisoučet		1 187,010			
			Součet		1 187,010			
59	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	106 830,900	1,08	115 377,37	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití					
			Pronájem lešení na 90 dnů					
			1187,01*90		106 830,900			
			Mezisoučet		106 830,900			
			Součet		106 830,900			
60	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	1 187,010	24,69	29 307,28	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m					
			Lešení					
			výpočet dle v.č. F.1.1.03 - 08					
			(44,7+44,7+9,75+9,75)*10,9		1 187,010			
			Mezisoučet		1 187,010			
			Součet		1 187,010			
61	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 187,010	11,12	13 199,55	CS ÚRS 2013 01
			Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
			Sítě					
			výpočet dle v.č. F.1.1.03 - 08					
			(44,7+44,7+9,75+9,75)*10,9		1 187,010			
			Mezisoučet		1 187,010			
			Součet		1 187,010			
62	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	106 830,900	0,27	28 844,34	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití					
			Pronájem sítě na lešení na 90 dnů					
			1187,01*90		106 830,900			
			Mezisoučet		106 830,900			
			Součet		106 830,900			
63	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 187,010	6,65	7 893,62	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
			Sítě					
			výpočet dle v.č. F.1.1.03 - 08					
			(44,7+44,7+9,75+9,75)*10,9		1 187,010			
			Mezisoučet		1 187,010			
			Součet		1 187,010			
64	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	282,569	129,20	36 507,91	CS ÚRS 2013 01
			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
65	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	293,769	69,26	20 346,44	CS ÚRS 2013 01
			Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
66	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB	m3	2,254	3 011,50	6 787,92	CS ÚRS 2013 01
			Bourání zdiva železobetonového nadzákladového					
67	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,171	2 460,49	420,74	CS ÚRS 2013 01
			Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
			Bourání balkonu					
			výpočet dle v.č. F.1.1.09a					
			1,9*0,3*0,3		0,171			
			Mezisoučet		0,171			
			Součet		0,171			
68	K	967032975	Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva přes 80 mm	m2	26,796	190,95	5 116,70	CS ÚRS 2013 01
			Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva přes 80 mm					
			Osekání špalet a parapetů oken					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			výpočet dle v.č. F.1.1.09a					
			1,78*0,15*28		7,476			
			(1,6+1,5+1,5)*0,15*28		19,320			
			Mezisoučet		26,796			
			Součet		26,796			
69	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	11,200	235,61	2 638,83	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
			Vybourání stávajících zárubní					
			výpočet dle v.č. F.1.1.02					
			1,45*2*3		8,700			
			1,25*2*1		2,500			
			Mezisoučet		11,200			
			Součet		11,200			
70	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	210,075	52,82	11 096,16	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %					
			Otlučení omítek v suterénu					
			výpočet dle v.č. F.1.1.02b					
			43,8*1,5		65,700			
			(5,7+0,3+2,9+4,2+4,2)*1,5		25,950			
			(5,7+0,3+2,9+4,2+4,2)*1,5		25,950			
			(17+2,65+1,3+0,35+0,35+0,35+0,35+1,3+2,65)*1,5		39,450			
			(17+2,65+1,3+0,35+0,35+0,35+0,35+1,3+2,65)*1,5		39,450			
			(5,9+0,5+0,5+1,2+0,95)*1,5		13,575			
			Mezisoučet		210,075			
			Součet		210,075			
71	K	978023411	Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	210,075	44,75	9 400,86	CS ÚRS 2013 01
			Vysekání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového					
			Otlučení omítek v suterénu					
			výpočet dle v.č. F.1.1.02b					
			43,8*1,5		65,700			
			(5,7+0,3+2,9+4,2+4,2)*1,5		25,950			
			(5,7+0,3+2,9+4,2+4,2)*1,5		25,950			
			(17+2,65+1,3+0,35+0,35+0,35+0,35+1,3+2,65)*1,5		39,450			
			(17+2,65+1,3+0,35+0,35+0,35+0,35+1,3+2,65)*1,5		39,450			
			(5,9+0,5+0,5+1,2+0,95)*1,5		13,575			
			Mezisoučet		210,075			
			Součet		210,075			
72	K	978036191	Otlučení vnějších omítek břízolitových o rozsahu do 100 %	m2	1 671,230	46,74	78 113,29	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení šlechtěných apod. omítek vnějších břízolitových s vyškrabáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu 100 %					
			Otlučení omítek					
			výpočet dle v.č. F.1.1.03 - 08					
			hlavní plocha					
			(44,7+44,7+9,75+9,75)*10,65		1 159,785			
			odečet otvorů					
			1,35*1,2*-18		-29,160			
			0,6*1,2*-36		-25,920			
			1,3*1,5*-41		-79,950			
			1,5*2,15*-3		-9,675			
			sokl					
			(44,7+44,7+9,75+9,75+0,5+0,5+0,5+0,5)*0,5		55,450			
			špalety					
			(1,35+1,35+1,2+1,2)*18		91,800			
			(0,6+0,6+1,2+1,2)*36		129,600			
			(1,3+1,3+1,5+1,5)*41		229,600			
			(1,5+2,15+2,15)*3		17,400			
			(0,6+0,6+0,6+0,6)*22		52,800			
			(0,9+0,9+0,6+0,6)*4		12,000			
			římsa					
			(45,6+45,6+10,65+10,65)*0,6		67,500			
			Mezisoučet		1 671,230			
			Součet		1 671,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		99 - Přesun hmot					223 541,09	
73	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	112,315	408,50	45 880,68	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně					
74	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	112,315	237,03	26 622,02	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
75	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 246,300	13,68	30 729,38	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
			112,315*20 'Přepočtené koeficientem množství		2 246,300			
76	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	112,315	500,00	56 157,50	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
77	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	138,664	462,64	64 151,51	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m					
		PSV - Práce a dodávky PSV					842 820,06	
		711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					102 079,72	
78	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	186,440	7,60	1 416,94	CS ÚRS 2013 01
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
			Úprava soklu					
			skladba S2, S3					
			výpočet dle v.č. F.1.1.02, F.1.1.08					
			(44,7+44,7+9,75+9,75+0,5+0,5+0,5+0,5)*1,6		177,440			
			Nová zídka do 1 PP - hydroizolace					
			výpočet dle v.č. F.1.1.02					
			3*1,5		4,500			
			3*1,5		4,500			
			Mezisoučet		186,440			
			Součet		186,440			
79	M	111631500	*lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg*	t	*0,064*	*52 250,00*	*3 344,00*	CS ÚRS 2013 01
			výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg					
			Poznámka k položce:					
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
			materiál + 15% ztratné					
			skladba S2, S3					
			186,44*0,0003*1,15		0,064			
			Mezisoučet		0,064			
			Součet		0,064			
80	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	186,440	83,88	15 638,59	CS ÚRS 2013 01
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
			Úprava soklu					
			skladba S2, S3					
			výpočet dle v.č. F.1.1.02, F.1.1.08, F.1.1.11					
			(44,7+44,7+9,75+9,75+0,5+0,5+0,5+0,5)*1,6		177,440			
			Nová zídka do 1 PP - hydroizolace					
			výpočet dle v.č. F.1.1.02					
			3*1,5		4,500			
			3*1,5		4,500			
			Mezisoučet		186,440			
			Součet		186,440			
81	M	628331590	*pás těžký asfaltovaný*	m2	*214,406*	*90,25*	*19 350,14*	CS ÚRS 2013 01
			pásy asfaltované těžké vložka skleněná tkanina					
			materiál + 15% prořez					
			skladba S2, S3					
			186,44*1,15		214,406			
			Mezisoučet		214,406			
			Součet		214,406			
82	K	711161312	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi pro běžné podmínky Fondaline S 500 šířky 1,0 m	m2	75,540	228,48	17 259,38	CS ÚRS 2012 01
			Izolace proti zemní vlhkosti foliemi základů nebo stěn přidání folie k hydroizolaci pro běžné podmínky FONDALINE S 500, šířky 1,0 m					
			Úprava soklu					
			skladba S2					
			výpočet dle v.č. F.1.1.02, F.1.1.08, F.1.1.11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(44,7+44,7+9,75+9,75+0,5+0,5+0,5+0,5)*0,6		66,540			
			Nová zídka do 1 PP - nopový folie					
			výpočet dle v.č. F.1.1.02					
			3*1,5		4,500			
			3*1,5		4,500			
			Mezisoučet		75,540			
			Součet		75,540			
83	K	711161331	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m	m2	155,260	284,53	44 176,13	CS ÚRS 2013 01
			Izolace proti zemní vlhkosti foliemi základů nebo stěn přidání folie k hydroizolaci s odvodňovací funkcí Fondaline Drain					
			Úprava soklu					
			skladba S3					
			výpočet dle v.č. F.1.1.02, F.1.1.08, F.1.1.11					
			(44,7+44,7+9,75+9,75+0,5+0,5+0,5+0,5)*1,4		155,260			
			Mezisoučet		155,260			
			Součet		155,260			
84	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,297	689,70	894,54	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			721 - Zdravotechnika				4 224,25	
85	K	721173737	Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 125	m	4,000	142,50	570,00	CS ÚRS 2013 01
			Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 125					
			Nové dopojení geigerů					
			výpočet dle v.č. F.1.1.09					
			4		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			Součet		4,000			
86	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	4,000	912,00	3 648,00	CS ÚRS 2013 01
			Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125					
			Nové geigery					
			výpočet dle v.č. F.1.1.09					
			4		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			Součet		4,000			
87	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,014	446,50	6,25	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			762 - Konstrukce tesařské				8 619,16	
88	K	762420817	Demontáž obložení stropů z desek cementotřískových tl přes 24 mm na sraz šroubovaných	m2	82,480	104,50	8 619,16	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 24 mm					
			764 - Konstrukce klempířské				156 462,21	
89	K	764172073	Krytina okapové lemování sklon do 30°	m	114,000	191,90	21 876,60	CS ÚRS 2013 01
			Krytiny kovové s upraveným povrchem ostatní prvky střešního systému okapové lemování, sklon střechy do 25 st.					
			Okapový plech					
			výpočet dle v.č.F.1.1.09, F.1.1.12					
			K7					
			114		114,000			
			Mezisoučet		114,000			
			Součet		114,000			
90	K	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	112,500	23,75	2 671,88	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž žlabů podokapních půlkruhových, rovných rš 330 mm, sklonu do 30 st.					
			Demontáž žlabu					
			výpočet dle v.č.F.1.1.07a					
			45,6+45,6+10,65+10,65		112,500			
			Mezisoučet		112,500			
			Součet		112,500			
91	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	101,250	23,75	2 404,69	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm					
			Demontáž stávajících parapetů					
			výpočet dle v.č. F.1.1.09a					
			1,35*18		24,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,6*36		21,600			
			1,35*41		55,350			
			Mezisoučet		101,250			
			Součet		101,250			
92	K	764421850	Demontáž oplechování říms rš do 330 mm	m	8,000	23,75	190,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm					
			Demontáž oplechování říms					
			výpočet dle v.č.F.1.1.09a					
			2*4		8,000			
			Mezisoučet		8,000			
			Součet		8,000			
93	K	764454802	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm	m	48,000	23,75	1 140,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, průměru 120 mm					
			Demontáž svodů					
			výpočet dle v.č.F.1.1.09a					
			12*4		48,000			
			Mezisoučet		48,000			
			Součet		48,000			
94	K	R-7647-001	Oplechování parapetu AL tl. 1,5 mm tažené, rš 330 mm, RAL	m	105,300	492,10	51 818,13	
			Oplechování parapetu AL tl. 1,5 mm tažené, rš 330 mm, RAL					
			Nové parapety					
			výpočet dle v.č. F.1.1.09a					
			K1					
			1,35*78		105,300			
			Mezisoučet		105,300			
			Součet		105,300			
95	K	764751113	Odpadní trouby kruhové rovné D 120 mm	m	48,000	302,10	14 500,80	CS ÚRS 2013 01
			Odpadní trouby kruhové rovné 120 mm					
			Svody					
			výpočet dle v.č.F.1.1.09, F.1.1.12					
			12*4		48,000			
			Mezisoučet		48,000			
			Součet		48,000			
96	K	764751133	Odpadní trouby koleno D 120 mm	kus	8,000	620,35	4 962,80	CS ÚRS 2013 01
			Odpadní trouby koleno D 120 mm					
			Koleno					
			výpočet dle v.č. F.1.1.09					
			8		8,000			
			Mezisoučet		8,000			
			Součet		8,000			
97	K	764751171	Odpadní trouby lapač nečistot s objímkou universální	kus	8,000	465,50	3 724,00	CS ÚRS 2013 01
			Odpadní trouby lapač nečistot s objímkou universální					
			Svod					
			výpočet dle v.č. F.1.1.12					
			8		8,000			
			Mezisoučet		8,000			
			Součet		8,000			
98	K	764761122	Žlaby podokapní půlkruhové R velikost 150 mm s háky	m	112,500	355,30	39 971,25	CS ÚRS 2013 01
			Žlaby podokapní půlkruhové R velikost 150 mm s háky					
			Žlab					
			výpočet dle v.č.F.1.1.07					
			45,6+45,6+10,65+10,65		112,500			
			Mezisoučet		112,500			
			Součet		112,500			
99	K	764761222	Žlaby suchá spojka půlkruhových žlabů s těsněním velikost 150 mm	kus	20,000	47,50	950,00	CS ÚRS 2013 01
			Žlaby suchá spojka půlkruhových žlabů s těsněním velikost 150 mm					
			Žlab - spojka					
			výpočet dle v.č. F.1.1.07					
			20		20,000			
			Mezisoučet		20,000			
			Součet		20,000			
100	K	764761231	Žlaby kotlík k půlkruhovým žlabům velikost 125 mm	kus	4,000	296,40	1 185,60	CS ÚRS 2013 01
			kotlík					
			výpočet dle v.č. F.1.1.07. F.1.1.12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			Součet		4,000			
101	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,655	12 522,60	8 202,30	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m					
102	K	R-7647-002	Okapnice římsy AL tl. 1,5 mm tažené, rš 250 mm, RAL	m	1,600	392,35	627,76	
			Okapnice římsy AL tl. 1,5 mm tažené, rš 250 mm, RAL					
			Nové parapety					
			výpočet dle v.č. F.1.1.09a					
			K4					
			1,6		1,600			
			Mezisoučet		1,600			
			Součet		1,600			
103	K	R-7647-003	Okapnice stříšky AL tl. 1,5 mm tažené, rš 250 mm, RAL	m	5,700	392,35	2 236,40	
			Okapnice stříšky AL tl. 1,5 mm tažené, rš 250 mm, RAL					
			Nové parapety					
			výpočet dle v.č. F.1.1.09a					
			K5					
			5,7		5,700			
			Mezisoučet		5,700			
			Součet		5,700			
			766 - Konstrukce truhlářské				37 119,22	
104	K	766621112	Montáž oken dvojitých otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	1,620	285,00	461,70	CS ÚRS 2013 01
			Montáž oken dvojitých otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva					
			Montáž nových plastových oken					
			výpočet dle v.č. F.1.1.12					
			P3					
			1,35*1,2		1,620			
			Mezisoučet		1,620			
			Součet		1,620			
105	*M*	*R-766-001*	*Okno plastové jednokřídlové 1350/1200 mm; Uw=1,2; barva bílá/bílá - ozn. P/3*	*kus*	*1,000*	*5 269,08*	*5 269,08*	
			Okno plastové jednokřídlové 1350/1200 mm; Uw=1,2; barva bílá/bílá - ozn. P/3					
			Plastové okno					
			výpočet dle PSV					
			P3					
			1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
106	K	766681115	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky přes 900 mm	kus	1,000	1 377,50	1 377,50	CS ÚRS 2013 01
			Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky přes 900 mm					
			Montáž nových plastových dveří					
			výpočet dle v.č.F.1.1.12					
			P1					
			1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
107	*M*	*R-766-010*	*Dveře plastové vstupní jednokřídlové 1250/2000 mm; Uw=1,2; barva bílá/bílá - ozn.*	*kus*	*1,000*	*25 095,20*	*25 095,20*	
			Dveře plastové vstupní jednokřídlové 1250/2000 mm; Uw=1,2; barva bílá/bílá - ozn. P/1					
			Dveře plastové					
			výpočet dle PSV					
			P1					
			1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
108	*M*	*590712290*	*fólie okenní interiér bílá s butylem 100 mm EW, role 50 m*	*kus*	*1,000*	*2 137,50*	*2 137,50*	CS ÚRS 2013 01
			fólie okenní interiér - 100 mm EW role 50 m					
			Okenní folie		0,000			
			1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	M	590712480	fólie okenní exteriér bílá s butylem 100 mm EW, role 50 m	kus	1,000	2 137,50	2 137,50	CS ÚRS 2013 01
			fólie okenní Exteriér 100 mm EW role 50 m					
			Okenní folie		0,000			
			1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
110	K	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000	318,73	318,73	CS ÚRS 2013 01
			Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m					
			Montáž vnitřních parapetů					
			výpočet dle v.č. F.1.1.12					
			P3					
			1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
111	M	607941010	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,2 x 1 m	m	1,377	181,45	249,86	CS ÚRS 2013 01
			výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 200 mm					
			Parapetní desky vnitřní + 2% prořez					
			výpočet dle v.č. F.1.1.12					
			P3					
			1,35*1,02		1,377			
			Mezisoučet		1,377			
			Součet		1,377			
112	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	6,000	11,40	68,40	CS ÚRS 2013 01
			Vyvěšení dveří					
			výpočet dle v.č. F.1.1.09					
			6		6,000			
			Mezisoučet		6,000			
			Součet		6,000			
113	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,005	750,50	3,75	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m					
			767 - Konstrukce zámečnické				340 753,56	
114	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg	m	6,000	76,01	456,06	CS ÚRS 2013 01
			Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg					
			Montáž zábradlí					
			výpočet dle v.č. F.1.1.12					
			Z3					
			3*2		6,000			
			Mezisoučet		6,000			
			Součet		6,000			
115	M	R-767-004	Zábradlí ocelové tyčové 3000/1000 mm	kus	2,000	7 768,32	15 536,64	
			Zábradlí ocelové tyčové 3000/1000 mm					
			zábradlí					
			Z3					
			2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
116	K	767220120	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 25 kg z trubek do zdi	m	6,600	81,80	539,88	CS ÚRS 2013 01
			Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg					
			Montáž zábradlí					
			výpočet dle v.č. F.1.1.12					
			Z4					
			Z*2		4,000			
			Z5					
			1,3*2		2,600			
			Mezisoučet		6,600			
			Součet		6,600			
117	M	R-767-005	Zábradlí ocelové tyčové schodišťové 2000/1000 mm	kus	2,000	4 924,56	9 849,12	
			Zábradlí ocelové tyčové schodišťové 2000/1000 mm					
			zábradlí					
			Z4					
			2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
118	M	R-767-006	Zábradlí ocelové tyčové schodišťové 1200/1000 mm	kus	2,000	3 029,40	6 058,80	
			zábradlí					
			Z5					
			2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
119	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	1,620	64,70	104,81	CS ÚRS 2013 01
			Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
			Montáž čistící zóny					
			výpočet dle v.č.F.1.1.09, F.1.1.12					
			Z7					
			0,9*0,6*3		1,620			
			Mezisoučet		1,620			
			Součet		1,620			
120	M	697520300	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	1,620	5 307,40	8 597,99	CS ÚRS 2013 01
			čistící zóny rohože vstupní rohož vstupní pružné gumové vlnovky nýtované k páskům provedení hliník nebo mosaz					
			materiál					
			1,62		1,620			
			Mezisoučet		1,620			
			Součet		1,620			
121	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	9,000	69,45	625,05	CS ÚRS 2013 01
			Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
			Montáž lišt čistící zóny					
			výpočet dle v.č. F.1.1.12					
			Z7					
			(0,9+0,9+0,6+0,6)*3		9,000			
			Mezisoučet		9,000			
			Součet		9,000			
122	M	697521600	rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al	m	9,900	362,95	3 593,21	CS ÚRS 2013 01
			čistící zóny rámy rámy pro zapuštění profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al					
			materiál + 10% prořez					
			9*1,1		9,900			
			Mezisoučet		9,900			
			Součet		9,900			
123	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	4,000	1 648,25	6 593,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku					
			Montáž vstupních dveří					
			výpočet dle v.č. F.1.1.09					
			P1					
			1		1,000			
			P2					
			3		3,000			
			Mezisoučet		4,000			
			Součet		4,000			
124	M	R-767-001	dveře vstupní z AL profilů dvoukřídlové, prosklené 1450/2050 mm, zateplené bezpečnostním sklem U=1,2, eloxovaná, vč.	kus	3,000	57 959,88	173 879,64	
			dveře vstupní z AL profilů dvoukřídlové, prosklené 1450/2050 mm, zateplené bezpečnostním sklem U=1,2, eloxovaná, vč. rámu, ozn. P/2					
			vstupní dveře					
			P/2					
			3		3,000			
			Mezisoučet		3,000			
			Součet		3,000			
125	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	11,340	215,17	2 440,03	CS ÚRS 2013 01
			Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním					
			montáž mříží					
			výpočet dle v.č. F.1.1.12					
			Z1					
			0,6*0,6*24		8,640			
			Z2					
			0,9*0,6*5		2,700			
			Mezisoučet		11,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		11,340			
126	M	R-767-002	*Mříž pevná 600/600 mm s výplní pletivem*	*kus*	*24,000*	*963,90*	*23 133,60*	
			Mříž pevná 600/600 mm s výplní pletivem					
			mříž					
			Z1					
			24		24,000			
			Mezisoučet		24,000			
			Součet		24,000			
127	M	R-767-003	*Mříž pevná 900/600 mm s výplní pletivem*	*kus*	*5,000*	*1 119,96*	*5 599,80*	
			Mříž pevná 900/600 mm s výplní pletivem					
			mříž					
			Z2					
			5		5,000			
			Mezisoučet		5,000			
			Součet		5,000			
128	K	767810121	Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 100 mm	kus	38,000	70,30	2 671,40	CS ÚRS 2013 01
			Montáž větracích mřížek ocelových kruhových, průměru do 100 mm					
			Montáž větracích mřížek					
			výpočet dle v.č. F.1.1.12					
			38		38,000			
			Mezisoučet		38,000			
			Součet		38,000			
129	M	562431170	*mřížka ventilační PVC kulatá bílá D100*	*kus*	*38,000*	*52,25*	*1 985,50*	CS ÚRS 2012 01
			stavební části z polyvinylchloridů (PVC) mřížky ventilační PVC - kulaté bílá D 100					
130	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50	kg	159,900	29,84	4 771,42	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg					
			demontáž mříží					
			výpočet dle v.č. F.1.1.09a					
			0,6*0,6*24*10		86,400			
			1,2*0,6*5*10		36,000			
			demontáž zábradlí					
			výpočet dle v.č. F.1.1.09a					
			(1,9+0,3+0,3)*15		37,500			
			Mezisoučet		159,900			
			Součet		159,900			
131	K	R-767-007	Prodloužení a nové hlavy wav	kus	20,000	2 018,58	40 371,60	
			Prodloužení a nové hlavy wav					
			Prodloužení a nové hlavy wav					
			výpočet dle v.č. F.1.1.12					
			K6					
			20		20,000			
			Mezisoučet		20,000			
			Součet		20,000			
132	K	R-767-008	Ochranná tyč pro květináče	kus	24,000	893,52	21 444,48	
			Ochranná tyč pro květináče					
			Ochranná tyč pro květináče					
			výpočet dle v.č. F.1.1.12					
			Z8					
			24		24,000			
			Mezisoučet		24,000			
			Součet		24,000			
133	K	R-767-010	Sestava poštovních schránek 8x3	kus	3,000	4 088,80	12 266,40	
			Ploty z tvárnic betonových kovové doplňky k plotovému zdivu vkládané do ložných spár současně při zdění poštovní schránka (1 zvonek a 1 jmenovka) pevná pro sloupek nebo zeď tloušťky (hloubky) 200 mm					
			Poštovní scránka					
			výpočet dle v.č. F.1.1.12					
			Z6					
			3		3,000			
			Mezisoučet		3,000			
			Součet		3,000			
134	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,250	940,50	235,13	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m					
			771 - Podlahy z dlaždic				33 030,41	
135	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	117,120	64,51	7 555,41	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm					
			Montáž soklíků schodiště					
			výpočet dle v.č. F.1.1.03-06					
			(2,4+1,34+1,34+2,4+1,14+1,14)*4*3		117,120			
			Mezisoučet		117,120			
			Součet		117,120			
136	*M*	*597613120*	*sokl - podlahy (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j.*	*kus*	*409,500*	*38,48*	*15 757,56*	CS ÚRS 2013 01
			obkládačky a dlaždice keramické doplňky k podlahám podlahy - I.j. sokl 30 x 8 x 0,8 barevná					
			materiál + 5% prořez					
			117/0,3*1,05		409,500			
			Mezisoučet		409,500			
			Součet		409,500			
137	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	9,648	48,83	471,11	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
			Demontáž dlažby vstupu					
			výpočet dle v.č. F.1.1.					
			2,4*1,34*3		9,648			
			Mezisoučet		9,648			
			Součet		9,648			
138	K	771574115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	9,648	344,38	3 322,58	CS ÚRS 2013 01
			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/ m2					
			Nová dlažba vstupu					
			výpočet dle v.č. F.1.1.					
			2,4*1,34*3		9,648			
			Mezisoučet		9,648			
			Součet		9,648			
139	*M*	*597611110*	*dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm II. j.*	*m2*	*10,613*	*313,50*	*3 327,18*	CS ÚRS 2013 01
			obkládačky a dlaždice keramické koupelny - dlaždice formát 33,3 x 33,3 x 0,8 cm (bílé i barevné) II.j.					
			9,648*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,613			
140	K	771589191	Příplatek k montáž podlah z mozaiky za plochu do 5 m2	m2	9,648	38,95	375,79	CS ÚRS 2013 01
			Montáž podlah z mozaikových lepenců Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
141	K	771589195	Příplatek k montáž podlah z mozaiky za spárování bílým cementem	m2	9,648	9,98	96,29	CS ÚRS 2013 01
			Montáž podlah z mozaikových lepenců Příplatek k cenám za spárování cement bílý					
142	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	9,648	34,49	332,76	CS ÚRS 2013 01
			Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
143	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	9,648	165,69	1 598,58	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa					
144	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,524	368,60	193,15	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			777 - Podlahy lité				73 509,01	
145	K	777315122	Podlahy z epoxidové polymermalty tl 10 mm pro středně namáhavé povrchy	m2	93,754	737,20	69 115,45	CS ÚRS 2013 01
			Podlahy z epoxidové polymermalty s penetrací pro středně namáhavé povrchy tl. 10 mm					
146	K	777695113	Nátěry podlah betonových jednonásobné Sokratem 2804	m2	93,754	38,38	3 598,28	CS ÚRS 2013 01
			Nátěry ostatní podlah s penetrací betonových jednonásobné Sokratem 2804					
147	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	2,203	361,00	795,28	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			783 - Dokončovací práce				59 851,20	
148	K	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	240,000	207,58	49 819,20	CS ÚRS 2013 01
			Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, ...) lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní 2x email					
			nátěr zábradlí schodiště					
			výpočet dle v.č. F.1.102-07					
			2,5*1*2*16*3		240,000			
			Mezisoučet		240,000			
			Součet		240,000			
149	K	783425514	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	120,000	83,60	10 032,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, ...) potrubí přes DN 50 do DN 100 mm lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní a 2x email					
			nátěr madel schodiště					
			výpočet dle v.č. F.1.102-07					
			2,5*16*3		120,000			
			Mezisoučet		120,000			
			Součet		120,000			
			784 - Dokončovací práce				27 171,32	
150	K	784453631	Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	780,785	34,80	27 171,32	CS ÚRS 2012 01
			Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m					
			Vnitřní malba					
			Vnitřní omítka špalet					
			výpočet dle v.č. F.1.1.12					
			P1					
			(1,25+2+2)*0,35		1,838			
			P2					
			(1,45+2,05+2,05)*0,2*3		3,330			
			P3					
			(1,35+1,2+1,2)*0,2		0,750			
			malba schodišť					
			(4,5+4,5+2,4+2,4)*14,105*3		583,947			
			1,25*2,5*8*3		75,000			
			2,4*1,3*4*3		37,440			
			2,4*1,6*4*3		46,080			
			4,5*2,4*3		32,400			
			Mezisoučet		780,785			
			Součet		780,785			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Stavební úpravy bytového domu Jižní Čtvrť III-8,9,10 Přerov

Objekt: 2 - Hromosvod

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28.02.2014

Zadavatel: IČ:
SVJ domu č.p.2520,2519,2518, Jižní čtvrť III 2520/ DIČ:

Uchazeč: IČ:
dle výběru DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Pavel Malenda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**10 744,35**
DPH základní	21,00%	ze	10 744,35	2 256,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**13 000,67**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu Jižní čtvrť III-8,9,10 Přerov

Objekt: 2 - Hromosvod

Místo:

Datum: 28.02.2014

Zadavatel: SVJ domu č.p.2520,2519,2518, Jižní čtvrť III 252(

Uchazeč: dle výběru

Projektant: Ing. Pavel Malenda

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**10 744,35**
HSV - Práce a dodávky HSV	734,76
1 - Zemní práce	695,75
99 - Přesun hmot	39,01
PSV - Práce a dodávky PSV	10 009,59
740 - Elektromontáže	200,00
743 - Elektromontáže	9 679,59
783 - Dokončovací práce	130,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu Jižní Čtvrť III-8,9,10 Přerov

Objekt: 2 - Hromosvod

Místo: Datum: 28.02.2014

Zadavatel: SVJ domu č.p.2520,2519,2518, Jižní čtvrť III 252 Projektant: Ing. Pavel Malenda

Uchazeč: dle výběru

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**10 744,35**	
HSV - Práce a dodávky HSV							734,76	
1 - Zemní práce							695,75	
1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,500	841,00	420,50	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
			"výkop pro napojení vodiče FeZn na stávající uzemnění					
			Výpočet dle v.č. .1.1.9					
			4*(0,5*0,5*0,5)		0,500			
			Mezisoučet		0,500			
			Součet		0,500			
2	K	460300002	Zásyp jam nebo rýh ručně včetně zhutnění ve volném terénu	m3	0,500	280,50	140,25	CS ÚRS 2013 01
			Zásyp jam ručně včetně hutnění horniny ve volném terénu					
3	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	0,500	270,00	135,00	CS ÚRS 2013 01
			Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3					
			úprava terénu					
			Výpočet dle v.č. F.1.1.09					
			4*(0,5*0,5*0,5)		0,500			
			Mezisoučet		0,500			
			Součet		0,500			
99 - Přesun hmot							39,01	
4	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,024	430,00	10,32	CS ÚRS 2012 01
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně					
5	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,024	201,49	4,84	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
6	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,024	249,50	5,99	CS ÚRS 2012 01
			Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,240	14,40	3,46	CS ÚRS 2012 01
			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
			0,024*10 'Přepočtené koeficientem množství		0,240			
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,024	600,00	14,40	CS ÚRS 2012 01
			Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
PSV - Práce a dodávky PSV							10 009,59	
740 - Elektromontáže							200,00	
28	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2013 01
			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
743 - Elektromontáže							9 679,59	
29	K	743621110-D	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	43,200	10,00	432,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm					
			Výpočet dle v.č. F.1.1.09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"svod č.1-4					
			4*10,8		43,200			
			Mezisoučet		43,200			
			Součet		43,200			
30	K	743622100-D	Demontáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	4,000	10,00	40,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03					
			Výpočet dle v.č. F.1.1.09					
			"svorka okapová, svod č.1-4					
			4*1		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			Součet		4,000			
31	K	743622200-D	Demontáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	4,000	20,00	80,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01 a 02					
			Výpočet dle v.č. F.1.1.09					
			"svorka zkušební					
			4*1		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			Součet		4,000			
32	K	743624110-D	Demontáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva					
			Výpočet dle v.č. F.1.1.09					
			"svod č.1-4					
			4		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			Součet		4,000			
33	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	43,200	70,00	3 024,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm					
			Výpočet dle v.č.F.1.1.09					
			"svod č.1-4					
			10,8*4		43,200			
			Mezisoučet		43,200			
			Součet		43,200			
34	*M*	*354414150*	*podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm*	*kus*	*92,000*	*40,00*	*3 680,00*	CS ÚRS 2013 01
			součásti pro hromosvody a uzemňování podpěry vedení FeZn PV 1b 15 do zdiva 150 mm					
			Výpočet dle v.č. F.1.1.09					
			"uchycení skrytých svodů do zdiva					
			22*4		88,000			
			"uchycení zemnícího vodiče					
			4		4,000			
			Mezisoučet		92,000			
			Součet		92,000			
36	K	743621210	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m	12,000	50,00	600,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, D do 10 mm					
			Výpočet dle v.č. P8					
			"dopojení na uzemňovací vedení					
			4*3		12,000			
			Mezisoučet		12,000			
			Součet		12,000			
37	*M*	*354410730*	*drát průměr 10 mm FeZn*	*kg*	*7,453*	*30,00*	*223,59*	CS ÚRS 2013 01
			součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty FeZn drát průměr 10 mm FeZn 1 kg=1,61m					
			Poznámka k položce:					
			hmotnost: 0,62 kg/m					
			Výpočet dle v.č. F.1.1.09					
			(4*3)/1,61		7,453			
			Mezisoučet		7,453			
			Součet		7,453			
38	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	8,000	30,00	240,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03					
			Výpočet dle v.č. F.1.1.09					
			"svorka okapová, svod č.1-4					
			4*1		4,000			
			"svorka spojovací pro uzemnění					
			4*1		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		8,000			
			Součet		8,000			
39	M	354419050	svorka připojovací SOc	kus	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2013 01
			součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn připojovací, ČSN 35 7633 SO c k připojení okapových žlabů					
			Výpočet dle v.č. F.1.109					
			"připojení okapových žlabů					
			4*1		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			Součet		4,000			
40	M	354418850	svorka spojovací SS - D8-10 mm	kus	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2013 01
			součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn spojovací, ČSN 35 7633 SS pro lano D 8-10 mm					
			Výpočet dle v.č F.1.1.09					
			4		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			Součet		4,000			
41	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	4,000	40,00	160,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01 a 02					
			Výpočet dle v.č. F.1.1.09					
			"svorka zkušební					
			4*1		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			Součet		4,000			
42	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2013 01
			součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn zkušební, ČSN 35 7634 SZ pro lano D 6-12 mm					
43	K	743629300	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	4,000	6,00	24,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
			Výpočet dle v.č. F.1.1.09					
			štítek					
			4		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			Součet		4,000			
44	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	4,000	4,00	16,00	CS ÚRS 2013 01
			součásti pro hromosvody a uzemňování štítek plastový čísla svodů - č. 31					
			Výpočet dle v.č. F.1.1.09					
			štítky					
			4		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			Součet		4,000			
45	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče	kus	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2013 01
			Měření zemních odporů zemniče					
			Výpočet dle v.č. F.1.1.09					
			"kontrola zemních odporů před demontáží					
			4*1		4,000			
			"provedení měření zemního a přechodového odporu zemniče po montážích (výchozí revize)					
			4*1		4,000			
			Mezisoučet		8,000			
			Součet		8,000			

783 - Dokončovací práce

130,00

48	K	783901800	Úprava povrchu podkladu kovových konstrukcí elektrických zařízení odmašťováním	ks	1,000	10,00	10,00	CS ÚRS 2013 01
			Provedení povrchových úprav elektrických zařízení podkladů kovových konstrukcí odmašťováním					
49	K	783902110	Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení jednosložkové základní	ks	1,000	20,00	20,00	CS ÚRS 2013 01
			Provedení povrchových úprav elektrických zařízení nátěry kovových konstrukcí jednosložkovými základními					
50	M	246170260	lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg)	kg	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2013 01
			laky bitumenové lak asfaltový (á 9 kg) 1999 černý A 1010					
			Poznámka k položce: Spotřeba: 0,14-0,2 kg/m2					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Stavební úpravy bytového domu Jižní Čtvrť III-8,9,10 Přerov

Objekt: 3 - Silnoproud

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28.02.2014

Zadavatel:
SVJ domu č.p.2520,2519,2518, Jižní čtvrť III 2520/

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
dle výběru

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Pavel Malenda

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**310 461,39**
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	310 461,39	46 569,21
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**357 030,60**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu Jižní Čtvrť III-8,9,10 Přerov

Objekt: **3 - Silnoproud**

Místo: Datum: 28.02.2014

Zadavatel: SVJ domu č.p.2520,2519,2518, Jižní čtvrť III 252 Projektant: Ing. Pavel Malenda
Uchazeč: dle výběru

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**310 461,39**
HSV - Práce a dodávky HSV	76 331,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	31 625,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	35 881,40
99 - Přesun hmot	8 824,99
PSV - Práce a dodávky PSV	234 130,00
740 - Elektromontáže	6 800,00
741 - Elektromontáže	160,00
742 - Elektromontáže	28 491,00
743 - Elektromontáže	19 579,00
744 - Elektromontáže	73 086,00
746 - Elektromontáže	364,00
747 - Elektromontáže	29 790,00
748 - Elektromontáže	75 620,00
749 - Elektromontáže	240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu Jižní Čtvrť III-8,9,10 Přerov

Objekt: **3 - Silnoproud**

Místo: Datum: 28.02.2014

Zadavatel: SVJ domu č.p.2520,2519,2518, Jižní čtvrť III 252I Projektant: Ing. Pavel Malenda
Uchazeč: dle výběru

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**310 461,39**	
HSV - Práce a dodávky HSV							76 331,39	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							31 625,00	
1	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	28,750	500,00	14 375,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm					
			zapravení drážek					
			0,15*55		8,250			
			0,1*45		4,500			
			0,05*320		16,000			
			Mezisoučet		28,750			
			Součet		28,750			
2	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	28,750	600,00	17 250,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm					
			zapravení drážek					
			0,15*55		8,250			
			0,1*45		4,500			
			0,05*320		16,000			
			Mezisoučet		28,750			
			Součet		28,750			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							35 881,40	
3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	25,000	35,00	875,00	CS ÚRS 2013 01
			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
4	K	953991411	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 10 mm	kus	250,000	25,00	6 250,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 10 mm					
5	K	971042251	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm					
			otvor ve zdivu					
			2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
6	K	972033141	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	42,000	30,00	1 260,00	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm					
			otvor ve zdivu					
			42		42,000			
			Mezisoučet		42,000			
			Součet		42,000			
7	K	972033161	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	28,000	70,00	1 960,00	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm					
			otvor ve zdivu					
			6*2		12,000			
			16		16,000			
			Mezisoučet		28,000			
			Součet		28,000			
8	K	972033171	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm	kus	16,000	120,00	1 920,00	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			otvor ve zdivu					
			16		16,000			
			Mezisoučet		16,000			
			Součet		16,000			
9	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,348	1 800,00	626,40	CS ÚRS 2013 01
			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2					
			sekání kapsy pro rozvaděč					
			0,5*0,58*0,2*6		0,348			
			Mezisoučet		0,348			
			Součet		0,348			
10	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	94,000	25,00	2 350,00	CS ÚRS 2013 01
			Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm					
			sekání kapes					
			24+39+31		94,000			
			Mezisoučet		94,000			
			Součet		94,000			
11	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	m	380,000	40,00	15 200,00	CS ÚRS 2013 01
			Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 50 mm a šířky do 70 mm					
			sekání drážek					
			380		380,000			
			Mezisoučet		380,000			
			Součet		380,000			
12	K	974032143	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 70 mm š do 100 mm	m	45,000	42,00	1 890,00	CS ÚRS 2013 01
			Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 70 mm a šířky do 100 mm					
			sekání drážek					
			45		45,000			
			Mezisoučet		45,000			
			Součet		45,000			
13	K	974032144	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 70 mm š do 150 mm	m	55,000	50,00	2 750,00	CS ÚRS 2013 01
			Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 70 mm a šířky do 150 mm					
			sekání drážek					
			55		55,000			
			Mezisoučet		55,000			
			Součet		55,000			
			99 - Přesun hmot				8 824,99	
14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,870	380,00	1 850,60	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně					
15	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,870	200,00	974,00	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	92,530	8,00	740,24	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
			4,87*19 'Přepočtené koeficientem množství		92,530			
17	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,870	1 000,00	4 870,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
18	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,295	170,00	390,15	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m					
			PSV - Práce a dodávky PSV				234 130,00	
			740 - Elektromontáže				6 800,00	
19	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	6 800,00	6 800,00	CS ÚRS 2013 01
			Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč					
			741 - Elektromontáže				160,00	
20	K	741911130	Osazení tabulky výstražné na sloup ocelový příhradový	kus	4,000	20,00	80,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení tabulky výstražné na sloup ocelový příhradový					
21	*M*	*735345100*	*tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm*	*kus*	*4,000*	*20,00*	*80,00*	CS ÚRS 2013 01
			tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		742 - Elektromontáže					28 491,00	
22	K	742111200	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg					
23	M	357138500	rozvodnice elektroměrové RE 1/Z	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2013 01
			rozvodnice elektroměrové RE 1/Z					
			protipožární EW60DP1					
			1		1,000			
24	K	742811110	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	196,000	11,00	2 156,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů					
			montáž přípojnice					
			3+3+3+3+3		15,000			
			1*4		4,000			
			montáž svorek					
			27+60+90		177,000			
			Mezisoučet		196,000			
			Součet		196,000			
25	M	345611600	svornice řadová 1,5-4 mm2 6035-10	kus	177,000	15,00	2 655,00	CS ÚRS 2013 01
			svornice řadová 1,5-4 mm2 6035-10					
			materiál					
			87+90		177,000			
			Mezisoučet		177,000			
			Součet		177,000			
26	M	3456116	přípojnice	kus	19,000	15,00	285,00	
			svornice řadová 1,5-4 mm2 6035-10					
			materiál					
			19		19,000			
			Mezisoučet		19,000			
			Součet		19,000			
27	K	742991110	Kontrola rozváděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2013 01
			Kontrola rozváděč nn silový hmotnosti do 200 kg					
28	K	747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus	37,000	85,00	3 145,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni					
			montáž jističů					
			2+1+9+6+7+12		37,000			
			Mezisoučet		37,000			
			Součet		37,000			
29	M	358221130	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/1	kus	2,000	145,00	290,00	CS ÚRS 2013 01
			jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/1					
			Poznámka k položce:					
			EAN: 8590125338758					
			jistič					
			2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
30	M	358221100	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 13B/1	kus	1,000	130,00	130,00	CS ÚRS 2013 01
			jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-13B-1					
			Poznámka k položce:					
			EAN: 8590125338727					
			jistič					
			1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
31	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	9,000	115,00	1 035,00	CS ÚRS 2013 01
			jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-10B-1					
			Poznámka k položce:					
			EAN: 8590125338710					
			jistič					
			9		9,000			
			Mezisoučet		9,000			
			Součet		9,000			
32	M	358221070	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1	kus	6,000	120,00	720,00	CS ÚRS 2013 01
			jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-6B-1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: EAN: 8590125338697					
			jistič					
			6		6,000			
			Mezisoučet		6,000			
			Součet		6,000			
33	M	358221050	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 2B/1	kus	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2013 01
			jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-2B-1					
			Poznámka k položce: EAN: 8590125338673					
			jistič					
			7		7,000			
			Mezisoučet		7,000			
			Součet		7,000			
34	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	12,000	105,00	1 260,00	CS ÚRS 2013 01
			jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-16B-1					
			Poznámka k položce: EAN: 8590125338734					
			jistič					
			12		12,000			
			Mezisoučet		12,000			
			Součet		12,000			
35	K	747233150	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni					
36	M	358224070	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 63B/3	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2013 01
			jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN (LSN)-63B-3					
			Poznámka k položce: EAN: 8590125340263					
37	K	747240113	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	1,000	115,00	115,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni					
			montáž cháníče					
			1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
38	M	358890500	chránič proudový 2pólový OFI 16-2p/0.01 typ AC	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2013 01
			přístroje elektrické se specifickým určením ostatní chrániče proudové standardní 2 pólové typ AC OFI 16-2p/0.01					
			Poznámka k položce: EAN: 8590125332730					
			materiál					
			1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
39	K	R-742-001	Kompletace rozvděče	hod	8,000	180,00	1 440,00	
40	K	R-742-002	Certifikace rozvděče	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	
41	K	R-742-003-D	Demobtáž stávajícího zařízení	hod	21,000	160,00	3 360,00	
		743 - Elektromontáže					19 579,00	
42	K	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	330,000	22,00	7 260,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, typ 14.., 23.., FFKuL, uložených pevně, D 23 mm					
			Montáž trubky					
			180+45+105		330,000			
			Mezisoučet		330,000			
			Součet		330,000			
43	M	345711520	trubka elektroinstalační ohebná 1416/1	m	105,000	10,00	1 050,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: EAN 8595057600423					
			materiál					
			105		105,000			
			Mezisoučet		105,000			
			Součet		105,000			
44	M	345711540	trubka elektroinstalační ohebná 1423/1	m	45,000	13,00	585,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: EAN 8595057600430					
			materiál					
			45		45,000			
			Mezisoučet		45,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		45,000			
45	M	345711560	trubka elektroinstalační ohebná 1429/1	m	180,000	18,00	3 240,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: EAN 8595057600447					
			materiál					
			180		180,000			
			Mezisoučet		180,000			
			Součet		180,000			
46	K	743112213	Montáž trubka plastová ohebná D 16 mm uložená volně	m	60,000	13,00	780,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž trubka plastová ohebná D 16 mm uložená volně					
			materiál					
			60		60,000			
			Mezisoučet		60,000			
			Součet		60,000			
47	M	345710500	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2316/LPE-1 D16 mm	m	60,000	8,00	480,00	CS ÚRS 2013 01
			trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2316/LPE-1 D16 mm					
			Poznámka k položce: EAN 8595057603707					
			montáž trubky					
			60		60,000			
			Mezisoučet		60,000			
			Součet		60,000			
48	K	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	kus	70,000	21,00	1 470,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901					
			Montáž krabice					
			39+31		70,000			
			Mezisoučet		70,000			
			Součet		70,000			
49	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	39,000	8,00	312,00	CS ÚRS 2013 01
			krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68					
			Poznámka k položce: EAN 8595057600193					
			materiál					
			39		39,000			
			Mezisoučet		39,000			
			Součet		39,000			
50	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	31,000	22,00	682,00	CS ÚRS 2013 01
			materiál úložný elektroinstalační univerzální krabice z plastické hmoty s víčkem KO 68 a svorkovnicí S-66, KU 68-1903					
			Poznámka k položce: EAN 8595057600287					
			materiál					
			31		31,000			
			Mezisoučet		31,000			
			Součet		31,000			
51	K	743414121	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná typ KR100, KR125	kus	24,000	95,00	2 280,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných, typ KR100, KR125					
			montáž krabic					
			24		24,000			
			Mezisoučet		24,000			
			Součet		24,000			
52	M	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	24,000	60,00	1 440,00	CS ÚRS 2013 01
			materiál úložný elektroinstalační krabice odbočná s víčkem z plastické hmoty KO 125 E 500 V, 134 x 72mm					
			Poznámka k položce: EAN 8595057600140					
			materiál					
			24		24,000			
			Mezisoučet		24,000			
			Součet		24,000			
			744 - Elektromontáže				73 086,00	
53	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	330,000	17,00	5 610,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny					
			montáž kabelu ochranného pospojování					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			160		160,000			
			170		170,000			
			Mezisoučet		330,000			
			Součet		330,000			
54	M	341408270	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2	m	330,000	25,00	8 250,00	CS ÚRS 2013 01
			vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, s izolací PVC CY, H07 V-U, pro 450/750 V průměr Cu číslo bázová cena mm2 kg/m Kč/m 10,0 0,098 10,20					
			materiál					
			330		330,000			
			Mezisoučet		330,000			
			Součet		330,000			
55	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	556,000	17,00	9 452,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn					
			Montáž kabelů					
			cyky 2x1,5					
			80		80,000			
			cyky 3x1,5					
			210		210,000			
			cyky 5x1,5					
			9		9,000			
			cyky 3x2,5					
			29		29,000			
			cyky 4x10					
			198		198,000			
			cyky 4x25					
			30		30,000			
			Mezisoučet		556,000			
			Součet		556,000			
56	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	84,000	9,00	756,00	CS ÚRS 2013 01
			kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2					
			materiál + 5% prořez					
			80*1,05		84,000			
			Mezisoučet		84,000			
			Součet		84,000			
57	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	220,500	12,00	2 646,00	CS ÚRS 2013 01
			kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2					
			materiál + 5% prořez					
			210*1,05		220,500			
			Mezisoučet		220,500			
			Součet		220,500			
58	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	30,450	20,00	609,00	CS ÚRS 2013 01
			kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2					
			materiál + 5% prořez					
			29*1,05		30,450			
			Mezisoučet		30,450			
			Součet		30,450			
59	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	207,900	100,00	20 790,00	CS ÚRS 2013 01
			kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu číslo bázová cena mm2 kg/m Kč/m 4 x 10 RE 0,392 75,64					
			materiál + 5% prořez					
			198*1,05		207,900			
			Mezisoučet		207,900			
			Součet		207,900			
60	M	341116100	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2	m	31,500	270,00	8 505,00	CS ÚRS 2013 01
			kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 1 kV 1-CYKY průřez Cu číslo bázová cena mm2 kg/m Kč/m 4 x 25 0,980 178,02					
			materiál + 5% prořez					
			30*1,05		31,500			
			Mezisoučet		31,500			
			Součet		31,500			
61	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	9,450	20,00	189,00	CS ÚRS 2013 01
			kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2					
			materiál + 5% prořez					
			9*1,05		9,450			
			Mezisoučet		9,450			
			Součet		9,450			
62	M	345671180	oko kabelové Cu 1 - 36 kV lisovací 16 x 6 KU	kus	20,000	13,00	260,00	CS ÚRS 2013 01
			oko kabelové Cu 1 - 36 kV lisovací 16 x 6 KU					
63	M	345670400	oko kabelové Cu lisovací lehčené 25 x 8 KU-L	kus	8,000	13,00	104,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			oko kabelové Cu lisovací lehčené 25 x 8 KU-L					
64	M	345610100	svorkový blok typ 262-331, šedá, 0,08 - 4 mm2	kus	161,000	15,00	2 415,00	CS ÚRS 2013 01
			materiál					
			130+25+6		161,000			
			Mezisoučet		161,000			
			Součet		161,000			
65	K	744731110	Montáž kabel Cu sdělovací sk.1 2-19x1 mm umístěný volně	m	480,000	12,00	5 760,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž kabelů měděných návěstních, ovládacích nebo sdělovacích bez ukončení uložených volně sk. 1 - JYTY, NCEY, počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm					
			montáž kabelu UTP					
			260+220		480,000			
			Mezisoučet		480,000			
			Součet		480,000			
66	K	744731110-D	Demontáž kabel Cu sdělovací sk.1 2-19x1 mm umístěný volně	m	480,000	6,00	2 880,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž kabelů měděných návěstních, ovládacích nebo sdělovacích bez ukončení uložených volně sk. 1 - JYTY, NCEY, počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm					
			montáž kabelu UTP					
			260+220		480,000			
			Mezisoučet		480,000			
			Součet		480,000			
67	K	744743110	Montáž kabel Cu sdělovací sk.21 1-30x2,1-50x3x0,5 mm pevně	m	120,000	25,00	3 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž kabelů měděných návěstních, ovládacích nebo sdělovacích bez ukončení uložených pevně sk. 21 - BYFY, SYKFY, SYKY, počtu a průřezu žil 1 až 30 x2x0,5 mm, 1 až 50 x3x0,5 mm					
			montáž kabelu					
			60+60		120,000			
			Mezisoučet		120,000			
			Součet		120,000			
68	M	341210560	kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10x2x0,5 mm S	m	60,000	18,00	1 080,00	CS ÚRS 2013 01
			kabely sdělovací s měděným jádrem v celoplastovém provedení SYKFY, podle ČSN 34 7822 průměr Kč/m 10 x 2 x 0,50S 0,04 12,32				Cu číslo bázová cena mm	kg/m
			materiál					
			60		60,000			
			Mezisoučet		60,000			
			Součet		60,000			
69	M	341210460	kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3x2x0,5 mm	m	60,000	13,00	780,00	CS ÚRS 2013 01
			kabely sdělovací s měděným jádrem v celoplastovém provedení SYKFY, podle ČSN 34 7822 průměr Kč/m 3 x 2 x 0,50 0,014 4,94				Cu číslo bázová cena mm	kg/m
			materiál					
			60		60,000			
			Mezisoučet		60,000			
			Součet		60,000			

746 - Elektromontáže

364,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	746212110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	26,000	14,00	364,00	CS ÚRS 2013 01
			Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici					
			ukončení vodičů					
			26		26,000			
			Mezisoučet		26,000			
			Součet		26,000			

747 - Elektromontáže

29 790,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	747112011	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1 -jednopólový	kus	27,000	31,00	837,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1 -jednopólový					
			montáž spínače					
			27		27,000			
			Mezisoučet		27,000			
			Součet		27,000			
72	M	345355120	spínač jednopólový 10A 3553-01289 bílý	kus	27,000	57,00	1 539,00	CS ÚRS 2013 01
			materiál					
			27		27,000			
			Mezisoučet		27,000			
			Součet		27,000			
73	K	747112032	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6 -střídavý	kus	2,000	35,00	70,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6 -střídavý					
			montáž spínače					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
74	M	345356920	přepínač střídavý 10A 3553-06289 velkoplošný	kus	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2013 01
			přepínač střídavý 10A 3553-06289 velkoplošný					
			materiál					
			2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
75	K	747112114	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1S -jednopólový+signální doutnavka	kus	9,000	40,00	360,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1S -jednopólový+signální doutnavka					
			montáž spínače					
			9		9,000			
			Mezisoučet		9,000			
			Součet		9,000			
76	M	345357850	spínač jednopólový 10A se signální doutnavkou, velkoplošný 3553-21289	kus	9,000	70,00	630,00	CS ÚRS 2013 01
			spínač jednopólový 10A se signální doutnavkou, velkoplošný 3553-21289					
			materiál					
			9		9,000			
			Mezisoučet		9,000			
			Součet		9,000			
77	M	345367001	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	9,000	17,00	153,00	
			rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný					
78	K	747161010	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	46,000	58,00	2 668,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů					
			montáž zásuvky					
			1		1,000			
			UTP					
			15		15,000			
			KTV					
			30		30,000			
			Mezisoučet		46,000			
			Součet		46,000			
79	M	345522000	kryt pro kompletní spodky zásuvek 5518A-A2.41	kus	1,000	20,00	20,00	CS ÚRS 2013 01
			materiál					
			1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
80	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost	kus	1,000	125,00	125,00	CS ÚRS 2013 01
			materiál					
			1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
81	K	747161010-D	Demontáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	45,000	28,00	1 260,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů					
			montáž zásuvky					
			UTP					
			15		15,000			
			KTV					
			30		30,000			
			Mezisoučet		45,000			
			Součet		45,000			
82	K	747161241	Montáž zásuvka slaboproud	kus	36,000	110,00	3 960,00	
			Montáž zásuvka slaboproud					
83	M	345511455	zásuvka datová 2-port , UTP Cat. 6	kus	36,000	400,00	14 400,00	
			zásuvka datová 2-port , UTP Cat. 6					
84	M	345367001	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	36,000	18,00	648,00	
			rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný					
85	K	R-747-001	Zvonkové tablo	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	
			748 - Elektromontáže				75 620,00	
86	K	748121112	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	13,000	200,00	2 600,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem					
			montáž svítidel					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			13		13,000			
			Mezisoučet		13,000			
			Součet		13,000			
87	M	348144050	svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové 1x18W	kus	13,000	800,00	10 400,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce:					
			T26 / G13, kompenzované					
			materiál					
			13		13,000			
			Mezisoučet		13,000			
			Součet		13,000			
88	K	748121211	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	31,000	180,00	5 580,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj					
			montáž svítidel					
			31		31,000			
			Mezisoučet		31,000			
			Součet		31,000			
89	M	348144050	svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové 1x18W	kus	31,000	800,00	24 800,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce:					
			T26 / G13, kompenzované					
			materiál					
			31		31,000			
			Mezisoučet		31,000			
			Součet		31,000			
90	K	7481211	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroje s čidlem	kus	27,000	210,00	5 670,00	
			Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem					
			montáž svítidel					
			27		27,000			
			Mezisoučet		27,000			
			Součet		27,000			
91	M	3481440	svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové 1x18W s čidlem	kus	27,000	800,00	21 600,00	
			Poznámka k položce:					
			T26 / G13, kompenzované					
			materiál					
			27		27,000			
			Mezisoučet		27,000			
			Součet		27,000			
92	M	347510120	zářivka lineární 18W G13 teple bílá	kus	71,000	70,00	4 970,00	CS ÚRS 2013 01
			zářivky lineární standard 18 W G 13 teple bílá					
			materiál					
			71		71,000			
			Mezisoučet		71,000			
			Součet		71,000			
			749 - Elektromontáže				240,00	
93	K	749111210	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg	kus	4,000	60,00	240,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg					