

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo, podepsané dne 6. 6. 2022, na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Rekonstrukce elektroinstalace v ZUŠ Hrotovice“

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Hrotovice

se sídlem: nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice
zastoupeno: starostkou města Mgr. Hanou Škodovou
IČ: 00289426
DIČ: CZ00289426
číslo účtu: 1524522349/0800
věcech technických: Libor Cejpek, investiční referent, tel. 602 106 351

dále jen „objednatel“

a

František Homolka

se sídlem: Krahulov 21, 675 21 Okříšky
zastoupená: Františkem Homolkou, majitelem firmy
IČ: 41543173
DIČ: CZ6803250597
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1474162399/0800
zapsaná/ý v ŽR na MěÚ Třebíč

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany spolu dne 6. 6. 2022 uzavřely smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce elektroinstalace v ZUŠ Hrotovice“.
2. Z důvodu nepředvídaného většího rozsahu tras silno a slaboproudých rozvodů se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za dílo a na prodloužení termínu dokončení díla.

III. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

1. Termín dokončení díla specifikovaný v článku IV., odst. č. 2 původní smlouvy se mění tak, že odstavec č.2 nově zní:

Předání díla:

Závazný termín dokončení díla uvedeného v bodě 3. ZD: 7. 9. 2022

2. Cena za dílo specifikovaná v článku VIII. původní smlouvy o dílo se navyšuje o hodnotu potřebných víceprací, které jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu tohoto dodatku. Odstavec č. 1 nově zní:

Cena za dílo je smluvními stranami sjednaná ve výši:

Popis	Nabídková cena v Kč bez DPH	Vyjádření DPH v %	Vyčíslení DPH v Kč	Nabídková cena v Kč včetně DPH
„Rekonstrukce elektroinstalace v ZUŠ Hrotovice“	1 541 474 ,-	21 %	323 709,54 ,-	1 865 183,54 ,-

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení uvedené v původní smlouvě o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě podepsaná vyhotovení a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je oceněný položkový rozpočet víceprací.

V Hrotovicích dne 18.8.2022

V Hrotovicích dne 18.8.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Hana Škodová
starostka města

MĚSTO HROTOVICE
Nám. 8. května č. 1
675 55 Hrotovice
IČ: 002 89 426 ④




František Homolka
majitel firmy

František HOMOLKA
H & S elektro ①
Riegrova 74, 674 01 TŘEBÍČ
tel: 602 694 448
IČ: 41543173 DIČ: CZ6803250597

	REKONSTRUKCE SILNOPROUDÉ A		
	SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE		
	V OBJEKTU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ		
	ŠKOLY HROTOVICE, F. B. ZVĚŘINY		
	212, HROTOVICE		
	REKAPITULACE		
	ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE- CELKEM BEZ DPH		137 088,00 Kč
	ELEKTROMONTÁŽE - SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - CELKEM BEZ DPH		52 875,00 Kč
	CELKEM BEZ DPH		189 963,00 Kč
	DPH21%		39 892,23 Kč
	SILNOPROUDÁ+SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE VČETNĚ DPH		229 855,23 Kč

05.08.2022 v Hrotovicích

František Homolka



František HOMOLKA
H & S elektro ①
 Miegrova 74, 674 01 TŘEBÍČ
 tel: 602 694 448
 IČ: 41543173 DIČ: CZ6803250597

Pozi ce	NÁZEV	MJ	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
	REKONSTRUKCE SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HROTOVICE, F. B. ZVĚŘINY 212, HROTOVICE							
	ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE DEMONTÁŽE STAVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE, LIKVIDACE ODPADU							
1	DEMONTÁŽE+LIKVIDACE	HOD	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
	DEMONTÁŽE STAVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE, LIKVIDACE ODPADU - CELKEM				0,00		0,00	0,00
								0,00
	PŘIPOJENÍ ROZVADĚČE RELM							
	ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ PILÍŘ DCK ER222/NKP7P/250 PRO ČEZ, EGD (E.ON) +ÚPRAVA ZAPOJENÍ NA 63A VČETNĚ USAZENÍ A PŘIPOJENÍ KABELŮ DO ROZVADĚČE	KS	0,00	13 107,77	0,00	3 200,00	0,00	0,00
2		KS	0,00	1 468,87	0,00	65,00	0,00	0,00
3	JISTIČ 3P B 50A 10KA LTN	KS	0,00	527,92	0,00	49,20	0,00	0,00
4	JISTIČ 3P B 25A 10KA LTN	KS	0,00	462,29	0,00	32,10	0,00	0,00
5	KABEL 1-CYKY-J 4X 35	M	0,00	216,84	0,00	26,50	0,00	0,00
6	KABEL CYKY-J 4X16	M	0,00	20,94	0,00	18,00	0,00	0,00
7	TRUBKA ZEMNÍ OHEBNÁ KOPOFLEX 50 ČERVENÁ 50M	M	0,00					

8	POJISTKA NOŽOVÁ PNA 000 40A GG	KS		0,00	54,61	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
9	POJISTKA NOŽOVÁ PNA000 80A GG	KS		0,00	54,61	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
10	REVIZE ELKROMÉROVÉHO ROZVADĚČE- SKŘÍŇ 1	KS		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
11	REVIZE ELKROMÉROVÉHO ROZVADĚČE- SKŘÍŇ 2	KS		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	PŘIPOJENÍ ROZVADĚČE RELM - CELKEM					0,00		0,00		0,00
	PŘIPOJENÍ ROZVADĚČE RH-ZUS+R- KNIHOVNA									
12	KABEL 1-CYKY-J 4X 35	M		12,00	462,29	5 547,48	32,10	385,20		5 932,68
13	KABEL CYKY-J 3X 1,5	M		12,00	17,21	206,52	22,50	270,00		476,52
14	KABEL CYKY-J 4X10	M		26,00	128,77	3 348,02	26,50	689,00		4 037,02
15	TRUBKA ZEMNÍ OHEBNÁ KOPOFLEX 50 ČERVENÁ 50M	M		16,00	20,94	335,04	18,00	288,00		623,04
16	ZEMNÍ PRÁCE	SOUBOR		1,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
	PŘIPOJENÍ ROZVADĚČE RH-ZUS+R- KNIHOVNA - CELKEM					9 437,06		4 632,20		14 069,26
	SVÍTIDLA									0,00
	A-- SVÍTIDLO BC1500, KORPUS PC, KRYT PMMA, LED 830, MW									
17	SENZORBC1500KO3ND/SM XXXX CENA	KS		0,00	1 341,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	B --KX5000M4KO/NDMODUS KX 5000, 1210MM, OPÁLOVÝ PMMA KRYT, PŘISAZENÉ, LED 840, DRIVER 1050MA									
18		KS		0,00	1 149,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	C-NOUZOVÉ-EXIT 1W LED 125 LM BASIC IP65 3H , SVÍTÍČÍ PŘI VÝPADKU, BÍLÉ, VČ. PU3									
19		KS		0,00	978,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	D-SVÍTIDLO BR5B, 6X12 LED 830, KRYT OPÁL PMMA, IP44, PRŮM. 375MM, 500MA KRUHOVÉ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO S PLASTOVÝM KRYTEM - IP44									
20		KS		0,00	821,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
21	E- EXAL8000CM4KOPDB/DALI	KS		0,00	9 303,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
22	F- BR5B4KO480V5/N	KS		0,00	1 357,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
23	H-- EXAL6000CX4KOPDB/ND	KS		0,00	4 448,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00

24	I--EXAL12000CM4KOPDB/ND	KS		0,00	8 612,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
25	L- EXAL12000CM4KOPDB/DALI	KS		0,00	9 740,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
26	M--EXAL8000CM4KNOPDB/ND	KS		0,00	8 004,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
27	N--KX4000S4KO/ND	KS		0,00	986,50	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
28	J- WC- STÁVAJÍCÍ	KS		0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	K-SVÍTIDLA NA ZÁVĚSU SBOROVNA +RELAX CHDBA- DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI	KS		0,00	0,00	0,00	280,00	0,00		0,00
29	ZÁVĚSNÁ SADA PRO EXAL CS, VČETNĚ BÍLÉMONTURY A KABELU 5X0.7	KS		0,00	822,46	0,00	85,00	0,00		0,00
30	UPEVNŮVACÍ MATERIÁL(HMOŽDINKY, ŠROUBY, VRTÁNÍ)			0,00	2 000,00	0,00	2 500,00	0,00		0,00
	SVÍTIDLA - CELKEM					0,00		0,00		0,00
	PŘIPOJENÍ VENTILÁTORŮ									
	PŘIPOJENÍ VENTILÁTORŮ ČASOVÝCH RELÉ, REG. OTÁČEK -KOMONENTY VENTILÁTORŮ, REGULÁTORY,RELÉ DODÁVKA PROFESE VZT	KS		0,00	0,00	0,00	280,00	0,00		0,00
31	PŘIPOJENÍ VENTILÁTORŮ - CELKEM					0,00		0,00		0,00
	ROZVADĚČ RH-ZUŠ									
	SKŘÍŇ ROZVODNICE POD OMÍTKU 144M PLNÉ DVEŘE (6 ŘAD) OCEL-PLECH IP30 DISTRI VČETNĚ PROPOJOVACÍCH VODIČŮ,									
32	PROPOJOVACÍCH LIŠT A USAZENÍ VE STĚNĚ	KS		0,00	7 098,00	0,00	3 500,00	0,00		0,00
33	MONTÁŽNÍ PĚNA	KS		0,00	120,00	0,00	50,00	0,00		0,00
34	ELEKTROMĚR 3 FÁZOVÝ DTS 353-L 80A 3F LCD 4,5M	KS		0,00	1 443,71	0,00	82,10	0,00		0,00
35	LTN-40C-3 JISTIČ	KS		0,00	903,75	0,00	56,50	0,00		0,00
36	LTN-25B-3 JISTIČ	KS		0,00	527,92	0,00	56,50	0,00		0,00
37	LTN-40B-3 JISTIČ	KS		0,00	799,66	0,00	56,50	0,00		0,00
38	LTN-32B-3 JISTIČ	KS		0,00	658,15	0,00	56,50	0,00		0,00
39	LTN-32C-3 JISTIČ	KS		0,00	727,02	0,00	56,50	0,00		0,00

40	LFE-63-4-030AC PROUDOVÝ CHRÁNIČ	KS		0,00	2 577,48	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00
41	LFE-25-4-030AC PROUDOVÝ CHRÁNIČ	KS		0,00	839,90	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00
42	TRANSFORMÁTOR: SÍŤOVÝ; 8VA; 230VAC; 8V; 12V; VÝV: ŠROUBOVÉ SVORKY	KS		0,00	943,95	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00
43	RSA 35 A ŘADOVÁ SVORNICE	KS		0,00	39,10	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
44	RSA 2.5A ŘADOVÁ SVORNICE	KS		0,00	11,56	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
45	RSA 10 ŘADOVÁ SVORNICE	KS		0,00	19,68	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
46	MSO-125-3 PÁČKOVÝ SPÍNAČ	KS		0,00	1 445,19	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00
47	LTN-4B-1 JISTIČ	KS		0,00	205,22	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00
48	LTN-16B-1 JISTIČ	KS		0,00	109,91	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00
49	LTN-16B-3 JISTIČ	KS		0,00	457,40	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00
50	LTN-10B-1 JISTIČ	KS		0,00	125,15	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00
51	FLP-B+C MAXI VS/3 KOMBINOVANÝ SVODIČ BLESKOVÝCH PROUDŮ A PŘEPĚTÍ, VHDNÉ PRO 3-FÁZOVÝ SYSTÉM TN-C, INSTALACE NA VSTUPU DO BUDOVY, 75 KA (10/350), 180 KA (8/20), DÁLKOVÁ SIGNALIZACE PORUCHY	KS		0,00	10 186,50	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
52	PŘIPOJENÍ KABELŮ DO ROZVADĚČE, OZNAČENÍ VODIČŮ, KABELŮ	SOUBOR		0,00	600,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
53	POPISY JÍSTIČÍCH PŘÍSTROJŮ	SOUBOR		0,00	800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	ROZVADĚČ RH-ZUŠ - CELKEM					0,00		0,00		0,00
	ROZVADĚČ-R MALÝ SÁL									
54	SKŘIŇ ROZVADĚČE EATON KLV-48UPS-F, ROZVODNICE POD OMÍTKU KLV-48UPS-F, ŠROUBOVÁ SVORKOVNICE, EATON,VČETNĚ PROPOJOVACÍCH VODIČŮ, PROPOJOVACÍCH LIŠŤ A USAZENÍ VE STĚNĚ	KS		0,00	1 738,97	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
55	MONTÁŽNÍ PÉNA	KS		0,00	120,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
56	RSA 6 ŘADOVÁ SVORNICE	KS		0,00	11,56	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
57	RSA 2.5A ŘADOVÁ SVORNICE	KS		0,00	11,56	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
58	LTN-16B-1 JISTIČ	KS		0,00	109,91	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00
59	LTN-10B-1 JISTIČ	KS		0,00	125,15	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00
60	LFE-40-4-030AC PROUDOVÝ CHRÁNIČ	KS		0,00	859,68	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00

61	LTN-16B-3 JISTIČ	KS		0,00	457,40	0,00	56,50	0,00	0,00
	FLP-12,5 V/4 SVODIČ BLESKOVÝCH PROUDŮ A PŘEPĚTÍ, VHODNÉ PRO 3-FÁZOVÝ SYSTÉM TN-S, INSTALACE NA VSTUPU DO BUDOVY, 240 KA(8/20), 50 KA (10/350)	KS		0,00	3 822,80	0,00	120,00	0,00	0,00
62	MSO-63-3 PÁČKOVÝ SPÍNAČ	KS		0,00	720,05	0,00	56,50	0,00	0,00
63	PŘIPOJENÍ KABELŮ DO ROZVADĚČE, OZNAČENÍ VODIČŮ, KABELŮ	SOUBOR		0,00	300,00	0,00	700,00	0,00	0,00
64	POPISY JISTIČÍCH PŘÍSTROJŮ	SOUBOR		0,00	400,00	0,00	300,00	0,00	0,00
65	ROZVADĚČ-R MALÝ SÁL - CELKEM					0,00		0,00	0,00
									0,00
	ROZVADĚČ R- KNIHOVNA								
	SKŘÍŇ ROZVADĚČE,RZB-Z-3S72 ,VČETNĚ PROPOJOVACÍCH VODIČŮ, PROPOJOVACÍCH LIŠT A USAZENÍ VE STĚNĚ	KS		0,00	3 946,14	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
66	MONTÁŽNÍ PĚNA	KS		0,00	120,00	0,00	50,00	0,00	0,00
67	LTN-16B-3 JISTIČ	KS		0,00	457,40	0,00	56,50	0,00	0,00
68	LFE-63-4-030AC PROUDOVÝ CHRÁNIČ	KS		0,00	2 577,48	0,00	56,50	0,00	0,00
69	LTN-16B-1 JISTIČ	KS		0,00	109,91	0,00	49,20	0,00	0,00
70	LTN-10B-1 JISTIČ	KS		0,00	125,15	0,00	49,20	0,00	0,00
71	MSO-63-3 PÁČKOVÝ SPÍNAČ	KS		0,00	760,05	0,00	56,50	0,00	0,00
72	RSA 2,5A ŘADOVÁ SVORNICE	KS		0,00	11,56	0,00	8,00	0,00	0,00
73	RSA 10 A ŘADOVÁ SVORNICE	KS		0,00	19,68	0,00	8,00	0,00	0,00
74									
	FLP-12,5 V/4 SVODIČ BLESKOVÝCH PROUDŮ A PŘEPĚTÍ, VHODNÉ PRO 3-FÁZOVÝ SYSTÉM TN-S, INSTALACE NA VSTUPU DO BUDOVY, 240 KA(8/20), 50 KA (10/350)	KS		0,00	3 822,80	0,00	120,00	0,00	0,00
75	PŘIPOJENÍ KABELŮ DO ROZVADĚČE, OZNAČENÍ VODIČŮ, KABELŮ	SOUBOR		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
76	POPISY JISTIČÍCH PŘÍSTROJŮ	SOUBOR		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
77	ROZVADĚČ R- KNIHOVNA - CELKEM					0,00		2 700,00	2 700,00
									0,00
	ROZVADĚČ R-2.NP-1								

	SKŘIŇ ROZVADĚČE OEZ RZB-Z-4S96 96M VČETNĚ PROPOJOVACÍCH VODIČŮ, PROPOJOVACÍCH LIŠT A USAZENÍ VE STĚNĚ	KS	0,00	4 615,25	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
78	MONTÁŽNÍ PĚNA	KS	0,00	120,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
79	LTN-20B-3 JISTIČ	KS	0,00	510,13	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00
80	LFE-63-4-030AC PROUDOVÝ CHRÁNIČ	KS	0,00	2 577,48	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00
81	LTN-25B-3 JISTIČ	KS	0,00	527,92	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00
82	LTN-16B-3 JISTIČ	KS	0,00	457,40	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00
83	MSO-63-3 PÁČKOVÝ SPÍNAČ	KS	0,00	760,05	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00
84	LTN-10B-1 JISTIČ	KS	0,00	112,15	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00
85	LTN-16B-1 JISTIČ	KS	0,00	109,91	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00
86	RSA 2,5A ŘADOVÁ SVORNICE	KS	0,00	11,56	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
87	RSA 4 A ŘADOVÁ SVORNICE	KS	0,00	11,56	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
88	RSA 16 A ŘADOVÁ SVORNICE	KS	0,00	24,65	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
89	FLP-12,5 V/4 SVODIČ BLESKOVÝCH PROUDŮ A PŘEPĚTÍ, VHODNÉ PRO 3-FÁZOVÝ SYSTÉM TN- S, INSTALACE NA VSTUPU DO BUDOVY, 240 KA(8/20), 50 KA (10/350)	KS	0,00	3 822,80	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
90	PŘIPOJENÍ KABELŮ DO ROZVADĚČE, OZNAČENÍ VODIČŮ, KABELŮ	SOUBOR	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
91	POPISY JISTIČÍCH PŘÍSTROJŮ	SOUBOR	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
92	ROZVADĚČ R-2.NP-1 - CELKEM			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	ROZVADĚČ R-2.NP-2								
94	SKŘIŇ ROZVADĚČE,RZB-Z-3S72 ,VČETNĚ PROPOJOVACÍCH VODIČŮ, PROPOJOVACÍCH LIŠT A USAZENÍ VE STĚNĚ	KS	0,00	3 946,14	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
95	MONTÁŽNÍ PĚNA	KS	0,00	120,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
96	LFE-63-4-030AC PROUDOVÝ CHRÁNIČ	KS	0,00	2 577,48	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00
97	MSO-63-3 PÁČKOVÝ SPÍNAČ	KS	0,00	760,05	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00
98	LTN-16B-1 JISTIČ	KS	0,00	109,91	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00

98	LTN-10B-1 JISTIČ	KS		0,00	125,15	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00
99	RSA 2,5A ŘADOVÁ SVORNICE	KS		0,00	11,56	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
100	RSA 16 A ŘADOVÁ SVORNICE	KS		0,00	24,65	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
101	FLP-12,5 V/4 SVODIČ BLESKOVÝCH PROUDŮ A PŘEPĚTÍ, VHODNÉ PRO 3-FÁZOVÝ SYSTÉM TN-S, INSTALACE NA VSTUPU DO BUDOVY, 240 KA(8/20), 50 KA (10/350)	KS		0,00	3 822,80	0,00	120,00	0,00		0,00
102	PŘIPOJENÍ KABELŮ DO ROZVADĚČE, OZNAČENÍ VODIČŮ, KABELŮ	SOUBOR		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00		0,00
103	POPISY JÍSTIČÍCH PŘÍSTROJŮ	SOUBOR		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00		0,00
	ROZVADĚČ R-2.NP-2 - CELKEM					0,00		0,00		0,00
	KABELY									
104	KABEL CYKY-J 5X16	M		20,00	252,63	5 052,60	26,50	530,00		5 582,60
105	KABEL CYKY-J 5X10	M		35,00	162,11	5 673,85	26,50	927,50		6 601,35
106	KABEL CYKY-J 5X 6	M		20,00	98,82	1 976,40	26,50	530,00		2 506,40
107	KABEL CYKY-J 5X 4	M		25,00	69,79	1 744,75	22,50	562,50		2 307,25
108	KABEL CYKY-J 5X 2,5	M		100,00	45,18	4 518,00	22,50	2 250,00		6 768,00
109	KABEL CYKY-J 5X 1,5	M		120,00	27,59	3 310,80	22,50	2 700,00		6 010,80
110	KABEL CYKY-O 2X 1,5	M		200,00	13,53	2 706,00	22,50	4 500,00		7 206,00
111	KABEL CYKY-O 3X 1,5	M		200,00	17,21	3 442,00	22,50	4 500,00		7 942,00
112	KABEL CYKY-J 3X 1,5	M		100,00	17,21	1 721,00	22,50	2 250,00		3 971,00
113	KABEL CYKY-J 3X 2,5	M		800,00	26,49	21 192,00	22,50	18 000,00		39 192,00
	KABELY - CELKEM					51 337,40		36 750,00		88 087,40

125	ABB TANGO VYPÍNAČ Č.6 + Klapka +RÁMEČEK	KS	0,00	140,96	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00
126	ABB TANGO VYPÍNAČ Č.5 + Klapka +RÁMEČEK	KS	0,00	176,52	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00
127	ABB TANGO VYPÍNAČ Č.7 + Klapka +RÁMEČEK	KS	0,00	188,64	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00
128	ABB TANGO VYPÍNAČ Č.6+6 + Klapka +RÁMEČEK	KS	0,00	219,37	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00
129	ABB TANGO VYPÍNAČ Č.5 IP44	KS	0,00	191,68	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00
130	PŘÍSTROJ STMIVAČE PRO OTOČNÉ OVLADÁNÍ DALÍ, ABB+KRYT	KS	0,00	3 209,35	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	PŘÍSTROJE - CELKEM				0,00		0,00		0,00
	KRABICE, SVORKY								
131	KRABICE KPR 68 VČETNĚ VYSEKÁNÍ OTVORU	KS	0,00	28,32	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00
132	KRABICE KP 68 VČETNĚ VYSEKÁNÍ OTVORU SVORKOVNICE KRABICOVÁ	KS	0,00	8,42	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00
133	273-102 4X1-2,5MM2	KS	0,00	4,79	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
134	273-103 8X1-2,5MM2	KS	0,00	10,23	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
135	273-104 3X1-2,5MM2	KS	0,00	3,88	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
136	273-105 5X1-2,5MM2	KS	0,00	5,67	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
137	273-112 2X1-2,5MM2	KS	0,00	3,41	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	KRABICE, SVORKY - CELKEM				0,00		0,00		0,00
	OSTATNÍ POLOŽKY								
138	DOPRAVA DO 20KM, NÁKUP MATERIÁLU	SOUBOR	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
139	SÁDROVÉ POJIVO 30KG	KS	8,00	160,00	1 280,00	800,00	6 400,00		7 680,00

140	PRONÁJEM LEŠENÍ	SOUBOR	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROZPOČTOVÁ REZERVA NA MOŽNÉ NEPŘEDVÍDATELNÉ VÝDAJE S OHLEDEM NA								
141	REKONSTRUKCI	KS	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	REVIZE	KS	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
143	PODRUŽNÝ MATERIÁL	SOUBOR	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	OSTATNÍ POLOŽKY - CELKEM				6 080,00		6 400,00		12 480,00
	POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ ROZPOČTU NÝKAZU VÝMĚR NEJSOU ZEDNÍCKÉ VÝPOMOCI- ZAPRAVENÍ KABELOVÝCH DŘÁŽEK, MALBA- SAMOSTATNÁ DODÁVKA INVESTORA								
	ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUDÁ ELEKTRINSTALACE- CELKEM BEZ DPH					67 905,66 Kč		69 182,20 Kč	137 087,86 Kč

Pozi- ce	NÁZEV	Mj	Počet	Materiál+M ONTÁŽ	Materiál+MONTÁŽ celkem		Cena celkem
	ELEKTROMONTÁŽE - SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE						
	TRUBKY OHEBNÉ						
1	KOPOFLEX 75	MATERIÁL +MONTÁŽ	30,00	80,00	2 400,00	0,00	2 400,00
2	KOPOFLEX 50	MATERIÁL +MONTÁŽ	15,00	65,00	975,00	0,00	975,00
3	KOPOFLEX 40, LPE DN25	MATERIÁL +MONTÁŽ	100,00	60,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	TRUBKY OHEBNÉ - CELKEM				9 375,00	0,00	9 375,00
	DATOVÉ ROZVODY						
4	KABEL UTP	MATERIÁL +MONTÁŽ	1 200,00	25,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5	ZÁSUVKA DATOVÁ TANGO BÍLÁ 2XRJ45	MATERIÁL +MONTÁŽ	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
6	ZÁSUVKA DATOVÁ TANGO BÍLÁ 1XRJ45	MATERIÁL +MONTÁŽ	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
7	DATOVÝ ROZVADĚČ KOMPLETNÍ	MATERIÁL +MONTÁŽ	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	DATOVÉ ROZVODY - CELKEM				30 000,00	0,00	30 000,00
	EZS						
8	EZS	MATERIÁL +MONTÁŽ	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	EZS - CELKEM				0,00	0,00	0,00
	OPTICKÝ KABEL						
9	PŘEPOJENÍ OPTICKÉHO KABELU (KOMPLET)	MATERIÁL +MONTÁŽ	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	OPTICKÝ KABEL - CELKEM				0,00	0,00	0,00

