

## DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo číslo 2/2015, ze dne 6. 1. 2015  
na dodávku stavby „OPRAVA KROVU A STŘECHY KOSTELA SV. MARTINA“

mezi

**Objednatel :** Římskokatolická farnost Luleč  
Sídlo: Luleč 21, 683 03 Luleč  
Doručovací adresa: Zákostelí 415, 683 04 Drnovice  
IČ : 61729892  
Zastoupený: ThLic. Mikuláš Wawrowski, administrátor exc.

a

**Zhotovitelem:** STŘECHY – 1. Slezská s.r.o.  
Se sídlem: Stará 98/18, 602 00 Brno  
IČ: 25340689  
Zastoupený: Ing. Pavel Hrbáč

### Preamble

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo číslo 2/2015 ze dne 6. 1. 2015 je sjednán v souladu s článkem 3.5 cit. smlouvy a upravuje rozsah prací na základě finančních možností objednatele. Předmět díla a celková cena díla opravy se nemění. Tento dodatek č. 4 nahrazuje dodatek č. 3.  
Smluvní strany se dohodly takto:

### Bod č. 1      **3. Cena za dílo, čl. č. 3.1 se nahrazuje takto:**

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná a dělí se na etapy dle následujícího členění:

|                           | <i>cena</i>          | <i>DPH 21%</i>      | <i>cena celkem</i>   |
|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Cena dle SOD:             | 1.841.481,00 Kč      | 386.711,00 Kč       | 2.228.192,00 Kč      |
| práce v roce 2015:        | 413.698,00 Kč        | 86.877,00 Kč        | 500.575,00 Kč        |
| <b>práce v roce 2016:</b> | <b>454.573,00 Kč</b> | <b>95.460,00 Kč</b> | <b>550.033,00 Kč</b> |

### Bod č. 2      **4. Doba plnění, čl. č. 4.1 a 4.2 se upravují takto:**

- 4.1. Zahájení etapy prací od 2. 5. 2016 dle podpisu dodatku, pokud se strany nedohodnou jinak.  
4.2. Ukončení etapy prací do 24. 11. 2016.

### Bod č. 3

Ostatní body cit. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

### Bod č. 4

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení.

### Příloha dodatku č. 4: položkový rozpočet prací odpovídající výši plnění dle tohoto dodatku.

V Brně, dne 25. 5. 2016

**STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.**

Stará 98/18, 602 00 Brno


IČ: 253 40 689

DIČ: CZ25340689

DIČ: CZ25340689

za zhotovitele: Ing. Pavel Hrbáč

V Drnovicích, dne 25. 5. 2016



za objednatele:

ThLic. Mikuláš Wawrowski, administrátor exc.

**Římskokatolická farnost  
LULEČ 21  
PSČ 683 03**

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** 2014097c Kostel sv.Martina - 2016

**Objednatel:** Římskokatolická farnost Luleč  
Luleč 33  
683 03 Luleč

IČ: 61729892  
DIČ:

**Zhotovitel:** STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.  
Stará 98/18  
602 00 Brno

IČ: 253 40 689  
DIČ: CZ253 40 689

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 39 427,89         |
| PSV              |  |  | 403 144,43        |
| MON              |  |  | 12 000,40         |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>454 572,72</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 454 572,72 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 95 460,00 CZK  |
| Zaokrouhlení            |      | 0,28 CZK       |

**Cena celkem s DPH**

**550 033,00 CZK**

v

dne

16.5.2016

**STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.**

Stará 98/18, 602 00 Brno  
IČ: 253 40 689  
DIČ: CZ253 40 689  
OR: C 2772

Za zhotovitele

Římskokatolická farnost

LČ 21

683 03

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                         | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|------------|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce | HSV      |  |  | 0,00       |
| 62          | Upravy povrchů vnější         | HSV      |  |  | 0,00       |
| 94          | Lešení a stavební výtahy      | HSV      |  |  | 15 100,88  |
| 96          | Bourání konstrukcí            | HSV      |  |  | 24 327,01  |
| 99          | Staveništní přesun hmot       | HSV      |  |  | 0,00       |
| 762         | Konstrukce tesařské           | PSV      |  |  | 109 211,31 |
| 764         | Konstrukce klempířské         | PSV      |  |  | 44 565,21  |
| 765         | Krytiny tvrdé                 | PSV      |  |  | 221 977,01 |
| 767         | Konstrukce zámečnické         | PSV      |  |  | 0,00       |
| 783         | Nátěry                        | PSV      |  |  | 27 390,90  |
| M21         | Elektromontáže                | MON      |  |  | 12 000,40  |
| Cena celkem |                               |          |  |  | 454 572,72 |

# Položkový rozpočet

2014097c Kostel sv. Martina - 2016

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem     | hmotnost / MJ | hmotnost / celk. (t) |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|----------------------|
| Díl: 3   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                           |    |           |           | 0,00       |               | 0,00                 |
| 1        | 311231114R00  | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2.5                                                     | m3 | 0,00000   | 3 450,00  | 0,00       | 1,95          | 0,00                 |
| Díl: 62  |               | <b>Upravy povrchů vnější</b>                                                                   |    |           |           | 0,00       |               | 0,00                 |
| 2        | 622424621R00  | Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 65 %                                              | m2 | 0,00000   | 431,00    | 0,00       | 0,07          | 0,00                 |
| Díl: 94  |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                |    |           |           | 15 100,88  |               | 0,64                 |
| 3        | 941941031R00  | Montáž lešení leh. řad s podlahami, š. do 1 m, H 10 m                                          | m2 | 0,00000   | 42,00     | 0,00       | 0,02          | 0,00                 |
| 4        | 941941191R00  | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1031                                            | m2 | 0,00000   | 2,50      | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
| 5        | 941941831R00  | Demontáž lešení leh. řad s podlahami, š. 1 m, H 10 m                                           | m2 | 0,00000   | 28,70     | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
| 6        | 944944011R00  | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                          | m2 | 0,00000   | 11,80     | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
| 7        | 944944031R00  | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                                              | m2 | 0,00000   | 0,60      | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
| 8        | 944944081R00  | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                        | m2 | 0,00000   | 7,10      | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
| 9        | 941955004R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m                                                   | m2 | 108 25000 | 139,50    | 15 100,88  | 0,01          | 0,64                 |
| Díl: 96  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                      |    |           |           | 24 327,01  |               | 0,19                 |
| 10       | 962032321R00  | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC                                                          | m3 | 0,00000   | 507,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
| 11       | 997013011R00  | Vykližení suti z prostorů přes 15 m2                                                           | m3 | 1,50000   | 1 402,00  | 2 103,00   | 0,00          | 0,00                 |
| 12       | 975073121R00  | Jednost. podchycení vazníků do 3,5m, do 1500 kg/m                                              | m  | 14,00000  | 245,00    | 3 430,00   | 0,01          | 0,19                 |
| 13       | 952902501R00  | Čištění podkrovní střeš budov zamecením po ukončen, stavebních prací                           | m2 | 135,00000 | 10,60     | 1 431,00   | 0,00          | 0,00                 |
| 14       | 979082111R00  | Vnitrostavební doprava suti do 10 m                                                            | t  | 24,25000  | 174,50    | 4 231,63   | 0,00          | 0,00                 |
| 15       | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                   | t  | 24,25000  | 219,50    | 5 322,88   | 0,00          | 0,00                 |
| 16       | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                         | t  | 363,75000 | 12,80     | 4 656,00   | 0,00          | 0,00                 |
| 17       | 979990105R00  | Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky                                                     | t  | 24,25000  | 130,00    | 3 152,50   | 0,00          | 0,00                 |
| Díl: 99  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                 |    |           |           | 0,00       |               | 0,00                 |
| 18       | 998011003R00  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m                                                     | t  | 0,00000   | 235,60    | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
| Díl: 762 |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                     |    |           |           | 109 211,31 |               | 6,02                 |
| 19       | 762331921R00  | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 3 m                                            | m  | 3,00000   | 110,00    | 330,00     | 0,00          | 0,00                 |
| 20       | 762331923R00  | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 8 m                                            | m  | 5,50000   | 81,50     | 448,25     | 0,00          | 0,00                 |
| 21       | 762331931R00  | Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 3 m                                            | m  | 6,00000   | 135,50    | 813,00     | 0,00          | 0,00                 |
| 22       | 762331931R00  | Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 3 m, technologické vyřezání pro zpětné použití | m  | 3,00000   | 135,50    | 406,50     | 0,00          | 0,00                 |
| 23       | 762331932R00  | Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 5 m                                            | m  | 6,00000   | 120,00    | 720,00     | 0,00          | 0,00                 |
| 24       | 762331934R00  | Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, nad dl. 8 m                                           | m  | 0,00000   | 98,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |

|                 |              |                                                                                                |     |           |          |                  |      |             |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------------|------|-------------|
| 25              | 762331941R00 | Výřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 3 m                                            | m   | 4,50000   | 145,50   | 654,75           | 0,00 | 0,00        |
| 26              | 762331941R00 | Výřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 3 m, technologické výřezání pro zpětné použití | m   | 0,00000   | 145,50   | 0,00             | 0,00 | 0,00        |
| 27              | 762331942R00 | Výřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 5 m                                            | m   | 9,50000   | 132,50   | 1 258,75         | 0,02 | 0,24        |
| 28              | 762331943R00 | Výřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 8 m                                            | m   | 0,00000   | 116,50   | 0,00             | 0,00 | 0,00        |
| 29              | 762331951R00 | Výřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl. 3 m                                           | m   | 0,00000   | 153,00   | 0,00             | 0,00 | 0,00        |
| 30              | 762331952R00 | Výřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl. 5 m                                           | m   | 10,00000  | 140,50   | 1 405,00         | 0,00 | 0,00        |
| 31              | 762331954R00 | Výřezání části střešní vazby nad 450 cm2, nad 8 m                                              | m   | 0,00000   | 109,00   | 0,00             | 0,00 | 0,00        |
| 32              | 762332932R00 | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2                                             | m   | 8,50000   | 277,50   | 2 358,75         | 0,01 | 0,12        |
| 33              | 762332933R00 | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2                                             | m   | 15,00000  | 324,50   | 4 867,50         | 0,02 | 0,24        |
| 34              | 762332934R00 | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2                                             | m   | 14,00000  | 500,00   | 7 000,00         | 0,03 | 0,37        |
| 35              | 762332935R00 | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2                                             | m   | 10,00000  | 722,00   | 7 220,00         | 0,04 | 0,40        |
| 36              | 762341921R00 | Výřezání otvorů střech, v bednění pl. do 1 m2                                                  | m2  | 0,00000   | 315,00   | 0,00             | 0,00 | 0,00        |
| 37              | 762342811R00 | Demontáž laťování střech, rozteč lať do 22 cm                                                  | m2  | 165,90000 | 14,50    | 2 405,55         | 0,00 | 0,00        |
| 38              | 762342812R00 | Demontáž laťování střech, rozteč lať do 50 cm                                                  | m2  | 165,90000 | 12,10    | 2 007,39         | 0,00 | 0,00        |
| 39              | 762343811R00 | Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm                                                | m2  | 0,00000   | 35,40    | 0,00             | 0,00 | 0,00        |
| 40              | 762341410R00 | Montáž bednění střešních žlabů, prkna hrubá 32 mm                                              | m2  | 0,00000   | 94,00    | 0,00             | 0,00 | 0,00        |
| 41              | 762341610R00 | Bednění okapových říms z prken hrubých                                                         | m2  | 0,00000   | 180,50   | 0,00             | 0,00 | 0,00        |
| 42              | 762342202R00 | Montáž laťování střech, vzdálenost lať do 22 cm                                                | m2  | 331,80000 | 58,00    | 19 244,40        | 0,00 | 0,00        |
| 43              | 762343931R00 | Zabednění otvorů střech prkny plochy do 1 m2, bednění sanktusníku                              | m2  | 0,00000   | 279,50   | 0,00             | 0,01 | 0,00        |
| 44              | 762361114R00 | Montáž přílošek do 120 cm2                                                                     | m   | 180,00000 | 19,50    | 3 510,00         | 0,00 | 0,00        |
| 45              | 762811210R00 | Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna                                                    | m2  | 0,00000   | 39,20    | 0,00             | 0,00 | 0,00        |
| 46              | 762822120R00 | Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2                                                       | m   | 0,00000   | 46,50    | 0,00             | 0,00 | 0,00        |
| 47              | 762222141R00 | Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m                                                | m   | 0,00000   | 189,50   | 0,00             | 0,00 | 0,00        |
| 48              | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                                                    | m3  | 8,12000   | 596,00   | 4 839,52         | 0,02 | 0,19        |
| 49              | 60517101     | Střešní lať SM/JD do 25 cm2                                                                    | m3  | 5,26000   | 5 785,00 | 30 429,10        | 0,55 | 2,89        |
| 50              | 60512101     | Prkno SM/JD, ořez, tl. 24mm, dl. do 4m                                                         | m3  | 0,00000   | 3 700,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00        |
| 51              | 60515501     | Hranoly SM/JD                                                                                  | m3  | 2,86000   | 5 175,00 | 14 800,50        | 0,55 | 1,57        |
| 52              | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m                                             | t   | 6,03000   | 745,00   | 4 492,35         | 0,00 | 0,00        |
| 53              | 998762000R00 | Zvýšený rozsah prací 15% z pol.762                                                             | %   | 0,00000   | 4 756,22 | 0,00             | 0,00 | 0,00        |
| <b>Díl. 764</b> |              | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                   |     |           |          | <b>44 565,21</b> |      | <b>0,63</b> |
| 54              | 764211203R00 | Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon nad 45°                                              | m2  | 0,00000   | 2 280,00 | 0,00             | 0,02 | 0,00        |
| 55              | 764243253R00 | Oplechování Cu souběhu hřebene a nároží                                                        | kus | 0,00000   | 808,00   | 0,00             | 0,00 | 0,00        |
| 56              | 764231430R00 | Lemování z Pz lakovaná zdi, tvrdá krytina, rš 330 mm                                           | m   | 0,00000   | 232,50   | 0,00             | 0,00 | 0,00        |
| 57              | 764231440R00 | Lemování z Pz lakovaný zdi, tvrdá krytina, rš 400 mm                                           | m   | 0,00000   | 268,50   | 0,00             | 0,00 | 0,00        |
| 58              | 764348211R00 | Zachytáče sněhu lopatkové, Pz plech, délka 500 mm                                              | kus | 80,00000  | 159,50   | 12 760,00        | 0,00 | 0,39        |
| 59              | 764252403R00 | Žlaby z Pz lakova, podokapní púlkruhové, rš 330 mm                                             | m   | 0,00000   | 334,50   | 0,00             | 0,00 | 0,00        |

|                 |              |                                                                                                     |     |           |           |                   |      |              |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|------|--------------|
| 60              | 764252405R00 | Žlaby z Pz lakova, podokapní půlkruhové, rš 400 mm                                                  | m   | 33,00000  | 390,00    | 12 870,00         | 0,00 | 0,12         |
| 61              | 764259411R00 | Kotlík hranatý z Pz lakova pro trouby, D do 150 mm                                                  | kus | 1,00000   | 693,00    | 693,00            | 0,00 | 0,00         |
| 62              | 764261420R00 | Střešní výlez prosklený Pz lakovaný, 60 x 60 cm                                                     | kus | 1,00000   | 2 210,00  | 2 210,00          | 0,02 | 0,02         |
| 63              | 764264420R00 | Střešní výlez plechový z Pz lakovaný, 60 x 60 cm                                                    | kus | 0,00000   | 1 611,00  | 0,00              | 0,01 | 0,00         |
| 64              | 764292470R00 | Úžlabí z Pz lakovaný, rš 900 mm                                                                     | m   | 0,00000   | 520,00    | 0,00              | 0,00 | 0,00         |
| 65              | 764530450R00 | Oplechování zdi z Pz lakovaný, rš 600 mm                                                            | m   | 0,00000   | 568,00    | 0,00              | 0,01 | 0,00         |
| 66              | 764554402R00 | Odpadní trouby z Pz lakované, kruhové, D 100 mm                                                     | m   | 0,00000   | 388,00    | 0,00              | 0,00 | 0,00         |
| 67              | 764554404R00 | Odpadní trouby z Pz lakované, D 150 mm                                                              | m   | 26,00000  | 509,00    | 13 234,00         | 0,00 | 0,10         |
| 68              | 764454204R00 | Kotlík kónický lakovaný D=150mm                                                                     | kus | 0,00000   | 198,00    | 0,00              | 0,00 | 0,00         |
| 69              | 764311841RT2 | Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, nad 45°, z Cu plechu                                     | m2  | 0,00000   | 52,50     | 0,00              | 0,00 | 0,00         |
| 70              | 764392842R00 | Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon nad 45°                                                           | m   | 0,00000   | 19,90     | 0,00              | 0,00 | 0,00         |
| 71              | 764359812R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon nad 45°                                                           | kus | 1,00000   | 39,80     | 39,80             | 0,00 | 0,00         |
| 72              | 764359820R00 | Demontáž kotlíku oválného, sklon do 30°                                                             | kus | 0,00000   | 67,50     | 0,00              | 0,00 | 0,00         |
| 73              | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdi, rš od 330 do 500 mm                                                       | m   | 0,00000   | 32,70     | 0,00              | 0,00 | 0,00         |
| 74              | 764331831R00 | Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 45°                                                      | m   | 0,00000   | 16,70     | 0,00              | 0,00 | 0,00         |
| 75              | 764348814R00 | Demontáž sněhového zachytáče, sklon do 45°                                                          | kus | 28,00000  | 18,30     | 512,40            | 0,00 | 0,00         |
| 76              | 764352811R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°                                                  | m   | 33,00000  | 27,50     | 907,50            | 0,00 | 0,00         |
| 77              | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm                                                    | m   | 26,00000  | 19,90     | 517,40            | 0,00 | 0,00         |
| 78              | 764361811R00 | Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°                                                   | kus | 0,00000   | 41,40     | 0,00              | 0,00 | 0,00         |
| 79              | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m                                                   | t   | 0,62300   | 1 318,00  | 821,11            | 0,00 | 0,00         |
| <b>Díl: 765</b> |              | <b>Krytiny tvrdé</b>                                                                                |     |           |           | <b>221 977,01</b> |      | <b>26,43</b> |
| 80              | 765311511RT1 | Krytina z bobrovek, střeš jedn. šupinová, na sucho, režné tašky segment. řez, vč. doplňkových tašek | m2  | 361,43000 | 492,30    | 177 931,99        | 0,07 | 26,13        |
| 81              | 765311538R00 | Hřeben bobrovka, hřebenači č.4 dráž. do malty                                                       | m   | 14,00000  | 462,00    | 6 468,00          | 0,02 | 0,30         |
| 82              | 765211027R00 | Krytina keramická bobrovka do malty-firmsové, a štítové zdivo                                       | m   | 0,00000   | 719,00    | 0,00              | 0,00 | 0,00         |
| 83              | 765311583R00 | Bobrovka - přilepování a uchycení tašek                                                             | m   | 0,00000   | 130,50    | 0,00              | 0,00 | 0,00         |
| 84              | 765311810R00 | Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti                                                         | m2  | 180,71500 | 57,50     | 10 391,11         | 0,00 | 0,00         |
| 85              | 765312870R00 | Demontáž krytiny dvoudrážk., tvrdá malta, do suti                                                   | m2  | 180,71500 | 45,50     | 8 222,53          | 0,00 | 0,00         |
| 86              | 765318861R00 | Demontáž krytiny z hřebenači, zvětr. malta, do suti                                                 | m   | 14,00000  | 21,70     | 303,80            | 0,00 | 0,00         |
| 87              | 765311870R00 | Demontáž krytiny bobrovky, tvrdá malta, do suti                                                     | m2  | 0,00000   | 65,00     | 0,00              | 0,00 | 0,00         |
| 88              | 998765103R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m                                                        | t   | 26,43000  | 706,00    | 18 659,58         | 0,00 | 0,00         |
| <b>Díl: 767</b> |              | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                        |     |           |           | <b>0,00</b>       |      | <b>0,00</b>  |
| 89              | 759211210R00 | Výroba nové makovice vč. zlacení, oprava a nátěr, kříže vč. osazení                                 | kpl | 0,00000   | 76 500,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00         |
| 90              | 767111110R00 | Žebřík jednoduchý Al 12 př. 440cm                                                                   | kus | 0,00000   | 3 795,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00         |
| 91              | 998767104R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m                                                   | t   | 0,00000   | 1 027,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00         |
| <b>Díl: 783</b> |              | <b>Nátěry</b>                                                                                       |     |           |           | <b>27 390,90</b>  |      | <b>0,00</b>  |

|                 |              |                                                                         |     |           |           |                  |      |             |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|------|-------------|
| 92              | 783601815R00 | Očištění tesařských konstrukcí před impregnací                          | m2  | 695,00000 | 20,90     | 14 525,50        | 0,00 | 0,00        |
| 93              | 783783311R00 | Ošetření proti dřevokazným škůdcům parametř, FB, P, IP, 1, 2, SP        | m2  | 724,60000 | 17,00     | 12 318,20        | 0,00 | 0,00        |
| 94              | 783225600R00 | Náěr syntetický kovových konstrukcí 2x email                            | m2  | 4,00000   | 107,00    | 428,00           | 0,00 | 0,00        |
| 95              | 783101841R00 | Odrezivění a očištění kovových konstrukcí                               | m2  | 4,00000   | 29,80     | 119,20           | 0,00 | 0,00        |
| <b>Díl: M21</b> |              | <b>Elektromontáže</b>                                                   |     |           |           | <b>12 000,40</b> |      | <b>0,00</b> |
| 96              | 743621110R00 | Lanovýbleskosvod FeZn vč.výchozí revize a, demontáže stávajícího vedení | kpl | 0,20000   | 48 802,00 | 9 760,40         | 0,00 | 0,00        |
| 97              | 744331211R00 | Demontáž a zpětná montáž el. rozvodů                                    | Nh  | 10,00000  | 224,00    | 2 240,00         | 0,00 | 0,00        |