

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	D9520/02/3 Velké hřiště a hlediště	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	Velké hřiště a hlediště	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
D9520/02/3	Revitalizace sportovišť MČ Jundrov-Brno	Náklady na m.j.	0
Projektant	ing.Ivan Zbořil	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing.Ivan Zbořil		
Objednatel	MČ Jundrov		
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením	Zakázkové číslo	D9520/02/3
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
	PSV celkem	0		
	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		0		
HZS		0		
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno :	
Datum :			Datum :	
Podpis :			Podpis:	
Základ pro DPH 21,0 %			0 Kč	
DPH 21,0 %			0 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč	

Poznámka :

Stavba :	D9520/02/3 Revitalizace sportovišť MČ Jundrov-Brno	Rozpočet :	D9520/02/3
Objekt :	SO 01 Velké hřiště a hlediště		Velké hřiště a hlediště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Ostatní náklady	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
181 Sadové úpravy	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	D9520/02/3 Revitalizace sportovišť MČ Jundrov-Brno	Rozpočet: D9520/02/3
Objekt :	SO 01 Velké hřiště a hlediště	Velké hřiště a hlediště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Ostatní náklady				
1	110001111U0S	Vytyčení v terenu přehledném před započatím prací	částka	1,00		
2	ON 01	Velkoplošné reklamní panely(billboardy) a pamětní deska	částka	1,00		
	Celkem za	0 Ostatní náklady				
Díl: 1		Zemní práce				
3	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	9,00		
4	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	9,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 181		Sadové úpravy				
5	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	9,00		
6	00572410	Směs travní parková okrasná	kg	0,40		
7	25230502.A	Herbicid selektivní bal. po 5 litrech	kanyst	0,10		
	Celkem za	181 Sadové úpravy				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	273313611RT1	Dobetonování C 16/20 (B 20)	m3	0,83		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
9	311112130RR2	Výplň PVC trub. po osazení sloupků zalití tvárnic betonem C 16/20	m3	1,40		
10	311321411R00	Beton nadzákladových zdí C 25/30 (B 30) (zhlaví)	m3	1,96		
11	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení pohledový beton	m2	16,85		
12	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	16,85		
13	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505	t	0,04		
14	346244380RT1	Doplnění vysprávkové malty do spár	m2	135,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
15	451504115R00	Zřízení lože z betonu pro osazení odvodňovacího žlabu C 12/15	m3	4,66		
16	59513166K	Betonový žlab odvodňovací světlá výška 200mm s litinovým mřížkovým roštem(bm 38)	kus	76,00		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 46		Zpevněné plochy				
17	46464600	Polyuretanový povrch s EPDM granuláty tl.10 mm vč.penetrace	m2	774,00		
18	57611522RR	Asf zálivka spar ve stávajícím asfaltobetonovém povrchu	m	80,00		
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
19	622902112R00	Mechanické očištění povrchu zidek	m2	135,00		
20	622903111RT1	Vyčištění a proškrábání spar před opravou, ručně	m2	135,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
21	632411230R00	Cementový potěr, vytvoření krytu zídky, tl. 30 mm	m2	43,00		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 91		Doplňující práce				
22	915111111U00	Sportovní lajnování - bílá barva	m	290,00		
23	919731112R00	Přebroušení plochy z betonu u žlabu	m2	27,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
24	952902151U00	Splachování drsná podlaha-očištění stávajícího asfaltobetonového povrchu	m2	760,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	D9520/02/3 Revitalizace sportovišť MČ Jundrov-Brno	Rozpočet: D9520/02/3
Objekt :	SO 01 Velké hřiště a hlediště	Velké hřiště a hlediště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	953761135R0R	PVC tr D 200x4,9 mm zapažení vyvrtaných otvorů pro osazení sloupků	m	42,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
26	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	14,00		
27	113107182U01	Odstraň podklad -200m2 kamenivo obalované 8cm	m2	14,00		
28	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.15cm smíšené se zeminou	m2	14,00		
29	919732100U00	Řezání podkladu živичného hl 5cm a vrstvy ABS	m	80,00		
30	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	2,00		
31	965041005U00	Bourání bet.žlabovek	m2	17,10		
32	970041200R00	Vrtání otvoru do asfalt.povrchu D 200 mm pro osazení sloupku klecového hřiště	m	42,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	97	Prorážení otvorů				
33	977151118U00	Vrt do zídky D do 100mm-pro osazení sloupků	m	9,00		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
34	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva úpravy hřišť	t	51,59		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
35	767 sub.01	Multifunkční klecové sportoviště	částka	1,00		
36	767161122U01	Dmt zábradlí rovné trubka OK -do 20kg	m	34,00		
37	767222110R00	Montáž zábradlí z trubek H 0,9 m	m	36,00		
38	767911814U00	Dmtž drát pletivo v 3,0m-	m	110,00		
39	767920810R01	Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2 vč sloupků	kus	1,00		
40	767920820R01	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2 vč.sloupků	kus	1,00		
41	767914840R-p	Demontáž sloupků vč výřezu bruskou flex H sloupku 4m	ks	44,00		
42	553 PC 55	Ocelové trubkové zábradlí vč.nátěru - dodávka	kg	522,20		
43	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
44	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	3,93		
45	979999999R00	Poplatek za likvidaci původního oplocení vč.odvozu	kpl	1,00		
46	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,31		
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	135,20		
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,31		
49	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	19,31		
50	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,31		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				