

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	D9530/02/3	venkovní sportoviště	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02	venkovní sportoviště		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
D9530/02/3	Revitalizace sportovišť MČ Jundrov- Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	ing.Ivan Zbořil		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing.Ivan Zbořil			
Objednatel	MČ Jundrov			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	D9530/02/3
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
	PSV celkem	0		
	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		0		
HZS		0		
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno :	
Datum :			Datum :	
Podpis :			Podpis:	
Základ pro DPH 21,0 %			0 Kč	
DPH 21,0 %			0 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč	

Poznámka :

Stavba :	D9530/02/3 Revitalizace sportovišť MČ Jundrov- Brno	Rozpočet : D9530/02/3
Objekt :	SO 02 venkovní sportoviště	venkovní sportoviště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
181 Sadové úpravy	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	D9530/02/3 Revitalizace sportovišť MČ Jundrov- Brno	Rozpočet: D9530/02/3
Objekt :	SO 02 venkovní sportoviště	venkovní sportoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	110001111U0S	Vytyčení v terenu přehledným před započítáním prací	částka	1,00		
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				
Díl: 1		Zemní práce				
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	21,20		
3	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	168,00		
4	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	84,00		
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,10		
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	114,00		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	114,00		
8	171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut na skl	m3	114,00		
9	1719020R-pol	Polatek za skládku	m3	114,00		
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	54,58		
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním modelace terenu	m3	21,20		
12	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	106,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 181		Sadové úpravy				
13	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem vč. 1 seč	m2	106,00		
14	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	106,00		
15	00572410	Směs travní parková okrasná	kg	8,00		
16	25230502.A	Herbicide selektivní bal. po 5 litrech	kanyst	1,00		
	Celkem za	181 Sadové úpravy				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
17	271531111RK1	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm	m3	1,50		
18	271571111R0T	Obsyp ze štěrkopísku tříděného	m3	18,00		
19	273311123U00	Základ deska prostý beton C8/10	m3	3,60		
20	711491171RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie	m2	40,00		
21	953802316RRR	D+M drenážní potrubí 110 mm	m	40,00		
22	622481211RRR	Dodávka a montáž nopovy folie	m2	44,00		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
23	311312011R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 25/30 (B 30)	m3	31,70		
24	311312013T2	Příplatek za pohledový beton	m3	31,70		
25	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	116,00		
26	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	116,00		
27	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,09		
28	311361921RT4	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100	t	0,73		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
29	430321111R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 8/10 (B 10)	m3	0,30		
30	430321313R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20)	m3	2,80		
31	430351110R00	Bednění schodist jakýkoliv sklon	m2	6,00		
32	430351129R00	Odbed schodist jakýkoliv sklon	m2	6,00		
33	430361921RT3	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí svařovaná sítí - drát 5,0 mm, oka 150 / 150 mm	t	0,05		
34	593722990	Stupeň.schod.prefabrikovaný 350/150/1500 vč.dořezu	kus	15,00		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 46		Zpevněné plochy				
35	46464600	Polyuretanový povrch s EPDM granuláty tl.10 mm	m2	90,00		
36	564201400U00	Podklad hutněno štěrkopísku 20cm frakce 0-32 mm	m2	90,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	D9530/02/3 Revitalizace sportovišť MČ Jundrov- Brno	Rozpočet: D9530/02/3
Objekt :	SO 02 venkovní sportoviště	venkovní sportoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	564701200U00	Podklad ploch z kam drcen 15cm	m2	6,00		
38	564721110R0R	Podklad z kameniva drceného vel. 4-8 mm,tl. 4cm Prosívka	m2	96,00		
39	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	6,00		
40	59245308	Dlažba zámková přírodní 20x10x6	m2	6,30		
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
41	953761130R00	PVC tr D 100x3,2	m	5,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
42	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	1,20		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
43	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	187,33		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
44	767 sub.01	Dodávka a montáž venkovní fitness stanice "1" "zahřátí těla,nohy,balanc"	částka	1,00		
45	767 sub.2	Dodávka a montáž venkovní fitness stanice "2" "ruce,břicho,záda"	částka	1,00		
46	767222110R00	Montáž zábradlí z trubek H 0,9 m	m	28,00		
47	553 PC 55	Ocelové trubkové zábradlí vč.nátěru - dodávka	kg	461,80		
48	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
49	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,78		
50	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,46		
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,78		
52	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,78		
53	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,78		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				