

Číslo smlouvy objednatele: 17/SML 9

Číslo smlouvy zhotovitele: 1105 034 1

**„Vybudování inženýrských sítí a místních komunikací
v lokalitě obce Vědomice“**

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 3

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

Obec Vědomice

sídlo: Na Průhonu 270, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 002 64 598

číslo účtu: 14 122 471/0100

jednající prostřednictvím: Václav Tyl – starosta obce

na straně jedné jakožto objednatelem

a

O B E C N Í Ú Ř A D Vědomice	
DOŠLO 20 -03- 2018 205/18	Zpracoval Znak gauru 04/23820
Čj.:	Přílohy:

společností:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

sídlo:

Křížkova 2393, 415 01 Teplice

IČ:

402 33 308

DIČ:

CZ402 33 308

číslo účtu:

Česká spořitelna, a. s.; 2563122/0800

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C, 1578.

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.; 2563122/0800

jednající prostřednictvím:

Ing. Pavel Procházka, jednatel

Vilém Řáha, jednatel

tel.: +420 417 941 117, mail: info@vhs.cz

na straně druhé jakožto zhotovitelem

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodnuly na úpravy ceny díla z důvodu změn prací. Tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo se mění čl. IV. Cena díla, bod II. takto:

ČLÁNEK IV

Cena díla

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Původní cena díla bez DPH	18 175 000,00 Kč
+ Více-, méněpráce	162 359,11 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	18 337 359,11 Kč
+/- Více-, méněpráce	- 62 475,64 Kč
Cena včetně změn bez DPH	18 274 883,47 Kč
DPH 21 %	3 837 725,53 Kč
Nová celková cena včetně DPH	22 112 609,00 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 3 k SoD neměněná zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 3 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

PŘÍLOHY DODATKU

Přílohy	Přehled změn – změnový list č. 7, 8, 9 a 10
---------	---

Ve Vědomicích dne 29.3.2018

Objednatel:

[Signature]

Václav Tyl, starosta obce



Uzavření smlouvy o dílo – dodatku
č.3. schválilo zastupitelstvo obce
Vědomice, usnesením č.
199/20/2018 dne 28.3.2018

V Teplicích dne:

Zhotovitel:

[Signature]

Ing. Pavel Procházka, jednatel

[Signature]

Vilém Řáha, jednatel

Ve lehnospodářské stavby
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2393
-101-

SOD

18 175 000,00 Kč

Cena vč změn: 18 274 883,47 Kč

Cena vč změn vč. DPH:

22 112 609,00 Kč

List 1

Přehled změn

	vícepráce	%	méněpráce	%	celkem	%	DPH	CELKEM vč. DPH	de minimis	%	\$222 odst. 5	% +	% -	cena celkem	cena celkem vč. DPH
Změna	854 277,67 Kč	4,70 %	-754 394,20 Kč	-4,15 %	99 883,47 Kč	0,55 %	20 975,53 Kč	120 859,00 Kč	1 608 671,87 Kč	8,85 %				18 274 883,47 Kč	22 112 609,00 Kč
01/2017	56 471,80 Kč	0,31 %	0,00 Kč	0,00 %	56 471,80 Kč	0,31 %	11 859,08 Kč	68 330,88 Kč	56 471,80 Kč	0,31 %				18 231 471,80 Kč	22 060 080,88 Kč
02/2017	152 007,72 Kč	0,84 %	-61 276,80 Kč	-0,34 %	90 730,92 Kč	0,50 %	19 053,49 Kč	109 784,41 Kč	269 756,32 Kč	1,48 %				18 322 202,72 Kč	22 169 865,29 Kč
03/2017	25 536,00 Kč	0,14 %	-153 802,34 Kč	-0,85 %	-128 266,34 Kč	-0,71 %	-26 935,93 Kč	-155 202,27 Kč	449 094,66 Kč	2,47 %				18 193 936,38 Kč	22 014 663,02 Kč
04/2017	92 348,76 Kč	0,51 %	-84 743,57 Kč	-0,47 %	7 605,19 Kč	0,04 %	1 597,09 Kč	9 202,28 Kč	626 186,99 Kč	3,45 %				18 201 541,57 Kč	22 023 865,30 Kč
05/2017	50 036,57 Kč	0,28 %	0,00 Kč	0,00 %	50 036,57 Kč	0,28 %	10 507,68 Kč	60 544,25 Kč	676 223,56 Kč	3,72 %				18 251 578,14 Kč	22 084 409,55 Kč
06/2017	85 780,97 Kč	0,47 %	0,00 Kč	0,00 %	85 780,97 Kč	0,47 %	18 014,00 Kč	103 794,97 Kč	762 004,53 Kč	4,19 %				18 337 359,11 Kč	22 188 204,52 Kč
07/2017	108 913,79 Kč	0,60 %	-24 905,09 Kč	-0,14 %	84 008,70 Kč	0,46 %	17 641,83 Kč	101 650,53 Kč	895 823,41 Kč	4,93 %				18 421 367,81 Kč	22 289 855,05 Kč
08/2017	178 600,43 Kč	0,98 %	-429 539,15 Kč	-2,36 %	-250 938,72 Kč	-1,38 %	-52 697,13 Kč	-303 635,85 Kč			608 139,58 Kč	3,35 %	-1,38 %	18 170 429,09 Kč	21 986 219,20 Kč
09/2018	82 460,00 Kč	0,45 %	0,00 Kč	0,00 %	82 460,00 Kč	0,45 %	17 316,60 Kč	99 776,60 Kč	978 283,41 Kč	5,38 %				18 252 889,09 Kč	22 085 995,80 Kč
10/2018	22 121,63 Kč	0,12 %	-127,25 Kč	0,00 %	21 994,38 Kč	0,12 %	4 618,82 Kč	26 613,20 Kč	1 000 532,29 Kč	5,50 %				18 274 883,47 Kč	22 112 609,00 Kč

Vodohospodářské stavby

společnost s ručením omezeným

Teplice, Křížkova 2393

-101-

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování inženýrských sítí a místních komunikací v lokalitě obce Vědomice
Objekt: Likvidace potrubí hobas DN 350

Objednatel: Obec Vědomice, Na Průhonu 270, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem
Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížíkova 2393, 415 01 Teplice
Místo: Vědomice

Zpracoval:
Datum: 28.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

80 184,29

39	001	115201413	Demontáž potrubí	m	185,910	94,20	17 512,72
			185,91		185,910		
40	001	121101101	Sejmutí omnice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	168,617	23,05	3 886,62
			(185,91-13-25)*3,8*0,3		168,617		
41	001	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	297,456	74,99	22 306,23
			185,91*1*1,6		297,456		
42	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	594,912	17,41	10 357,42
			185,91*1,6*2		594,912		
43	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	594,912	4,17	2 480,78
			185,91*1,6*2		594,912		
44	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	297,456	1,00	297,46
			185,91*1,6		297,456		
45	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	315,334	52,78	16 643,33
			185,91*1,0*1,6+(0,175*0,175*3,14*185,91)		315,334		
46	001	181301105	Rozprostření omnice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	562,058	11,92	6 699,73
			(185,91-13-25)*3,8		562,058		

997 Přesun sutě

28 729,50

47	013	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu (plast) na skládce (skládkovné)	t	3,904	1 000,00	3 904,00
			185,91*0,021		3,904		
48	015	997131212	Přemístění demontovaného materiálu keramického svisle ZKD 3,5 m	t	3,904	8,86	34,59
			185,91*0,021		3,904		
49	015	997131531	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí plastových do 1 km	t	3,904	1 420,00	5 543,68
			185,91*0,021		3,904		
50	015	997131539	Příplatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaných konstrukcí plastových	t	113,219	170,00	19 247,23
			185,91*0,021*29		113,219		
Celkem							108 913,79

Odpočty

21	015	800-001	Zapopilkování stávajícího potrubí přivaděče - rušeného DN 350 mm	m	-199,560	124,80	-24 905,09
Odpočty celkem							-24 905,09
Změna ceny celkem							84 008,70

Změnový rozpočet č. 08

Stavba:
Objekt:

Vybudování inženýrských sítí a místních komunikací v lokalitě obce Vědomice
IO 03-1 Vodovod - vodovod - distribuční síť - změna umístění v místní komunikaci
IO-02.1 Stoková síť - sejmutí a rozproštění ornice
IO-02.2 Kanalizační přípojky - úprava kabelu NN
IO-04 Přeložka závlah - chránička pod komunikací

Objednatel: Obec Vědomice, Na Průhonu 270, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem
Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížkova 2393, 415 01 Teplice
Místo: Vědomice

Datum: 12.12.2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
IO 03-1 - Vodovod - distribuční síť							
1	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	-326,600	54,58	-300 694,11
2	K	113154123	Frézování živého korytl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-326,600	57,20	-17 825,83
	PP		Frézování ztvrdlého podkladu nebo krytu s natožením na opravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m - hloubkový ústřel 50 mm				-18 681,52
	VV		"řad 1 - místní komunikace"				
	VV		320,60*1,00 + 6,00*1,00		326,600		
	VV		Součet		326,600		
112	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svalu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	1 918,92	3 837,84
5	K	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	14,820	74,99	1 111,35
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3				
	VV		"řad 1"				
	VV		"vodovod bez souběhu - š rýhy 1,00 m"				
	VV		20,00*0,6*1,90*0,65		14,820		
6	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	7,980	91,55	730,57
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3				
	VV		"zemina tř. 3 - 35%"				
113	K	120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky	m3	345,130	25,82	8 911,26
			"vodovod bez souběhu - š rýhy 1,00 m"				
			151,00*0,60*1,90		172,140		
			169,60*0,60*1,70		172,990		
7	K	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	11,400	1,00	11,40
	PP		Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3				
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-1 150,440	17,41	-20 029,16
	PP		Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m				
	VV		"pažení z obou stran - bez souběhu"				
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-1 150,440	4,17	-4 797,33
	PP		Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m				

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	11,400	1,00	11,40
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m				
	VV		22,8*0,50 "dle tab. podílu svis.přemístění - rýhy 50%"		11,400		
11	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,400	28,00	319,20
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	114,000	28,00	3 192,00
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
13	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	22,800	23,12	527,14
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3				
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,800	6,49	147,97
	PP		Uložení sypaniny na skládky				
	PP		Uložení sypaniny na skládky				
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	41,040	1,00	41,04
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,000	52,78	950,04
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
17	M	583312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina	t	10,000	60,00	600,00
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	4,800	90,39	433,87
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m				
	VV		20*0,40		4,800		
19	M	583373030	šterkopisek (Bratčice) frakce 0-8	t	15,200	20,00	304,00
	PP		šterkopisek (Bratčice) frakce 0-8				
1.14	K	564941412	Podklad z asfaltového recyklátu	m2	170,000	78,50	13 345,00
			340*0,5		170,000		
20	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypekých (ld) do 0,8	m2	12,000	4,00	48,00
	PP		Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypekých (ld) do 0,8				
	VV		20,00*0,60		12,000		
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,800	190,10	342,18
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku				
	VV		20,00*0,60*0,15		1,800		
24	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 150 mm	m2	-320,600	101,53	-32 550,52
25	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 200 mm	m2	-320,600	134,54	-43 133,52
26	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-320,600	408,99	-131 122,19
27	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-641,200	11,96	-7 668,75
28	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-320,600	240,00	-76 944,00
	D	8	Trubní vedení				
51	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm	m	20,000	74,29	1 485,80
52	M	286136010	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 110x10,0. L=12m	m	20,300	209,00	4 242,70
	VV		20*1,015		20,300		
60	K	872611101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 110	kus	1,000	151,49	151,49
61	M	286159750	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110 MB	kus	1,000	265,00	265,00
76	K	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	627,71	627,71
77	M	400210000016.1	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 100	KS	1,000	5 425,00	5 425,00
79	M	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3-1,8	kus	1,000	1 220,00	1 220,00

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	89227111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	20,000	11,25	225,00
	PP		Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125				
85	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	20,000	71,83	1 436,60
97	K	89972111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	20,000	33,64	672,80
	PP		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC				
98	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	20,000	3,84	76,80
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm				
102	K	919122111	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	-641,200	41,60	-26 673,92
103	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	-641,200	62,42	-40 023,70
	VV		320,60*2		641,200		
115	K	120901121	Bourání zdíva z betonu prostého v odkopávkách nebo prokopávkách	m3	1,200	5 710,00	6 852,00
			čela propustku 1,0*1,2*0,5*2				
116		966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š. do 1200 mm	m	320,600	107,00	34 304,20
104	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-96,402	12,84	-1 237,81
			(0,163*320,6*2,4+1,2*2,4)*224,701				
105	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 265,764	4,88	20 816,93
			128,299*35-224,701				
106	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-96,402	57,12	-5 506,50
107	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-41,805	80,00	-3 344,40
117	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	128,299	125,00	16 037,38
109	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	16,910	8,36	141,37
			20/1289,7*1090,47				
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop				

			IO-02.1 Stoková síť				1 130,10
82	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	18,000	23,05	414,90
83	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	60,000	11,92	715,20

			IO-02.2 Kanalizační přípojky				4 256,29
2		132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	7,800	74,99	584,92
			0,6*1,0*20*0,65				
3		132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	4,200	91,55	384,51
			0,6*1,0*20*0,35				
4		132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,260	1,00	1,26
			0,6*1,0*20*0,35*0,3				
7		161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m	m3	6,000	1,00	6,00
			0,6*1,0*20*0,5				
28		120001101R00	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,000	25,82	309,84
			0,6*1,0*20				
13		174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,000	52,78	633,36
			0,6*1,0*20				
15	M	583373030	šterkopisek (Bratčice) frakce 0-8	t	2,400	20,00	48,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,6*0,1*20*2,0				
29		899722112	Krytí kabelu výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	20,000	3,84	76,80
30		119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	20,000	110,58	2 211,60

			IO-04 Přeložka závlah				44 369,00
93	K	899911103	Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 256 mm	kus	9,000	188,00	1 692,00
94	K	899913161	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 225 x 275	kus	2,000	1 390,00	2 780,00
95	K	899914114	Montáž ocelové chráničky D 324 x 10 mm	m	9,300	1 410,00	13 113,00
96	M	140111120	trubka ocelová bezešvá hladká Jakost 11 353, 305 x 8,0 mm	m	9,300	2 880,00	26 784,00

Změnový rozpočet č. 08 REKAPITULACE

Stavba: Vybudování inženýrských sítí a místních komunikací v lokalitě obce Vědomice
Objekt: IO 03-1 Vodovod - vodovod - distribuční síť - změna umístění v místní komunikaci
IO-02.1 Stoková síť - sejmutí a rozprostření ornice
IO-02.2 Kanalizační přípojky - úprava kabelu NN
IO-04 Přeložka závlah - chránička pod komunikací

Objednatel: Obec Vědomice, Na Průhonu 270, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem
Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížíkova 2393,
Místo: Vědomice

Datum: 12.12.2017

	přípočty	odpočty	celkem
IO 03-1 Vodovod - distribuční síť	128 845,04	-429 539,15	-300 694,11
IO-02.1 Stoková síť	1 130,10	0,00	1 130,10
IO-02.2 Kanalizační přípojky	4 256,29	0,00	4 256,29
IO-04 Přeložka závlah	44 369,00	0,00	44 369,00
Celkem	178 600,43	-429 539,15	-250 938,72

Změnový rozpočet č. 09

Stavba: Vybudování inženýrských sítí a místních komunikací v lokalitě obce Vědomice
Objekt: IO 05 Plynovod - plynoměrové piliřky

Objednatel: Obec Vědomice, Na Průhonu 270, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem
Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížkova 2393, 415 01 Teplice
Místo: Vědomice

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Změna	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7		230220001	Montáž a Dodávka piliř HUP - příplatek za typ DCK - APZ/NK-7-C-2	ks	38,000	2 170,00	82 460,00
Celkem:							82 460,00
Přípočty:							82 460,00
Odpočty:							0

Změnový rozpočet č. 10

Stavba: Vybudování inženýrských sítí a místních komunikací v lokalitě obce Vědomice
 Objekt: IO 05 Plynovod - skutečná délka

Objednatel: Obec Vědomice, Na Průhonu 270, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem
 Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížkova 2393, 415 01 Teplice
 Místo: Vědomice

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Změna	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7		132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	16,120	87,90	1 416,95
8		132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	5,373	1,00	5,37
9		161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	21,500	1,00	21,50
10		162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-0,960	28,00	-26,88
11		162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,800	28,00	470,40
12		167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-0,960	51,77	-49,70
13		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,800	6,49	109,03
14		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	33,600	1,00	33,60
15		174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-0,960	52,78	-50,67
16		175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	11,625	90,39	1 050,78
17		583313450	kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) frakce 0-4	t	22,087	20,00	441,74
19		215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných I(d) do 0,8	m2	33,600	4,00	134,40
23		451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	5,040	190,10	958,10
28		899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	159,600	33,64	5 368,94
29		899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	130,000	3,84	499,20
30		673906050	fólie výstražná žlutá š. 30 cm	m	130,000	3,12	405,60
44		230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm	m	42,000	124,80	5 241,60
59		230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	42,000	38,48	1 616,16
60		286139140	potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m, 63 x 5,8 mm	m	42,630	102,00	4 348,26

Celkem:							21 994,38
Přípočty:							22 121,63
Odpočty:							-127,25

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 07/2017	
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Křížíkova 2393, 415 01, Teplice				
Komu:	Obec Vědomice Na Průhonu 270, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem			Datum: 13. 10. 2017	
Název akce: Vybudování inženýrských sítí a místních komunikací v lokalitě obce Vědomice					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem 16. 3. 2018	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	-			
	na výkresy:	-			
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet 1xA4			
	na jinou část smlouvy:	-			
Popis a zdůvodnění změny: Odstranění sklolaminátového potrubí (Hobas) DN350. Záměrem investora ze odstranit nefunkční vodovodní sklolaminátové potrubí DN350 v délce 185,91 m. Projektované zaplavení popílkem nebude realizováno.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem +84 008,70 Kč bez DPH +17 641,83 Kč DPH = +101 650,53 Kč vč. DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SOD 18 175 000,00 Kč bez DPH Změna č. 1 +56 471,80 Kč bez DPH Změna č. 2 +90 730,92 Kč bez DPH Změna č. 3 -128 266,34 Kč bez DPH Změna č. 4 + 7 605,19 Kč bez DPH Změna č. 5 +50 036,57 Kč bez DPH Změna č. 6 +85 780,97 Kč bez DPH Změna č. 7 +84 008,70 Kč bez DPH Nová cena díla 18 421 367,81 Kč bez DPH t.j. 22 289 855,05 Kč vč. DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): bez změny		
Navrhovanou změnou dojde k zvýšení rozpočtu o částku: +84 008,70 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí +108 913,79 Kč bez DPH, tj. 0,60 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -24 905,09 Kč bez DPH, tj. 0,14 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 571 095,61 Kč bez DPH, tj. 3,14 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 324 727,80 Kč bez DPH, tj. 1,79 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					

Zástupce zhotovitele:

TDI vypracoval tento změnový list na základě zhotovitelem dodaných podkladů, zhotovitel provedl kontrolu včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
T e p l i c e, Křížkova 2393

-61-
Tomáš Adamec

Podpis

Datum

16.3.2018

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Výpočet ceny dodatečných prací je proveden podle pravidel pro stanovení změny ceny stanovených v čl. IV odst. 6 Smlouvy o dílo.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí **895 823,41 Kč bez DPH, tj. 4,93 % nabídkové ceny** a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Marek Güttner

Podpis

Datum

16.3.2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Václav Tyl

Podpis

Datum

29.3.2018

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 08/2017	
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Křížkova 2393, 415 01, Teplice				
Komu:	Obec Vědomice Na Průhonu 270, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem			Datum: 15. 12. 2017	
Název akce: Vybudování inženýrských sítí a místních komunikací v lokalitě obce Vědomice					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem 15. 3. 2018	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	-			
	na výkresy:	-			
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet 5xA4			
	na jinou část smlouvy:	-			
Popis a zdůvodnění změny: IO 03-1 Vodovod - vodovod - distribuční síť - změna umístění v místní komunikaci Zhotovitel kopanými sondami upřesnil skutečnou polohu místa napojení na stávajícím vodovodu. Dojde k prodloužení vodovodního řadu "ŘAD 1" o 20 m. IO-02.1 Stoková síť - sejmutí a rozprostření ornice V místě stoky B-B2 úsek (Š02-Š17) není v SOD oceněno sejmutí ornice a její následné rozprostření. IO-02.2 Kanalizační přípojky - úprava kabelu NN Při výkopových pracích byla zjištěna prostorová kolize budovaných kanalizačních přípojek s podzemním vedením nízkého napětí. Vodiče NN budou přeloženy do jiné nivelety. IO-04 Přeložka závlah - chránička pod komunikací V místě křížení budované přeložky závlah ve st. 0,382 km s komunikací není v SOD oceněna ocelová chránička s objímkami a krycími manžetami.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem -258 211,43 Kč bez DPH -54 224,40 Kč DPH = -312 435,83 Kč vč. DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SOD 18 175 000,00 Kč bez DPH Změna č. 1 +56 471,80 Kč bez DPH Změna č. 2 +90 730,92 Kč bez DPH Změna č. 3 -128 266,34 Kč bez DPH Změna č. 4 + 7 605,19 Kč bez DPH Změna č. 5 +50 036,57 Kč bez DPH Změna č. 6 +85 780,97 Kč bez DPH Změna č. 7 +84 008,70 Kč bez DPH Změna č. 8 -250 938,72 Kč bez DPH Nová cena díla 18 170 429,09 Kč bez DPH t.j. 21 986 219,20 Kč vč. DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): bez změny		

Navrhovanou změnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: **250 938,72 Kč bez DPH**
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí +178 600,43 Kč bez DPH, tj. 0,98 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -429 539,15 Kč bez DPH, tj. 2,36 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 749 696,04 Kč bez DPH, tj. 4,12 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 754 266,95 Kč bez DPH, tj. 4,15 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5

Zástupce zhotovitele:

TDI vypracoval tento změnový list na základě zhotovitelem dodaných podkladů, zhotovitel provedl kontrolu včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Vedlejší podmínky
společnosti s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2393
-61-

Tomáš Adamec

Podpis

Datum

16.3.2018

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Výpočet ceny dodatečných prací je proveden podle pravidel pro stanovení změny ceny stanovených v čl. IV odst. 6 Smlouvy o dílo.

2)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)
- Vícepráce: +178 600,43 Kč bez DPH, tj. 0,98 %
- Méněpráce: -429 539,15 Kč bez DPH, tj. 2,36 %
- Součet: 0,98 % + 2,36 % = 3,35 %
- Rozdíl: 0,98 % - 2,36 % = -1,38 %

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Marek Güttner

Podpis

Datum

16.3.2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci

víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Václav Tyl

Podpis



Datum

29.3.2018

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 09/2018	
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Křížíkova 2393, 415 01, Teplice				
Komu:	Obec Vědomice Na Průhonu 270, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem			Datum: 15. 3. 2018	
Název akce: Vybudování inženýrských sítí a místních komunikací v lokalitě obce Vědomice					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem 16. 3. 2018	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: -			
		na výkresy: -			
		na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet 1xA4			
		na jinou část smlouvy: -			
Popis a zdůvodnění změny: Zadavatel se rozhodl změnit typ plynoměrových pilířů. Důvodem je zachování technické a designové kompatibility se stávajícími elektropilíři.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem -258 211,43 Kč bez DPH -54 224,40 Kč DPH = -312 435,83 Kč vč. DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SOD 18 175 000,00 Kč bez DPH Změna č. 1 +56 471,80 Kč bez DPH Změna č. 2 +90 730,92 Kč bez DPH Změna č. 3 -128 266,34 Kč bez DPH Změna č. 4 + 7 605,19 Kč bez DPH Změna č. 5 +50 036,57 Kč bez DPH Změna č. 6 +85 780,97 Kč bez DPH Změna č. 7 +84 008,70 Kč bez DPH Změna č. 8 -250 938,72 Kč bez DPH Změna č. 9 +82 460,00 Kč bez DPH Nová cena díla 18 252 889,09 Kč bez DPH t.j. 22 085 995,80Kč vč. DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): bez změny		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 82 460,00 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí +82 460,00 Kč bez DPH, tj. 0,45 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,0 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 832 156,04 Kč bez DPH, tj. 4,58 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 754 266,95 Kč bez DPH, tj. 4,15 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					

Zástupce zhotovitele:

TDI vypracoval tento změnový list na základě zhotovitelem dodaných podkladů, zhotovitel provedl kontrolu včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
T e p l i c e, Křížkova 2393
-61-

Tomáš Adamec

Podpis Datum 16.3.2018

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Výpočet ceny dodatečných prací je proveden podle pravidel pro stanovení změny ceny stanovených v čl. IV odst. 6 Smlouvy o dílo.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí **978 283,41 Kč bez DPH, tj. 5,38 % nabídkové ceny** a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Marek Güttner

Podpis Datum 16.3.2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Václav Tyl

Podpis Datum 29.3.2018

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 10/2018	
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Křížíkova 2393, 415 01, Teplice				
Komu:	Obec Vědomice Na Průhonu 270, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem			Datum: 15. 3. 2018	
Název akce: Vybudování inženýrských sítí a místních komunikací v lokalitě obce Vědomice					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem 16. 3. 2018	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	-			
	na výkresy:	-			
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet 1xA4			
	na jinou část smlouvy:	-			
Popis a zdůvodnění změny:					
Zhotovitel zjistil, že v oceněném výkazu výměr objektu IO 05 Plynovod nesouhlasí o 42 m celková délka plynovodu dle projektové dokumentace.					
Změna napravuje chybu výkazu výměr projektové dokumentace.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem +21 994,38 Kč bez DPH +4 618,82 Kč DPH = +26 613,20 Kč vč. DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SOD 18 175 000,00 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): bez změny		
Změna č. 1 +56 471,80 Kč bez DPH					
Změna č. 2 +90 730,92 Kč bez DPH					
Změna č. 3 -128 266,34 Kč bez DPH					
Změna č. 4 + 7 605,19 Kč bez DPH					
Změna č. 5 +50 036,57 Kč bez DPH					
Změna č. 6 +85 780,97 Kč bez DPH					
Změna č. 7 +84 008,70 Kč bez DPH					
Změna č. 8 -250 938,72 Kč bez DPH					
Změna č. 9 +82 460,00 Kč bez DPH					
Změna č. 9 +21 994,38 Kč bez DPH					
Nová cena díla 18 274 883,47 Kč bez DPH					
t.j. 22 112 609,00 Kč vč. DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 21 994,38 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí +22 121,63 Kč bez DPH, tj. 0,12 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -127,25 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 854 277,67 Kč bez DPH, tj. 4,70 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 754 394,20 Kč bez DPH, tj. 4,15 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					

Zástupce zhotovitele:

TDI vypracoval tento změnový list na základě zhotovitelem dodaných podkladů, zhotovitel provedl kontrolu včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2393
-61-

Tomáš Adamec

Podpis

 Datum 16.3.2018

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Výpočet ceny dodatečných prací je proveden podle pravidel pro stanovení změny ceny stanovených v čl. IV odst. 6 Smlouvy o dílo.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí **1 000 532,29 Kč bez DPH, tj. 5,50 % nabídkové ceny** a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Marek Güttner

Podpis


 Datum 16.3.2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Václav Tyl

Podpis

 Datum 29.3.2018

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k **přijetí / zamítnutí** návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **opravňující / nevyhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.