



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Bezpečné a bezbarierové chodníky v Mníchovicích - chodník pro pěší Ondřejovská	Objednatel:	Město Mníchovice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Výstavba chodníků	Projektant:	Ing. Tomáš Rak	IČ/DIČ:	74156179/
Lokalita:	Mníchovice - Ondřejovská	Zhotovitel:	HES stavební s.r.o.	IČ/DIČ:	28143213/CZ28143213
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	26
JKSO:	82229	Zpracoval:	Ing. Theodor Collino	Datum:	12.02.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Rezerva rozpočtu	0,00	Zařízení staveniště	0,00	Mimostav. doprava	0,00
	Montáž	23 458 881,65		0,00		0,00		0,00
PSV	Dodávky	0,00		0,00	Územní vlivy	0,00	Provozní vlivy	0,00
	Montáž	0,00				0,00		0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Montáž	0,00				0,00		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		23 458 882,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
					ORN celkem		0,00	
					ORN celkem z obj.		0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	23 458 882,00
Základ 21%	23 458 882,00	DPH 21%	4 926 365,22	Celkem včetně DPH	28 385 247,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější. Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovni.

V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů. V případě nahrazení materiálů / výrobků materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnutí rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek, pokud není uvedeno jinak.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

V rozpočtu uvedené typy materiálů představují minimální standard z hlediska parametrů a kvality použitých výrobků a materiálů.

V žádném případě se nejedná o materiály a výrobky, které musí dodavatel při realizaci díla použít.

Skutečně dodané typy materiálů a výrobků však musí minimálně splňovat technické parametry materiálů a výrobků uvedených v projektové dokumentaci, nesmí být horší kvality a musí být odsouhlaseny investorem stavby.



Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Bezpečné a bezbarierové chodníky v Mnichovicích - chodník pro pěší Ondřejovská	Objednatel:	Město Mnichovice
Druh stavby:	Výstavba chodníků	Projektant:	Ing. Tomáš Rak
Lokalita:	Mnichovice - Ondřejovská	Zhotovitel:	HES stavební s.r.o.
Zpracoval:	Ing. Theodor Collino	Zpracováno dne:	12.02.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO000		Společné pro celou stavbu	0,00	23 458 881,65	23 458 881,65	0,00
SO000	SO	Stavební objekty	0,00	22 626 365,65	22 626 365,65	0,00
SO000	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	760,00	760,00	0,00
SO000	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	780,00	780,00	0,00
SO000	13	Hloubené vykopávky	0,00	3 580,00	3 580,00	0,00
SO000	16	Přemístění výkopku	0,00	1 076,00	1 076,00	0,00
SO000	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00
SO000	ORN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00

Celkem: 23 458 882,00



Stavební rozpočet

Název stavby:	Bezpečné a bezbarierové chodníky v Mnichovicích - chodník pro pěši Ondřejovská	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Mnichovice	
Druh stavby:	Výstavba chodníků	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Tomáš Rak	
Lokalita:	Mnichovice - Ondřejovská	Konec výstavby:	Zhotovitel:	HES stavební s.r.o.	
JKSO:	82229	Zpracováno dne:	12.02.2020	Zpracoval:	Ing. Theodor Collino

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			SO000 Společné pro celou stavbu				0,00	23 458 881,65	23 458 881,65		0,00	
			SO000 SO Stavební objekty				0,00	22 626 365,65	22 626 365,65		0,00	
1	SO000	SO 101	Chodník	SO	1,000	13 397 117,37	0,00	13 397 117,37	13 397 117,37	0,00	0,00	
2	SO000	SO 201	Lávka	SO	1,000	1 672 045,50	0,00	1 672 045,50	1 672 045,50	0,00	0,00	
3	SO000	SO 301	Odvodnění	SO	1,000	3 249 873,15	0,00	3 249 873,15	3 249 873,15	0,00	0,00	
4	SO000	SO 302	Odvodnění	SO	1,000	2 087 783,66	0,00	2 087 783,66	2 087 783,66	0,00	0,00	
5	SO000	SO 401	Veřejné osvětlení	SO	1,000	1 865 735,85	0,00	1 865 735,85	1 865 735,85	0,00	0,00	
6	SO000	SO 402	Místa pro chodce	SO	1,000	353 810,13	0,00	353 810,13	353 810,13	0,00	0,00	
			SO000 11 Přípravné a přídružené práce				0,00	760,00	760,00		0,00	
7	SO000	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	76,000	10,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
			SO000 12 Odkopávky a prokopávky				0,00	780,00	780,00		0,00	
8	SO000	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	1,200	650,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
			SO000 13 Hloubené vykopávky				0,00	3 580,00	3 580,00		0,00	
9	SO000	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	4,000	850,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
10	SO000	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	1,200	150,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
			SO000 16 Přemístění výkopu				0,00	1 076,00	1 076,00		0,00	
11	SO000	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	4,000	169,00	0,00	676,00	676,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
12	SO000	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	4,000	100,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
			SO000 15 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	1 320,00	1 320,00		0,00	
13	SO000	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,000	330,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
			SO000 ORN Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	825 000,00	825 000,00		0,00	
14	SO000	999_sitě	Vytýčení stavby a sítě včetně zaměření skutečného stavu a vypracování geometrického plánu; geodetické práce před, během a po výstavbě	kpl.	1,000	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
15	SO000	999_Zaf. stav.VC	Zařízení staveniště, montáž, pronájem a demontáž staveniště	kpl.	1,000	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
16	SO000	999_DSPS	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
17	SO000	999_RDSVD	Realizační dokumentace stavby	soub.	1,000	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
18	SO000	999_DIOVD	Vypracování a projednání DIO pro provedení stavby	kpl.	1,000	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
19	SO000	999_BOZP	Náklady na zajištění BOZP na pracovišti	kpl.	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	R-položka
20	SO000	999_ING	Inženýrská činnost	soub.	1,000	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
21	SO000	999_Provoz	Provozní vlivy	soub.	1,000	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
22	SO000	999_Zábor	Úhrada za zábor veřejného prostranství	kpl.	1,000	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	R-položka
23	SO000	999_Doklady	Vyhotovení dokladů potřebných pro předání díla revize, zkoušky, zaškolení a další práce, služby, dodávky a režijní náklady	soub.	1,000	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
24	SO000	999_ARCH	Archeologický průzkum	kpl.	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
25	SO000	999_Public	Propagace a publicita	soub.	1,000	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
26	SO000	999_IGP	Podrobný inženýrsko - geologický průzkum pro stavbu	soub.	1,000	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
Celkem:								23 458 882,00				

Poznámka:
Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.
Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně.
V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů. V případě nahrazení materiálů / výrobků materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnutí rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb.
Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek, pokud není uvedeno jinak.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODměřeny ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

V rozpočtu uvedené typy materiálů představují minimální standard z hlediska parametrů a kvality použitých výrobků a materiálů.
V žádném případě se nejedná o materiály a výrobky, které musí dodavatel při realizaci díla použít.
Skutečně dodané typy materiálů a výrobků však musí minimálně splňovat technické parametry materiálů a výrobků uvedených v projektové dokumentaci. Nesmí být horší kvality a musí být odsouhlaseny investorem stavby.



Stavební rozpočet

Název stavby:			Bezpečné a bezbarierové chodníky v Mnichovicích - chodník pro pěší Ondřejovská			Doba výstavby:		Objednatel:		Město Mnichovice			
Druh stavby:			Výstavba chodníků			Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Tomáš Rak			
Lokalita:			Mnichovice - Ondřejovská			Konec výstavby:		Zhotovitel:		HES stavební s.r.o.			
JKSO:			82229			Zpracováno dne:		12/2/2020		Zpracoval:		Ing. Theodor Collino	
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
SO101			Chodníky				0,00	0,00	13 397 117,37		7 148,51		
SO101 11			Přípravné a přidružené práce				0,00	0,00	828 271,50		939,64		
1	SO101	969021161/00IM	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 600 ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON 3 * 2,5 ; dn600	m	7,500	850,00	0,00	0,00	6 375,00	0,28	2,09		
			<i>Poznámka: (SKL-BETON)</i>		7,500								
2	SO101	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON 17,11	m2	17,110	60,00	0,00	0,00	1 026,60	0,14	2,36	RTS II / 2019	
3	SO101	979094441R00	Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těženým 30,1 odstranění bet žlabu	m2	30,100	40,00	0,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	RTS II / 2019	
4	SO101	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON 30,1 betonové panely	m2	30,100	50,00	0,00	0,00	1 505,00	0,41	12,28	RTS II / 2019	
5	SO101	113202111R00	Vytřhání obrub obrubníků silničních ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON 86 + 10 +	m	96,000	50,00	0,00	0,00	4 800,00	0,15	13,92	RTS II / 2019	
6	SO101	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní ODVOZ NA SKLÁDKU - KAMENÍ 86 + 10++++	m	96,000	25,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2019	
7	SO101	965200012RA0	Bourání mazanin betonových a asfaltových ODVOZ NA SKLÁDKU - ASFALT 0,12 * 65,5 +	m3	7,860	350,00	0,00	0,00	2 751,00	2,20	17,29	RTS II / 2019	
8	SO101	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 17,60 + 13,92 + 12,28 + 2,36 + 2,09 + + 17,29	t	65,540	150,00	0,00	0,00	9 831,00	0,00	0,00	RTS II / 2019	
9	SO101	113107515R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm ODVOZ NA SKLÁDKU - KAMENÍ 17,11 + 30,1	m2	47,210	90,00	0,00	0,00	4 248,90	0,33	15,58	RTS II / 2019	
10	SO101	113108441R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,bez živici. pojiva 17,11	m2	17,110	20,00	0,00	0,00	342,20	0,00	0,00	RTS II / 2019	
11	SO101	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým 17,11 + +	m2	17,110	30,00	0,00	0,00	513,30	0,00	0,00	RTS II / 2019	
12	SO101	965200012RA0	Bourání mazanin betonových a asfaltových ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON * +8 ; odstranění bet cel	m3	8,000	350,00	0,00	0,00	2 800,00	2,20	17,60	RTS II / 2019	
13	SO101	113107625R00	Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm ODVOZ NA SKLÁDKU - KAMENÍ 65,50	m2	65,500	150,00	0,00	0,00	9 825,00	0,55	36,03	RTS II / 2019	
14	SO101	113107635R00	Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.35 cm ODVOZ NA SKLÁDKU - KAMENÍ 357,7 + 208,25	m2	565,950	120,00	0,00	0,00	67 914,00	0,77	435,78	RTS II / 2019	
15	SO101	113151113R00	Fréz.zivici.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm ODVOZ NA SKLÁDKU - ASFALT 1288,33 + 511,14 + 208,25	m2	2 007,720	50,00	0,00	0,00	100 386,00	0,09	176,68	RTS II / 2019	
16	SO101	113151116R00	Fréz.zivici.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.7cm ODVOZ NA SKLÁDKU - ASFALT 644,17 + 511,14 + 208,25 ;	m2	1 363,560	60,00	0,00	0,00	81 813,60	0,15	209,99	RTS II / 2019	
17	SO101	113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živici. pojivem 1288,33 + 511,14 + 208,25+++644,17 + 511,14 + 208,25 ;++++ 65,5	m2	3 436,780	30,00	0,00	0,00	103 103,40	0,00	0,00	RTS II / 2019	
18	SO101	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky + 435,78 + 36,03 +15,58 + 209,99 + 176,68 BETON + KAMENÍ + ASFALT	t	874,060	150,00	0,00	0,00	131 109,00	0,00	0,00	RTS II / 2019	
19	SO101	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	966,600	50,00	0,00	0,00	48 330,00	0,00	0,00	RTS II / 2019	
20	SO101	979081121RT3	Připlátek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t (20-1) * (* 0,15 + 5 * 0,1 + 1,5 * 18 ; včetně kořenů +) (20-1) * (17,60 + 13,92 + 12,28 + 2,36 + 2,09 + + 17,29) HMOITY : BETON + KAMENÍ + ASFALT (20-1) * (+ 435,78 + 36,03 +15,58 + 209,99 + 176,68) SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT	t	18 374,900	5,00	0,00	0,00	91 874,50	0,00	0,00	RTS II / 2019	
21	SO101	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 17,29 + 209,99 + 176,68	t	403,960	90,00	0,00	0,00	36 356,40	0,00	0,00	RTS II / 2019	
22	SO101	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton 17,60 + 13,92 + 12,28 + 2,36 + 2,09 + + (20-1) * (* 0,15 + 5 * 0,1) BETON	t	57,750	90,00	0,00	0,00	5 197,50	0,00	0,00	RTS II / 2019	
23	SO101	997221855/00IM	Poplatek za skládku - kamení + 435,78 + 36,03 +15,58 KAMENÍ	t	487,390	90,00	0,00	0,00	43 865,10	0,00	0,00		
24	SO101	112100013RA0	Kácení stromů, naložení a odvoz do 1 km 18 ; včetně kořenů	kus	18,000	450,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2019	
25	SO101	112100104RA0	Odstanění pařezů,odklizení,úprava terénu 18 ; včetně kořenů +	kus	18,000	800,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2019	
26	SO101	111200001RA0	Odstanění křovin a stromů do 100 mm, spálení 800 ; včetně kořenů	m2	800,000	40,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,04	RTS II / 2019	
27	SO101	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo 1,5 * 18 ; včetně kořenů + Pařezy a stromy - odhad	t	27,000	600,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2019	
SO101 12			Odkopávky a prokopávky				0,00	0,00	279 320,52		0,00		
28	SO101	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 0,15 * 4382,28	m3	657,342	50,00	0,00	0,00	32 867,10	0,00	0,00	RTS II / 2019	
29	SO101	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění 0,15 * 4382,28	m3	919,169	30,00	0,00	0,00	27 575,07	0,00	0,00	RTS II / 2019	
30	SO101	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 0,15 * (0,5 * 1745,51 + 0,5 * 1745,51) 0,15 * 2245,707 ; chodík, dle lokálních podmínek + 0,25 * 366,3 ; vozovka, dle lokálních podi 0,15 * (336,87) + 9 + 39 + 88,5 + 289,1 + 35,5	m3	940,062	150,00	0,00	0,00	141 009,30	0,00	0,00	RTS II / 2019	
31	SO101	122202209R00	Připlátek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3 0,3 * (0,15 * 2245,707 ; chodík, dle lokálních podmínek + 0,25 * 366,3 ; vozovka, dle lokálníc 0,3 * 0,15 * (336,87) + 9 + 39 + 88,5 + 289,1 + 35,5 rostlý terén	m3	282,018	25,00	0,00	0,00	7 050,45	0,00	0,00	RTS II / 2019	
32	SO101	120001101R00	Připlátek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení 0,05 * (109 + 462,47 +) výkopy 0,05 * (0,15 * (336,87) + 9 + 39 + 88,5 + 289,1 + 35,5) výkopy	m3	54,156	600,00	0,00	0,00	32 493,60	0,00	0,00	RTS II / 2019	
33	SO101	128501101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor.6 (511) * 0,05	m3	25,550	1 500,00	0,00	0,00	38 325,00	0,00	0,00	RTS II / 2019	
SO101 13			Hloubené výkopávky				0,00	0,00	225 580,85		0,00		
34	SO101	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 109 0,2 * 462,47	m3	201,494	400,00	0,00	0,00	80 597,60	0,00	0,00	RTS II / 2019	
35	SO101	132201119R00	Připlátek za lepidlost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 0,3 * (109 + 462,47 +)	m3	171,441	65,00	0,00	0,00	11 143,67	0,00	0,00	RTS II / 2019	
36	SO101	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 0,8 * 462,47	m3	369,976	250,00	0,00	0,00	92 494,00	0,00	0,00	RTS II / 2019	
37	SO101	132201219R00	Připlátek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3 0,3 * 0,8 * 462,47	m3	110,993	60,00	0,00	0,00	6 659,58	0,00	0,00	RTS II / 2019	
38	SO101	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 0,05 * 462,47	m3	23,124	1 500,00	0,00	0,00	34 686,00	0,00	0,00	RTS II / 2019	
SO101 15			Roubení				0,00	0,00	28 000,00		0,23		
39	SO101	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m 200 ; pažení svahu	m2	200,000	80,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,14	RTS II / 2019	
40	SO101	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m 200 ; pažení svahu	m3	200,000	50,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,09	RTS II / 2019	
41	SO101	151101311R00	Odstanění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	200,000	10,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019	

		200 ; pažení svahu		200,000						
SO101	16	Přemístění výkopku			0,00	0,00	596 533,68	0,00	0,00	
42	SO101	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 0,15 * 2245,707 ; chodík, dle lokálních podmínek + 0,25 * 366,3 ; vozovka, dle lokálních podmínek 0,15 * (336,87) + 9 + 39 + 88,5 + 289,1 + 35,5 + 462,47 +	m3	1 511,532	150,00	0,00	226 729,80	0,00	0,00 RTS II / 2019
					537,431					
					974,101					
43	SO101	162301102RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m nosnost 30 t - 22,5 + 23,2 + 115,5 + 25 - 225,5 + 37,75 + 0,15 * (336,87) + 9 + 39 + 88,5 + 289,1 + 35,5 + 0,15 * 2245,707 ; chodík, dle lokálních podmínek + 0,25 * 366,3 ; vozovka, dle lokálních podmínek 0,15 * 4382,28 - (0,15 * (0,5 * 1745,51 + 0,5 * 1745,51)) Odvoz přebytečné ornice	m3	1 457,598	80,00	0,00	116 607,84	0,00	0,00 RTS II / 2019
					524,651					
					537,431					
					395,516					
44	SO101	162701109RT6	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nosnost 30 t (20 - 1) * (- 22,5 + 23,2 + 115,5 + 25 - 225,5 + 37,75) (20 - 1) * (0,15 * 2245,707 ; chodík, dle lokálních podmínek + 0,25 * 366,3 ; vozovka, dle lok (20 - 1) * (462,47 + + 0,15 * (336,87) + 9 + 39 + 88,5 + 289,1 + 35,5) Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 1000 m 0,15 * 4382,28 - (0,15 * (0,5 * 1745,51 + 0,5 * 1745,51)) Odvoz přebytečné ornice	m3	20 179,550	8,00	0,00	161 436,40	0,00	0,00 RTS II / 2019
					- 8 539,550					
					10 211,190					
					18 507,910					
45	SO101	162306112R00	Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 1000 m 0,15 * 4382,28 - (0,15 * (0,5 * 1745,51 + 0,5 * 1745,51)) Odvoz přebytečné ornice	m3	395,516	80,00	0,00	31 641,28	0,00	0,00 RTS II / 2019
					395,516					
46	SO101	162706119R00	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemín (20 - 1) * (0,15 * 4382,28 - (0,15 * (0,5 * 1745,51 + 0,5 * 1745,51))) Odvoz přebytečné ornice	m3	7 514,795	8,00	0,00	60 118,36	0,00	0,00 RTS II / 2019
					7 514,795					
SO101	17	Konstrukce ze zemín			0,00	0,00	251 606,00	0,00	0,00	676,26
47	SO101	171151101R00	Hutnění boků násypů (+ 225,5 + 37,75) / 0,2	m2	1 316,250	30,00	0,00	39 487,50	0,00	0,00 RTS II / 2019
					1 316,250					
48	SO101	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m 22,5 + 23,2 + 115,5 + 25 zásyp vykopanou zemínou	m3	186,200	100,00	0,00	18 620,00	0,00	0,00 RTS II / 2019
					186,200					
49	SO101	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS 225,5 + 37,75 Násyp vytěženou zemínou	m3	263,250	50,00	0,00	13 162,50	0,00	0,00 RTS II / 2019
					263,250					
50	SO101	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 0,7 * + 375,70 ; zásypy fr. 0/32 šterkort - hutněno po vrstvách á 25cm	m3	375,700	120,00	0,00	45 084,00	0,00	0,00 RTS II / 2019
					375,700					
51	SO101	58344169	Šterkodrtě 375,70 ; zásypy fr. 0/32 šterkort - hutněno po vrstvách á 25cm * 1,8	t	676,260	200,00	0,00	135 252,00	1,00	676,26 RTS II / 2019
					676,260					
SO101	18	Povrchové úpravy terénu			0,00	0,00	315 996,91	0,00	0,00	0,25
52	SO101	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Plošky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch. 2245,707 ; chodík, dle lokálních podmínek + 3398,23 - 2248,77 - 391,44 + 366,3 ; vozovka, dle lokálních podmínek	m2	3 370,027	25,00	0,00	84 250,68	0,00	0,00 RTS II / 2019
					3 370,027					
53	SO101	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně 2245,707 ; chodík, dle lokálních podmínek + 366,3 ; vozovka, dle lokálních podmínek	m2	2 612,007	25,00	0,00	65 300,18	0,00	0,00 RTS II / 2019
					2 612,007					
54	SO101	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 1,05 * (2245,707 ; chodík, dle lokálních podmínek + 3398,23 - 2248,77 - 391,44 + 366,3 ; v	m2	3 538,528	20,00	0,00	70 770,56	0,00	0,00 RTS II / 2019
					3 538,528					
55	SO101	184807111kus	Ochrana stromů bedněním - zřízení 21 ; bednění stromů	kus	21,000	200,00	0,00	4 200,00	0,01	0,20 RTS II / 2017
					21,000					
56	SO101	184807112kus	Ochrana stromů bedněním - odstranění 21 ; bednění stromů	kus	21,000	200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
					21,000					
57	SO101	181300010RAB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí travou 0,5 * 1745,51 Ornice	m2	872,755	50,00	0,00	43 637,75	0,00	0,03 RTS II / 2019
					872,755					
58	SO101	182300010RAB	Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí travou 0,5 * 1745,51	m2	872,755	50,00	0,00	43 637,75	0,00	0,03 RTS II / 2019
					872,755					
SO101	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní			0,00	0,00	143 049,30	0,00	0,00	
59	SO101	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice 0,15 * 4382,28 - (0,15 * (0,5 * 1745,51 + 0,5 * 1745,51)) Odvoz přebytečné ornice	m3	395,516	120,00	0,00	47 461,92	0,00	0,00 RTS II / 2019
					395,516					
60	SO101	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1 - 4 - 22,5 + 23,2 + 115,5 + 25 - 225,5 + 37,75 0,15 * 2245,707 ; chodík, dle lokálních podmínek + 0,25 * 366,3 ; vozovka, dle lokálních podmínek 0,15 * (336,87) + 9 + 39 + 88,5 + 289,1 + 35,5 + 462,47 +	m3	1 062,082	90,00	0,00	95 587,38	0,00	0,00 RTS II / 2019
					- 449,450					
					537,431					
					974,101					
SO101	21	Úprava podloží a základové spáry			0,00	0,00	117 248,40	0,00	0,00	1,04
61	SO101	213151121R00	Montáž geotextilie 2605,52 ; pláň + geotextilie Separční tkaná geotextilie 60 kN/m Sorpční geotextilie REOFB, 400 g/m2 Geotextilie 300 g/m2 S, 200cm 100% PP 1,20 * (2605,52 ; pláň +) separační textlie	m2	2 605,520	15,00	0,00	39 082,80	0,00	0,10 RTS II / 2019
					2 605,520					
					0,000					
					0,000					
62	SO101	69366198	Geotextilie 300 g/m2 S, 200cm 100% PP 1,20 * (2605,52 ; pláň +) separační textlie	m2	3 126,624	25,00	0,00	78 165,60	0,00	0,94 RTS II / 2019
					3 126,624					
SO101	27	Základy			0,00	0,00	335 920,00	0,00	0,00	133,07
63	SO101	273320140RAB	Základová deska ZB z betonu C 20/25, vč.bednění výztuž 120 kg/m3, beton C20/25 XF4 41,99 ; základ zdi	m3	41 990	8 000,00	0,00	335 920,00	3,17	133,07 RTS II / 2019
					41,990					
SO101	31	Zdi podpěrné a volné			0,00	0,00	375 820,00	0,00	0,00	24,08
64	SO101	311320050ZLB	Zdi nadzákladové ZB z betonu C 30/37, včetně bednění a výztuže 120 kg/m3 39,56 ; dílky zdi	m3	39,560	9 500,00	0,00	375 820,00	0,61	24,08 RTS II / 2018
					39,560					
SO101	32	Zdi přehradní a opěrné			0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	5,02
65	SO101	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných 325	m2	325,000	350,00	0,00	113 750,00	0,01	4,71 RTS II / 2019
					325,000					
66	SO101	327352010R00	Odbednění opěrných zdí ploch rovinných 325	m2	325,000	150,00	0,00	48 750,00	0,00	0,31 RTS II / 2019
					325,000					
SO101	33	Stoupy a pilíře, stožáry a rámové stojky			0,00	0,00	2 723 015,00	0,00	0,00	604,14
67	SO101	338920025R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 200 cm (16 + 50 + 263) / 0,175 * 0,175 palisády	m	329,000	850,00	0,00	279 650,00	0,46	149,70 RTS II / 2019
					329,000					
68	SO101	59228417IMVD	PALISÁDA armovaná 17,5X20X200 cm 1,05 * (16 + 50 + 263) / 0,175 palisáda	kus	1 974,000	800,00	0,00	1 579 200,00	0,12	240,83
					1 974,000					
69	SO101	338920022R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm do betonu C20/25 XF3 * 0,18 (26,5 + 9) / 0,175 * 0,175	m	35,500	350,00	0,00	12 425,00	0,26	9,32 RTS II / 2019
					35,500					
					213,000					
70	SO101	59228413IMVD	PALISÁDA betonová přírodní 17,5X20X80 cm 1,05 * (26,5 + 9) / 0,175	kus	213,000	270,00	0,00	57 510,00	0,05	10,76
					213,000					
71	SO101	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm 0,175 * ((44 + 34 + 19 + 13,5 + 14 + 61 + 10,5) / 0,175 +) 0,160 * () 0,180 * ()	m	196,000	600,00	0,00	117 600,00	0,32	61,74 RTS II / 2019
					196,000					
					0,000					
					0,000					
72	SO101	59228414IMVD	PALISÁDA betonová přírodní 17,5X20X100 cm 1,05 * (44 + 34 + 19 + 13,5 + 14 + 61 + 10,5) / 0,175 palisáda	kus	1 176,000	300,00	0,00	352 800,00	0,06	72,32
					1 176,000					
73	SO101	338920024R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 150 cm (10 + 49 + 2,1) / 0,175 * 0,175 palisády	m	61,100	500,00	0,00	30 550,00	0,37	22,45 RTS II / 2019
					61,100					
74	SO101	59228416	Palisáda přírodní armov. Masiv 17,5x20x150 cm 1,05 * (10 + 49 + 2,1) / 0,175	kus	366,600	800,00	0,00	293 280,00	0,10	37,03 RTS II / 2019
					366,600					
SO101	348	zábradlí (kromě schodišťových)			0,00	0,00	265 975,00	0,00	0,00	0,05
75	SO101	073889114R00	Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí 130 + 44,20	m	174,200	75,00	0,00	13 065,00	0,00	0,00 RTS II / 2019
					174,200					
76	SO101	348942_ZINKVD	Žárové zinkování ocelového zábradlí 130 + 44,20 * 30 zinkování zábradlí	kg	5 226,000	35,00	0,00	182 910,00	0,00	0,05
					5 226,000					
77	SO101	348181112IM	Zábradlí ze dřeva měkkého hoblovaného trvalé s výplní a nátěrem 2 * 10	m	20,000	3 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
					20,000					
SO101	43	Schodíště			0,00	0,00	32 584,50	0,00	0,00	7,48
78	SO101	434231111R00	Stupně zděné z cihel - přímé 52 * 0,3	m	15,600	650,00	0,00	10 140,00	0,14	2,22 RTS II / 2019
					15,600					
79	SO101	589222920	Beton C 25/30 frakce do 16 mm, XF1 1,5 * 52 * 0,11 * 0,3 * 0,315 podkladní beton	m3	0,811	4 500,00	0,00	3 649,50	2,50	2,03 RTS II / 2019
					0,811					
80	SO101	59228511	BEST-CANTO schodišťový prvek betonový 52	kus	52,000	300,00	0,00	15 600,00	0,02	1,09 RTS II / 2019
					52,000					
81	SO101	430320040RA0	Schodišťová konstrukce ZB beton C 25/30 0,71 ; beton c20/25 xf3	m3	0,710	4 500,00	0,00	3 195,00	3,02	2,14 RTS II / 2019
					0,710					
SO101	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,47
82	SO101	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil, uchycení spony, hřeby 150 nátěr proti vlhkosti + geotextilie min. 700g/m2	m2	150,000	150,00	0,00	22 500,00	0,00	0,35 RTS II / 2019
					150,000					
83	SO101	67390531	Textilie PP/700 - 700 g/m2 150 nátěr proti vlhkosti + geotextilie min. 700g/m2 ztrátě 20% ; 30	m2	180,000	65,00	0,00	11 700,00	0,00	0,13 RTS II / 2019
					150,000					


			0,15 * 1 * 2245,707 ; chodík, dle lokálních podmínek / 0,15		2 245,707														
86	SO101	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm 250,07 + 41,40 + 22,32	m2	313,790	160,00	0,00	0,00	50 206,40	0,55	172,98	RTS II / 2019							
87	SO101	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm 366,3 + 271,63 ; vozovka	m2	637,930	150,00	0,00	0,00	95 689,50	0,44	281,33	RTS II / 2019							
88	SO101	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm 396,83 + 325,96 ; vozovka	m2	722,790	200,00	0,00	0,00	144 558,00	0,37	266,23	RTS II / 2019							
89	SO101	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+ACP 22+, do 3 m, tl. 8 cm 650,17 + 923,01 ; oprava vozovky + vozovka	m2	1 573,180	400,00	0,00	0,00	629 272,00	0,21	331,94	RTS II / 2019							
90	SO101	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm 2 * 159,12	m2	318,240	120,00	0,00	0,00	38 188,80	0,30	96,62	RTS II / 2019							
91	SO101	564113515R00	Podklad z asf.recyklatu fr. 0-32 po zhutn.tl.15 cm 87,2; krajnice	m2	87,200	110,00	0,00	0,00	9 592,00	0,32	27,47	RTS II / 2019							
92	SO101	564871111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm šterkodrt frakce 0-32 mm	m2	366,300	130,00	0,00	0,00	47 619,00	0,55	201,92	RTS II / 2019							
			0,25 * 1 * 366,3 ; vozovka, dle lokálních podmínek / 0,25		366,300														
93	SO101	567221120RTC	Podklad z mezerovitého betonu 1 mezerovitý beton	m3	1,000	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,39	0,39	RTS II / 2019							
	SO101	57	Kmty šterkovyých a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch		1,000														
94	SO101	573111111R00	Postlák živitý infiltr. + posyp, asfalt, 0,60kg/m2 650,17 + 923,01; oprava vozovky + vozovka	m2	1 573,180	30,00	0,00	0,00	47 195,40	0,01	8,83	RTS II / 2019							
95	SO101	577131111R00	Beton asfalt, ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm 415,2 + 885,14 + 1045,11 ; oprava vozovky + vozovka Vozovka - oprava	m2	2 345,450	300,00	0,00	0,00	703 635,00	0,10	243,29	RTS II / 2019							
96	SO101	5732111111,2	Postlák živitý spojovací z asfaltu 1,5 kg/m2 1300,34 + 1045,11 ; oprava vozovky + vozovka	m2	2 345,450	15,00	0,00	0,00	35 181,75	0,00	1,43	RTS I / 2018							
	SO101	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch		2 345,450														
97	SO101	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živitnou závlivkou 2* 2040 ; napojovací spára	m	4 080,000	60,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	14,69	RTS II / 2019							
98	SO101	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 3 cm 1855,2 ; chodník přírodní + 54,63 ; chodník červená + 15,6 ; chodník písková + + + +	m2	1 925,430 1 855,200 54,630 15,600 0,000	350,00	0,00	0,00	673 900,50	0,06	106,77	RTS II / 2019							
99	SO101	592 PŘÍRODNÍ	Dlažba sklad. vibrolisovaná tl. 60mm - PŘÍRODNÍ 1,04 * 1855,2 ; chodník přírodní Přírodní	m2	1 929,408 1 929,408	200,00	0,00	0,00	385 881,60	0,13	248,89	RTS I / 2017							
100	SO101	592451151	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená 1,04 * 54,63 ; chodník červená Červená - slepecká	m2	56,815 56,815	350,00	0,00	0,00	19 885,25	0,13	7,47	RTS II / 2019							
101	SO101	592 PÍSKOVÁ	Dlažba 20x10x6 cm - PÍSKOVÁ 1,04 * 15,6 ; chodník písková	m2	16,224 16,224	250,00	0,00	0,00	4 056,00	0,13	2,10	RTS I / 2017							
102	SO101	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm 250,07 ; sjezdy přírodní + + + + + +	m2	291,470 250,070 0,000	350,00	0,00	0,00	102 014,50	0,07	21,54	RTS II / 2019							
103	SO101	592451170	41,40 ; sjezdy červená + Dlažba skladebná vibrolisovaná tl. 8 cm - přírodní 1,04 * 250,07 ; sjezdy přírodní Přírodní	m2	260,073 260,073	300,00	0,00	0,00	78 021,90	0,17	44,85	RTS II / 2019							
104	SO101	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tl. 60 mm ODHAD 0,05 * (+54,63 ; chodník červená+15,6 ; chodník písková+1855,2 ; chodník přírodní+)	m	96,272 14,574	50,00	0,00	0,00	4 813,60	0,00	0,03	RTS II / 2019							
105	SO101	596291113R00	Rezáni zámkové dlažby tl. 80 mm ODHAD 0,05 * (41,40 ; sjezdy červená++250,07 ; sjezdy přírodní+++)	m	14,574 0,000 0,000	60,00	0,00	0,00	874,44	0,00	0,01	RTS II / 2019							
106	SO101	592451158	Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená 1,04 * 41,40 ; sjezdy červená Červená - SLEPECKÁ	m2	43,056 43,056	400,00	0,00	0,00	17 222,40	0,18	7,67	RTS II / 2019							
	SO101	711	Izolace proti vodě				0,00	0,00	85 644,00		1,02								
107	SO101	919726122/00IM	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 0,5 * 50 / 0,5 Separace	m2	50,000 50,000	50,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,02								
			Poznámka: započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů																
108	SO101	711132311R00	Prov. izolace novopoví fólií svíse, vč. uchyc.prvků 0,5 * 50 / 0,5	m2	50,000 50,000	200,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019							
109	SO101	28323113	Fólie novopav DEKDREN T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm 1,1 * (0,5 * 50 / 0,5)	m2	55,000 55,000	100,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,06	RTS II / 2019							
110	SO101	28342406	DEKDREN ukončovací lišta N8 PVC, l = 2 m 1,05 * (50 / 0,5 * 0,5)	kus	52,500 52,500	300,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,01	RTS II / 2019							
111	SO101	711170020RAC	Izolace proti zem.vlhkosti fólií, ochr.text., tl. 2,0 mm	m2	159,120 159,120	75,00	0,00	0,00	11 934,00	0,00	0,57	RTS II / 2019							
112	SO101	711112132RZ2	159,12 těsnící fólie vč. Ochranné vrstvy Izolace proti vlhkosti 2 x , za studena 2 x lak, včetně dodávky 183 + 150	m2	333,000 333,000	120,00	0,00	0,00	39 960,00	0,00	0,36	RTS II / 2019							
	SO101	767	Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)				0,00	0,00	4 000,00		0,20								
113	SO101	767161814/00IM	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg 8	m	8,000 8,000	500,00	0,00	0,00	4 000,00	0,03	0,20								
			Poznámka: včetně odvozu a ekologické likvidace																
	SO101	783	Nátěry				0,00	0,00	17 800,00		0,02								
114	SO101	783782422RT2	Nátěr tesafských konstrukcí ochrana dřeva v exteriéru 6 * 0,5 * 10 + 6 * 6 * 0,2 + 2 * 17	m2	71,200 71,200	250,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,02	RTS II / 2019							
	SO101	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových				0,00	0,00	24 641,50		0,15								
115	SO101	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 44,20; drenáž dn150 sn8	m	44,200 44,200	300,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	RTS II / 2019							
116	SO101	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 1,03 * 44,20; drenáž dn150 sn8	kus	45,526 45,526	250,00	0,00	0,00	11 381,50	0,00	0,15	RTS II / 2019							
	SO101	89	Trubní vedení				0,00	0,00	32 400,00		9,88								
117	SO101	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu 4 + 7 / 2	kus	5,500 5,500	1 500,00	0,00	0,00	8 250,00	0,43	2,37	RTS II / 2019							
118	SO101	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu 4 + 7 / 2	kus	5,500 5,500	1 000,00	0,00	0,00	5 500,00	0,33	1,81	RTS II / 2019							
119	SO101	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte 7 + 10 / 2	kus	8,500 8,500	1 000,00	0,00	0,00	8 500,00	0,32	2,69	RTS II / 2019							
120	SO101	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte 7 + 10 / 2	kus	8,500 8,500	900,00	0,00	0,00	7 650,00	0,26	2,25	RTS II / 2019							
121	SO101	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení míře 2 / 2	kus	1,000 1,000	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,43	0,43	RTS II / 2019							
122	SO101	899232111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení míře 2 / 2	kus	1,000 1,000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,32	0,32	RTS II / 2019							
	SO101	899	Doplňky trub. vedení				0,00	0,00	2 000,00		0,57								
123	SO101	899432111/00IM	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupě kus 2 / 2	kus	1,000 1,000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,26	0,26								
124	SO101	899431111/00IM	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupě kus 2 / 2	kus	1,000 1,000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,31	0,31								
	SO101	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZS)				0,00	0,00	15 719,90		0,00								
125	SO101	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce REZERVA - PO ODSOUHLASENÍ VE STAVEBNÍM DENÍKU 2245,707 ; chodík, dle lokálních podmínek / 50 rozsah prací bude před provedením potvrze * 3 Napojení VO	h	44,914 44,914 0,000	350,00	0,00	0,00	15 719,90	0,00	0,00	RTS II / 2019							
	SO101	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch				0,00	0,00	1 357 459,70		677,38								
126	SO101	915491212R00	Osazení vodícího proužku do lože včetně lože 22,32 / 0,40 + / 0,4	m	55,800 55,800	240,00	0,00	0,00	13 392,00	0,14	8,07	RTS II / 2019							
127	SO101	59248071	Dlažební kámen vodící linie 20/20/8 1,05 * 22,32 / 0,40 * 0,40	m2	23,436 23,436	950,00	0,00	0,00	22 264,20	0,17	4,08	RTS II / 2019							
128	SO101	915729111R00	Přilpatek za reflexní úpravu stopčár, zeber atd. +12 + 4 * 11 + 8,5 * 0,4	m2	59,400 59,400	100,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	0,02	RTS II / 2019							
129	SO101	915791112R00	Předznačení pro značení stopčár, zebr, nápisů + 12 + 4 * 11 + 8,5 * 0,4	m2	59,400 59,400	60,00	0,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	RTS II / 2019							
130	SO101	915721121R00	Vodorovné značení stopčár, zeber atd. plastem, nehluč 12 + 4 * 11 + 8,5 * 0,4	m2	59,400 59,400	250,00	0,00	0,00	14 850,00	0,00	0,22	RTS II / 2019							
131	SO101	917882111R00	Osazení obrubníku bet. zastávkového, mrazuvzdorné lepidlo na betonový základ C30/37 XF3 tl. 150mm 4 * 11 + 4 * 2 + 4 * 2	m	60,000 60,000	450,00	0,00	0,00	27 000,00	0,23	13,50	RTS II / 2019							
132	SO101	59217125	Obrubník CSB HK nábehový pravý 400/330-310/1003 4 * 2 / 2 nájezdový	kus	4,000 4,000	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,24	0,98	RTS II / 2018							
133	SO101	59217120	Obrubník CSB HK přechodový pravý 400/310-250/1003 4 * 2 / 2 přechodový	kus	4,000 4,000	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,16	0,66	RTS II / 2018							
134	SO101	59217121	Obrubník CSB HK přechodový levý 400/310-250/1003 4 * 2 / 2 přechodový	kus	4,000 4,000	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,16	0,66	RTS II / 2018							
135	SO101	59217126	Obrubník CSB HK nábehový levý 400/330-310/1003 4 * 2 / 2 nájezdový	kus	4,000 4,000	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,24	0,98	RTS II / 2018							
136	SO101	59217123	Obrubník CSB HK příčný 400/330/1003	kus	44,000	2 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,25	10,91	RTS II / 2018							

137	SO101	919735113R00	4 * 11 přímý Rezáni stávajícího živčního krytu tl. 10 - 15 cm	m	44,000 2 040,000	20,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
138	SO101	919735111R00	2040 Rezáni stávajícího živčního krytu tl. do 5 cm	m	2 040,000 4 080,000	15,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
139	SO101	919735112R00	2* 2040 ; napojovací spára Rezáni stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	4 080,000 4 080,000	20,00	0,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
140	SO101	917862111R00	2* 2040 ; napojovací spára Osazení stojatého obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodní m do lože z betonu C20/25-XF3 (popř. C20/25 n XF3)	m	2 286,000 1 180,500 240,500 49,000 816,000	300,00	0,00	0,00	685 800,00	0,19	429,77	RTS II / 2019
141	SO101	59217476	188 + 52,5 49 507 + 309 + 2 * Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	252,525 252,525	90,00	0,00	0,00	22 727,25	0,05	12,20	RTS II / 2019
142	SO101	59217480	1,05 * 188 + 52,5 Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250	kus	51,450 51,450	250,00	0,00	0,00	12 862,50	0,07	3,45	RTS II / 2019
143	SO101	59217010	1,05 * 49 Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	1 239,525 1 239,525	110,00	0,00	0,00	136 347,75	0,08	101,60	RTS II / 2019
144	SO101	919794441R00	1,05 * 1470 - 49 + 7,5 - 60 - 188 Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2	kus	32,000 32,000	1 000,00	0,00	0,00	32 000,00	1,62	51,74	RTS II / 2019
145	SO101	592174230	2+2+4 + 7+7 + 10 + Obrubník chodníkový 1000 / 80 / 250	kus	856,800 856,800	90,00	0,00	0,00	77 112,00	0,05	38,56	RTS II / 2017
SO101 914					SDZ		0,00	0,00	58 850,00		4,33	
146	SO101	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu, dodávka a osazení víčka ke sloupku.	kus	12,000 12,000	1 300,00	0,00	0,00	15 600,00	0,25	3,00	RTS II / 2019
147	SO101	404459509	12 nový Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus	12,000 12,000	1 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
148	SO101	40445315	12 Značka dopr.upr.přednost P4	kus	2,000 2,000	1 100,00	0,00	0,00	2 200,00	0,01	0,01	RTS II / 2019
149	SO101	40445137.A	2 ; p4 Značka dopravní info IJ 4b	kus	4,000 4,000	1 100,00	0,00	0,00	4 400,00	0,01	0,02	RTS II / 2019
150	SO101	40445341	4 ; ij4a Značka dopr.informat. IP1-IP7	kus	2,000 2,000	1 100,00	0,00	0,00	2 200,00	0,01	0,01	RTS II / 2019
151	SO101	40445141.A	2 ; ip6 Značka dopr.dodat E1,2a,b	kus	1,000 1,000	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,01	0,01	RTS II / 2019
152	SO101	40445312	1 ; e2d Značka dopr.upr.přednost P2	kus	6,000 6,000	1 100,00	0,00	0,00	6 600,00	0,01	0,03	RTS II / 2019
153	SO101	914001125R00	6 ; p2 Osazení svíslé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	15,000 0,000 0,000 1,000 8,000 4,000 0,000 2,000 0,000	350,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
154	SO101	914001111R00	1 ; e2d + + + 6 ; p2 + 2 ; p4+ 4 ; ij4a + + + 2 ; ip6+	kus	5,000 5,000 5,000	950,00	0,00	0,00	4 750,00	0,25	1,25	RTS II / 2019
155	SO101	914001125R00	5 přesun stávajícího SDZ Osazení svíslé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	5,000 5,000	950,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
SO101 915					VDZ		0,00	0,00	4 500,00		0,82	
156	SO101	966006132R00	5 Zrušení 5 Přemístění Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	10,000 5,000 5,000	450,00	0,00	0,00	4 500,00	0,08	0,82	RTS I / 2017
SO101 919					Spára		0,00	0,00	112 628,40		0,00	
157	SO101	919112213/00IM	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živčním kr 2* 2040 ; napojovací spára	m	4 080,000 4 080,000	20,00	0,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	R
158	SO101	919726123IM	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	413,712 413,712	75,00	0,00	0,00	31 028,40	0,00	0,00	RTS I / 2018
SO101 93					Různé betonovací konstrukce a práce inženýrských staveb		0,00	0,00	10 360,00		5,46	
159	SO101	935112211R00	Osazení přík.žlabu do C20/25 XF3 tl.10cm z tvárnice 80cm 20 ; příkopové tvárnice ve svahu do c20/25 xf3 + příkopová tvárnice	m	20,000 20,000	350,00	0,00	0,00	7 000,00	0,18	3,64	RTS II / 2019
160	SO101	59227902	Dílec příkopový TBM-Q 100-600 1,05 * 20 ; příkopové tvárnice ve svahu do c20/25 xf3 * 2	kus	42,000 42,000	80,00	0,00	0,00	3 360,00	0,07	2,81	RTS II / 2019
SO101 966					Ostatních stavebních konstrukcí		0,00	0,00	3 250,00		0,02	
161	SO101	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzol včetně ekologické likvidace	kus	5,000 5,000	650,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
SO101 97					Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		0,00	0,00	479 050,00		8,71	
162	SO101	55395101.A	Zábradlí ocelové - ochranné (svíslá výplň) 130 + 44,20 * 30	kg	5 226,000 5 226,000	80,00	0,00	0,00	418 080,00	0,00	5,23	RTS II / 2019
163	SO101	348171111TC	Osazení ocelového zábradlí do 100 kg/m 130 + 44,20	m	174,200 174,200	350,00	0,00	0,00	60 970,00	0,02	3,48	RTS I / 2017
SO101 998					Přesun hmot HSV		0,00	0,00	304 058,00		0,00	
164	SO101	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčný 7020,76 - (17,60 + 13,92 + 12,28 + 2,36 + 2,09 + + 17,29) HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT - (+ 435,78 + 36,03 +15,58 + 209,99 + 176,68) SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT	t	6 081,160 7 020,760 -65,540 -874,060	50,00	0,00	0,00	304 058,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
SO101 ORN					Vedlejší rozpočtové náklady		0,00	0,00	197 500,00		0,00	
165	SO101	999_E.defVD	Hutníci geotechnické zkoušky včetně protokolu 15	kpl.	15,000 15,000	3 500,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	
166	SO101	BUS	Kompletní demontáž a zpětná montáž stávajícího přístřešku BUS zastávky, včetně uskl v poloze je zahrnuto i ošetření a omytí přístřešku	kpl	1,000 1,000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	R-položka
167	SO101	999_DDZ	1 ; přemístění bus přístřešku Kompletní provedení montáž, pronájem a demontáž dočasného dopravního značení včetně světelné signalizace	měs	5,000 5,000	25 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	
SO101 M21					Elektromontáže		0,00	0,00	70 000,00		54,80	
168	SO101	Přeložka	Stranová přeložka 200 ; stranová přeložka	m	200,000 200,000	350,00	0,00	0,00	70 000,00	0,27	54,80	R
SO101 M46					Zemní práce při montážích		0,00	0,00	41 097,00		54,62	
169	SO101	460650016R00	Podkladová vrstva z betonu 21,63; podkladní beton c12/15 x0	m3	21,630 21,630	1 900,00	0,00	0,00	41 097,00	2,53	54,62	RTS II / 2019
Celkem:									13 397 117,00			

Poznámka:
Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vívem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.
Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně.
V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ díle technických parametrů. V případě nahrazení materiál / výrobků materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti díle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnutí rovnocenného řešení i každého takového materiálu / výrobku.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb.
Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek, pokud není uvedeno jinak.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.



Stavební rozpočet

Název stavby:	Bezpečné a bezbarierové chodníky v Mnichovicích - chodník pro pěší Ondřejovská	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Mnichovice
Druh stavby:	Výstavba chodníků	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Tomáš Rak
Lokalita:	Mnichovice - Ondřejovská	Konec výstavby:	Zhotovitel:	HES stavební s.r.o.
JKSO:	82229	Zpracováno dne:	12/2/2020	Zpracoval: Ing. Theodor Collino

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		SO201	Lávka				6 053,21	4 109,89	1 672 045,50		294,27	
		SO201 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	0,00	82 975,00		0,00	
1	SO201	073844134R00	Provedení nátěru antikorozního <i>33,19 PKO nosníků</i>	m	33,190	2 500,00	0,00	0,00	82 975,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		SO201 12	Odkopávky a prokopávky				0,00	421,00	115 289,10		0,00	
2	SO201	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 <i>0,25 *36 + * 9,000</i> <i>129,6</i>	m3	138,600	650,00	0,00	0,00	90 090,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
3	SO201	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 <i>0,3 * (0,25 *36 + *) sanace</i> <i>0,3 * 129,6 rostlý terén</i>	m3	41,580	45,00	0,00	0,00	1 871,10	0,00	0,00	RTS II / 2019
4	SO201	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení <i>0,3 *(+ +) výkopy</i> <i>0,3 * (129,6) výkopy</i>	m3	38,880	600,00	0,00	421,00	23 328,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		SO201 16	Přemístění výkopku				0,00	0,00	60 984,00		0,00	
5	SO201	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 <i>0,25 *36 + * + 9,000</i> <i>129,6 + + 129,600</i>	m3	138,600	150,00	0,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
6	SO201	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m <i>- - + 129,6 + + 129,600</i> <i>0,25 *36 + * + 9,000</i> <i>* - (* (+)) Odvoz přebytečné ornice</i>	m3	138,600	100,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
7	SO201	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>(20 - 1) *(- -) 0,000</i> <i>(20 - 1) * (0,25 *36 + * +) 171,000</i> <i>(20 - 1) * (+ + 129,6) 2 462,400</i>	m3	2 633,400	10,00	0,00	0,00	26 334,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		SO201 17	Konstrukce ze zemin				481,00	127,00	54 080,00		149,76	
8	SO201	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <i>0,7 * + 83,2; zásypy fr. 0/32 štěrkok - hutněno po vrstvách á 25cm</i>	m3	83,200	200,00	0,00	127,00	16 640,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
9	SO201	58344169	Štěrkodrtě <i>83,2; zásypy fr. 0/32 štěrkok - hutněno po vrstvách á 25cm * 1,8</i>	t	149,760	250,00	481,00	0,00	37 440,00	1,00	149,76	RTS II / 2019
		SO201 18	Povrchové úpravy terénu				0,00	0,00	7 380,00		0,00	
10	SO201	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně <i>36 + + ++ 36,000</i>	m2	36,000	50,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
11	SO201	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně <i>36 + pod sanací 36,000</i>	m2	36,000	50,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
12	SO201	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině <i>1,05 *(36 + +) 37,800</i>	m2	37,800	100,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		SO201 19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	0,00	22 176,00		0,00	
13	SO201	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 <i>- - 0,000</i> <i>0,25 *36 + * + 9,000</i> <i>129,6 + + 129,600</i>	m3	138,600	160,00	0,00	0,00	22 176,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		SO201 21	Úprava podloží a základové spáry				0,00	0,00	11 726,00		0,04	
14	SO201	213151121R00	Montáž geotextilie <i>106,60 + geotextilie 106,600</i> <i>Separální tkaná geotextilie 60 kN/m 0,000</i> <i>Sorpční geotextilie REOFb, 400 g/m2 0,000</i>	m2	106,600	80,00	0,00	0,00	8 528,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
15	SO201	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP <i>1,20 *(106,60 +) separální textlie 127,920</i>	m2	127,920	25,00	0,00	0,00	3 198,00	0,00	0,04	RTS II / 2019
		SO201 31	Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	613 496,00		21,30	
16	SO201	311320050ŽLB	Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 30/37; včetně bednění a výztuže 120 kg/m3 <i>11,92 + 17,46 ; c30/37 xc4 xf3 29,380</i>	m3	29,380	9 200,00	0,00	0,00	270 296,00	0,61	17,88	RTS II / 2018
17	SO201	317940012RA0	Osazení válcovaných profilů do č.22 vč. pomocných a kotevních prvků <i>3,12 HEB 220 3,120</i>	t	3,120	110 000,00	0,00	0,00	343 200,00	1,10	3,42	RTS II / 2019
		SO201 32	Zdi přehradní a opěrné				0,00	0,00	106 000,00		2,76	
18	SO201	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných <i>120 bednění svislé 120,000</i>	m2	120,000	750,00	0,00	0,00	90 000,00	0,01	1,74	RTS II / 2019
19	SO201	327357110R00	Bednění ztracené konstrukcí opěrných zdí <i>20 ztracené bednění - deska tl. 30mm 20,000</i>	m2	20,000	650,00	0,00	0,00	13 000,00	0,05	1,00	RTS II / 2019
20	SO201	327352010R00	Odbednění opěrných zdí ploch rovinných <i>20 ztracené bednění - deska tl. 30mm 20,000</i>	m2	20,000	150,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
		SO201 348	Zábradlí (kromě schodišťových)				0,00	0,00	17 325,00		0,00	
21	SO201	073889114R00	Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí <i>15,4 15,400</i>	m	15,400	75,00	0,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
22	SO201	348942_ZINKVD	Žárové zinkování ocelového zábradlí <i>15,4 * 30 zinkování zábradlí 462,000</i>	kg	462,000	35,00	0,00	0,00	16 170,00	0,00	0,00	
		SO201 42	Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)				3 601,84	1 203,06	139 750,00		13,01	
23	SO201	421321118R00	Mostní konstrukce, desky nebo klenby z ŽB, C 30/37 <i>5 nosná konstrukce - žb deska C30/37 XC4 XF3 5,000</i>	m3	5,000	15 350,00	3 418,69	881,31	76 750,00	2,53	12,63	RTS II / 2019
24	SO201	428381214R00	Kloub ze ŽB vrubový nosnosti <i>6,6 vrubový kloub vč. Zatěsnění 6,600</i>	m	6,600	5 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,02	0,11	RTS II / 2019
25	SO201	421351111R00	Bednění konstrukcí deskových, bez náběhu - zřízení <i>30 bednění vodorovné 30,000</i>	m2	30,000	850,00	183,06	244,94	25 500,00	0,01	0,27	RTS II / 2019
26	SO201	421351211R00	Bednění konstrukcí deskových - odstranění <i>30 bednění vodorovné 30,000</i>	m2	30,000	150,00	0,09	76,81	4 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		SO201 44	Zastřešení				0,00	0,00	63 000,00		0,42	
27	SO201	440351219R00	Podpěrná konstrukce stěch do 45 kPa - zřízení <i>30 dočasná podpůrná konstrukce 30,000</i>	m2	30,000	1 600,00	0,00	0,00	48 000,00	0,01	0,42	RTS II / 2019
28	SO201	440351220R00	Podpěrná konstrukce stěch do 45 kPa - odstranění <i>30 dočasná podpůrná konstrukce 30,000</i>	m2	30,000	500,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		SO201 45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				627,12	205,88	19 590,00		15,24	
29	SO201	451313531R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm <i>6 / 0,2 Podklad pod dlažbu z lomového kamene 30,000</i>	m2	30,000	450,00	565,60	140,40	13 500,00	0,51	15,15	RTS II / 2019
30	SO201	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil., uchycení spony, hřeby <i>30 30,000</i>	m2	30,000	125,00	61,52	65,48	3 750,00	0,00	0,07	RTS II / 2019
31	SO201	67390531	Textilie PP/700 -700 g/m2 <i>30 30,000</i> <i>;ztratiné 20%; 6 6,000</i>	m2	36,000	65,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,03	RTS II / 2019
		SO201 46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				840,96	759,04	45 000,00		23,65	
32	SO201	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC vysp. MCs, 20 cm s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním <i>6 / 0,2 30,000</i>	m2	30,000	1 500,00	840,96	759,04	45 000,00	0,79	23,65	RTS II / 2019
		SO201 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				341,36	46,64	31 500,00		49,79	
33	SO201	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm <i>0,25 * 2 * 36 / 0,25 72,000</i>	m2	72,000	300,00	217,23	30,77	21 600,00	0,55	39,69	RTS II / 2019
34	SO201	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm <i>2 * 16 32,000</i>	m2	32,000	200,00	124,13	15,87	6 400,00	0,30	9,72	RTS II / 2019
35	SO201	567221120RTC	Podklad z mezerovitého betonu <i>1 mezerovitý beton 1,000</i>	m3	1,000	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,39	0,39	RTS II / 2019
		SO201 59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				131,44	91,56	25 500,00		4,38	
36	SO201	599632111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením <i>6 / 0,2 30,000</i>	m2	30,000	850,00	131,44	91,56	25 500,00	0,15	4,38	RTS II / 2019
		SO201 711	Izolace proti vodě				0,00	106,00	47 300,00		0,62	
37	SO201	711140026RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x 2x ALP, 2x modifikovaný 50 SP, 1x Na <i>28,5; nátěr povrchu mostovky izolace typ s11 + striáž 28,500</i>	m2	28,500	1 000,00	0,00	0,00	28 500,00	0,02	0,46	RTS II / 2019

38	SO201	711170020RA0	Izolace proti zem.vlhkosti fólií,ochr.text. <i>16 těsnicí folie vč. Ochranné vrstvy</i>	m2	16,000	300,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,03	RTS II / 2019
39	SO201	711112132RZ2	Izolace proti vlhkosti 2 x - za studena 2 x lak,včetně dodávky <i>30 + 2 * 41</i>	m2	112,000	125,00	0,00	106,00	14 000,00	0,00	0,12	RTS II / 2019
	SO201	773	Podlahy z litého teraca				23,75	43,45	420,00	0,00	0,00	
40	SO201	773992002RTC	Výplň dilatačních spár vložkami pružná vložka tl. 20mm <i>2,8 pružná vložka tl. 20mm</i>	m2	2,800	150,00	23,75	43,45	420,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO201	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				2,00	134,00	2 932,20	0,02		
41	SO201	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 <i>6; drenáž dn150 sn8</i>	m	6,000	190,00	2,00	134,00	1 140,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
42	SO201	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 <i>1,03 * 6; drenáž dn150 sn8</i>	kus	6,180	290,00	0,00	0,00	1 792,20	0,00	0,02	RTS II / 2019
	SO201	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	
43	SO201	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace REZERVA - PO ODSOUHLASENÍ VE STAVEBNÍM DENÍKU <i>36 / 50 rozsah prací bude před provedením potvrzen ve stavebním deníku</i> <i>* 3 Napojení VO</i>	h	0,720	5 000,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO201	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				3,74	612,26	63 910,00	0,77		
44	SO201	55395101.A	Zábradlí ocelové - ochranné (svislá výplň) <i>15,4 * 30</i>	kg	462,000	120,00	0,00	0,00	55 440,00	0,00	0,46	RTS II / 2019
45	SO201	348171111TC	Osazení ocelového zábradlí do 100 kg/m <i>15,4</i>	m	15,400	550,00	3,74	612,26	8 470,00	0,02	0,31	RTS I / 2017
	SO201	998	Přesun hmot HSV				0,00	360,00	105 937,20	0,00		
46	SO201	998212111R00	Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m <i>294,27</i> <i>-(+ +) HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT</i> <i>-(+ +) SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT</i>	t	294,270	360,00	0,00	360,00	105 937,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO201	M46	Zemní práce při montážích				0,00	0,00	32 175,00	12,50		
47	SO201	460650016R00	Podkladová vrstva z betonu <i>4,95; beton c12/15 x0</i>	m3	4,950	6 500,00	0,00	0,00	32 175,00	2,53	12,50	RTS II / 2019
Celkem:									1 672 046,00			

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vívem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.

Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovň.

V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů. V případě nahrazení materiálů / výrobků materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnutí rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek, pokud není uvedeno jinak.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

V rozpočtu uvedené typy materiálů představují minimální standard z hlediska parametrů a kvality použitých výrobků a materiálů.

V žádném případě se nejedná o materiály a výrobky, které musí dodavatel při realizaci díla použít.

Skutečně dodané typy materiálů a výrobků však musí minimálně splňovat technické parametry materiálů a výrobků uvedených v projektové dokumentaci, nesmí být horší kvality a musí být odsouhlaseny investorem stavby.



Stavební rozpočet

Název stavby:				Bezpečné a bezbarierové chodníky v Mnichovicích - chodník pro pěši Ondřejovská			Doba výstavby:		Objednatel:		Město Mnichovice			
Druh stavby:				Výstavba chodníků			Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Tomáš Rak			
Lokalita:				Mnichovice - Ondřejovská			Konec výstavby:		Zhotovitel:		HES stavební s.r.o.			
JKSO:				82229			Zpracováno dne:		12/02/2020		Zpracoval:		Ing. Theodor Collino	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem			
SO301 Odvodnění							10 485,59	9 185,81	3 249 873,15	3 956,15				
SO301 11 Přípravné a přidružené práce							5,95	116,05	7 000,00	0,01				
1	SO301	115101202R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min 14 * 10 ; čerpání vody z výkopu	h	140,000 140,000	50,00	5,95	116,05	7 000,00	0,00	0,01	RTS II / 2019		
SO301 12 Odkopávky a prokopávky							0,00	421,00	46 426,80	0,00				
2	SO301	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení 0,1 "(+ 1,15 * 1,55 * 111,5 + 1 * 1,45 * (272,5 + 227,6) + 1,2 * 1 * 127 + 84,38 +) výkopy	m3	116,067 116,067	400,00	0,00	421,00	46 426,80	0,00	0,00	RTS II / 2019		
SO301 13 Hloubené výkopávky							0,00	2 870,00	719 618,40	0,00				
3	SO301	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 0,2 * 1,15 * 1,55 * 111,5 + 1 * 1,45 * (272,5 + 227,6) + 1,2 * 1 * 127 + 84,38	m3	232,135 0,000 232,135 0,000	500,00	0,00	0,00	116 067,50	0,00	0,00	RTS II / 2019		
4	SO301	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 0,3 "(+ 1,15 * 1,55 * 111,5 + 1 * 1,45 * (272,5 + 227,6) + 1,2 * 1 * 127 + 84,38 +)	m3	348,202 348,202	60,00	0,00	0,00	20 892,12	0,00	0,00	RTS II / 2019		
5	SO301	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 1,15 * 1,55 * 111,5 + 1 * 1,45 * (272,5 + 227,6) + 1,2 * 1 * 127 + 84,38	m3	1 160,674 1 160,674	400,00	0,00	0,00	464 269,60	0,00	0,00	RTS II / 2019		
6	SO301	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 0,3 * 1,15 * 1,55 * 111,5 + 1 * 1,45 * (272,5 + 227,6) + 1,2 * 1 * 127 + 84,38	m3	348,202 348,202	90,00	0,00	0,00	31 338,18	0,00	0,00	RTS II / 2019		
7	SO301	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 0,05 * 1160,674	m3	58,034 58,034	1 500,00	0,00	2 870,00	87 051,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
SO301 15 Roubení							14,83	133,87	157 620,00	1,83				
8	SO301	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m 1576,2	m2	1 576,200 1 576,200	60,00	13,05	73,75	94 572,00	0,00	1,10	RTS II / 2019		
9	SO301	151101301R00	Rozeptání stěn pažení - příložené - hl. do 4 m 1576,2	m3	1 576,200 1 576,200	30,00	1,78	48,62	47 286,00	0,00	0,73	RTS II / 2019		
10	SO301	151101311R00	Odstranění rozeptání stěn - příložené - hl. do 4 m 1576,2	m3	1 576,200 1 576,200	10,00	0,00	11,50	15 762,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
SO301 16 Přemístění výkopku							0,00	0,00	299 848,02	0,00				
11	SO301	162701109RT6	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nosnost 30 t (20 - 1) * (- 353,65 + 85,19 -) (20 - 1) * (* + * +) (20 - 1) * (1,15 * 1,55 * 111,5 + 1 * 1,45 * (272,5 + 227,6) + 1,2 * 1 * 127 + 84,38 + +)	m3	13 714,841 -8 337,960 0,000 22 052,801	10,00	0,00	0,00	137 148,41	0,00	0,00	RTS II / 2019		
12	SO301	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 + 1,15 * 1,55 * 111,5 + 1 * 1,45 * (272,5 + 227,6) + 1,2 * 1 * 127 + 84,38 +	m3	1 160,674 1 160,674	50,00	0,00	0,00	58 033,70	0,00	0,00	RTS II / 2019		
13	SO301	162301102RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m nosnost 30 t - 353,65 + 85,19 - + + 1,15 * 1,55 * 111,5 + 1 * 1,45 * (272,5 + 227,6) + 1,2 * 1 * 127 + 84,38 + * + * +	m3	721,834 721,834 0,000	50,00	0,00	0,00	36 091,70	0,00	0,00	RTS II / 2019		
14	SO301	162701109RT6	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nosnost 30 t (20 - 1) * (- 353,65 + 85,19 -) (20 - 1) * (* + * +) (20 - 1) * (1,15 * 1,55 * 111,5 + 1 * 1,45 * (272,5 + 227,6) + 1,2 * 1 * 127 + 84,38 + +)	m3	13 714,841 -8 337,960 0,000 22 052,801	5,00	0,00	0,00	68 574,21	0,00	0,00	RTS II / 2019		
SO301 17 Konstrukce ze zemín							481,00	127,00	560 702,12	3 471,27				
15	SO301	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m 353,65 + 85,19 - zásyp vykopanou zeminou	m3	438,840 438,840	80,00	0,00	0,00	35 107,20	0,00	0,00	RTS II / 2019		
16	SO301	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 0,7 * + 141,46 + 57,16 + 62,23 + 0,85 * 628,33 ; frakce dle pd	m3	794,931 794,931	120,00	0,00	127,00	95 391,72	0,00	0,00	RTS II / 2019		
17	SO301	58344169	Štěrkodrtě 1,8 * 141,46 + 57,16 + 62,23 + 0,85 * 628,33 ; frakce dle pd	t	1 430,875 1 430,875	200,00	481,00	0,00	286 175,00	1,00	1 430,88	RTS II / 2019		
18	SO301	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopiskpu frakce 0 - 22 mm 287,75 + 461,42 + 35,1 * 628,33 * (0,3 + 0,2) + 101,8	m3	1 200,235 1 200,235	120,00	0,00	0,00	144 028,20	1,70	2 040,40	RTS II / 2019		
SO301 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní							0,00	0,00	64 965,06	0,00				
19	SO301	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4 - 353,65 + 85,19 - + * + + 1,15 * 1,55 * 111,5 + 1 * 1,45 * (272,5 + 227,6) + 1,2 * 1 * 127 + 84,38 +	m3	721,834 -438,840 0,000 1 160,674	90,00	0,00	0,00	64 965,06	0,00	0,00	RTS II / 2019		
SO301 21 Úprava podloží a základové spáry							0,00	0,00	224 790,00	55,80				
20	SO301	213151121R00	Montáž geotextilie 762; filtrační geotextilie vsaku + geotextilie Separální tkaná geotextilie 60 kN/m Sorpní geotextilie REOFB, 400 g/m2	m2	762,000 762,000 0,000 0,000	15,00	0,00	0,00	11 430,00	0,00	0,03	RTS II / 2019		
21	SO301	69366198	Geotextilie 1,20 * (762; filtrační geotextilie vsaku +) separální textlie	m2	914,400 914,400	25,00	0,00	0,00	22 860,00	0,00	0,27	RTS II / 2019		
22	SO301	212810010400	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopisek a obsyp kamenivo, trubky D400 mm 127 ; perforované potrubí	m	127,000 127,000	1 500,00	0,00	0,00	190 500,00	0,44	55,50	RTS II / 2019		
SO301 31 Zdi podpěrné a volné							0,00	0,00	44 000,00	4,87				
23	SO301	311320050ŽLB	Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 30/37; včetně bednění a výztuže 120 kg/m3 8 ; žb želo propustku	m3	8,000 8,000	5 500,00	0,00	0,00	44 000,00	0,61	4,87	RTS II / 2018		
SO301 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)							673,11	386,89	31 828,95	133,74				
24	SO301	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopiskpu do 63 mm 0,1 * 707,31	m3	70,731 70,731	450,00	673,11	386,89	31 828,95	1,89	133,74	RTS II / 2019		
SO301 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							473,76	71,94	111 039,60	225,41				
25	SO301	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm 99; položení štěrkové plochy	m2	99,000 99,000	200,00	217,23	30,77	19 800,00	0,55	54,57	RTS II / 2019		
26	SO301	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 99; položení štěrkové plochy	m2	99,000 99,000	160,00	173,78	27,22	15 840,00	0,44	43,66	RTS II / 2019		
27	SO301	564231111R00	Podklad ze štěrkopiskpu po zhutnění tloušťky 10 cm 628,33	m2	628,330 628,330	120,00	82,75	13,95	75 399,60	0,20	127,17	RTS II / 2019		
SO301 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových							10,15	438,85	405 901,00	4,47				
28	SO301	870200030TC	Výřez v trubě, napojení kanalizačního potrubí 5 ; napojení na kanalizaci	kus	5,000 5,000	1 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2017		
29	SO301	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 53+50+34+10,5+35+50+22+18	m	272,500 272,500	250,00	2,36	140,64	68 125,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
30	SO301	28611265.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000 1,03 * 53+50+34+10,5+35+50+22+18 / 5	kus	56,135 56,135	1 500,00	0,00	0,00	84 202,50	0,03	1,41	RTS II / 2019		
31	SO301	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 33+41,5+37	m	111,500 111,500	450,00	5,79	164,21	50 175,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
32	SO301	28611275.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x5000 1,03 * (33+41,5+37) / 5	kus	22,969 22,969	3 500,00	0,00	0,00	80 391,50	0,10	2,29	RTS II / 2019		
33	SO301	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 2,6+41+6+3+33+30+112	m	227,600 227,600	250,00	2,00	134,00	56 900,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
34	SO301	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 1,03 * 2,6+41+6+3+33+30+112	kus	234,428 234,428	250,00	0,00	0,00	58 607,00	0,00	0,75	RTS II / 2019		
SO301 89 Trubní vedení							8 826,79	3 673,21	454 950,00	58,76				
35	SO301	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg 20 + 7 ; na revizní šachty	kus	27,000 27,000 0,000	850,00	0,00	0,00	22 950,00	0,01	0,19	RTS II / 2019		
36	SO301	55340324	Poklop D 400, litinový, s odvětráním 20 + 7 ; na revizní šachty	kus	27,000 27,000	3 500,00	0,00	0,00	94 500,00	0,16	4,27	RTS II / 2019		
37	SO301	895211141R00	Drenážní šachtičky kontrolní beton. Šk-100/4 do 2 m 20 + 7	kus	27,000 27,000	12 500,00	8 826,79	3 673,21	337 500,00	2,01	54,30	RTS II / 2019		
SO301 958 Presun hmot HSV							0,00	947,00	121 183,20	0,00				
38	SO301	998276101R00	Presun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 4039,44	t	4 039,440 4 039,440	30,00	0,00	947,00	121 183,20	0,00	0,00	RTS II / 2019		
Celkem:									3 249 873,15					

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.

Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovni.

V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů. V případě nahrazení materiálů / výrobků materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnutí rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb.


Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek, pokud není uvedeno jinak.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

V rozpočtu uvedené typy materiálů představují minimální standard z hlediska parametrů a kvality použitých výrobků a materiálů.

V žádném případě se nejedná o materiály a výrobky, které musí dodavatel při realizaci díla použít.

Skutečně dodané typy materiálů a výrobků však musí minimálně splňovat technické parametry materiálů a výrobků uvedených v projektové dokumentaci, nesmí být horší kvality a musí být odsouhlaseny investorem stavby.



Název stavby:			Bezpečné a bezbarierové chodníky v Mnichovicích - chodník pro pěší Ondřejovská			Doba výstavby:			Objednatel: Město Mnichovice		
Druh stavby:			Výstavba chodníků			Začátek výstavby:			Projektant: Ing. Tomáš Rak		
Lokalita:			Mnichovice - Ondřejovská			Konec výstavby:			Zhotovitel: HES stavební s.r.o.		
JKSO:			82229			Zpracováno dne: 12/02/2020			Zpracoval: Ing. Theodor Collino		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
SO302							Dotávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
						7 873,55	7 550,35	2 037 783,66		991,53	
SO302 12 Odpádkový a prokopávkový							0,00	421,00	69 649,50	0,00	0,00
1	SO302	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopávkový v blízkosti vedení 0,3 " (+ 26,88 + 74,25 + 185 + 178,2 +) výkopový 0,3 " () výkopový	m3	139,299 139,299 0,000	500,00	0,00	421,00	69 649,50	0,00	0,00 RTS II / 2019
SO302 13 Hloubené výkopávkový							0,00	2 870,00	315 373,65	0,00	0,00
2	SO302	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 0,2 * 26,88 + 74,25 + 185 + 178,2	m3	92,866 0,000 92,866 0,000	500,00	0,00	0,00	46 433,00	0,00	0,00 RTS II / 2019
3	SO302	132201119R00	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 0,3 " (+ 26,88 + 74,25 + 185 + 178,2 +)	m3	139,299 139,299	90,00	0,00	0,00	12 536,91	0,00	0,00 RTS II / 2019
4	SO302	132201211R00	Hloubení rýh s.d.200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNE 0,8 * 26,88 + 74,25 + 185 + 178,2	m3	371,464 371,464	400,00	0,00	0,00	148 585,60	0,00	0,00 RTS II / 2019
5	SO302	132201219R00	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.3 0,1 * 0,8 * 26,88 + 74,25 + 185 + 178,2	m3	37,146 37,146	90,00	0,00	0,00	3 343,14	0,00	0,00 RTS II / 2019
6	SO302	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 0,15 * 464,33	m3	69,650 69,650	1 500,00	0,00	2 870,00	104 475,00	0,00	0,00 RTS II / 2019
SO302 141 Protlačování podchodových štol							0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00
7	SO302	141731M	PROTLACOVANI POTRUBI Z PLAST HMOT DN DO 200MM 7	M	7,000 7,000	3 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
SO302 16 Přemístění výkopku							0,00	0,00	149 514,26	0,00	0,00
8	SO302	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 + + + 26,88 + 74,25 + 185 + 178,2 +	m3	464,330 0,000 464,330	90,00	0,00	0,00	41 789,70	0,00	0,00 RTS II / 2019
9	SO302	162301102RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m nosnost 30 t - - + + 26,88 + 74,25 + 185 + 178,2 + + + + +	m3	464,330 0,000 464,330	80,00	0,00	0,00	37 146,40	0,00	0,00 RTS II / 2019
10	SO302	162701109RT6	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nosnost 30 t (20 - 1) * (- -) (20 - 1) * (+ + + +) (20 - 1) * (26,88 + 74,25 + 185 + 178,2 + +)	m3	8 822,270 0,000 0,000 8 822,270	8,00	0,00	0,00	70 578,16	0,00	0,00 RTS II / 2019
SO302 17 Konstrukce ze zemín							0,00	0,00	83 572,50	1,70	258,32
11	SO302	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypáním s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm 151,95	m3	151,950 151,950	550,00	0,00	0,00	83 572,50	1,70	258,32 RTS II / 2019
SO302 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní							0,00	0,00	41 789,70	0,00	0,00
12	SO302	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 + + + + + + + 26,88 + 74,25 + 185 + 178,2 +	m3	464,330 0,000 0,000 464,330	90,00	0,00	0,00	41 789,70	0,00	0,00 RTS II / 2019
SO302 21 Úprava podloží a základové spáry							0,00	0,00	253 035,00	0,44	399,04
13	SO302	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopiskem, trubky d 160 mm 913,5	m	913,500 913,500	160,00	0,00	0,00	146 160,00	0,44	399,04 RTS II / 2019
14	SO302	213151121R00	Montáž geotextilie 2375 ; textlie filtrační + geotextilie Separační tkaná geotextilie 60 kN/m Sorpční geotextilie REOFb, 400 g/m2	m2	2 375,000 2 375,000 0,000 0,000	15,00	0,00	0,00	35 625,00	0,00	0,10 RTS II / 2019
15	SO302	69366198	Geotextilie 1,20 * (2375 ; textlie filtrační +) separační textlie	m2	2 850,000 2 850,000	25,00	0,00	0,00	71 250,00	0,00	0,86 RTS II / 2019
SO302 31 Zdi podpěrné a volné							0,00	0,00	44 000,00	0,61	4,87
16	SO302	311320050ŽLB	Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 30/37; včetně bednění a výztuže 120 kg/m3 8 ; žlb celo propustku	m3	8,000 8,000	5 500,00	0,00	0,00	44 000,00	0,61	4,87 RTS II / 2018
SO302 348 Zábradlí (kromě schodišťových)							0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
17	SO302	073889114R00	Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí 8	m	8,000 8,000	75,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00 RTS II / 2019
18	SO302	348942_ZINKVD	Zárové zinkování ocelového zábradlí 8 * 30 zinkování zábradlí	kg	240,000 240,000	35,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
SO302 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)							565,60	140,40	48 922,50	0,51	44,92
19	SO302	451313531R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm 88,95 Podklad pod dlažbu z lomového kamene	m2	88,950 88,950	550,00	565,60	140,40	48 922,50	0,51	44,92 RTS II / 2019
SO302 46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)							840,96	759,04	133 425,00	0,79	70,13
20	SO302	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC vyps. MCs 20 cm s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním 88,95	m2	88,950 88,950	1 500,00	840,96	759,04	133 425,00	0,79	70,13 RTS II / 2019
SO302 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							86,89	20,11	1 694,00	0,29	4,44
21	SO302	564831111R00	Podklad ze štěrku do potru zhuťnění tloušťky 10 cm 15,4	m2	15,400 15,400	110,00	86,89	20,11	1 694,00	0,29	4,44 RTS II / 2019
SO302 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch							131,44	91,56	16 011,00	0,15	12,98
22	SO302	599632111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zalíním 88,95	m2	88,950 88,950	180,00	131,44	91,56	16 011,00	0,15	12,98 RTS II / 2019
SO302 82 Potrubí z trub železobetonových a předpjatých							0,54	1 213,46	306 375,00	0,32	104,39
23	SO302	822392111RT2	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 400 včetně dodávky trub 9 * 2,5 Železobetonové trouby Práh podkladní 30-40 IZX 10/60 2 * 9 * 2,5	m	22,500 22,500 45,000 45,000	2 450,00	0,23	535,77	55 125,00	0,32	7,27 RTS II / 2019
24	SO302	59223790	Práh podkladní 30-40 IZX 10/60 2 * 9 * 2,5	kus	22,500 45,000 45,000	200,00	0,00	0,00	9 000,00	0,02	1,08 RTS II / 2019
25	SO302	822442111RT2	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 600 včetně dodávky trub 57 * 2,5 Železobetonové trouby Práh podkladní 50-60 IZX 12/80 2 * 57 * 2,5	m	142,500 142,500 142,500 285,000 285,000	1 500,00	0,31	677,69	213 750,00	0,60	85,21 RTS II / 2019
26	SO302	59223791	Práh podkladní 50-60 IZX 12/80 2 * 57 * 2,5	kus	142,500 285,000 285,000	100,00	0,00	0,00	28 500,00	0,04	10,83 RTS II / 2019
SO302 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových							6 244,38	475,52	203 448,25	0,06	2,06
27	SO302	894812217/00IM	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 17 ; kontrolní šachty	kus	17,000 17,000	3 500,00	0,00	0,00	59 500,00	0,06	1,02
28	SO302	894812231/00IM	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrkla světlé hloubky 1500 mm 17 ; kontrolní šachty	kus	17,000 17,000	2 000,00	1 832,23	57,77	34 000,00	0,01	0,17
29	SO302	894812241/00IM	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm 17 ; kontrolní šachty	kus	17,000 17,000	800,00	753,59	81,41	13 600,00	0,01	0,11
30	SO302	894812249/00IM	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uložnutí šachtové roury 17 ; kontrolní šachty	kus	17,000 17,000	90,00	0,00	81,90	1 530,00	0,00	0,00
31	SO302	894812262/00IM	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 t) 17 ; kontrolní šachty	kus	17,000 17,000	3 500,00	3 656,20	113,80	59 500,00	0,03	0,51
32	SO302	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 49,50	m	49,500 49,500	250,00	2,36	140,64	12 375,00	0,00	0,00 RTS II / 2019
33	SO302	28611263.A	Trubka kanalizační KGEM 8 PVC 200x5,9x1000 1,03 * 49,50	kus	50,985 50,985	450,00	0,00	0,00	22 943,25	0,01	0,26 RTS II / 2019
SO302 89 Trubní vedení							0,00	0,00	212 000,00	0,83	11,56
34	SO302	894411020TC	Vpust uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,64 m 10	kus	10,000 10,000	6 500,00	0,00	0,00	65 000,00	0,83	8,26 RTS I / 2017
35	SO302	8944110RADB	Poznámka: V poloze je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odtokem, středové a horní skruže, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a osazení vtokové mříže s kalovým košem. Měrnou jednotkou je Vpust uliční z dílců s kalovací výtokem mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,64 m - typ RADBÚŽA 14	kus	14,000 14,000	10 500,00	0,00	0,00	147 000,00	0,83	11,56 RTS I / 2017
Poznámka: V poloze je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odtokem, středové a horní skruže, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a osazení vtokové mříže typu RADBÚŽA s kalovým košem. Měrnou jednotkou je							3,74	612,26	24 858,80	0,00	0,40
36	SO302	970251150R00	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce Rezáni železobetonu hl. řezu 150 mm 3 * 3,1415 * 0,6 + 2 * 3,1415 * 0,4 ; seřezání čel seřiznutí betonové trouby	m	8,168 8,168	350,00	0,00	0,00	2 858,80	0,00	0,00 RTS II / 2019
37	SO302	55395101.A	Zábradlí ocelové - ochranné (vislá výplň) 8 * 30	kg	240,000 240,000	80,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,24 RTS II / 2019
38	SO302	348171111TC	Osazení ocelového zábradlí do 100 kg/m 8	m	8,000 8,000	350,00	3,74	612,26	2 800,00	0,02	0,16 RTS I / 2017
SO302 998 Přesun hmoti HSV							0,00	947,00	49 348,50	0,00	0,00
39	SO302	998276101R00	Přesun hmoti, trubní vedení plastová, otevř. výkop 986,97 - (+ +) HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT - (+ +) SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT	t	986,970 986,970 0,000 0,000	50,00	0,00	947,00	49 348,50	0,00	0,00 RTS II / 2019

SO302	M46	Zemní práce při montážích				0,00	0,00	101 266,00	69,21		
40	SO302	460650016R00	Podkladová vrstva z betonu	m3	27,410	2 600,00	0,00	0,00	71 266,00	2,53	69,21 RTS II / 2019
			27,41 ; c8/10		27,410						
41	SO302	460050602RT1	Jáma, hornina třídy 3-4, ručně	m3	4,000	7 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00 RTS II / 2019
			ruční výkop jámv								
			2 * 2 * 7 / 7 Startovací jáma pro protlak		4,000						
			2 * 2 * /		0,000						
Celkem:								2 087 784,00			

Poznámka:
Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.

Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovni.

V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů. V případě nahrazení materiálů / výrobků materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENĚHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnutí rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek, pokud není uvedeno jinak.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

V rozpočtu uvedené typy materiálů představují minimální standard z hlediska parametrů a kvality použitých výrobků a materiálů.

V žádném případě se nejedná o materiály a výrobky, které musí dodavatel při realizaci díla použít.

Skutečně dodané typy materiálů a výrobků však musí minimálně splňovat technické parametry materiálů a výrobků uvedených v projektové dokumentaci, nesmí být horší kvality a musí být odsouhlaseny investorem stavby.



Stavební rozpočet

Název stavby:	Bezpečné a bezbarierové chodníky v Mnichovicích - chodník pro pěši Ondřejovská	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Mnichovice	
Druh stavby:	Výstavba chodníků	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Tomáš Rak	
Lokalita:	Mnichovice - Ondřejovská	Konec výstavby:	Zhotovitel:	HES stavební s.r.o.	
JKSO:	82229	Zpracováno dne:	12/02/2020	Zpracoval:	Ing. Theodor Collino

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO401		Veřejné osvětlení				1 094 725,86	771 009,99	1 865 735,85		155,03	
	SO401	SO	Stavební objekty				2 250,00	2 250,00	4 500,00		0,00	
1	SO401	ON01	Ostatní náklady 4500 ; seřízení veřejného osvětlení	kč	4 500,000 4 500,000	1,00	2 250,00	2 250,00	4 500,00	0,00	0,00	R-položka
	SO401	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	4 200,00	4 200,00		0,00	
2	SO401	111301111R00	Sejmutí tl. dl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m 210	m2	210,000 210,000	20,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO401	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	20 475,00	20 475,00		0,00	
3	SO401	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 0,15 * 210	m3	31,500 31,500	550,00	0,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
4	SO401	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění 0,15 * 210 0,15 * (0,5 * 210 + 0,5 * 210)	m3	63,000 31,500 31,500	50,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO401	13	Hloubené výkopávky				0,00	53 383,50	53 383,50		0,00	
5	SO401	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 0,15 * 237,26	m3	35,589 35,589	1 500,00	0,00	53 383,50	53 383,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO401	17	Konstrukce ze zemin				11 618,73	16 422,27	28 041,00		144,09	
6	SO401	175100020R0A	Obsyp potrubí štěrkokiskem 51,77 + 34,51	m3	86,280 86,280	325,00	11 618,73	16 422,27	28 041,00	1,67	144,09	RTS II / 2019
	SO401	18	Povrchové úpravy terénu				122,89	3 027,11	3 150,00		0,01	
7	SO401	181300010RAB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou, vč. prosátí zeminy pro ohumusování 0,5 * 210 Ornice	m2	105,000 105,000	15,00	71,84	1 503,16	1 575,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
8	SO401	182300010RAB	Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou, vč. prosátí zeminy pro ohumusování 0,5 * 210 Ornice	m2	105,000 105,000	15,00	51,04	1 523,96	1 575,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO401	998	Přesun hmot HSV				0,00	19 998,87	19 998,87		0,00	
9	SO401	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 155,03 - (+ +) HMOYT : BETON + KAMENÍ + ASFALT - (+ +) SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT	t	155,030 155,030 0,000 0,000	129,00	0,00	19 998,87	19 998,87	0,00	0,00	RTS II / 2018
	SO401	M21	Elektromontáže				936 067,85	197 566,15	1 133 634,00		3,36	
10	SO401	210204103RS2	Výložník ocelový do 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu 33 ; stožár 10m + výložník 1m	kus	33,000 33,000	1 994,00	0,00	65 802,00	65 802,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
11	SO401	210810014RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 žily, 16-25 mm2, volně uložený včetně dodávky kabelu 4x16 mm2 320 + 958 ; kabel cyky +	m	1 278,000 1 278,000	173,00	185 981,45	35 112,55	221 094,00	0,00	1,19	RTS II / 2019
12	SO401	210204002RT1	Stožár osvětlovací - ocelový včetně dodávky stožáru + elektrovýzbroj; cena zahrnuje i náklady na autojeřáb a montážní plošinu 33 ; stožár 10m + výložník 1m	kus	33,000 33,000	15 815,00	498 752,73	23 142,27	521 895,00	0,03	0,84	RTS II / 2017
13	SO401	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm 320 + 958 ; kabel cyky + + 2 *33 ; stožár 10m + výložník 1m + 2 * +	m	1 344,000 1 344,000	78,00	37 370,45	67 461,55	104 832,00	0,00	1,33	RTS II / 2019
14	SO401	VO-210202011	Svítlidlo veřejného osvětlení DLE SPECIFIKACE UVEDENÉ VE VÝPOČTU OSVĚTLENÍ, V PŘÍPADĚ POUŽITÍ JINÝCH SVÍTEL JE ZHOTOVITEL POVINNEN VYPRACOVÁNÍM NOVÉHO VÝPOČTU OSVĚTLENÍ A TO I V PŘÍPADĚ, KDY BUDOU SLOUPY NA JINÝCH MÍSTECH, NEŽ UVEDENÝCH V VÝPOČTU A SITUACI 33 ; led svítlidlo teplocha chromatičnosti 3000k	kus	33,000 33,000	6 667,00	213 963,22	6 047,78	220 011,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO401	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				0,00	23 050,00	23 050,00		0,00	
15	SO401	229830013R00	Demontáž stožáru veřejného osvětlení, včetně odvozu a ekologické likvidace 7 ;	kus	7,000 7,000	2 350,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
16	SO401	220890202R00	Revize (33 ; stožár 10m + výložník 1m + +) * 2	h	66,000 66,000	100,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	SO401	M23	Montáže potrubí				42 711,68	31 495,00	74 206,68		0,35	
17	SO401	230120053R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach 8 + 8 + 8 + 9,5 + 12+ 45,500	m	45,500 45,500	15,00	0,00	682,50	682,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
18	SO401	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm 320 + 958 ; kabel cyky + - 8 + 8 + 8 + 9,5 + 12	m	1 232,500 1 232,500	25,00	0,00	30 812,50	30 812,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
19	SO401	3457114701	Kabelová chránička 1,08 * (320 + 958 ; kabel cyky +) - 8 + 8 + 8 + 9,5 + 12	m	1 334,740 1 334,740	32,00	42 711,68	0,00	42 711,68	0,00	0,35	RTS II / 2019
	SO401	M46	Zemní práce při montážích				101 954,72	399 142,08	501 096,80		7,23	
20	SO401	460300201RT5	Protlačení otvoru strojné do D150 mm pevné stěny, chránička ocel.133/8 8 + 8 + 8 + 9,5 + 12	m	45,500 33,000	2 200,00	37 666,34	62 433,66	100 100,00	0,02	1,12	RTS II / 2019
21	SO401	460070543RT1	Jáma pro stožár výložníkový zapuštěný, hornina 3 ruční výkop jámy 33 ; stožár 10m + výložník 1m + +	kus	33,000 33,000	825,00	0,00	27 225,00	27 225,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
22	SO401	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy 320 + 958 ; kabel cyky - 8 + 8 + 8 + 9,5 + 12 + + _A	m	1 232,500 1 232,500	150,00	0,00	184 875,00	184 875,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
23	SO401	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm 320 + 958 ; kabel cyky - 8 + 8 + 8 + 9,5 + 12+ 1 232,500	m	1 232,500 1 232,500	6,00	2 527,34	4 867,66	7 395,00	0,00	0,07	RTS II / 2019
24	SO401	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu 33 ; stožár 10m + výložník 1m + +	kus	33,000 33,000	785,00	9 311,32	16 593,68	25 905,00	0,14	4,52	RTS II / 2019
25	SO401	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu 33 ; stožár 10m + výložník 1m + +	kus	33,000 33,000	225,00	0,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
26	SO401	460570173R00	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním 320 + 958 ; kabel cyky - 8 + 8 + 8 + 9,5 + 12 + + _A 1 232,500	m	1 232,500 1 232,500	50,00	0,00	61 625,00	61 625,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
27	SO401	460010022RT1	Vytýčení kabelové trasy podél silnice délka trasy do 100 m 0,001 *320 + 958 ; kabel cyky	km	1,278 1,278	1 850,00	204,25	2 160,05	2 364,30	0,01	0,01	RTS II / 2019
28	SO401	4600demKAB	Demontáž stávajícího kabelu z výkopové jámy 600	m	600,000 600,000	15,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	R
29	SO401	460490028R00	Deska krycí kabelová plastová, šířka 300 mm 1232,50 ; kdycí deska - plast	m	1 232,500 1 232,500	61,00	52 245,47	22 937,03	75 182,50	0,00	1,50	RTS II / 2019

Celkem: 1 865 736,00

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, víveme toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.

Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovni.

V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů. V případě nahrazení materiálů / výrobků materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnutí rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek, pokud není uvedeno jinak.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

V rozpočtu uvedené typy materiálů představují minimální standard z hlediska parametrů a kvality použitých výrobků a materiálů.

V žádném případě se nejedná o materiály a výrobky, které musí dodavatel při realizaci díla použít.

Skutečně dodané typy materiálů a výrobků však musí minimálně splňovat technické parametry materiálů a výrobků uvedených v projektové dokumentaci, nesmí být horší kvality a musí být odsouhlaseny investorem stavby.



Stavební rozpočet

Název stavby:	Bezpečné a bezbarierové chodníky v Mnichovicích - chodník pro pěší Ondřejovská	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Mnichovice
Druh stavby:	Výstavba chodníků	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Tomáš Rak
Lokalita:	Mnichovice - Ondřejovská	Konec výstavby:	Zhotovitel:	HES stavební s.r.o.
JKSO:	82229	Zpracováno dne: 12/2/2020	Zpracoval:	Ing. Theodor Collino

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			SO402				231 180,86	121 715,99	353 810,13		4,96	
			SO402 13				0,00	1 062,00	1 062,00		0,00	
1	SO402	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	0,708	1 500,00	0,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
			0,15 * 4,72		0,708							
			SO402 17				188,54	370,46	559,00		2,87	
2	SO402	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopiskem dovoz štěrkopiskou ze vzdálenosti 15km	m3	1,720	325,00	188,54	370,46	559,00	1,67	2,87	RTS II / 2019
			1,72		1,720							
			SO402 M21				202 644,15	52 343,35	254 987,50		0,32	
3	SO402	210810014RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly, 16-25 mm2, volně uložený včetně dodávky kabelu 4x16 mm2	m	50,500	173,00	7 348,70	1 387,80	8 736,50	0,00	0,05	RTS II / 2019
			50,50 ; kabel cyky +		50,500							
4	SO402	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	66,500	78,00	1 849,02	3 337,98	5 187,00	0,00	0,07	RTS II / 2019
			50,50 ; kabel cyky + + 2 * + 2 * 2 + 6		66,500							
5	SO402	210202011R00	Svítlidlo LED	kus	8,000	15 693,00	93 515,08	32 028,92	125 544,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			2 + 6; přechod 4000k a místo pro přecházení 3000k		8,000							
6	SO402	210204002RT1	Stožár osvětlovací - ocelový - přechod pro chodce včetně dodávky stožáru + elektrovyzbroj; cena zahrnuje i náklady na autojeřáb a montážní plošinu	kus	8,000	13 071,00	99 931,35	4 636,65	104 568,00	0,03	0,20	RTS II / 2017
			2 + 6		8,000							
7	SO402	210204103RS2	Výložník ocelový do 35 kg - přechod pro chodce včetně nákladů na montážní plošinu	kus	8,000	1 369,00	0,00	10 952,00	10 952,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			2 + 6		8,000							
			SO402 M22				0,00	11 996,00	11 996,00		0,00	
8	SO402	220890202R00	Revize	h	16,000	406,00	0,00	6 496,00	6 496,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
			(+ + 2 + 6) * 2		16,000							
9	SO402	22011176V.O.	Měření osvětlení dle TKP 15 - Osvětlení pozemních komunikací	kpl.	1,000	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
			2 + 6 / 2 + 6		1,000							
			SO402 M23				0,00	1 002,50	1 915,78		0,01	
10	SO402	230120053R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach	m	26,000	15,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
			6,5 + 6,5 + 6,5 + 6,5 +		26,000							
11	SO402	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m	24,500	25,00	0,00	612,50	612,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
			50,50 ; kabel cyky + - 6,5 + 6,5 + 6,5 + 6,5		24,500							
12	SO402	3457114701	Kabelová chránička	m	28,540	32,00	0,00	0,00	913,28	0,00	0,01	RTS II / 2019
			1,08 * (50,50 ; kabel cyky +) - 6,5 + 6,5 + 6,5 + 6,5		28,540							
			SO402 M46				28 348,17	54 941,68	83 289,85		1,77	
13	SO402	460300201RT5	Protlačení otvoru strojné do D150 mm, pevné stěny chránička ocel.133/8	m	26,000	2 200,00	21 523,70	35 676,30	57 200,00	0,02	0,64	RTS II / 2019
			6,5 + 6,5 + 6,5 + 6,5		26,000							
14	SO402	460070543RT1	Jáma pro stožár výložníkový zapuštěný, hornina 3 ruční výkop jámy	kus	8,000	275,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
			+ 2 + 6		8,000							
15	SO402	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3	m	24,500	173,00	0,00	4 238,50	4 238,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
			ruční výkop rýhy		24,500							
			50,50 ; kabel cyky - 6,5 + 6,5 + 6,5 + 6,5 + + _A		24,500							
16	SO402	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	24,500	6,00	50,25	96,75	147,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
			fólie PVC šířka 33 cm		24,500							
			50,50 ; kabel cyky - 6,5 + 6,5 + 6,5 + 6,5 +		24,500							
17	SO402	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	8,000	2 045,00	5 880,46	10 479,54	16 360,00	0,14	1,09	RTS II / 2019
			+ 2 + 6		8,000							
18	SO402	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4	kus	8,000	75,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
			upěchování a úprava povrchu		8,000							
			+ 2 + 6		8,000							
19	SO402	460570173R00	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	24,500	48,00	0,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
			50,50 ; kabel cyky - 6,5 + 6,5 + 6,5 + 6,5 + + _A		24,500							
20	SO402	460010022RT1	Vytýčení kabelové trasy podél silnice	km	0,051	1 850,00	8,13	86,22	94,35	0,01	0,00	RTS II / 2019
			délka trasy do 100 m		0,051							
			0,001 * 50,50 ; kabel cyky		0,051							
21	SO402	460490028R00	Deska krycí kabelová plastová, šířka 300 mm	m	24,500	52,00	885,63	388,37	1 274,00	0,00	0,03	RTS II / 2019
			24,5 ; krycí deska - plast		24,500							
Celkem:								353 810,00				

Poznámka:
Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, typy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jenou organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.

Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně.

V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů. V případě nahrazení materiálů / výrobků materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálů / výrobků uvažovaných ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnutí rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek, pokud není uvedeno jinak.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

V rozpočtu uvedené typy materiálů představují minimální standard z hlediska parametrů a kvality použitých výrobků a materiálů.

V žádném případě se nejedná o materiály a výrobky, které musí dodavatel při realizaci díla použít.

Skutečně dodané typy materiálů a výrobků však musí minimálně splňovat technické parametry materiálů a výrobků uvedených v níže uvedené dokumentaci - nesmí být horší kvalitativně a musí být odsouhlaseny investorem stavby.