

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 030/2018-S-DRS ze dne 31.8.2018

Uzavřené podle paragrafu 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Název Obec Rudice
Sídlo Rudice 7, 679 06 Rudice
IČ 002 80 895
zastoupená: Roman Šebela, starosta
daňový režim: CZ 002 80 895, nebude uplatňovat DPH
bankovní spojení: KB Blansko
č. účtu: 5322631/0100
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: MOYSES s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku: u KS v Brně dne 10.5.2007, zn. C55070
zastoupený: Jiří Mojžíškem, jednatelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Petr Havlíček
IČ: 27728722
DÍČ: CZ27728722
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB Blansko
č. účtu: 277819772/0300
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se tímto dodatkem smlouvy dohodly na provedení prací dle předloženého položkového rozpočtu „Rudice – dešťová kanalizace havarijní stav“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě.

Schváleno usnesením č. 3 zastupitelstvem č. ZO 29-2022 ze dne 30.3.2022. Vícepráce na stavebním objektu Rudice - Dešťová kanalizace havarijní stav ve výši 1 545 267,75 Kč bez DPH, 1 869 773,98 Kč s DPH.


V Rudici, dne 6.4.2022


Za Objednatele:

obec Rudice
Roman Šebela, starosta obce

OBEC RUDICE
Rudice 7, 679 06 Jedovnice
okres Blansko
IČ: 00 28 08 95

V Blansku dne 6.4.2022


MOYSES s.r.o.
č.p. 2577, Blansko 678 01
IČ: 27728722
Za Zhotovitele

MOYSES s.r.o.
Jiří Mojžíšek, jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rudice - dešťová kanalizace havarijní stav

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Rudice, Rudice 7, 679 06 Jedovnice

Zhotovitel:

MOYSES s.r.o., Č.p. 2577, 678 01 Blansko

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.02.2022

IČ:00280895

DIČ:CZ00280895

IČ:27728722

DIČ:CZ27728722

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 545 267,75

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 545 267,75

DPH základní
snížená

Základ daně
1 545 267,75
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
324 506,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 869 773,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rudice - dešťová kanalizace havarijní stav

Místo:

Datum: 22.02.2022

Zadavatel: Obec Rudice, Rudice 7, 679 06 Jedovnice

Projektant:

Zhotovitel: MOYSES s.r.o., Č.p. 2577, 678 01 Blansko

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 545 267,75

HSV - Práce a dodávky HSV 1 486 767,75

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 7 301,00

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 87 186,65

15 - Zemní práce - zajištění výkopu 24 862,50

16 - Zemní práce - přemístění výkopku 270 484,81

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 135 766,06

5 - Komunikace pozemní 29 970,00

8 - Trubní vedení 403 838,80

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení - šachty 247 424,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 103 600,00

997 - Přesun sutě 142 820,04

998 - Přesun hmot 33 513,89

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 58 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 33 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 545 267,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rudice - dešťová kanalizace havarijní stav

Místo:

Datum: 22.02.2022

Zadavatel: Obec Rudice, Rudice 7, 679 06 Jedovnice

Projektant:

Zhotovitel: MOYSES s.r.o., Č.p. 2577, 678 01 Blansko

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 545 267,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 486 767,75

D 11

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

7 301,00

1	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 300 mm	m	3,000	567,00	1 701,00
2	K	119002121	Přechodová lávka včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	4,000	1 000,00	4 000,00
3	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	4,000	400,00	1 600,00

D 13

Zemní práce - hloubené vykopávky

87 186,65

4	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	74,771	339,00	25 347,37
	VV		109,50*0,9*1,20+0,40*1,20*1,20*4		120,564		
	VV		22,50*1,30*1,70		49,725		
	VV		"odbočky" 6,0*0,9*1,20*2		12,960		
	VV		3,0*0,9*1,20*6		19,440		
	VV		"odpočet m3 potrubí DN 300" - 132,0*0,1194		-15,761		
	VV		Součet		186,928		
	VV		"40% tř.těž.3" 186,928*40/100		74,771		
	VV		Součet		74,771		
5	K	132351254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	112,157	454,00	50 919,28
	VV		"60% tř.těž.4" 186,928*60/100		112,157		
6	K	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	20,000	546,00	10 920,00

D 15

Zemní práce - zajištění výkopu

24 862,50

7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	112,500	120,00	13 500,00
	VV		22,50*1,70*2+6,0*1,5*2+3,0*1,50*2*2		112,500		
8	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	112,500	101,00	11 362,50

D 16

Zemní práce - přemístění výkopku

270 484,81

9	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 4	m3	186,928	298,00	55 704,54
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 430,064	23,00	55 891,47
	VV		186,928*13		2 430,064		
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04-Vysočany	m3	186,928	850,00	158 888,80

D 17

Zemní práce - konstrukce ze zemin

135 766,06

12	K	175151101R	Obsypání potrubí a zasypaní rýh strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	138,114	213,00	29 418,28
	VV		"Hlavní řád"				
	VV		109,50*0,9*0,95		93,623		
	VV		22,50*1,10*1,40		34,650		
	VV		"odbočky" 6,0*0,9*0,95*2		10,260		
	VV		3,0*0,9*0,95*6		15,390		
	VV		Mezisoučet		153,923		
	VV		"odpočet potrubí DN 300" - 132,0*0,0781		-10,309		
	VV		"odpočet šachty" - 5,50		-5,500		
	VV		Součet		138,114		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	276,228	385,00	106 347,78
	VV		138,114*2 'Přepočtené koeficientem množství		276,228		
D 5							Komunikace pozemní 29 970,00
14	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD II 150 mm	m2	162,000	185,00	29 970,00
	VV		132,0*1,0		132,000		
	VV		3,0*1,0*6+6,0*1,0*2		30,000		
	VV		Součet		162,000		
D 8							Trubní vedení 403 838,80
15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	19,440	1 295,00	25 174,80
	VV		"hlavní řád" 132,0*0,8*0,15		15,840		
	VV		"přípojky" (6,0*2+3,0*6)*0,8*0,15		3,600		
	VV		Součet		19,440		
16	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	30,000	165,00	4 950,00
	VV		6,0*2+3,0*6		30,000		
17	M	286120119	Trubka kanalizační QUANTUM SN 12 DN 250x3m PP, plnostěnná třívrstvá konstr. stěny	kus	10,000	4 250,00	42 500,00
18	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	132,000	165,00	21 780,00
19	M	286120189	Trubka kanalizační QUANTUM SN 12 DN 300x6m PP, plnostěnná třívrstvá	kus	22,000	8 250,00	181 500,00
	VV		21,6748768472906*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		22,000		
20	K	877365231	Montáž víčka z tvrdého PVC-DN 250	kus	4,000	298,00	1 192,00
21	M	28611592	zátka kanalizace plastové KG DN 250	kus	4,000	250,00	1 000,00
22	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	12,000	669,00	8 028,00
23	M	286122299	Odbočka 45° kanalizační QUANTUM SN 12 DN 300/250 PVC	kus	12,000	5 750,00	69 000,00
24	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	4 250,00	17 000,00
25	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	162,000	34,00	5 508,00
26	K	892855111	Kamerové prohlídky potrubí do 100 m	m	162,000	123,00	19 926,00
27	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	162,000	15,00	2 430,00
28	K	877375RA	Napojení stávajících kanalizačních trub z betonu DN 300 do šachty Š 82 vč. materiálu	kus	1,000	3 850,00	3 850,00
D 89							Ostatní konstrukce na trubním vedení - šachty 247 424,00
29	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty - šachtové dno	kus	6,000	3 550,00	21 300,00
30	M	59224064	dno betonové šachtové DN 1000x500 cm	kus	6,000	10 500,00	63 000,00
31	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	8,000	1 850,00	14 800,00
32	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	4,000	255,00	1 020,00
33	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	2,000	290,00	580,00
34	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	2 410,00	2 410,00
35	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	1 750,00	1 750,00
36	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	6,000	2 350,00	14 100,00
37	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	6,000	2 800,00	16 800,00
38	K	899104112	Osazení poklopů litinových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	1 180,00	7 080,00
39	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	6,000	7 210,00	43 260,00
40	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	10,000	250,00	2 500,00
41	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,000	1 470,00	8 820,00
42	M	59223822	vpusť uliční dno s výtokem betonové 626x495x50mm	kus	6,000	1 090,00	6 540,00
43	M	59223826	vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s kalovým košem	kus	6,000	769,00	4 614,00
44	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	1 325,00	7 950,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	6,000	5 150,00	30 900,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 103 600,00

46	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	162,000	65,00	10 530,00
	VV		132,0*1,0		132,000		
	VV		3,0*1,0*6+6,0*1,0*2		30,000		
	VV		Součet		162,000		
47	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	350,000	95,00	33 250,00
	VV		132,0*2+1,0*2		266,000		
	VV		3,0*2,0*14		84,000		
	VV		Součet		350,000		
48	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	144,000	250,00	36 000,00
	VV		132,0+6,0*2		144,000		
49	K	890211851	Bourání šachet z prostého betonu strojně	m3	6,000	2 820,00	16 920,00
50	K	899104211	Demontáž poklopů litinových včetně rámců hmotnosti přes 150 kg	kus	6,000	580,00	3 480,00
51	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámců hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	6,000	570,00	3 420,00

D 997 Přesun sutě 142 820,04

52	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	94,380	286,00	26 992,68
53	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 076,360	12,50	25 954,50
	VV		94,38*22		2 076,360		
54	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	58,740	550,00	32 307,00
55	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového	t	35,640	1 120,00	39 916,80
56	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	94,380	187,00	17 649,06

D 998 Přesun hmot 33 513,89

57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	394,281	85,00	33 513,89
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 58 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 33 500,00

58	K	012103000	Vytýčení inžen. sítí před výstavbou	soub	1,000	8 500,00	8 500,00
59	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření a PD	soub	1,000	25 000,00	25 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00

60	K	034103000	Zařízení staveniště	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
61	K	091003000	Ostatní náklady - dopravní značení	soub	1,000	15 000,00	15 000,00