

SMLOUVA O DÍLO

č. 1/2017

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava opěrné zdi u kostela sv. Bartoloměje v Opatově“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: **B – STAV Třebíč s.r.o.**

Sídlo: Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
Zastoupen: p. Petrem Urbanem, jednatelem
IČ: 25553003
DIČ: CZ25553003

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Petr Urban, tel. +420 602 556 337

b) technických Petr Urban, tel. +420602 556 337

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: **Římskokatolická farnost Opatov na Moravě**

Sídlo: Opatov 65, 675 28 Opatov
Zastoupen: R. D. Mgr. Václavem Novákem, administrátorem excurrento
IČ: 64269388

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních R. D. Mgr. Václav Novák, tel. +420 604 136 065

b) technických Bc. Stanislav Renát, tel. +420 604 262 344

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací: **„Oprava opěrné zdi u kostela sv. Bartoloměje v Opatově“**.
Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- zednické

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované Ing. Stanislavem Měrtlem, Větrný Jeníkov 245, ČKAIT 1002503D1, datace IX/2015, v intencích závazného stanoviska vydaného MěÚ Třebíč č. j. OŠK 67477/15 – SPIS 13029/2015/OI ze dne 7. 12. 2015, dále v souladu se stavebním povolením vydaným stavebním úřadem městyse Okříšky, č. j.: UMOK/SU-106/16-M ze dne 17. 3. 2016 a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je opěrná zeď u kostela sv. Bartoloměje v Opatově, parc. č. st. 40, pro k. ú. Opatov na Moravě a obec Opatov (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	537.445,69 Kč
Cena DPH 21%	112.863,60 Kč
CENA CELKEM	650.309,29 Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je závazný a úplný položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací: do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak

4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: **do 15. 10. 2017**

4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace může probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **200,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenční zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodloužení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet


V Opatově dne 20. 1. 2014


V Třebíči dne 20. 1. 2014

Římskokatolická farnost
OPATOV
PSČ 675 28


za objednatele

E-STAV Třebíč s.r.o.^②
Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553803
mob.: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu


za zhotovitele

Čj: BB - 88/2014
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
TUTO SMLOVU
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI
V Brně dne: 23. 1. 2014


ordinář

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: MER-019 - Oprava opěrné zdi u kostela sv. Bartoloměje v Opatově

Místo: Opatov na Moravě

Datum: 12.1.2017

Zadavatel:
Římskokatolická farnost Opatov, Opatov 65

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

IČ: 25553003
DIČ: CZ25553003

Projektant:
Ing. Stanislav Měrtl

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny podklady, pokyny a technické specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Cena bez DPH				537 445,69
DPH základní	21,00%	ze	537 445,69	112 863,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				650 309,29

Římskokatolická farnost
OPATOV
PSČ 675 28



B-STAV Třebíč s.r.o. ①
Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
mob.: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: MER-019 - Oprava opěrné zdi u kostela sv. Bartoloměje v Opatově
Objekt: MER-01801 - stavební část

KSO: 815 41
 Místo: Opatov na Moravě

Datum: 12.01.2017

Zadavatel:
 Římskokatolická farnost Opatov, Opatov 65

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
 B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

IČ: 25553003

DIČ: CZ25553003

Projektant:
 Ing. Stanislav Měrtl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod.
- Položky jsou sestaveny za pomoci Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.
- Výkaz výměr je nutno číst společně s výkresy, tech. zprávou a specifikacemi
- Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.

Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy . Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH				532 445,69
DPH základní	21,00%	ze	532 445,69	111 813,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				644 259,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MER-019 - Oprava opěrné zdi u kostela sv. Bartoloměje v Opatově
Objekt: MER-01801 - stavební část
Místo: Opatov na Moravě Datum: 12.01.2017
Zadavatel: Římskokatolická farnost Opatov, Opatov 65 Projektant: Ing. Stanislav Mětl
Uchazeč: B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	532 445,69
HSV - Práce a dodávky HSV	494 504,34
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	720,00
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	136 771,21
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	1 567,85
2 - Zakládání	29 830,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	87 255,38
4 - Vodorovné konstrukce	8 618,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 184,70
8 - Trubní vedení	847,40
94 - Lešení a stavební výtahy	1 576,80
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	5 188,00
96 - Bourání konstrukcí	76 928,19
99 - Přesun hmot	140 015,52
PSV - Práce a dodávky PSV	37 941,35
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 338,78
762 - Konstrukce tesařské	5 600,00
767 - Konstrukce zámečnické	3 320,37
783 - Dokončovací práce - nátěry	21 682,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MER-019 - Oprava opěrné zdi u kostela sv. Bartoloměje v Opatově
 Objekt: MER-01801 - stavební část

Místo: Opatov na Moravě Datum: 12.01.2017
 Zadavatel: Římskokatolická farnost Opatov, Opatov 65 Projektant: Ing. Stanislav Měrtl
 Uchazeč: B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

532 445,69

HSV - Práce a dodávky HSV

494 504,34

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

720,00

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000	m2	20,000	11,00	220,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2								
"v.č. N1 - půdorys, TZ"								
křo1 20 20,000								
2	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	20,000	25,00	500,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m								
křo1 20,000								

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

136 771,21

3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	8,878	12,00	106,54	CS ÚRS 2013 01
Sejmutí ornice nebo tesní pudy s vodorovným přemístěním na průměru do 600 mm v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé sklačky se složením, na vzdálenost do 50 m								
"v.č. N1 - půdorys, TZ"								
(13,3+16,4-1,1)*1,1*0,15 4,719								
(8,65+1,2+1,704)*2,4*0,15 4,159								
orn1 Součet 8,878								
4	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách	m3	42,149	453,00	19 093,50	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudrých								
rýha1 42,149								
5	K	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř.	m3	42,149	56,00	2 360,34	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
rýha1 42,149								
6	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách	m3	42,149	459,00	19 346,39	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudrých								
"v.č. N1 - půdorys, TZ"								
rýha1 (8,65+1,2+1,704)*(1,7+0,7)*0,5*(2,77+3,31)*0,5 42,149								
7	K	132302209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř.	m3	42,149	89,00	3 751,26	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4								
rýha1 42,149								
8	K	151101201	Zřízení přiložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	34,662	22,00	762,56	CS ÚRS 2013 01
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m								
"v.č. N1 - půdorys, TZ"								
paž1 (8,65+1,2+1,704)*3 34,662								
9	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	34,662	10,00	346,62	CS ÚRS 2013 01
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m								
paž1 34,662								
10	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	34,662	51,00	1 767,76	CS ÚRS 2013 01
Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m								
paž1 34,662								
11	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	34,662	6,00	207,97	CS ÚRS 2013 01
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m								

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			paž1	34,662				
12	K	151401501	Přepažování rozepření při pažení příložením hl do 4 m	m3	34,662	2,00	69,32	CS ÚRS 2013 01
			Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložením, hloubky do 4 m	34,662				
13	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	84,298	330,00	27 818,34	CS ÚRS 2013 01
			Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	84,298				
14	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	182,006	79,00	14 378,47	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	84,298				
			rýha2	79,952				
			zás1	17,756				
			orn1*2	182,006				
			Součet	182,006				
15	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	364,012	75,00	27 300,90	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	364,012				
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,346	111,00	482,41	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	84,298				
			rýha2	-79,952				
			-zás1	4,346				
			Součet	4,346				
17	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	182,006	86,00	15 652,52	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z horniny tř. 1 až 4	84,298				
			rýha2	17,756				
			orn1*2	79,952				
			zás1	182,006				
			Součet	182,006				
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	93,176	7,00	652,23	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky	4,346				
			vodor2	79,952				
			zás1	8,878				
			orn1	93,176				
			Součet	93,176				
19	K	R171201001	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	4,346	45,00	195,57	
			vodor2	4,346				
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	79,952	31,00	2 478,51	CS ÚRS 2013 01
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	84,298				
			rýha2	-4,346				
			zás11	-4,346				
			zás1	79,952				
			Součet	79,952				
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu							1 567,85	
21	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	59,190	17,00	1 006,23	CS ÚRS 2013 01
			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	"v.č. N1 - půdorys, TZ"				
			(13,3+16,4-1,1)*1,1	31,460				
			(8,65+1,2+1,704)*2,4	27,730				
			orn2	59,190				
22	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	59,190	6,00	355,14	CS ÚRS 2013 01
			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	59,190				
23	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	59,190	0,20	11,84	CS ÚRS 2013 01
			Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	59,190				
24	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,776	56,00	99,46	CS ÚRS 2013 01
			osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			orn2*0,03		1,776			
25	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	63,450	1,50	95,18	CS ÚRS 2013 01
			Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
			opl1*1,5		63,450			

2 - Zakládání

29 830,98

26	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2	m2	33,507	17,00	569,62	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté sílce opláštění do 2,5 m					
		geo1	dren1*(0,6+0,9+0,5*2+0,2*2)		33,507			
27	M	693R112001	separační geotextilie 500 g/m2	m2	40,208	21,00	844,37	
			geo1*1,2		40,208			
28	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	0,693	459,00	318,09	CS ÚRS 2013 01
			Lože pro trativody z kameniva drobného těženého					
			dren1*0,6*0,1		0,693			
29	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	11,554	89,00	1 028,31	CS ÚRS 2013 01
			Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
			"v.č. N1 - půdorys, TZ"					
		dren1	8,65+1,2+1,704		11,554			
30	K	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopískem v do 550 mm	m	11,554	56,00	647,02	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 šterkem, pískem nebo šterkopískem, výšky přes 300 do 550 mm					
			dren1		11,554			
31	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	8,666	251,00	2 175,17	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) kamenivo drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 16-32					
			dren1*0,75*0,5*2		8,666			
32	K	272211301	Zdivo základových klenb pod zdmi a valy výplňové z lomového kamene tříděného	m3	14,696	1 650,00	24 248,40	CS ÚRS 2013 01
			Zdivo základové pod zdmi a valy z lomového kamene klenb na cementovou maltu, s dodáním hmot, v hloubce o 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém výplňové z kamene tříděného, nelicované bez úpravy povrchu spár pro jakoukoliv tloušťku zdiva					
			zákl1		14,696			

3 - Svislé a kompletní konstrukce

87 255,38

33	K	311101212	Vytvoření prostupů do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z dutinových	m	1,100	49,00	53,90	CS ÚRS 2013 01
			Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých z monolitického betonu a železobetonu, trvale osazenými vložkami na sraz z dutinových tvarovek, trub, prefabrikovaných dílců apod., bez jejich dodání, včetně polohového zajištění v bednění při betonáž, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2					
			"v.č. N1 - půdorys, TZ"					
			1,1		1,100			
34	K	317321019	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,675	2 220,00	3 718,50	CS ÚRS 2013 01
			Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 20/25					
			opl1*0,66*0,06		1,675			
35	K	317351105	Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	7,733	392,00	3 031,34	CS ÚRS 2013 01
			Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou zřízení					
			opl1*0,09*2+0,66*0,09*2		7,733			
36	K	317351106	Odstanění bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	7,733	52,00	402,12	CS ÚRS 2013 01
			Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou odstranění					
			opl1*0,09*2+0,66*0,09*2		7,733			
37	K	R317361001	Výztuž říms opěrných zdí a valů svařovanými sítěmi Kari	t	0,180	27 300,00	4 914,00	
			opl1*0,66*4,968*1,3*0,001		0,180			
38	K	327215132	Zdivo nadzákladové obkladní z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním MC	m3	2,539	2 291,00	5 816,85	CS ÚRS 2013 01
			Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z kamene obkladní jednostranně licované, na cementovou maltu z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou					
			"v.č. N1 - půdorys, TZ"					
			(13,3+16,64+8,11+2,1+2,16)*0,2*0,3		2,539			
39	K	327221111	Zdění nadzákladového obkladního zdiva kvádřového do 0,2 m3	m3	50,146	1 080,00	54 157,68	CS ÚRS 2013 01
			Zdění nadzákladového obkladního zdiva opěrných zdí a valů z kamene v suchu nebo nad vodou, na cementovou maltu, s vyspárováním, rovinného zakřiveného kvádřového, pohledové plochy svislé, popř. ve sklonu od svislé do 1 : 20 z kvádrů pravoúhlých nebo šablonových, objemu jednotlivě					
			do 0,2 m3					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			zdi1		50,146			
40	M	583R8075001	kámen lomový upravený	t	17,491	579,00	10 127,29	
			zdi1*0,15*1,057*1,1*2		17,491			
41	K	348171110	Osazení rámového oplocení výšky do 1 m ve sklonu svahu do 15°	m	42,300	51,00	2 157,30	CS ÚRS 2013 01
			Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,0 m					
			opl1		42,300			
42	M	313R2102001	drátěné rámové vyplétané výplně nahoře s konkávním probráním dl. 2000 mm v. 1000 mm, oprava ostatních poškozených částí plotu (dodávka nových pásků)	m2	84,600	34,00	2 876,40	
			opl1*2*1		84,600			

4 - Vodorovné konstrukce

8 618,31

43	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,860	2 110,00	3 924,60	CS ÚRS 2013 01
			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
44	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	8,460	192,00	1 624,32	CS ÚRS 2013 01
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
45	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	8,460	22,00	186,12	CS ÚRS 2013 01
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
46	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,085	24 200,00	2 057,00	CS ÚRS 2013 01
			Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
47	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari	t	0,036	22 952,00	826,27	CS ÚRS 2013 01
			Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 184,70

48	K	R628631001	Spárování zdí a valů z lomového kamene vápenocementovou maltou hl do 30 mm	m2	37,300	139,00	5 184,70	
			Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene					
			"v.č. N1 - půdorys, TZ"					

8 - Trubní vedení

847,40

49	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	1,400	391,00	547,40	CS ÚRS 2013 01
			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150					
			"v.č. N1 - půdorys, TZ"					
			1,4		1,400			
50	K	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu odbočných DN 200					
			"v.č. N1 - půdorys, TZ"					
			1		1,000			
51	M	286R119001	odbočka kanalizační plastová T kus 160/160/90°	kus	1,000	250,00	250,00	
			"v.č. N1 - půdorys, TZ"					
			1		1,000			

94 - Lešení a stavební výtahy

1 576,80

52	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	65,700	24,00	1 576,80	CS ÚRS 2013 01
			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
			(opl1+1,5)*1,5		65,700			

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

5 188,00

53	K	936173111	Osazování ocelových konstrukcí na zdi a valy hmotnosti do 20 kg	kus	8,000	205,00	1 640,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení doplňkových ocelových konstrukcí na konstrukcích zdí a valů o hmotnosti jednotlivě do 20 kg					
54	M	141RR208710	sloupky oplocení - trubka ocel. D40 tl 4,0 mm	m	2,000	159,00	318,00	
57	K	R950001	kompletní vyčištění prostoru staveniště - zvl. nároky - veřejný prostor, soukromé pozemky	ks	1,000	2 120,00	2 120,00	
58	K	R950002	kompletní zakrytí vodorovných ploch - bedněním - ochrana zámkové dlažby, zpevněných ploch před poškozením D+M+DMTŽ po skončení staveb. prací	ks	1,000	1 110,00	1 110,00	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96 - Bourání konstrukcí							76 928,19	
59	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	14,696	421,00	6 187,02	CS ÚRS 2013 01
			Bourání základů ze zdiva kamenného nebo smíšeného kamenného					
			"v.č. N1 - půdorys, TZ"					
zákl1			(9,1+2,1+2,16)*1,1*1					
60	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC	m3	50,146	232,00	11 633,87	CS ÚRS 2013 01
			Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
			"v.č. N1 - půdorys, TZ"					
			(9,1+2,1+2,16)*3,3*1,1					
			(1,3*2,1*0,5)*1,1					
zdi1			Součet					
61	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	5,076	820,00	4 162,32	CS ÚRS 2013 01
			Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového					
			"v.č. N1 - půdorys, TZ"					
			(13,3+16,64+8,05+0,05+2,1+2,16)*0,3*0,4					
62	K	966072810	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 1m	m	42,300	20,00	846,00	CS ÚRS 2013 01
			Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky do 1 m					
			"v.č. N1 - půdorys, TZ"					
opt1			13,3+16,64+8,05+0,05+2,1+2,16					
63	K	973028161	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 600 mm	m	6,620	196,00	1 297,52	CS ÚRS 2013 01
			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 600 mm					
			"v.č. N1 - půdorys, TZ"					
			3,31*2					
64	K	975011531	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl do 1200 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení	m	16,360	1 220,00	19 959,20	CS ÚRS 2013 01
			Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 900 do 1200 mm a délce podchycení přes 1 do 3 m					
			"v.č. N1 - půdorys, TZ"					
podp2			3+9,1+2,1+2,16					
65	K	975018531	Příplatek k podpěrnému dřevění při podezdívání základů tl do 1200 mm dl podchycení do 3 m ZKD 1 m v	m	16,360	68,00	1 112,48	CS ÚRS 2013 01
			Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 2 m, při tl. zdiva přes 900 do 1200 mm a délce podchycení přes 1 do 3 m					
			podp2					
			16,360					
66	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů	m	23,100	800,00	18 480,00	CS ÚRS 2013 01
			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (zetezobetonu, betonu, cihel, obkladu, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm					
			"v.č. N1 - půdorys, TZ"					
			1,1*(9+12)					
67	K	978021141	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 30 %	m2	60,827	24,00	1 459,85	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení vnitřních cementových omítek stěn, stropů stěn, v rozsahu do 30 %					
			"v.č. N1 - půdorys, TZ"					
om1			13,3*(1,51+2,67)*0,5+16,64*(1,77+2,2)*0,5					
68	K	978023251	Vysekání a vycištění spár zdiva kamenného režného	m2	60,827	24,00	1 459,85	CS ÚRS 2013 01
			Vysekání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene					
			om1					
			60,827					
69	K	R985131001	očistění ploch kamenů tlakovou vodou	m3	50,146	110,00	5 516,06	
			zdi1					
			50,146					
70	K	R985131002	ruční očištění ploch kamenných pro zpětné použití	m3	50,146	96,00	4 814,02	
			zdi1					
			50,146					
99 - Přesun hmot							140 015,52	
71	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	176,077	262,00	46 132,17	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky do 6 m					
72	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	69,517	161,00	11 192,24	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
sut1			176,077-125,365*0,85					
			69,517					
73	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 390,340	4,00	5 561,36	CS ÚRS 2013 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklárku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km sut1*20								
74	K	R997013001	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	69,517	210,00	14 598,57	
75	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 20 m	t	105,627	592,00	62 531,18	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 20 m								

PSV - Práce a dodávky PSV

37 941,35

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 338,78

76	K	R711132001	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na suchu pásy - nopová fólie D+M	m2	47,371	131,00	6 205,60	
1								
dren1*(3,1+0,3+0,7)								
77	K	R711792001	koutové tvarovky pro připevnění nopové folie D+M	kus	2,000	72,00	144,00	
78	K	R711792003	rohová lišta pro překrytí okraje izolace z nopové folie D+M	m	11,554	83,00	958,98	
dren1								
79	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,040	505,00	20,20	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
80	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,040	250,00	10,00	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								

762 - Konstrukce tesařské

5 600,00

81	K	R9610001	DMTŽ ke pergoly s uložení pro zpětnou montáž	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
82	K	R9610002	DMTŽ plotového pole s uložení pro zpětnou montáž	ks	1,000	300,00	300,00	
83	K	R7620001	zpětná montáž ke pergoly	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
"v.č. N1 - půdorys, TZ"								
1								
84	K	R7620002	zpětná montáž plotového pole	ks	1,000	300,00	300,00	
"v.č. N1 - půdorys, TZ"								
1								
1,000								

767 - Konstrukce zámečnické

3 320,37

85	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	22,500	65,00	1 462,50	CS ÚRS 2013 01
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg								
86	M	132278000	tyč ocelová plochá, zn. oceli S235JR (11 375) 50x5 mm	t	0,059	18 100,00	1 067,90	CS ÚRS 2013 01
tyče ocelové jemné ploché šířky do 50 mm v tyčích značka oceli S235JR (1.0038) dle EN 10025-2 šířka x tloušťka 50 x 5 mm								
kot21*1,1*0,001								
0,053								
kot23*1,1*0,001								
0,006								
Součet								
0,059								
87	M	133244100	tyč ocelová plochá, značka oceli S 235 JR, 120x5 mm	t	0,015	17 320,00	259,80	CS ÚRS 2013 01
tyče ocelové střední ploché šířky nad 50 mm v tyčích značka oceli S 235 JRG2 (11 375) šířka x tloušťka 120 x 5 mm								
kot22*1,1*0,001								
0,015								
88	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	63,000	7,50	472,50	CS ÚRS 2013 01
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg								
"v.č. N1 - půdorys, TZ"								
89	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,079	510,00	40,29	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
90	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,079	220,00	17,38	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								

783 - Dokončovací práce - nátěry

21 682,20

91	K	783295128	Nátěry vodou ředitelné KDK barva standardní základní antikorozní	m2	4,435	120,00	532,20	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí - ostatní vodou ředitelné standardními barvami (např. Tebas, ...) základní antikorozní					
			kot11*0,35*(0,05+0,004)*2		3,326			
			kot12*0,15*(0,05+0,004)*2		0,389			
			kot12*0,12*(0,12+0,005)*2		0,720			
			Součet		4,435			
92	K	R78320001	Nátěry komaxitové kovových doplňkových konstrukcí 2 x D+M	m2	169,200	125,00	21 150,00	
			opl1*2*1*2		169,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: MER-019 - Oprava opěrné zdi u kostela sv. Bartoloměje v Opatově
Objekt: MER-01802 - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 815 41

Místo: Opatov na Moravě

Datum: 12.01.2017

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Opatov, Opatov 65

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

IČ: 25553003

DIČ: CZ25553003

Projektant:

Ing. Stanislav Měrtl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	5 000,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	5 000,00	1 050,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	6 050,00
-------------------	--------------	-----------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: MER-019 - Oprava opěrné zdi u kostela sv. Bartoloměje v Opatově

Místo: Opatov na Moravě

Datum:

##

Zadavatel: Římskokatolická farnost Opatov, Opatov 65

Projektant:

Ing. Stanislav Měrtl

Uchazeč: B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		537 445,69	650 309,29	
6+ MER-01801	stavební část	532 445,69	644 259,29	STA
MER-01802	vedlejší a ostatní náklady	5 000,00	6 050,00	VON

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MER-019 - Oprava opěrné zdi u kostela sv. Bartoloměje v Opatově

Objekt: MER-01802 - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Opatov na Moravě

Datum: 12.01.2017

Zadavatel: Římskokatolická farnost Opatov, Opatov 65

Projektant:

Ing. Stanislav Měrtl

Uchazeč: B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 000,00

OST - Ostatní

5 000,00

002 - Vedlejší náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MER-019 - Oprava opěrné zdi u kostela sv. Bartoloměje v Opatově
Objekt: MER-01802 - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Opatov na Moravě Datum: 12.01.2017

Zadavatel: Římskokatolická farnost Opatov, Opatov 65 Projektant: Ing. Stanislav Měřtl
Uchazeč: B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

5 000,00

OST - Ostatní

5 000,00

002 - Vedlejší náklady

5 000,00

1	K	R20001	vybudování a odstranění zařízení staveniště	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	--------	---	----	-------	----------	----------	--

vybudování a odstranění zařízení staveniště
"náklady související se zřízením zařízení
staveniště a jeho odklizením po skončení
stavebních prací, oplocení staveniště po dobu
stavby"
1

1,000