


OPRAVA KRYTŮ VOZOVKY

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ MO1k-7,85/4,0/30



PRO STANDARDNÍ PODMÍNKY V PODLOŽÍ

- A** Konstrukce vozovky dle TP 170
- Asfaltový recyklát fr.0/32 o tl.120mm ČSN 73 61 26
 - Doplnění a vyrovnání povrchu šterkodtí 0/32 třídy A do tl.100mm ČSN 73 61 26
 - stávající vozovkové vrstvy místní komunikace
- Konstrukce oprava celkem 220mm

POZNÁMKA

Skladby stanoveny pro standardní podmínky v podloží. Projektant si vyhrazuje právo navrhnout úpravy skladeb a podloží v souvislosti se skutečnými podmínkami, zjištěnými po odstranění stávajících vrstev na úroveň pláně.

Navrhl/vypracoval/CAD Ing.Tichovská I.			Zodp.projektant Ing.Tichovský R.		ZHOTOVITEL ING.TICHOVSKÝ ROMAN projektová a inženýrská kancelář Bezručova 1271 256 01 Benešov IČ 450 61 319		
Obec Nespeky	Okres Benešov	Kraj Středočeský					
Objednatel OBEC NESPEKY							
Stavba OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE ULICE FRAGNEROVA NESPEKY			Formát 2 x A4				
			Datum 06/2016				
			Číslo zakázky				
			Stupeň DZS				
Příloha VZOROVÝ ŘEZ			Měřítko 1:50	Příloha č. C.3.			

Návrhová úroveň porušení: D1
Třída dopravního zatížení VI