

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 200149-523-18 ze dne 3. 5. 2018

Objednatel:

Název: Obec Rudíkov
Sídlo: Rudíkov 2, 675 05 Rudíkov
IČO: 002 90 386
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 1522535349/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických:
Zdeněk Souček – starosta obce

(dále též „

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: VHST s.r.o.
Sídlo: Myslotínská 1430 , 393 01 Pelhřimov
IČO: 024 64 471
DIČ: CZ02464471
zapsán v obchodním rejstříku: C22294 vedený KS České Budějovice

bankovní spojení: KB Pelhřimov
č. účtu: 107-7343790237/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Davidem Štursou – jednatel společnosti

(dále též „Zhotovitel“)

(obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“)

Použité zkratky:

ZZVZ: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. objednatele uzavřené dne 3. 5. 2018 (dále jen jako „SOD“) veřejné zakázky „**Výstavba inženýrských sítí v lokalitě Nade Vsi**“ mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 4 Cena díla. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Tímto dodatkem se mění čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny SOD takto:

V čl. 4.1.2. se „Cena Díla celkem bez DPH	21.929.279,41 Kč
Výše DPH (21 %)	4.605.149,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	26.534.428,- Kč

nahrazuje zněním:

čl. 4.1.2. „Cena Díla celkem bez DPH	20.870.361,77 Kč
Výše DPH (21 %)	4.382.775,97 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	25.253.137,74 Kč

Rekapitulace za dodatek č. 1

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ

9,26 % < 15,00%

5. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 1 měly v úmyslu změnit a tedy změnily toliko rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla.
Termín zahájení stavebních prací (Díla): 28.5.2018
Termín dokončení stavebních prací (Díla):
 - dokončení stavebních prací – inženýrských sítí (bez chodníků a komunikace) je stanoven na 31. 10. 2018
 - dokončení stavebních prací – chodníky a komunikace je stanoven na 3. 6. 2019
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
7. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
8. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
9. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
10. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.

Objednatel

Zhotovitel

V Rudíkově dne 4.10.2018

V Pelhřimově dne 4.10.2018


OBEC RUDÍKOV

675 05 Rudíkov 2

ICO: 002 90 336

SOUČEK

Zdeněk Souček
starosta obce



Ing. David Štursa
jednatel
VHST s.r.o.

VHST S.R.O.
Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
ICO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **523-01 Rudíkov, obytný soubor 32 RD, lokalita "NADE VSÍ"**

Objednatel: **Obec Rudíkov** IČO: **00290386**
2 DIČ:
67505 Rudíkov-Rudíkov

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-909 079,69
PSV			-22 932,71
MON			-126 905,24
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 058 917,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 058 917,64 CZK
Základní DPH	21 %	-222 373,00 CZK

Zaokrouhlení -0,36 CZK

Cena celkem s DPH -1 281 291,00 CZK

v RUDÍKOVĚ

dne 1

04.10.2018

VHST S.R.O.
 Mysletínská 1430, 393 01 Pelhřimov
 IČO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471

 Za zhotovitele

OBEC RUDÍKOV
 675 05 Rudíkov 2
 IČO: 002 90 336

SOUČEK

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
IO 02.0	Inženýrské sítě	0	-1 058 918	-222 373	-1 281 290	100
IO 02.0.1	Zrušení ATS, prodloužení vodovodního ř	0	-1 217 993	-255 778	-1 473 771	115
IO 02.0.1.1	Oprava vodovodu - Ponorka - Lokalita Na	0	285 980	60 056	346 036	-27
IO 02.0.5	Přípojka NN_ATS	0	-126 905	-26 650	-153 555	12
Celkem za stavbu		0	-1 058 918	-222 373	-1 281 290	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			49 954,77	-5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-44 522,55	4
38	Kompletní konstrukce	HSV			-107 731,31	10
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 668,52	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			-1 081,76	0
5	Komunikace	HSV			0,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-5 761,65	1
8	Trubní vedení	HSV			295 298,08	-28
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-1 310,73	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-793,06	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
999-9	Vodoměrná šachta - strojní část	HSV			-1 095 800,00	103
711	Izolace proti vodě	PSV			-6 587,71	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-16 345,00	2
M21	Elektromontáže	MON			-37 749,00	4
M21.1	Elektromontáže_materiál	MON			-48 959,00	5
M46	Zemní práce při montážích	MON			-40 197,24	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
Cena celkem					-1 058 917,64	100

Položkový rozpočet

S:	523-01	Rudíkov, obytný soubor 32 RD, lokalita "NADE VSÍ"
O:	IO 02.0	Inženýrské sítě
R:	IO 02.0.1	Zrušení ATS, prodloužení vodovodního řadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce -6 623,06								
1	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100, mm	m2	0,00000	41,00	0,00	Vlastní	Indiv
2	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200, mm	m2	0,00000	61,42	0,00	Vlastní	Indiv
3	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živичných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	0,00000	50,73	0,00	Vlastní	Indiv
4	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živичných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	0,00000	95,18	0,00	Vlastní	Indiv
5	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	0,00000	5,00	0,00	Vlastní	Indiv
6	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500, l/min	den	0,00000	34,86	0,00	RTS 18/ II	Indiv
7	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	0,00000	199,00	0,00	Vlastní	Indiv
8	119001402R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN přes 200 do 500 mm	m	0,00000	327,09	0,00	Vlastní	Indiv
9	119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm	m	0,00000	328,52	0,00	Vlastní	Indiv
10	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	0,00000	162,37	0,00	Vlastní	Indiv
11	119001423R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 6 kabelů	m	0,00000	348,50	0,00	Vlastní	Indiv
12	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	18,60000	48,04	893,54	Vlastní	Indiv
13	130001101R00	Příplatek k cenám za ztlžené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	0,00000	233,00	0,00	Vlastní	Indiv
14	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně	m3	-34,50000	545,23	-18 810,44	Vlastní	Indiv
15	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	-34,50000	34,43	-1 187,84	Vlastní	Indiv
16	131401201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, hloubení ručně a strojně	m3	-20,70000	626,76	-12 973,93	Vlastní	Indiv
17	131501201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 6, hloubení ručně a strojně	m3	-13,80000	571,30	-7 883,94	Vlastní	Indiv
18	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	13,09500	201,00	2 632,10	Vlastní	Indiv
19	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	13,09500	5,00	65,48	Vlastní	Indiv
20	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	26,19000	253,42	6 637,07	Vlastní	Indiv
21	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	26,19000	16,79	439,73	Vlastní	Indiv
22	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	m3	19,64250	675,00	13 258,69	Vlastní	Indiv
23	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	145,50000	2,00	291,00	Vlastní	Indiv
24	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	-27,00000	2,00	-54,00	Vlastní	Indiv
25	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	145,50000	1,00	145,50	Vlastní	Indiv
26	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 4 m	m2	-27,00000	1,00	-27,00	Vlastní	Indiv
27	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	11,33250	12,50	141,66	Vlastní	Indiv
28	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-14,85750	15,17	-225,39	Vlastní	Indiv
29	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	21,82500	29,00	632,93	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	523-01	Rudíkov, obytný soubor 32 RD, lokalita "NADE VSÍ"
O:	IO 02.0	Inženýrské sítě
R:	IO 02.0.1	Zrušení ATS, prodloužení vodovodního řadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou, mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	26,67500	28,97	772,77	Vlastní	Indiv
31	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	43,65000	125,00	5 456,25	Vlastní	Indiv
32	175103111R00	Obsyp objektu	m3	-44,49400	242,25	-10 778,67	Vlastní	Indiv
33	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	17,46000	243,00	4 242,78	Vlastní	Indiv
34	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	-26,04000	7,60	-197,90	Vlastní	Indiv
35	182301122R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150, mm	m2	43,50000	39,59	1 722,17	Vlastní	Indiv
36	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	26,67500	2,00	53,35	RTS 18/ II	Indiv
37	162 70-1105.RX0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 do 15000 m, kapacita vozu 12 m3	m3	26,67500	25,00	666,88	Vlastní	Indiv
38	199-001	D+M+DMTŽ_provedení ruční kopané sondy 1x1x2 m, ve volném terénu	kus	0,00000	500,00	0,00	Vlastní	Indiv
39	583312004	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Jiho-moravský kraj	T	41,46750	180,00	7 464,15	Vlastní	Indiv
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce		-44 522,55				
40	317121102RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14	kus	-8,08000	294,33	-2 378,19	Vlastní	Indiv
41	317121103RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm, včetně dodávky RZP 4/10 239x14x14	kus	-16,16000	489,49	-7 910,16	Vlastní	Indiv
42	380321452R00	Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 30/37, tloušťky konstrukce od 150 do 300 mm	m3	-8,64500	3 960,00	-34 234,20	Vlastní	Indiv
Díl: 38		Kompletní konstrukce		-107 731,31				
43	380356241R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, vodostavebního, ploch rovinných, zřízení	m2	-54,66000	889,37	-48 612,96	Vlastní	Indiv
44	380356242R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, vodostavebního, ploch rovinných, odbednění	m2	-54,66000	165,74	-9 059,35	Vlastní	Indiv
45	380361002R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 11 373	t	-0,85000	32 540,00	-27 659,00	Vlastní	Indiv
46	381111	Prostupy	kus	-3,00000	5 400,00	-16 200,00	Vlastní	Indiv
47	381119	D+M betonové podpěrné bloky	kus	-1,00000	650,00	-650,00	Vlastní	Indiv
48	3815412	D+M vybudování čerpací jímky 0,3*0,3	kus	-1,00000	5 550,00	-5 550,00	Vlastní	Indiv
Díl: 4		Vodorovné konstrukce		380,27				
49	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	4,36500	678,00	2 959,47	Vlastní	Indiv
50	452311151R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu, prostého třídy C 20/25	m3	0,00000	2 392,27	0,00	Vlastní	Indiv
51	451 57-1212.RX1	Lože z kam. těženého hrubého tl. do 15 cm, vč. urovnání líce horní vrstvy pro pokládku box	m2	-16,64000	155,00	-2 579,20	Vlastní	Indiv
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce		-1 081,76				
52	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	-2,52000	378,75	-954,45	Vlastní	Indiv
53	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	-2,52000	50,52	-127,31	Vlastní	Indiv
Díl: 5		Komunikace		0,00				
54	564261111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	0,00000	62,92	0,00	Vlastní	Indiv
55	564861111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	0,00000	177,00	0,00	Vlastní	Indiv
56	565161111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po, zhutnění 80 mm	m2	0,00000	415,00	0,00	Vlastní	Indiv
57	577113114R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 16 S, tloušťky 50 mm, plochy, přes 1000 m2	m2	0,00000	265,00	0,00	Vlastní	Indiv
58	577141122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy, přes 1000 m2	m2	0,00000	265,00	0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	523-01	Rudíkov, obytný soubor 32 RD, lokalita "NADE VSÍ"
O:	IO 02.0	Inženýrské sítě
R:	IO 02.0.1	Zrušení ATS, prodloužení vodovodního řadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
59	599 14-9582.RX0	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	0,00000	125,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -5 761,65								
60	631312131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivé přes 1 do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	-0,30000	2 214,92	-664,48	Vlastní	Indiv
61	632412150R00	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace	m2	-9,27500	351,00	-3 255,53	Vlastní	Indiv
62	632451034R00	Vyrovňovací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	-9,27500	198,56	-1 841,64	Vlastní	Indiv
Díl: 8 Trubní vedení 68 184,05								
63	857601102R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových v, otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm	kus	22,00000	231,28	5 088,16	Vlastní	Indiv
64	891261111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní, soupravy (bez poklopů), DN 100 mm	kus	2,00000	503,14	1 006,28	Vlastní	Indiv
65	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32 (DN 40)	ks	0,00000	87,49	0,00	Vlastní	Indiv
66	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	ks	-3,00000	379,34	-1 138,02	Vlastní	Indiv
67	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	ks	0,00000	171,77	0,00	Vlastní	Indiv
68	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli, trub do DN 100	ks	0,00000	679,91	0,00	Vlastní	Indiv
69	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	ks	0,00000	204,93	0,00	Vlastní	Indiv
70	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	ks	-1,00000	289,02	-289,02	Vlastní	Indiv
71	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	ks	0,00000	582,02	0,00	Vlastní	Indiv
72	908-001	Montáž trup PE100, SDR 11, dn 110 vč. přípravy, spoje a zavaření	m	187,00000	55,00	10 285,00	Vlastní	Indiv
73	908-002	Montáž trup PE100, SDR 11, dn 90 vč. přípravy, spoje a zavaření	m	-138,50000	43,00	-5 955,50	Vlastní	Indiv
74	908-003	Montáž trup PE100, SDR 11, dn 32 (dn 40) vč., přípravy spoje a zavaření	m	0,00000	17,00	0,00	Vlastní	Indiv
75	908-004	Tlaková zkouška vodovodního potrubí úseková	m	48,50000	12,30	596,55	Vlastní	Indiv
76	908-005	Tlaková zkouška vodovodního potrubí celková	m	48,50000	12,30	596,55	Vlastní	Indiv
77	908-006	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80, do 125	m	48,50000	89,00	4 316,50	Vlastní	Indiv
78	908-007	Koleno přírubové s patkou PP litinové DN80	ks	0,00000	1 430,00	0,00	Vlastní	Indiv
79	908-008	Trouba přírubová litinová FF DN 80 dl.200 mm	ks	0,00000	1 200,00	0,00	Vlastní	Indiv
80	908-009	Šoupátko s ISO výstupem DN 32 (DN 40) mm PN 16 -, přípojkové	ks	0,00000	2 540,00	0,00	Vlastní	Indiv
81	908-010	Šoupě s přírubami DN 100, voda, PN 16	ks	2,00000	6 691,00	13 382,00	Vlastní	Indiv
82	908-011	Šoupě s přírubami DN 80, voda, PN 16	ks	-3,00000	5 702,00	-17 106,00	Vlastní	Indiv
83	908-012	Navrtávací pas z tvárné litiny, pro PE potrubí dn, 110, dn 90	ks	0,00000	2 540,00	0,00	Vlastní	Indiv
84	908-013	Hydrant podzemní DN80 PN16 krycí hloubka 1250 mm	ks	0,00000	24 300,00	0,00	Vlastní	Indiv
85	908-014	Souprava zemní teleskop. pro navrtávací pas se, šoupátkem - přípojkové	ks	0,00000	1 240,00	0,00	Vlastní	Indiv
86	908-015	Souprava zemní teleskop pro navrtávací pas se, šoupátkem DN 100	ks	2,00000	1 560,00	3 120,00	Vlastní	Indiv
87	908-016	Souprava zemní teleskop pro navrtávací pas se, šoupátkem DN 80	ks	-3,00000	1 560,00	-4 680,00	Vlastní	Indiv
88	908-017	Poklop litinový - ventilový	ks	0,00000	450,00	0,00	Vlastní	Indiv
89	908-018	Poklop litinový - šoupátkový	ks	-1,00000	799,00	-799,00	Vlastní	Indiv
90	908-019	Poklop litinový - hydrantový	ks	-1,00000	1 320,00	-1 320,00	Vlastní	Indiv
91	908-020	Příruba litinová pro PE potrubí s jištěním proti, vytržení DN 100	ks	14,00000	2 175,00	30 450,00	Vlastní	Indiv
92	908-021	Příruba litinová pro PE potrubí s jištěním proti, vytržení DN 80	ks	3,00000	1 944,00	5 832,00	Vlastní	Indiv
93	908-022	Nápojevací tvarovka (přechodka) ISO na PE DN 32, (DN 40)	ks	0,00000	255,00	0,00	Vlastní	Indiv
94	908-023	Elektro spojka PE100 SDR 11 dn 110	ks	-18,00000	235,00	-4 230,00	Vlastní	Indiv
95	908-024	Elektro spojka PE100 SDR 11 dn 90	ks	-38,00000	211,00	-8 018,00	Vlastní	Indiv
96	908-025	Elektro koleno PE100 SDR 11 dn 90	ks	-4,00000	435,00	-1 740,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	523-01	Rudíkov, obytný soubor 32 RD, lokalita "NADE VSI"
O:	IO 02.0	Inženýrské sítě
R:	IO 02.0.1	Zrušení ATS, prodloužení vodovodního řadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
97	908-026	Elektro redukce PE100 SDR 11 dn 110/90	ks	-2,00000	588,00	-1 176,00	Vlastní	Indiv
98	908-027	Elektro T-KUS PE100 SDR 11 dn 90/90	ks	-4,00000	1 098,00	-4 392,00	Vlastní	Indiv
99	55259471R	Koleno litina DN100/45°	kus	3,00000	3 776,00	11 328,00	RTS 18/ II	Indiv
100	908-36	T kus litina 100/100	kus	1,00000	4 150,00	4 150,00	Vlastní	Indiv
101	908-37	T kus litina 100/80	kus	4,00000	4 030,00	16 120,00	Vlastní	Indiv
102	908-38	Redukce 100/80 litina	kus	1,00000	2 961,00	2 961,00	Vlastní	Indiv
103	908-028	Elektro záslepka PE100 SDR 11 dn 32 (dn 40)	ks	0,00000	166,00	0,00	Vlastní	Indiv
104	908-029	Potrubí PE100, SDR 11, dn 110x10 mm	m	187,00000	188,00	35 156,00	Vlastní	Indiv
105	908-030	Potrubí PE100, SDR 11, dn 90x8,2 mm	m	-138,50000	135,00	-18 697,50	Vlastní	Indiv
106	908-031	Potrubí PE100, SDR 11, dn 32x3,0 mm (dn 40x3,7 mm)	m	0,00000	45,00	0,00	Vlastní	Indiv
107	908-032	Výstražná fólie modrá D+M	m	48,50000	6,70	324,95	Vlastní	Indiv
108	908-033	Vytyčovací vodič CYY 6,0 mm2 D+M	m	48,50000	18,60	902,10	Vlastní	Indiv
109	908-034	Propoje na stávající potrubí DN 300	ks	-1,00000	7 890,00	-7 890,00	Vlastní	Indiv
110	908-035	Propoje na stávající potrubí DN 90	ks	0,00000	6 870,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				-1 310,73		
111	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	-16,64000	78,77	-1 310,73	Vlastní	Indiv
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-793,06		
112	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	-16,64000	47,66	-793,06	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
113	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,00000	58,42	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 999-9		Vodometná šachta - strojní část				-1 095 800,00		
114	999-001	Dodávka a montáž redukce dn 100/80	ks	-1,00000	2 540,00	-2 540,00	Vlastní	Indiv
115	999-002	Dodávka a montáž spojky proti posunu S 200 dn 100	ks	-1,00000	2 750,00	-2 750,00	Vlastní	Indiv
116	999-003	Dodávka a montáž navrtávacího pasu ISO 300/80	ks	-1,00000	3 650,00	-3 650,00	Vlastní	Indiv
117	999-004	Dodávka a montáž vnitřních elektro rozvodů	kpl.	-1,00000	45 000,00	-45 000,00	Vlastní	Indiv
118	999-005	Montáž přenosové části a oživení	ks	-1,00000	30 000,00	-30 000,00	Vlastní	Indiv
119	999-006	Parametrizace sítě a nastavení GSM komunikátoru	ks	-1,00000	29 000,00	-29 000,00	Vlastní	Indiv
120	999-007	Napájecí kabel GSM modemu	ks	-1,00000	150,00	-150,00	Vlastní	Indiv
121	999-008	Propojovací kabel mezi PLC automatem a modemem	ks	-1,00000	760,00	-760,00	Vlastní	Indiv
122	999-009	Anténka GSM magnetická, 2,5dB, s konektorem FME	ks	-1,00000	2 760,00	-2 760,00	Vlastní	Indiv
123	999-010	Dodávka a montáž navrtávky a KK ventilu pro odběr, vzorků dn 25	ks	-1,00000	1 560,00	-1 560,00	Vlastní	Indiv
124	999-011	Dodávka a montáž těsnění prostupu potrubí -, bbtací pásy	ks	-3,00000	2 670,00	-8 010,00	Vlastní	Indiv
125	999-012	GSM JAVA komunikátor, transparentní přenos dat, z, linky RS232 pomocí TCP nebo UDP režimu	ks	-1,00000	14 300,00	-14 300,00	Vlastní	Indiv
126	999-013	Dodávka a montáž šoupě přírubové dn 80	ks	-3,00000	5 400,00	-16 200,00	Vlastní	Indiv
127	999-014	Dodávka a montáž servopohon klapkový, pro, přestavování klapky	ks	-1,00000	26 500,00	-26 500,00	Vlastní	Indiv
128	999-015	Dodávka a montáž ovládacího kola šoupátka dn 80	ks	-2,00000	560,00	-1 120,00	Vlastní	Indiv
129	999-016	Dodávka a montáž filtru dn 80	ks	-6,00000	16 500,00	-99 000,00	Vlastní	Indiv
130	999-017	Dodávka a montáž ukliďovacího kus dn 80 - 300 mm	ks	-1,00000	5 600,00	-5 600,00	Vlastní	Indiv
131	999-018	Dodávka a montáž vodoměru dn 80	ks	-1,00000	35 400,00	-35 400,00	Vlastní	Indiv
132	999-019	Dodávka a montáž ukliďovacího kus dn 80 - 200 mm	ks	-1,00000	13 900,00	-13 900,00	Vlastní	Indiv
133	999-020	Dodávka a montáž zpětné klapky dn 80	ks	-1,00000	7 600,00	-7 600,00	Vlastní	Indiv
134	999-021	Dodávka a montáž tlakové stanice	kus	-1,00000	750 000,00	-750 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 711		Izolace proti vodě				-6 587,71		
135	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního, pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	-18,56000	203,52	-3 777,33	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	523-01	Rudíkov, obytný soubor 32 RD, lokalita "NADE VSÍ"
O:	IO 02.0	Inženýrské sítě
R:	IO 02.0.1	Zrušení ATS, prodloužení vodovodního řadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
136	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu, se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	-12,40000	220,63	-2 735,81	Vlastní	Indiv
137	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	-0,15970	466,96	-74,57	Vlastní	Indiv
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-16 345,00		
138	767-001	D+M stupadel litinových, označení 5	kus	-5,00000	277,00	-1 385,00	Vlastní	Indiv
139	767-002	D+M poklop dělený 1200x600 mm, únosnost C 250 kN, s větrací hlavici a se zajištěním v otevřené pol.	kus	-1,00000	9 560,00	-9 560,00	Vlastní	Indiv
140	767-003	D+M výstupní madla s úchytem, označení 14, nerezová vstupní madla z trubek D40	kus	-1,00000	5 400,00	-5 400,00	Vlastní	Indiv
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						0,00		
141	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,00000	29,00	0,00	Vlastní	Indiv
142	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,00000	12,50	0,00	RTS 18/ II	Indiv
143	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,00000	22,00	0,00	Vlastní	Indiv
144	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,00000	14,54	0,00	Vlastní	Indiv
145	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm	t	0,00000	212,79	0,00	RTS 18/ II	Indiv
146	979990113R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	0,00000	337,05	0,00	RTS 18/ II	Indiv
147	979088212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro, vodorovné přemístění	t	0,00000	36,00	0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	523-01	Rudíkov, obytný soubor 32 RD, lokalita "NADE VSI"
O:	IO 02.0	Inženýrské sítě
R:	IO 02.0.1.1	Oprava vodovodu - Ponorka - Lokalita Nade Vsi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							56 577,83	
1	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhlým jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	79,70000	125,00	9 962,50	Vlastní	Indiv
2	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	95,00000	253,42	24 074,90	Vlastní	Indiv
3	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	95,00000	16,79	1 595,05	Vlastní	Indiv
4	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	55,00000	233,00	12 815,00	Vlastní	Indiv
5	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	11,92500	243,00	2 897,78	Vlastní	Indiv
6	583312004	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	T	29,07000	180,00	5 232,60	Vlastní	Indiv
Díl: 4 Vodorovné konstrukce							2 288,25	
7	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0+4 mm	m3	3,37500	678,00	2 288,25	Vlastní	Indiv
Díl: 8 Trubní vedení							227 114,03	
8	857601102R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových v, otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm	kus	8,00000	231,28	1 850,24	Vlastní	Indiv
9	891261111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní, soupravy (bez poklopů), DN 100 mm	kus	2,00000	503,14	1 006,28	Vlastní	Indiv
10	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	ks	2,00000	289,02	578,04	Vlastní	Indiv
11	908-001	Montáž trup PE100, SDR 11, dn 110 vč. přípravy, protažení stávajícím ocelovým potrubím DN 300	m	252,00000	265,00	66 780,00	Vlastní	Indiv
12	908-004	Tlaková zkouška vodovodního potrubí úseková	m	252,00000	12,30	3 099,60	Vlastní	Indiv
13	908-006	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80, do 125	m	252,00000	89,00	22 428,00	Vlastní	Indiv
14	908-010	Šoupě s přírubami DN 100, voda, PN 16	ks	2,00000	6 691,00	13 382,00	Vlastní	Indiv
15	908-015	Souprava zemní teleskop pro navrtávací pas se, šoupátkem DN 100	ks	2,00000	1 560,00	3 120,00	Vlastní	Indiv
16	908-018	Poklop litinový - šoupátkový	ks	2,00000	799,00	1 598,00	Vlastní	Indiv
17	908-020	Příruba litinová pro PE potrubí s jištěním proti, vytržení DN 100	ks	7,00000	2 175,00	15 225,00	Vlastní	Indiv
18	908-36	Výřez na potrubí ocelovém DN 300	kus	1,00000	4 150,00	4 150,00	Vlastní	Indiv
19	908-029	Potrubí PE100, SDR 11, dn 110x10 mm	m	252,00000	188,00	47 376,00	Vlastní	Indiv
20	908-032	Výstražná fólie modrá D+M	m	33,00000	6,70	221,10	Vlastní	Indiv
21	908-033	Vytyčovací vodič CYY 6,0 mm2 D+M	m	255,00000	18,60	4 743,00	Vlastní	Indiv
22	908-035	Propoje na stávající potrubí DN 110	ks	1,00000	6 870,00	6 870,00	Vlastní	Indiv
23	908-36	Výřez na potrubí ocelovém DN 300	kus	6,00000	5 500,00	33 000,00	Vlastní	Indiv
24	894421112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 , skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	1,00000	346,74	346,74	RTS 18/ II	Indiv
25	59224361.AR	Skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2, ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,00000	1 340,03	1 340,03	RTS 18/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	523-01	Rudíkov, obytný soubor 32 RD, lokalita "NADE VSII"
O:	IO 02.0	Inženýrské sítě
R:	IO 02.0.5	Přípojka NN_ATS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21 Elektromontáže							-37 749,00	
1	210-001	Výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5	kus	-2,00000	45,00	-90,00	Vlastní	Indiv
2	210-002	Ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2	kus	-4,00000	124,00	-496,00	Vlastní	Indiv
3	210-003	Nožové patrony do 500V	kus	-3,00000	239,00	-717,00	Vlastní	Indiv
4	210-004	Jistič 20B/3	ks	-1,00000	199,00	-199,00	Vlastní	Indiv
5	210-005	Skříň v plastovém piliři vč. základu -, elektroměrná a rozvaděcí VŠ	ks	-2,00000	13 200,00	-26 400,00	Vlastní	Indiv
6	210-006	Označovací štítek pro přístroje lepený PVC	kus	-1,00000	29,00	-29,00	Vlastní	Indiv
7	210-007	Páska zemnicí FeZn 30X4	m	-60,00000	42,00	-2 520,00	Vlastní	Indiv
8	210-008	Drát FeZn 10	m	-6,00000	39,00	-234,00	Vlastní	Indiv
9	210-009	Ochranné antikoroziní pouzdro pro průchod	ks	-1,00000	1 329,00	-1 329,00	Vlastní	Indiv
10	210-010	Svorka drát/pásek	ks	-2,00000	88,00	-176,00	Vlastní	Indiv
11	210-011	Svorka pásek/pásek	ks	-2,00000	73,00	-146,00	Vlastní	Indiv
12	210-012	Svorka pásek/pásek	ks	-1,00000	73,00	-73,00	Vlastní	Indiv
13	210-013	Kabel Cu 4Bx10 mm2 750V (VU)	m	-60,00000	19,00	-1 140,00	Vlastní	Indiv
14	210-014	Výstražná folie 22cm CEZ	m	-60,00000	8,00	-480,00	Vlastní	Indiv
15	210-015	Trubka ohebná ochranná pr. 63mm	m	-60,00000	12,00	-720,00	Vlastní	Indiv
16	210-016	Pomocné práce	%	-6,00000	500,00	-3 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21.1 Elektromontáže materiál							-48 959,00	
17	211-001	Označovací štítek lepený PVC	kus	-1,00000	102,00	-102,00	Vlastní	Indiv
18	211-002	Manipulace v síti NN	hod.	-1,00000	450,00	-450,00	Vlastní	Indiv
19	211-003	Zaškolení obsluhy	hod.	-1,00000	550,00	-550,00	Vlastní	Indiv
20	211-004	Kabel Cu 4Bx10 mm2 750V (VU)	m	-60,00000	169,00	-10 140,00	Vlastní	Indiv
21	211-005	Spolupráve montéra s ostatními účastníky stavby	hod.	-2,00000	350,00	-700,00	Vlastní	Indiv
22	211-006	Zkušební provoz, funkční zkoušky	hod.	-2,00000	450,00	-900,00	Vlastní	Indiv
23	211-007	Drát FeZn 10	m	-6,00000	53,00	-318,00	Vlastní	Indiv
24	211-008	Svorka drát/pásek	ks	-2,00000	133,00	-266,00	Vlastní	Indiv
25	211-009	Svorka připojovací	ks	-1,00000	120,00	-120,00	Vlastní	Indiv
26	211-010	Výstražná folie 22cm CEZ	m	-60,00000	4,50	-270,00	Vlastní	Indiv
27	211-011	Výstraž. tab.z polystyrenu A5	kus	-2,00000	87,00	-174,00	Vlastní	Indiv
28	211-012	Svorka pásek/pásek	ks	-2,00000	120,00	-240,00	Vlastní	Indiv
29	211-013	Jistič 20B/3	ks	-1,00000	266,00	-266,00	Vlastní	Indiv
30	211-014	Páska zemnicí Fezn 30X4	m	-60,00000	49,00	-2 940,00	Vlastní	Indiv
31	211-015	Trubka ohebná ochranná pr. 63mm	m	-60,00000	34,00	-2 040,00	Vlastní	Indiv
32	211-016	Připojovací poplatek E.ON za jistič 20B/3	kus	-1,00000	25 000,00	-25 000,00	Vlastní	Indiv
33	211-017	Podružný materiál	%	-5,00000	300,00	-1 500,00	Vlastní	Indiv
34	211-018	Nožové patrony PN00 40A	kus	-3,00000	221,00	-663,00	Vlastní	Indiv
35	211-019	Ochranné pouzdro pro průchod	ks	-1,00000	2 320,00	-2 320,00	Vlastní	Indiv
Díl: M46 Zemní práce při montážích							-40 197,24	
36	460200314RT2	Výkop kabelové rýhy 50/130 cm hor.4, ruční výkop rýhy	m	-60,00000	463,81	-27 828,60	Vlastní	Indiv
37	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	-60,00000	59,66	-3 579,60	Vlastní	Indiv
38	460570314R00	Zához rýhy 50/130 cm, hornina tř. 4, se zhuťněním	m	-60,00000	91,66	-5 499,60	Vlastní	Indiv
39	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	-6,00000	224,24	-1 345,44	Vlastní	Indiv
40	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	-30,00000	13,10	-393,00	RTS 18/ II	Indiv
41	460620014RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4, ruční vyrovnání a zhuťnění	m2	-60,00000	25,85	-1 551,00	Vlastní	Indiv

