Napojeno do stávající šachty splaškové kanalizace šachta bude nově přeskládána s novým dnem

Napojeno do stávající šachty dešťové kanalizace šachta bude nově přeskládána s novým dnem

PP SN16 D300 min.0,6% dl.7,6m

PP SN16 D400 min.1% dl.17,8m

SŠ15A
239,78
237,70

DŠ15A
239,80
237,92

PP SN16 D300 min.0,6% dl.25,7m

PP SN16 D400 min.1% dl.25,7m

SŠ14A
239,70
238,11

DŠ14A
239,70
238,19

PP SN16 D300 min.0,6% dl.30,5m

PP SN16 D400 min.1% dl.30,5m

SŠ13A
239,98
238,61

DŠ13A
239,98
238,51

PP SN16 D300 min.0,6% dl.44,9m

PP SN16 D400 min.1% dl.42,2m

SŠ11A
241,38
239,57

DŠ11A
241,38
239,12

PP SN16 D400 min.1% dl.13,9m

PP SN16 D300 min.0,6% dl.13,9m

DŠ12A
240,90
238,95

SŠ12A
240,90
239,34

Podzemní filtrační šachta D600 s pochozím poklopem A15

Plastová akumulační nádrž na dešťovou vodu o objemu 2x 10m³, osazena pochozím poklopem A15 a ponorným čerpadlem s plovákovým sáním pro potřeby zálivky veřejné zeleně

Osazen LT. T-kus s jedním zaslepeným vývodem. Druhý vývod bude napojen na pozemní hydrant přes prodloužené podbetonované patní koleno a šoupě s teleskopickou zemní sestavou

Přípojka PP D160 dl.2,9m min.2% ukončena plast. šachtou D400

Přípojka PP D160 dl.6,6m min.2% ukončena plast. šachtou D400

Vodovodní přípojka LDPE D32x4,4mm dl.8,60m ukončena vodoměrnou šachtou

PP SN16 D400 min. 1% dl.32,5m

PP SN16 D300 min.0,6% dl.34,2m

Vodovodní přípojka LDPE D32x4,4mm dl.2,21m ukončena vodoměrnou šachtou

Přípojka PP D160 dl.4,2m min.2% ukončena plast. šachtou D400

Přípojka PP D160 dl.7,9m min.2% ukončena plast. šachtou D400

V29
S29
D29

D28
S28
V28

PP SN16 D400 min. 1% dl.39,6m

PP SN16 D300 min.0,6% dl.34,2m

PVC-O 110 dl.53,8

DŠ10A
243,01
239,53

SŠ10A
242,87
240,74

D26
S26
V26

V27
S27
D27

Vodovodní přípojka LDPE D32x4,4mm dl.2,03m ukončena vodoměrnou šachtou

Přípojka PP D160 dl.4m min.2% ukončena plast. šachtou D400

Přípojka PP D160 dl.7,8m min.2% ukončena plast. šachtou D400

SŠ09A
243,68
241,42

S25
V25
D25

DŠ09A
243,84
240,01

PVC-O 110 dl.21,8

PP SN16 D300 min. 0,6% dl.

Přípojka PP D160 dl.2,5m min.2% ukončena plast. šachtou D400

Přípojka PP D160 dl.6,4m min.2% ukončena plast. šachtou D400

Vodovodní přípojka LDPE mm dl.8,27m ukončena vodoměrnou šachtou

VĚTEV A

Legenda

- Vedení vodovodu
- Nový řad dešťové kan.
- Nový řad splaškové kan.
- Ochranné pásmo vodovodu
- Stávající vodovodní řad
- Stávající kanalizační řad
- Vedení NN
- Telefonní linka O2 stávající
- Plynovod stávající STL
- Dešťová kanalizace stávající
- T-MOB — T-Mobile optický kabel přibližná trasa

POZNÁMKA:

- Dešťové potrubí bude provedeno ve spádu min. 1%
- Veškeré vedení stávajících inženýrských sítí je zakresleno orientačně, před započetím výkopových prací je nutné přesné půdorysné i výškové vytyčení.

Název projektu
SMIDARY, OBYTNÝ SOUBOR RD

Investor
Obec Smidary
náměstí prof. Babáka č.p. 106, 503 53 Smidary
IČO: 00269549 DIČ: CZ00269549

Projektant části PD
TO SYSTEM s.r.o.
V Brance 83, Příbram 261 01
IČO: 28911822 DIČ: CZ28911822
+420 608 303 541; info@tosystem.cz

Místo stavby
K. ú. Smidary [750948]
P. č. 992/1, 1533/1, 1533/2, 1534, 1535, 957/5, 712/18

Zodpovědný projektant
Mgr. Michal Smejkal ČKAIT 0013645

Kontroloval
Ing. Jakub Janďourek

Vypracoval
Zdeněk Zýka

Stupeň dokumentace
DPS
Dokumentace pro provedení stavby

Část projektu	Číslo zakázky	Datum	Měřítko	Formát	Číslo paré
C - SITUAČNÍ VÝKRESY	**PK 12-22**	**5/2024**	**1:300**	**594x420**	

Název dokumentu
KOORDINAČNÍ SITUACE ČÁST 2.

Číslo výkresu
C.3