

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na provedení díla s názvem:
„Modrava – Infrastruktura obce“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Modrava
se sídlem: Modrava 63, 341 92 Kašperské Hory

Zastoupený: Jaroslavem Doležalem, starostou obce
IČ: 00573418
DIČ: CZ00573418
Bankovní spojení: 
Č. účtu: 

dále jen „Objednatel či Zadavatel“

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.
se sídlem: Havlíčkova 947, 339 01 Klatovy
zápis v obchodním rejstříku u krajského soudu v Plzni ze dne 09.04.2014, v odd. C, vložce 29666

Zastoupený: Vladimírem Hájkem, jednatelem
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Č. účtu: 
dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

Objednatel a Zhotovitel, společně dále také jako „Smluvní strany“ (případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 24.02.2025 (dále jen „Smlouva“)

PREAMBULE

Tento dodatek je uzavírán na základě změnového listu č. 1 ze dne 21.07.2025 a na základě změnového listu č. 2 ze dne 21.07.2025, jejichž předmětem je revize Článku 7., bodu 7.2. Cena díla, a to zejména z důvodů provádění víceprací a méněprací na stavbě, jejichž realizace je nezbytná pro provedení Díla. Odůvodnění nezbytnosti změn je uvedeno ve změnovém listě č. 1 a ve změnovém listě č. 2.

Z důvodu okolností vzniklých před zahájením provádění Díla, jak je popsáno v tomto dodatku a změnovém listě č. 1 a změnovém listě č. 2, se Smluvní strany dohodly na úpravě svých dosavadních závazků ze Smlouvy. Změna závazku ze Smlouvy nikterak nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Smluvní strany na základě výše uvedeného prohlašují, že změnou smluvních ujednání uvedených v tomto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku jsou:

1. Článek 7. Cena díla

- 1.1. V průběhu provádění Díla byla zjištěna nutnost provedení víceprací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení Díla, bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 1 a ve změnovém listu č. 2.
- 1.2. Celková cena víceprací uvedených v čl. 1.1. tohoto dodatku činí částku ve změnovém listu č. 1 + 330.664,69 Kč bez DPH a ve změnovém listu č. 2 + 507.831,59 Kč bez DPH.
- 1.3. V průběhu provádění Díla byla zjištěna nutnost méněprací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení Díla, bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 1 a ve změnovém listu č. 2.

1.4. Celková cena méněprací uvedených v čl. 1.3. tohoto dodatku činí částku ve změnovém listu č. 1 - 450.400,60 Kč bez DPH a ve změnovém listu č. 2 - 166.720,40 Kč bez DPH.

1.5. Celková finanční bilance změn předmětu Díla uvedených v čl. 1.1. a v čl. 1.3. tohoto dodatku představuje zvýšení ceny za Dílo o částku + 221 375,28 Kč bez DPH.

1.6. V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně ceny za Dílo. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 7., bod 7.2.1. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH **4 305 375,28 Kč**

DPH 21 % **904 128,81 Kč**

Cena včetně DPH **5 209 504,09 Kč**

1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že byl dodržen postup pro případ změn sjednané ceny za Dílo předvídaný v čl. 7., bod 7.4. a bod 7.5. Smlouvy.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, nejsou-li tímto dodatkem dotčeny.

2.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento dodatek je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tisni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

2.3. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku č. 1 v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající se provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě a od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku č. 1 a dále v souladu s Dodatkem č. 1.

2.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Nebude-li dodatek podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platným dnem podpisu pozdějšího.

2.5. Souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 dalo zastupitelstvo obce Modrava svým usnesením č. 1 ze dne 12.08.2025.

2.6. Změnový list č. 1 a změnový list č. 2 je přílohou tohoto dodatku.

za Zhotovitele:

FINAL KOM s.r.o.,

V Klatovech, dne 13.8.2025

FINAL KOM
avličkova 94
IČ: 02877155

Vladimír Hájek,
jednatel

za Objednatele:

Obec Modrava

V Modravě, dne 13.8.2025

Modrava
Obec Modrava
Modrava 63, 341 92 Kašperské Hory
IČ 00573418, DIČ CZ00573418

Jaroslav Doležal,
starosta obce

Modrava – Infrastruktura obce, 1230800082

ZMĚNOVÝ LIST č. 1		Datum předložení zhotovitelem	21.07.2025
Předmětem ZL je změna dle § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek		Datum schválení objednatelem	21.07.2025
Objednatel	Obec Modrava, Modrava 63, 341 92 Kašperské Hory		
TDS			
Projektant			
Zhotovitel	FINAL KOM s.r.o., Havlíčkova 947, 339 01 Klatovy		

Objekt SO:	SO 01 Oprava mostu Modrava – červená turistická SO 03 Oprava komunikace Filipova Huť – žlutá turistická SO 04 Oprava komunikace Filipova Huť – zelená turistická SO 05 Oprava NS Modrava – Filipova Huť
------------	--

Stávající stav dle PD (týkající se změn):

SO 01: PD vycházela z dostupných podkladů a řešila vyspravení povrchu betonu, osazení plotových dílců zn/plast a konstrukce truhlářské vč. nátěrů ve standardním rozsahu.

SO 03: PD vycházela z dostupných podkladů a řešila zemní práce a práce na vrstvách opravované komunikace ve standardním rozsahu.

SO 04: PD vycházela z dostupných podkladů a řešila zemní práce a práce na vrstvách opravované komunikace ve standardním rozsahu.

SO 05: PD vycházela z dostupných podkladů a řešila obnovu a doplnění poválcových chodníků ve standardním rozsahu.

Popis změny (navrhovaný stav):

SO 01: V průběhu stavebních prací po odkrytí konstrukcí došlo k neočekávaným změnám v rozsahu prováděných prací. Změna v méněpracích je v menším objemu vyspravení povrchu betonu maltou cementovou a v neosazení plotových dílců zn/plast. Změna ve vícepracích je ve větším objemu dřevěného obložení místo dílců zn/plast včetně přesunů hmot, dodávky řeziva a spojovacího materiálu a s tím souvisejících nátěrů.

SO 03: V průběhu stavebních prací po odkrytí povrchů a dalších vrstev došlo k neočekávaným změnám v rozsahu prováděných prací. Změna spočívá ve větším rozsahu zemních prací v méně soudržném úseku po zastížení průtoku sezónní povrchové a podpovrchové vody se zhutněným násypem sypaniny, štěrkodrtě a hrubého drceného kameniva včetně osazení ocelové svodnice kotvené do betonu.

SO 04: V průběhu stavebních prací po odkrytí povrchů došlo k neočekávaným změnám v rozsahu prováděných prací. Změna spočívá v menším rozsahu zemních prací v oproti předpokladu soudržné skladbě podkladních vrstev s menším nárokem na návoz štěrkodrtě a hrubého drceného kameniva a v osazení ocelové svodnice kotvené do betonu v kratší délce.

SO 05: V průběhu obnovovacích prací došlo k neočekávaným změnám v rozsahu prováděných prací. Změna v méněpracích je v menším objemu pokosu trávníků a řezu stromů průklestem, a zejména v úspoře zakládání nezarážením dřevěných pilot. Změna ve vícepracích je ve větším objemu hodin pro přesun materiálu díky ruční a pěší manipulaci. Dále došlo k přesunu oprav z NS Modrava – Filipova Huť do NS Hradlový most – Modrava – Filipova Huť – NS Modrava – Hradlový most. Celková délka oprav objektu SO 05 byla dodržena.

Zdůvodnění změn:

SO 01: Při zpracování PD bylo vycházeno z dostupných informací a standardních postupů jejich zabezpečení pro potřeby opravy mostu. Na základě zastižení menšího rozsahu zasažených povrchů betonu oproti předpokládanému rozsahu došlo k menším opravným zásahům. Změna dřevěného obložení za původně zamýšlenou výměnu poškozených dílců zn/plast za nové je vyvolána složitým kotvením s rizikem degradace a následnou nižší spolehlivostí a bezpečností.

SO 03: Při zpracování PD bylo vycházeno z dostupných informací a standardních postupů jejich zabezpečení pro potřeby opravy komunikace. Na základě zastižení průtoku sezónní povrchové a podpovrchové vody na méně soudržném úseku komunikace došlo k jeho zabezpečení větším rozsahem zemních prací s následným zhutněným násypem sypaniny, štěrkodrtě a hrubého drceného kameniva včetně osazení ocelové svodnice kotvené do betonu se souvisejícím dodávkami a přesuny hmot.

SO 04: Při zpracování PD bylo vycházeno z dostupných informací a standardních postupů jejich zabezpečení pro potřeby opravy komunikace. Na základě zastižení stabilnějších podkladních vrstev oproti předpokladu a na základě místní stavební situace došlo po dohodě s objednatelem za souhlasu TDS a projektanta ke snížení rozsahu zemních prací s omezením dodávky štěrkodrtě a hrubého drceného kameniva. Navíc se z důvodu šířkového uspořádání opravované komunikace a místních odtokových poměrů osadí ocelové svodnice kotvené do betonu v kratší délce.

SO 05: Při zpracování PD bylo vycházeno z dostupných informací a standardních postupů jejich zabezpečení pro potřeby obnovy poválkových chodníků. Na základě úspornějšího a přírodě citlivějšího přístupu dochází k menšímu rozsahu pokosu dotčených travních porostů a řezu stromů průklestem. Na základě místní stavební situace došlo po dohodě s objednatelem za souhlasu TDS a projektanta k upuštění od zakládání zarážení dřevěných pilot. Oproti předpokladu nebylo možné částečné přiblížení potřebného materiálu blíže k místům montáže a došlo ke zvýšení objemu hodin pro přesun materiálu prostřednictvím ruční a pěší manipulace.

Závěr:

S provedenými změnami lze dokončit opravy na SO 01, SO 03 a SO 04 a obnovu na SO 05 akce Modrava – Infrastruktura obce. Výše uvedené změny nezpůsobí prodloužení doby výstavby a posun termínu dokončení stavby. Provedené změny zvyšují kvalitu a bezpečnost díla a mají dopad na jeho cenu. Objednatel nemohl s náležitou péčí v době zpracování PD předvídat vzniklé změny a situaci zjištěnou po zahájení stavebních prací.

Finanční dopad změny:	Změna základní smlouvy o dílo z částky 4 084 000,00 Kč bez DPH o částku - 119 735,91 Kč bez DPH. Celkové změny závazku jsou 781 066,29 Kč bez DPH. Vyhodnocení podílu změny závazku méněprací ZL č. 1 je 11,03 % . Vyhodnocení podílu změny závazku víceprací ZL č. 1 je 8,10 % .	
Změna ceny ke schválení	méněpráce	- 450 400,60 Kč bez DPH
	vícepráce	+ 330 664,69 Kč bez DPH
	výsledná cena změny	- 119 735,91 Kč bez DPH

Přílohy:	- položkový rozpočet změny,
-----------------	-----------------------------

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebudou mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis: 	Razítko: FINAL KOM Havlíčková 947, 339 01 Klatovy IČ: 02877155, DIČ: CZ02877155
Datum: 21.07.2025	

Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 	Razítko:
Datum: 21.07.2025	

Schvalovací proces:

TDS: Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.	
Změnu schvaluji / neschvaluji 	Razítko:
Datum: 21.07.2025	
Objednatel: Se změnou souhlasím, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.	
Změnu schvaluji / neschvaluji 	Razítko: 
Datum: 21.07.2025	


Modrava – Infrastruktura obce, 1230800082

ZMĚNOVÝ LIST č. 2		Datum předložení zhotovitelem	21.07.2025
Předmětem ZL je změna dle § 222 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek		Datum schválení objednatelem	21.07.2025
Objednatel	Obec Modrava, Modrava 63, 341 92 Kašperské Hory		
TDS			
Projektant			
Zhotovitel	FINAL KOM s.r.o., Havlíčkova 947, 339 01 Klatovy		

Objekt SO:	SO 02 Oprava mostu a komunikace Modrava – zelená turistická
<u>Stávající stav dle PD (týkající se změn):</u> SO 02: PD vycházela z dostupných podkladů a řešila zemní práce a práce na vrstvách opravované komunikace ve standardním rozsahu. <u>Popis změny (navrhovaný stav):</u> SO 02: V průběhu stavebních prací po odkrytí konstrukcí došlo ke změnám v rozsahu prováděných prací. Změna v méněpracích je v menším objemu frézování živичného krytu a změnou prací na vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) za vícepráce v pokládce asfaltového betonu vrstva obrusná ACO 11 (ABS) z nemodifikovaného asfaltu na postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m². Dochází i k většímu rozsahu úpravy dotčené komunikace a to úpravy pláňe vč. hloubení rýh, zvětšení prací na vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) s živичným spojovacím postřikem ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m² a větším rozsahu pokládky asfaltového betonu vrstva obrusná ACO 11 (ABS) z nemodifikovaného asfaltu. S tím koresponduje i zvětšení rozsahu osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého včetně souvisejících prací a dodávek a to na základě místní stavební situace a budoucích provozních podmínek po dohodě s provozovatelem a objednatelem. Další změnou jsou dodatečné napouštěcí a ochranné nátěry dřevěných konstrukcí.	
<u>Zdůvodnění změn:</u> SO 02: Při zpracování PD bylo vycházeno z dostupných informací a standardních postupů k jejich zabezpečení pro potřeby opravy komunikace vč. opravy komunikace na mostu. Na základě rozkrytí konstrukčních vrstev dochází ke změnám v rozsahu jednotlivých prací a na základě místní stavební situace a budoucích provozních podmínek po dohodě s provozovatelem a objednatelem dochází i ke zvětšení rozsahu opravných prací. Napouštěcí a ochranné nátěry dřevěných konstrukcí zvýší jejich odolnost a trvanlivost. <u>Závěr:</u> S provedenými změnami lze dokončit opravy na SO 02 akce Modrava – Infrastruktura obce. Výše uvedené změny nezpůsobí prodloužení doby výstavby a posun termínu dokončení stavby. Provedené změny zvyšují kvalitu a bezpečnost díla a mají dopad na jeho cenu.	

Finanční dopad změny:	Změna základní smlouvy o dílo z částky 4 084 000,00 Kč bez DPH o částku + 341 111,19 Kč bez DPH. Celkové změny závazku jsou 674 551,99 Kč bez DPH. Vyhodnocení podílu změny závazku ZL č. 2 je 16,52 %.	
Změna ceny ke schválení	méněpráce	- 166 720,40 Kč bez DPH
	vícepráce	+ 507 831,59 Kč bez DPH
	výsledná cena změny	+ 341 111,19 Kč bez DPH

Přílohy:	- položkový rozpočet změny,
-----------------	-----------------------------

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebudou mít dopad do celkového HMG stavby.		
Podpis:		Razítko:
Datum: 21.07.2025		 Havlíčková 947, 339 01 Klatovy IČ: 02877155, DIČ: CZ02877155


Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	Razítko:
	
Datum: 21.07.2025	

Schvalovací proces:

TDS: Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.	
Změnu schvaluji / neschvaluji	Razítko:
	
Datum: 21.07.2025	

Objednatel: Se změnou souhlasím, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~



Datum: **21.07.2025**

Razítko:



Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 2025/009 Modrava - infrastruktura obce			
Objednatel:	Obec Modrava 63 34192 Modrava	IČO: 00573418 DIČ: CZ00573418	
Zhotovitel:	FINAL KOM s.r.o. Havlíčková 947 33901 Klatovy-Klatovy IV	IČO: 02877155 DIČ: CZ02877155	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 973 015,68
PSV			332 359,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 305 375,28
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		4 305 375,28 CZK
Základní DPH	21 %		904 128,81 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			5 209 504,09 CZK
v _____ Za zhotovitele dne 8.8.2025 _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Změna podle ZZVZ, § 222, odst.:	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	podíl změny v %
SO 01	Oprava mostu Modrava - červená turistická		462 291,02	97 081,12	559 372,14	
Dod1.MPR	Méněpráce	6)	-141 259,00	-29 664,39	-170 923,39	-3,46
Dod1.VPR	Vícepráce	6)	120 667,09	25 340,09	146 007,18	2,95
VŘ	Rozpočet do VŘ		482 882,93	101 405,42	584 288,35	
SO 02	Oprava mostu a komunikace Modrava - zelená turistická		956 360,82	200 835,77	1 157 196,59	
Dod1.MPR	Méněpráce	5)	-166 720,40	-35 011,28	-201 731,68	-4,08
Dod1.VPR	Vícepráce	5)	507 831,59	106 644,63	614 476,22	12,43
VŘ	Rozpočet do VŘ		615 249,63	129 202,42	744 452,05	
SO 03	Oprava komunikace Filipova Hut' - žlutá turistická		1 372 351,48	288 193,81	1 660 545,29	
Dod1.VPR	Vícepráce	6)	169 997,60	35 699,50	205 697,10	4,16
VŘ	Rozpočet do VŘ		1 202 353,88	252 494,31	1 454 848,19	
SO 04	Oprava komunikace Filipova Hut' - zelená turistická		738 006,96	154 981,46	892 988,42	
Dod1.MPR	Méněpráce	6)	-184 141,60	-38 669,74	-222 811,34	-4,51
VŘ	Rozpočet do VŘ		922 148,56	193 651,20	1 115 799,76	
SO 05	Oprava NS Modrava - Filipova Hut'		776 365,00	163 036,65	939 401,65	
Dod1.MPR	Méněpráce	6)	-125 000,00	-26 250,00	-151 250,00	-3,06
Dod1.VPR	Vícepráce	6)	40 000,00	8 400,00	48 400,00	0,98
VŘ	Rozpočet do VŘ		861 365,00	180 886,65	1 042 251,65	
Celkem za stavbu			4 305 375,28	904 128,81	5 209 504,09	
Méněpráce změna podle odst. 6) za stavbu			-450 400,60 Kč			-11,03
Vícepráce změna podle odst. 6) za stavbu			330 664,69 Kč			8,10
Celkový objem změny podle odst. 6)			781 065,29 Kč			
Méněpráce změna podle odst. 5) za stavbu			-166 720,40 Kč			
Vícepráce změna podle odst. 5) za stavbu			507 831,59 Kč			
Celkový objem změny podle odst. 5)			674 551,99 Kč			16,52
Méněpráce Celkem za stavbu			-617 121,00 Kč			
Vícepráce Celkem za stavbu			838 496,28 Kč			
Změna základní SoD	Celkem za stavbu	+	221 375,28 Kč	46 488,81 Kč	267 864,09 Kč	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			193 016,29	4,5
2	Zakládání	HSV			83 795,00	1,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			64 000,00	1,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			669 180,00	15,5
5	Komunikace pozemní	HSV			1 712 835,36	39,8
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			23 214,28	0,5
8	Trubní vedení	HSV			14 720,00	0,3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			278 084,46	6,5
997	Přesun sutě	HSV			190 875,96	4,4
998	Přesun hmot	HSV			143 288,01	3,3
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			100 000,00	2,3
VPR	Vícepráce	HSV			407 006,32	9,5
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			18 000,00	0,4
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			75 000,00	1,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			121 351,10	2,8
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			211 008,50	4,9
Cena celkem					4 305 375,28	100,0

Položkový rozpočet

S:	2025/009	Modrava - infrastruktura obce	
O:	SO 01	Oprava mostu Modrava - červená turistická	
R:	Dod1.MPR	Méněpráce	-141 259,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	348181131	Výroba mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného s výplní	m	0,00000	1 000,00	0,00
2	348181132	Montáž mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného s výplní	m	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-46 259,00
3	628195011	Očištění ocel konstrukcí od usazenin	m2	0,00000	336,00	0,00
4	628613511	Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm	m2	0,00000	88,20	0,00
5	R5	Vyspravení povrchu betonu maltou cementovou	m2	-33,40000	1 385,00	-46 259,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
6	962065711	Bourání zábradlí dřevěného na mostě s výplní při vzdálenosti sloupků do 2,5 m	m	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 997		Přesun sutě				0,00
7	997131511	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných do 1 km	m3	0,00000	1 080,00	0,00
8	997131519	Příplatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných	m3	0,00000	10,00	0,00
9	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,00000	110,00	0,00
Díl: 998		Přesun hmot				0,00
10	998218111	Přesun hmot pro mosty dřevěné v do 10 m	t	0,00000	556,00	0,00
11	998218191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty dřevěné za zvelšený přesun do 1000 m	t	0,00000	15,50	0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-95 000,00
12	76649210R	Montáž obložení dřevěného	m2	0,00000	655,00	0,00
13	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	0,00000	12 800,00	0,00
14	R1	Drobný spojovací materiál	kg	0,00000	550,00	0,00
15	R2	Demontáž zarezlých dílců	kpl.	0,00000	5 000,00	0,00
16	R3	Demontáž plotových dílců	kpl	0,00000	800,00	0,00
17	R4	Plotové dílce zn/plast	m2	-38,00000	2 500,00	-95 000,00
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
18	783103120	Provedení dvojnásobného napouštěcího nátěru truhlářských konstrukcí	m2	0,00000	226,00	0,00
19	24621110	olej teakový na dřevo O1011	litr	0,00000	260,00	0,00
20	783107100	Provedení krycího jednonásobného nátěru truhlářských konstrukcí	m2	0,00000	114,00	0,00
21	24620319	hmota nátěrová olejová základní i vrchní univerzální odstín hnědý	kg	0,00000	114,00	0,00
22	R	Oprava mostu - dle zápisu z běžné prohlídky	soubor	0,00000	133 020,97	0,00

Položkový rozpočet

S:	2025/009	Modrava - infrastruktura obce
O:	SO 01	Oprava mostu Modrava - červená turistická
R:	Dod1.VPR	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	348181131	Výroba mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného s výplní	m	0,00000	1 000,00	0,00
2	348181132	Montáž mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného s výplní	m	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
3	628195011	Očištění ocel konstrukcí od usazenin	m2	0,00000	336,00	0,00
4	628613511	Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm	m2	0,00000	88,20	0,00
5	R5	Vyspravení povrchu betonu maltou cementovou	m2	0,00000	1 385,00	0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
6	962065711	Bourání zábradlí dřevěného na mostě s výplní při vzdálenosti sloupků do 2,5 m	m	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 997		Přesun sutě				0,00
7	997131511	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných do 1 km	m3	0,00000	1 080,00	0,00
8	997131519	Příplatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných	m3	0,00000	10,00	0,00
9	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,00000	110,00	0,00
Díl: 998		Přesun hmot				914,40
10	998218111	Přesun hmot pro mosty dřevěné v do 10 m	t	1,60000	556,00	889,60
11	998218191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty dřevěné za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,60000	15,50	24,80
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				70 564,60
12	76649210R	Montáž obložení dřevěného	m2	52,92000	655,00	34 662,60
13	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	2,59000	12 800,00	33 152,00
14	R1	Drobný spojovací materiál	kg	5,00000	550,00	2 750,00
15	R2	Demontáž zarezlých dílců	kpl.	0,00000	5 000,00	0,00
16	R3	Demontáž plotových dílců	kpl.	0,00000	800,00	0,00
17	R4	Plotové dílce zn/plast	m2	0,00000	2 500,00	0,00
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				49 188,09
18	783103120	Provedení dvojnásobného napouštěcího nátěru truhlářských konstrukcí	m2	132,30000	226,00	29 899,80
19	24621110	olej teakový na dřevo O1011	litr	7,47600	260,00	1 943,76
20	783107100	Provedení krycího jedonásobného nátěru truhlářských konstrukcí	m2	132,30000	114,00	15 082,20
21	24620319	hmota nátěrová olejová základní i vrchní univerzální odstín hnědý	kg	19,84500	114,00	2 262,33
22	R	Oprava mostu - dle zápisu z běžné prohlídky	soubor	0,00000	133 020,97	0,00

Položkový rozpočet

S:	2025/009	Modrava - infrastruktura obce
O:	SO 01	Oprava mostu Modrava - červená turistická
R:	VR	Rozpočet do VR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				64 000,00
1	348181131	Výroba mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného s výplní	m	32,00000	1 000,00	32 000,00
2	348181132	Montáž mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného s výplní	m	32,00000	1 000,00	32 000,00
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				69 473,28
3	628195011	Očištění ocel konstrukcí od usazenin	m2	38,40000	336,00	12 902,40
4	628613511	Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm	m2	38,40000	88,20	3 386,88
5	R5	Vyspravení povrchu betonu maltou cementovou	m2	38,40000	1 385,00	53 184,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 000,00
6	962065711	Bourání zábradlí dřevěného na mostě s výplní při vzdálenosti sloupků do 2,5 m	m	32,00000	1 000,00	32 000,00
Díl: 997		Přesun sutě				6 144,00
7	997131511	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných do 1 km	m3	5,12000	1 080,00	5 529,60
8	997131519	Příplatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných	m3	5,12000	10,00	51,20
9	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,12000	110,00	563,20
Díl: 998		Přesun hmot				3 658,74
10	998218111	Přesun hmot pro mosty dřevěné v do 10 m	t	6,40200	556,00	3 559,51
11	998218191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty dřevěné za zvětšený přesun do 1000 m	t	6,40200	15,50	99,23
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				145 786,50
12	76649210R	Montáž obložení dřevěného	m2	27,00000	655,00	17 685,00
13	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	0,81000	12 800,00	10 368,00
14	R1	Drobný spojovací materiál	kg	8,97000	550,00	4 933,50
15	R2	Demontáž zarezlých dílců	kpl.	1,00000	5 000,00	5 000,00
16	R3	Demontáž plotových dílců	kpl.	16,00000	800,00	12 800,00
17	R4	Plotové dílce zn/plast	m2	38,00000	2 500,00	95 000,00
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				161 820,41
18	783103120	Provedení dvojnásobného napouštěcího nátěru truhlářských konstrukcí	m2	76,00000	226,00	17 176,00
19	24621110	olej teakový na dřevo O1011	litr	6,38400	260,00	1 659,84
20	783107100	Provedení krycího jednonásobného nátěru truhlářských konstrukcí	m2	76,00000	114,00	8 664,00
21	24620319	hmota nátěrová olejová základní i vrchní univerzální odstín hnědý	kg	11,40000	114,00	1 299,60
22	R	Oprava mostu - dle zápisu z běžné prohlídky	soubor	1,00000	133 020,97	133 020,97

Položkový rozpočet

S:	2025/009	Modrava - infrastruktura obce
O:	SO 02	Oprava mostu a komunikace Modrava - zelená turistická
R:	Dod1.MPR	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-16 632,00
1	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,00000	101,00	0,00
2	113154224	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	-126,00000	132,00	-16 632,00
3	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	0,00000	136,00	0,00
4	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	0,00000	386,00	0,00
5	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,00000	137,00	0,00
6	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,00000	25,20	0,00
7	181951112	Uprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťnutím strojně	m2	0,00000	20,20	0,00
Díl: 5		Komunikace pozemní				-126 072,50
8	564831011	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	0,00000	184,00	0,00
9	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	0,00000	145,00	0,00
10	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	m2	-298,75000	422,00	-126 072,50
11	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0.50 kg/m2	m2	0,00000	18,00	0,00
12	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,00000	584,00	0,00
13	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,00000	505,00	0,00
14	599142111	Uprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm	m	0,00000	125,00	0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
15	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,00000	454,00	0,00
16	58380001	krajiník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	0,00000	606,00	0,00
17	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,00000	2 580,00	0,00
18	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	0,00000	65,00	0,00
19	919735112	Rezáni stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	0,00000	111,00	0,00
20	938908411	Čištění vozovky splachováním vodou	m2	0,00000	15,00	0,00
Díl: 997		Přesun sutě				-24 015,90
21	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	-28,90000	121,00	-3 496,90
22	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	-1 329,40000	10,00	-13 294,00
23	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,00000	250,00	0,00
24	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-28,90000	250,00	-7 225,00
Díl: 998		Přesun hmot				0,00
25	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,00000	55,20	0,00
26	R1	Oprava mostu - dle zápisu z běžné prohlídky	soubor	0,00000	80 000,00	0,00
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
27	012002000	Geodetické práce	...	0,00000	8 000,00	0,00
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				0,00

Položkový rozpočet

S:	2025/009	Modrava - infrastruktura obce
O:	SO 02	Oprava mostu a komunikace Modrava - zcloná turistická
R:	Dod1.MPR	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	030001000	Zařízení staveniště	...	0,00000	25 000,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2025/009	Modrava - infrastruktura obce
O:	SO 02	Oprava mostu a komunikace Modrava - zelená turistická
R:	Dod1.VPR	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 909,12
1	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,00000	101,00	0,00
2	113154224	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	0,00000	132,00	0,00
3	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	0,00000	136,00	0,00
4	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	9,60000	386,00	3 705,60
5	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	9,60000	137,00	1 315,20
6	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,60000	25,20	241,92
7	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	32,00000	20,20	646,40
Díl: 5		Komunikace pozemní				146 954,60
8	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	32,00000	184,00	5 888,00
9	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	56,00000	145,00	8 120,00
10	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	m2	0,00000	422,00	0,00
11	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	254,20000	18,00	4 575,60
12	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,00000	584,00	0,00
13	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	254,20000	505,00	128 371,00
14	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm	m	0,00000	125,00	0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				92 451,71
15	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	63,10000	454,00	28 647,40
16	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	64,36200	606,00	39 003,37
17	916991121	Lož pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,89300	2 580,00	4 883,94
18	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	91,50000	65,00	5 947,50
19	919735112	Rezáni stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	91,50000	111,00	10 156,50
20	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	254,20000	15,00	3 813,00
Díl: 997		Přesun sutě				0,00
21	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,00000	121,00	0,00
22	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	0,00000	10,00	0,00
23	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,00000	250,00	0,00
24	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	250,00	0,00
Díl: 998		Přesun hmot				6 497,04
25	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	117,70000	55,20	6 497,04
26	R1	Oprava mostu - dle zápisu z běžné prohlídky	soubor	0,00000	80 000,00	0,00
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
27	012002000	Geodetické práce	...	0,00000	8 000,00	0,00
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				0,00

Položkový rozpočet

S:	2025/009	Modrava - infrastruktura obce
O:	SO 02	Oprava mostu a komunikace Modrava - zelená turistická
R:	Dod1.VPR	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	030001000	Zařízení staveniště	...	0,00000	25 000,00	0,00
Díl: VPR		Vícepráce				256 019,12
29	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2	552,95000	377,00	208 462,15
30	783103120	Provedení dvojnásobného napouštěcího nátěru truhlářských konstrukcí	m2	125,50000	226,00	28 363,00
31	24621110	olej teakový na dřevo O1011	litr	10,54200	260,00	2 740,92
32	783107100	Provedení krycího jednonásobného nátěru truhlářských konstrukcí	m2	125,50000	114,00	14 307,00
33	24620319	hmota nátěrová olejová základní i vrchní univerzální odstín hnědý	kg	18,82500	114,00	2 146,05

Položkový rozpočet

S:	2025/009	Modrava - infrastruktura obce
O:	SO 02	Oprava mostu a komunikace Modrava - zelená turistická
R:	VŘ	Rozpočet do VŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				48 496,42
1	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	46,75000	101,00	4 721,75
2	113154224	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	252,00000	132,00	33 264,00
3	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubniků stojatých	m	30,90000	136,00	4 202,40
4	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	8,98500	386,00	3 468,21
5	162451126	Vodorovně přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	8,98500	137,00	1 230,95
6	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,98500	25,20	226,42
7	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	68,45000	20,20	1 382,69
Díl: 5		Komunikace pozemní				308 242,80
8	564831011	Podklad ze šterkodrtě SD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	68,45000	184,00	12 594,80
9	569831111	Zpevnění krajinic šterkodrtí tl 100 mm	m2	14,50000	145,00	2 102,50
10	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	m2	298,75000	422,00	126 072,50
11	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	252,00000	18,00	4 536,00
12	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	46,75000	584,00	27 302,00
13	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	252,00000	505,00	127 260,00
14	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm	m	67,00000	125,00	8 375,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				74 748,25
15	916241213	Osazení obrubniku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	59,90000	454,00	27 194,60
16	58380001	krajinik kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	61,09800	606,00	37 025,39
17	916991121	Lože pod obrubniky, krajiniky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,79700	2 580,00	4 636,26
18	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	12,00000	65,00	780,00
19	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	12,00000	111,00	1 332,00
20	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	252,00000	15,00	3 780,00
Díl: 997		Přesun sutě				64 070,10
21	997002511	Vodorovně přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovněním do 1 km	t	77,10000	121,00	9 329,10
22	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	3 546,60000	10,00	35 466,00
23	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	6,33500	250,00	1 583,75
24	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	70,76500	250,00	17 691,25
Díl: 998		Přesun hmot				86 692,06
25	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	121,23300	55,20	6 692,06
26	R1	Oprava mostu - dle zápisu z běžné prohlídky	soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 000,00
27	012002000	Geodetické práce	...	1,00000	8 000,00	8 000,00
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				25 000,00

Položkový rozpočet

S:	2025/009	Modrava - infrastruktura obce
O:	SO 02	Oprava mostu a komunikace Modrava - zelená turistická
R:	VŘ	Rozpočet do VŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	030001000	Zařízení staveniště	...	1,00000	25 000,00	25 000,00

Položkový rozpočet

S:	2025/009	Modrava - infrastruktura obce
O:	SO 03	Oprava komunikace Filipova Hut' - žlutá turistická
R:	Dod1.VPR	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				19 010,40
1	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	0,00000	138,00	0,00
2	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	0,00000	136,00	0,00
3	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	0,00000	386,00	0,00
4	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	120,00000	137,00	16 440,00
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	102,00000	25,20	2 570,40
6	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	0,00000	20,20	0,00
Díl: 5		Komunikace pozemní				0,00
7	564831011	Podklad ze štěrku tl 100 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	0,00000	184,00	0,00
8	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	0,00000	596,00	0,00
9	569831111	Zpevnění krajnic štěrku tl 100 mm	m2	0,00000	145,00	0,00
10	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	m2	0,00000	386,00	0,00
11	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	0,00000	18,00	0,00
12	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,00000	496,00	0,00
13	599142111	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm	m	0,00000	125,00	0,00
Díl: 8		Trubní vedení				0,00
14	899132212	Výšková úprava poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	0,00000	3 680,00	0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
15	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,00000	438,00	0,00
16	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	0,00000	205,00	0,00
17	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,00000	3 350,00	0,00
18	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	0,00000	65,00	0,00
19	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	0,00000	111,00	0,00
20	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	0,00000	15,00	0,00
21	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	0,00000	44,20	0,00
Díl: 997		Přesun sutě				0,00
22	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,00000	121,00	0,00
23	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	0,00000	10,00	0,00
24	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,00000	380,00	0,00
25	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,00000	250,00	0,00
Díl: 998		Přesun hmot				0,00
26	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,00000	55,20	0,00
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
27	012002000	Geodetické práce	...	0,00000	5 000,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2025/009	Modrava - infrastruktura obce
O:	SO 03	Oprava komunikace Filipova Huť - žlutá turistická
R:	Dod1.VPR	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				0,00
28	030001000	Zařízení staveniště	...	0,00000	25 000,00	0,00
Díl: VPR		Vícepráce				150 987,20
29	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	120,00000	168,00	20 160,00
30	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	120,00000	38,50	4 620,00
31	58344229	štěrkodrtí frakce 0/125	t	102,00000	540,00	55 080,00
32	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	102,00000	540,00	55 080,00
33	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	4,40000	2 080,00	9 152,00
34	098225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitčným	t	204,00000	33,80	6 895,20

Položkový rozpočet

S:	2025/009	Modrava - infrastruktura obce
O:	SO 03	Oprava komunikace Filipova Hut' - žlutá turistická
R:	VŘ	Rozpočet do VŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				76 049,17
1	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	401,00000	138,00	55 338,00
2	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	14,00000	136,00	1 904,00
3	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22,35000	386,00	8 627,10
4	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	22,35000	137,00	3 061,95
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	22,35000	25,20	563,22
6	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	324,50000	20,20	6 554,90
Díl: 5		Komunikace pozemní				924 443,46
7	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	324,50000	184,00	59 708,00
8	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	135,00000	596,00	80 460,00
9	569831111	Zpevnění krajinic šterkodrtí tl 100 mm	m2	135,00000	145,00	19 575,00
10	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	m2	853,74000	386,00	329 543,64
11	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	853,74000	18,00	15 367,32
12	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	837,00000	496,00	415 152,00
13	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm	m	37,10000	125,00	4 637,50
Díl: 8		Trubní vedení				14 720,00
14	899132212	Výšková úprava poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	4,00000	3 680,00	14 720,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 769,10
15	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,00000	438,00	6 132,00
16	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	14,28000	205,00	2 927,40
17	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,42000	3 350,00	1 407,00
18	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	37,10000	65,00	2 411,50
19	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	37,10000	111,00	4 118,10
20	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	853,74000	15,00	12 806,10
21	938909611	Odstranění nánosů na krajinicích tl do 100 mm	m2	135,00000	44,20	5 967,00
Díl: 997		Přesun sutě				100 963,16
22	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	121,04700	121,00	14 646,69
23	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	5 568,16200	10,00	55 681,62
24	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,87000	380,00	1 090,60
25	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	118,17700	250,00	29 544,25
Díl: 998		Přesun hmot				20 408,99
26	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	369,72800	55,20	20 408,99
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00
27	012002000	Geodetické práce	...	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	2025/009	Modrava - infrastruktura obce
O:	SO 03	Oprava komunikace Filipova Huť - žlutá turistická
R:	VR	Rozpočet do VR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				25 000,00
28	030001000	Zařízení staveniště	...	1,00000	25 000,00	25 000,00

Položkový rozpočet

S:	2025/009	Modrava - infrastruktura obce
O:	SO 04	Oprava komunikace Filipova Huť - zelená turistická
R:	Dod1.MPR	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-153 950,40
1	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0,00000	65,00	0,00
2	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	-120,00000	168,00	-20 160,00
3	132251102	Iloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	0,00000	468,00	0,00
4	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-120,00000	137,00	-16 440,00
5	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuťných strojně	m3	-102,00000	25,20	-2 570,40
6	58344229	Štěrkodrt frakce 0/125	t	-102,00000	540,00	-55 080,00
7	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	-102,00000	540,00	-55 080,00
8	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mcoziskládky	m3	-120,00000	38,50	-4 620,00
9	181101131	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 do 20 m	m3	0,00000	16,90	0,00
10	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťným strojně	m2	0,00000	10,00	0,00
11	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	0,00000	65,00	0,00
Díl: 2		Zakládání				0,00
12	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	0,00000	1 386,00	0,00
13	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilí v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	0,00000	44,00	0,00
14	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	0,00000	50,00	0,00
15	212752102	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	0,00000	285,00	0,00
Díl: 5		Komunikace pozemní				-23 296,00
16	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	0,00000	102,00	0,00
17	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	0,00000	398,00	0,00
18	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	0,00000	108,00	0,00
19	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	0,00000	95,00	0,00
20	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	-11,20000	2 080,00	-23 296,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
21	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	0,00000	96,00	0,00
22	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	0,00000	44,20	0,00
Díl: 997		Přesun sutě				0,00
23	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,00000	121,00	0,00
24	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	0,00000	10,00	0,00
25	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,00000	110,00	0,00
26	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhuťnění	t	0,00000	50,00	0,00
Díl: 998		Přesun hmot				-6 895,20
27	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-204,00000	33,80	-6 895,20
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
28	012002000	Geodetické práce	...	0,00000	5 000,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2025/009	Modrava - infrastruktura obce
O:	SO 04	Oprava komunikace Filipova Huť - zelená turistická
R:	Dod1.MPR	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				0,00
29	030001000	Zařízení staveniště	...	0,00000	25 000,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2025/009	Modrava - infrastruktura obce
O:	SO 04	Oprava komunikace Filipova Hut' - zelená turistická
R:	VŘ	Rozpočet do VŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				206 948,58
1	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	60,00000	65,00	3 900,00
2	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	120,00000	168,00	20 160,00
3	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,25000	468,00	14 157,00
4	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	150,25000	137,00	20 584,25
5	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	102,00000	25,20	2 570,40
6	58344229	Štěrkodrt' frakce 0/125	l	102,00000	540,00	55 080,00
7	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	102,00000	540,00	55 080,00
8	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	150,25000	38,50	5 784,63
9	181101131	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 do 20 m	m3	226,29000	16,90	3 824,30
10	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 540,80000	10,00	15 408,00
11	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	160,00000	65,00	10 400,00
Díl: 2		Zakládání				83 795,00
12	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	25,00000	1 386,00	34 650,00
13	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	200,00000	44,00	8 800,00
14	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	236,90000	50,00	11 845,00
15	212752102	Tratí vod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	100,00000	285,00	28 500,00
Díl: 5		Komunikace pozemní				482 563,00
16	564831111	Podklad ze štěrku drtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 540,80000	102,00	157 161,60
17	564871116	Podklad ze štěrku drtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	160,00000	398,00	63 680,00
18	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	1 540,80000	108,00	166 406,40
19	569831111	Zpevnění krajnic štěrku drtě tl 100 mm	m2	237,00000	95,00	22 515,00
20	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	35,00000	2 080,00	72 800,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 115,40
21	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	340,00000	96,00	32 640,00
22	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	237,00000	44,20	10 475,40
Díl: 997		Přesun sutě				43 714,60
23	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	150,22200	121,00	18 176,86
24	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	150,22200	10,00	1 502,22
25	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	150,22200	110,00	16 524,42
26	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	150,22200	50,00	7 511,10
Díl: 998		Přesun hmot				32 011,98
27	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	947,10000	33,80	32 011,98
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00
28	012002000	Geodetické práce	...	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	2025/009	Modrava - infrastruktura obce
O:	SO 01	Oprava komunikace Filipova Huť - zelená turistická
R:	VŘ	Rozpočet do VŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				25 000,00
29	030001000	Zařízení staveniště	...	1,00000	25 000,00	25 000,00

Položkový rozpočet

S:	2025/009	Modrava - infrastruktura obce
O:	SO 05	Oprava NS Modrava - Filipova Huť
R:	Dod1.MPR	Ménčpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-32 000,00
1	111101112	Odstranění ruderálního porostu na svahu do 1:2	m2	0,00000	47,90	0,00
2	111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	-200,00000	110,00	-22 000,00
3	184806112	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny přes 2 do 4 m	kus	-10,00000	1 000,00	-10 000,00
Díl: 2		Zakládání				-93 000,00
4	232321111	Zaražení dřevěných pilot svisle D do 120 mm hl do 2 m	m	-60,00000	1 550,00	-93 000,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00
5	411121011	Konstrukce z modřínových poválů v=140mm, dl. do 380cm (2 stranně hraněných)	kus	0,00000	2 372,00	0,00
6	421958111	Lávka dřevěná z modřínových řušen tl. 50-60mm, dl. do 150cm kotvená ocelovými hřeby 120mm	m2	0,00000	2 500,00	0,00
7	46795112R	Vyrovnávací práh dřevěný modřínový, jednoduchý z kulatiny D do 29cm	m	0,00000	1 500,00	0,00
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
8	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	0,00000	500,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2025/009	Modrava - infrastruktura obce
O:	SO 05	Oprava NS Modrava - Filipova Huť
R:	Dod1.VPR	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	111101112	Odstranění ruderalního porostu na svahu do 1:2	m2	0,00000	47,90	0,00
2	111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	0,00000	110,00	0,00
3	184806112	Rez stromů netrnitých průklestem D koruny přes 2 do 4 m	kus	0,00000	1 000,00	0,00
Díl: 2		Zakládání				0,00
4	232321111	Zaražení dřevěných pilot svisle D do 120 mm hl do 2 m	m	0,00000	1 550,00	0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00
5	411121011	Konstrukce z modřínových povalů v=140mm, dl. do 380cm (2 stranně hraněných)	kus	0,00000	2 372,00	0,00
6	421958111	Lávka dřevěná z modřínových fošen tl. 50-60mm, dl. do 150cm kotvená ocelovými hřeby 120mm	m2	0,00000	2 500,00	0,00
7	46795112R	Vyrovnávací práh dřevěný modřínový, jednoduchý z kulatiny D do 29cm	m	0,00000	1 500,00	0,00
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				40 000,00
8	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	80,00000	500,00	40 000,00

Položkový rozpočet

S:	2025/009	Modrava - infrastruktura obce
O:	SO 05	Oprava NS Modrava - Filipova Huť
R:	VŘ	Rozpočet do VŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				39 185,00
1	111101112	Odstranění ruderálního porostu na svahu do 1:2	m2	150,00000	47,90	7 185,00
2	111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	200,00000	110,00	22 000,00
3	184806112	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny přes 2 do 4 m	kus	10,00000	1 000,00	10 000,00
Díl: 2		Zakládání				93 000,00
4	232321111	Zaražení dřevěných pilot svisle D do 120 mm hl do 2 m	m	60,00000	1 550,00	93 000,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				669 180,00
5	411121011	Konstrukce z modřínových povalů v=140mm, dl. do 380cm (2 stranně hrančových)	kus	65,00000	2 372,00	154 180,00
6	421958111	Lávka dřevěná z modřínových fošen tl. 50-60mm, dl. do 150cm kotvená ocelovými hřeby 120mm	m2	200,00000	2 500,00	500 000,00
7	46795112R	Vyrovnávací práh dřevěný modřínový, jednoduchý z kulatiny D do 29cm	m	10,00000	1 500,00	15 000,00
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				60 000,00
8	HZS1292	1 hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	120,00000	500,00	60 000,00

