

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 28. 4. 2015

na akci: „Obnova 1.NP. Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou“

uzavřená ve smyslu ustanovení uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

mezi

Zhotovitelem:

A+Š stavby, s.r.o., Polní 304/36, 59101 Žďár nad Sázavou
zastoupeným: Stanislavem Šmerdou, jednatelem společnosti
IČ: 25560263
DIČ: CZ 25560263
(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem:

Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II, Zámek 2/2, 591 02 Žďár nad Sázavou,
zastoupeným: R. D. Mgr. Vladimírem Záleským, farářem
IČ: 488 98 013
(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 1 je sjednán z důvodu stanovení rozsahu prací realizovaných v roce 2015 v návaznosti na finanční možnosti objednatele.

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 je nahrazen takto:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

	Cena bez DPH:	DPH 21%:	Cena včetně DPH:
cena díla celkem	2 294 992,00 Kč	481 948,00 Kč	2 776 940,00 Kč
realizace v roce 2015	1 036 214,00 Kč	217 605,00 Kč	1 253 819,00 Kč
do dalšího období zbývá	1 258 778,00 Kč	264 343,00 Kč	1 523 121,00 Kč

2. čl. 4 Doba plnění, bod 4.2 je nahrazen takto:

4.2 Ukončení prací v roce 2015: 30. 10. 2015

3. Ostatní články cit. SOD, zůstávají beze změn

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.


Přílohy - Položkový rozpočet pro etapu 2015

V Žďáře n. Sáz. dne 15. 6. 2015

V Žďár n. S. dne 15. 6. 2015


za objednatele:



A+Š STAVBY, s.r.o.
Polní 36
591 02 Žďár nad Sázavou
IČ: 25560263 DIČ: CZ25560263

za zhotovitele:

33-1460/2415

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TENTO DODATEK

KE STANOVISKU CÍRKEVNÍHO SCHVÁLENÍ

1. 6. 2015



[Handwritten signature]

Položkový soupis prací a dodávek

S: 0008	Obnova 1.NP poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Ždáru nad Sázavou
O: 01	Obnova 1.NP poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Ždáru nad Sázavou
R: 01	Obnova 1.NP poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Ždáru nad Sázavou - rok 2015

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl: 0	1 60726119.AR	Poznáмка uchazeče Nepřijízený díl	m2	87,50000	250,00	40 625,00		
	2 69366199R	deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana broušená; tl = 12,0 mm 5*17,5 geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevňená oboustranně 5*17,5 5*5,5*5*14,5	m2	87,50000 187,50000 87,50000 100,00000	100,00	18 750,00	SPCM	RTS
Díl: 4	413 35-2	Podpěrná konstrukce bednění nosníků				137 375,50		
	3 413351217R00	a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu ...přes 20 do 30 kPa, - zřízení	m2	173,30000	590,00	102 247,00	801-1	RTS
	4 413351218R00	...přes 20 do 30 kPa, odstranění	m2	173,30000	145,00	25 128,50	801-1	RTS
	5 451971111Rxx	Montáž z geotextil, uchycení spony, hřeby Slouží jako záštěna k zachycení nečistot, aby se nedostaly do hlavní lože	m2	100,00000	100,00	10 000,00		Vlastní
Díl: 6	601 01	Úpravy povrchu, podlahy				12 478,50		
	601 01-1	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí po jednotlivých vrstvách						
	6 601032113R00	Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí ...položení dvakrát rákosovou rohoží 5 ks chórků - 0,8*173,3	m2	27,73000 138,64000	450,00	12 478,50	801-1	RTS
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				176 252,00		

[illegible]

10	611471101Rxx	Cena za jeden celý chůrek. 9,1 m ² x 2200 Kč = 20 000 Kč							
		Omitka jednovrstvá vápenná kletovaná - restaurátor		m ²	34,66000	2 200,00	76 252,00		Vlastní
		Omitky budou provedeny jako jednovrstvé, z hrubší vápenné omítky, namíchané podle vzorku originální santiniovské omítky, která se po zavednutí zaklepuje směsí hašeného vápna s mramorovou moučkou do zcela utuženého povrchu. Protože tvar stropu je zborcená zprůhybaná plocha, bude tato fáze prací velmi náročná a pracná, aby na kletované ploše nebyly hránky a zlomy, nebo tahy hladítka. Přitom na kvalitě provedení bude záviset celý výsledek obnovy stropů.							
		Postup prací:							
		Boční linie musí navazovat na nalezená torza linií na svislých průčelních stěnách.							
		1)	Penetrace – příprava rákosu na nahození omítky (vápenné mléko)	celkem 100 Kč/m ²					
		2)	Podhoz – prohození rákosu pod hlavní vrstvu omítky						
		a.	Základní tvarování plochy stropu	celkem 250 Kč/m ²					
		1)	Příprava vápenné malty (na základě rozboru a zajištění materiálů – písku a vápna, odpovídající původním omítkám)	celkem 650 Kč/m ²					
		a.	Hašené vyzrálé vápno						
		b.	Písek						
		c.	Příprava malty						
		2)	Příprava kletu (na základě rozboru)	celkem 340 Kč/m ²					
		a.	Hašené vyzrálé vápno						
		b.	Mramorová moučka						
		c.	Příprava malty						
		1)	Nahoz. malty a vytvar. povrchu s návazností na otisky na svislých stěnách	celkem 630 Kč/m ²					
		a.	Nahození malty						
		b.	Vytvarování povrchu						
		c.	Napojení na boční stěny						
		2)	Aplikace kletu na zavadlou omítku	celkem 230 Kč/m ²					
		a.	Zapuštění kletu na povrch omítek						
		b.	Kletování – utahování povrchu omítek do finálního souvislého tvaru a kvality povrchu						
		c.	Detailní tvarování detailů napojení obnovovaných ploch omítek na svislé stěny						
		Cena celkem za 1 m ²		2 200 Kč					
		Cena za jeden celý chůrek. 34,66 m ² x 2200 Kč = 76 252 Kč							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
Díl	97	Prorážení otvorů							
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot							
11	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím		t	11,56000	220,00	2 543,20	801-3	RTS
							105 005,40		

12	979081111R00	...do 1 km		t	11,56000	290,00	3 352,40	801-3	RTS
13	979081121R00	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. ...příplatek za každý další 1 km		t	115,60000	20,00	2 312,00	801-3	RTS
14	979082111R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ...do 10 m		t	11,56000	230,00	2 658,80	801-3	RTS
15	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m		t	23,12000	25,00	578,00	801-3	RTS
16	979990001R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...stavební sutí		t	11,56000	600,00	6 936,00	801-3	RTS
17	978012191R0x	Očištění omítek vnitřních rákosov stropů a stěn do 100 % Práce se musí provádět restauračským způsobem: se naklepe omítka tak, aby praskla a prasklý kousek omítky o velikosti cca 10x5 cm (!). 50cm2) se dal z rákosu stáhnout nebo vydroit. Je to proto, aby bylo maximální množství stávajícího rákosu zachováno. 1 chórek má plochu 346 500 cm2. To znamená, že tato operace se bude u jednoho chórku opakovat minimálně 7 000 x. Rákosové rohože se zdemontují opatrně pro jejich opětovné použití v rozsahu 20% Opětovné použití hřebíků 100% 9,9*3,5*5 Kladivkem		m2	173,25000	500,00	86 625,00		Vlastní
Díl 762 Konstrukce tesařské									
18	762 37 Prvky historických staveb	762 37 Prvky historických staveb			173,25000		564 477,18		
18	762371111R00	...výroba a montáž sblížených ramenatů pro kopule věží Návrh řešení úprav, nebo výměn, případně posílení, nebo přepracování nevhodného místního řešení konstrukce V návrhu je „demonáž stávajících ramenatů pro kopule věží“ a „přiložkování stávajících ramenatů“. Opět nevím přesně, co to znamená? Podle mých znalostí problematicky, ramenatý vnější sítěšní konstrukce s krytinou a ramenatý vnitřní konstrukce stropu spolu přímo souvisí. V horním oblouku je to dokonce pouze jeden ramenat. tvarovaný na vnější straně v lince střechy, a na vnitřní straně je tvarovaný do lince stropu. Tedy na tečně horního gotického oblouku se vnější lince střechy odděluje od roviny vnitřního stropu, která je u okna vlastně svíslá, kolem hrotilého tvaru okna. Na straně do kosa je síce lince stropu také zvonovitá, jako lince střechy, ovšem v užším profilu. Střední ramenat pak má tvar opět hrotilého gotického oblouku, pouze ve spodní části má určitý mírný úsek náběhu na zvonovitě vyklonění. Je jasné, že na několika místech jsou smlně základové trámy, ty, které tvoří hranu klenutého stropu a bočních částí s plochým stropem, ovšem těch je opravdu pouze pár, a ostatní nebude nutno měnit. Protože však ploché stropy jsou nižší, než by měly, podle stop původních profilů byt, doporučuji jednoduchý postup: odhoblování, nebo opracování pořízem spodní strany trámů do potřebné výšky, bez jejich následného přesazování. To ovšem platí o úpravy celé konstrukce, a to včetně zadních trámů.		m	87,60000	2 200,00	192 720,00	800-762	RTS

Při všech potřebných prací musíme vše provádět nejšetrnějším způsobem, abychom nenadělali více škody, než užtku. Konec konců se i v případě těchto konstrukcí jedná o řešení a hmoty z období kolem roku 1800.									
762 39 Spojovací a ochranné prošířky									
19	762395000R00	...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace proti houbám a dřevokaznému hmyzu	m3	1,65600	20 000,00	33 120,00	800-762	RTS	
				2,76000					
762 71-8 Demontáž prostorových vázaných konstrukcí									
20	762711830R00	...z žeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	36,50000	550,00	20 075,00	800-762	RTS	
21	762371111Rx	Šetrná demontáž pro opětovné použití trámů v rozsahu 20%	m3	1,16100	10 800,00	12 538,80		Vlastní	
				1,16100					
22	762712110Rx	Demontáž stávajících ramenátů pro kopule věží	m3	0,23220	57 000,00	13 235,40		Vlastní	
				0,38700					
23	762712120Rx	Příložkování stávajících ramenátů vč. dodávky materiálu	m3	0,72000	25 000,00	18 000,00		Vlastní	
24	762811510Rx	Montáž nových trámů	m2	87,50000	100,00	8 750,00		Vlastní	
25	762841110Rx	Materiál ve specifikaci	m2	20,79600	1 800,00	37 432,80		Vlastní	
Montáž zakryvání podlah (geotextilie, OSB, prkna)									
Prkenné podbití, bukové dřevo montované za mokra									
Nutno provádět restaurotorem.									
Část prken se přibije provizorně k ramenátům, zkontroluje se výsledný tvar podhledu. Pokud bude vyhovující upevní se zbytek prken. Když nebude tvar vyhovovat, provizorní prkna se demontují, upraví se tvar ramenátů a celý proces se opakuje.									
26	762841811Rx	0,6*173,3	m2	103,98000				Vlastní	
				173,25000	350,00	60 637,50			
Demontáž podbití obkladů stropů bez omítky									
Šetrná demontáž pro opětovné použití prken v rozsahu 40%									
27	900	9,9*3,5*5	kpl	173,25000	225 000,00	135 000,00		Vlastní	
				0,60000					
Označení a zakreslení polohy prken pod dozorem, restaurátora nebo přímo restaurotorem									
Označení polohy prken na ramenátech, grafický záznam a zakreslení stavu jednotlivých prken									
Jednotlivá prkna podbití se musí předem označit. Musí se také přesně označit jejich umístění. To z toho důvodu, že prkna jsou namontována na zborcené ploše a tak má každé prkno jiný tvar a patřt právě na místo, kde bylo po staletí umístěno. Pokud prkna nebudou označena, je téměř nemožné aplikovat jejich zpětnou montáž.									
28	60511070R	žezivo SM, tl = 18 až 32 mm; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I; středové	m3	0,30000	50 000,00	15 000,00	SPCM	RTS	
29	60512111R	hranol jehličnaté(SM, BO); l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I	m3	1,41600	10 000,00	14 160,00	SPCM	RTS	
				2,36000					
998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské									
50 m vodorovně									

