



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM II

ZADAVATEL: Město Poděbrady

Sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 29031 Poděbrady

Zastoupený: PhDr. Ladislav Langr, starosta

IČ: 00239640

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Poděbrady - Mateřská škola Žižkova“

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dodatečné informace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení pod evidenčním číslem 484359.

Dotaz č. 1

Položka PVC - platí závazně pro rozpočet výkaz výměr (VV) nebo řešení dle technické zprávy, kde se hovoří o probarveném antistatickém PVC, což je homogenní konstrukce?

Odpověď č. 1

Platí specifikace položky v Soupise prací (VV) – pouze PVC.

Dotaz č. 2

Soklování PVC - dle technické zprávy se hovoří: „.....s ukončující lištou na stěně v barvě podlahoviny“, což by mohl být požadavek na tzv. „vytažený“ sokl do výšky...? mm na zeď, a nebo užití standardních PVC soklových profilů, např. 30 x 30 mm.

Odpověď č. 2

Jedná se o klasické ukončení soklu lištou v=50mm.

Dotaz č. 3

V oddíle 776 Povlakové podlahy je v položce 208 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl.3mm ve výměře uvedeno 632,799 m², domníváme se, že by měla být výměra navýšena o 208,656 m² tj. o výměru PVC.

Odpověď č. 3

Vzhledem k tomu, že je navrženo použití anhydritu, není nutná vyrovnávací stěrka. Zadavatel položku č. 208 odstranil.

Dotaz č. 4

Ve stejném oddílu 776 Povlakové podlahy prosíme o upřesnění položky dodávky koberce Metropolis, zda má být s motivem silnice nebo zátěžový pro kancelář.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Odpověď č. 4

Koberec bude použit smyčkový na filcovém podkladě pro podlahové topení jednobarevný (barva dle jednotlivých tříd) pro použití v mateřských školách.

Dotaz č. 5

V rozpočtu Poděbrady 6 – DO 01 Demolice objektu gastro, severního a jižního pavilonu MŠ není uvedena položka – poplatek za skládku (skládkovné)

Odpověď č. 5

Zadavatel do soupisu prací Poděbrady 6 - DO 01 Demolice objektu gastro, severního a jižního pavilonu MŠ doplnil poplatek za skládku do položky č.5.

5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 782,912
---	---	-----------	--	---	-----------

Dotaz č. 6

V rozpočtu Poděbrady 7 – DO 02 Demolice spojovacích krčků není uvedena položka - poplatek za skládku (skládkovné)

Odpověď č. 6

Zadavatel do soupisu prací Poděbrady 7 - DO 02 Demolice spojovacích krčků poplatek za skládku do položky č. 6.

K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	185,764
---	-----------	--	---	---------

Dotaz č. 7

U protipožárních dveří je uvedeno v tabulce bez prahu, ale pro splnění podmínek je nutný práh nebo padací lišta.

Odpověď č. 7

U protipožárních dveří budou nutné prahy, celkem 8 ks. Zadavatel doplnil do soupisu prací Poděbrady 1 SO-01 – hlavní budova, položku č. 158.

158	K	766002	Přirážka na protipožární odolnost EW 15 DP 1 vč. dodávky ocelové zárubně a prahu	ks	8,000
-----	---	--------	--	----	-------

Dotaz č. 8

V oddíle 6 – Úpravy povrchů nejsou v dodávce zárubní samostatně uvedeny protipožární zárubně.

Odpověď č. 8

V oddíle 766 Konstrukce truhlářské je započítána přirážka na provedení protipožárních zárubní – 8ks. Zadavatel doplnil do soupisu prací Poděbrady 1 SO-01 – hlavní budova, položku č. 158

158	K	766002	Přirážka na protipožární odolnost EW 15 DP 1 vč. dodávky ocelové zárubně a prahu	ks	8,000
-----	---	--------	--	----	-------

Dotaz č. 9

V sadových úpravách chybí v rozpočtu dodávka keřů a stromů, dále montáž a dodávka mulčovací plachetky a dodávka a montáž mulčovací borky.

Odpověď č. 9

Soupis prací neobsahoval výše uvedené položky. Zadavatel přílohou těchto dodatečných informací zasílá doplněný soupis prací Poděbrady 1 SO-04 Sadové úpravy a dětské hřiště, v němž jsou chybějící položky uvedeny.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dotaz č. 10

V Technické zprávě je zmínka o odstranění několika keřových porostů a vrostlých stromů. V rozpočtu není odstranění uvedeno. Není součástí dodávaných stavebních prací?

Odpověď č. 10

Soupis prací neobsahoval výše uvedené položky. Zadavatel přílohou těchto dodatečných informací zasílá soupis prací Poděbrady 1 SO-04 Sadové úpravy a dětské hřiště, v němž jsou doplněny chybějící položky.

Dotaz č. 11

Prosím o specifikace informačního systému (projekt) pro položku - D+M vnitřní orientační systém - dveřní tabulky, nástěnné panely, poutače. Množství panelů, poutačů, tabulek, použitý materiál. Gravírování nebo samolepící folie? Pokud gravírování do plastů nebo do mosazi?

Odpověď č. 11

Informační systém budou pouze samolepící folie pro všechny dveře.

Dotaz č. 12

Dále prosím o objasnění nesouladu v PD, venkovní schodiště se zábradlím s bezpečnostním sklem. V tabulce PSV označeno Z13, Z14 je uveden popis, který se shoduje s VV a to je s bezpečnostním sklem a zároveň se odkazuje na samostatný výkres, který nám zobrazuje schodiště pouze ocelové bez výplně bezpečnostním sklem. Co je správně?

Odpověď č. 12

Platí výkres Z13 a Z14 ocelová svařovaná konstrukce bez výplně z bezpečnostního skla. Zadavatel provedl úpravu soupisu prací SO-01 Hlavní budova v položce č.184.

184	K	767020	D+M vnitřní zábradlí nerez sloupky výplň z trubek s oboustranným madlem výška 1000mm vč. povrchové úpravy	bm	25,000
-----	---	--------	---	----	--------

Dotaz č. 13

Nenašel jsem ve VV na bourání hlavních objektů a spoj. krčku položku za poplatek na skládce a kolik z toho je nebezpečného odpadu (azbest). Je toto možné doplnit? V technické zprávě se píše o jiné PD na bourání. Je tato PD dostupná? A kde?

Odpověď č. 13

Viz. odpověď č. 6.

Dotaz č. 14

V oddíle 767 Zámečnické konstrukce je v rozpočtu napsáno v pol.184 D+M vnitřní zábradlí nerez sloupky výplň sklo bezpečnostní tl.8mm s oboustranným madlem výška 1000mm. V tabulce PSV je Z12 vnitřní zábradlí s tyčovou výplní s OC trubek. Která varianta platí.

Odpověď č. 14

Viz. odpověď č. 12.

Dotaz č. 15

V oddíle 767 Zámečnické konstrukce je v rozpočtu napsáno v pol.185 D+M venkovní schodiště se zábradlím z bezpečnostního skla tl.8mm barva stříbrná vč. povrchové úpravy. V tabulce PSV je Z13 a Z14 venkovní schodiště s tyčovou výplní s OC trubek. Která varianta platí.

Odpověď č. 15

Viz. odpověď č. 12.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dotaz č. 16

V oddíle 767 Zámečnické konstrukce je v rozpočtu v pol.185 D+M venkovní schodiště se zábradlím z bezpečnostního skla tl.8mm barva stříbrná vč. povrchové úpravy započtena i tonáž vnitřního zábradlí Z12.

Odpověď č. 16

Viz. odpověď č. 12.

Dotaz č. 17

V oddíle 767 Zámečnické konstrukce je v rozpočtu pol.186 D+M výplň zábradlí z bezpečnostního skla tl.8mm. Ke kterému zábradlí výplň patří?

Odpověď č. 17

Viz. odpověď č. 12.

Dotaz č. 18

V rozpočtu jsem nikde nenašel zemní práce pro vytvoření bloků TU 01 – TU 03.

Odpověď č. 18

Soupis prací neobsahoval výše uvedené položky. Zadavatel přílohou těchto dodatečných informací zasílá soupis prací Poděbrady 1 SO-04 Sadové úpravy a dětské hřiště, v němž je doplněna chybějící položka č. 13.

13	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	328,005
	VV		"bloky TU 01-TU 03" 3,14*1,9*1,9*1,2+3,14*3,0*3,0*2,0+3,14*2,1*2,1*1,4		89,509
	VV		3,14*1,85*1,85*1,8+3,14*2,8*2,8*1,2+3,14*2,5*2,5*1,4+3,14*2,9*2,9*1,2+3,14*4,25*4,25*2,3		238,496
	VV		Součet		328,005

Dotaz č. 19

Při prohlídce stavby jsme zjistili, že by bylo dobré pro všechny účastníky sjednotit rozsah bouracích prací desek obsahující azbestová vlákna pro ocenění. Nelze odhadnout rozsah a nabídky by pak byly dost rozdílné.

Odpověď č. 19

V položce směsný odpad je i zprůměrováno odklizení azbestových prvků. Projektant není schopen určit přesnou tonáž azbestocementových konstrukcí.

Dotaz č. 20

Soupis prací s VV – část SO-01 pol.č. 170 – D+M vnitřní informační systém – dveřní tabulky, nástěnné panely, poutače - ze zadávací projektové dokumentace (dále jen PD) není zřejmý požadovaný rozsah ani provedení prvků. Žádáme zadavatele o doplnění rozsahu a provedení jednotlivých uvedených prvků.

Odpověď č. 20

Viz. odpověď č. 11.

Dotaz č. 21

Soupis prací s VV – část SO-01 pol.č. 176-179 – Vybavení WC, předsíní WC a umývárny – v soupisu prací s VV je uvedena jako měrná jednotka „kus“, zadavatel asi chtěl uvést "komplet". Jedná se o celou řadu jednotlivých prvků, které daný kus/komplet tvoří. V takovém případě by měla být uvedena úplná specifikace všech prvků vybavení samostatnými položkami soupisu prací, dodávek a služeb,



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

aby tyto bylo možné ocenit. Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací s VV a upřesnění/doplnění specifikace jednotlivých uvedených prvků

Odpověď č. 21

V popisu výrobku je specifikace počtu jednotlivých prvků v položce Ax a celkový počet je počet kompletních setů. Navíc v PD je vždy umístěn odkaz.

Dotaz č. 22

Dokument ozn. D.1.1.12 – výpis prvků PSV obsahuje komplety prvků A7 – A10, ale z PD není zřejmé, kterých místností (číslo) se který komplet týká. Zvolený způsob je pro ocenění zavádějící, neboť se každý komplet může místnost od místnosti lišit dle počtu WC a umyvadel. *Žádáme zadavatele o opravu/doplnění soupisu prací s VV, doplnění čísel místností k jednotlivým kompletům, a rozepsání jednotlivých dílčích prvků do soupisu prací s VV.*

Odpověď č. 22

V popisu výrobku je specifikace počtu jednotlivých prvků v položce Ax a celkový počet je počet kompletních setů. Navíc v PD je vždy umístěn odkaz.

Dotaz č. 23

Soupis prací s VV – část SO-01 pol.č. 184 – D+M vnitřní zábradlí nerez výplň bezpečnostní sklo – Z12 (25bm) a pol.č. 185 – D+M venkovní schodiště se zábradlím z bezpečn. skla – Z13-14 (3963,22 kg), a pol.č.186 – D+M výplň zábradlí z bezpečn. skla (21,2 m²) – v těchto položkách je rozpor oproti PD. Dokument D.1.1.12 výpis prvků PSV pro tyto položky uvádí v popise položky nikoliv nerez, ale ocelové svařované profily opatřené nátěrem. Navíc dle dílčích výkresů jsou všechna 3 schodiště, resp. zábradlí těchto schodišť vyobrazena jako celokovová s výplní z ocelových trubek 21x2,6. Žádáme zadavatele o vyjádření, které provedení je pro uchazeče závazné - upřesnění provedení jednotlivých uvedených prvků a opravu soupisu prací s VV ve specifikaci.

Odpověď č. 23

Viz. odpověď č. 12.

Dotaz č. 24

Soupis prací s VV – část Vytápění obsahuje pol. Otopná tělesa dle specifikace Kč 1,-. PD neobsahuje dokument, který by soupis těchto specifikací obsahoval. Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací s VV o specifikace a počty otopných těles.

Odpověď č. 24

Zadavatel přílohou těchto dodatečných informací doplňuje specifikaci otopných těles v níže uvedeném rozsahu.

MŠ Žižkova Poděbrady - otopná tělesa

POLOŽKA	OZNAČENÍ	VÝKON kW	POČET KS
KLC 1820	KLC 1820.450	735	2
21 VK/600	21-060040-60	515	5
	21-060050-60	644	5
	21-060060-60	773	7
	21-060070-60	902	5



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

	21-060080-60	1030	4
	21-060090-60	1159	1
	21-060120-60	1546	1
22 VK/600	22-060050-60	840	1
	22-060060-60	1007	5
	22-060080-60	1343	4
	22-060100-60	1679	2
22 VK/900	22-090090-60	2082	3
33 VK/600	33-060160-60	3850	1
33 VK/900	33-060060-90	1997	1
			47

Dotaz č. 25

Žádáme zadavatele o vyjádření, jakým způsobem má uchazeč postupovat u položek, kde je jako měrná jednotka uvedeno Kč a v množství je 1. Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací s VV u těchto položek.

Odpověď č. 25

Soupis prací je v souladu s novým oceňování VRN – viz program Kros. VRN se již neoceňují v %, ale musí se rozepsat jednotlivé práce, které VRN obsahují, a ty jsou pak jednotlivě oceněny v Kč.

Dotaz č. 26

V rozpočtu demolice D04-D06 Demolice oplocení a inženýrských sítí je uvedena demontáž 24ks rámu a 13,0m (11,5+1,5) zídek a základů oplocení. V rozpočtu SO 02 – Oplocení s podezdívkou jsou uvedeny základy a dodávka pro 40ks sloupků a k tomu plotová zídka délky 80m. Tyto položky nám nedávají smysl. Pokud se má vystavět 80m zídek, proč se bourá pouze 13m těch stávajících? Jak budou zídky ukončeny, kde jsou výplně mezi sloupky? V PD jsme nenašli výkresy, které by oplocení řešily. Jedinou zmínku jsme našli v Souhrnné technické zprávě „Oplocení bude provedeno podle vzoru stávajícího oplocení kolem areálu školky. Spodní část bude provedena vyzdřením z tvárnice ztraceného bednění a v horní části budou na sloupcích kotveny panely oplocení (vzor shodný se stávajícím).“ Z této specifikace by se dalo vyvodit, že má být nové oplocení kolem celého objektu. Tomu ovšem rozpočty neodpovídají. Můžete prosím do projektové dokumentace doplnit rozsah, specifikaci a způsob provedení oplocení? Můžete prosím doplnit rozpočet o veškeré chybějící položky?

Odpověď č. 26

V současné době je část oplocení tvořena objektem gastru – viz situace bouracích prací. V novém stavu dochází k posunu objektu směrem od hranice pozemku, a tudíž je nutné doplnit oplocení v požadované délce (protážení o původní objekt gastru). Vše je patrné z poskytnutých situací a z toho důvodu není nutné doplňovat položky v rozpočtu. Způsob provedení vychází ze stávajícího stavu – tvárnice ztraceného bednění+ocelové panely dtto původní stav.



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Dotaz č. 27

V projektové dokumentaci sadových úprav jsou zpracována poměrně složitá členění a modelování terénních úprav. V rozpočtu není toto uvedeno. Položky odkazují na rozprostření ornice a výsev trávniku v rovině nebo plynulém svahu 1:5. Pro navržená řešení budou nutné nějaké zpevňující prvky, které nejsou v rozpočtu obsaženy. Žádáme proto o doplnění rozpočtu SO 04 Sadové úpravy o tyto práce vč. jejich bilance (množství).

Odpověď č. 27

Viz. odpověď č. 9 a 10.

Dotaz č. 28

V rozpočtu SO 04 Sadové úpravy jsou níže uvedené položky č. 11 a 12. Položky jsou určeny pouze na vysazení keřů, bez dodávky. Žádáme o doplnění keřů a keřového porostu dle projektové dokumentace.

11	K	186004444	Vysazení stromků listnatých (buk lesní, jasan, javor, sakura)	ks	5,000
12	K	196004445	Vysazení keřového porostu	ks	60,000

Odpověď č. 28

Viz. odpověď č. 9 a 10.

Dotaz č. 29

S ohledem na výskyt stavebních prvků obsahujících azbest jsou položky pro ocenění demolice pavilónů a spojovacích krčků svou podstatou neodpovídající charakteru požadovaných prací. Dle uvedených položek není možné správně demolice ocenit a cenový rozptyl nabídek uchazečů bude značný. Žádáme o změnu předmětných rozpočtů nebo jejich výrazné upřesnění s doplněním předpokládaného množství nebezpečného odpadu.

Odpověď č. 29

Viz odpověď č.19

Dotaz č. 30

Není nám jasný obsah položky č. 226 v SO 01 Hlavní budova. Prosím o uvedení jejího konkrétního obsahu vč. předpokládaného množství.

226	K	031002000	Související práce -likvidace nebezpečného materiálu ve ztížených podmínkách	Kč	1,000
-----	---	-----------	---	----	-------



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Odpověď č. 30

Viz odpověď č. 25 resp. č.19

Dotaz č. 31

V D1.1.12 -výrobky PSV je v popisu výrobku Z13 a Z14 uvedeno, že bude zábradlí osazeno bezpečnostním sklem. V následném rozkreslení žádné sklo vyobrazeno není. Ve VV je položka 186 - výplň zábradlí z bezpečnostního skla tl.8 mm. Můžete sdělit, zda ve VV a do popisu výrobku se sklo dostalo nebo nedostalo omylem, případně vše uvést na pravou míru.

Odpověď č. 31

Viz. odpověď č. 12.

Informace poskytnutá zadavatelem:

Zadavatel upravit výměry u níže uvedených položek soupisu prací Poděbrady 1 SO-01 Hlavní budova. U položky č. 138, 232 a. pol. č.148 se mění původní výměry. Původní výměra u pol. č. 138 se mění z 352,6m² na 468,66m², u položky č. 232 na 492,093 m²

138	K	714121001	Montáž podstropních nárazuvzdorných akustických panelů třídy 2A zavěšených na viditelný rošt	m2	468,660
	VV		"místn. č.108,208,213,116" 118,27+118,27+116,06+116,06		468,660
232	M	590360800	panel akustický 600x600x15mm	m2	492,093
	VV		492,093		492,093

a původní výměra u pol. č. 148 se snižuje z 243,408m² na 127,348m².

148	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	127,348
	VV		"1NP" 11,28+8,0+19,86		39,140
	VV		"2NP" 18,87+11,28+8,0+19,86		58,010
	VV		"1NP-VZD"		30,198
	VV		0,5*1,75+0,4*1,75+1,15*2,9+0,9*3,55+0,9*3,1+7,75*1,7+1,01*3,75+1,8*1,3		127,348
	VV		Součet		127,348

Specifikace akustického panelu:

Rozměr panelu: 600x600, 1200x600, 1200x1200mm. Tloušťka 15mm. Polozapuštěný rošt nosné konstrukce. Plně demontovatelné panely v jakémkoliv místě. Koeficient pohltivosti $\alpha_w=0,95$. Srozumitelnost řeči: Artikulační třída AC = 180 v souladu s ASTM E 1111 a E 1110. Jádru: v plástvích lisovaná skelná vlákna. Barva bílá Frost, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N. Světelná odrazivost 85%, více než 99% odraženého světla je světlo rozptýlené. Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd*m-2lx-1. Lesk < 1. Odolnost stálé relativní vlhkosti 95% při 30°C. Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra. Systémový rastr Connect v bílé barvě 010. Výrobek je plně recyklovatelný a je vyroben z min 70% z recyklovaného skla. Certifikace "The Climate Labelling" – doporučeno Švédskou Asociací pro astma a alergie. Určeno pro místnosti klasifikované do třídy 6 podle ISO 14644-1. Reakce na oheň A2-s1,d0

Výše uvedené změny výměr jsou zaneseny do Soupisu prací, který je přílohou těchto dodatečných informací.

Přílohou těchto dodatečných informací je kompletní Soupis prací k veřejné zakázce, v němž jsou zaneseny změny uvedené v těchto dodatečných informacích. Zadavatel provedl změny v Soupisech prací:



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Poděbrady 6 – DO 01 Demolice objektu gastro, severního a jižního pavilonu MŠ

Poděbrady 7 – DO 02 Demolice spojovacích krčků

Poděbrady 1 SO 01 - Hlavní budova

Poděbrady 1 SO 04 - Sadové úpravy

Upravené soupisy prací plně nahrazují soupisy prací původní a uchazeči jsou povinni provedené úpravy ve svých nabídkách zohlednit.

Zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek a v souladu s ust. § 40 odst. 3) zákona prodlužuje přiměřeně dle povahy provedené úpravy lhůtu pro podání nabídek do:

23. 4. 2014 do 9:00 hodin.

Přílohy: Soupisy prací DI II

V Brně dne 8. 4. 2014

Mgr. Alice Otáhalová
WALLET s.r.o.
(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností)