

DODATEK č.1.

ke smlouvě o dílo ze dne 16. 5. 2012
na dodávku stavby:

"Sanace objektu kostela sv.Jana Nepomuckého v Dyji (interiér)"

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o

Sídlo: Tasovice 191, 671 25 Hodonice

Zastoupen: Roman Arbeiter, jednatel

IČ: 60740817

DIČ: CZ60740817

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 18328, KS Brno

bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú. 4470687001/5500

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Dyje

Sídlo: Tasovice 191, 671 25

Zastoupen: Mgr.Tomasz Waściński, administrátor excurrando

IČ: 65764994

Po dohodě smluvních stran se jednotlivá ustanovení dotyčné smlouvy o dílo mění takto:

3. Cena díla

Celková cena díla se nemění a pouze se text v bodě 3.2 smlouvy mění:

V roce 2012 (1. etapa) budou provedeny práce v ceně 251.340,- Kč vč. 20% DPH. (viz. položkový rozpočet).

4. Doba plnění


Mění se:

4.2. Ukončení prací (1. etapa): 15. 11. 2012.


Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Jiná ustanovení této smlouvy se nemění.

V Hodonicích dne 2. 10. 2012


objednatel




zhotovitel

 Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o.
Váš stavební partner
www.ra-sh.cz
tel.: +420 515 234 159 | e-mail: info@ra-sh.cz
sídlo: Tasovice 191 | 671 25 | Hodonice -1-
IČ: 607 408 17 | DIČ: CZ60740817
provozovna: Nádražní 322 | Hodonice



Krycí list rozpočtu


Název stavby:	Kostel svatého Jana Nepomuckého	Objednatel:	Římskokatolická farnost Dyje	IČ/DIČ:	65764994
Druh stavby:	Sanace objektu kostela(interiér)	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Dyje	Zhotovitel:	Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o.	IČ/DIČ:	CZ60740817
Začátek výstavby:	1.9.2012	Konec výstavby:	31.10.2013	Položek:	31
JKSO:		Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	2.10.2012

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	67 477,96	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		3 095,32
	Montáž	85 367,44	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	10 086,94	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	20 438,06			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		22 984,60			0,00			
ZRN celkem		206 355,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		3 095,32

Základ 0%		0,00	Základ 14%	0,00	Základ 20%	209 450,00	Celkem bez	209 450,00
			DPH 14%	0,00	DPH 20%	41 890,06	Celkem včetně DPH	251 340,00

Projektant	Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	



Stavební rozpočet

Název stavby: **Kostel svatého Jana Nepomuckého** Doba výstavby: 426 dní Objednatel: Římskokatolická farnost Dyje
Druh stavby: Sanace objektu kostela(interier) Začátek výstavby: 1.9.2012 Projektant:
Lokalita: Dyje Konec výstavby: 31.10.2013 Zhotovitel: Roman Arbeiter, stavební hut' s.r.o.
JKSO: Datum zpracování: 2.10.2012 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Č. Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	13	Nezařazeno				77 564,90	128 790,15	206 355,05		71,5826
1	139601102R00	Hloubené výkopávky				0,00	16 825,60	16 825,60		0,0000
	16	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	27,09	621,10	0,00	16 825,60	16 825,60	0,0000	0,0000
2	162201203R00	Přemístění výkopku				0,00	15 352,98	15 352,98		0,0000
3	162201210R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	27,09	108,06	0,00	2 927,35	2 927,35	0,0000	0,0000
4	162701101R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1-4	m3	54,18	95,58	0,00	5 178,52	5 178,52	0,0000	0,0000
5	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m	m3	27,09	144,58	0,00	3 916,67	3 916,67	0,0000	0,0000
	17	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	27,09	122,94	0,00	3 330,44	3 330,44	0,0000	0,0000
6	171201201R00	Konstrukce ze zemín				0,00	4 469,85	4 469,85		0,0000
	56	Uložení sypaniny na skl.-včetně poplatku za skládku	m3	27,09	165,00	0,00	4 469,85	4 469,85	0,0000	0,0000
7	564811112R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 323,96	591,89	1 915,85		5,4927
	63	Podklad ze štěrkočtří po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	47,2	40,59	1 323,96	591,89	1 915,85	0,1164	5,4927
8	211571121R00	Podlahy a podlahové konstrukce				62 931,12	11 391,00	74 322,12		26,2382
9	631312611R00	Výplň odvodňovacích žeber kamen. drobným drveným přisypáním bočních stěn	m3	4,37	610,00	2 056,09	609,61	2 665,70	1,9205	8,3926
10	631361921RT1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	6,5	2 379,61	11 865,56	3 601,91	15 467,47	2,4220	15,7429
11	635212171R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených	t	0,14	23 559,65	2 851,48	446,87	3 298,35	1,0663	0,1493
12	63000001VD	Podlaha Cetrus PD(plastová lišta ukončovací k systému Iglu)	m2	68,4	287,00	12 898,19	6 732,61	19 630,80	0,0286	1,9535
13	63000002VD	Mtz podlahových Iglu systému	h	60,9	182,00	11 083,80	0,00	11 083,80	0,0000	0,0000
	95	Iglu 50/50/40	KS	144	154,00	22 176,00	0,00	22 176,00	0,0000	0,0000
		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				3 222,88	11 552,72	14 775,60		1,8440

Kostel svatého Jana Nepomuckého

Strana 1

RA
Váš stavební partner
www.ra-sh.cz

tel.: +420 515 234 159 | e-mail: info@ra-sh.cz
sídlo: Tasovice 195 | 671 25 | Hodonice - 6.
IC: 617 498 17 | DIČ: CZ60740817
provozovna: Nodražní 322 | Hodonice

Verlag Dashöfer, s.r.o.

C. Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
14	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	16	120,60	1 067,20	862,40	1 929,60	0,0371	0,5941
15	953761131R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými 140x2,8 mm	m	16	420,00	2 022,56	4 697,44	6 720,00	0,0081	0,1299
16	9700051160VD	Vrtání jádrové do D 160mm(průraz zdířem pro odvětrací trouby)	m	1,2	1 855,00	0,00	2 226,00	2 226,00	0,0000	0,0000
17	974029165R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 15 x 20 cm	m	16	250,00	133,12	3 866,88	4 000,00	0,0700	1,1200
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	25 083,40	25 083,40		28,1472
18	113105111R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho	m2	74	75,00	0,00	5 550,00	5 550,00	0,1333	9,8642
19	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	121	42,00	0,00	5 082,00	5 082,00	0,0460	5,5660
20	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	151	35,00	0,00	5 285,00	5 285,00	0,0590	8,9090
21	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	272	33,70	0,00	9 166,40	9 166,40	0,0140	3,8080
H99		Ostatní přesuny hmot				0,00	9 513,60	9 513,60		0,0000
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	39,64	240,00	0,00	9 513,60	9 513,60	0,0000	0,0000
772		Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene				10 086,94	22 262,16	32 349,10		9,8605
23	772501150R00	Dlažba z kamene, pravouhlých desek, prostá tl.4-5 cm	m2	74	360,00	10 086,94	16 553,06	26 640,00	0,1333	9,8605
24	771-003VD	Montáž spárování dlažba kamenná (sytký materiál)	m2	74	52,50	0,00	3 885,00	3 885,00	0,0000	0,0000
25	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	9,86	185,00	0,00	1 824,10	1 824,10	0,0000	0,0000
S		Přesuny sutí				0,00	11 646,95	11 646,95		0,0000
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,27	178,69	0,00	3 264,67	3 264,67	0,0000	0,0000
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	146,16	10,32	0,00	1 508,37	1 508,37	0,0000	0,0000
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	18,27	144,27	0,00	2 635,81	2 635,81	0,0000	0,0000
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	73,08	16,08	0,00	1 175,13	1 175,13	0,0000	0,0000
30	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	18,27	72,65	0,00	1 327,32	1 327,32	0,0000	0,0000
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	18,27	95,00	0,00	1 735,65	1 735,65	0,0000	0,0000
Celkové náklady									206 355,00 Kč	