

16/9/2025

## SMLOUVA O DÍLO

Smlouva o dílo uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

#### Objednatel:

##### Obec Hostašovice

Se sídlem: Hostašovice 44, 741 01 Nový Jičín

IČ: 00600725, DIČ CZ00600725

Zastoupena: Zdeňkem Kelnarem, starostou obce

Kontakt: +420 725 141 419, [starosta@hostasovice.cz](mailto:starosta@hostasovice.cz)

(dále jen „objednatel“)

#### Zhotovitel:

##### Název: HARRYMAL s.r.o

Sídlo: LEŠNÁ 210, 756 41 LEŠNÁ

IČ: 09919171

DIČ: CZ09919171

Zastoupený: Zdeňkem Grygaříkem, jednatel

Kontakt: 732 200 318, [harrymal@seznam.cz](mailto:harrymal@seznam.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo „Parkoviště u školy – úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch“ (dále jen „dílo“ či „stavba“) dle Projektové dokumentace č. 05-2024, kterou vypracoval Ing. Arch. Tomáš Kudělka (dále jen „projektová dokumentace“).
2. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených. O předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany zápis.

### III. Doba a místo plnění

1. Místo plnění: k. ú. Hostašovice (podrobná specifikace parcel je uvedena v projektové dokumentaci č. 05-2024).
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo bez vad v termínu do 30.10.2025 (dále jen „Termín dokončení díla“).

3. Termín pro provedení díla je závazný (lze však dílo provést dříve před uvedeným termínem). Případné vlivy nepříznivého počasí jsou k tíži zhotovitele. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto skutečnost a její důvody a svolá jednání k řešení případného posunu termínu.

#### IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s nabídkou zhotovitele. Sjednaná cena činí:

<b>NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH</b>	<b>1 999 491,97 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>419 893,31 Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA</b>	<b>2 419 385,28 Kč</b>

2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky na dokončení díla dle projektové dokumentace, a které případně zhotoviteli vzniknou s plněním veřejné zakázky vypsane k provedení díla.
3. Cenu díla je možné překročit jen za těchto podmínek:
  - a. pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
  - b. dohodou smluvních stran o změně rozsahu díla či vícepracích formou písemného dodatku k této smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla jednostranně omezit rozsah požadovaných prací. V takovém případě je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat a celková cena díla se sníží dle rozsahu a typu neprovedených prací.

#### V. Platební podmínky

1. Cena díla bude uhrazena na základě faktury. Provedené práce a dodávky budou fakturovány měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
2. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů.
3. Součástí faktury musí být v příloze soupis skutečně provedených prací. U poslední faktury bude přiložen soupis provedených prací a protokol o předání a převzetí díla. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo úplným zhotovením celého díla a provedením všech prací, které se k předmětu díla váží a které tvoří předmět smlouvy, v kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám, bez vad a nedodělků. Povinnost provést dílo není splněna, není-li tato skutečnost výslovně konstatována v závěrečném protokolu o předání předmětu díla.
4. Daň z přidané hodnoty bude stanovena a fakturována v souladu s právními předpisy účinnými v rozhodné době.

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Splatnost sjednaných faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
7. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.
8. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
9. Zhotovitel je povinen objednateli bez prodlení oznámit, že se stal nespolehlivým plátcem, jakož také informaci o případném insolvenčním, exekučním či jiném obdobném řízení vedeném k jeho osobě.
10. Cena díla pokrývá všechny náklady spojené s provedením díla a vykonáním souvisejících činností dle této smlouvy. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
11. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Vyskytne-li se při provádění díla nutnost vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen jejich potřebu písemně bezodkladně oznámit objednateli před jejich realizací a provést přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
12. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny díla teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem, a to formou dodatku k této smlouvě.
13. Objednatel není povinen dodatek uzavřít a zhotovitel není oprávněn provádět vícepráce bez písemného potvrzení objednatelem a uzavření dodatku. V případě provádění víceprací bez potvrzení objednatelem nemá zhotovitel nárok na jejich zaplacení. V dodatku jsou strany oprávněny ujednat, zda konkrétní vícepráce prodlužují termín provádění díla. Případné předem zjištělé rozpory či nedostatky v projektové dokumentaci či mezi projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací a nabídkou zhotovitele vč. položkového rozpočtu, které mohl zhotovitel v rámci řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, řešit, nebudou ze strany objednatele uznány za oprávněné vícepráce a za tyto položky odpovídá věcně i nákladově zhotovitel.
14. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce zhotovitele, položky, které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku RTS (popř. ÚRS Praha). Položky neuvedené v ceníkách budou oceněny individuální kalkulací.
15. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto:
  - a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu;
  - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací.

16. Zhotovitel prohlašuje, že se odborně seznámil s projektovou dokumentací objednatele a jinými listinami, které s provedením díla souvisí, tyto přezkoumal a neshledává zde žádné vady a nedostatky či potřebu přepracování.

## VI. Spolupůsobení a podklady objednatele

1. Zhotovitel provede dílo uvedené v čl. II. této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje, že v době provádění díla se bude zúčastňovat všech jednání, týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván.
3. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou ovlivnit výsledek prací na díle.
4. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli zpřístupní objekty k měření a získání potřebných údajů.
5. Zhotovením se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností pro řádné dokončení díla.
6. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
7. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodávku energií a jiných potřebných médií na svou odpovědnost a náklady. Tyto náklady jsou již zahrnuty v ceně díla dle IV. odst. 1 této smlouvy.
8. Veškeré dodávky a materiály zajišťované zhotovitelem a použité při provádění díla se zhotovitel zavazuje použít nové a dříve nepoužité (mimo výslovně uvedené v projektové dokumentaci či v Položkovém rozpočtu jako „použité“).
9. Zhotovitel vede dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a dle vyhl. č. 499/2006 Sb. (či dalších platných a účinných právních předpisů tuto oblast regulujících) ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den, když je nutno zapsat také zdůvodnění.
11. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.
12. Součástí zhotovení díla je také:
  - předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách,
  - vytýčení stávajících sítí a ochrana po dobu stavby, případně aktualizace příslušných vyjádření,
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- zajištění a provedení veškerých činností, prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, vč. ochrany lokality a díla od převzetí do provedení díla,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí dle právních předpisů,
- fotodokumentace stávajícího stavu staveniště vč. okolních objektů před zahájením stavby,
- fotodokumentace celého průběhu stavby,
- účast zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech, při kontrolních prohlídkách stavebního úřadu a kolaudaci stavby (pokud je stav. úřadem vyžadována) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby,
- zřízení všech potřebných dočasných konstrukcí a staveb a jejich odstranění,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (v součinnosti spolu s objednatelem stavby) vč. případného dočasného dopravního opatření a dopravního značení,
- případné pronájmy pozemků, nutných pro provedení této stavby s poplatky,
- vybudování zařízení staveniště, zajištění jeho provozu, likvidace ZS do 14 dnů po dokončení díla a úklid pozemků a objektů po likvidaci ZS,
- likvidace, odvoz a uložení odpadů, vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

## **VII. Kvalitativní podmínky, záruční doba, vady díla**

1. Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v souladu s platnými právními předpisy. Záruční doba díla začíná běžet dnem předání díla objednateli a činí **60 měsíců**.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční doby. Reklamacie musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. Zhotovitel je povinen každou zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Bezplatným odstraněním vady díla není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

## **VIII. Sankce**

1. V případě prodlení s řádným dokončením a předáním díla v Termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce.

## **IX. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků zhotovitelem) především pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, nebo je-li zhotovitel v prodlení

s provedením díla o více než 10 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé porušení smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků objednatelem) především pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 30 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, bude-li zjištěn úpadek druhé smluvní strany nebo druhá smluvní strana vstoupí do likvidace. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není vedeno exekuční řízení, insolvenční řízení, není v úpadku ani hrozícím úpadku, je odborně i fakticky způsobilý k provedení díla dle této smlouvy a je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu s dostatečným krytím. V případě nepravdivosti těchto prohlášení je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a nezávisle na tom je oprávněn požadovat náhradu škody a dále nad rámec smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
4. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli hodnotu k datu odstoupení provedených prací, a to do 60 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení. Toto neplatí v případě, že dosavadní provedené práce jsou svou kvalitou, rozsahem či s ohledem na přírodní podmínky pro objednatele neúčelné či převážně nevyužitelné. Pak nemá zhotovitel nárok na žádnou úhradu a objednatel je oprávněn rozhodnout, zda si stávající stav ponechá anebo jej zhotovitel odstraní a uvede pozemky a ostatní věci do původního stavu.

## **X. Ostatní ujednání**

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá také za škody způsobené všemi účastníky stavby na zhotovovaném díle a za škody majetkové i nemajetkové vzniklé jeho činností objednateli či třetím osobám v souvislosti s dílem až do převzetí díla objednatelem.

## **XI. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, nese zhotovitel.
3. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv či podpisy stran ve stavebním deníku.
7. Doručování písemností bude probíhat osobně, datovou schránkou nebo se na adresu sídla/místa podnikání s možností uložení písemnosti na poště. Písemnost se považuje za doručenu desátým dnem od uložení písemnosti, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel a zhotovitel. Případné dodatky k této smlouvě o dílo budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

10. O uzavření této smlouvy rozhodl orgán Zastupitelstvo obce Hostašovice na schůzi dne 14.5.2025 usnesením č. 16 ZO-Us, bod 9.
11. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
12. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- Nabídka zhotovitele (bude doplněno po ukončení veřejné zakázky),
- Položkový rozpočet zhotovitele,
- Projektová dokumentace č. 05-2024.

V Hostašovicích dne: 10.6.2025



oprávněný zástupce objednatele

V HOSTAŠOVICÍCH dne: 10.6.2025

**HARRYMAL s.r.o.**

REALIZACE STAVEB

Lešná 10, 756 41 Lešná

tel.: 732/200 318, www.harrymal.cz

IČO: 09919171, DIČ: CZ09919171

oprávněný zástupce zhotovitele



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-067  
Stavba: Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

KSO:  
Místo: Hostašovice

CC-CZ:  
Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel:  
Obec Hostašovice

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
ing. arch Tomáš Kudálka

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 999 491,97</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 999 491,97	Výše daně 419 893,31
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>2 419 385,28</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-067

**Stavba:** Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Místo: Hostašovice

Datum:

28. 3. 2025

Zadavatel: Obec Hostašovice

Projektant:

ing. arch Tomáš Kudělka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 999 491,97</b>	<b>2 419 385,28</b>
SO 01	Oprava stávající účelové komunikace	533 855,46	645 965,11
SO 02	Parkoviště	565 018,98	683 672,97
SO 03	Skladový kontejner	27 552,49	33 338,51
SO 04	Schodiště	79 231,32	95 869,90
SO 05	Chodník	139 761,64	169 111,58
SO 06	Oplocení	367 873,43	445 126,85
SO 07	Veřejné osvětlení	104 805,00	126 814,05
SO 08	Sadové úpravy	136 393,65	165 036,32
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	45 000,00	54 450,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

**SO 01 - Oprava stávající účelové komunikace**

KSO:

Místo: Hostašovice

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel:

Obec Hostašovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing. arch Tomáš Kudělka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>533 855,46</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	533 855,46	21,00%	112 109,65
snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>645 965,11</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

**SO 01 - Oprava stávající účelové komunikace**

Místo: Hostašovice

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Obec Hostašovice

Projektant: ing. arch Tomáš  
Kudělka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>533 855,46</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	530 759,86
1 - Zemní práce	79 436,81
4 - Vodorovné konstrukce	55,50
5 - Komunikace pozemní	284 232,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	54 882,62
997 - Přesun sutě	64 000,53
998 - Přesun hmot	48 152,34
PSV - Práce a dodávky PSV	3 095,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 095,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

**SO 01 - Oprava stávající účelové komunikace**

Místo: Hostašovice

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Obec Hostašovice

Projektant: ing. arch Tomáš Kudělka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>533 855,46</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				530 759,86	
D	1		Zemní práce				79 436,61	
1	K	113106021	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí a přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dla	m2	4,500	110,00	495,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1,0*3,0+3,0*0,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
2	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	91,500	40,00	3 660,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		pod betonem, promícháno se zeminou - část v odkopech					
	VV		30,5*3,0		91,500			
	VV		Součet		91,500			
3	K	113107175	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	91,500	150,00	13 725,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		30,5*3,0		91,500			
	VV		Součet		91,500			
4	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	131,480	50,00	6 574,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		mimo beton a zpevněná plocha u školy					
	VV		222,98-30,5*3,0		131,480			
	VV		Součet		131,480			
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	19,000	70,00	1 330,00	CS ÚRS 2025 01
6	K	121151103	Sejmutí omítky strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	18,000	60,00	1 080,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		u vjezdu až k oplocení					
	VV		3,0*6,0		18,000			
	VV		Součet		18,000			
7	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	33,447	218,00	7 291,45	CS ÚRS 2025 01
	VV		odkop pod stávajícím povrchem a srovnání pro nové vrstvy					
	VV		222,98*0,15		33,447			
	VV		Součet		33,447			
8	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,720	1 240,00	892,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		odkop pro napojení kanalizace ze žlabu					
	VV		1,0*0,6*1,2		0,720			
	VV		Součet		0,720			
9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	8,621	88,20	760,37	CS ÚRS 2025 01
	VV		doplnění omítky z jiných objektů pro zpětný zásyp					
	VV		(30,785*0,1)		3,079			
	VV		zemina na zpětný obsyp					
	VV		2,771*2		5,542			
	VV		Součet		8,621			
10	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,850	167,00	976,95	CS ÚRS 2025 01
	VV		(30,785*0,1)		3,079			
	VV		2,771		2,771			
	VV		Součet		5,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s uvrvením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4,571	21,90	100,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		ornice					
	VV		3,0*6,0*0,1		1,800			
	VV		zemina na zpětný obsyp					
	VV		2,771		2,771			
	VV		Součet		4,571			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	31,396	302,00	9 481,59	CS ÚRS 2025 01
	VV		33,447+0,72-2,771		31,396			
	VV		Součet		31,396			
13	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	234,129	25,90	6 063,94	CS ÚRS 2025 01
	VV		222,98*1,05		234,129			
	VV		Součet		234,129			
14	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	56,869	342,00	19 449,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		31,594*1,8		56,869			
	VV		Součet		56,869			
15	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,771	256,00	709,38	CS ÚRS 2025 01
	VV		obsyp kolem obruby					
	VV		(4,7+7,0-1,5+7,7+1,0*2+8,0+2,885)*0,3*0,3		2,771			
	VV		Součet		2,771			
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,420	157,00	65,94	CS ÚRS 2025 01
	VV		kanalizace					
	VV		0,72-0,27-0,03		0,420			
	VV		Součet		0,420			
17	M	58344171	šterkodrť frakce 0/32	t	0,840	522,00	438,48	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,42*2,0		0,840			
	VV		Součet		0,840			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,270	235,00	63,45	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,6*0,45*1,0		0,270			
	VV		Součet		0,270			
19	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	0,540	363,00	196,02	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,27*2,0		0,540			
	VV		Součet		0,540			
20	K	181351003	Rozprostření a uvrvením ornice v rovlně nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	30,785	90,50	2 786,04	CS ÚRS 2025 01
	VV		doplnění ornice z jiných objektů					
	VV		(4,7+7,0-1,5+7,7+1,0*2+8,0+2,885)*1,0		30,785			
	VV		Součet		30,785			
21	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice z meziskládky, jen manipulace s výkopkem- nakládkou a převoz v jiných položkách	t	5,541	595,00	3 296,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		30,785*0,1*1,8		5,541			
	VV		Součet		5,541			
<b>D 4</b>							<b>55,50</b>	
22	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,030	1 850,00	55,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		kanalizace					
	VV		0,1*0,5*0,6		0,030			
	VV		Součet		0,030			
<b>D 5</b>							<b>284 232,26</b>	
23	K	581121103	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacieho materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	234,129	36,80	8 615,95	CS ÚRS 2025 01
	VV		průměrná tl. úprav podloží - dorovnání spádu					
	VV		222,98*1,05		234,129			
	VV		Součet		234,129			
24	M	58344171	šterkodrť frakce 0/32	t	12,643	522,00	6 599,65	CS ÚRS 2025 01
25	K	564861111	Podklad ze šterkodrť ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	222,980	268,00	59 758,64	CS ÚRS 2025 01
	VV		222,98		222,980			
	VV		Součet		222,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	596212222	Kladiení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžšího nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plo	m2	222,980	405,00	90 306,90	CS ÚRS 2025 01
27	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	227,440	523,00	118 951,12	CS ÚRS 2025 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							54 882,62	
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	29,442	392,00	11 541,26	CS ÚRS 2025 01
	WV		4,657-1,5+3,0+7,7+1,0*2+7,7+2,885+3,0		29,442			
	WV		Součet		29,442			
29	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	30,031	189,00	5 675,86	CS ÚRS 2025 01
30	K	935114222	Osazení štěrbínového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 400x500 mm se spádem dna 0,5 %	m	4,000	1 010,00	4 040,00	CS ÚRS 2025 01
31	M	59221029	trouba s průběžnou štěrbinou a kolmými boky betonová D400 spád dna 0,5% 400x500mm	m	4,000	2 730,00	10 920,00	CS ÚRS 2025 01
	WV		4,0		4,000			
	WV		Součet		4,000			
32	K	935114224	Osazení štěrbínového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 400x500 mm čistícího kusu	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	CS ÚRS 2025 01
33	M	59221053	kus čistící pro štěrbinovou troubu s kolmými boky E600 400x500x1000mm	kus	1,000	9 590,00	9 590,00	CS ÚRS 2025 01
34	K	935114225	Osazení štěrbínového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 400x500 mm vpustového kompletu	kus	1,000	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2025 01
35	M	59223313	vpustový komplet pro štěrbinovou troubu s kolmými boky E600 400x500x1000mm	kus	1,000	9 520,00	9 520,00	CS ÚRS 2025 01
36	K	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	9,500	109,00	1 035,50	CS ÚRS 2025 01
	WV		5,0+4,5		9,500			
	WV		Součet		9,500			
D 997 Přesun sutě							64 000,53	
37	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	89,511	150,00	13 426,65	CS ÚRS 2025 01
38	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	984,621	10,00	9 846,21	CS ÚRS 2025 01
	WV		89,511*11 "Přepočtené koeficientem množství"		984,621			
	WV		Součet		984,621			
39	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	35,828	275,00	9 852,70	CS ÚRS 2025 01
	WV		1,148+22,235+3,895+8,55		35,828			
	WV		Součet		35,828			
40	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	53,684	280,00	15 031,52	CS ÚRS 2025 01
	WV		15,555+38,129		53,684			
	WV		Součet		53,684			
41	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	89,511	177,00	15 843,45	CS ÚRS 2025 01
D 998 Přesun hmot							48 152,34	
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	191,842	251,00	48 152,34	CS ÚRS 2025 01
D PSV Práce a dodávky PSV							3 095,60	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							3 095,60	
43	K	721170976	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 150	kus	2,000	24,90	49,80	CS ÚRS 2025 01
44	K	721171917	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160	kus	1,000	1 370,00	1 370,00	CS ÚRS 2025 01
	WV		napojení na stávající kanalizaci					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
45	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	1,000	626,00	626,00	CS ÚRS 2025 01
46	K	721910922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	3,000	263,00	789,00	CS ÚRS 2025 01
47	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	283,480	0,92	260,80	CS ÚRS 2025 01



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

**SO 02 - Parkoviště**

KSO:

Místo: Hostašovice

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel:

Obec Hostašovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing. arch Tomáš Kudělka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>565 018,98</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	565 018,98	21,00%	118 653,99	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>683 672,97</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

**SO 02 - Parkoviště**

Místo: Hostašovice

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Obec Hostašovice

Projektant: ing. arch Tomáš  
Kudělka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>565 018,98</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	565 018,98
1 - Zemní práce	74 336,38
2 - Zakládání	4 548,42
5 - Komunikace pozemní	335 938,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	122 597,52
998 - Přesun hmot	27 597,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

SO 02 - Parkoviště

Místo: Hostašovice

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Obec Hostašovice

Projektant: ing. arch Tomáš Kudělka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>565 018,98</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				565 018,98	
D	1		Zemní práce				74 336,38	
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm od vjezdu podél opěrné zdi 20,5*5,5+21,3*7,0	m2	261,850	60,00	15 711,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Součet		261,850		261,850	
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 od vjezdu podél opěrné zdi ke kontejneru - srovnání pod vrstvy parkoviště (20,5*5,5+23,888*6,5)*0,1	m3	26,802	218,00	5 842,84	CS ÚRS 2025 01
	VV		Součet		26,802		26,802	
3	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	4,152	1 220,00	5 065,44	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro značku 2*0,4*0,4*0,6				0,192	
	VV		výkop pro stromy v ploše podkladu parkoviště 5*1,2*1,2*0,55				3,960	
	VV		Součet				4,152	
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	53,241	88,20	4 695,86	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro podsyp zeminou a zpětný návoz 9,208*2				18,416	
	VV		ornice 261,85*0,1				26,185	
	VV		27*0,32				8,640	
	VV		Součet				53,241	
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,746	302,00	6 567,29	CS ÚRS 2025 01
	VV		Součet		21,746		21,746	
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	17,848	167,00	2 980,62	CS ÚRS 2025 01
	VV		Součet		17,848		17,848	
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	35,393	21,90	775,11	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro podsyp zeminou a zpětný návoz 9,208				9,208	
	VV		ornice 261,85*0,1				26,185	
	VV		Součet				35,393	
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,208	256,00	2 357,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		pod pás u opěrné zdi a u vjezdu (23,888+3,0)*(1,0)*0,2				5,378	
	VV		(3,0+3,6)*0,5*5,803*0,2				3,830	
	VV		Součet				9,208	
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,050	157,00	635,85	CS ÚRS 2025 01
	VV		pod záhon kolem opěrné zdi 27*0,15				4,050	
	VV		Součet				4,050	
10	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	8,100	550,00	4 455,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		4,05*2,0				8,100	
	VV		Součet				8,100	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
11	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním (20,5*5,5+21,3*7,0) Součet	m2	261,850	25,90	6 781,92	CS ÚRS 2025 01
	VV				261,850			
	VV				261,850			
12	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,143	280,00	10 960,04	CS ÚRS 2025 01
	VV		21,746*1,8		39,143			
	VV		Součet		39,143			
13	K	181351005	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	8,640	149,00	1 287,36	CS ÚRS 2025 01
	VV		kolem opěrné zdi					
	VV		27*0,32		8,640			
	VV		Součet		8,640			
14	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice z meziskládky, jen manipulace s výkopkem- nakládkou a převoz v jiných položkách	t	15,552	400,00	6 220,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		8,64*1,8		15,552			
	VV		Součet		15,552			
	D	2	Zakládání				4 548,42	
15	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	53,096	25,20	1 338,02	CS ÚRS 2025 01
	VV		24+3+(1,0+0,32*2)		28,640			
	VV		18,63+0,32*(3,0+3,6+5,803*2)		24,456			
	VV		Součet		53,096			
16	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	61,060	40,00	2 442,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		53,096*1,15		61,060			
	VV		Součet		61,060			
17	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 18/20	m3	0,192	4 000,00	768,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		pro značku					
	VV		2*0,4*0,4*0,6		0,192			
	VV		Součet		0,192			
	D	5	Komunikace pozemní				335 938,86	
18	K	561121103	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promíslením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	264,080	15,00	3 961,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		245,45+18,63		264,080			
	VV		Součet		264,080			
19	M	58344171	šterkodit' frakce 0/32	t	79,224	440,00	34 858,56	CS ÚRS 2025 01
	VV		264,08*0,15*2,0		79,224			
	VV		Součet		79,224			
20	K	564861111	Podklad ze šterkodit' ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	245,450	240,00	58 908,00	CS ÚRS 2025 01
21	K	571908111	Kryt vymývaným dekorativním kamenivem (kačirkem) tl. 200 mm	m2	18,630	623,00	11 606,49	CS ÚRS 2025 01
	VV		plocha u vjezdu					
	VV		18,63		18,630			
	VV		Součet		18,630			
22	K	596412114	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	238,250	371,00	88 390,75	CS ÚRS 2025 01
	VV		245,45-1,2*1,2*5		238,250			
	VV		Součet		238,250			
23	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	233,468	560,00	130 742,08	CS ÚRS 2025 01
24	M	59245036	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm barevná	m2	9,641	775,00	7 471,78	CS ÚRS 2025 01
	VV		pásky mezi parkováním					
	VV		(6,0*0,2*7+5,8*0,2*6-1,2*5)*1,03		9,641			
	VV		Součet		9,641			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				122 597,52	
25	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 obímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	283,00	566,00	CS ÚRS 2025 01
26	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	806,00	1 612,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		IP 11b					
	VV		1		1,000			
	VV		IP 11b+01					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	2,000	1 070,00	2 140,00	CS ÚRS 2025 01
28	M	40445235	sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m	kus	2,000	1 630,00	3 260,00	CS ÚRS 2025 01
29	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	2,000	643,00	1 286,00	CS ÚRS 2025 01
30	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	4,000	101,00	404,00	CS ÚRS 2025 01
31	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000	24,70	49,40	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	35,800	392,00	14 033,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		5,8+24+6,0		35,800			
	VV		Součet		35,800			
33	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	36,516	189,00	6 901,52	CS ÚRS 2025 01
	VV		35,8*1,02		36,516			
	VV		Součet		36,516			
34	K	919791013	Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní litinovou nebo ocelovou výplní (mříží) se zabetonováním ocelového rámu, plochy přes 1 m2	kus	5,000	969,00	4 845,00	CS ÚRS 2025 01
35	M	74910197	rošt ke stromům s rámem tvárná litina /1200x1200/	kus	5,000	17 500,00	87 500,00	CS ÚRS 2025 01
	D	998	Přesun hmot				27 597,80	
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	275,978	100,00	27 597,80	CS ÚRS 2025 01



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

**SO 03 - Skladový kontejner**

KSO:

Místo: Hostašovice

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel:

Obec Hostašovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing. arch Tomáš Kudělka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>27 552,49</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	27 552,49	21,00%	5 786,02	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>33 338,51</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

**SO 03 - Skladový kontejner**

Místo: Hostašovice

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Obec Hostašovice

Projektant: ing. arch Tomáš  
Kudělka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**27 552,49**

### HSV - Práce a dodávky HSV

27 230,89

1 - Zemní práce	6 838,14
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	0,00
2 - Zakládání	12 051,24
5 - Komunikace pozemní	1 501,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 263,02
998 - Přesun hmot	1 577,48
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>321,60</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	321,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

SO 03 - Skladový kontejner

Místo: Hostašovice

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Obec Hostašovice

Projektant: ing. arch Tomáš Kudělka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>27 552,49</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				27 230,89	
D		1	Zemní práce				6 838,14	
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 200 mm	m <sup>2</sup>	17,500	60,00	1 050,00	CS ÚRS 2025 01
	WV		7,0*2,5		17,500			
	WV		Součet		17,500			
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,310	218,00	503,58	CS ÚRS 2025 01
	WV		srovnání		2,310			
	WV		7,0*3,3*0,1		2,310			
	WV		Součet		2,310			
3	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m <sup>3</sup>	1,050	1 220,00	1 281,00	CS ÚRS 2025 01
	WV		0,7*0,5*0,5*6		1,050			
	WV		Součet		1,050			
4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m <sup>3</sup>	2,518	47,80	120,36	CS ÚRS 2025 01
	WV		uložení ornice		1,750			
	WV		17,5*0,1		1,750			
	WV		pro zásyp patek a zpětný návoz		0,768			
	WV		0,384*2		0,768			
	WV		Součet		2,518			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklárky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m <sup>3</sup>	2,134	21,90	46,73	CS ÚRS 2025 01
	WV		uložení ornice		1,750			
	WV		17,5*0,1		1,750			
	WV		pro zásyp patek a zpětný návoz		0,384			
	WV		0,384		0,384			
	WV		Součet		2,134			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	2,976	302,00	898,75	CS ÚRS 2025 01
	WV		2,31+1,05-0,384		2,976			
	WV		Součet		2,976			
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	0,384	167,00	64,13	CS ÚRS 2025 01
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m <sup>3</sup>	0,384	256,00	98,30	CS ÚRS 2025 01
	WV		obsyp patek		0,384			
	WV		(0,4*0,5*0,5-0,4*0,3*0,3)*6		0,384			
	WV		Součet		0,384			
9	K	181912112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m <sup>2</sup>	18,000	52,40	943,20	CS ÚRS 2025 01
	WV		6,0*3,0		18,000			
	WV		Součet		18,000			
10	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,357	342,00	1 832,09	CS ÚRS 2025 01
	WV		2,976*1,8		5,357			
	WV		Součet		5,357			
D		16	Zemní práce - přemístění výkopku				0,00	
D		2	Zakládání				12 051,24	
11	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m <sup>2</sup>	18,000	25,20	453,60	CS ÚRS 2025 01
	WV		6*3,0		18,000			
	WV		Součet		18,000			
12	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	19,800	51,80	1 025,64	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		18*1,1		19,800			
	WV		Součet		19,800			
13	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	1,800	2 390,00	4 302,00	CS ÚRS 2025 01
	WV		6,0*3,0*0,1		1,800			
	WV		Součet		1,800			
14	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,600	4 170,00	2 502,00	CS ÚRS 2025 01
	WV		0,4*0,5*0,5*6		0,600			
	WV		Součet		0,600			
15	K	279113144	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	m2	1,500	1 970,00	2 955,00	CS ÚRS 2025 01
	WV		0,5*0,5*6		1,500			
	WV		Součet		1,500			
16	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,015	54 200,00	813,00	CS ÚRS 2025 01
	WV		0,9*4*6*0,00062*1,15		0,015			
	WV		Součet		0,015			
	D	5	Komunikace pozemní				1 501,01	
17	K	561121103	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhuštěním, tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	23,100	36,80	850,08	CS ÚRS 2025 01
	WV		srovnání spádu					
	WV		7,0*3,3		23,100			
	WV		Součet		23,100			
18	M	58344171	šterkoditř frakce 0/32	t	1,247	522,00	650,93	CS ÚRS 2025 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 263,02	
19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	9,000	392,00	3 528,00	CS ÚRS 2025 01
	WV		část obrub je v SO 01 a SO 02					
	WV		6,0*3,0		9,000			
	WV		Součet		9,000			
20	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	9,180	189,00	1 735,02	CS ÚRS 2025 01
	D	998	Přesun hmot				1 577,48	
21	K	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní	t	9,798	161,00	1 577,48	CS ÚRS 2025 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				321,60	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				321,60	
22	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	0,540	13,60	7,34	CS ÚRS 2025 01
	WV		0,3*0,3*6		0,540			
	WV		Součet		0,540			
23	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	67 100,00	67,10	CS ÚRS 2025 01
	WV		3,33333333333333*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,001			
	WV		Součet		0,001			
24	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	0,540	140,00	75,60	CS ÚRS 2025 01
25	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	0,629	221,00	139,01	CS ÚRS 2025 01
26	K	711499095	Příplatek k cenám provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	0,540	3,74	2,02	CS ÚRS 2025 01
27	K	711499097	Příplatek k cenám provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě za plochu do 10 m2 NAIP, pryžemi nebo termoplasty	m2	0,540	46,70	25,22	CS ÚRS 2025 01
28	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	3,163	1,68	5,31	CS ÚRS 2025 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

SO 04 - Schodiště

KSO:

Místo: Hostašovice

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel:

Obec Hostašovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing. arch Tomáš Kudělka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>79 231,32</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 231,32	21,00%	16 638,58
snižovaná	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>95 869,90</b>
-------------------	--------------	------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

**SO 04 - Schodiště**

Místo: Hostašovice

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Obec Hostašovice

Projektant: ing. arch Tomáš  
Kudělka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>79 231,32</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	79 231,32
1 - Zemní práce	13 170,92
4 - Vodorovné konstrukce	55 680,00
5 - Komunikace pozemní	4 786,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 388,45
998 - Přesun hmot	2 205,15

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

SO 04 - Schodiště

Místo: Hostašovice

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Obec Hostašovice

Projektant: ing. arch Tomáš Kudělka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>79 231,32</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				79 231,32	
D		1	Zemní práce				13 170,92	
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 200 mm	m <sup>2</sup>	23,750	60,00	1 425,00	CS ÚRS 2025 01
	WV		2,5*9,5		23,750			
	WV		Součet		23,750			
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,130	218,00	1 118,34	CS ÚRS 2025 01
	WV		odkop dle spádu schodiště a roviny podest - začištění zarovnání					
	WV		1,8*9,5*0,3		5,130			
	WV		Součet		5,130			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m <sup>3</sup>	7,790	88,20	687,08	CS ÚRS 2025 01
	WV		ornice					
	WV		23,75*0,1*2		4,750			
	WV		obsyp schodiště					
	WV		1,52*2		3,040			
	WV		Součet		7,790			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	3,610	302,00	1 090,22	CS ÚRS 2025 01
	WV		5,13-1,52		3,610			
	WV		Součet		3,610			
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	3,895	167,00	650,47	CS ÚRS 2025 01
	WV		3,895		3,895			
	WV		Součet		3,895			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m <sup>3</sup>	3,895	21,90	85,30	CS ÚRS 2025 01
	WV		ornice					
	WV		2,5*9,5*0,1		2,375			
	WV		obsyp schodiště					
	WV		1,52		1,520			
	WV		Součet		3,895			
7	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m <sup>3</sup>	1,520	256,00	389,12	CS ÚRS 2025 01
	WV		obsyp kolem schodiště - modelace terénu					
	WV		0,2*0,4*9,5*2		1,520			
	WV		Součet		1,520			
8	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m <sup>2</sup>	17,100	52,40	896,04	CS ÚRS 2025 01
	WV		9,5*1,8		17,100			
	WV		Součet		17,100			
9	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládku (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,498	342,00	2 222,32	CS ÚRS 2025 01
	WV		3,61*1,8		6,498			
	WV		Součet		6,498			
10	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 200 mm	m <sup>2</sup>	22,800	90,50	2 063,40	CS ÚRS 2025 01
	WV		9,5*1,2*2		22,800			
	WV		Součet		22,800			
11	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice z meziskládky, jen manipulace s výkopkem- nakládka a převoz v jiných položkách	t	4,275	595,00	2 543,63	CS ÚRS 2025 01
	WV		ornice					
	WV		23,75*0,1*1,8		4,275			
	WV		Součet		4,275			
D		4	Vodorovné konstrukce				55 680,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	434313115	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů z betonu tř. C 20/25	m	24,000	2 320,00	55 680,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1,5*4*4		24,000			
	VV		Součet		24,000			
	D	5	Komunikace pozemní				4 786,80	
13	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	5,175	268,00	1 386,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		1,15*1,5*3		5,175			
	VV		Součet		5,175			
14	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	4,200	449,00	1 885,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		1,0*1,4*3		4,200			
	VV		Součet		4,200			
15	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	4,326	350,00	1 514,10	CS ÚRS 2025 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 388,45	
16	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,900	334,00	2 304,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		1,15*2*3		6,900			
	VV		Součet		6,900			
17	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	7,038	154,00	1 083,85	CS ÚRS 2025 01
	D	998	Přesun hmot				2 205,15	
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	14,701	150,00	2 205,15	CS ÚRS 2025 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

**SO 05 - Chodník**

KSO:

Místo: Hostašovice

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel:

Obec Hostašovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing. arch Tomáš Kudělka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>139 761,64</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	139 761,64	21,00%	29 349,94	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>169 111,58</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

**SO 05 - Chodník**

Místo: Hostašovice

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Obec Hostašovice

Projektant: ing. arch Tomáš  
Kudělka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>139 761,64</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	139 761,64
1 - Zemní práce	41 557,91
5 - Komunikace pozemní	58 404,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 671,15
998 - Přesun hmot	8 127,90

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

SO 05 - Chodník

Místo: Hostašovice

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Obec Hostašovice

Projektant: ing. arch Tomáš Kudělka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>139 761,64</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				139 761,64	
D	1		Zemní práce				41 557,91	
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 200 mm	m <sup>2</sup>	95,460	60,00	5 727,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		36,5*2,5+(2,5+3,2)*0,5*0,6+2,5*1,0		95,460			
	VV		Součet		95,460			
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	9,770	218,00	2 129,86	CS ÚRS 2025 01
	VV		59,21*1,1*0,15		9,770			
	VV		Součet		9,770			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m <sup>3</sup>	25,060	88,20	2 210,29	CS ÚRS 2025 01
	VV		ornice					
	VV		95,46*0,1*2		19,092			
	VV		obsyp obrub					
	VV		2,984*2		5,968			
	VV		Součet		25,060			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	6,786	302,00	2 049,37	CS ÚRS 2025 01
	VV		9,77-2,984		6,786			
	VV		Součet		6,786			
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	12,530	167,00	2 092,51	CS ÚRS 2025 01
	VV		ornice					
	VV		95,46*0,1		9,546			
	VV		obsyp obrub					
	VV		2,984		2,984			
	VV		Součet		12,530			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m <sup>3</sup>	12,530	21,90	274,41	CS ÚRS 2025 01
	VV		ornice					
	VV		95,46*0,1		9,546			
	VV		obsyp obrub					
	VV		2,984		2,984			
	VV		Součet		12,530			
7	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m <sup>3</sup>	2,984	256,00	763,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		obsyp obrub					
	VV		0,2*0,2*(35,8*2+3,0)		2,984			
	VV		Součet		2,984			
8	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m <sup>2</sup>	65,131	52,40	3 412,86	CS ÚRS 2025 01
	VV		59,21*1,1		65,131			
	VV		Součet		65,131			
9	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,215	342,00	4 177,53	CS ÚRS 2025 01
	VV		6,786*1,8		12,215			
	VV		Součet		12,215			
10	K	181351003	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 200 mm	m <sup>2</sup>	93,875	90,50	8 495,69	CS ÚRS 2025 01
	VV		obsyp obrub					
	VV		1,25*(35,8*2+3,5)		93,875			
	VV		Součet		93,875			
11	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice z meziskládky, jen manipulace s výkopkem- nakládka a převoz v jiných položkách	t	17,183	595,00	10 223,89	CS ÚRS 2025 01
	VV		95,46*0,1*1,8		17,183			
	VV		Součet		17,183			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní				58 404,68	
12	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	59,210	240,00	14 210,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		59,21		59,210			
	VV		Součet		59,210			
13	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	59,210	420,00	24 868,20	CS ÚRS 2025 01
14	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	60,394	320,00	19 326,08	CS ÚRS 2025 01
	VV		59,21*1,02		60,394			
	VV		Součet		60,394			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 671,15	
15	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	73,500	334,00	24 549,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		24,284+1,664+1,639+7,088+2,645+1,573+1,53+33,077		73,500			
	VV		Součet		73,500			
16	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	74,970	95,00	7 122,15	CS ÚRS 2025 01
	VV		73,5*1,02		74,970			
	VV		Součet		74,970			
D 998			Přesun hmot				8 127,90	
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	54,186	150,00	8 127,90	CS ÚRS 2025 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

**SO 06 - Oplocení**

KSO:

Místo: Hostašovice

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel:

Obec Hostašovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing. arch Tomáš Kudělnka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>367 873,43</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	367 873,43	21,00%	77 253,42
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>445 126,85</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

**SO 06 - Oplocení**

Místo: Hostašovice

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Obec Hostašovice

Projektant: ing. arch Tomáš  
Kudělka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**367 873,43**

HSV - Práce a dodávky HSV	367 873,43
1 - Zemní práce	60 009,78
2 - Zakládání	30 887,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	233 916,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 818,80
997 - Přesun sutě	5 640,19
998 - Přesun hmot	6 600,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

SO 06 - Oplocení

Místo: Hostašovice

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Obec Hostašovice

Projektant: ing. arch Tomáš Kudělka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>367 873,43</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				367 873,43	
D		1	Zemní práce				60 009,78	
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 200 mm	m <sup>2</sup>	72,000	60,00	4 320,00	CS ÚRS 2025 01
	W		v místě oplocení					
	W		1,5*48		72,000			
	W		Součet		72,000			
2	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	35,680	550,00	19 624,00	CS ÚRS 2025 01
	W		pro spodní základ do zeminy					
	W		0,4*(0,7*3,0+0,7*2,5*3+0,6*2,5*11+0,4*2,5*4+0,6*1,0)		11,380			
	W		rozšíření pro vyzdívkou - prům hloubka výkopu od stávajícího terénu 0,5m					
	W		0,8*0,5*(48+1,5)		19,800			
	W		pro napojení drenáže					
	W		(6,0+3,0)*1,0*0,5		4,500			
	W		Součet		35,680			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m <sup>3</sup>	19,200	88,20	1 693,44	CS ÚRS 2025 01
	W		ornice v místě					
	W		48*1,0*0,1		4,800			
	W		výkopek pro zpětný zásyp					
	W		4,8		4,800			
	W		pro zpětný zásyp dovoz					
	W		4,8+4,8		9,600			
	W		Součet		19,200			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m <sup>3</sup>	12,000	21,90	262,80	CS ÚRS 2025 01
	W		uložení ornice					
	W		72*0,1		7,200			
	W		pro zásyp					
	W		4,8		4,800			
	W		Součet		12,000			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	30,880	302,00	9 325,76	CS ÚRS 2025 01
	W		35 68-4,8		30,880			
	W		Součet		30,880			
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	9,600	150,00	1 440,00	CS ÚRS 2025 01
	W		pro zpětný zásyp					
	W		ornice					
	W		4,8		4,800			
	W		zemina					
	W		4,8		4,800			
	W		Součet		9,600			
7	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	47,484	170,00	8 072,28	CS ÚRS 2025 01
	W		26,38*1,8		47,484			
	W		Součet		47,484			
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m <sup>3</sup>	4,800	256,00	1 228,80	CS ÚRS 2025 01
	W		průměrný zásyp 50cm z vedlejší parcely zeminou					
	W		48*0,2*0,5		4,800			
	W		Součet		4,800			
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m <sup>3</sup>	2,700	157,00	423,90	CS ÚRS 2025 01
	W		pro napojení drenáže					
	W		(6,0+3,0)*1,0*0,5		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,0+3,0)*0,4*0,5		-1,800			
	VV		Součet		2,700			
10	M	58344171	šterkodr' frakce 0/32	t	5,400	522,00	2 818,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		2,7*2,0		5,400			
	VV		Součet		5,400			
11	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	72,000	90,50	6 516,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		48*1,5		72,000			
	VV		Součet		72,000			
12	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice z meziskládky, jen manipulace s výkopkem- nakládká a převoz v jiných položkách	t	7,200	595,00	4 284,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		72*0,1*1,0		7,200			
	VV		Součet		7,200			
	D	2	Zakládání				30 887,72	
13	K	212532111	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného	m3	10,800	1 500,00	16 200,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		fr 16/32					
	VV		54*0,4*0,5		10,800			
	VV		Součet		10,800			
14	K	212755214	Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm	m	54,000	73,80	3 985,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		včetně napojení na kanalizaci					
	VV		41+3,0+1,0+6,0+3,0		54,000			
	VV		Součet		54,000			
15	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	m2	97,600	48,30	4 714,08	CS ÚRS 2025 01
	VV		fr 16/32					
	VV		54*(0,4+0,5)*2+0,4*0,5*2		97,600			
	VV		Součet		97,600			
16	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	115,607	51,80	5 988,44	CS ÚRS 2025 01
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				233 916,94	
17	K	338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	22,000	233,00	5 126,00	CS ÚRS 2025 01
18	M	55342151	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 40x60mm dl 1,70m povrchová úprava Pz a komaxit včetně kotvení patky Pz	kus	22,000	611,00	13 442,00	CS ÚRS 2025 01
19	K	348171146	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	48,000	318,00	15 264,00	CS ÚRS 2025 01
20	M	31391005	plotový panel plochý svařovaný 1630x2500mm z Pz drátů	kus	20,000	1 060,00	21 200,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		50*0,4 *Přepočtené koeficientem množství		20,000			
	VV		Součet		20,000			
21	K	348272523	Plotová stříška pro zeď tl 200 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných barevných	m	48,000	759,00	36 432,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
22	K	348361216	Výztuž zábradelnic zídce a podezdívky z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,359	54 000,00	19 386,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		240*1,4*0,00093*1,15		0,359			
	VV		Součet		0,359			
23	K	348921121	Zdění plotových zídce nebo zídce pro popelnice a kontejnery z betonových tvárníc na cementovou maltu, bez spárování z ozdobných dutinových tvárníc (cementářských výrobků) jakýchkoliv rozměrů	m3	10,125	1 450,00	14 681,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,2*(0,9*(3,0+2,5)+1,05*(2,5*17+1,0))		10,125			
	VV		Součet		10,125			
24	M	PSB.20011105	HX 1/20/AF (Hladký Okrová) 400x200x150 průběžná	kus	852,801	92,00	78 457,69	CS ÚRS 2025 01
	VV		(0,9*(3,0+2,5)+1,05*(2,5*17+1,0))*16,7*1,03		870,801			
	VV		-(12+12*0,5)		-18,000			
	VV		Součet		852,801			
25	M	PSB.20011205	HX 2/20/AF (Hladký Okrová) 400x200x150 - koncová	kus	12,000	92,00	1 104,00	CS ÚRS 2025 01
26	M	PSB.20011305	HX 3/20/AF (Hladký Okrová) 200x200x150 poloviční koncová	kus	12,000	62,00	744,00	CS ÚRS 2025 01
27	M	PSB.21030105	stříška ZDS 200 (Hladký Okrová) 200x280x55	kus	240,000	117,00	28 080,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		48/0,2		240,000			
	VV		Součet		240,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 818,80	
28	K	953961213	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	88,000	100,00	8 800,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		4*22		88,000			
	VV		Součet		88,000			
29	K	953965121	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotvení šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	88,000	70,00	6 160,00	CS ÚRS 2025 01
30	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	19,000	150,00	2 850,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
31	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	25,000	340,00	8 500,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		s vytrhnutím patky					
	vv		25		25,000			
	vv		Součet		25,000			
32	K	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	53,000	79,60	4 218,80	CS ÚRS 2025 01
	vv		48+8-3		53,000			
	vv		Součet		53,000			
33	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	1,000	290,00	290,00	CS ÚRS 2025 01
	D	997	Přesun sutě				5 640,19	
34	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	6,112	140,00	855,68	CS ÚRS 2025 01
35	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	67,232	14,20	954,69	CS ÚRS 2025 01
	vv		6,112*11 "Přepočtené koeficientem množství"		67,232			
	vv		Součet		67,232			
36	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,672	250,00	918,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		1,872+2,0		3,672			
	vv		Součet		3,672			
37	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,440	750,00	1 830,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		6,112-3,672		2,440			
	vv		Součet		2,440			
38	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	6,112	177,00	1 081,82	CS ÚRS 2025 01
	D	998	Přesun hmot				6 600,00	
39	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	44,000	150,00	6 600,00	CS ÚRS 2025 01



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

**SO 07 - Veřejné osvětlení**

KSO:

Místo: Hostašovice

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel:

Obec Hostašovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing. arch Tomáš Kudělka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>104 805,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 805,00	21,00%	22 009,05
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>126 814,05</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

**SO 07 - Veřejné osvětlení**

Místo: Hostašovice

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Obec Hostašovice

Projektant: ing. arch Tomáš  
Kudělka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>104 805,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	104 805,00
741 - Venkovní osvětlení	48 445,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	56 360,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

SO 07 - Veřejné osvětlení

Místo: Hostašovice

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Obec Hostašovice

Projektant: ing. arch Tomáš Kudělka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

104 805,00

D PSV Práce a dodávky PSV

104 805,00

D 741 Venkovní osvětlení

48 445,00

1	K	Pol1	LED VO svítidlo Strix1 S A 2k7 827, 20W, IP65	ks	2,000	2 500,00	5 000,00	
2	K	Pol2	Bezpečnostní sadový sloup KK4, vč. stožárové výbroje a pojistky 10A gG	ks	2,000	7 200,00	14 400,00	
3	K	Pol3	Výložník rovný UD 1/60 - 500	ks	2,000	850,00	1 700,00	
4	K	Pol4	Napojení nového kabelu VO na stáv. rozvod VO	clk	1,000	2 500,00	2 500,00	
5	K	Pol5	CYKY-J 3x6	m	70,000	85,00	5 950,00	
6	K	Pol6	CYKY-J 3x1,5	m	10,000	36,00	360,00	
7	K	Pol7	UV odolná trubka tuhá, pr. 50mm	m	8,000	95,00	760,00	
8	K	Pol8	Kabelová chránička KF09050	m	80,000	40,00	3 200,00	
9	K	Pol9	Páska Bandimex vč. spony - délka 1050mm	ks	8,000	400,00	3 200,00	
10	K	Pol10	Stožárová výbroj s pojistkou 10AgG vývod na svítidlo	ks	2,000	750,00	1 500,00	
11	K	Pol11	Kulatina FeZn 10	m	55,000	50,00	2 750,00	
12	K	Pol12	Svorky pro kulatinu FeZn 10	clk	1,000	1 500,00	1 500,00	
13	K	Pol13	Antikoroziní ochrana spoji uzemnění	clk	1,000	800,00	800,00	
14	K	Pol14	Pomocný kotvící a spojovací materiál	clk	1,000	1 550,00	1 550,00	
15	K	Pol15	Výstražná fólie - blesk	m	55,000	45,00	2 475,00	
16	K	Pol16	Referenční popisy vodičů, svorek a konc. Zařízení	ckl	1,000	800,00	800,00	

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

56 360,00

17	K	Pol17	Koordinace a plánování prací	hod.	8,000	650,00	5 200,00	
18	K	Pol18	Výkop rýhy v zemi h. 1m, š. 0,3m	m3	14,000	550,00	7 700,00	
19	K	Pol19	Zpětný zásyp rýhy, vč. hutnění	m3	14,000	390,00	5 460,00	
20	K	Pol20	Doprava a přesun hmot	clk.	1,000	15 000,00	15 000,00	
21	K	Pol21	Revize EZ	clk.	1,000	8 000,00	8 000,00	
22	K	Pol22	Dokumentace DSPTS	clk.	1,000	10 000,00	10 000,00	
23	K	Pol23	VRN	clk.	1,000	5 000,00	5 000,00	



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

**SO 08 - Sadové úpravy**

KSO:

Místo: Hostašovice

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel:

Obec Hostašovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing. arch Tomáš Kudělka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>136 393,65</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	136 393,65	21,00%	28 642,67	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>165 036,32</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

**SO 08 - Sadové úpravy**

Místo: Hostašovice

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Obec Hostašovice

Projektant: ing. arch Tomáš  
Kudělka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>136 393,65</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	136 393,65
1 - Zemní práce	0,00
11 - Trávník	17 508,64
12 - Záhony extenzivní květinové	35 288,60
13 - Výsadba stromů	32 783,90
14 - Dodávka rostlin - trvalky	24 360,00
15 - Dodávka rostrlin - cibuloviny	1 440,00
16 - Dodávka stromů	25 000,00
998 - Přesun hmot	12,51

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

SO 08 - Sadové úpravy

Místo: Hostašovice

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Obec Hostašovice

Projektant: ing. arch Tomáš Kudělka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**136 393,65**

D HSV Práce a dodávky HSV 136 393,65

D 1 Zemní práce 0,00

D 11 Trávník 17 508,64

1	K	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	700,000	4,00	2 800,00	
2	M	1	herbucid totální	l	0,600	359,00	215,40	
3	M	2	Voda	l	4,500	5,00	22,50	
4	K	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	150,000	36,50	5 475,00	
5	K	R2	odvoz a likvidace odpadu cca 1cm z celé plochy, účtováno dle skutečnosti (množství odpadu)	m3	0,500	600,00	300,00	
6	K	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině 2x	m2	300,000	1,84	552,00	
7	K	183403111R00	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině 10%, okraje ploch	m2	15,000	21,10	316,50	
8	K	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2x	m2	300,000	5,07	1 521,00	
9	K	183403151R00	Obdělání půdy smykáním, v rovině	m2	300,000	0,81	243,00	
10	K	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	300,000	0,55	165,00	
11	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	150,000	25,50	3 825,00	
12	M	4	Travní osivo	kg	4,500	113,00	508,50	
	vv		0,03*150		4,500			
	vv		Součet		4,500			

13	K	183403153R01	zasekání osiv ve dvou směrech do 7mm (hrabání 2x)	m2	300,000	5,07	1 521,00	
14	K	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,005	8 700,00	43,50	
15	M	6	Hnojivo trávníkové	t	0,005	47,70	0,24	

D 12 Záhony extenzivní květinové 35 288,60

16	K	R -1	vytyčení záhonů + rozmístění rostlin	hod	1,000	500,00	500,00	
17	K	184802111R00.1	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	24,000	4,00	96,00	
18	K	R183211211	Založení šterkového záhonu pro výsadbu trvalek v r	m2	24,000	550,00	13 200,00	
19	M	1	herbucid totální	l	0,100	359,00	35,90	
	vv		0,01*10		0,100			
	vv		Součet		0,100			

20	K	183403153R00.1	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	24,000	5,07	121,68	
21	K	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m šterkem ostrohraným	m2	24,000	103,00	2 472,00	
22	M	4.1	šterk 8-16 mm šedý	m3	1,978	870,00	1 720,86	
23	K	183101111R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	312,000	20,00	6 240,00	
24	K	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,001	38 300,00	38,30	
25	M	12	Hnojivo dlouhodobé tabletové	ks	240,000	8,60	2 064,00	
26	K	182301121R00	Rozproštění ornice, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	24,000	50,00	1 200,00	
27	M	13	Substrát do extenzivních záhonů	m3	2,172	1 330,00	2 888,76	
28	K	183204112R00	Výsadba trvalek	kus	240,000	15,00	3 600,00	
29	K	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	72,000	10,00	720,00	CS ÚRS 2025 01
30	K	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,480	350,00	168,00	
31	K	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	0,480	406,00	194,88	
32	M	2-001	Voda	m3	0,480	58,80	28,22	

D 13 Výsadba stromů 32 783,90

33	K	R -1.1	vytyčení výsadbových míst	hod	1,500	500,00	750,00	
34	K	183101221R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	5,000	1 250,00	6 250,00	
35	M	22	strukturální substrát pro dřeviny + hydrogel	m3	2,000	1 330,00	2 660,00	
36	K	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině	kus	5,000	624,00	3 120,00	
37	K	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	5,000	366,00	1 830,00	
38	M	1-001	Kůl se špičí 8/2300	kus	15,000	74,00	1 110,00	
39	M	6.2	Popruh vázací PP černý	bm	15,000	10,40	156,00	
40	M	7	Přička půlkulatá 8/50	ks	15,000	98,00	1 470,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	R 184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 2	m2	2,500	59,10	147,75	
42	M	5	ochranný nátěr na kmene	kg	2,451	314,00	769,61	
43	K	185802114R00.1	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,003	38 300,00	114,90	
44	K	2-001	D+M tabletové dlouhodobé hnojivo	kg	0,500	8,60	4,30	
45	K	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	2,000	419,00	838,00	
46	K	185851111R00.1	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	2,000	406,00	812,00	
47	K	184921093R00.1	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	4,000	49,80	199,20	
48	K	R184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevina D přes 0,5 do 1,0	ks	5,000	97,50	487,50	
49	K	184806111R00	Řez komparativní po výsadbě	kus	5,000	500,00	2 500,00	
50	M	4.2	kůra mulčovací modřínová	m3	4,000	2 200,00	8 800,00	
51	M	2-001	Voda	m3	2,800	58,80	164,64	
52	K	22	likvidace odpadu ( výkopek přebytečný)	t	1,000	600,00	600,00	
D 14 Dodávka rostlin - trvalky							24 360,00	
53	M	podzimní astra	<i>Aster dumosus Mittelmeer</i>	kus	12,000	70,00	840,00	
54	M	podzimní astra.1	<i>Aster dumosus Jenny</i>	kus	12,000	70,00	840,00	
55	M	tafička	<i>Aubrieta cultorum Axcen Burgundy</i>	kus	24,000	80,00	1 920,00	
56	M	pryšec	<i>Euphorbia polychroma</i>	kus	12,000	70,00	840,00	
57	M	svíčkovec	<i>Gaura lindheimeri</i>	kus	12,000	140,00	1 680,00	
58	M	kakost	<i>Geranium macrorrhizum</i>	kus	24,000	130,00	3 120,00	
59	M	šanta	<i>Nepeta faassenii Kit Cat</i>	kus	24,000	120,00	2 880,00	
60	M	proso	<i>Panicum virgatum Shenandoah</i>	kus	24,000	100,00	2 400,00	
61	M	vousatec	<i>Pennisetum alopecuroides Wasserbergland</i>	kus	24,000	130,00	3 120,00	
62	M	rudběkíe	<i>Rudbeckia fulgida Goldsturm</i>	kus	12,000	80,00	960,00	
63	M	šalvěj	<i>Salvia nemorosa Caradonna</i>	kus	24,000	90,00	2 160,00	
64	M	rozchodník	<i>Sedum Herbstfreude</i>	kus	12,000	120,00	1 440,00	
65	M	rozchodník.1	<i>Sedum spurium Purpurteppich</i>	kus	24,000	90,00	2 160,00	
D 15 Dodávka rostrlin - cibuloviny							1 440,00	
66	M	krokus	<i>Crocus vernus cv.</i>	kus	72,000	20,00	1 440,00	
D 16 Dodávka stromů							25 000,00	
67	M	javor babyka	<i>Acer campestre Eisrijk</i>	kus	5,000	5 000,00	25 000,00	
D 998 Přesun hmot							12,51	
68	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy do 5km	t	12,507	1,00	12,51	
VV			0,007+0,5+12		12,507			
VV			Součet		12,507			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Hostašovice

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel:

Obec Hostašovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing. arch Tomáš Kudělka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>45 000,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	45 000,00	21,00%	9 450,00	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>54 450,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Hostašovice

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Obec Hostašovice

Projektant: ing. arch Tomáš  
Kudějka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>45 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	45 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	26 000,00
VRN3 - Zařízení stavenišť	4 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	8 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a rozšíření zpevněných ploch u školy Hostašovice

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Hostašovice

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Obec Hostašovice

Projektant: ing. arch Tomáš Kudělka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>45 000,00</b>	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							45 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							26 000,00	
1	K	010001000	Vytýčení stávajících inženýrských sítí před zahájením stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou včetně zřízení laviček - vytýčení stavby	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
5	K	012403000	geometrické plány pro vklad do katastru	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
D VRN3 Zařízení staveniště							4 000,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
7	K	034002000	Zabezpečení staveniště - oplocení včetně demontáže	kompl.	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
8	K	035103001	Pronájem ploch pro skládky, pracovní plochy	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
D VRN4 Inženýrská činnost							1 000,00	
10	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
D VRN7 Provozní vlivy							8 500,00	
11	K	032603000	Mytí a čištění vozidel při výjezdu	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
12	K	034303000	Dopravní značení na staveništi dočasné	komple t	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
13	K	072002000	Čištění vozovky po dobu výstavby	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
D VRN9 Ostatní náklady							5 500,00	
14	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01
15	K	034503000	Informační tabule na staveništi - publicita	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
16	K	042903000	Zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správou sítí k vydání kolaudačního souhlasu	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
17	K	045203000	Kompletační činnost - předání a převzetí díla	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
18	K	045303000	Koordinační činnost	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
19	K	052002000	Kompletnost výkazu výměr.	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
20	K	090001000	Ostatní náklady - spolupráce při kolaudaci stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01

