



SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele 2300/57/00015/15

č. zhotovitele 202015

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené

místostarostkou Ing. Michaelou Petrovou

se sídlem

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Michaela Petrová
Mgr. Jan Pávek, jan.pavek@mutabor.cz
Ing. František Kalina, frantisek.kalina@mutabor.cz
Ing. Přemysl Pěknice, IČO: 625 50 985
Ing. František Kalina

IČ 00253014
bankovní spojení
číslo účtu

DÍČ CZ00253014
ČSOB, pobočka Tábor
271 993 243/0300

tel. 381 486 280, mob. 724 382 803 (Mgr. Jan Pávek)
tel. 381 486 277, mob. 602 373 520 (Ing. František Kalina)
(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

HES stavební s.r.o.

se sídlem

Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4

zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických

Michal Jakubec
Michal Jakubec
info@hes-stavebni.cz

odborné vedení – stavbyvedoucí
- obor autorizace
- číslo autorizace

Michal Jakubec
Dopravní stavby
0010894

IČ 281 43 213
zapsaná do obchodního rejstříku

DÍČ CZ 281 43 213
oddíl C, vložka 239567, Městský soud Praha

bankovní spojení
číslo účtu

GE Money Bank, a.s.
204633379/0600

tel. 732 116 479

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem:

„Oprava chodníku v Kvapilově ulici, Tábor – III. etapa“,

a to podle projektové dokumentace a podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejichž zpracovatelem je Jiří Pěkníček, Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor a dále podle zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele a nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a podle této smlouvy (dále jen "dílo").

2.2 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i zaměření skutečného provedení stavby.

III. URČENÍ DÍLA

3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla,** přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.2 **Rozsah díla** je určen takto:

- Technické řešení stavby:

- Jedná se o opravu chodníku v Kvapilově ulici – III. etapa
 - Stavba bude prováděna v : červenec, srpen, září 2015
 - Stavbu tvoří inženýrský objekt
 - Chodník v Kvapilově ulici – III. etapa
 - Chodník v Kvapilově ulici – III. etapa zahrnuje opravu chodníku od křižovatky ulic ČSLA a Kvapilova, podél zástavby až k domu č.p. 2514. Oprava chodníku je vyvolána nevyhovujícím požadavky pro bezpečný pohyb chodců.
 - Šířka opravených chodníků zůstane zachována dle stávajícího šířkového uspořádání. Šířka chodníku je cca 2,2 m.
 - Celková délka opravovaného úseku je cca 230 m.
- Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k řádně dokončené stavbě dle zadávací dokumentace.
 - Součástí předmětu plnění je dále prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací jejich správci a zajištění všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení stavby.
 - Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
 - zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,

- zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- vytýčení stavby oprávněným geodetem,
- vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou),
- umožnění průjezdu HZS a ZZS,
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně porízení protokolů,
- zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku a pádu jakýchkoliv předmětů z lešení při realizaci stavebních úprav ochrannými sítěmi na lešení v celé jeho ploše,
- zabezpečení díla po dobu přerušení prací,
- zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla,

- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.
- 3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.
- 3.4 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby.
Zhotovitel předá objednateli geodetické zaměření skutečného provedení díla a bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 4x v tištěné i v elektronické formě.
Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovatelé dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 486 205, e-mail: michael.vrba@mutabor.cz.

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

Termín předání a převzetí staveniště: do 15-ti dnů od podpisu smlouvy

Doba provádění prací : **40 kalendářních dnů**

Datum zahájení prací: 14. července 2015

Datum ukončení prací: 22. srpna 2015

V případě nevhodných klimatických podmínek pro dodržení technologických předpisů před zahájením prací bude uzavřen dodatek ke smlouvě upravující termíny plnění díla, ale za současného dodržení celkové doby provádění díla z návrhu smlouvy.

- 4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.
- 4.3 Předmět smlouvy je splněn tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen **protokol - zápis o předání a převzetí díla** (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že **dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu.**
- 4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v převjímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

- 4.5 Lhůty plnění se řídí harmonogramem výstavby z nabídky, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem.

V. CENA

- 5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

985.768,- Kč bez DPH

207.011,- Kč DPH, tj. 21 %

1.192.779,- Kč celkem vč. DPH

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.

V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „DPH“) ve znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ.

- 5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze při splnění některé z těchto podmínek:
- a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
 - b) v případě **dodatečných stavebních prací**, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) a které jsou nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě). **Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % smluvní ceny.**

- 5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním deníku, zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě.
- 5.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 6.2 Cena za dílo bude hrazena **po ukončení díla** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.
- 6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě jejich ocenění zhotovitelem a odsouhlasení objednatelem (viz bod 5.3 písm. b) této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 6.4 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.
- 6.5 **Splatnost faktur** se sjednává na **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 6.6 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 **Vlastníkem zhotovovaného díla** (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) **je od počátku objednatel.**
- 7.2 **Vlastníkem zařízení staveniště**, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 **Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody** na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 7.6 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 1,0 mil. Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.

- 8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
- 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.
- 8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započítím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.
- 8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (**zápis o předání a převzetí staveniště**). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.
- 8.8 Objednatel předá **při předání staveniště** zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě,
 - pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
 - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
 - doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.
- 8.9 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají **kontrolní dny**, svolávané objednatelem podle potřeby, **min. však 1x za 10 dní**. Kontrolní dny se konají **za účasti** zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů, a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. **Obsahem kontrolního dne** je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. **Objednatel požizuje z kontrolního dne zápis o jednání**, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. **Zhotovitel je povinen zapsat** termín konání kontrolního dne a jeho závěry **do stavebního deníku**.
- 8.10 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.
- 8.11 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů) **stavební deník** s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele.

Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Stavební deník obsahovat především tyto údaje:

- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;
- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.

- 8.13 Zhotovitel se zavazuje **k součinnosti s koordinátorem BOZP** určeným objednatelům v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 8.14 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.15 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.16 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou o dílo.
- 8.17 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora **ke všem zkouškám kvality**, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 8.18 **Přejímací řízení** zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do **5 pracovních dnů** ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.

- 8.19 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný **protokol - zápis o předání a převzetí díla**. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápisu o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.
- 8.20 Zhotovitel je povinen doložit u **předávacího a přejímacího řízení** všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řady, atd.).
- 8.21 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 8.22 V případě, budou-li činnosti zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznáný výdaj a nebude placena.

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

- 8.23 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.24 Zhotovitel je povinen **v průběhu plnění díla informovat objednatele** a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 8.25 Zhotovitel se zavazuje **vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla**, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 8.26 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 8.27 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.28 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou **změnu subdodavatele** a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho subdodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odírat.
- 8.29 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 8.30 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla na žádost objednatele předložit **seznam subdodavatelů**, kteří se podíleli na provádění díla.

IX. ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za **vady**, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (**skryté vady**), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku **60 měsíců**. Záruční lhůta na vodorovné dopravní značení činí **12 měsíců**.
- 9.3 **Záruční doba počíná běžet** dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.4 **Záruční doba neběží**, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamacie. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- 9.5 Případné **vady díla** zjištěné v **záruční době** objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **48 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **10 (deset) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.
- 9.6 Pokud je **zpoždění** zhotovitele s **odstraněním záruční vady** delší než **10 (deset) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že **zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce**. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.

X. SMLUVNÍ POKUTY

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezabývá dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.

10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:

- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **min. 0,5 % z ceny díla vč. DPH Kč** za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
- při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den prodlení,
- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle bodu 9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení,
- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele ve výši **1.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi,
- smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam subdodavatelů dle bodu 8.31 této smlouvy ve výši **1.000,- Kč**,
- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **max. 0,1 %** za každý kalendářní den prodlení.

10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

10.5 **Splatnost smluvních pokut** se stanovuje ve lhůtě **30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

- 11.2 Smluvní strany neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele.
- 11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.
- 11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.
- 11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinností, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
- 11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
 - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
 - zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
 - zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele.
- 11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedeno v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevzme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání.
- 11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.
- 12.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy v ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 12.5 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 12.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:
- **položkový rozpočet.**

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 2. 7. 2015


V Praze dne 1. července 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Michaela Petrová
místostarosta města




.....
Michal Jakubec
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20140515

Stavba: Oprava chodníku v Kvapilově ulici

KSO:

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 26.6.2015

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

IČ:

00253014

DIČ:

CZ253014

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

IČ:

281 43 213

DIČ:

CZ 281 43 213

Projektant:

Graphic PRO s.r.o.

IČ:

28125657

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

985 768,00

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	985 768,00	207 011,00
snižena	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 192 779,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20140515

Stavba: Oprava chodníku v Kvapilově ulici

Místo: Tábor

Datum: 26.06.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		985 768,00	1 192 779,00	
001	I. Etapa	0,00	0,00	STA
002	II. Etapa	0,00	0,00	STA
003	III. Etapa	912 418,00	1 104 025,00	STA
004	Vedlejší náklady	73 350,00	88 754,00	VON

Poznámka :

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Rozpočet byl vypracován s použitím "Cenové soustavy ÚRS" - www.cs-urs.cz

Cenová soustava ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníku v Kvapilově ulici

Objekt:

003 - III. Etapa

KSO: 822 29

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 26.06.2015

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

IČ: 281 43 213

DIČ: CZ 281 43 213

Projektant:

Graphic PRO s.r.o.

IČ: 28125657

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

912 418,00

DPH základní

Základ daně

912 418,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

191 608,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 104 025,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v Kvapilově ulici

Objekt:

003 - III. Etapa

Místo:

Tábor

Datum:

26.06.2015

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Projektant:

Graphic PRO s.r.o.

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	912 418,00
HSV - Práce a dodávky HSV	912 417,52
1 - Zemní práce	179 123,63
4 - Vodorovné konstrukce	8 160,00
5 - Komunikace	431 702,00
8 - Trubní vedení	11 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	182 829,10
997 - Přesun sutě	89 494,21
998 - Přesun hmot	9 908,58
M - Práce a dodávky M	69 200,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	69 200,00
OST - Ostatní	4 250,00
001 - Ostatní	4 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v Kvapilově ulici

Objekt: 003 - III. Etapa

Místo: Tábor

Datum: 26.06.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

Uchazeč: HES stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

912 418,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

912 417,52

D 1

Zemní práce

179 123,63

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	377,000	25,00	9 425,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek					
	VV		dlažba vlastního chodníku					
	VV		373		373,000			
	VV		upravené povrchy z betonové dlažby (v místě napojení stávečnických chodníků)					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		377,000			
2	K	113106123.1	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic - k dalšímu použití	m2	74,000	30,00	2 220,00	
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby - k dalšímu použití					
	VV		zámková dlažba - uskladnění dle dispozice investora					
	VV		74		74,000			
3	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	8,000	30,00	240,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva					
	VV		definovaná plochy z kamenných kostek pro zpětné použití					
	VV		8		8,000			
4	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	90,000	160,00	14 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		vjezdy					
	VV		90		90,000			
5	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	66,000	80,00	5 280,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		pás komunikace v š. 250 mm podél silničních obrubníků					
	VV		66		66,000			
6	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	11,000	80,00	880,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		plocha z betonové mazaniny tl. 100 mm					
	VV		11		11,000			
7	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 100 mm	m2	10,000	135,00	1 350,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m2 živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		asfaltový kryt tl. 100 mm v ploše vjezdů					
	VV		10		10,000			
8	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 150 mm	m2	66,000	130,00	8 580,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m2 živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		asfaltový kryt tl. 150 mm komunikace v pávu š. 250 mm					
	VV		66		66,000			
9	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živiničných tl 50 mm	m2	70,000	30,00	2 100,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	VV		asfaltový kryt tl. 80 mm - chodník					
	VV		70		70,000			
10	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	448,000	10,00	4 480,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		chodníky					
	VV		448		448,000			
11	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	27,000	90,00	2 430,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vytrhání obrub z vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
	VV		kamenné obruby do šutí (10% z celkového demontovaného množství)					
	VV		27		27,000			
12	K	113201112.1	Vytrhání obrub silničních ležatých - obruby pro zpětné použití	m	238,000	40,00	9 520,00	
	PP		Vytrhání obrub z vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých - obruby pro zpětné použití					
	VV		kamenné obruby pro další použití					
	VV		238		238,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	200,000	25,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	VV		záhonové obruby do suší					
	VV		200		200,000			
14	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	32,862	150,00	4 929,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	VV		ruční výkop s ohledem na existenci podzemních inženýrských sítí					
	VV		30° z odkopávek na pláň					
	VV		odkopávky podloží tl. 200 mm (pod asfaltovým chodníkem)					
	VV		70°0,2°0,3		4,200			
	VV		odkopávky podloží tl. 210 mm (pod chodníkem z betonové dlažby)					
	VV		373°0,21°0,3		23,499			
	VV		odkopávky podloží tl. 190 mm (pod chodníkem ze železobetonové dlažby)					
	VV		74°0,19°0,3		4,218			
	VV		odkopávky podloží tl. 150 mm (pod asfaltovými vjezdy na parceley)					
	VV		10°0,15°0,3		0,450			
	VV		odkopávky podloží tl. 150 mm (pod betonovými povrchy)					
	VV		11°0,15°0,3		0,495			
	VV		Součet		32,862			
15	K	121112112	Sejmutí ornice tl. vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	17,000	300,00	5 100,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládce nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy přes 150 mm					
	VV		sejmutí ornice tl. 200 mm v pásech podél chodníku (plochy s výměnou záhonových obrub)					
	VV		uložení na mezideponii v místě staveniště					
	VV		85°0,2		17,000			
16	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	135,540	70,00	9 487,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		odkopávky kolem obrubníků					
	VV		26		26,000			
	VV		odkopávky podloží na upravenou pláň					
	VV		odkopávky podloží tl. 200 mm (pod asfaltovým chodníkem)					
	VV		70°0,2		14,000			
	VV		odkopávky podloží tl. 210 mm (pod chodníkem z betonové dlažby)					
	VV		373°0,21		78,330			
	VV		odkopávky podloží tl. 190 mm (pod chodníkem ze železobetonové dlažby)					
	VV		74°0,19		14,060			
	VV		odkopávky podloží tl. 150 mm (pod asfaltovými vjezdy na parceley)					
	VV		10°0,15		1,500			
	VV		odkopávky podloží tl. 150 mm (pod betonovými povrchy)					
	VV		11°0,15		1,650			
	VV		Součet		135,540			
17	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m3	67,770	15,00	1 016,55	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3					
	VV		lepvost 80% z celkového množství odkopávek dle pol. 122202201 (předpoklad)					
	VV		135,54°0,5		67,770			
18	K	132202101	Hloubení rýh š. do 600 mm ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	34,200	400,00	13 680,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
	VV		výkopy pro uložení kabelových žlabů - 0,12 m3/m: (ochrana stávajících kabelů NN a SLP)					
	VV		80°0,12		9,600			
	VV		205°0,12		24,600			
	VV		Součet		34,200			
19	K	132202109	Příplatek za lepvost u hloubení rýh š. do 600 mm ručním nebo pneum. nářadím v hornině tř. 3	m3	17,100	100,00	1 710,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3					
	VV		lepvost 80% z celkového množství výkopu dle pol. 132202101					
	VV		34,2°0,5		17,100			
20	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	8,500	120,00	1 020,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	VV		odvoz přebytečné ornice na mezideponii					
	VV		17 "ornice ze skřívky"		17,000			
	VV		-85°0,1 "zpětné použití ornice"		-8,500			
	VV		Součet		8,500			
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	156,740	10,00	1 567,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 18 km					
	VV		135,54 "výkopek z odkopávek pro silnice"		135,540			
	VV		34,2 "výkopek pro uložení kabelových žlabů (ochrana stávajících sítí NN + SLP)"		34,200			
	VV		Meziosočet		169,740			
	VV		odvoz přebytečné zeminy pro zpětný zásyp					
	VV		-13 "zásypy kolem obrubníků"		-13,000			
	VV		Součet		156,740			
22	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 253,920	5,00	6 269,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 18 km					
	VV		příplatek za dalších 8 km					
	VV		156,74°8		1 253,920			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	165,240	12,00	1 982,88	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		přebytečná zemina na skládce					
	VV		156,74		156,740			
	VV		přebytečná ornice na mezideponii					
	VV		8,5		8,500			
	VV		Součet		165,240			
24	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	250,784	150,00	37 617,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3					
	VV		156,74*1,6		250,784			
25	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,000	50,00	650,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		zásypy kolem betonových obručníků					
	VV		13		13,000			
26	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	17,100	200,00	3 420,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		tože a obsyp kabelových žlabů - 0,06 m3/m (ochrana stávajících kabelů NN, slaboproudu a kabelové televize)					
	VV		80*0,06 "NN"		4,800			
	VV		205*0,06 "SLP + kabelová televize"		12,300			
	VV		Součet		17,100			
27	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	34,200	300,00	10 260,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná					
	VV		17,1*2 Přepočtené koeficientem množství		34,200			
28	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	85,000	35,00	2 975,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		obnova zelených ploch - vyrovnaní podkladu					
	VV		85		85,000			
29	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	85,000	20,00	1 700,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		obnova zelených ploch - dosypání ornice bez kamenů v tl. 100 mm					
	VV		předpoklad použití ornice ze skřívky					
	VV		85		85,000			
30	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	85,000	20,00	1 700,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		obnova zelených ploch - osetí					
	VV		85		85,000			
31	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,975	100,00	297,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
	VV		85*0,035 Přepočtené koeficientem množství		2,975			
32	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	690,000	10,00	6 900,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	P		Poznámka k položce - zhutnění pláně na Edef, 2 min. 30 MPa					
	VV		plocha pláně pod chodníkem a obručnky					
	VV		575*1,2		690,000			
33	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	85,000	10,00	850,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		obnova zelených ploch					
	VV		85		85,000			
34	K	184802613	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hřizdové v rovině a svahu do 1:5	m2	85,000	1,00	85,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem hřizdové					
	VV		obnova zelených ploch					
	VV		85		85,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							8 160,00	
35	K	457621411	Pláštové těsnění z asfaltobetonu úprava spár asfaltovou zálivkou do 1 kg/m	m	272,000	30,00	8 160,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Pláštové těsnění z vodostavebního asfaltobetonu úprava spár asfaltovou zálivkou pro všechny sklony do 1 kg zálivky na 1 m spáry					
	VV		kommunikace					
	VV		265		265,000			
	VV		vjezdy					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		272,000			
D 5 Komunikace							431 702,00	
36	K	564731111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	575,000	70,00	40 250,00	
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	P		Poznámka k položce - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min 60 MPa					
	VV		konstrukce chodníku					
	VV		550*25		575,000			
37	K	564751111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	575,000	120,00	69 000,00	
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: vrstva dle ČSN 73 6126 hutnění na Edef 7 min 60 MPa</i>					
VV			konstrukce chodníku					
VV			550+25		575,000			
38	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	690,000	75,00	51 750,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
P			<i>Poznámka k položce: vrstva dle ČSN 73 6126 hutnění na Edef 2 min 60 MPa</i>					
VV			konstrukce chodníku					
VV			(550+25)*1,2		690,000			
39	K	566901142	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	28,000	150,00	4 200,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm					
VV			vyspravení a doplnění podkladů					
VV			4,0 "asfaltové vjezdy"		4,000			
VV			1,0 "asfaltové chodníky"		1,000			
VV			4,0 "povrchy z betonové dlažby"		4,000			
VV			8,0 "povrchy z kamenné dlažby"		8,000			
VV			2,0 "povrchy z betonu"		2,000			
VV			4,0 "povrchy ze šotoliny"		4,000			
VV			5,0 "vodící linie z polymerbetonové dlažby s drážkami"		5,000			
VV			Součet		28,000			
40	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	4,000	550,00	2 200,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
VV			doplnění asfaltového podkladu vjezdů					
VV			4,0		4,000			
41	K	566901171	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním podkladovým betonem tř. PB I (C 20/25) tl. 100 mm					
VV			doplnění betonových ploch					
VV			2		2,000			
42	K	566901241	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm	m2	66,000	80,00	5 280,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm					
VV			obnova pásu komunikace v š. 250 mm podél silničních obrubníků					
VV			celková tloušťka podkladu 300 mm					
VV			66		66,000			
43	K	566901243	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	66,000	180,00	11 880,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm					
VV			obnova pásu komunikace v š. 250 mm podél silničních obrubníků					
VV			celková tloušťka podkladu 300 mm					
VV			66		66,000			
44	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	66,000	400,00	26 400,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
VV			obnova pásu komunikace v š. 250 mm podél silničních obrubníků					
VV			66		66,000			
45	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm					
VV			doplnění asfaltového krytu chodníků					
VV			1,0		1,000			
VV			doplnění asfaltového krytu vjezdů					
VV			4,0		4,000			
VV			Součet		5,000			
46	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	66,000	350,00	23 100,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm					
VV			obnova krytu pásu komunikace v š. 250 mm podél silničních obrubníků					
VV			66		66,000			
47	K	572370112.1	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 dlažbou drobnou do lože z kameniva - bez specifikace kostek	m2	8,000	2 200,00	17 600,00	
PP			Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva téženého drobných - bez specifikace kostek					
VV			vypravení krytu z kamenných kostek					
VV			použijí se demontované a očištěné kamenné kostky					
VV			8,0		8,000			
48	K	589116112.1	Vyspravení krytu chodníku z hmot hlinitopísčitých tl do 50 mm	m2	4,000	60,00	240,00	
PP			Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním hlinitopísčitý, o tl. přes 20 do 50 mm					
VV			vypravení krytu ze šotoliny					
VV			4,0		4,000			
49	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	575,000	150,00	86 250,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
P			<i>Poznámka k položce: - vrstva dlažby dle ČSN 73 6131-1 3 - včetně kladecí vrstvy z kameniva frakce 4/8 mm v tl. 40 mm (vrstva dle ČSN 73 6126)</i>					
VV			konstrukce chodníku					
VV			550 "zámková dlažba běžná"		550,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		25	zámková dlažba pro nevidomé		25,000			
VV			Součet		575,000			
50	M	592453040.1	zámková betonová dlažba vibrolisovaná tl. 6 cm přírodní	m2	561,000	120,00	67 320,00	
PP			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná, standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem tl. 6 cm					
VV			prořez, ztrátě 2%					
VV			550*1,02		561,000			
51	M	592452670.1	zámková betonová dlažba vibrolisovaná pro nevidomé tl. 6 cm barevná	m2	26,250	360,00	9 450,00	
PP			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná, standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarové jednoduchá dlažba pro nevidomé tl. 6 cm					
VV			prořez, ztrátě 5%					
VV			25*1,05		26,250			
52	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	4,000	140,00	560,00 CS ÚRS 2014 01	
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2					
VV			upravované povrchy z betonové dlažby (v místě napojení stávajících chodníků)					
VV			4		4,000			
53	M	592453100.1	dlažba desková betonová hladká 30 x 30 x 3,5 cm přírodní	m2	4,400	100,00	440,00	
PP			dlaždice betonové dlažba desková betonová HBB 30 x 30 x 3,5 hladká přírodní					
VV			4*1,1 Přepočtené koeficientem množství		4,400			
54	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	4,400	280,00	1 232,00 CS ÚRS 2014 01	
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
VV			umělá vodící linie z polymerbetonové dlažby s drážkami					
VV			11*0,4		4,400			
55	M	5924501.M	polymerbetonová profilovaná deska 400 x 400 mm tl. 26 mm	m2	5,000	2 400,00	12 000,00	
PP			polymerbetonová profilovaná deska 400 x 400 mm tl. 26 mm se speciální hmatovou úpravou (drážky) pro zrakově postižené použitelná pro umělé vodící linie a vodící linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér					
VV			=4,4*1,1=4,84					
VV			5,0		5,000			
D	8		Trubní vedení				11 200,00	
56	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,000	1 200,00	6 000,00 CS ÚRS 2014 01	
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže					
VV			úprava propadlých uličních vpustí					
VV			5		5,000			
57	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 200,00	3 600,00 CS ÚRS 2014 01	
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu					
VV			výšková úprava poklopu kanalizační šachty					
VV			3		3,000			
58	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	800,00	1 600,00 CS ÚRS 2014 01	
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
VV			výškové vyrovnání poklopů vodovodních armatur					
VV			2		2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				182 829,10	
59	K	90001.R	Provizorní přechody pro pěši včetně zábradlí - při provádění stavebních prací	kus	4,000	500,00	2 000,00	
PP			Provizorní přechody pro pěši včetně zábradlí - při provádění stavebních prací					
60	K	90002.R	Ochranná hrazení po dobu provádění stavebních prací	m	280,000	10,00	2 800,00	
PP			Ochranná hrazení po dobu provádění stavebních prací					
61	K	90007.R	Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních prací	m2	700,000	5,00	3 500,00	
PP			Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních prací					
VV			plocha oblasti					
VV			700		700,000			
62	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	15,000	33,40	501,00 CS ÚRS 2014 01	
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
VV			dle návrhu DIO					
VV			1 "A15 - Práce na silnici + E3a - vzdálenost"		1,000			
VV			1 "B20a - Nejvyšší dovolená rychlost"		1,000			
VV			1 "Tabule s nápisem - Pozor výjezd vozidel ze stavby"		1,000			
VV			1 "C4b - Příkladný směr objíždění vlevo"		1,000			
VV			1 "B26 - Konec všech zákazů"		1,000			
VV			Mezísoučet		5,000			
VV			5*2 "2x přestavění"		10,000			
VV			Součet		15,000			
63	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	250,000	5,00	1 250,00 CS ÚRS 2014 01	
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
VV			doba použití značení - 50 dní					
VV			5*50		250,000			
64	K	913211111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	24,000	14,40	345,60 CS ÚRS 2014 01	
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky Z4 základní					
VV			dle návrhu DIO					
VV			8 "Z4a - Směrovací deska levá"		8,000			
VV			8*2 "2x přestavění"		16,000			
VV			Součet		24,000			
65	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	400,000	5,00	2 000,00 CS ÚRS 2014 01	
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111					
VV			doba použití značení - 50 dní					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8*50		400,000			
66	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	VV		výměna sloupků svíslého dopravního značení					
	VV		zpětné namontování svíslé dopravní značky po osazení nových sloupků					
	VV		2		2,000			
67	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	710,00	1 420,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
	VV		výměna sloupků svíslého dopravního značení					
	VV		2		2,000			
68	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	2,000	506,00	1 012,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Zn 70 - 350					
69	K	916231213.2	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého tř. C 30/37 XF3	m	205,000	200,00	41 000,00	
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 30/37 XF3, do lože z betonu prostého téže značky					
70	M	592175091.1	obrubník betonový chodníkový 100 x 8 x 25 cm přírodní	kus	209,100	80,00	16 728,00	
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubníky provedení: přírodní (d x š x v) 100x8x25 cm přírodní					
	VV		205*1,02 Přepočtené koeficientem množství		209,100			
71	K	916241113.2	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého tř. C 30/37 XF3	m	265,000	220,00	58 300,00	
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 30/37 XF3, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		238 "očistěné kamenné obrubníky stávající"		238,000			
	VV		27 "nové kamenné obrubníky"		27,000			
	VV		Součet		265,000			
72	M	583803330.1	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25 x 25 cm	m	27,000	200,00	5 400,00	
	PP		výrobky lomené a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (skupina mat. 1/2) přímé OP 3 25 x 25					
	VV		náhrada poškozených obrubníků - předpoklad 10% z celkového množství					
	VV		27		27,000			
73	K	916991121.2	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 30/37 XF3	m3	16,325	1 700,00	27 752,50	
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 30/37 XF3					
	P		Poznámka k položce: část lože přesahující tl. 100 mm					
	VV		obrubník kamenný silniční 25 x 25 cm - 0,05 m3/bm					
	VV		265*0,05		13,250			
	VV		obrubník betonový chodníkový 8 x 25 cm - 0,015 m3/bm					
	VV		205*0,015		3,075			
	VV		Součet		16,325			
74	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	272,000	10,00	2 720,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm					
	VV		komunikace					
	VV		265		265,000			
	VV		vjezdy					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		272,000			
75	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu tl do 150 mm	m	272,000	30,00	8 160,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		komunikace					
	VV		265		265,000			
	VV		vjezdy					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		272,000			
76	K	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypaním jam a jeho ztuhnutím s betonovou patkou					
	VV		výměna sloupků svíslého dopravního značení					
	VV		značka bude uložena a po osazení nových sloupků zpětně namontována					
	VV		2		2,000			
77	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	238,000	20,00	4 760,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
	VV		očištění prvků před zpětným použitím					
	VV		238 "stávající demontované kamenné obrubníky silniční"		238,000			
78	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	74,000	30,00	2 220,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	VV		očištění demontované zámkové dlažby - před odvozem na skládku investora					
	VV		74		74,000			
79	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	8,000	20,00	160,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	VV		očištění zdemontovaných kamenných kostek pro zpětné použití					
	VV		8		8,000			
D	997		Přesun sutě				89 494,21	
80	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	216,855	6,00	1 301,13	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		odvoz sutí na skládku					
	VV		34,365+0,134 "odpad z betonu - betonový kryt, lože a opěry obrubníků, patky sloupků"		34,499			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		29,526	"odpad z odtěžených asfaltových povrchů"		29,526			
VV		152,83	"odpad z podkladních vrstev - kamenivo se zeminou"		152,830			
VV			Součet		216,855			
81	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syplých materiálů	t	3 686,535	5,00	18 432,68	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 18 km					
VV			příplatek za dalších 17 km					
VV		216,855*17			3 686,535			
82	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	170,485	30,00	5 114,55	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
VV			odvoz na skládku					
VV		96,135*8,0	"betonový odpad - betonová dlažba, obrubníky"		104,135			
VV		4,536	"poškozené kamenné obrubníky"		4,536			
VV		0,03	"kovový odpad - sloupky"		0,030			
VV			Mezísoučet		108,701			
VV			odvoz na skládku Technických služeb - kalová pole ve Klokotech ve vzdálenosti 5 km					
VV		19,24	"vybouraná betonová zámková dlažba"		19,240			
VV			přemístění v rámci staveniště pro zpětné použití					
VV		39,984	"kamenné obrubníky"		39,984			
VV		2,56	"kamenné kostky"		2,560			
VV			Součet		170,485			
83	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 865,671	5,00	9 328,36	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 18 km					
VV			příplatek za dalších 17 km					
VV		108,671*17			1 847,407			
VV			odvoz na skládku Technických služeb - kalová pole ve Klokotech ve vzdálenosti 5 km					
VV			příplatek za další 4 km					
VV		4,536*4			18,144			
VV			odvoz kovového odpadu do výkupny druhotných surovin ve vzdálenosti 5 km (uložení bezplatné)					
VV			příplatek za další 4 km					
VV		0,03*4			0,120			
VV			Součet		1 865,671			
84	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	344,796	30,00	10 343,88	CS ÚRS 2014 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
VV			naložení suti k odvozu na skládku					
VV		34,365*0,134	"odpad z betonu - betonový kryt, lože a opěry obrubníků, patky sloupků"		34,499			
VV		29,526	"odpad z odtěžených asfaltových povrchů"		29,526			
VV		152,83	"odpad z podkladních vrstev - kamenivo se zeminou"		152,830			
VV		96,135*8,0	"betonový odpad - betonová dlažba, obrubníky"		104,135			
VV		4,536	"kamenné obrubníky"		4,536			
VV		0,03	"kovový odpad - sloupky"		0,030			
VV			naložení k odvozu na skládku Technických služeb					
VV		19,24	"vybouraná betonová zámková dlažba"		19,240			
VV			Součet		344,796			
85	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	138,634	125,00	17 329,25	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
VV		34,365*0,134	"odpad z betonu - betonový kryt, lože a opěry obrubníků, patky sloupků"		34,499			
VV		96,135*8,0	"betonový odpad - betonová dlažba, obrubníky"		104,135			
VV			Součet		138,634			
86	K	997221845.1	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné - recyklace)	t	29,526	350,00	10 334,10	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné - recyklace) z asfaltových povrchů					
VV			asfalt na recyklaci					
VV		29,526	"odpad z odtěžených asfaltových povrchů"		29,526			
87	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	157,366	110,00	17 310,26	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
VV		152,83	"odpad z podkladních vrstev - kamenivo se zeminou"		152,830			
VV		4,536	"poškozené kamenné obrubníky"		4,536			
VV			Součet		157,366			
D	998		Přesun hmot				9 908,58	
88	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	330,286	30,00	9 908,58	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	M		Práce a dodávky M				69 200,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				69 200,00	
89	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	285,000	10,00	2 850,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm					
VV			fólie na chráněných kabelovodech					
VV		80	"NN"		80,000			
VV		205	"SLP + kabelová televize"		205,000			
VV			Součet		285,000			
90	K	460510273	Kanály do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm	m	205,000	150,00	30 750,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Kabelové propustky, kanály a multikanály kanály ze žlabů plastových včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem do rýhy, bez výkopových prací, vnější šířky do 10 cm					
VV			ochrana stávajících kabelů staboproudu a kabelové televize					
VV		205			205,000			
91	M	283410000	žlab kabelový z neměkčeného PVC 4000 x 120 x 80 mm	kus	52,000	100,00	5 200,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		profily z neměkčeného polyvinylchloridu žlab plastový Ekoplastik žlab 4000 x 120 x 80 mm					
	VV		ztrátové 1%					
	VV		=205/4,0*1,01=51,763					
	VV		52		52,000			
92	M	283410010	víko kabelového žlabu 1000 x 130 x 20 mm	kus	208,000	50,00	10 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		profily z neměkčeného polyvinylchloridu žlab plastový Ekoplastik víko 1000 x 130 x 20 mm					
	VV		ztrátové 1%					
	VV		=205*1,01=207,05					
	VV		208		208,000			
93	K	460510281	Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	m	80,000	250,00	20 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu					
	VV		hominy, utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem neasfaltované, typ TK 1 (17x14/10,5x10 cm)					
	VV		ochrana stávajících kabelů NN					
	VV		80		80,000			
D	OST		Ostatní				4 250,00	
D	O01		Ostatní				4 250,00	
94	K	O001	Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací	m2	850,000	5,00	4 250,00	
	PP		Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací					
	VV		oblast o výměře 850 m2					
	VV		850		850,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníku v Kvapilově ulici

Objekt:

004 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 26.06.2015

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

IČ: 281 43 213

DIČ: CZ 281 43 213

Projektant:

Graphic PRO s.r.o.

IČ: 28125657

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

73 350,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižená	73 350,00	21,00%	15 403,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

88 753,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v Kvapilově ulici

Objekt: **004 - Vedlejší náklady**

Místo: Tábor
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Datum: 26.06.2015

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	73 350,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	73 350,00

Stavba: Oprava chodníku v Kvapilově ulici

Objekt: 004 - Vedlejší náklady

Místo: Tábor
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Datum: 26.06.2015
Projektant: Graphic PRO s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

73 350,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				73 350,00	
1	K	012203000.1	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
	P		Poznámka k položce: - vytyčení souřadit stavby oprávněným geodetem					
2	K	012303000.1	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby - 4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD	m2	670,000	5,00	3 350,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě - 4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD					
	P		Poznámka k položce: - na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním: Směrnice pro tvorbu a udržbu DTM - JIH (text směrnice zpracovatel dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Michael Vrbá, tel. 381 486 205, e-mail: michael.vrba@mutabor.cz)					
	VV		dle ploch objektů					
	VV		605 "I.etapa"		605,000			
	VV		1045 "II.etapa"		1 045,000			
	VV		670 "III.etapa"		670,000			
	VV		Součet		2 320,000			
4	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby - 3 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby - 3 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD					
5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
6	K	043194000	Ostatní zkoušky	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky					
	P		Poznámka k položce: - zkoušky požadované při kontrolní činnosti investora (např. hutníci, uhasňací, vřikost, nivelační)					
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost					
8	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					

