

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.26/2011

na dodávku stavby:

**"Stavební práce na odvlhčení L.NP barokního konventu kláštera Rosa coeli
v Dolních Kounicích"**

dle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY A POVĚŘENÍ

1. Zhotovitel : STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.

Svatopetrská 7, Brno 617 00

jednatel : Ing. Pavel Hrbáč

IČO : 253 40 689

DIČ : CZ253 40 689

OR : KOS Brno, C 27272

bankovní spojení : ČSOB Brno

číslo účtu : 122 837 554/0300

2. Objednatel : Biskupství brněnské

Petrov 269/8, 601 43 Brno

zastoupené generálním vikářem Mons. Jiřím Mikuláškem

IČO : 00445142

Výše uvedená smlouva o dílo rozšiřuje a doplňuje v těchto ustanoveních :

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. V roce 2012 budou provedeny následující stavební práce spojené s odvlhčením : výkopové práce a podlahové konstrukce po montáž PZD desek v místnostech na západní straně objektu a dále vnější větrací kanál na západní straně, včetně všech příslušných prostupů.

Přesný rozsah prováděných prací je obsažen v přiloženém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. CENA PRACÍ A DODÁVEK

1. Cena prací dle tohoto dodatku činí :

Bez DPH	... 701.776,- Kč
DPH 14%	... 98.249,- Kč
CELKEM vč.DPH	... 800.025,- Kč

IV. LHŮTY PLNĚNÍ

Zahájení prací : 15.5.2012


Ukončení prací : 25.7.2012

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.26/2011 zůstávají beze změny

V Brně : 21. 3. 2012


.....
za objednatele




STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Svatopetrská 7, 617 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OB/C 27212
.....
za zhotovitele

Položkový rozpočet

Rozpočet: 2011102d Rosa coeli		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Stavební úpravy I.NP a odvlhčení 2012	JKSO:
Stavba:	Název stavby: 2011102d Rosa coeli	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Biskupství brněnské	Náklady na MJ:	701 776,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	681 804,00	Zařízení staveniště 1%	6 948,00
	PSV celkem	13 024,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		694 828,00		
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		701 776,00	Ostatní náklady celkem:	6 948,00

Vypracoval: Jméno: Ing. Pavel Hrbáč Datum: 21.3.2012 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Datum: Podpis: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o. Svatopetrská 7, 617 00 Brno IČ: 253 40 689 DIČ: CZ25340689 OR, C 27272	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	14,0 % činí:	701 776,02 Kč
DPH	14,0 % činí:	98 249,00 Kč
Cena za objekt celkem:		800 025,00 Kč

Stavba:	2011102d Rosa coeli	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Stavební úpravy I.NP a odvlhčení 2012	Datum tisku: 21.3.2012	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	253 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 Základy,zvláštní zakládání	7 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7
3 Svislé a kompletní konstrukce	95 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,1
4 Vodorovné konstrukce	168 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,3
63 Podlahy a podlahové konstrukce	83 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,8
97 Prorážení otvorů	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	52 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
711 Izolace proti vodě	0,00	13 024,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	681 804,00	13 024,00	0,00	0,00	0,00	135,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Kč
Zařízení staveniště 1%	6 948,00
	6 948,00

Stavba:	2011102d Rosa coeli	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Stavební úpravy I.NP a odvěhčení 2012	Datum tisku: 21.3.2012	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	139 60-1101.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 1 - 2 m3		206,4340	548,00	113 125,83	0,00000	0,00000
2	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m m3		162,6250	34,00	5 529,25	0,00000	0,00000
3	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 m3		162,6250	59,50	9 676,19	0,00000	0,00000
4	139 60-1101.R00	Ruční zásyp rýh m3		13,0400	248,00	3 233,92	0,00000	0,00000
5	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km t		153,6880	257,00	39 497,82	0,00000	0,00000
6	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km t		4 107,7800	14,80	60 795,14	0,00000	0,00000
7	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t		153,6888	143,00	21 977,50	0,00000	0,00000
1		Zemní práce				253 835,65		0,00000
2		Základy,zvláštní zakládání						
8	273 35-1215.RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna m2		20,4000	308,50	6 293,40	0,03640	0,74256
9	273 35-1216.R00	Bednění stěn základových desek - odstranění m2		20,4000	78,00	1 591,20	0,00000	0,00000
2		Základy,zvláštní zakládání				7 884,60		0,74256
3		Svislé a kompletní konstrukce						
10	311 27-1126.R00	Zdivo nosné z cihel betonových na maltu MC 10 m3		11,4450	5 605,00	64 149,22	2,18510	25,00847
11	346 23-4341.R00	Zazdíka rýh 45 x 30 cm a vytvoření průduchu m		35,0000	612,00	21 420,00	0,24407	8,54245
12	319 20-1311.R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2		66,4950	145,50	9 675,02	0,03767	2,50487
3		Svislé a kompletní konstrukce				95 244,24		36,05579
4		Vodorovné konstrukce						
13	411 12-0010.RAA	Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 6,5 cm PZD 9/10 59 x 29 x 6,5 cm m2		185,4000	908,00	168 343,20	0,15786	29,26724
4		Vodorovné konstrukce				168 343,20		29,26724
63		Podlahy a podlahové konstrukce						
14	631 31-3611.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20) m3		22,5050	3 225,00	72 578,63	2,42198	54,50666
15	631 57-1004.R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I m3		2,2440	948,00	2 127,31	1,83700	4,12223

Stavba:	2011102d Rosa coeli	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	Stavební úpravy I.NP a odvlhčení 2012	Datum tisku: 21.3.2012	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
16	631 57-1003.R00	Násyp ze šterkopísku 16 - 32, zpevňující do pískového lože s hydrátem	m3	5,5590	1 548,00	8 605,33	1,83700	10,21188
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				83 311,27		68,84077
97 Prorážení otvorů								
17	974 02-9187.R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 30 x 30cm	m	35,0000	582,00	20 370,00	(-0,13100) 0,00049	(-4,58500) 0,01715
	97	Prorážení otvorů				20 370,00 ✓		(-4,58500) 0,01715
99 Staveništní přesun hmot								
18	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	134,9040 ✓	215,00	29 004,36	0,00000	0,00000
19	998 01-1015.R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 1 km	t	134,9040 ✓	176,50	23 810,56	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				52 814,92 ✓		0,00000
711 Izolace proti vodě								
20	711 11-1001.R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	66,4950	8,00	531,96	0,00000	0,00000
21	711 14-2559.R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	66,4950	88,00	5 851,56	0,00058	0,03857
22	101 0101502	Bitagit 35 mineral	m2	73,7550	83,00	6 121,66	0,00000	0,00000
23	998 71-1201.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	4,1500	125,05	518,96	0,00000	0,00000
	711	Izolace proti vodě				13 024,14 ✓		0,03857