

PROJEKTANT	Ing. Jan Čapek		VIPA project, s.r.o.
PROJEKTANT	Ing. David Svoboda		PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Barbora Čapková		Cyrilometodějská 43/20 Třebíč - Nové Dvory, 674 01 tel.: +420 777 699 431 E-mail: vlpaproject@seznam.cz
INVESTOR	Rokytnice nad Rokytnou č.p. 67 675 25 Rokytnice nad Rokytnou IČ: 00290360		
MÍSTO STAVBY	K.Ú. Rokytnice nad Rokytnou		
PŘÍLOHA	TECHNICKÁ ZPRÁVA	DATUM	10/2025
STAVEBNÍ OBJEKT	KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	FORMÁT	A4
NÁZEV STAVBY	OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU	MĚŘÍTKO	-
		STUPEŇ	DPS
		PARÉ	ČÍS. PŘÍLOHY D.1-1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Předložená zpráva obsahuje technický popis těchto stavebních objektů:

Kanalizační přípojky

Vodovodní přípojky

Trasy jsou patrné z přiložených situačních výkresů.

V rámci stavby vodovodu a kanalizace v obytné lokalitě Nad Rybníkem v Rokytnici nad Rokytnou bude vybudováno 26 ks vodovodních a 26 ks kanalizačních přípojek ukončených na pozemcích budoucího RD.

Materiál kanalizačních přípojek je PP DN150, na každé přípojce bude osazena plastová revizní šachta DN400.

Vodovodní přípojky budou z materiálu LDPE d32 x 4,4 mm. Je předpokládáno s umístěním vodoměrné sestavy uvnitř budoucího rodinného domu. Výsledný průběh vodovodní přípojky bude řešen individuálně v rámci výstavby domu a bude odsouhlasen VAS Třebíč.

Odbočka bude napojena pomocí navrtávacího pasu 80 - 1" . Za odbočením z řady bude na odbočce uzavírací armatura, v kompletu s navrtávacím pasem. Odbočky budou vedeny na hranici pozemku bez dalších tvarovek na potrubí.

Pro realizaci stavby budou použity výhradně materiály a navržena technická řešení, která jsou v souladu s „Technickými standardy pro vodovody a kanalizace“ budoucího provozovatele VAS, jak jsou aktuálně v době zahájení stavby uveřejněny na: <http://vodarenska.cz/technicke-standardy/>

Zemní práce

Při pokládání potrubí přípojek bude přihlédnuto k pokynům výrobce trubních materiálů v návodu technického manuálu. Potrubí bude uloženo do stavební rýhy s kolmými stěnami. Navržená šířka rýhy je 900 mm. Stěny výkopu budou paženy v celé délce trasy. Potrubí bude uloženo na pískovém podsypu frakce zrnitosti max. 16 mm (podíl frakce 8 – 16 mm nesmí přesáhnout 10%) tl. 100 mm a bude obsypáno stejným materiálem do úrovně 300 mm nad potrubí.