Půdorys laboratoře



Řez místností 02



ÚPRAVY: upr.1

- JÁDROVÝ VÝVRT ø200 SE OSADÍ TRUBKOU ø200/8 DO HLOUBKY 250 mm
- VNĚJŠÍ LÍC (Z M.Č.03) SE RUČNĚ DOSEKÁ NA OTVOR 280/140mm PRO VZT TVAROVKU
- VNITŘNÍ OTVOR SE RUČNĚ DOSEKÁ MEZI VÝVRTEM A VNĚJŠÍM LÍCEM PRO VZT PŘECHODKU – DO HL. cca 200mm

POZNÁMKY:

- TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ (DÍLENSKOU) DOKUMENTACI DODAVATELE !!!
- ÚPRAVA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČÁSTI D1.2–KONSTRUKČNÍ ČÁST DOKUMENTACE
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY NUTNO DODRŽET VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY A POSTUPY.
- VE VÝKRESE NEJSOU ZAKRESLENY PROSTUPY A DRÁŽKY V PRŮŘEZECH, BUDOU ZHOTOVENY DLE POŽADAVKU PROFESÍ BĚHEM MONTÁŽE.
- PŘECHODY MEZI JEDNOTLIVÝMI POVRCHY PODLAH ŘEŠIT POMOCÍ PŘECHODOVÝCH LIŠT.

ZAŘÍZENÍ LABORATOŘE:

- NÁBYTEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY INTERIÉRU (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)
- NÁBYTEK NESMÍ BÝT PŘIKOTEN TĚSNĚ KE STĚNĚ V MÍSTĚ HYDROIZOLAČNÍ OMÍTKY, ZEJM. ZAŘÍZENÍ PL A OPTIKA.



APARATURY:



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

objekt		skupina místností	č.místn.	název místnosti	plocha [m²]	úpravy povrchů podlaha	stěny	strop	pozn.
D		301	01	zádveří	1,84	PVC	omítka	omítka	malba bílá
			02	přední prostor	5,18	PVC antistatické	omítka	omítka	malba bílá
			03	laboratoř	14,89	PVC antistatické	omítka	omítka	malba černá
sum [m²]		61,5	04	schodiště	–––	PVC, kamen.stupně	omítka	omítka	zachovat

SKLADBY

PODLAHA - suterén (nový)

Podlahová krytina – antistatické PVC (+ do lepidla s připravenými Cu pásky)	5mm
Betonová mazanina	
s vystěrkovaným povrchem	60mm
Separační PE fólie	–
Podlahová izolace EPS150stabil	80mm
(hydroizolační skladba do 3,0 m)	
Izolační pás – 2x Asfaltový pás + Na + Np	10mm
Základová deska železobetonová	150mm
štěrkový podsyp vyrovnávací	100mm
rostlý terén	
	cel.tl.410mm

VNITŘNÍ DVEŘE

- stávající – LEVÉ
- nové – PRAVÉ



dveře jednokřídlové, dřevěné, plné
povrch – perlová RAL1013
nová prahová lišta

NOVÉ KONSTRUKCE:

KCE 11.250mm — DOZDÍVKA CPP P15 NA M10

- MÍSTA NAPOJOVÁNÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ (ZDIVO, BETON) BUDOU ŘÁDNĚ OŠETŘENY, NAPŘ. PŘEBANDAŽOVÁNÍM 2x PVC ARMOVACÍ TKANINOU (A PŘÍSLUŠNÝM SOUVRSTVÍM)
- VEŠKERÉ INSTALACE BUDOU VEDENY PO POVRCHU (ELEKTRO) NEBO V PŘEDSTĚNĚ (ZTI).
- VEŠKERÉ PROSTUPY V NOSNÝCH STĚNÁCH BUDOU UTĚSNĚNY DLE NÁVRHU HYDROIZOLACÍ.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ JSOU VEŠKERÉ KOTVY A KOTVÍCÍ PRVKY, VČ. VEŠK.HLAVNÍCH A POMOC. PRVKŮ (DLE POLOHY PRVKU VE ZDI, STROPU)
- OPRAVY OMÍTEK NA PLOŠE 100% STĚN A STROPŮ
- NOVÁ SKLADBA PODLAHY VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV A NOVÉ ANITSTATICKÉ PODLAHOVÉ KRYTINY

REVIZE 01-03/2023

AKCE: **Rekonstrukce laboratoře D301** FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR , budova D, Cukrovarnická 10/112, Praha 6			PROJEKTOVÝ STUPEŇ: **DSP+DZS**
INVESTOR: FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, Na Slovance 2, Praha 8, IČ:68378271	PROJEKTANT: UBIQUIST VS, Jaromírova 67, 128 00 Praha 2 - Nusle, IČ: 67268463, TEL: 222 560 353, E-MAIL: ubiquist@ubiquist.cz	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	PARÉ Č.:
AUTOR NÁVRHU:	DATUM: 01/2023		SLOŽKA:
ZODP. PROJEKT.: Ing. Vladimír Sedlecký	MĚŘÍTKO: 1:50		D1.1
VYPRACOVAL: Ing. Vladimír Sedlecký	FORMÁT: 4xA4		
VÝKRES: **PŮDORYS LABORATOŘE D301 - NOVÝ STAV**		ČÁST DOKUMENTACE: **STAVEBNÍ**	V.Č.: **03**