Podélný profil: STOKA DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1:250/50

DRUH POVRCHU	ASFALT		
VZDÁLENOSTI ŠACHET	58,10 M		42,40 M
OZNAČENÍ ŠACHET	SŠ	ŠD1	ŠD2
SMĚROVÉ POMĚRY	spadišťová šachta a napojení na stávající kanalizaci		
SROVNÁVACÍ ROVINA	377,00 Bpv		
KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	381,15	381,72	382,12	382,71
HLOUBKA VÝKOPU	2,07	2,02		2,07
KÓTA VÝKOPU	379,08	379,70	380,10	380,64
KÓTA DNA POTRUBÍ	379,23	379,85	380,25	380,79
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	381,15	381,71	383,13	382,71
STANIČENÍ[km/m]	0,0	36,88	58,10	79,30
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[mm]	DN 300 PVC SN 8 dl. 79,30			
SKLON[promile]–DÉLKA 2D[m]	16,7 - 58,10		28,3 - 42,40	
ULOŽENÍ	Pískové lože , obsyp pískem 300 mm			
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	120,1 - 1,70			

Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bpv

FanIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov

tel. 605 127 051, e-mail: info@fanit.cz

hlavní inženýr projektu:	odpovědný projektant:	vypracoval:
Ing. Tomáš Kapal	Ing. Tomáš Kapal	Ing. Tomáš Kapal

Místo stavby:	Rudná, ulice Karlova
Katastr:	K.Ú. Dušníky u Rudné, 743313
Stavebník:	Město Rudná, Masarykova 94/53, 252 19 Rudná

Akce:	OPRAVA ULICE KARLOVA parc. č. 510 k.ú Dušníky u Rudné	Stupeň:	DSP+DPS
		Datum:	ČERVEN 2018
		Měřítko:	-
		Formát:	3 x A4
		Číslo paré:	
Část:	C.Stavební část		
Příloha:	Podélný profil dešťové kanalizace	Číslo přílohy:	C.9