

FAKTURA - daňový doklad

0014

Dodavatel: Petrus Jiří
Habřina 5
411 45 Ústěk

Telefon:
Fax:
E-mail: strechypetrus@seznam.cz
WWW:
IČO: 61362409
DIČ: CZ6903232655
Účet: 1004095339/0800

Dne: Spec.sym.:
IBAN:
SWIFT:
Adresa b.:

Dodavatel je plátcem DPH

Konstantní symbol: 0308
Číslo dokladu: 13f0014
Vystavil:
Objednávka - smlouva č.:

Variabilní symbol: 14
Související doklad:

Odběratel: IČO: 264571 DIČ: CZ264571

Město Ústěk
Mírové nám. 83
411 45 Ústěk, ČR

Příjemce:

Datum splatnosti: 6.9.2013
Způsob úhrady: Bankovním převodem
Okamžik vystavení: 23.8.2013
Datum uskutečnění plnění / platby: 23.8.2013
Způsob dopravy:


Fakturuji vám udržovací práce na objektu bytového domu Mírové nám. č. p. 75, na základě smlouvy o dílo a položkového rozpočtu, který je součástí faktury.

Označení dodávky	ceny jsou uvedeny bez DPH	Množství	Sleva %	Jedn. cena	Cena celkem	DPH
		1,000		87 619,00	87 619,00	15%

sazba DPH	bez daně celkem	daň celkem	s daní
základní 21%	0,00	0,00	0,00
snížená 15%	87 619,00	13 142,85	100 761,85
--	0,00		
cena celkem	87 619,00	13 142,85	100 761,85

Zaokrouhlení 0,05 Kč
Celkem k úhradě 100 761,90 Kč

STŘECHY PETRUS
KLEMPÍŘSKÉ, POKRÝVAČSKÉ A TESÁŘSKÉ PRÁCE
Habřina 5, 411 45 Ústěk
IČO: 61362409 DIČ: CZ6903232655
Tel.: 777 348 609



Průběžná řídicí kontrola
dle Zák. č. 320/01 Sb.
provedena dne: 29. 8. 2013
podpis: 

Položkový rozpočet

Rozpočet: Udržovací práce		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: MN čp.75	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Udržovací práce	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Ústěk	Náklady na MJ: 87 619,00	
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Střechy Petrus	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	17 454,00	
	PSV celkem	70 165,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		87 619,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS		87 619,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: PETRUS Datum: 26.8.2013 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno:  Datum: STŘECHY PETRUS KLEMPÍRSKÉ, POKRYVAČSKÉ A TESAŘSKÉ PRÁCE Podpis: Habřina 5, 411 45 Ústěk IČO: 61362409 DIČ: CZ6903232655 Tel.: 777 348 609	Za objednatele: Jméno:  Datum: 23. 8. 2013 Podpis:  -14-
Základ pro DPH	0,0% činí:	87 619,23 Kč
DPH	0,0% činí:	0,00 Kč
Cena za objekt celkem:		87 619,00 Kč

Stavba:	Udržovací práce	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	MN čp.75	Datum tisku: 26.8.2013	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
62 Upravy povrchů vnější	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3
94 Lešení a stavební výtahy	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
97 Prorážení otvorů	15 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,0
764 Konstrukce klempířské	0,00	15 587,00	0,00	0,00	0,00	0,1
765 Krytiny tvrdé	0,00	46 289,00	0,00	0,00	0,00	3,7
783 Nátěry	0,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,1
Kč	17 454,00	70 165,00	0,00	0,00	0,00	4,2

Stavba:	Udržovací práce	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	MN č.p.75	Datum tisku: 26.8.2013	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
62	Upravy povrchů vnější							
1	622 42-1131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 m2		5,4000	268,00	1 447,20	0,04817	0,26012
	62	Upravy povrchů vnější				1 447,20		0,26012
94	Lešení a stavební výtahy							
2	941 94-1051.R00	Lešení pro opravu komína ks		1,0000	580,00	580,00	0,04406	0,04406
	94	Lešení a stavební výtahy				580,00		0,04406
97	Prorážení otvorů							
3	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % m2		5,4000	46,40	250,56	(-0,05900) 0,00000	(-0,31860) 0,00000
4	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t		10,2000	216,50	2 208,30	0,00000	0,00000
5	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km t		10,4000	255,50	2 657,20	0,00000	0,00000
6	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km t		80,0000	14,10	1 128,00	0,00000	0,00000
7	979 08-6213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t		10,4000	381,00	3 962,40	0,00000	0,00000
8	979 990001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí t		10,4000	283,50	2 948,40	0,00000	0,00000
9	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m t		10,4000	218,50	2 272,40	0,00000	0,00000
	97	Prorážení otvorů				15 427,26		(-0,31860) 0,00000
762	Konstrukce tesařské							
10	762 34-2811.R00	Demontáž latování střech, rozteč latí do 22 cm m2		28,6800	16,90	484,69	(-0,00700) 0,00000	(-0,20076) 0,00000
11	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3		1,2000	835,00	1 002,00	0,02357	0,02828
12	R1	Zaplachtování objektu proti zatečení. m2		170,0000	1,00	170,00	0,00000	0,00000
13	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t		1,4700	1 203,00	1 768,41	0,00000	0,00000
14	998 76-2194.R00	Příplatek zvětšený přesun hmot do dvora ručně t		1,7000	235,50	400,35	0,00000	0,00000
	762	Konstrukce tesařské				3 825,45		(-0,20076) 0,02828
764	Konstrukce klempířské							
15	764 33-9842.R00	Demontáž lemování komínů v hřeb. hl. kryt, nad 45° m2		1,7000	13,00	22,10	(-0,00721) 0,00000	(-0,01226) 0,00000

Stavba:	Udržovací práce	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	MN č.p.75	Datum tisku: 26.8.2013	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
16	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. komplet. rš 330 mm, do 45°	m	14,0000	21,90	306,60	(-0,00336)	(-0,04704)
17	764 25-2403.R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	14,2000	318,50	4 522,70	0,00300	0,04260
18	764 23-9410.R00	Lemování z Ti Zn komínů. vnitřní krytina, v ploše	ks	1,0000	1 220,00	1 220,00	0,00744	0,00744
19	764 26-5420.R00	Střešní poklopy Ti Zn, krytina hladká, 60 x 60 cm	kus	2,0000	1 378,00	2 756,00	0,01215	0,02430
20	764 55-4403.R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	20,0000	338,00	6 760,00	0,00308	0,06160
	764	Konstrukce klempířské				15 587,40		(-0,05930) 0,13594
	765	Krytiny tvrdé						
21	R1	Vyklizení půdy vč. likvidace	ks	1,0000	599,00	599,00	0,00000	0,00000
22	765 31-3115.R00	Krytina Univerzál 12, střež jedn., na sucho	m2	78,0000	511,00	39 858,00	0,04728	3,68784
23	998 76-5102.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	8,0000	729,00	5 832,00	0,00000	0,00000
	765	Krytiny tvrdé				46 289,00		3,68784
	783	Nátěry						
24	783 78-2205.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	126,0000	35,42	4 462,92	0,00052	0,06552
	783	Nátěry				4 462,92		0,06552