

DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:

„Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou“

(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
Právní forma zadavatele: 121-akciová společnost
Sídlo zadavatele: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zadavatele zastupuje: Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel
IČ zadavatele: 46356991
DIČ zadavatele: CZ46356991
Druh zadávacího řízení: **OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ** dle § 27 a následně §§ zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zn.p.př. (dále jen: „zákon“)
Pověřená osoba zadavatele dle § 151 zákona: Ing. Josef Bárta, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora-Malín

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

č.2- ze dne 29. 9. 2014

Vážení zájemci,
na základě podání žádostí zájemců o zodpovězení jejich dotazů, poskytujeme v souladu s ustanovením § 49 zákona tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz zájemce a odpověď zadavatele č.1:

PS 01 - strojní část je nedostatečně popsána - žádáme o sdělení typu a výrobce lisu a zaslání fotodokumentace nebo podrobného popisu.

Pro jednoznačnost ocenění jednotlivých položek soupisu prací je výkaz výměr upraven v těchto položkách:

35083001_r Montáž vodohospodářské zařízení - lis oprava vodou poškozených částí, včetně dodávky materiálu

-Uchazeč v nabídce ocenění uvedenou položku formou pouze osobních nákladů na montáž pro 1 pracovníka (technik strojař) v předpokládané úrovni 10 pracovních hodin.

350830011_r Montáž vodohospodářské zařízení - strojně stírané česle - výměna vodou poškozených částí, včetně dodávky materiálu

-Uchazeč v nabídce ocenění položku formou pouze osobních nákladů na montáž pro 1 pracovníka (technik strojař) v předpokládané úrovni 16 pracovních hodin.

Dále přikládáme fotodokumentaci krycích štítků, První fotografie je pro česle jsou česle , další dvě jsou pro lis.





Dotaz zájemce a **odpověď zadavatele č.2:**

V objektu objektu SO 04 - stoka 8-5-3 je v dokumentaci délka bezvýkopové sanace DN 300 64,7m a v rozpočtu 52,3m.

Platí délka v rozpočtu?

Celková délka stoky je 64,7 m. Poslední úsek od šachty Š238 PO ŠACHTU Š239 se nebude rukávem sanovat.

Oceňte tedy položku dle výkazu výměr.

**Jako přílohu těchto dodatečných informací zasíláme opravený výkaz výměr se správnými údaji.
Za tuto chybu se zadavatel zájemcům omlouvá.**

Příloha dodatečných informací č. 2 ze dne 29. 9. 2014:

-výkaz výměr Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou -verze 29-09

V Kutné Hoře dne 29. 9. 2014.

Ing. Josef Bárta
pověřená osoba zadavatele

