

Dodatečné informace č.1 k zadávacím podmínkám č. 78/2022//I/Gall

Název zadavatele: Město BÍLOVEC
Sídlo: Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec
Zastoupený: Martin Holub, starosta
IČO: 00297755

Veřejná zakázka: „Sanace (vnější část) obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T.G. Masaryka v Bílovci, oprava zpevněných ploch v areálu školy a oprava kanalizace“.

Na základě žádosti dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

DOTAZ Č. 1

*„Prosím o prověření skutečnosti, že v PD – konkrétně TZ SO-02 Zpevněné plochy, se uvádí použití obrub 10/20/100 jako dělicí prvek rozhraní jednotlivých ploch.
V rozpočtu ovšem žádná položka montáže ani materiálu pro tuto práci uvedena není. Prosíme o kontrolu a revizi podkladů s uveřejněním.“*

ODPOVĚĎ Č.1

Položka doplněna do opraveného rozpočtu, který je přílohou.

DOTAZ Č. 2

*„V PD je navrženo odtěžení konstrukce zpevněné plochy v tl. do 20-ti cm a nahrazení novým materiálem. – kamenem fr. 0/32 na plán s požadavkem o únosnosti 45MPa na zemní pláni. Zhutněná zemní pláň je z blíže nespecifikovaného materiálu a hlavně bez ověření skutečné únosnosti předpokládané projektem. Z bohatých zkušeností víme, že takto únosná pláň není samozřejmostí. Je vhodné provést polní zkoušky vhodným mechanismem a případně pochybnosti ověřit statickou zkouškou s protizávažím, vzhledem k dané ploše 2-3 zkušební místa, Na základě výsledků se rozhodne o potřebě výměnné vrstvy zemní pláně.
V PD ani v rozpočtu není s danou věcí počítáno.
Prosím o objasnění, jak chce projektant a zadavatel v dané situaci postupovat, když dojde k nutnosti sanace pláně. Případně o objasnění, že při zpracování PD již byly provedeny průzkumy podloží ověřující danou únosnost zemní pláně.“*

ODPOVĚĎ Č.2

Pro splnění dané navržené skladby z technických podmínek pro návrh skladeb zpevněných ploch, je dostačující únosnost 30MPa, hodnota 45MPa je doporučující, nikoliv závazná. Nepředpokládá se, že únosnost zemní pláně bude v daném místě menší než 30MPa. Ve stávajícím stavu je již stávající zpevněná plocha občasně pojížděna motorovou dopravou, tedy další předpoklad k tomu, že únosnost zemní pláně je již ve stávajícím stavu dostatečná. Co se

týče úpravy pláňe, tak v rozpočtu je položka úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3, se zhutněním strojně.

DOTAZ Č. 3

„Na budoucí zpevněnou plochu zámkovou dlažbou budou vjíždět osobní nebo nákladní automobily či jiné stroje a mechanismy? (např.: údržba či zásobování nebo i parkování zaměstnanců)

Na on-line dostupných mapách a fotografiích místa realizace jsou viditelné 2ks vjezdových bran do areálu školy.“

ODPOVĚĎ Č.3

Opravený rozpočet.

DOTAZ Č.4

„-okapový plech K2, kde bude provedena namontáž a do jaké krytiny“

ODPOVĚĎ Č.4

Okapový plech bude součástí střešního podokapního žlabu v rámci K2. Popsáno jako oprava okapového systému v rámci úžlabí objektu (Východní část objektu – pohled)



DOTAZ Č.5

„-úžlabní plech, kde bude provedená montáž a do jaké krytiny“

ODPOVĚĎ Č.5

- viz pozice okapového plechu → východní část objektu na kotelnou

DOTAZ Č.6

„-střešní podokapní žlab, kde bude prováděná montáž a upřesnit délku a místo“

ODPOVĚĎ Č.6

- V rámci opravy okapového systému ve východní části objektu – přesná délka není známa – zjištění po provedení kontrolní obhlídky na místě

DOTAZ Č.7

„-oplechování římsy oblé v délce 116,5m rš 670 prosím upřesnit místo“

ODPOVĚĎ Č.7

„- Zde nejspíš chybička – RŠ má být 330. Pozice viz opravované soklové zdivo“

DOTAZ Č.8

„Dobrý den,

mám další dotazy k výše uvedené akci.

Z výkazu výměr v rozpočtu je obtížné se orientovat, mám dojem, že výkresová dokumentace a technická zpráva nekoresponduje s výkazem výměr, což je poměrně nešťastné a matoucí. Žádám o vysvětlení rozsahu sanačních omítek a nových nátěrů. Ve výkresech pohledů je uvedeno pod označením 03 Nový nátěr omítek a oprava omítky soklové části včetně nové římsy. Část nad římsou ve výkresové části není nijak řešena.“

ODPOVĚĎ Č.8

Ano

DOTAZ Č.9

„V rozpočtu jsou tyto položky:

Pol. č. 34 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 5 do 10 % - 247,813 m²

Pol. č. 27 Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 % - 247,813 m²

Pol. č. 63 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním - 247,813 m²

Pol. č. 64 Celoplošné vyrovnaní omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tl do 3 mm - 247,813 m²

Pol. č. 65 Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek - 247,813 m²

Pol. č. 66 Mikroarmovací silikátový nátěr omítek - 247,813 m²

Pol. č. 67 Příplatek k cenám elastických nebo mikroarmovacích nátěrů omítek za barevný nátěr v odstínu sytém - 247,813 m²

Předpokládám, že tyto položky tedy představují ve výkresové dokumentaci odkaz 03 Nový nátěr omítek a oprava omítky soklové části. “

ODPOVĚĎ Č.9

Ano, jedná se o omítky nebo související s omítkama položky. Nad terénem a soklovou částí zdiva do výšky římsy (s hnědým nátěrem).

DOTAZ Č.10

„Dále jsou v rozpočtu tyto položky:

Pol. č. 36 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m² - 278,313 m²

Pol. č. 37 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m² - 278,313 m²

Pol. č. 38 Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m² - 278,313 m²

Pol. č. 25 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně - 278,313 m²

Pol. č. 26 Sanační postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně - 278,313 m²

Pol. č. 27 Sanační podkladní omítka vnějších stěn nanášená ručně - 278,313 m²

O jakou část se jedná? Jedná se o stejnou výměru jako má jílová clona, jílová clona je však překryta nopovou fólií a zpětně zasypána (bez sanační omítky). Předpokládám, že se jedná o vnitřní sanační omítky do výšky soklu a že injektáž (infuzní clona) a oklepání vnitřních omítek je již provedeno? Ve výkresové části se sanační omítky totiž nikde neobjevují a je mi tedy neznámo, kde se sanační omítky budou provádět. “

ODPOVĚĎ Č.10

Jedná se o úpravu omítkové části z vnější strany v soklové části zdiva převážně pod úroveň terénu. Jílová clona se provádí na stěnu, která je nátěr, postřik a dále zához proveden pomocí sanační podkladní omítky a následně bude provedena hydroizolační jílová izolace, na kterou je dále provedena krycí nopová fólie.

DOTAZ č.11

„Pol. č. 35 - Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou – výměra 526,126 m², což je součet 278,313+247,813 m² (viz výše uvedené skladby). Bude se provádět očištění tlakovou vodou v interiéru? “

ODPOVĚĎ Č.11

Vnitřní část zdiva – čištění lze provést buď několikanásobným ometáním nebo očištění tlakovým vzduchem.

DOTAZ č.12

„Dále v technické zprávě je uveden tento sanační systém: “

Odstranění staré omítky soklového zdiva

V první řadě je nutné starou omítku v rámci naměřené hranice vlhkosti odstranit. Spáry je třeba v daném místě vyškrábat do hloubky cca 2 cm. Odstraníme tak vrchní vrstvy malty, které jsou zasoleny nejvíce, a zajistíme tak další vysychání zdi. Následně je třeba zdivo důkladně očistit a zbavit prachu.

Doporučuje se zajistit vyschnutí zdi do max. hmotnostní vlhkosti 10 %.

Odstraněné omítkové vrstvy je nutno beze zbytku a bez časového odkladu odvézt na řízenou skládku, jelikož soli obsažené ve staré omítce by se mohly mokřými procesy prováděnými na stavbě dostat zpět do konstrukcí a v budoucnu na ně negativně působit.

Podhoz

Jako podhoz je určen sanační přednástřík, například Baumit SanovaPre (sanační přednástřík), který se nanáší síťovitě s 100 % krytím (smíšené zdivo) a tloušťkou max. 5 mm. Spáry zdiva nesmí být vyplňovány podhozem. Všechna upevnění elektroinstalací musí být provedena bez sádry, např. pomocí Baumit SpeedFix.

Podkladní omítka

Po technologické přestávce v délce cca 7 dní následuje aplikace podkladní omítky například Baumit Sanova MonoTrass (zmitost 1 mm), která kromě vyrovnaní nerovností podkladu plní především funkci jímače solí. Omítku je třeba nanést ve vrstvě 20 mm. Povrch omítky se nahrubo strhne trapézovou latí do roviny.

Sanační omítka

Po technologické přestávce (7 dnů/1 cm tloušťky) se obdobně nanese 2. vrstva v tloušťce min. 15 mm, u které se povrch omítky zahladí filcovým hladítkem.

„V soutěžním rozpočtu mi tedy schází 2. vrstva sanační omítky v tl. 15 mm „

ODPOVĚĎ Č.12

Položka č.5-9 Výše popsané se jedná o sanaci zdiva a nanesení omítek z vnitřní strany.

DOTAZ č.13

„V projektu ve výpise prvků je znázorněn obrázek přístřešku. Viz příloha. Tento tvar přístřešku mi žádná z poptávaných výrobců polykarbonátových konstrukcí neumí vyrobit a dodat. Na internetu jsem našla stejný vzhled přístřešku jako typizovaný výrobek, maximální rozměr typizovaného výrobku je však 200x100 cm nikoliv 200x150 cm jak uvádí projekt. Hloubka vyložení hraje zásadní roli v otázce statiky. Má otázka tedy zní, zda se trvá na vzhledu přístřešku, nebo lze dodat i jiný tvar a vzhled přístřešku (příklady v příloze). Pokud se trvá na vzhledu přístřešku, otázka zní, zda lze nacenit daný přístřešek, ale s rozměry 200x100 cm. Odkaz na přístřešek obdobný projektu avšak s menším vyložení:

https://www.tectake.cz/vchodova-striska-obloukova-800103?tec_width=3322“

ODPOVĚĎ Č.12

Ano, bude uvažováno s rozměrem stříšky 2000 x 1000 mm.

DOTAZ č.13

„Soutěžní rozpočet neobsahuje dodávku a montáž obrubníků do maltového lože viz. TZDOPRAVA II.etapa str. 5.“

ODPOVĚĎ Č.13

Betonové obruby včetně montáže a dodávky jsou již v rozpočtu doplněny

DOTAZ č.14

„Dobrý den,


ještě bych poprosila o písemné vysvětlení jedné nesrovnalosti a to klempířský prvků. Výpis prvků a výkaz výměr nekoresponduje. Celkové délky, rozvinuté šířky. Viz příloha a tabulka níž. Jaké budou skutečné délky oplechování a jejich rozvinuté šířky?“

K	764212612	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 1000 mm	m	5,000		
K	764218657	Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 670 mm	m	116,500		

ODPOVĚď Č.14

U oplechování římsy, zaslán revidovaný rozpočet v příloze.

V Bílovci dne...



Příloha: položkový rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ TGM v Bílovci a oprava ZP

Objekt:

II. etapa - Vnější úpravy

KSO:

Místo: Bílovec

CC-CZ:

Datum: 20. 2. 2022

Zadavatel:

Město Bílovec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jakub Guňka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ TGM v Bílovci a oprava ZP

Objekt:

II. etapa - Vnější úpravy

Místo: Bílovec

Datum: 20. 2. 2022

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant: Ing. Jakub Guňka

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ TGM v Bílovci a oprava ZP

Objekt:

II. etapa - Vnější úpravy

Místo: Bílovec

Datum: 20. 2. 2022

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant: Ing. Jakub Guňka

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------

D	1	Zemní práce					0,00
---	---	-------------	--	--	--	--	------

1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	657,170		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

2	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	657,170		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

72	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	240,000		0,00
----	---	-----------	--	---	---------	--	------

3	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	62,400		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

vv		26*2,4			62,400		
----	--	--------	--	--	--------	--	--

4	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	112,469		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

vv		(127,5+25)*(1,75*1,5/2+1,5*0,6)/3*1			112,469		
----	--	-------------------------------------	--	--	---------	--	--

5	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	224,938		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

vv		(127,5+25)*(1,75*1,5/2+1,5*0,6)/3*2			224,938		
----	--	-------------------------------------	--	--	---------	--	--

6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	337,406		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

vv		(127,5+25)*(1,75*1,5/2+1,5*0,6)			337,406		
----	--	---------------------------------	--	--	---------	--	--

7	K	181311104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	62,400		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

vv		26*2,4			62,400		
----	--	--------	--	--	--------	--	--

8	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	62,400		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,560		0,00
---	---	----------	---------------------------	----	-------	--	------

vv		62,4*0,025 *Přepočtené koeficientem množství			1,560		
----	--	--	--	--	-------	--	--

10	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	91,500		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

vv		(127,5+25)*0,6			91,500		
----	--	----------------	--	--	--------	--	--

11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	657,170		0,00
----	---	-----------	---	----	---------	--	------

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					0,00
---	---	-------------------------------	--	--	--	--	------

12	K	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,176		0,00
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	--	------

vv		5,176			5,176		
----	--	-------	--	--	-------	--	--

13	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zařízení	m2	18,577		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

vv		"opěrná stěna u schodů					
----	--	------------------------	--	--	--	--	--

vv		2,2*2*(1+0,422)			6,257		
----	--	-----------------	--	--	-------	--	--

vv		2,2*2*1			4,400		
----	--	---------	--	--	-------	--	--

vv		2,2*1*(1,65+1,95)			7,920		
----	--	-------------------	--	--	-------	--	--

vv		Součet			18,577		
----	--	--------	--	--	--------	--	--

14	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	18,577		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

15	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,466		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

vv		5,176*0,09			0,466		
----	--	------------	--	--	-------	--	--

D	4	Vodorovné konstrukce					0,00
---	---	----------------------	--	--	--	--	------

16	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,628		0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--	------

vv		5*1,55*0,15*0,3*1,5*1,2			0,628		
----	--	-------------------------	--	--	-------	--	--

17	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,057		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

vv		0,628*0,09			0,057		
----	--	------------	--	--	-------	--	--

18	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,845		0,00
----	---	-----------	---	----	-------	--	------

vv		5*1,55*0,15*1,2+0,15*0,3*10			1,845		
----	--	-----------------------------	--	--	-------	--	--

19	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,845		0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 5 Komunikace pozemní							0,00
20	K	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	657,170		0,00
21	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	236,581		0,00
VV					657,17*0,36 'Přepočtené koeficientem množství	236,581	
22	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	657,170		0,00
23	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	663,742		0,00
VV					657,17*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	663,742	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
24	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	278,313		0,00
25	K	622131151	Sanační postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	278,313		0,00
26	K	622324411	Sanační podkladní omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	278,313		0,00
27	K	622335101	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 %	m2	247,813		0,00
28	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	9,150		0,00
VV					(127,5+25)*0,6*0,1	9,150	
29	K	631319111.1	Příplatek k mazanině za provedení fabiónu r.30-100mm	m	152,500		0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
69	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	323,340		0,00
VV					99,96+80,58+142,8	323,340	
70	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	329,807		0,00
VV					323,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	329,807	
71	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,275		0,00
VV					323,340*0,15*0,15	7,275	
68	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	657,170		0,00
30	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	5,176		0,00
VV					"opěrná stěna u schodů		
VV					2,2*0,255*(1+0,422)	0,798	
VV					2,2*0,37*1	0,814	
VV					2,2*0,45*(1,65+1,95)	3,564	
VV					Součet	5,176	
31	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	7,750		0,00
VV					1,55*5	7,750	
32	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,320		0,00
VV					1,55*1,375*0,15	0,320	
33	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,320		0,00
34	K	978036121	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	247,813		0,00
VV					(127,5+25)*1,625	247,813	
35	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	526,126		0,00
VV					(127,5+25)*1,825	278,313	
VV					(127,5+25)*1,625	247,813	
VV					Součet	526,126	
36	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	278,313		0,00
37	K	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	278,313		0,00
38	K	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2	m2	278,313		0,00
D 997 Přesun sutě							0,00
39	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	410,092		0,00
40	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	410,092		0,00
41	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 690,828		0,00
VV					410,092*9 'Přepočtené koeficientem množství	3 690,828	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	265,515		0,00
VV			410,092-144,577		265,515		
43	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	144,577		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
44	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	498,507		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
45	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	278,313		0,00
46	M	56284518.1	penetrační nátěr imitace jílové izolace	kg	417,470		0,00
VV			"technologie a materiál viz TZ		278,313		
VV			278,313*1.5 'Přepočtené koeficientem množství		417,470		
47	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	278,313		0,00
48	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	339,820		0,00
VV			278,313*1.221 'Přepočtené koeficientem množství		339,820		
49	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy	m2	278,313		0,00
50	M	24551030	stěrka hydroizolační imitace jílové izolace	kg	2 271,034		0,00
VV			"technologie a materiál viz TZ		278,313		
VV			278,313*8.16 'Přepočtené koeficientem množství		2 271,034		
51	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	2,921		0,00
D 764 Konstrukce klempířské							0,00
52	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	5,000		0,00
53	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	116,500		0,00
54	K	764212612	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 1000 mm	m	5,000		0,00
73	K	764212665	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	5,000		0,00
VV			"2/K" 5		5,000		
55	K	764218654	Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	116,500		0,00
VV			"1/K" 116,5		116,500		
74	K	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	5,000		0,00
VV			"4/K vč. 3/K" 5		5,000		
56	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	1,000		0,00
VV			"5/K" 1		1,000		
57	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	4,000		0,00
VV			"6/K" 4		4,000		
58	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,432		0,00
D 767 Konstrukce zámečnické							0,00
59	K	767893114	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů obloukových, výplň z umělých hmot šířky do 2,00 m	kus	2,000		0,00
60	M	28319025.R	stříška vchodová oblouková, kotvená pomocí konzol, hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát 2000x1500mm	kus	2,000		0,00
61	K	767893815	Demontáž stříšek nad vstupy s výplní skleněnou	m	4,000		0,00
62	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,040		0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00
63	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	247,813		0,00
VV			(127.5+25)*1,625		247,813		
64	K	783822213	Celoplošné vyrovnaní omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tl do 3 mm	m2	247,813		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	247,813		0,00
66	K	783826313	Mikroarmovací silikátový nátěr omítek	m2	247,813		0,00
67	K	783896307	Příplatek k cenám elastických nebo mikroarmovacích nátěrů omítek za barevný nátěr v odstínu sytém	m2	247,813		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ TGM v Bílovci a oprava ZP

Objekt:

VRN Ile - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Bílovec

CC-CZ:

Datum: 20. 2. 2022

Zadavatel:

Město Bílovec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jakub Guňka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ TGM v Bílovci a oprava ZP

Objekt:

VRN Ile - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Bílovec

Datum: 20. 2. 2022

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant: Ing. Jakub Guňka

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - VRN

0,00

VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY

0,00

VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ TGM v Bílovci a oprava ZP

Objekt:

VRN Ile - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Bílovec

Datum: 20. 2. 2022

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant: Ing. Jakub Guňka

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN VRN

0,00

D VRN11 VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY

0,00

1	K	VRN11-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00
---	---	----------	--	--------	-------	--	------

Poznámka k položce:

(kancelářské/skladovací/sociální objekty, oplocení stavby, ostraha staveniště, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby)

2	K	VRN11-02	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - ostatní zařízení a práce	soubor	1,000		0,00
---	---	----------	---	--------	-------	--	------

- W -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie
- W -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště
- W -úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
- W -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
- W -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) a sestaveného plánu BOZP
- W -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě
- W -dodržování podmínek pro práci s nebezpečnými odpady vč. vypracování plánu nakládání s těmito odpady
- W -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady
- W -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření
- W -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby) neuvedené v jednotlivých stavebních objektech
- W -dočasné / provizorní oplocení - (zřízení+likvidace po skončení stavby)
- W 1,0
- W Součet

1,000

1,000

3	K	VRN11-03	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - likvidace zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00
---	---	----------	--	--------	-------	--	------

Poznámka k položce:

(náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu)

D VRN91 OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

0,00

4	K	VRN91-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletační činnost	soubor	1,000		0,00
---	---	----------	--	--------	-------	--	------

5	K	VRN91-02	Pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby	soubor	1,000		0,00
---	---	----------	--	--------	-------	--	------

6	K	VRN91-11	Zajištění všech dokladů a revizí nutných pro předání stavby a vydání kolaudačního souhlasu	soubor	1,000		0,00
---	---	----------	--	--------	-------	--	------

W "popř. i Povolení zkušební provozu, byl-li (bude-li) zkušební provoz ve stavebním povolení požadován, a to vč. zajištění příslušných podkladů

W "jako např.:

W "revizní zprávy, výsledky zkoušek a zkušební provozu (pokud bude prováděn)

W "průkaz způsobilosti určeného technického zařízení (jsou-li UTZ součástí stavby)

W "stanoviska dotčených orgánů státní správy, stanoviska vlastníků (provozovatelů) veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly

W "způsobu napojení stavby (pokud byla předem vyžadována)

W "geodetická vytyčení sítě, geometrický plán stavby, správních poplatků, atp.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			1		1,000		
7	K	VRN91-12	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí o povolení stavby dle zadávací dokumentace a plánu bezpečnosti	soubor	1,000		0,00
8	K	VRN91-13	Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami : se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD, koordinátora bezpečnosti	soubor	1,000		0,00
9	K	VRN91-14	Včasné odsouhlasení všech užitých výrobků/prvků, materiálů a technologií zástupci všech zúčastněných stran, požadované zadávací a projektovou dokumentaci - (VYVZORKOVÁNÍ)	soubor	1,000		0,00
10	K	VRN91-21	Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby	soubor	1,000		0,00
11	K	VRN91-22	Technická řešení - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi, vč. nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nemohl předvídat.	soubor	1,000		0,00
12	K	VRN91-23	Zabezpečení objektu, staveniště a veškeré vybavení, majetku třetích osob a stavebního materiálu instalovaného i neinstalovaného (uskladněného) v rámci stavby proti vzniku jakýchkoliv škod či snížení kvality vlivem klimatických podmínek, proti odcizení.	soubor	1,000		0,00
13	K	VRN91-31	Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)	soubor	1,000		0,00
14	K	VRN91-41	Uvedení všech pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu vč. protokolárního zpětného předání jednotlivým vlastníkům.	soubor	1,000		0,00
15	K	VRN91-51	Náklady na projekční práce	soubor	1,000		0,00
VV			-vypracování dílenské / dodavatelské dokumentace stavby - dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč. odsouhlasení ze strany autorů PDPS				
VV			-vypracování dokumentace "skutečného provedení stavby" - dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč. odsouhlasení ze strany autorů PDPS				
VV			VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY				
VV			1,0				
VV			Součet				
					1,000		
					1,000		
16	K	VRN91-61	Zpracování fotodokumentace : A) fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) fotodokumentace průběhu realizace stavby, C) fotodokumentace dokončeného díla. Předání objednateli v počtu a formě uvedené v zadávací dokumentaci.	soubor	1,000		0,00
17	K	VRN91-81	Vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.	soubor	1,000		0,00
18	K	VRN91-82	Vytyčení stavby, nebo jejích částí, goedetem před zahájením stavby. Zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu - zpracování a předání viz zadávací dokumentace	soubor	1,000		0,00
19	K	VRN91-98	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člácích smlouvy o dílo nebo v ZOV, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací	soubor	1,000		0,00