

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo



S00FP00KQVDO

č. objednatele : SD/00800/2013/2

č. zhotovitele : 13 / 3214

**Předmět plnění : Využití prostoru nad bývalými veřejnými WC na náměstí Fr. Křížika
v Táboře**

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené
se sídlem

starostou Ing. Jiřím Fišerem
Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické
dozor investora a koordinátor BOZP
IČ
DIČ

Ing. Jiří Fišer
Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz
Ing. Vladimír Kofroň,
00253014
CZ00253014

bankovní spojení
číslo účtu

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
9021-701427349/0800

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař) fax 381 486 329

tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

K – BUILDING CB, a.s.

se sídlem

Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice

zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických
stavbyvedoucí:

Martin Kačenka , Ing. Tomáš Tvrdlík
Ing. Josef Pumpř
Jan Pelikán

IČ
DIČ

261 055 94
CZ 261 055 94

bankovní spojení
číslo účtu

ČSOB a.s.
207975868/0300

tel. 387 843 211, e-mail: sekretariat@k-buildingcb.cz

(dále jen "zhotovitel")

Tímto dodatkem se mění následující odstavec dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.3.2014 :

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Ruší se v plném znění a nahrazuje se novým odstavcem ve znění :

4.1. Z důvodů zpoždění pravomocného stavebního povolení nemohla stavba zahájit před začátkem zimního období 2013. Na základě toho provede zhotovitel výše specifikované dílo v termínu :

Termín předání staveniště :	17.3.2014
Termín zahájení prací :	18.3.2014
Doba provádění prací :	83 kalendářních dnů
Termín dokončení díla :	8.6.2014

Během realizace díla došlo k níže uvedeným nepředvídatelným vícepracem a tím i prodloužení dokončení termínu díla o:

- stavební práce pro E ON – plyn (**4 dny**) – viz.zápis ve stavebním deníku 28.4.2014
- demolice stávající opěrné zdi a nahrazení novou (**5 dní**) – viz.zápis ve stavebním deníku 7.4.2014
- stavební práce pro ČEVAK (**5 dní**) – viz.zápis ve stavebním deníku (27.3.2014)

Z těchto důvodů se mění doba provádění prací a termín dokončeného díla na :

Doba provádění prací :	97 kalendářních dnů
Termín dokončení díla :	22.6.2014

Tímto dodatkem se mění následující odstavec Smlouvy o dílo ze dne 4.11.2013 :

V. CENA

5.1 Cena dodávky díla je tvořena dohodou o smluvní ceně, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

5 356 490 Kč bez DPH
1 124 863 Kč DPH, tj. 21 %

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.

V souvislosti s § 92a zákona o DPH objednatel prohlašuje, že prostor nad bývalými veřejnými WC na náměstí Fr. Křížíka v Táboře je používán k ekonomické činnosti, a proto zde bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel poskytujeme svoje DIČ.

Změnový list č.1	7 199 Kč
Změnový list č.2	93 473 Kč
Změnový list č.3	48 404 Kč
Změnový list č.4	94 602 Kč

Změnové listy celkem **243 678 Kč bez DPH**
51 172 Kč DPH, tj. 21%

Tato cena je doložena položkovými rozpočty zhotovitele – Změnovými listy, tj. oceněným soupisem nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb nad rámec zadávací dokumentace objednatele.

Cena díla celkem **5 600 168 Kč**
1 176 035 Kč DPH, tj.21%

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a dodatku č.1 ke SoD beze změn v platnosti.

V Táboře dne 10. 6. 2014

Za objednatele:



.....
Ing. Jiří Fišer
starosta



V Č. Budějovicích dne 28. 05. 2014

Za zhotovitele:




.....
Martin Kačenka
předseda představenstva

Stavba: Využití prostoru nad bývalými veřejnými WC na náměstí Fr. Křížáka v Táboře

č. smlouvy objednatele: SD /00800 / 2013

Objekt : SO 03 Kanalizace

č. smlouvy zhotovitele: 13 / 3214

Investor (objednatel) stavby:

Město Tábor

Žižkovo náměstí č.p.2, 390 15 Tábor

TDI: Ing. Vladimír Kofroň

Projektant: ATERLIR KOBERA, s.r.o.

Puchmayerova 378 , 375 01 Týn nad Vltavou

Zhotovitel: K - BUILDING CB , a.s.

Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice

Předmět změny: Změna umístění UV a náhrada za stávající.

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací: viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy: čl.V. odstavec 3,5,6

Návrh ocenění:

Posun uliční vpusti 7 199

Celkem bez DPH 7 199

DPH 21% 1 512

Celkem včetně DPH 8 711



(1) Hraniční 2094
370 06 České Budějovice

Podpis navrhovatele:



Datum: 20.3.2014

Vyjádření:

TDI:



datum:

4.4.2014

podpis:

Projektant:

datum:

18.4.2014

podpis:

Investor :

datum:

podpis:

Přílohy: položkový rozpočet

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_02: Posun UV							7 199
008: Trubní vedení							7 199
1.	SP	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,0	1 060,00	1 060
2.	H	59223850	Dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q	kus	1,0	528,00	528
3.	H	59223862	Skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	1,0	264,00	264
4.	H	28661816	Koš kalový pro UV	kus	1,0	565,00	565
5.	SP	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	1,0	1 122,00	1 122
6.	H	59223864	Prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,0	166,00	166
7.	SP	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,0	614,00	614
8.	H	28661774	Mříž litin.500x500 D400	kus	1,0	2 126,00	2 126
9.	SP	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG DN150	m	2,0	377,00	754

Stavba: Využití prostoru nad bývalými veřejnými WC na náměstí Fr.Křížíka v Táboře		č. smlouvy objednatele: SD /00800 / 2013	
Objekt : SO 01 Zpevněné plochy a SO 03 Kanalizace		č. smlouvy zhotovitele: 13 / 3214	
Investor (objednatel) stavby: Město Tábor Žižkovo náměstí č.p.2, 390 15 Tábor			
TDI: Ing.Vladimír Kofroň			
Projektant: ATERLIR KOBERA, s.r.o. Puchmayerova 378 , 375 01 Týn nad Vltavou			
Zhotovitel: K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice			
Předmět změny: Výkop pro kanalizační přípojku se prováděl oproti PD zadavatele hlubší o 800mm. Pro ČEVAK se z důvodu zkrácení potrubí prováděl ruční výkop a zásyp šachty. Na základě zjištění stavu původní zdi bylo rozhodnuto o jejím zbourání a nahrazení novou kci. (viz.zápis ve stavebním deníku ze dne 28.3.2014) Při výkopových pracech došlo v části výkopu (10,83 m3) k přetřídění zeminy z tř.3 na tř.5 a 6.			
Odkaz na výkresy:			
Odkaz na soupis prací:		viz.příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:		čl.V. odstavec 3,5,6	
Návrh ocenění:			
Kanalizace		6 949	
Výkop pro Čevak		6 516	
Nánrada opěrné zdi		71 875	
Přetřídění zeminy		8 133	
Celkem bez DPH		93 473	
DPH 21%		19 629	
Celkem včetně DPH		113 102	
 (1) Hraniční 2094 370 06 České Budějovice			
Podpis navrhovatele:		Datum: 3.4.2014	
Vyjádření:			
TDS:		datum: 4.4.2014	podpis:
Projektant:		datum: 18.4.2014	podpis:
Investor :		datum:	podpis:
Přílohy: položkový rozpočet, zápis projektanta			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Přípojka kanalizace						6 949
001: Zemní práce						6 949
3.	SP 132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Navyšení kubatury výkopu - dl. x hl. x š ; 9,25*0,6*1	m3	7,4	287,00	2 124
9.	SP 161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,4	45,00	333
10.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,4	160,00	1 184
11.	SP 167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,4	78,00	577
12.	SP 131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	7,4	1,00	7
13.	SP 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	37,0	16,00	592
15.	SP 174101101	Zásyp jam, šachet rýh se ztuhnutím	m3	7,4	88,00	651
22.	SP 199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	7,4	195,00	1 443
23.	SP 171201101	Uložení sypaniny do násypů neztuhnutých	m3	7,4	5,00	37
SO_02: Výkop pro ČEVAK						6 516
001: Zemní práce						6 516
1.	SP 133202011	Hloubení šachet ručním nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 Výkop pro zkrácení potrubí hl.1,5m ; 2*2*1,5	m3	6,0	810,00	4 860
2.	SP 174101102	Zásyp (ruční) sypaninou se ztuhnutím	m3	6,0	276,00	1 656
SO_03: Náhrada opěrné zdi						71 875
001: Zemní práce						5 561
1.	SP 132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 14*0,5*0,6	m3	5,6	558,00	3 125
2.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,6	160,00	896
3.	SP 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	28,0	16,00	448
4.	SP 199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	5,6	195,00	1 092
002: Základy						18 311
5.	SP 274321411	Základové pásy ze ŽB tř. C 20/25 14*0,5*0,6	m3	5,6	2 510,00	14 056
6.	SP 711140016	Izolace proti vodě 1xALP, 1x asfalt.pás vodorovná 14*0,5	m2	7,0	275,00	1 925
7.	SP 274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) Kotvici výztuž R10 dl.500mm do otvorů tvárnic - 28 ks ; (28*0,5*0,617)*0,001	t	0,009	23 100,00	200
8.	SP 212810010	Trativody z PVC drenážních flexibil.tr. , lože a obsyp, DN100	m	14,0	138,00	1 932
9.	SP 212971110	Opláštění trativodů z geotextilie	m2	9,0	22,00	198
003: Svislé konstrukce						27 858
10.	SP 311113134	Zed tl 300 mm z tvárnice hladkých ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 14*1	m2	14,0	1 278,00	17 892
11.	SP 311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 Svislá - 2 x R10 dl.1m - 56 ks; (56*1*0,617)*0,001*1,1 Vodorovná - 2x R8 dl.14m v každé spáře ; (3*2*14*0,395)*0,001*1,1	t	0,075	23 100,00	1 721
12.	SP 711150016	Izolace proti vodě 1x ALP, 1x asfalt.pás svislá	m2	14,0	275,00	3 850
13.	SP 711482001	Izolace systém nopovou folii - svisle Rubová strana zdi ; 14*1	m2	14,0	145,00	2 030
14.	SP 632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu 14*0,3	m2	4,2	563,00	2 365
009: Ostatní konstrukce a práce						17 772
1.	SP 961044111	Bourání základů z betonu prostého Základ stávající zdi ; 14*0,6*0,3	m3	2,52	2 260,00	5 695
2.	SP 962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC Licové zdivo stávající zdi ; 14*0,6*0,15	m3	1,68	524,00	880
3.	SP 962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého Stávající zed - šalov.tvárnice ; 14*0,6*0,25	m3	2,8	1 860,00	5 208
4.	SP 979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,224	120,00	1 707
5.	SP 979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	199,136	5,00	996
6.	SP 979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	14,224	117,00	1 664
7.	SP 979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	14,224	14,00	199

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
8.	SP	979990101	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	14,224	100,00	1 422
			099: Přesun hmot HSV				2 374
10.	SP	998152121	Přesun hmot pro oplocení nebo objekty pozemní různé z betonu monolitického v do 3 m	t	23,744	100,00	2 374
			SO_04: Přetřídění zeminy				8 133
			001: Zemní práce				8 133
4.	SP	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	- 10,83	68,00	- 736
			Odpočet zeminy tř.3 ; $-(3,8 \cdot 5,7 \cdot 0,5)$		- 10,83		
12.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	- 10,83	160,00	- 1 733
13.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	- 54,15	16,00	- 866
100.	SP	122401101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3	m3	5,415	462,00	2 502
			50% hor. tř.5 ; $(3,8 \cdot 5,7 \cdot 0,5) \cdot 0,5$		5,415		
101.	SP	122501101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 6 objem do 100 m3	m3	5,415	570,00	3 087
			50% hor. tř.6 ; $(3,8 \cdot 5,7 \cdot 0,5) \cdot 0,5$		5,415		
102.	SP	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	10,83	348,00	3 769
103.	SP	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	54,15	39,00	2 112

STAVBA: VYUŽITÍ PROSTORU NAD BÝVALÝMI VEŘEJNÝMI WC NA NÁMĚSTÍ FR. KŘÍŽÍKA V TÁBOŘE

Věc: NÁHRADA OPĚRNÉ ZDI PODÉL CHODNÍKU BUDĚJOVICKÉ ULICE.

Na základě zjištěného stavu původní zdi bylo rozhodnuto o jejím zbourání a nahrazení novou konstrukcí. Dosavadní opěrná zeď bude vybourána včetně základu. Viz zápis ve stavebním deníku ze dne 28. 3. 2014.

Návrh nové zdi:

ZDIVO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC 30 (ztracené bednění)

Tvárnice budou vyplněny betonem C20/25

vyztužené konstrukční výztuží 2x $\varnothing 8$ v ložné spáře bednicích dílců

a svisle po 1x $\varnothing 10$ při obou površích v každém otvoru šalovací tvárnice

(materiál všech vložek B500B).


Bude proveden výkop rýhy pro základový pas, dno rýhy bude urovnáno a zhutněno. Rozšířený základový pas š. 500 mm bude proveden z betonu C20/25 do nezámrzné hloubky min. 800 mm od upraveného terénu (chodníku podél Budějovické ul.). Povrch pasu bude urovnan pro osazení navazujících šalovacích tvárnic š. 300 mm a bude provedena vodorovná hydroizolace. Při betonáži bude do vrchní části pasu osazena kotvící výztuž R 10 – osazení do pasu v dl. 500 mm. Výztuž bude osazena tak, aby navazovala na otvory tvárnic a svislou výztuž zdi. Osazení bednicích tvárnic bude prováděno na cementovou maltu. Do vodorovných spár bude osazena výztuž R8 – 2 ks v každé spáře a bude vyvázána se svislou oboustrannou výztuží zdi R 10. Vyplnění tvárnic betonem C 20/25 bude prováděno max. po třech vrstvách, betonová směs bude hutněna krátce ponorným vibrátorem, aby došlo k dokonalému vyplnění prostoru tvárnic, avšak nedošlo k jejich posunu. Pokud bude výztuž napojována svářením bude přesah svářených prutů 80 – 100 mm, pokud bude prováděno napojování přesahem, musí být délka přesahu min. 300 mm. Povrch vrchní části zdi bude upraven do spádu na vnitřní stranu a bude uhlazen ocelovým hladítkem.

Výška zdi bude provedena dle původního záměru (max. cca 1 m nad úroveň stávajícího chodníku podél Budějovické ulice).



Na rubové straně zdi bude provedena svislá hydroizolace chráněná nopovanou folií, podél základové spáry bude položeno drenážní potrubí $\varnothing 100$ mm (min. spád 0,5%) napojené do dešťové kanalizace. Zásyp rubové strany nad rozšířenou částí základového pasu bude proveden ze štěrku obaleného geotextilií.

Vypracoval: Bc. Jan Dolejší, Atelier Kobera, s.r.o.

Datum 1.4. 2014

Stavba: Využití prostoru nad bývalými veřejnými WC na náměstí Fr. Křížka v Táboře		č. smlouvy objednatele: SD /00800 / 2013	
Objekt :		č. smlouvy zhotovitele: 13 / 3214	
Investor (objednatel) stavby: Město Tábor Žižkovo náměstí č.p.2, 390 15 Tábor			
TDI: Ing. Vladimír Kofroň			
Projektant: Ing. František Stráský - Atekier SIS U Mlaše 20, 370 01 České Budějovice			
Zhotovitel: K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice			
Předmět změny: Dle požadavku investora, z důvodu nerespektování pravidel silničního provozu bylo navrženo 13 zahrazovacích sloupků, které zabrání řidičům k vjíždění na chodník.			
Odkaz na výkresy:			
Odkaz na soupis prací:		viz příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:		čl. V. odstavec 3,5,6	
Návrh ocenění:			
Dopravní sloupky		48 404	
Celkem bez DPH		48 404	
DPH 21%		10 165	
Celkem včetně DPH		58 569	
Podpis navrhovatele: 		Datum: 4.4.2014	
Vyjádření:			
TDS: 	datum: 4.4.2014	podpis: 	
Projektant:	datum: 10.4.2014	podpis: 	
Investor :	datum:	podpis:	
Přílohy: položkový rozpočet			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Dopravní sloupky							48 404
001: Zemní práce							2 556
1.	SP	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	4,68	85,00	398
2.	SP	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	0,637	404,00	257
3.	SP	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,637	1 886,00	1 201
4.	SP	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,064	45,00	3
5.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,637	884,00	563
6.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,637	10,00	6
7.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,274	100,00	127
002: Základy							3 175
8.	SP	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,637	4 985,00	3 175
005: Komunikace							1 687
9.	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,622	365,00	1 687
0091: Doplnující práce na komunikaci							40 105
10.	SP	R-položka	Zahrazovací sloupek celocelový	kus	13,0	3 085,00	40 105
099: Přesun hmot HSV							692
11.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,95	355,00	692
099D: Přesuny sutí a vybouraných hmot							188
12.	SP	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	0,646	75,00	48
13.	SP	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	5,813	24,00	140

Stavba: Využití prostoru nad bývalými veřejnými WC na náměstí Fr.Křížíka v Táboře		č. smlouvy objednatele: SD /00800 / 2013
Objekt : SO 01 Zpevněné plochy		č. smlouvy zhotovitele: 13 / 3214
Investor (objednatel) stavby: Město Tábor Žižkovo náměstí č.p.2, 390 15 Tábor		
TDI:	Ing.Vladimír Kofroň	
Projektant:	ATERLIR KOBERA, s.r.o. Puchmayerova 378 , 375 01 Týn nad Vltavou	
Zhotovitel:	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice	
Předmět změny:	Dle požadavku objednatele (zápis ve Stavebním deníku dne 28.4.2014) byly realizovány v prostoru stavby výkopové a bourací práce pro plynové potrubí fi.E.ON.	
Odkaz na výkresy:		
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:	čl.V. odstavec 3,5,6	
Návrh ocenění:		
Zemní a bourací práce pro E.ON - plyn		94 602
Celkem bez DPH		94 602
DPH 21%		19 866
Celkem včetně DPH		114 468
		
Podpis navrhovatele:	Datum: 28.5.2014	
Vyjádření:		
TDS:	datum:	podpis:
Projektant:	datum: 22.5.2014	podpis: 
Investor :	datum: 	podpis: 
Přílohy:	položkový rozpočet	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Zemní práce pro EON plyn							94 602
001: Zemní práce							61 452
1.	SP	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 Vodovod + plyn ; 2*0,6	m	1,2	200,00	240
2.	SP	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů 2x VO, 1x T mobile ; 3*0,6	m	1,8	175,00	315
3.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 š x hl x dl ; 0,6*1,2*60	m3	43,2	608,00	26 266
4.	SP	130001101	Příplatek za ztížení výkopky v blízkosti pozemního vedení V úseku délky cca 23m ; 23*0,6*1,2	m3	16,56	305,00	5 051
5.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	43,2	45,00	1 944
6.	SP	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0-22mm 0,6*0,4*60	m3	14,4	366,00	5 270
7.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Kubatura obsypu ; 14,4	m3	14,4	160,00	2 304
8.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	72,0	16,00	1 152
9.	SP	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	14,4	150,00	2 160
10.	SP	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Na meziskládku a zpět ; (50*0,6*0,8)*2	m3	48,0	166,00	7 968
11.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	24,0	170,00	4 080
12.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh sypaninou se zhuštěním 0,8*0,6*60	m3	28,8	88,00	2 534
13.	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	28,9	75,00	2 168
0091: Bourání konstrukcí							33 151
14.	SP	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených výkopkách z betonu prostého Beton tl.200mm v délce 35 m výkopu ; 0,6*0,2*35	m3	4,2	7 110,00	29 862
15.	SP	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	4,2	348,00	1 462
16.	SP	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	21,0	39,00	819
17.	SP	979990101	Poplatek za skládku suti - beton	t	10,08	100,00	1 008

