

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 29.5.2024 na akci pod názvem

„Rekonstrukce ulice Čapkova, 1. část VZ – Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I. etapa“

*uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Dodatek)*

1. Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupené: Ing. František Aubrecht, starosta města
zástupce pro věci technické: Ing. Jana Satrapová, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje,
tel. 775 529 611, e-mail: satrapova@svetlans.cz; Jan Jelínek, odbor majetku, investic a regionálního
rozvoje, tel. 771 235 959, e-mail: jelinek@svetlans.cz; Ing. Vladimíra Krajanská, odbor majetku, investic
a regionálního rozvoje, tel. 777 567 020, e-mail: krajanska@svetlans.cz
IČ/DIČ: 00268321/CZ00268321
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.
se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč
zastoupený: Ing. Ivo Šimek, jednatel
zástupce pro věci technické: Bc. Martin Šimek, technický ředitel
Tel./fax: 567 223 512
IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2161182/0800
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099

(dále také „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 29.5.2024:

2.1. Změna ceny za dílo

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. 4 Cena za dílo uzavřené Smlouvy o dílo z těchto důvodů:

V průběhu realizace díla byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, vše v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ. Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnoty jsou uvedeny ve změnových listech č. 1, 3, 4 a soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho příloha. Jedná se zejména o realizační změny z důvodu doporučení DI Policie ČR, dále změny vzniklé z požadavku a doporučení spol. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., z důvodu opomenutí v projektové dokumentaci stavby, změny v potřebě neprovádění sanací stavby z důvodu dostatečné únosnosti zemní plně.

V průběhu realizace díla byly dále zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky, které byly ze strany objednatele řešeny s ohledem na chybně provedený návrh v projektové dokumentaci stavby. Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnot je uvedena ve změnovém listu č. 2 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho přílohy. Pro možnost rozšíření díla o tyto vhodné vícepráce objednatel využil ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, které objednatele plně opravňuje k předmětné změně předmětu díla v části změny oplocení v délce 14 m u objektu sokolovny.

Celkové navýšení ceny díla je následující:

Původní znění:

Cena činí bez DPH	14 064 426,46 Kč
slovy: čtrnáct milionů šedesát čtyři tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých čtyřicet šest haléřů	
DPH 21%	2 953 529,56 Kč
Cena díla vč. DPH	17 017 956,02 Kč

Méněpráce celkem: 1 013 141,57 Kč

Vícepráce celkem: 552 281,08 Kč

Nové znění:

Cena dle SoD a dodatku č. 1 činí bez DPH	13 603 565,97 Kč
DPH 21%	2 856 748,85 Kč
Cena díla dle SoD a dodatku č. 1 vč. DPH	16 460 314,82 Kč

2.2. Změna článku 3. Termín a místo plnění, staveniště

Kvůli doporučení DI Policie ČR, sděleného v rámci prohlídky stavby, na provedení zpomalovacích prahů (formou vyvýšených křižovatek) v místě křížení ulice Čapkova s ulicí Kolovratova, přistoupil objednatel na provedení změny materiálu povrchu komunikace v místech křížení ulice Čapkova s ulicí Kolovratova. Vzhledem k tomu, že požadavek na provedení budoucí stavby zpomalovacích prahů byl dán v závěru stavby, kdy již nebylo možné časově koordinovat provedení pokládky asfaltových ploch a materiálové změny ploch v místě zmíněných křižovatek (skladba vyvýšených křižovatek), bude krytová vrstva z kamenné dlažby ve zmíněných křižovatkách provedena až po pokládce krytu z asfaltového betonu. S ohledem na dodržení technologického postupu provádění prací a pro dodržení podmínky zajištění dopravní obslužnosti lokality rodinných domů v ul. Kolovratova je termín provádění díla prodloužen o 15 kalendářních dní.

Z výše uvedených důvodů, dochází ke změně konkrétně bodu 3.4.1, a to takto:

V bodě 3.4.1. se věta:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli vč. předání kompletní dokladové části, geometrického plánu ve smyslu čl. 7 této Smlouvy **nejpozději ve lhůtě do 31.10.2024.**

Stavební objekt SO 801 Vegetační úpravy bude dokončen do data 15.11.2024.

Ruší a nahrazuje textem:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli vč. předání kompletní dokladové části, geometrického plánu ve smyslu čl. 7 této Smlouvy **nejpozději ve lhůtě do 15.11.2024.**

3. Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.5.2024 zůstávají beze změny a v platnosti.

3.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 29.5.2024 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.


3.3. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 - 4 spolu s příslušnými oceněnými soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

3.5. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.5.2024 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 30.10.2024, usnesením č. R/480/2024.

Ve Světlé nad Sázavou dne 30.10.2024

Za objednatele:




Ing. František Aubrecht
starosta města



za zhotovitele:



Ing. Ivo Šimek
jednatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce ulice Čapkova, 1. část VZ – Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I. etapa

Smlouva:	ze dne 29.5.2024	číslo ZL:
Objednatel:	Město Světlá nad Sázavou	1
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	
název ZL:	ZL č. 1 - kanalizace SO 101.1 Vozovka a parkovací zálivy, SO 101.2 Chodníky hlavní trasa, SO 303 Kanalizační přípojka k č.p. 487	

**Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.:
vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 29.5.2024, odst. 4.4.2.3.**

- doplnění odboček k uličním vpustím na hlavní řád kanalizace - odbočky nebyly uvedeny v projektové dokumentaci stavby (SO 101.1)
- doplnění rev. šachet na přípojky kanalizace č.p. 487 - doporučení společnosti VaK Havlíčkův Brod, a.s. z důvodu čistitelnosti potrubí přípojky s ohledem na trasu přípojky (SO 303)
- doplnění lapačů střešních splavenin k domovním okapovým svodům - požadavek společnosti VaK Havlíčkův Brod, a.s., podmínka vzhledem k tomu, že vody ze střech nemovitostí jsou zaústěny do jednotné kanalizace (SO 101.2)
- zalití původního potrubí přípojky cementopopílkovou suspenzí - nebylo uvedeno v projektové dokumentaci stavby (SO 303)

Cena za méněpráce je 0,- Kč bez DPH

Cena za vícepráce je 117 286,35 Kč bez DPH

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce	
		cena:	bez DPH	117 286,35 Kč
			21% DPH	24 630,13 Kč
			celkem vč. DPH	141 916,48 Kč

Přílohy : položkový rozpočet

Podpis a vyjádření zhotovitele:

Radim Hlatký

SATES
čechy
SATES ČECHY s.r.o.
Radkovská 252, 588 66 Telč
IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654

Datum

30.10.2024

Podpis a vyjádření objednatele:

Ing. František Aubrecht

Datum

30.10.2024

Stanovisko TDS:

Ing. Martin Liška

Datum

30.10.2024

SOUPIS PRACÍ SO 303 Kanalizační přípojka k č.p. 487

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				95 264,92	
D	1		Zemní práce				0,00	
7	K	129911121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemísťním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	5,600	5 137,04	28 767,42	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129911121				34 866,90	
			"dle přílohy Situace stavby"					
			"bourání jímky v trase kanalizace 4x "10,7"-2					
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídý lěžitelinosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	5,600	183,79	1 029,24	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
			"rev. šachty 2x "	t	10,080	503,00	5 070,24	CS ÚRS 2024 01
16	M	58344171	šterkodrt frakce 0/32					
			5,6*1,8				23 792,12	
			Trubní vedení					
			Revizní a čistící šachta TEGRA z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	2,000	4 142,37	8 284,74	CS ÚRS 2024 01
			Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 425 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem	kus	2,000	1 283,69	2 567,38	CS ÚRS 2024 01
			Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	3 420,00	6 840,00	
			Osazení poklopů plastových nebo kompozitních včetně rámu pro třídu zařazení A15, A50	kus	2,000	3 050,00	6 100,00	CS ÚRS 2024 01
							6 543,94	
D	997		Přesun sutě					
57	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	10,080	235,00	2 368,80	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561					
			"beton"10,08					
58	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	100,800	1,00	100,80	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569					
			"na skládku do 20km"					
59	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	10,080	154,20	1 554,34	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611					
			"beton"10,08					
60	K	997221861	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	10,080	250,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
			"beton"10,08					
			Vypín potrubí spádem cementopopilkovou suspenzí délky potrubí přes 50 do 100 m, včetně vytvoření otvorů pro vleávání betonu a odvzdušnění	m3	7,605	3 952,92	30 061,96	
			58,5*0,13= 7,605m3					

SO 101.1 Vozovka s parkovacími zálivky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
28	K	837421221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 500	kus	11,000	1 176,59	12 942,52	CS ÚRS 2023 02

SO 101.2 Chodníky hlavní trasa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV								
Práce a dodávky HSV								9 078,91
		R1	Dodávka a montáž lapače sítěšních splavenin	ks	3,000	812,50	2 437,50	R
23	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého ploštného DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310310	m	18,500	171,22	3 167,57	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
	W		"připojky lapač 6+6+6,5		43,000			
24	M	28617011	trubka kanalizační PP ploštná třívrstvá DN 150x3000mm	m	18,778	185,00	3 473,84	CS ÚRS 2024 01
	W		"připojky lapač 6+6+6,5		18,500			
	W		18,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		18,778			

ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce ulice Čapkova, 1. část VZ – Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I. etapa

Smlouva:	ze dne 29.5.2024	číslo ZL:
Objednatel:	Město Světlá nad Sázavou	2
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

název ZL: ZL č.2 - oplocení
SO 101.4 Úprava okolí

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4 písm. b) čl. 2. zákona č. 134/2016 Sb.:
vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 29.5.2024, odst. 4.4.2.3.

- změna oplocení u sokolovny v délce 14 m. Dle návrhu v projektové dokumentaci stavby nebylo možné plotové dílce zhotovit z důvodu chybné dimenze plotové výplně mající za následek nedostatečnou tuhost výplně plotového dílce.

Cena za méněpráce je 32 653,73 Kč bez DPH

Cena za vícepráce je 65 898,32 Kč bez DPH

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce	
		cena:	bez DPH	33 244,59 Kč
			21% DPH	6 981,36 Kč
			celkem vč. DPH	40 225,96 Kč

Přílohy : položkový rozpočet

Podpis a vyjádření zhotovitele:

Radim Hlatký



20

SATES ČECHY s. r. o.
Radkovská 252, 588 56 Telč
IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654

Datum

30.10.2024

Podpis a vyjádření objednatele:

Ing. František Aubrecht

Datum

30.10.2024

Stanovisko TDS:

Ing. Martin Liška

Datum

30.10.2024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I. etapa
Objekt: ZL č.2 SO 101.4 Úprava okolí
Misto: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

						VP a MP	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							33 244,59
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
3	K	132251102	Hloubení nezapečených ryh šířky do 800 mm strojní s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	671,20	-2,10	-1 409,52
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102					
	VV	"dle přílohy Situace stavby"					
	VV	"výkop podezdívky plotu"(14)*0,3*0,5					
	VV	Součet					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	460,00	-2,10	-966,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
	VV	"výkop za plotem sport. areálu"40*0,4					
	VV	"výkop podezdívky plotu"(14)*0,3*0,5					
	VV	Mezisoučet					
	VV	Součet					
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přilepek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1,00	-2,10	-2,10
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	VV	"výkop za plotem sport. areálu"40*0,4*10					
	VV	"výkop podezdívky plotu"(14)*0,3*0,5					
	VV	Mezisoučet					
	VV	Součet					
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	17,13	-2,10	-35,97
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201201					
	VV	"výkop za plotem sport. areálu"40*0,4					
	VV	"výkop podezdívky plotu"(14)*0,3*0,5					
	VV	Mezisoučet					
	VV	Součet					
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	218,00	-3,78	-824,04
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV	"výkop za plotem sport. areálu"40*0,4*1,8					
	VV	"výkop podezdívky plotu"(14)*0,3*0,5*1,8					
	VV	Mezisoučet					
	VV	Součet					
D	2	Zakládání					
12	K	274316131	Zakládky z betonu prostého pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	4 505,00	-1,26	-5 676,30
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274316131					
	VV	"betonová podezdívka plotu u hřiště"(14)*0,3*0,3					
	VV	"betonový základ včetně podezdívky"14*0,3*1,05					
	VV	"základ bet. zdi plotu náměstíčko"(41*22+25*36+27*29)*0,5*0,8					
	VV	"betonová monolitická zídka náměstíčko"(41*22+25*36)*0,3*0,7					
	VV	Součet					
13	K	279351121	Bednění základových zdí rovně oboustranně za každou stranu zřízení	m2	800,00	-8,40	-6 720,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351121					
	VV	"betonová podezdívka plotu u hřiště"(14)*0,3*2					
	VV	"betonový základ včetně podezdívky"14*1,05*2					
	VV	"základ bet. zdi plotu náměstíčko"(41*22+25*36+27*29)*0,8*2					
	VV	"betonová monolitická zídka náměstíčko"(41*22+25*36)*0,7*2					
	VV	Součet					
14	K	279351122	Bednění základových zdí rovně oboustranně za každou stranu odstranění	m2	250,00	-8,40	-2 100,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351122					
	VV	"betonová podezdívka plotu u hřiště"(14)*0,3*2					
	VV	"betonový základ včetně podezdívky"14*1,05*2					
	VV	"základ bet. zdi plotu náměstíčko"(41*22+25*36+27*29)*0,8*2					
	VV	"betonová monolitická zídka náměstíčko"(41*22+25*36)*0,7*2					
	VV	Součet					
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
15	K	061120201012	Dodávka a montáž ocelového plotu z ocelové pásoviny tl.15mm s výplní z děrovaného plechu s oky 75/75mm tl.5mm	m	100,00	-14,00	-1 400,00
	VV	"detailní specifikace plotu ve výkresu D.1.1.1.6"14					
17	M	55342152	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	1 931,40	-7,00	-13 519,80
16	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	360,00	7,00	2 520,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171113					
	VV	"oplocení hřiště u přejezdu"(14/2)					
	VV	"Oplocení hřiště u sokolovny"(51,5/2,5)*1,4					
	VV	Součet					
18	M	55342182	plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,5-3,0m pro svařované pletivo v návinnu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	2 741,76	7,00	19 192,32
		916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	370,00	14,00	5 180,00
23	K	348401153	Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 1,5 do 2,0 m	m	230,00	14,00	3 220,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401153					
	VV	"dle Situace s a Technické zprávy"					
	VV	"oplocení hřiště"9*12,5*30"					
24	M	55342423	plotový panel svařovaný v 2,0m až 2,5m š do 2,5m průměru drátu 6mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 8mm bez prolisu povrchová úprava PZ komaxit ANTRACIT	kus	2 240,00	6,00	13 440,00
		R2	Sloupek kamenný řezaný 0,2x0,2m, délka 2,6m	kus	4 481,50	4,00	17 926,00
		R3	Montáž kam. sloupku vč. bet. patky a zemních prací	kus	1 105,00	4,00	4 420,00
VP celkem							65 898,32
MP celkem							-32 653,73
Rozdíl							33 244,59

ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce ulice Čapkova, 1. část VZ – Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I. etapa

Smlouva:	ze dne 29.5.2024	číslo ZL:
Objednatel:	Město Světlá nad Sázavou	3
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

název ZL: ZL č. 3 - změna povrchů křižovatek
SO 101.1 Vozovka s parkovacími zálivky

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.:
vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 29.5.2024, odst. 4.4.2.3.

- záměna povrchů křižovatek ulic Čapkova a Kolovratova z asfaltového krytu na kamennou kostku drobnou 8/11 - doporučení DI Policie ČR na provedení křižovatek jako zpomalovacích prahů (způsobem vyvýšených křižovatek). S ohledem na nutnost povolení zvýšených křižovatek stavebním úřadem bylo s ohledem na blízký termín dokončení stavby domluveno s dotčenými orgány a stavebním úřadem provedení pouze materiálové změny křižovatek s tím, že po povolení stavby zpomalovacích prahů bude následně doplněna skladba zpomalovacího prahu, zachován bude povrch z kamenné kostky. Změna povrchu křižovatek vede rovněž z důvodu nutnosti realizace po pokládce asfaltových krytů a z důvodu zajištění dopravní obslužnosti lokality RD ulice Kolovratova k prodložení termínu realizace stavby o 15 kalendářních dnů.

Cena za méněpráce je 205 457,- Kč bez DPH

Cena za vícepráce je 369 096,41 Kč bez DPH

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce	
		cena:	bez DPH	163 639,41 Kč
			21% DPH	34 364,28 Kč
			celkem vč. DPH	198 003,69 Kč

Přílohy : položkový rozpočet
situace

Podpis a vyjádření zhotovitele:
Radim Hlatký

SATES 20
ČECHY
SATES ČECHY s.r.o.
Radkova 252, 588 56 Telč
IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654

Datum

30.10.2024

Podpis a vyjádření objednatele:
Ing. František Aubrecht



Datum

30.10.2024

Stanovisko TDS:
Ing. Martin Liška



Datum

30.10.2024

SO 101.1 Vozovka s parkovacími zálivky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		5	Komunikace pozemní				
1	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565165121 "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu" "podkladní vrstva"-95-150	m2	-245,000	531,80	CS ÚRS 2024 01
2	K	573211109	Posřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211109 "dle přílohy Situace stavby" "spojovací posřik"-95-150	m2	-245,000	17,94	CS ÚRS 2024 01
3	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111 "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu" "obrusná vrstva"-95-150	m2	-245,000	288,86	CS ÚRS 2024 01
4	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva třešného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591211111 "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu" "zvýšená křižovatka 8/10 ŠEDÁ - z vybouraných kostek"92+145	m2	237,000	480,00	CS ÚRS 2024 01
8	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu" "kostka 8/10 žulová"237	m2	237,000	620,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	916241213	Ostatní konstrukce a práce, bourání Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213 "dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezu" " žulové obruby KS13 na prahy"6+6+5+5+6+6+5	m	39,000	370,00	CS ÚRS 2024 01
6	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	39,000	2 300,00	CS ÚRS 2024 02

7	K	9169911	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu	m3	1,287	3 315,00	CS ÚRS
		21	proštěho				2024 01
	Online PSC						
	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121						
	"dle přílohy Situace stavby a vzorové přičné řezu"						
	"žulový KS13"39"0,33"0,1						
	Součet						
					1,287		
					1,287		

4 266,41

ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce ulice Čapkova, 1. část VZ – Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I. etapa

Smlouva:	ze dne 29.5.2024	číslo ZL:
Objednatel:	Město Světlá nad Sázavou	4
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

název ZL: ZL č.4 - sanace
SO 101.1 Vozovka s parkovacími zálivky

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.:
vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 29.5.2024, odst. 4.4.2.3.

- na základě zkoušek únosnosti pláně není třeba realizovat sanace v rozsahu dle PD, provedena bude pouze část sanace u křižovatky s ul. Nádražní. V rámci změnového listu je uveden odpočet neprováděné sanace komunikace.

Cena za méněpráce je 775 030,84 Kč bez DPH

Cena za vícepráce je 0,- Kč bez DPH

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce	
		cena:	bez DPH	- 775 030,84 Kč
			21% DPH	- 162 756,48 Kč
			celkem vč. DPH	- 937 787,32 Kč

Přílohy : položkový rozpočet

Podpis a vyjádření zhotovitele:

Radim Hlatký

SATES
ČECHY
SATES ČECHY s.r.o.
Radkovská 252, 588 56 Telč
IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654

Datum

30.10.2024

Podpis a vyjádření objednatele:

Ing. František Aubrecht

Datum

30.10.2024

Stanovisko TDS:

Ing. Martin Liška

Datum

30.10.2024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa

Objekt: 016/2024_1 - SO 101.1 Vozovka a parkovací záliv

Místo: ul. Čapkova

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	MP		VP	
						Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	107,11
---	---	-----------	--	----	--------

Online PSC					
VV					
"dle přílohy Situace stavby"					
"vozovka"1357*0,32					
"parkovací záliv"(103+124+110)*0,3					
Mezisoučet					
"sanace dle PD v případě neúnosného podloží"					
"vozovka"1357*0,2					
"parkovací záliv"(103+124+110)*0,15					
Mezisoučet					
Provedené sanace 22x6 5x0,2=28 6m3					
Součet					

5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	460,00
---	---	-----------	--	----	--------

Online PSC					
VV					
"odkopávky"535,34					
"sanace"321,95					
"výhy"128,4					
Mezisoučet					
"zásyp středového ostrůvku z materiálu ze stavby"-(105+180+63)*0,6					
Součet					

6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1,00
---	---	-----------	--	----	------

Online PSC					
VV					
"na skládku do 20km"					
"odkopávky"535,34*10					
"sanace"321,95*10					
"výhy"128,4*10					
Mezisoučet					
"zásyp středového ostrůvku z materiálu ze stavby"-(105+180+63)*0,6)*10					
Součet					

8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládky bez huštění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	17,13
---	---	-----------	---	----	-------

Online PSC					
VV					
"odkopávky"535,34					
"sanace"321,95					
"výhy"128,4					
Mezisoučet					

MP		VP	
Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
	-775 030,84		0,00

-293,35

-31 421,31

-293,35

-134 941,00

-2 933,50

-2 933,50

-293,35

-5 024,50

VV		"Záryp středového ostřívku z materiálu ze stavby"-(105+180+63)*0,6				
VV		Součet				
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	218,00	-528,03
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231				-115 110,54
VV			"odkopávky"535,34*1,8			
VV			"sanace 32,1,95*1,8			
VV			"ryhy 128,4*1,8			
VV			Mezisoučet			
VV			"Záryp středového ostřívku z materiálu ze stavby"-(105+180+63)*0,6*1,8			
VV		Součet				
D		Komunikace pozemní				
18	K	567132115	Podklad ze směsi střešené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 200 mm	m2	400,00	-1 214,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567132115				-485 600,00
VV			"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu"			
VV			"sanace v případě neunosného podloží dle PD"			
VV			Provedení sanace 22x6,5=143m2			
VV		"vozovka 1357"				