

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Kostel sv. Petra a Pavla v Lovčicích u Kyjova, odvlhčení obvodového zdiva“

1. Smluvní strany

Zhotovitel: Tvrdý, spol. s r.o.

Sídlo: Lovčice 297, 696 39 Lovčice

Zastoupen : Václavem Tvrdým

IČ: 26956071

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47993

(dále jen „zhotovitel“)

1.1. Objednatel: Římskokatolická farnost Lovčice u Kyjova

Sídlo: 696 39 Lovčice u Kyjova 46

Korespondenční adresa : Římskokatolická farnost Ždánice, Městečko 294, 696 32
Ždánice

Zastoupen: Mgr. Stanislave Kovářem

IČ: 61743607

DIČ : není plátce DPH

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

2.1 Dílem je provedení stavebních prací: „Kostel sv. Petra a Pavla v Lovčicích u Kyjova, odvlhčení obvodového zdiva“

Hlavní stavební práce:

- stavební, zednické, zemní,

2.2 Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě PD zpracované projekční kanceláří Jančálek s.r.o., U Tržiště 22, 690 02 Břeclav a dle nabídky zpracované firmou Tvrdý, spol. s r. o., Lovčice 297, 696 39 Lovčice, IČ 26956071 a položkového rozpočtu.

2.3 Dodávku stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.4 Místem plnění díla je objekt kostela sv. Petra a Pavla v Lovčicích u Kyjova, p. č. 1 v k.ú. Lovčice u Kyjova a obec Lovčice u Kyjova (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s nabídkovým rozpočtem vztahujícím se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ bez DPH	789 009 Kč
DPH 21 %	165 692 Kč
Cena celkem	954 701 Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je závazný nabídkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací: do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, nejdříve však 1.4.2019

4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: do 15.12.2019

V případě nedostatku finančních prostředků ze strany objednatele bude dokončení díla posunuto do následujícího roku na základě dodatku k této smlouvě.

4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací a dle časových potřeb zhotovitele. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla jako celku dle čl. 4.2 v návaznosti na čl. 4.3 smlouvy, a to **0,05 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **200,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za měsíc).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že nabídkový rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu a stavební deník. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců.**

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodloužení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatku této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.


13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo nabývají podpisem smluvních stran a odsouhlasením smlouvy Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

Za zhotovitele :

Za objednatele :

V Lovčicích u Kyjova 5. 3. 2019



V Lovčicích u Kyjova dne



Čj: BB-507/2014

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

duchovní

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně *22. 2. 2014*



Original

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	201903	Odvlhčení obvodového zdiva kostela sv.Petra a Pavla Lovčice	
Objekt:	SO.01	Venkovní odvlhčovací kanál	
Rozpočet:	1	Venkovní odvlhčovací kanál	
Objednatel:			IČO:
			DIČ:
Zhotovitel:	696 39 Lovčice 297		IČO:
			DIČ:
Vypracoval:	rdý spol. s r. o.		

Rozpis ceny				Celkem
HSV				574 787,56
PSV				195 728,75
MON				0,00
Vedlejší náklady				18 492,39
Ostatní náklady				0,00
Celkem				789 008,70

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		789 008,70 CZK
Základní DPH	21 %		165 692,00 CZK
Zaokrouhlení			0,30 CZK
Cena celkem s DPH			954 701,00 CZK


v Lovčicích

696 39 Lovčice 297



dne

5.3.2019



Lokální farnost sv. Petra a Pavla
Lovčice

kapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			85 827,95	11
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			34 767,54	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			65 012,65	8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			15 392,20	2
5	Komunikace	HSV			38 555,58	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			29 742,17	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			37 700,00	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			83 096,65	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			34 517,15	4
711	Izolace proti vodě	PSV			90 392,75	11
764	Konstrukce klempířské	PSV			105 336,00	13
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			150 175,67	19
VN	Vedlejší náklady	VN			18 492,39	2
Cena celkem					789 008,70	100

Položkový rozpočet

P:	201903	Odvhlčení obvodového zdiva kostela sv.Petra a Pavla Lovčice
O:	SO.01	Venkovní odvlhčovací kanál
R:	1	Venkovní odvlhčovací kanál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				85 827,95
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	43,89000	1 220,00	53 545,80
		výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č. 1342.1 :				
		výkop pro nový odvlhčovací kanál : 93,1*0,9*0,8		67,03200		
		odpočet vybouraného stávajícího odvlhčovacího kanálu : - 55,1*0,6*0,7		-23,14200		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	23,78000	264,50	6 289,81
		ruční výkop : 43,89		43,89000		
		odpočet zásypu : -20,11		-20,11000		
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	475,60000	20,80	9 892,48
		skládka do 30 km :				
		ruční výkop : 43,89*20		877,80000		
		odpočet zásypu : -20,11*20		-402,20000		
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	20,10960	469,50	9 441,46
		výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č. 1342.1 :				
		zásyp vytěženou zeminou : 93,1*0,4*0,54		20,10960		
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	23,78000	280,00	6 658,40
		ruční výkop : 43,89		43,89000		
		odpočet zásypu : -20,11		-20,11000		
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				34 767,54
6	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	37,28000	59,20	2 206,98
		výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č. 1342.1 :				
		dlažba 30/30 : 37,28*1		37,28000		
7	113107318R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.18 cm	m2	37,28000	139,50	5 200,56
		výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č. 1342.1 :				
		vrstva pod dlažbou 30/30 : 37,28*1		37,28000		
8	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	22,50000	282,50	6 356,25
		výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č. 1342.1 :				
		vybourání vozovky : 15*1,5		22,50000		
9	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	22,50000	107,50	2 418,75
		výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č. 1342.1 :				
		vybourání vozovky : 15*1,5		22,50000		
10	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	22,50000	826,00	18 585,00
		výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č. 1342.1 :				
		vybourání vozovky : 15*1,5		22,50000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				65 012,65
11	311112320RT1	Stěna z tvárníc ztraceného bednění , tl. 20 cm, zalití tvárníc betonem C 12/15	m2	37,20000	908,00	33 777,60
		výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č. 1342.1 :				
		372 ks : 0,5*0,2*372		37,20000		

Položkový rozpočet

J:	201903	Odvhlčení obvodového zdiva kostela sv.Petra a Pavla Lovčice
O:	SO.01	Venkovní odvlhčovací kanál
R:	1	Venkovní odvlhčovací kanál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
12	346244811RT2	Přízdívka izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm, s použitím suché maltové směsi	m2	46,55000	671,00	31 235,05

přízdívka z cihel P20 : 93,1*0,5 46,55000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 15 392,20

13	411161412R00	Zastropení kanálu plnými cihlami	m2	27,93000	340,00	9 496,20
----	--------------	----------------------------------	----	----------	--------	----------

výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č.

1342.1 :

do drážky a na svislou stěnu : 93,1*0,3

27,93000

14	59610867R	Cihla plná CP20, 290/140/65	kus	670,00000	8,80	5 896,00
----	-----------	-----------------------------	-----	-----------	------	----------

výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č.

1342.1 :

27,93 m2 : 670

670,00000

Díl: 5 Komunikace 38 555,58

15	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním	m2	37,28000	111,50	4 156,72
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č.

1342.1 :

dlažba 30/30 : 37,28*1

37,28000

16	564851111RT2	Podklad ze štěrkdrti po zhuštění tloušťky 15 cm s rozprostřením a zhuštěním, štěrkdrt' frakce 0-32 mm	m2	22,50000	174,00	3 915,00
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č.

1342.1 :

obnova vozovky : 15*1,5

22,50000

17	567211120R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 20 cm	m2	22,50000	589,00	13 252,50
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č.

1342.1 :

obnova vozovky : 15*1,5

22,50000

18	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	22,50000	13,50	303,75
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č.

1342.1 :

obnova vozovky : 15*1,5

22,50000

19	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11 do 3 m, tl.5 cm	m2	22,50000	442,50	9 956,25
----	--------------	--------------------------------------	----	----------	--------	----------

výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č.

1342.1 :

obnova vozovky : 15*1,5

22,50000

20	596811111R00	Kladení dlaždic 30/30 cm kom.pro pěší, lože z kameniva těž.tl.3 cm	m2	37,28000	187,00	6 971,36
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č.

1342.1 :

dlažba 30/30 : 37,28*1

37,28000

21	631312511RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15, z betonu prostého	m3	7,00112	3 385,00	23 698,79
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------

výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č.

1342.1 :

podkladní mazanina : 93,1*0,43*0,08

3,20264

dobroetnování vodor.kcí : 93,1*0,1*0,15

1,39650

ochrana vodotěs.izolace : 93,1*0,43*0,06

2,40198

22	631571003R00	Násep ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	4,80396	1 258,00	6 043,38
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

J:	201903	Odvhlčení obvodového zdiva kostela sv.Petra a Pavla Lovčice
O:	SO.01	Venkovní odvlhčovací kanál
R:	1	Venkovní odvlhčovací kanál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č.
1342.1 :

šterkopiskový podsyp : 93,1*0,43*0,12

4,80396

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	37 700,00
----------------	---	------------------

23	953941411R00	Osazení a dodávka víček na přísávací otvory 100/100 mm se sítkou proti hmyzu	kus	100,00000	377,00	37 700,00
----	--------------	--	-----	-----------	--------	-----------

výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č.
1342.1 :

víčka na přísávací otvory : 100

100,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí	83 096,65
----------------	---------------------------	------------------

24	961044111R00	Bourání stávajícího odvlhčovacího kanálu z betonu prostého	m3	12,75565	3 250,00	41 455,86
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č.
1342.1 :

betonová přizdívka : (0,7-0,06)*0,1*55,1

3,52640

betonové zdivo do tvárníc ztraceného bednění :
(0,15*0,5+0,15*0,35+0,2*0,2)*55,1

9,22925

25	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	1,48770	3 890,00	5 787,15
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č.
1342.1 :

zastropení kanálu tl.60 mm : 55,1*0,45*0,06

1,48770

26	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, okapový chodník a podkladní mazanina	m3	3,69170	2 795,00	10 318,30
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č.
1342.1 :

betonový okapový chodník tl.60 mm : 55,1*0,45*0,06

1,48770

podkladní mazanina : 55,1*0,5*0,08

2,20400

27	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 5 cm	m	115,00000	104,00	11 960,00
----	--------------	--------------------------------------	---	-----------	--------	-----------

výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č.
1342.1 :

svislé od přísávacích otvorů : 115

115,00000

28	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7,5 x 7,5 cm	m	105,36000	112,50	11 853,00
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č.
1342.1 :

pro uložení stropu kanálu : 93,1+14,36-2,1

105,36000

29	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	37,28000	46,20	1 722,34
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č.
1342.1 :

dlažba 30/30 : 37,28*1

37,28000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	34 517,15
----------------	--------------------------------	------------------

30	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	94,43816	365,50	34 517,15
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Díl: 711	Izolace proti vodě	90 392,75
-----------------	---------------------------	------------------

31	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	93,10000	27,30	2 541,63
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

vodorovná : 93,1*1

93,10000

32	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	46,55000	41,20	1 917,86
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

svislá : 93,1*0,5

46,55000

33	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky těžké lepenky	m2	93,10000	315,00	29 326,50
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

J:	201903	Odvhlčení obvodového zdiva kostela sv.Petra a Pavla Lovčice
O:	SO.01	Venkovní odvlhčovací kanál
R:	1	Venkovní odvlhčovací kanál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		vodorovná : 93,1*1		93,10000		
34	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky těžké lepenky	m2	46,55000	343,50	15 989,93
		svislá : 93,1*0,5		46,55000		
35	711823121RT6	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie	m2	93,00000	254,50	23 668,50
		výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č. 1342.1 :				
		svislá : 93		93,00000		
36	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty	m	93,10000	146,50	13 639,15
		výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č. 1342.1 :				
		ukončující lišta nad nopovou fólií : 93,1		93,10000		
37	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	870,83570	3,80	3 309,18
Díl: 764		Konstrukce klempířské				105 336,00
38	764554204R00	Odváděcí potrubí z Cu plechu, kruhové, D 150 mm s krytem proti hmyzu	m	72,00000	1 463,00	105 336,00
		výměry použity z výkazu výměr a kubatury z PD zak.č. 1342.1 :				
		odváděcí potrubí 6 ks po 12 m : 6*12		72,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				150 175,67
39	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t	t	79,42441	219,00	17 393,95
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 303,30789	15,70	36 161,93
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	238,27323	305,50	72 792,47
42	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	79,42441	300,00	23 827,32
Díl: VN		Vedlejší náklady				18 492,39
43	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	18 492,39	18 492,39