

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Staré Hobzí, farní kostel, střecha III.et

Název objektu

Název části

JKSO

EČO

Místo

Staré Hobzí

IČO

DIČ

Objednatel

Římskokatolická farnost Staré Hobzí

Projektant

Zhotovitel

Stavební huť Slavonice, spol. s r. o.

46683780

CZ46683780

Rozpočet číslo

504-0-13

Zpracoval

Sh

Stavební

huť

Slavonice spol. s r. o.

Nádražní 298, 370 61 SLAVONICE
telefon: 384 493 700, fax: 384 493 737
IČ: 466 83 780, DIČ: CZ46683780

Dne

15.01.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	1,00%	9 416	
2		Montáž	68 463	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	3,00%	28 247	
3	PSV	Dodávky	29 784	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	1,00%	9 416	
4		Montáž	829 917	11		0	16	Provozní vlivy	1,00%	9 416	
5	"M"	Dodávky	0				17	Koordinace s projekt		5 000	
6		Montáž	13 400				18	NUS z rozpočtu		0	
7	ZRN (ř. 1-6)		941 564	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		61 494	
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	15 663	22	Ostatní náklady		0	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Římskokatolická farnost
STARÉ HOBZÍ 31
PSČ 378 71

Razítko



Stavební
huť
Slavonice spol. s r. o.
Nádražní 298, 370 61 SLAVONICE
telefon: 384 493 700, fax: 384 493 737
IČ: 466 83 780, DIČ: CZ46683780

Datum a podpis

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		1 018 720,55
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	1 018 720,55 DPH	213 931,40
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		1 232 651,95

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění + -	0

ROZPOČET

Stavba: Staré Hobzí, farní kostel, střecha III.et

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Římskokatolická farnost Staré Hobzí

Zhotovitel: Stavební huť Slavonice, spol. s r. o.

Datum: 15.1.2013

P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV										
Práce a dodávky HSV										
3										
Svislé a kompletní konstrukce										
1	014	319201R01	Úprava hlavy půdních nadezdívek pod pozednice (odstranění betonu, vyčištění uložení, zpětné dozdivky)	m	34,000	469,00	0,00	15 946,00	15 946,00	1,115
2	014	319201R02	Hrubé vyklizení prostoru půdy	m2	162,000	56,50	0,00	9 153,00	9 153,00	5,312
3	014	319201R03	Úklid vysáváním prostoru půdy vč. trámů po dokončení tesař prací	soubor	1,000	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,033
4	014	319201R04	Vyvěšení, resp přeměrování rozvodu elektro a sítí (zabezpečovací systém)	soubor	1,000	18 400,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,033
							0,00	68 462,62	68 462,62	6,492
							0,00	52 099,00	52 099,00	6,492
9										
Ostatní konstrukce a práce-bourání										
5	013	979081R01	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	t	29,484	555,00	0,00	16 363,62	16 363,62	0,000
							0,00	16 363,62	16 363,62	0,000
PSV										
Práce a dodávky PSV										
							29 783,72	829 917,38	859 701,10	5,900
762										
Konstrukce tesařské										
6	762	762081R01	Tesání trámů průřezové plochy do 500cm2 v dílně vč. dodávky SM kulatiny	m3	7,800	16 100,00	0,00	125 580,00	125 580,00	0,000
7	762	762332R01	Oprava trámové konstrukce krovu, částečné výměny, nosné spoje, z tesaných trámů plochy do 500cm2	m	220,000	515,00	0,00	113 300,00	113 300,00	0,174
8	762	762342R01	Zřízení laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm	m2	347,000	79,50	0,00	27 586,50	27 586,50	0,000
9	605	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	5,065	5 880,30	29 783,72	0,00	29 783,72	2,786
10	762	762342R02	Demontáž laťování střech z latí při osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	270,000	36,50	0,00	9 855,00	9 855,00	0,000
11	762	762352R01	Demontáž částí krovů, podpěrná konstrukce, heverování	m	210,000	309,00	0,00	64 890,00	64 890,00	0,000
12	762	762352R02	Provizorní zakrytí krovu v době opravy (pásky ochranné fólie připevněné latěmi)	m2	270,000	155,00	0,00	41 850,00	41 850,00	0,000
13	762	998762204	Přesun hmot pro konstrukce tesařské	%	6,180	4 128,45	0,00	25 513,83	25 513,83	0,000

