

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 36/2013, sjednané dne 16.12.2013
na akci: „Obnova střechy baziliky sv. Prokopa v Třebíči – střecha nad hlavní lodí“

mezi smluvními stranami:

Zhotovitel: STŘECHY – 1. Slezská s.r.o.
sídlo: Svatopetrská 7, 617 00 Brno
zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem
IČ: 25340689
DIČ: CZ25340689
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 122837554/0300

Objednatel: Římskokatolickou farnost Třebíč-zámek
sídlo: Zámek 1, 674 01 Třebíč
zastoupen: Mgr. Jakubem Holíkem, farářem
IČ: 64269035
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 188802354/0300

Preambule:

Dodatek č. 1 přesně specifikuje rozsah prací pro I. etapu díla v roce 2014, stanovenou dle finančních možností objednatele.

1. ČL. 3. CENA DÍLA

bod 3.1. stanoví výši finančního plnění pro I. etapu díla takto:

název:	bez DPH	DPH 21%	celkem
smluvní cena:	1 812 706,- Kč	380 668,- Kč	2 193 374,- Kč
I. etapa díla:	1 053 919,- Kč	221 323,- Kč	1 275 242,- Kč

2. ostatní články smlouvy o dílo se nemění

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení

Příloha k dodatku č. 1: položkový rozpočet pro I. etapu

V Třebíči dne: 16. 12. 2014
Římskokatolická farnost

TŘEBÍČ-ZÁMEK
Zámek 1
674 01 Třebíč

za objednatele:

V Brně dne: 16. 12. 2014

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Svatopetrská 7, 617 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR: C 27272


za zhotovitele:

Položkový rozpočet

Rozpočet: 2013076a Basilika sv.Prokopa-2014		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Oprava střechy	JKSO:
Stavba:	Název stavby: 2013076a Basilika sv.Prokopa-2014	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	1 053 919,00
Počet listů: 6	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	109 802,00	
R	PSV celkem	939 954,00	
N	M práce celkem	4 163,00	
	M dodávky celkem	0,00	
	ZRN celkem	1 053 919,00	
	HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:
	ZRN + ostatní náklady + HZS	1 053 919,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: Ing. Pavel Hrbáč Datum: 11.2.2014 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno:  Datum: Podpis: STŘECHY - 1.Slezská s.r.o. Svatopetrská 1, 617 00 Brno IČ: 253 40 689 DIČ: CZ25340689 OB: C 27272	Za objednatele: Jméno: Datum: 13.2.2014 Podpis:  Římskokatolická farnost TŘEBÍČ-ZÁMEK Zámek 1 674 01 Třebíč
--	--	---

Základ pro DPH	21,0 % činí:	1 053 919,47 Kč
DPH	21,0 % činí:	221 323,00 Kč
Cena za objekt celkem:		1 275 242,00 Kč

Stavba :	2013076a Basilika sv.Prokopa-2014
Objekt :	Oprava střechy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	43 378	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	16 525	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	43 781	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	6 118	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	200 390	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	157 683	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	581 880	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	4 163	0
	CELKEM OBJEKT	109 802	939 954	0	4 163	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013076a Basilika sv.Prokopa-2014
Objekt :	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941 94-1052.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	367,84	31,00	11 403,04
2	941 94-1392.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	367,84	22,00	8 092,48
3	941 94-1852.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	367,84	21,20	7 798,21
4	945 0012	Závědný vrátek - montáž odhad	soubor	0,50	1 443,00	721,50
5	945 0012	Závěsný vrátek - pronájem - odhad	soubor	0,50	1 443,00	721,50
6	945 012	Závěsný vrátek - demontáž - odhad	soubor	0,50	1 443,00	721,50
7	945 93-1101.R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	20,00	696,00	13 920,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				43 378,23
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
8	952 90-1114.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	292,48	56,50	16 525,12
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				16 525,12
Díl: 97		Prorážení otvorů				
9	979 01-1311.R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	58,68	254,50	14 934,06
10	979 08-7212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	58,68	22,60	1 326,17
11	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 7 km	t	58,68	329,00	19 305,72
12	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	58,68	15,00	880,20
13	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	58,68	125,00	7 335,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				43 781,15
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,58	713,00	6 117,54
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 117,54
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
15	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	7,00	36,40	254,80
16	762 33-1813.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	19,20	43,80	840,96
17	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	38,20	51,50	1 967,30
18	762 33-1815.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2	m	4,00	58,50	234,00
19	762 34-1210.RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	16,45	192,00	3 158,40
20	762 34-1811.R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	16,45	22,30	366,84
21	762 34-2202.RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	459,33	125,00	57 416,25
22	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	459,33	14,90	6 844,02
23	762 33-2120.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	7,00	140,00	980,00
24	762 33-2130.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	19,20	188,00	3 609,60
25	762 33-2140.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	38,20	203,00	7 754,60
26	762 33-2150.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 600 cm2	m	4,00	280,50	1 122,00
27	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	6,96	726,00	5 052,96
28	76201	Osekání, otesání, odkornění	m	51,20	37,80	1 935,36
29	76202	Tlaková injektáž	m	35,60	345,00	12 282,00
30	76203	Ošetření zdiva	m2	6,60	16,80	110,88
31	76204	Chemické ošetření krovu	m2	1 064,02	19,20	20 429,18
32	76205	Chemické ošetření latí	m2	317,18	14,00	4 440,52
33	76206	Chemické ošetření lávky	m2	146,78	15,00	2 201,70
34	76207	Ošetření mechanicky a tlakovým vzduchem	m2	1 498,27	13,40	20 076,82
35	605 15230	Hranol smrkový tesaný	m3	2,47	14 870,00	36 728,90
36	998 76-2203.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	6,70	1 878,07	12 583,07
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				200 390,15
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
37	764 21-1241.R00	Krytina hladká z Cu, svitky š. 670mm, sklon do 30°	m2	20,56	1 756,00	36 103,36
38	764 25-2205.R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm	m	34,90	1 854,00	64 704,60
39	764 31-1821.R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	20,56	36,90	758,66
40	764 33-4870.R00	Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 750 mm	m	18,22	23,50	428,17
41	764 35-2802.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm,nad 45°	m	34,90	23,20	809,68
42	764 53-0260.R00	Oplechování zdí z Cu plechu, rš 750 mm	m	18,22	1 435,00	26 145,70
43	764 29-2240.R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 500 mm	m	8,80	919,00	8 087,20
44	764 45-4803.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	11,52	25,80	297,22
45	764 55-4204.R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm	m	11,52	1 236,00	14 238,72
46	764 25-9211.R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	2,00	1 585,00	3 170,00
47	998 76-4203.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1,90	1 547,43	2 940,12
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				157 683,43

Položkový rozpočet

Stavba :	2013076a Basilika sv.Prokopa-2014
Objekt :	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
48	216 90-4391.R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	24,00	135,50	3 252,00
49	765 31-1413.R00	Krytina z prejzů střech jednoduchých, do malty	m2	435,34	1 113,00	484 533,42
		Krytina z prejzů střech jednoduchých, do malty bez dodávky materiálu	m2	24,00	286,00	6 864,00
50	765 31-1413.R00					
51	765 31-1421.R00	Krytina z prejzů střech složitých, do malty bez materiálu	m2	9,40	716,00	6 730,40
52	765 31-1438.R00	Hřeben prejzy, z hřebenače č. 5, do malty	m	18,31	899,00	16 460,69
53	765 31-6860.R00	Demontáž krytiny z prejzů, zvětralá malta, do suti	m2	435,34	94,00	40 921,96
54	765 31-6863.R00	Demontáž krytiny z prejzů, zvětr. malta, pro použití	m2	24,00	103,50	2 484,00
55	765 31-8863.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr. malta, použití	m	23,40	17,70	414,18
56	998 76-5203.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	3,60	5 616,61	20 219,80
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				581 880,45
Díl: M21		Elektromontáže				
57	2104	Revize stávajícího hromosvodu - odhad	soubor	0,60	6 939,00	4 163,40
	Celkem za	M21 Elektromontáže				4 163,40