SMLOUVA O DÍLO
A
OBCHODNÍ PODMÍNKY

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:

Obec Libina
Územně samosprávný celek
se sídlem: Libina 523, 788 05 Libina
Zastoupena: **Mgr. Aleš Skála,** starostou obce
IČ: **00302899**
DIČ: CZ00302899
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 188244719/0300
Tel: 583233222

A

Zhotovitel:

Luboš Kristlík
se sídlem: **Libina 451, 78805 Libina**
IČ: 73236446
Tel: 732250215

1. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

„Stavební úpravy kulturního domu Obědné s č.p.6"

NA POZEMKU PARC. Č. 65 V K.Ú. OBĚDNÉ

V rozsahu stanoveném nabídkovým rozpočtem zhotovitele. Jedná se o stavební úpravy kulturního domu v Obědné s č.p.6.

2. Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standartu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel zadá některé práce dalším osobám, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

4. Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
5. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplatu zajistit.
6. Zhotovitel provede stavbu dle zadání objednatele, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.
7. Práce budou prováděny dle norem ČSN a technologických postupů nutných k provedení zakázky.
8. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a porušení ochranných pásem.

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Příloha smlouvy o dílo – cenová nabídka prací zhotovitele
- Platné technické a právní normy a předpisy

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. Za správnost a úplnost předané dokumentace nese odpovědnost objednatel.

3. Cena díla

Cena díla je kalkulovaná dle cen jednotlivých položek-viz položkový rozpočet, který je přílohou. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.

Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě.

Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní,** s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu stavby a činí:

Cena celkem bez DPH	**3.278.815,50 Kč**
DPH 21%	**688.551,26 Kč**
Celková cena díla vč. DPH	**3.967.366,76 Kč**

V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny URS Praha a.s. v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

Případné změny objemů prací položek nabídky budou zapsány ve stavebním deníku, resp. v samostatném zápise, vícepráce či méněpráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního deníku nebo v samostatném zápise a budou předem odsouhlaseny objednatelem spolu se vzájemně projednanou cenou, včetně případné změny termínu realizace a mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

Cenu je možno překročit či změnit pouze v případě, že:

a) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.
b) Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

Předání a převzetí staveniště	26.1.2026
Zahájení stavebních prací	do 3 pracovních dnů od předání staveniště
Dokončení stavebních prací	30.4.2026

Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště a jiný termín zahájení prací podle provozních a dopravních podmínek. Lhůta pro dokončení stavebních prací musí zůstat zachována.

V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, lze o tuto dobu lhůtu pro provedení díla prodloužit, ale pouze v případě, že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na stavbě musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Bez písemného souhlasu objednatele není přerušení prací možné.

Dokončením stavby se rozumí úplné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších odběratelem požadovaných dokladů.

5. Předání a převzetí díla

Zhotovitel vyzve nejpozději 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla. Dílo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

Pokud objednatel převezme dílo i s vadami a nedodělky které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, je povinností zhotovitele nastoupit na odstraňování vad a nedodělků nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.

6. Záruční doba

Zhotovitel poskytuje záruční dobu **24 měsíců** na celé dílo. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí hotového díla objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny živelnými událostmi.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli mailem nebo dopisem.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamace.

Pokud nelze z technologicko-provozních důvodů nastoupit na odstranění vad ve výše uvedených lhůtách, dohodnou smluvní strany písemně nový termín nástupu na odstranění vady.

7. Platební podmínky

Po dokončení a převzetí hotového díla bude zhotovitelem vystavena faktura **v režimu přenesené daňové povinnosti**, k níž doloží zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem, bez protokolu je faktura neúplná.

Splatnost faktury byla dohodnuta **na 14 dnů** ode dne doručení objednateli.

V případě prodlení platby faktury je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení

Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení
- předmět díla
- číslo faktury
- fakturovanou částku
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

Faktura bude proplacena po provedeném předání a převzetí dokončené stavby po odstranění vad a nedodělků.

8. Odpovědnost za škodu

Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení prací až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality či technologie provádění díla, je každá ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

Z titulu nedodržení termínu dokončení dle smlouvy o dílo je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý týden a každou jednotlivou vadu.

Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se přerušuje.

9. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Stavební deník musí být v průběhu provádění prací oběma smluvním stranám trvale přístupný.

Zhotovitel provede stavbu dle zadání objednatele, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.

Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány k provedení stavby.

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

10. Ostatní ujednání

Před zahájením prací je objednatel povinen předat zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými místními podmínkami.

Objednatel předá před zahájením prací, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě.
Při provádění nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit
Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění,
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, všechny odpady vzniklé při realizaci zakázky musí být likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., za jejich likvidaci zodpovídá zhotovitel.
Technický dozor zajistí objednatel vlastními zaměstnanci,
Objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly na stavbě,
Odevzdání a převzetí dokončení prací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud dále není uvedeno jinak,

11. Závěrečná ujednání

Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

Tato smlouva o dílo je podepsána ve 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Tato smlouva byla schválena Radou obce Libina č.70, konané dne 5.11.2025.

V Libině dne: 26.11.2025

Za objednatele:

OBEC 9 LIBINA

Mgr. Aleš Skála
starosta obce

V Libině dne: 26.11.2025

Za zhotovitele:

Luboš Kristlík

Přílohy: **č. 1 – cenová nabídka prací zhotovitele**

KRYCÍ LIST NABÍDKY
pro veřejnou zakázku:

„Stavební úpravy kulturního domu Obědné s č.p.6“

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	Luboš Kristlík
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Libina 451, 78805 Libina
Právní forma	Fyzická osaoba
Identifikační číslo	73236446
Daňové identifikační číslo	CZ7803235352

Celková nabídková cena za dílo - fixní (zaokrouhlit na celé koruny)	**bez DPH**		**3.278.815,50**
	DPH 21 %		**688551,26**
	s DPH		**3.967.366,76**

Platnost cenové nabídky (měsíc/rok) :04/2026

Upozornění:

Výše uvedené údaje budou brány jako závazné ze strany uchazeče.

V Libině, dne 30.10.2025

Luboš Kristlík
zednictví
788 05 Libina 451
IČ 732 36 446, mob: 732 250 215

.....
Razítko a podpis uchazeče

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/02a
Stavba: **Stavební úpravy kulturního domu s č.p. 6 Libina – Obědné**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 7. 2025

Zadavatel:
Obec Libina, č. p. 523, 78805 Libina

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Vladimír Niče, Fialova 3, 787 01 Šumperk

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			**3 278 815,50**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**3 278 815,50**	**688 551,26**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	v	**CZK**	**3 967 366,76**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/02a

Stavba: **Stavební úpravy kulturního domu s č.p. 6 Libina – Obědné**

Místo: | Datum: 28. 7. 2025

Zadavatel: Obec Libina, č. p. 523, 78805 Libina | Projektant: Ing. Vladimír Niče, Fialova 3, 787 01 Šumperk

Účastník: | Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**3 278 815,50**	**3 967 366,76**	
01	Stavební část	2 248 482,74	2 720 664,12	STA
02	Elektroinstalace	385 954,83	467 005,34	STA
03	Vytápění	409 204,01	495 136,85	STA
04	Zdravotechnika	235 173,92	284 560,44	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy kulturního domu s č.p. 6 Libina – Obědné
Objekt:
01 - Stavební část

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 7. 2025

Zadavatel:
Obec Libina, č. p. 523, 78805 Libina

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Vladimír Niče, Fialova 3, 787 01 Šumperk

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**2 248 482,74**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 248 482,74		21,00%	472 181,38
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**2 720 664,12**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy kulturního domu s č.p. 6 Libina – Obědné
Objekt:
01 - Stavební část

Místo:

Datum: 28. 7. 2025

Zadavatel: Obec Libina, č. p. 523, 78805 Libina

Projektant: Ing. Vladimír Niče, Fialova 3, 787 01 Šumperk

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 248 482,74**
HSV - Práce a dodávky HSV	554 188,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	369 221,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	108 597,32
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	71 799,61
998 - Přesun hmot	4 569,45
PSV - PSV	1 662 794,45
713 - Izolace tepelné	109 839,40
714 - Akustická a protiotřesová opatření	530 244,14
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	22 040,43
763 - Konstrukce suché výstavby	41 105,43
766 - Konstrukce truhlářské	278 559,35
771 - Podlahy z dlaždic	196 316,82
775 - Podlahy skládané	160 370,92
777 - Podlahy lité	135 251,42
781 - Dokončovací práce - obklady	115 951,22
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	73 115,32
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	31 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy kulturního domu s č.p. 6 Libina – Obědné
Objekt:
01 - Stavební část

Místo: | Datum: 28. 7. 2025

Zadavatel: Obec Libina, č. p. 523, 78805 Libina | Projektant: Ing. Vladimír Niče, Fialova 3, 787 01 Šumperk

Účastník: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 248 482,74**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				554 188,29	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				369 221,91	
1	K	611325401	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tl. do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	69,580	230,00	16 003,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611325401					
	VV		m1.01					
	VV		3,19		3,190			
	VV		m1.02					
	VV		19,72		19,720			
	VV		m1.03					
	VV		14,54		14,540			
	VV		m1.05					
	VV		22,78		22,780			
	VV		m1.08					
	VV		9,35		9,350			
	VV		Součet		69,580			
2	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	69,580	77,00	5 357,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611131121					
3	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	69,580	203,00	14 124,74	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611142001					
4	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	69,580	238,00	16 560,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611321131					
5	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	72,000	77,00	5 544,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131101					
	VV		m1.06					
	VV		2*(1,3+1,7+0,9+1,1+2,5+1,7)*2,0		36,800			
	VV		m1.07					
	VV		2*(2,0+2,6+2*(1,0+1,1))*2,0		35,200			
	VV		Součet		72,000			
6	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	72,000	257,00	18 504,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321191					
7	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	72,000	248,00	17 856,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321111					
8	K	612325401	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	383,922	270,00	103 658,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325401					
	VV		m1.01					
	VV		2*(1,3+1,8)*2,5*0,9		13,950			
	VV		m1.02					
	VV		2*(8,2+2,4)*2,5*0,9		47,700			
	VV		m1.03					
	VV		2*(3,7+3,9)*2,5*0,9		34,200			
	VV		m1.04					
	VV		2*(14,0+9,5)*2,5*0,9		105,750			
	VV		m1.05					
	VV		2*(3,9+5,7)*2,5*0,9		43,200			
	VV		m1.06					
	VV		0		0,000			
	VV		m1.07					
	VV		0		0,000			
	VV		m1.08					
	VV		2*(2,4+3,7)*2,5*0,9		27,450			
	VV		m2.1-2.02					
	VV		2*(18,7+9,5)*2,2*0,9		111,672			
	VV		Součet		383,922			
9	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	383,922	77,00	29 561,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131121					
10	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	383,922	167,00	64 114,97	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612142001					
11	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	383,922	203,00	77 936,17	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				108 597,32	
12	K	943211111	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž	m3	533,120	32,00	17 059,84	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/943211111					
	VV		m1.04					
	VV		133,28*4,0		533,120			
	VV		Součet		533,120			
13	K	943211211	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	15 993,600	2,00	31 987,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/943211211					
	VV		533,12*30 'Přepočtené koeficientem množství		15 993,600			
14	K	943211811	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m3	533,120	25,00	13 328,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/943211811					
15	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km	m3	533,120	8,00	4 264,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/993121111					
16	K	993121119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m3	533,120	8,00	4 264,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/993121119					
17	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	121,060	164,00	19 853,84	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111					
	VV		m1.01					
	VV		3,19		3,190			
	VV		m1.02					
	VV		19,72		19,720			
	VV		m1.03					
	VV		14,54		14,540			
	VV		m1.04					
	VV		0		0,000			
	VV		m1.05					
	VV		22,78		22,780			
	VV		m1.06					
	VV		6,59		6,590			
	VV		m1.07					
	VV		8,03		8,030			
	VV		m1.08					
	VV		9,35		9,350			
	VV		m2.01					
	VV		36,86		36,860			
	VV		Součet		121,060			
18	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	14,000	419,00	5 866,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968072455					
19	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	69,580	11,00	765,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978011121					
	VV		m1.01					
	VV		3,19		3,190			
	VV		m1.02					
	VV		19,72		19,720			
	VV		m1.03					
	VV		14,54		14,540			
	VV		m1.05					
	VV		22,78		22,780			
	VV		m1.08					
	VV		9,35		9,350			
	VV		Součet		69,580			
20	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	383,922	11,00	4 223,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978013121					
	VV		m1.01					
	VV		2*(1,3+1,8)*2,5*0,9		13,950			
	VV		m1.02					
	VV		2*(8,2+2,4)*2,5*0,9		47,700			
	VV		m1.03					
	VV		2*(3,7+3,9)*2,5*0,9		34,200			
	VV		m1.04					
	VV		2*(14,0+9,5)*2,5*0,9		105,750			
	VV		m1.05					
	VV		2*(3,9+5,7)*2,5*0,9		43,200			
	VV		m1.06					
	VV		0		0,000			
	VV		m1.07					
	VV		0		0,000			
	VV		m1.08					
	VV		2*(2,4+3,7)*2,5*0,9		27,450			
	VV		m2.1-2.02					
	VV		2*(18,7+9,5)*2,2*0,9		111,672			
	VV		Součet		383,922			
21	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	72,000	97,00	6 984,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978013191					
	VV		m1.06					
	VV		2*(1,3+1,7+0,9+1,1+2,5+1,7)*2,0		36,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m1.07					
	VV		2*(2,0+2,6+2*(1,0+1,1))*2,0		35,200			
	VV		Součet		72,000			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				71 799,61	
22	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	36,896	352,00	12 987,39	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013211					
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	36,896	229,00	8 449,18	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
24	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	368,960	24,00	8 855,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
	VV		36,896*10 'Přepočtené koeficientem množství		368,960			
25	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	36,896	1 125,00	41 508,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631					
	D	998	Přesun hmot				4 569,45	
26	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	8,059	567,00	4 569,45	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018001					
	D	PSV	PSV				1 662 794,45	
	D	713	Izolace tepelné				109 839,40	
27	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	184,760	22,00	4 064,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713110813					
	VV		m2.1-2.02					
	VV		36,86+133,28		170,140			
	VV		m1.06					
	VV		6,59		6,590			
	VV		m1.07					
	VV		8,03		8,030			
	VV		Součet		184,760			
28	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	184,760	47,00	8 683,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713111111					
	VV		m2.1-2.02					
	VV		36,86+133,28		170,140			
	VV		m1.06					
	VV		6,59		6,590			
	VV		m1.07					
	VV		8,03		8,030			
	VV		Součet		184,760			
29	*M*	*63152102*	*pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 140mm*	*m2*	*193,998*	230,00	*44 619,54*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		184,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		193,998			
30	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	184,760	47,00	8 683,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713111111					
	VV		m2.1-2.02					
	VV		36,86+133,28		170,140			
	VV		m1.06					
	VV		6,59		6,590			
	VV		m1.07					
	VV		8,03		8,030			
	VV		Součet		184,760			
31	*M*	*63152104*	*pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm*	*m2*	*193,998*	217,00	*42 097,57*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		184,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		193,998			
32	K	998713121	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	1,746	968,00	1 690,13	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713121					
	D	714	Akustická a protiotřesová opatření				530 244,14	
33	K	7631314R1	Podhled ze OSB desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou OSB P+D, tl. 18 mm, bez izolace	m2	184,760	482,00	89 054,32	
	VV		m2.1-2.02					
	VV		36,86+133,28		170,140			
	VV		m1.06					
	VV		6,59		6,590			
	VV		m1.07					
	VV		8,03		8,030			
	VV		Součet		184,760			
34	K	763131766	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	184,760	77,00	14 226,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131766					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	714121012	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný	m2	170,140	500,00	85 070,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/714121012					
	VV		m2.1-2.02					
	VV		36,86+133,28		170,140			
	VV		Součet		170,140			
36	*M*	*63126360*	*panel akustický hygienický povrch porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná αw=1,00 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm*	*m2*	*178,647*	1 822,00	*325 494,83*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		170,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		178,647			
37	K	714121041	Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou	m	56,400	90,00	5 076,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/714121041					
	VV		m2.1-2.02					
	VV		2*(18,7+9,5)		56,400			
	VV		Součet		56,400			
38	*M*	*59036549*	*lišta stínová obvodová pozinkovaná lakovaná ocel pro kazety tl 15mm š 33mm bílá*	*m*	*59,220*	95,00	*5 625,90*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		56,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		59,220			
39	K	998714121	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	4,771	1 194,00	5 696,57	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998714121					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				22 040,43	
40	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla	kus	2,000	410,00	820,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291652					
41	*M*	*55431098*	*dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L*	*kus*	*2,000*	413,00	*826,00*	*CS ÚRS 2025 02*
42	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů	kus	3,000	320,00	960,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291653					
43	*M*	*55431092*	*zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 310mm*	*kus*	*3,000*	1 079,00	*3 237,00*	*CS ÚRS 2025 02*
44	K	725291654	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků	kus	2,000	320,00	640,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291654					
45	*M*	*55431086*	*zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý*	*kus*	*2,000*	1 134,00	*2 268,00*	*CS ÚRS 2025 02*
46	K	725291664	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětky závěsné	kus	3,000	320,00	960,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291664					
47	*M*	*55779012*	*štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk*	*kus*	*3,000*	872,00	*2 616,00*	*CS ÚRS 2025 02*
48	*M*	*55431079*	*koš odpadkový nášlapný plastový 6L*	*kus*	*3,000*	320,00	*960,00*	*CS ÚRS 2025 02*
49	K	725291678	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zrcadla nástěnného	kus	2,000	320,00	640,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291678					
50	*M*	*55441015*	*zrcadlo šroubované leštěný nerez 400x900mm*	*kus*	*2,000*	4 050,00	*8 100,00*	*CS ÚRS 2025 02*
51	K	998725121	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,017	790,00	13,43	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725121					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				41 105,43	
52	K	763131432	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90	m2	14,620	923,00	13 494,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131432					
	VV		m1.06					
	VV		6,59		6,590			
	VV		m1.07					
	VV		8,03		8,030			
	VV		Součet		14,620			
53	K	763121716	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	22,200	62,00	1 376,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763121716					
	VV		m1.06					
	VV		2*(3,7+1,7)		10,800			
	VV		m1.07					
	VV		2*(3,7+2,0)		11,400			
	VV		Součet		22,200			
54	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	14,620	257,00	3 757,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131761					
55	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	184,760	41,00	7 575,16	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131751					
	VV		m2.1-2.02					
	VV		36,86+133,28		170,140			
	VV		m1.06					
	VV		6,59		6,590			
	VV		m1.07					
	VV		8,03		8,030			
	VV		Součet		184,760			
56	*M*	*28329282*	*fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2*	*m2*	*203,236*	47,00	*9 552,09*	*CS ÚRS 2025 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		184,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		203,236			
57	M	2610101460	Tmel JUTAFOL MASTIC 310 ml	litr	5,543	632,00	3 503,18	
	VV		184,760291726776*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,543			
58	M	2610101375	Páska spojovací kaučuková JUTAFOL SP AL (48 mm×50 m)	m	369,521	4,00	1 478,08	
	VV		184,760291726776*2 'Přepočtené koeficientem množství		369,521			
59	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,298	1 238,00	368,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763331					
	D	766	Konstrukce truhlářské				278 559,35	
60	K	766411812	Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2	m2	19,000	112,00	2 128,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766411812					
	VV		m1.04					
	VV		9,5*2,0		19,000			
	VV		Součet		19,000			
61	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	19,000	34,00	646,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766411822					
62	K	766421812	Demontáž obložení podhledů panely, plochy přes 1,5 m2	m2	184,760	129,00	23 834,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766421812					
	VV		m2.1-2.02					
	VV		36,86+133,28		170,140			
	VV		m1.06					
	VV		6,59		6,590			
	VV		m1.07					
	VV		8,03		8,030			
	VV		Součet		184,760			
63	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	184,760	34,00	6 281,84	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766421822					
64	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	7,000	500,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660171					
65	M	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm	kus	6,000	4 300,00	25 800,00	CS ÚRS 2025 02
66	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	CS ÚRS 2025 02
67	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	7,000	170,00	1 190,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660728					
68	M	54924001	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm	kus	7,000	620,00	4 340,00	CS ÚRS 2025 02
69	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	7,000	390,00	2 730,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660729					
70	M	54914125	dveřní kování interiérové rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	7,000	870,00	6 090,00	CS ÚRS 2025 02
71	M	54964152	vložka cylindrická bezpečnostní 50+50	kus	7,000	390,00	2 730,00	CS ÚRS 2025 02
72	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	7,000	3 155,00	22 085,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766682111					
73	M	61182307	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	7,000	3 320,00	23 240,00	CS ÚRS 2025 02
74	K	76699	D+M kuchyňská linka (blíže PD) spotřebiče-lednička, myčka nádobí, sporák	soub	1,000	93 000,00	93 000,00	
75	K	766991	D+M dřevěné dveře dvoukřídlové 1660x1970	soub	1,000	17 782,00	17 782,00	
76	K	766992	D+M dřevěné dveře jednokřídlové 800x1970	soub	1,000	12 600,00	12 600,00	
77	K	766993	D+M dřevěné dveře jednokřídlové 1050x1970	soub	1,000	12 600,00	12 600,00	
78	K	766994	D+M dřevěné dveře jednokřídlové 900x1970 (s bočním světlíkem)	soub	1,000	13 400,00	13 400,00	
79	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,248	1 139,00	282,47	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766121					
	D	771	Podlahy z dlaždic				196 316,82	
80	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	121,060	77,00	9 321,62	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771571810					
	VV		m1.01					
	VV		3,19		3,190			
	VV		m1.02					
	VV		19,72		19,720			
	VV		m1.03					
	VV		14,54		14,540			
	VV		m1.04					
	VV		0		0,000			
	VV		m1.05					
	VV		22,78		22,780			
	VV		m1.06					
	VV		6,59		6,590			
	VV		m1.07					
	VV		8,03		8,030			
	VV		m1.08					
	VV		9,35		9,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m2.01					
	VV		36,86		36,860			
	VV		Součet		121,060			
81	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	125,010	50,00	6 250,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771471810					
	VV		m1.01					
	VV		2*(1,3+1,8)*0,9		5,580			
	VV		m1.02					
	VV		2*(8,2+2,4)*0,9		19,080			
	VV		m1.03					
	VV		2*(3,7+3,9)*0,9		13,680			
	VV		m1.04					
	VV		2*(14,0+9,5)*0,9		42,300			
	VV		m1.05					
	VV		2*(3,9+5,7)*0,9		17,280			
	VV		m1.06					
	VV		0		0,000			
	VV		m1.07					
	VV		0		0,000			
	VV		m1.08					
	VV		2*(2,4+3,7)*0,9		10,980			
	VV		m2.01					
	VV		(2*4,2+9,5)*0,9		16,110			
	VV		Součet		125,010			
82	K	771161011	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	20,000	90,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771161011					
83	*M*	*59054164*	*profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm*	*m*	*22,000*	77,00	*1 694,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,000			
84	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	10,000	90,00	900,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771161021					
85	*M*	*59054100*	*profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm*	*m*	*11,000*	90,00	*990,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,000			
86	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	125,010	158,00	19 751,58	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771474112					
	VV		m1.01					
	VV		2*(1,3+1,8)*0,9		5,580			
	VV		m1.02					
	VV		2*(8,2+2,4)*0,9		19,080			
	VV		m1.03					
	VV		2*(3,7+3,9)*0,9		13,680			
	VV		m1.04					
	VV		2*(14,0+9,5)*0,9		42,300			
	VV		m1.05					
	VV		2*(3,9+5,7)*0,9		17,280			
	VV		m1.06					
	VV		0		0,000			
	VV		m1.07					
	VV		0		0,000			
	VV		m1.08					
	VV		2*(2,4+3,7)*0,9		10,980			
	VV		m2.01					
	VV		(2*4,2+9,5)*0,9		16,110			
	VV		Součet		125,010			
87	*M*	*59761187*	*sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm*	*m*	*131,261*	86,00	*11 288,45*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		125,01*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		131,261			
88	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	125,010	32,00	4 000,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591115					
89	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	121,060	27,00	3 268,62	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771111011					
90	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	121,060	36,00	4 358,16	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121011					
91	K	771574414	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2	m2	121,060	743,00	89 947,58	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574414					
	VV		m1.01					
	VV		3,19		3,190			
	VV		m1.02					
	VV		19,72		19,720			
	VV		m1.03					
	VV		14,54		14,540			
	VV		m1.04					
	VV		0		0,000			
	VV		m1.05					
	VV		22,78		22,780			
	VV		m1.06					
	VV		6,59		6,590			
	VV		m1.07					
	VV		8,03		8,030			
	VV		m1.08					
	VV		9,35		9,350			
	VV		m2.01					
	VV		36,86		36,860			
	VV		Součet		121,060			
92	*M*	*59761177*	*dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2*	*m2*	*133,166*	*299,00*	*39 816,63*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		121,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		133,166			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	4,486	653,00	2 929,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771101					
	D	775	Podlahy skládané				160 370,92	
94	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti připevněných vruty	m	42,300	32,00	1 353,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775411820					
95	K	775591919	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkově včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným	m2	133,280	237,00	31 587,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775591919					
	VV		m1.04					
	VV		133,28		133,280			
	VV		Součet		133,280			
96	K	775591920	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí	m2	133,280	85,00	11 328,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775591920					
97	K	775591311	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní lak	m2	133,280	100,00	13 328,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775591311					
98	K	775591314	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž (schodiště, taneční sály, restaurace apod.)	m2	133,280	400,00	53 312,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775591314					
99	K	775591316	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	133,280	200,00	26 656,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775591316					
100	K	775591411	Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací nátěr olejem a voskování	m2	133,280	100,00	13 328,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775591411					
101	K	775413411	Montáž lišty obvodové připevněné vruty	m	42,300	110,00	4 653,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775413411					
	VV		m1.04					
	VV		2*(14,0+9,5)*0,9		42,300			
	VV		Součet		42,300			
102	*M*	*61418203*	*lišta podlahová dřevěná dub 25x25mm*	*m*	*45,684*	*103,00*	*4 705,45*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		42,3*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		45,684			
103	K	998775121	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,090	1 319,00	118,71	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998775121					
	D	777	Podlahy lité				135 251,42	
104	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	121,060	85,00	10 290,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111311					
	VV		m1.01					
	VV		3,19		3,190			
	VV		m1.02					
	VV		19,72		19,720			
	VV		m1.03					
	VV		14,54		14,540			
	VV		m1.04					
	VV		0		0,000			
	VV		m1.05					
	VV		22,78		22,780			
	VV		m1.06					
	VV		6,59		6,590			
	VV		m1.07					
	VV		8,03		8,030			
	VV		m1.08					
	VV		9,35		9,350			
	VV		m2.01					
	VV		36,86		36,860			
	VV		Součet		121,060			
105	K	776111117	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)	m2	121,060	450,00	54 477,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111117					
106	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	121,060	55,00	6 658,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776121112					
107	K	776141123	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	121,060	512,00	61 982,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776141123					
108	K	998777121	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	1,456	1 266,00	1 843,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998777121					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				115 951,22	
109	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	72,000	214,00	15 408,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781471810					
110	K	781161022	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy	m	36,000	90,00	3 240,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781161022					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m1.06					
	VV		2*(1,3+1,7+0,9+1,1+2,5+1,7)		18,400			
	VV		m1.07					
	VV		2*(2,0+2,6+2*(1,0+1,1))		17,600			
	VV		Součet		36,000			
111	*M*	*59054122*	*profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matné eloxovaný 8x2500mm*	*m*	*39,600*	77,00	*3 049,20*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		39,600			
112	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	2,000	410,00	820,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781491011					
113	*M*	*63465124*	*zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm*	*m2*	*2,200*	2 565,00	*5 643,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,200			
114	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	72,000	32,00	2 304,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781495111					
115	K	781472214	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	72,000	824,00	59 328,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472214					
	VV		m1.06					
	VV		2*(1,3+1,7+0,9+1,1+2,5+1,7)*2,0		36,800			
	VV		m1.07					
	VV		2*(2,0+2,6+2*(1,0+1,1))*2,0		35,200			
	VV		Součet		72,000			
116	*M*	*59761177*	*dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2*	*m2*	*79,200*	*199,00*	*15 760,80*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		79,200			
117	K	781472291	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	72,000	90,00	6 480,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472291					
118	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	72,000	32,00	2 304,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781495115					
119	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	2,472	653,00	1 614,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781121					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				73 115,32	
120	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	453,502	43,00	19 500,59	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121001					
	VV		stěny					
	VV		383,922		383,922			
	VV		stropy					
	VV		69,58		69,580			
	VV		Součet		453,502			
121	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	453,502	15,00	6 802,53	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121011					
122	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	468,122	32,00	14 979,90	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784181101					
	VV		stěny					
	VV		383,922		383,922			
	VV		stropy					
	VV		69,58+14,62		84,200			
	VV		Součet		468,122			
123	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	468,122	68,00	31 832,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211101					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				31 500,00	
124	K	021103000.1	Vedlejší a ostatní náklady se zhotovením díla (Zařízení staveniště, provoz, odstravění a ostatní práce pro zhotovení díla)	soub	1,000	13 500,00	13 500,00	
125	K	VRN01	Zakrývání, průběžný a konečný úklid s odvozem suti na skládku	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy kulturního domu s č.p. 6 Libina – Obědné
Objekt:
03 - Vytápění

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 7. 2025

Zadavatel:
Obec Libina, č. p. 523, 78805 Libina

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Vladimír Niče, Fialova 3, 787 01 Šumperk

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**409 204,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	409 204,01	21,00%	85 932,84
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**495 136,85**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy kulturního domu s č.p. 6 Libina – Obědné
Objekt:
03 - Vytápění

Místo:

Datum: 28. 7. 2025

Zadavatel: Obec Libina, č. p. 523, 78805 Libina

Projektant: Ing. Vladimír Niče, Fialova 3, 787 01 Šumperk

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**409 204,01**
61 - Úpravy povrchů vnitřní	15 637,05
96 - Bourání konstrukcí	11 485,00
722 - Vnitřní vodovod	18 847,75
733 - Rozvod potrubí	123 813,11
734 - Armatury	23 818,00
735 - Otopná tělesa	206 333,48
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	9 269,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy kulturního domu s č.p. 6 Libina – Obědné
Objekt:
03 - Vytápění

Místo: | Datum: 28. 7. 2025

Zadavatel: Obec Libina, č. p. 523, 78805 Libina | Projektant: Ing. Vladimír Niče, Fialova 3, 787 01 Šumperk

Účastník: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**409 204,01**	
	D	61	Úpravy povrchů vnitřní				15 637,05	
1	K	612453551	Omítka rýh MC šířky do 15 cm,hlazená ocelí	m2	5,850	1 461,00	8 546,85	CS RTS 2025 02
2	K	612451232	Omítka vnitřní zdiva, MC, štuková plstí hlazená	m2	11,700	606,00	7 090,20	CS RTS 2025 02
	D	96	Bourání konstrukcí				11 485,00	
3	K	974031143	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	39,000	177,00	6 903,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).*					
4	K	971035361	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60 cm, MC	kus	2,000	1 067,00	2 134,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).*					
5	K	971033123	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	18,000	136,00	2 448,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).*					
	D	722	Vnitřní vodovod				18 847,75	
6	K	722181214	Izolace návleková MIRELON tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	24,125	114,00	2 750,25	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.*					
7	K	722181214.1	Izolace návleková MIRELON tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm	m	12,000	101,00	1 212,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.*					
8	K	722181214.2	Izolace návleková MIRELON tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm	m	49,000	101,00	4 949,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.*					
9	K	722181214.3	Izolace návleková MIRELON tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 15 mm	m	62,500	101,00	6 312,50	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.*					
10	K	722181224	Izolace návleková MIRELON tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 45 mm	m	24,000	151,00	3 624,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.*					
	D	733	Rozvod potrubí				123 813,11	
11	K	733193810	Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 50x50x5 mm	kus	68,000	15,00	1 020,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně demontáže konzol, podpěr a výložníků zakotvených do zdiva jednostranně. Je - li nosná konstrukce vetknuta do zdiva oboustranně, určuje se počet rozřezání dvojnásobným množstvím.*					
12	K	733163102	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	62,500	310,00	19 375,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.*					
13	K	733163103	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 18 x 1,0 mm	m	49,000	482,00	23 618,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.*					
14	K	733163104	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 22 x 1,0 mm	m	23,000	564,00	12 972,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.*					
15	K	733163105	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 28 x 1,5 mm	m	12,000	851,00	10 212,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.*					
16	K	733163107	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 42 x 1,5 mm	m	24,000	1 333,00	31 992,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.*					
17	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	99,000	87,00	8 613,00	CS RTS 2025 02
18	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	37,000	42,00	1 554,00	CS RTS 2025 02
19	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,199	2 091,00	416,11	CS RTS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	904	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška	h	10,000	705,00	7 050,00	CS RTS 2025 02
21	K	733123917	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 51 mm	kus	2,000	414,00	828,00	CS RTS 2025 02
22	K	733161907	Propojení měděného potrubí vytápění D 42 mm	kus	2,000	342,00	684,00	CS RTS 2025 02
23	K	733161947	Zhotovení lemu na měděném potrubí vytápění D 42 mm	kus	2,000	182,00	364,00	CS RTS 2025 02
24	K	733190307	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64	m	170,500	30,00	5 115,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí*					
	D	734	Armatury				23 818,00	
25	K	734191821	Odříznutí příruby do DN 50	kus	34,000	48,00	1 632,00	CS RTS 2025 02
26	K	734200811	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	34,000	49,00	1 666,00	CS RTS 2025 02
27	K	734221672	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	20,000	513,00	10 260,00	CS RTS 2025 02
28	K	734224112	Ventil termostat.přímý,vnitřní DN 15 s termostatickou hlavicí	kus	20,000	513,00	10 260,00	CS RTS 2025 02
	D	735	Otopná tělesa				206 333,48	
29	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	12,960	34,00	440,64	CS RTS 2025 02
30	K	735156766	Otopné těleso panelové Radik Klasik 33, v. 600 mm, dl. 1000 mm	kus	1,000	7 380,00	7 380,00	CS RTS 2025 02
31	K	735156767	Otopné těleso panelové Radik Klasik 33, v. 600 mm, dl. 1200 mm	kus	15,000	8 405,00	126 075,00	CS RTS 2025 02
32	K	735156663	Otopné těleso panelové Radik Klasik 22, v. 600 mm, dl. 700 mm	kus	1,000	3 998,00	3 998,00	CS RTS 2025 02
33	K	735156768	Otopné těleso panelové Radik Klasik 33, v. 600 mm, dl. 1400 mm	kus	2,000	9 430,00	18 860,00	CS RTS 2025 02
34	K	735156783	Otopné těleso panelové Radik Klasik 33, v. 900 mm, dl. 700 mm	kus	1,000	8 610,00	8 610,00	CS RTS 2025 02
35	K	735156788	Otopné těleso panelové Radik Klasik 33, v. 900 mm, dl. 1400 mm	kus	1,000	13 735,00	13 735,00	CS RTS 2025 02
36	K	735158220	Tlakové zkoušky panelových těles dvouřadých	kus	20,000	411,00	8 220,00	CS RTS 2025 02
37	K	735159111	Montáž panelových těles Klasik do délky 1600 mm	kus	20,000	615,00	12 300,00	CS RTS 2025 02
38	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	1,406	1 874,00	2 634,84	CS RTS 2025 02
39	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	20,000	204,00	4 080,00	CS RTS 2025 02
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				9 269,62	
40	K	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,206	249,00	549,29	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně:* *- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek;* *- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,* *- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.*					
41	K	979084413	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,206	156,00	344,14	CS RTS 2025 02
42	K	979084419	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	2,206	36,00	79,42	CS RTS 2025 02
43	K	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,206	3 157,00	6 964,34	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady*					
44	K	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,206	408,00	900,05	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.*					
45	K	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	2,206	196,00	432,38	CS RTS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy kulturního domu s č.p. 6 Libina – Obědné
Objekt:
04 - Zdravotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28. 7. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Libina, č. p. 523, 78805 Libina	DIČ:	
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	Ing. Vladimír Niče, Fialova 3, 787 01 Šumperk	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**235 173,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	235 173,92	21,00%	49 386,52
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	**284 560,44**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy kulturního domu s č.p. 6 Libina – Obědné
Objekt:
04 - Zdravotechnika

Místo:

Datum: 28. 7. 2025

Zadavatel: Obec Libina, č. p. 523, 78805 Libina

Projektant: Ing. Vladimír Niče, Fialova 3, 787 01 Šumperk

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**235 173,92**
0 - Nepřiřazený díl	5 640,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	425,70
61 - Úpravy povrchů vnitřní	657,45
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	294,20
96 - Bourání konstrukcí	10 458,24
721 - Vnitřní kanalizace	40 895,00
722 - Vnitřní vodovod	44 531,56
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	121 027,21
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	18 204,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	11 244,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy kulturního domu s č.p. 6 Libina – Obědné
Objekt:
04 - Zdravotechnika

Místo: | Datum: 28. 7. 2025

Zadavatel: Obec Libina, č. p. 523, 78805 Libina | Projektant: Ing. Vladimír Niče, Fialova 3, 787 01 Šumperk

Účastník: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**235 173,92**	
	D	0	Nepřiřazený díl				5 640,00	
1	K	904	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni	h	8,000	705,00	5 640,00	CS RTS 2025 02
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce			0	425,70	
2	K	346244361	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,450	946,00	425,70	CS RTS 2025 02
	D	61	Úpravy povrchů vnitřní			0	657,45	
3	K	612453551	Omítka rýh MC šířky do 15 cm,hlazená ocelí	m2	0,450	1 461,00	657,45	CS RTS 2025 02
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce			0	294,20	
4	K	631315611	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	0,061	4 823,00	294,20	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.*			0		
	D	96	Bourání konstrukcí			0	10 458,24	
5	K	970241100	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	3,300	789,00	2 603,70	CS RTS 2025 02
6	K	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,023	6 545,00	150,54	CS RTS 2025 02
7	K	971024471	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 75cm, MVC	kus	4,000	1 608,00	6 432,00	CS RTS 2025 02
8	K	971033341	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	6,000	212,00	1 272,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).*			0		
	D	721	Vnitřní kanalizace			0	40 895,00	
9	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	6,750	18,00	121,50	CS RTS 2025 02
10	K	721220801	Demontáž zápachové uzávěrky, do DN 70 mm	kus	8,000	176,00	1 408,00	CS RTS 2025 02
11	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	9,000	47,00	423,00	CS RTS 2025 02
12	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,075	1 040,00	78,00	CS RTS 2025 02
13	K	721176102	Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm	m	5,000	311,00	1 555,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.*			0		
14	K	721176103	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	7,500	354,00	2 655,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.*			0		
15	K	721176113	Potrubí HT odpadní svislé/podvěšené, D 50 x 1,8 mm	m	8,000	566,00	4 528,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.* *Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.*			0		
16	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	38,000	35,00	1 330,00	CS RTS 2025 02
17	K	721176114	Potrubí HT odpadní svislé/podvěšené, D 75 x 1,9 mm	m	4,000	814,00	3 256,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.* *Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.*			0		
18	K	721176212	Potrubí KG odpadní svislé, D 110 x 3,2 mm	m	7,000	849,00	5 943,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Potrubí včetně tvarovek, objímek a ukotvení.* *Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.*			0		
19	K	721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	14,000	876,00	12 264,00	CS RTS 2025 02
20	K	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	6,000	990,00	5 940,00	CS RTS 2025 02
21	K	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	1,500	929,00	1 393,50	CS RTS 2025 02
	D	722	Vnitřní vodovod			0	44 531,56	
22	K	722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	65,800	21,00	1 381,80	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.*			0		
23	K	722172330	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 16 x 2,7 mm, PN 20	m	43,800	410,00	17 958,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.*			0		
24	K	722172331	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m	19,500	431,00	8 404,50	CS RTS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa*			0		
25	K	722172332	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20	m	2,500	513,00	1 282,50	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa*			0		
26	K	722181214	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm	m	43,800	114,00	4 993,20	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky*			0		
27	K	722181214.1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	50,300	101,00	5 080,30	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky*			0		
28	K	722181214.2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm	m	2,500	101,00	252,50	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky*			0		
29	K	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm	m	50,300	98,00	4 929,40	CS RTS 2025 02
30	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,269	927,00	249,36	CS RTS 2025 02
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty			0	121 027,21	
31	K	725017132	Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep, 550 x 420 mm, bílé	soubor	2,000	2 563,00	5 126,00	CS RTS 2025 02
32	K	725017138	Kryt sifonu umyvadel OLYMP, bílý	soubor	2,000	1 538,00	3 076,00	CS RTS 2025 02
33	K	725292041	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l	soubor	2,000	997,00	1 994,00	CS RTS 2025 02
34	K	725814125	Ventil pračkový/myčkový IVAR.70370 DN 20 mm	soubor	1,000	668,00	668,00	CS RTS 2025 02
35	K	725814104	Ventil rohový IVAR.LUXOR DN 15 mm x DN 10 mm	soubor	6,000	321,00	1 926,00	CS RTS 2025 02
36	K	725814123	Ventil rohový bez zpětné klapky IVAR.08101 DN 15 mm x DN 20 mm	soubor	1,000	372,00	372,00	CS RTS 2025 02
37	K	725823121	Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání odpadu standardní	kus	2,000	1 640,00	3 280,00	CS RTS 2025 02
38	K	725829301	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,000	330,00	660,00	CS RTS 2025 02
39	K	725823134	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuvnou sprchou standardní	kus	1,000	3 290,00	3 290,00	CS RTS 2025 02
40	K	725860201	Sifon dřezový HL100, 6/4", s přípojkou pro myčku	kus	1,000	410,00	410,00	CS RTS 2025 02
41	K	725860213	Sifon umyvadlový HL132, D 32/40 mm	kus	2,000	410,00	820,00	CS RTS 2025 02
42	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,277	1 091,00	302,21	CS RTS 2025 02
43	K	725320822	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách	soubor	1,000	282,00	282,00	CS RTS 2025 02
44	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru	soubor	1,000	126,00	126,00	CS RTS 2025 02
45	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	1,000	124,00	124,00	CS RTS 2025 02
46	K	725800924	Zpětná montáž baterie nástěnné	kus	1,000	169,00	169,00	CS RTS 2025 02
47	K	725860811	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,000	22,00	66,00	CS RTS 2025 02
48	K	725850800	Demontáž ventilu odpadního	kus	3,000	36,00	108,00	CS RTS 2025 02
49	K	725129201	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	3,000	1 538,00	4 614,00	CS RTS 2025 02
50	K	725122221	Pisoár Domino s automatickým splachovačem, SLP 17	soubor	3,000	11 603,00	34 809,00	CS RTS 2025 02
51	K	725530823	Demontáž, zásobník elektrický tlakový do 200 l	soubor	2,000	475,00	950,00	CS RTS 2025 02
52	K	725534224	Ohřívač elektrický, zásobníkový, závěsný, DZ Dražice OKCE 100	soubor	2,000	12 300,00	24 600,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.*			0		
53	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	205,00	615,00	CS RTS 2025 02
54	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	3,000	205,00	615,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725110814*			0		
55	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	3,000	1 025,00	3 075,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725119125*			0		
56	*M*	*64236091*	*mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný*	*kus*	*3,000*	*2 557,00*	*7 671,00*	*CS ÚRS 2025 02*
57	*M*	*55167399*	*sedátko klozetové duroplastové bílé*	*kus*	*3,000*	*1 025,00*	*3 075,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace			0	18 204,00	
58	K	726111204	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů	soubor	3,000	1 025,00	3 075,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/726111204*			0		
59	*M*	*55281700*	*montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání zepředu hl 120mm stavební v 1080mm*	*kus*	*3,000*	*4 100,00*	*12 300,00*	*CS ÚRS 2025 02*
60	*M*	*55281794*	*tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody 246x164mm*	*kus*	*3,000*	*943,00*	*2 829,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			0	11 244,56	
61	K	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,676	249,00	666,32	CS RTS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně:* *- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek;* *- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle;* *- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.*			0		
62	K	979084413	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,676	156,00	417,46	CS RTS 2025 02
63	K	979084419	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	2,676	36,00	96,34	CS RTS 2025 02
64	K	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,676	3 157,00	8 448,13	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady*			0		
65	K	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,676	408,00	1 091,81	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.*			0		
66	K	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	2,676	196,00	524,50	CS RTS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy kulturního domu s č.p. 6 Libina – Obědné
Objekt:
02 - Elektroinstalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28. 7. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Libina, č. p. 523, 78805 Libina	DIČ:	
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	Ing. Vladimír Niče, Fialova 3, 787 01 Šumperk	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**385 954,83**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	385 954,83		21,00%	81 050,51
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**467 005,34**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy kulturního domu s č.p. 6 Libina – Obědné
Objekt:
02 - Elektroinstalace

Místo:		Datum:	28. 7. 2025
Zadavatel:	Obec Libina, č. p. 523, 78805 Libina	Projektant:	Ing. Vladimír Niče, Fialova 3, 787 01 Šumperk
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**385 954,83**
61 - Úpravy povrchů vnitřní	88 389,00
90 - Systémové skladby	8 720,00
96 - Bourání konstrukcí	64 969,00
99 - Staveništní přesun hmot	1 670,71
M21 - Elektromontáže	109 613,20
M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky	20 920,00
M65 - Elektroinstalace a veřejné osvětlení	83 289,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	8 383,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy kulturního domu s č.p. 6 Libina – Obědné
Objekt:
02 - Elektroinstalace

Místo: | Datum: 28. 7. 2025

Zadavatel: Obec Libina, č. p. 523, 78805 Libina | Projektant: Ing. Vladimír Niče, Fialova 3, 787 01 Šumperk

Účastník: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**385 954,83**	
	D	61	Úpravy povrchů vnitřní				88 389,00	
1	K	612453551	Omítka rýh MC šířky do 15 cm,hlazená ocelí	m2	40,250	1 200,00	48 300,00	CS RTS 2025 02
2	K	612451232	Omítka vnitřní zdiva, MC, štuková plstí hlazená	m2	80,500	498,00	40 089,00	CS RTS 2025 02
	D	90	Systémové skladby				8 720,00	
3	K	904	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni + revize	h	8,000	1 090,00	8 720,00	CS RTS 2025 02
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				64 969,00	
4	K	971035361	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60 cm, MC	kus	3,000	1 067,00	3 201,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).*					
5	K	971033123	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	22,000	136,00	2 992,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).*					
6	K	974031233	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 5 x 10 cm	m	86,000	212,00	18 232,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).*					
7	K	974031123	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm	m	19,000	168,00	3 192,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).*					
8	K	974031121	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	185,000	132,00	24 420,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).*					
9	K	974031234	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 5 x 15 cm	m	53,000	244,00	12 932,00	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).*					
	D	99	Staveništní přesun hmot				1 670,71	
10	K	998289011	Přesun hmot pro rozvody	t	0,799	2 091,00	1 670,71	CS RTS 2025 02
	D	M21	Elektromontáže				109 613,20	
11	K	210010321	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh vč.dodávky krabice KU 68-45/V se svorkovnicí	kus	27,000	313,00	8 451,00	CS RTS 2025 02
12	K	210800116	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	27,500	99,00	2 722,50	CS RTS 2025 02
13	K	210800105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený v konstrukci včetně dodávky kabelu	m	453,500	67,00	30 384,50	CS RTS 2025 02
14	K	210800106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený v konstrukci včetně dodávky kabelu	m	417,000	78,00	32 526,00	CS RTS 2025 02
15	K	210810057	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x4 mm2	m	38,500	150,00	5 775,00	CS RTS 2025 02
16	K	210010320	Krabice přístrojová KP, se zapojením, kruhová jednoduchá	kus	20,000	261,00	5 220,00	CS RTS 2025 02
17	K	34551620	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami 5512A-2359	kus	20,000	270,00	5 400,00	CS RTS 2025 02
18	K	34551612	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami 5518A-A2359	kus	6,000	202,00	1 212,00	CS RTS 2025 02
19	K	741Z08OA0	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE - KABELY, SVÍTIDLA, VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, KRABICE APOD.	M2	16,600	487,00	8 084,20	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Odstranění elektrozařízení ve stěnách*					
20	K	34561409	Svorka WAGO 273-100 3 x 1,5 mm2	kus	25,000	3,00	75,00	CS RTS 2025 02
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
21	K	34561412	Svorka WAGO 222-413 3 x 2,5 mm2	kus	40,000	11,00	440,00	CS RTS 2025 02
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
22	K	345711593	Trubka elektroinstalační ohebná Monoflex 1432	m	35,000	13,00	455,00	CS RTS 2025 02
23	K	210100002	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	32,000	42,00	1 344,00	CS RTS 2025 02
24	K	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	32,000	36,00	1 152,00	CS RTS 2025 02
25	K	357116411	Rozvaděč plastový	kus	1,000	4 651,00	4 651,00	CS RTS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	210010535	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	65,000	9,00	585,00	CS RTS 2025 02
	VV		65		65,000			
	VV		Součet		65,000			
27	K	210190043	Osazení plast.rozvodnic,výklenek, plocha do 0,4 m2 včetně dodávky montážní pěny	kus	1,000	575,00	575,00	CS RTS 2025 02
28	K	210201519	Páska LED ve výšce nad 1,5 m, v liště, vč. montáže lišty	m	3,000	187,00	561,00	CS RTS 2025 02
	D	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				20 920,00	
29	K	34535400	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So 3558-A01340	kus	20,000	169,00	3 380,00	CS RTS 2025 02
30	K	34536490	Kryt spínače jednoduchý 3558A-A651	kus	20,000	59,00	1 180,00	CS RTS 2025 02
31	K	222300441	Ukončení kabelu v rozvaděči	kus	20,000	818,00	16 360,00	CS RTS 2025 02
	D	M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení				83 289,00	
32	K	650072211	Montáž vypínače 1pól modulového do 25 A	kus	20,000	226,00	4 520,00	CS RTS 2025 02
33	K	650052611	Montáž zásuvky nástěnné 2P+PE	kus	20,000	300,00	6 000,00	CS RTS 2025 02
34	K	650031621	Montáž rozváděče do váhy 25 kg	kus	1,000	705,00	705,00	CS RTS 2025 02
35	K	650061611	Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A	kus	26,000	240,00	6 240,00	CS RTS 2025 02
36	K	35822001012	Jistič do 80 A, 1-pólový, B/C 6	kus	3,000	230,00	690,00	CS RTS 2025 02
37	K	35822001015	Jistič do 80 A, 1-pólový, B/C 16	kus	24,000	156,00	3 744,00	CS RTS 2025 02
38	K	35822002351	Jistič do 80 A, 3-pólový, B/C 16	kus	4,000	708,00	2 832,00	CS RTS 2025 02
39	K	35822002352	Jistič do 80 A, 3-pólový, B/C 20	kus	4,000	794,00	3 176,00	CS RTS 2025 02
40	K	650061641	Montáž jističe modulárního třípólového do 25 A	kus	8,000	536,00	4 288,00	CS RTS 2025 02
41	K	650141611	Ukončení šňůry do 2 x 4 mm2 + zapojení	kus	26,000	141,00	3 666,00	CS RTS 2025 02
42	K	650141713	Ukončení šňůry do 5 x 6 mm2 + zapojení	kus	8,000	275,00	2 200,00	CS RTS 2025 02
43	K	650101531	Montáž LED svítidla stropního zavěšeného	kus	19,000	317,00	6 023,00	CS RTS 2025 02
44	K	3481410801	Svítidlo interiérové stropní zavěšené LED	kus	19,000	2 050,00	38 950,00	CS RTS 2025 02
45	K	650101661	Montáž LED pásku	m	3,000	85,00	255,00	CS RTS 2025 02
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				8 383,92	
46	K	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,277	208,00	473,62	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně:* *- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,* *- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,* *- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.*					
47	K	979084413	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,277	132,00	300,56	CS RTS 2025 02
48	K	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,277	2 793,00	6 359,66	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady*					
49	K	979084419	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	2,277	31,00	70,59	CS RTS 2025 02
50	K	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,277	350,00	796,95	CS RTS 2025 02
	P		*Poznámka k položce:* *S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.*					
51	K	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	2,277	168,00	382,54	CS RTS 2025 02