Žádost ze dne:	03.03.2026
Číslo jednací:	VASTR-18199/2026-KL
Vyřizuje:	Ing. Lucie Kašková
Tel.:	568899162
Email:	lucie.kaskova@vodarenska.cz
Datum:	17.03.2026

Žadatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o.
Romana Bartušková
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava

Vyjádření pro řízení o povolení záměru - povolení záměru § 195 a § 197

Stavba(projekt): **Nový chodník a rekonstrukce mostu mezi p.č. 32 a 52, Jakubov**

Územní lokalizace: k.ú. Jakubov u Moravských Budějovic, parc. č. 1245/21
Stavebník: MIroslav Kabelka, Obec Jakubov u Moravských Budějovic, Jakubov u MOravských BUdějovic 155, 675 44
Projektant: Jan Pípa, PROfi Jihlava spol. s r.o., 586 01 Jihlava, Pod Příkopem 6

Popis stavby:
Jedná se o rekonstrukci mostu včetně navazující pěší infrastruktury a chodníku podél místních komunikací. Stávající mostní objekt má již omezenou životnost a proto byla navržena oprava, při které bude most doplněn o pěší trasu, která bude navazovat na stávající pěší trasy a cíle v obci, čímž dojde k propojení pěších vazeb.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen "VAS") je provozovatelem technické infrastruktury (vodovodů a/nebo kanalizace) na základě uzavřené pachtovní (nájemní) a provozní smlouvy s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace (Svazek vodovodů a kanalizací, obec, městys, město). VAS v souladu s uzavřenou provozní smlouvou vydává toto vyjádření.

V dané lokalitě **provozujeme** vodovod pro veřejnou potřebu a splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu, ochranná pásma jsou či mohou být stavbou dotčena.

K předložené projektové dokumentaci, za níž v rozsahu dle ustanovení § 162 zákona č. 283/2021 Sb. odpovídá projektant, vydává VAS následující stanovisko:

1. Stanovisko k povolení záměru:

- **Souhlasíme se stavbou v ochranném pásmu vodovodů a/nebo kanalizací dle § 23, odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.**
- **Veškeré změny oproti schválené dokumentaci pro povolení záměru, které zasáhnou do ochranného pásma vodovodů a/nebo kanalizací, jsou možné pouze s písemným souhlasem VAS.**
- **K vydání kolaudačního rozhodnutí stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska.**

2. Podmínky pro realizaci záměru:

- Před zahájením realizace požadujeme provést vytýčení trasy dotčených sítí ve správě VAS:
  Radek Klika radek.klika@vodarenska.cz **568 899 167** **603 754 147**
- **Zahájení realizace stavby je nutné oznámit vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem.**
- Přesné určení trasy stávajících přípojek námi provozovaných IS je nutno získat od jejich vlastníků, tj. od vlastníků nemovitostí, pro které slouží.
- Při souběhu a křížení odvodnění včetně přípojek uličních vpustí s vodovodem a/nebo kanalizací je nutno dodržet minimální odstupové vzdálenosti dle ČSN 736005 – Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.
- Při umístění veškerých objektů a příslušenství odvodnění (např. uliční vpusti, vsakovací objekty apod.) musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a/nebo kanalizace. Ochranné pásmo činí u potrubí

do DN 500 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí.

- Při provádění zemních prací v ochranném pásmu vodovodu a/nebo kanalizace nesmí dojít k poškození námi provozovaných inženýrských sítí (vč. veřejných částí přípojek) nebo omezení jejich provozuschopnosti. V ochranném pásmu požadujeme provádět výkopové práce ručně.
- V případě realizace protlaků musí být umístění startovacích a cílových jam odsouhlaseny příslušným provozem VAS. Před prováděním protlaků požadujeme provést v místě křížení námi provozovaných IS ručně kopanou sondu z důvodu zjištění přesné hloubky uložení potrubí.
- Při zasahování do terénu, včetně zásahů do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu vodovodu a/nebo kanalizace, je stavebník, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a/nebo kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce lze provádět pouze s vědomím a se souhlasem VAS.
- Zemními pracemi nebude snižováno min. krytí námi provozovaných IS včetně přípojek o více než 0,10 m a nebude zvyšováno o více než 0,20 m.
- V případě pojezdu těžkých stavebních strojů v nezpevněném terénu nad námi provozovanými IS bude místo křížení zpevněno např. silničními panely.
- Po dobu stavby nesmí být nad IS ukládány žádné stavební materiály, zařízení staveniště včetně deponie zeminy. Provozované IS a povrchové znaky vodárenských zařízení (poklopy) musí být po dobu vlastní stavby i po jejím dokončení volně přístupné a plně funkční.
- **Požadujeme přizvání vedoucího provozu ke kontrole osazení vodárenských poklopů, ovladatelnosti armatur příp. kontrole souběhu a křížení odvodnění včetně přípojek uličních vpustí s vodovodem a/nebo kanalizací před záhozem. V případě nedodržení této podmínky nebude vydáno souhlasné stanovisko ke kolaudaci.**
- Zhotovitel stavby je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a/nebo kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele – tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady zhotovitele stavby po předložení objednávky, případně zhotovitelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!
- V průběhu realizace stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků příslušného provozu VAS.

Kontakt na příslušný provoz:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Třebíč

Provoz vodovodu a kanalizace Moravské Budějovice

vedoucí provozu	Ing. Václav Horák	vaclav.horak@vodarenska.cz	603 513 695
provozní referent	Jitka Křivanová	jitka.krivanova@vodarenska.cz	568 420 084

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky od data jeho vydání.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST
Digitálně podepsal Ing. Lucie Kašková
Datum: 2026.03.17 11:09:49 +01'00'

Ing. Lucie Kašková
referent speciálních činností