LEGENDA ZNAČEK:

- stávající oplocení (hranice pozemku)
- nové oplocení (hranice pozemku)
- demontované konstrukce
- nová zeleň (keře)
- stávající zeleň (keře)– v místech, kde keře brání stavebním úpravám, budou před prováděním prací ořezány. Keře nesmí být pracemi poškozeny.
- stávající zeleň
- odstraněná zeleň (stromy)
- venkovni osvětlení
- stávající objekty
- plochy parteru ponechány bez úprav
- objekt k výstavbě
- odstranění vrstev stávající komunikace na úroveň –0,40m
  provedení nové komunikace o skladbě:
  – asfaltový beton středně zrnný tř.II ABSII, tl. 70mm
  – obalované kamenivo středně zrnné tř.II OKSII, tl. 80mm
  – kamenivo zpevněné cementem tř.I KSCI, tl.150mm
  – štěrkopísek fr. 0–63 SP, tl. 200mm
  podél obrubníků a objektů bude provedena přídlažba 500/250/80mm
- nově zřizovaná dlážděná plocha – betonová dlažba 200x100x80/60mm
- odstranění stávajících vrstev živičné plochy a zřízení nové dlažby 200x100x80/60mm
- reliéfní dlažba pro nevidomé 200x100x80/60mm
- (a) pochozí dlážděná plocha
  – betonová dlažba 200x100x60mm
  – štěrkové lože fr. 4–8mm, tl. 30mm
  – drcené kamenivo fr. 8–16mm, tl. 50mm
  – drcené kamenivo fr. 0–63mm, tl. 100mm
- (b) dlážděná plocha pro vozidla do 3,5t
  – betonová dlažba 200x100x80mm
  – štěrkové lože fr. 4–8mm, tl. 30mm
  – drcené kamenivo fr. 8–16mm, tl. 50mm
  – drcené kamenivo fr. 0–63mm, tl. 250mm
  – štěrkopísek 0–8mm, tl. 100mm
- (c) dlážděná plocha pro vozidla nad 3,5t
  – betonová dlažba 200x100x80mm
  – štěrkové lože fr. 4–8mm, tl. 30mm
  – drcené kamenivo fr. 8–16mm, tl. 50mm
  – drcené kamenivo fr. 0–63mm, tl. 350mm
  – štěrkopísek 0–8mm, tl. 100mm
- demontáž betonového obrubníku
- demontáž betonového obrubníku
  dále budou do 100mm vysokého maltového lože C12/15
  osazeny nové betonové silniční obrubníky1000x150x250mm,
  na rozhraní chodníku a zatravněných ploch budou osazeny
  chodníkové obrubníky 1000x100x200mm
- do 100mm vysokého maltového lože C12/15
  budou osazeny nové betonové silniční obrubníky1000x150x250mm,
  na rozhraní chodníku a zatravněných ploch budou osazeny
  chodníkové obrubníky 1000x100x200mm
- okapový chodník z betonové dlažby 500/500/50mm
- plocha pro mlhoviště:
  Stávající zemina bude v tl. 250mm odstraněna, pláň zhutněna. Na takto připravenou plochu bude provedena skladba:
  –vrstva EPDM a vrstva SBR granulátu, tl. min. 35mm
  –štěrkodrt fr. 0–4mm, tl 30mm
  –štěrkodrt fr. 0–32mm, tl 180mm
  Mlhoviště bude lemováno betonovými obrubníky s integrovanou pryžovou hranou 1000x60x400mm.
  Instalovány zde budou dvě mlžící sprchy.
- odstranění stávajících vrstev živičné plochy, navezení zeminy a zatravnění
- odstranění stávající dlažby a zatravnění
- Odstranění betonové dlažby a provedení dřevěné terasy o skladbě:
  – terasová prkna bangkirai 145x25 mm
  – dřevěné nosiče bangkirai 50x50 mm
  – rektifikační terče 35–55mm
  – štěrk fr. 32–64mm, tl. 200mm
  – geotextilie 300g/m²
  – zemní pláň
- nové herní prvky s vyznačenou dopadovou zónou
- dešťová kanalizace PVC–KG DN 200
- Betonová dešťová uliční vpusť DN 450 s čtvercovou litinovou vtokovou mříží a kalovým košem. Spodní díl bude s odtokem pro PVC 200. Výška vpusti 1,00m.
- VŠ KŠ vodoměrná šachta, kanalizační šachta
- štěrbinový odvodňovací žlab
- DV stávající dešťová vpusť

LEGENDA ÚPRAV PARTERU:

1. Vybourání bazénku o rozměrech 4,0x4,0m a zasypání jámy zeminou. Část, kterou nezakrývá nový pavilón bude zatravněna, část podél nového objektu bude dlážděna betonovou dlažbou 500x500x50mm..
2. Vybourání pískoviště o rozměrech 6,0x3,0m. Plocha bude nově zadlážděna betonovou dlažbou 200x100x60mm.
3. Vybourání pískoviště o rozměrech 6,0x2,5m. Plocha bude nově zatravněna.
4. Sklad hraček je navržen jako lehká dřevostavba se sedlovou střechou. Nosná konstrukce bude ze smrkových hoblovaných hranolů, opláštění a střešní záklop jsou z obkladových palubek. Střešní krytina je navržena z lepenky a šindelů. Sklad bude založen na zhutněném štěrku fr. 16–32mm a základové betonové desce tl. 150mm.
5. Nové monolitické schodiště z vodotěsného betonu.
6. Parkoviště pro rodiče dětí, zaměstnance a návštěvy mateřské školy.
   – 1x stání pro INV 3,5x5,5m,
   (značené svislou dopravní značkou č.IP 12 se symbolem č. O1 a vodorovným dopravním značením V 10f)
   – 1x stání pro INV 3,5x5,5m (neznačené)
   – 3x běžné stání 2,5x5,5m
7. Herní prvky – podrobně viz Specifikace herních prvků
   a. prolézačka pro děti od 9 do 36 měsíců, tunel a skluzavka z nerezové oceli, schody dřevěné
   b. celokovová věžová sestava se čtyřmi věžemi, dvěma skluzavkami, lanovým mostem a prolézacím tunelem, dopadová plocha – kačírek tl. 200mm
   c. domeček s lavicemi a stolkem pro děti od 1,5 roku, vyroben z laminátu, půdorysné rozměry 1,8 x 1,3m, výška 1,5m
   d. šestiboké pískoviště 2,6x3,0x0,3m – konstrukce žárově zinkovaná ocel uložená do betonového lože, dno pískoviště tvořeno geotextilií 300g/m²
   e. řetězová jednohoupačka celokovová, sedátko typu "hnízdo", dopadová plocha – kačírek tl. 200mm
   f. svahový tobogán, dopadová plocha – kačírek tl. 200mm
8. přístřešek na kontejnery – podrobně viz samostatný výkres část SO 04, č. výkresu D.4

Projektant: Ing. Dita Krejčová	Autorizace: Ing. František Dvořák	QATROSYSTEM, spol. s r.o. Kyjovská 3578 580 01 Havlíčkův Brod tel.: 569 430 475 DIČ: CZ15058654 PROJEKCE
Zakázka číslo: 657/15	Archivní číslo: OV/1	
Investor: Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91		Paré:
Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele		
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNECKÁ V - Novostavba pavilonu pro 48 dětí		Datum: listopad 2015
		Číslo výkresu: C
Obsah: SO 03, SO 04 - SITUACE PARTERU		Měřítko: 1 : 250