SMLOUVA
O DÍLO č. 26.106

uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: **OBEC STRAČOV**
se sídlem: OBEC STRAČOV, Stračov 2, 50314 Stračov
zastoupená: Ing. Luděk Homoláč, Ph.D., starosta obce
IČ: 00269638 DIČ: CZ00269638
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1080853349/0800
tel.: 721 384 220, e-mail: starosta@stracov.cz

*dále jako „**Objednatel**"*

2. ZHOTOVITEL: **KERSON spol. s r.o.**
se sídlem č.p. 80, 517 93 Dobré
IČ: 45536040, DIČ: CZ45536040
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č.ú. 2700423943/2010
tel: 602 687 140, e-mail: reditel@kerson.cz
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Krajský soud v Hradci Králové, spis. zn. C 1585

*dále jen „**Zhotovitel**"*

t a k t o :

Preambule

1. Objednatel tímto prohlašuje, že je právnickou osobou (obec) a že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající.

2. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že je právnickou osobou (obchodní společností)~~/Fyzickou osobou - podnikatelem~~ řádně založenou a existující podle právního řádu České republiky, a že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Část I.
Úvodní ustanovení

1.1 Objednatel výslovně prohlašuje, že je oprávněn realizovat stavbu – **Novostavba hasičárny pro obec Stračov na p.p.č. 79/2 v k.ú. Stračov**, spočívající v novostavbě budovy pro místní sbor dobrovolných hasičů dle projektové dokumentace. Stavba je umístěna na pozemcích: parc. st. 79/2 v k. ú. Stračov [755770] Zapsaného u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové (takto specifikované budovy dále také jako „**Nemovitost**).

1.2 Objednatel má zájem provést novostavbu budovy pro místní sbor dobrovolných hasičů dle projektové dokumentace. Zhotovitel má zájem realizovat záměr Objednatele v rozsahu dohodnutého díla v souladu s touto smlouvou, platnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami ČSN pro danou činnost, které se vztahují k danému dílu.

1.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má veškeré právní i faktické pravomoci a způsobilost k tomu, aby uzavřel tuto smlouvu a řádně splnil veškeré závazky smlouvou předpokládané.

1.4 Zhotovitel se zavazuje být osobou povinnou a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel je dále povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2037. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2037 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MVČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Část II.
Předmět smlouvy

2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí, způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami, dílo označené jako „Novostavba hasičské zbrojnice Stračov na st.p.č. 79/2 v k. ú. Stračov" (dále jen „Dílo").

Dílo spočívá zejména v provedení stavebních objektů SO 01 – novostavba hasičské zbrojnice vč. napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, SO 02 – septik s čerpací stanicí, SO 03 – demolice původního objektu, včetně veškerých prací a dodávek obsažených v závazném položkovém soupisu prací.

Objekt hasičské zbrojnice je navržen jako nepodsklepená budova s 1. nadzemním podlažím a využitým podkrovím. Součástí objektu jsou zejména garážové prostory pro požární techniku a související vybavení, sklad požární techniky, komunikační a hygienické zázemí včetně špinavé a čisté šatny a umývárny, denní místnost s kuchyňkou, kancelář velitele, technická místnost, sociální zařízení a skladové prostory.

Rozsah, technické řešení, požadované vlastnosti, kvalita a podmínky provedení Díla jsou závazně vymezeny touto smlouvou, jejími přílohami, zejména projektovou dokumentací a položkovým soupisem prací. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně dokončit, předat Objednateli včetně dokladů potřebných pro řádné užívání a kolaudaci a odstranit vady a nedodělky zjištěné při předání Díla nebo uplatněné v záruční době.

2.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, řádně provedené a dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli odměnu za provedení Díla v souladu s touto smlouvou.

2.3 Dodavatel bude v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky poskytovat zadavateli veškerou součinnost nutnou k zajištění kolaudačního souhlasu.

Část III.
Zadávací dokumentace, místo realizace Díla, rozsah Díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle této smlouvy a jejích příloh, zejména podle projektové položkového dokumentace v aktuálním znění poskytnutém nebo uveřejněném v zadávacím řízení, soupisu prací s výkazem výměr, vysvětlení zadávací dokumentace a dalších zadávacích podmínek.

Projektová dokumentace zpracovaná:
Bc. Tomáš Nosek, Palackého 189, 503 15 Nechanice, IČO: 08127247
HIP - Ing. Libor Žilka, Prasek 233, 504 01 Prasek, ČKAIT 0601881

v návaznosti na předloženou nabídku z výběrového řízení ze dne 21.červenec 2026

3.2 Vzhledem k tomu, že předmětem Díla je novostavba hasičské zbrojnice a souvisejících stavebních objektů, bude Zhotovitel provádět Dílo v místě Stavby na st.p.č. 79/2 a na dalších pozemcích dotčených stavbou podle projektové dokumentace a správních rozhodnutí (dále jen „Místo provedení Díla").

3.3. Dílo podle této smlouvy zahrnuje:

1. přípravu staveniště pro výstavbu, sestávající zejména z nezbytných příprav staveniště, včetně odvozu a likvidace materiálu;

2. provedení stavby, jak je vymezena v čl. 2.1 této smlouvy, a všech se stavbou souvisejících stavebních prací, řemesel, věcí a materiálů, tj. zhotovení věcí potřebných k provedení Díla, včetně všech souvisejících stavebních prací, všech věcí a materiálů potřebných k provedení Díla, stejně jako provizorní oplocení stavby.

3. provedení dohodnutých, stanovených či předepsaných zkoušek k ověření kvality, funkčnosti a řádného provedení Díla (příp. jeho částí);

4. konečný úklid Místa provedení Díla, včetně přístupových cest a souvisejících prostor; pod termín konečný úklid Místa provedení Díla spadá také odstranění dočasných objektů a zařízení nezbytných pro provedení Díla.

3.4 Zhotovitel potvrzuje, že v případě pozdějšího požadavku Objednatele rozšíří (případně zúží) po vzájemné dohodě rozsah Díla o další eventuální práce a dodávky, jež se budou funkčně, věcně, technicky, či technologicky dotýkat Díla. Způsob sjednání případných více (méně) prací je dohodnut v dalších ustanoveních této smlouvy.

3.5 Součástí Díla jsou bourací a demoliční práce, zemní práce, zajištění stavební jámy a základové spáry, provizorní konstrukce, ochrana a zajištění stávajících a sousedních objektů, komunikací, inženýrských sítí a veřejných ploch, pokud jsou tyto práce a opatření výslovně vymezeny projektovou dokumentací, položkovým soupisem prací, správními rozhodnutími nebo jejich provedení tvoří obvyklou a neoddělitelnou součást oceněné položky soupisu prací.

Práce nebo dodávky, které nejsou v položkovém soupisu prací obsaženy ani nejsou obvyklou a neoddělitelnou součástí oceněné položky, a které nelze při náležité odborné péči z podkladů jednoznačně předvídat, mohou být provedeny pouze postupem pro změnu závazku ze smlouvy a po předchozím písemném schválení Objednatelem.

3.6 Zhotovitel je povinen před zahájením příslušných prací s odbornou péčí provést kontrolu vzájemného souladu projektové dokumentace, položkového soupisu prací, správních rozhodnutí, vyjádření správců sítí a skutečného stavu na staveništi. Zjištěné konkrétní rozpory, neúplnosti nebo rizika je povinen bezodkladně písemně oznámit Objednateli a TDS.

Tato povinnost nezbavuje Objednatele odpovědnosti za správnost a úplnost zadávacích podmínek a nepředstavuje přenesení povinnosti Zhotovitele samostatně doplňovat, oceňovat nebo provádět práce mimo závazně vymezený rozsah Díla. Bez písemného pokynu Objednatele nesmí Zhotovitel pokračovat v pracích, u nichž by zjištěný rozpor mohl mít vliv na cenu, termín, kvalitu, bezpečnost nebo kolaudaci Díla

3.7 Předmětem Díla je také zajištění veškerých geodetických činností potřebných pro provedení stavby, zejména převzetí a ochrana vytyčovacích bodů, vytyčení stavby, výškové a polohové kontroly v průběhu realizace, zaměření skutečného provedení stavby, zaměření inženýrských sítí před jejich zakrytím, zpracování geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí a zpracování a předání podkladů pro Digitální technickou mapu (DTM) v rozsahu potřebném pro kolaudaci stavby a splnění povinností stavebníka.

3.8 Předmětem Díla je rovněž provedení potřebných geotechnických kontrol, zkoušek a měření podloží, základové spáry, hutněných zásypů, násypů, komunikací a podkladních vrstev, pokud jsou požadovány právními předpisy, normami, projektovou dokumentací, TDS, autorským dozorem nebo jsou nezbytné pro prokázání řádného provedení Díla.

Část IV.
Podmínky provedení Díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést podle bodu III. této smlouvy, dalších podmínek dohodnutých v této smlouvě, právních předpisů a technických norem platných v České republice a Místě provedení Díla, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek). V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kriterium přísnější normy. Smluvní strany sjednávají závaznost technických norem pro provedení Díla i v případě, že se jedná o normy doporučující. Zásadně platí, že Dílo musí splňovat požadavky norem platných v ČR a Místě provedení Díla v době předání Díla. V případě nejasností Zhotovitele je jeho povinností před zahájením konkrétních prací předem provedení konzultovat se stavebním dozorem Objednatele.

4.2 Zhotovitel použije pro provedení Díla jen materiály a zařízení nové (dosud nepoužité), které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence stavby při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a právními předpisy požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že materiál použitý k provedení Díla bude během doby obvyklé životnosti stavby (u zařízení po dobu obvyklé doby životnosti příslušných zařízení), způsobilý pro použití ke smluvenému, popřípadě obvyklému účelu.

4.3 Zhotovitel je povinen zajistit zákonem stanovené a rovněž dohodnuté zkoušky určených technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Doklady o provedení těchto zkoušek připraví a předá v rámci přejímacího řízení. Nebude-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, předá Zhotovitel Objednateli jako součást Díla v rámci přejímacího řízení jednotlivé atesty výrobků a materiálů. Nepředání těchto atestů, které by dle odborného názoru Objednatele bránilo řádnému a/nebo bezpečnému a/nebo povolenému užívání Díla bude považováno za vadu Díla resp. za nedokončené Dílo se všemi důsledky, jakož i za důvod k odmítnutí převzetí nedokončeného Díla.

4.4 Zhotovitel závazně prohlašuje, že má resp. bude mít k dispozici veškeré atesty a jiné certifikáty vyžadované obecně závaznými právními předpisy a technickými normami pro účely dodávky stavby a tyto postupně vždy v souvislosti s příslušnou dodávkou předloží Objednateli k dispozici. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, jež mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby, budou předkládány k nahlédnutí před zakrytím prací. O tom budou pořizovány záznamy ve stavebním deníku. Dojde-li v případě pochybnosti o kvalitě dodávky k potřebě průkazných zkoušek, bude Zhotovitel povinen je uhradit na svůj náklad v případě, že potvrdí vadu jeho prací. Zhotovitel se zavazuje veškeré tyto doklady po dobu realizace Díla ukládat na staveništi a umožnit k nim v případě žádosti přístup stavebního dozoru Objednatele.

4.5 Zhotovitel odpovídá za řízení postupu prací při realizaci Díla, za dodržování všech předpisů a norem vztahujících se k provádění předmětných prací a dodržování podmínek sjednaných pro realizaci Díla v této smlouvě.

4.6 Zhotovitel je oprávněn realizovat Dílo prostřednictvím svých zaměstnanců, nebo subdodavatelů. Zhotovitel nese plnou odpovědnost vůči Objednateli za celé dílo vč. částí realizované subdodavateli. V případě, že Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je jeho změna možná pouze ve výjimečných případech a se souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

4.7 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí po celou dobu provádění Díla. Zejména je povinen průběžně (každý pracovní den) provádět úklid na staveništi, přístupových cestách a souvisejících plochách. Termín „doba provádění Díla" pro účely tohoto článku smlouvy zahrnuje rovněž dobu odstraňování vad a nedodělků Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že naruší pořádek a čistotu v okolí staveniště jen na dobu nezbytně nutnou.

4.8 V rámci konečného úklidu Místa provedení Díla zajistí Zhotovitel odstranění všech škod, včetně případné ekologické zátěže. Zásadně je zakázáno, aby v rámci terénních úprav byly pod vrchní vrstvu zasypány zbytky stavebního materiálu. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnosti sjednané v tomto článku smlouvy, nebude Objednatel v takovém případě povinen Dílo převzít, neboť se má za to, že Dílo v takovém případě vykazuje podstatné vady.

4.9 Zhotovitel si k realizaci Díla sám na vlastní náklady zajistí potřebné nářadí, techniku, měřicí přístroje, veškerý stavební materiál a montážní materiál, včetně jejich dopravy na staveniště.

4.10 Zhotovitel si na své náklady zajistí staveništní odběr NN včetně veškerých souvisejících opatření, měření, rozvodů, jištění, revizí a bezpečného provozu staveništního rozvodu. Vodovodní přípojka je součástí Díla; do doby jejího vybudování a zprovoznění zajistí Zhotovitel na své náklady pitnou, popř. technologickou vodu potřebnou pro provádění stavby ze zásobníku nebo jiným vhodným způsobem. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveništní odběry, dočasné rozvody a zásobování vodou nebránily provádění Díla, neohrožovaly bezpečnost osob a byly v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a požadavky BOZP a PO.

4.11 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla nakládat s odpady v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o odpadech a právními předpisy platnými v Místě provedení Díla. Zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat jinak zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené (vč. dopravy na místo uskladnění či likvidace odpadů) jsou součástí dohodnuté ceny Díla. Zhotovitel odpovídá rovněž za likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností podle této smlouvy. Likvidaci odpadů Zhotovitel Objednateli doloží potvrzeními příslušných orgánů v rámci dokumentace při předání a převzetí Díla.

Zhotovitel je povinen přednostně předávat vzniklý stavební a demoliční odpad osobě oprávněné k jeho převzetí, která zajišťuje jeho recyklaci nebo jiné materiálové využití, pokud je takový postup technicky možný, ekonomicky přiměřený a v souladu s právními předpisy. Uložení stavebního a demoličního odpadu na skládku je přípustné pouze tehdy, pokud recyklace nebo jiné materiálové využití není možné nebo vhodné s ohledem na povahu odpadu, jeho znečištění nebo požadavky právních předpisů. Doklady o předání, recyklaci, využití nebo odstranění stavebního a demoličního odpadu vzniklého při demolici stávajícího objektu je Zhotovitel povinen předat Objednateli a TDS nejpozději při ukončení demoličních prací. Tyto doklady jsou podkladem pro odsouhlasení a uvolnění fakturace za demolici, odvoz odpadu a likvidaci stavební sutě; bez jejich předložení není Objednatel povinen příslušnou část fakturace odsouhlasit ani uhradit.

4.12 Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat bezpečnostní a právní předpisy platné a účinné v České republice a v Místě provádění Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s náležitou odbornou péčí.

4.13 Zhotovitel je povinen si počínat při provádění Díla a při odstraňování vad Díla tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku Objednatele ani třetích osob (zejména majitelů sousedních nemovitostí), zdraví osob, nebo životním prostředí. Zhotovitel plně odpovídá za škody na majetku Objednatele či třetích osob, zdraví osob, a životním prostředí, vzniklé v důsledku provádění Díla nebo odstraňování vad Díla, a zavazuje se proto takto vzniklé škody v plné výši nahradit.

4.14 Zhotovitel je povinen si při provádění Díla počínat tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnických a jiných práv vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí.

4.15 Zhotovitel se zavazuje řídit při provádění Díla veškerými pokyny Objednatele a stavebního dozoru Objednatele, zejména pokyny směřujícími k včasnému a řádnému provedení Díla ve smyslu této smlouvy.

4.16 Objednatel si vyhrazuje udělení souhlasu se způsobem provedení nebo určení způsobu provedení prací, u nichž provedení není jinak stanoveno. O udělení (příp. odmítnutí) souhlasu rozhodne Objednatel a s výsledkem rozhodnutí seznámí Zhotovitele bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 pracovních dnů) od vyžádání Zhotovitelem. Požadavek i udělení (odmítnutí se zdůvodněním) souhlasu bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Odmítnutí udělení souhlasu je Zhotovitel povinen respektovat. Odmítnutí udělení souhlasu je Objednatel povinen zdůvodnit a stanovit odpovídající způsob provedení prací, jinak se má zato, že souhlas byl udělen.

4.17 Před zahájením bouracích, zemních, podchycovacích nebo jinak rizikových prací je Zhotovitel povinen předložit Objednateli a TDS technologický postup, který bude obsahovat minimálně popis postupu prací, použité mechanizace, způsob zajištění stability ponechávaných a sousedních konstrukcí, opatření proti prašnosti, hluku a vibracím, způsob nakládání s odpady a nebezpečnými látkami, vymezení ochranných pásem a opatření BOZP a PO.

4.18 Zhotovitel nesmí zahájit bourací, výkopové, podchycovací nebo jiné rizikové práce bez předchozího projednání technologického postupu s Objednatelem, TDS, případně AD a koordinátorem BOZP. Projednání postupu bude doloženo zápisem ve stavebním deníku nebo v elektronickém stavebním deníku.

4.19 Před zahájením prací, které mohou ovlivnit sousední objekty, komunikace, oplocení, veřejné plochy nebo inženýrské sítě, zajistí Zhotovitel pasportizaci dotčených objektů a ploch v rozsahu schváleném Objednatelem a TDS. Pasportizace bude obsahovat fotodokumentaci, popis stávajících poruch, trhlin, deformací a závad, případně návrh sledování trhlin, sedání nebo vibrací.

4.20 Zhotovitel odpovídá za průběžné sledování vlivu své činnosti na sousední objekty, pozemky, komunikace a sítě. Při zjištění trhlin, sedání, nadměrných vibrací, poškození konstrukcí nebo jiného rizika je povinen práce bezodkladně přerušit, místo zabezpečit a informovat Objednatele, TDS a AD.

4.21 Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto jinak. Bez prokazatelného souhlasu TDS nesmí být tyto práce zakryty. Zakrytí prací bez výzvy ke kontrole se považuje za podstatné porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen na vlastní náklady umožnit jejich dodatečnou kontrolu.

4.22 Zhotovitel je povinen předložit před zahájením prací kontrolní a zkušební plán stavby (KZP), který bude obsahovat minimálně seznam kontrol, zkoušek, měření, přejímek zakrývaných prací, odpovědné osoby, požadované doklady a termíny jejich provedení. KZP podléhá odsouhlasení Objednatelem a TDS.

4.23 Jakákoli změna technického řešení, rozsahu prací, použitých výrobků, materiálů, termínů, ceny, kolaudačních dokladů nebo dotační způsobilosti musí být předem projednána formou změnového listu. Bez písemného odsouhlasení Objednatelem není Zhotovitel oprávněn takovou změnu realizovat ani fakturovat.

4.24 Před objednáním, výrobou nebo zabudováním podstatných dodávek, výrobků, materiálů, zařízení a prvků stavby je Zhotovitel povinen předložit Objednateli, TDS a případně AD k posouzení příslušné technické listy, výrobní a dílenskou dokumentaci, certifikáty, prohlášení o vlastnostech/shodě, vzorky, vzorníky, katalogové listy, montážní návody a další doklady, kterými bude prokazována jakost Díla, splnění projektových, smluvních, technických, bezpečnostních, požárních, hygienických, akustických, tepelně-technických, energetických, provozních a estetických požadavků. Tato povinnost se vztahuje zejména na výrobky a dodávky s vlivem na vzhled stavby, funkčnost, životnost, záruku, požární bezpečnost, akustiku, energetickou náročnost, provozní náklady, kolaudaci stavby a dotační způsobilost výdajů. Objednatel, TDS nebo AD jsou oprávněni požadovat před objednáním dodávky upřesnění technických parametrů, barevnosti, povrchové úpravy, detailu provedení, designového řešení, způsobu montáže a způsobu napojení na ostatní konstrukce a technologie. Bez předchozího předložení a odsouhlasení těchto podkladů nesmí Zhotovitel podstatné dodávky objednat, vyrobit ani zabudovat. Odsouhlasení podkladů nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za správnost, úplnost, vhodnost a soulad dodávky s projektovou dokumentací, touto smlouvou, právními předpisy a technickými normami.

Část V.
Termín plnění, přerušení plnění

5.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel předá Zhotoviteli staveniště, které bude způsobilé pro zahájení a provádění Díla podle této smlouvy dne do **15 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak**. Staveniště se považuje za způsobilé pro zahájení a provádění Díla, pokud splňuje požadavky sjednané v čl. 6.1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami (resp. jejich zástupci). Pokud se při předávání staveniště zjistí jakékoli vady a nedostatky staveniště, které by mohly mít vliv na realizaci Díla, potom se protokol o předání staveniště nepodepíše do té doby, než budou

zjištěné vady a nedostatky odstraněny. K případným vadám tak navrhne Zhotovitel řešení nápravy. Smluvní strany následně vstoupí do jednání o odstranění nedostatků staveniště. Po odstranění nedostatků a vad staveniště bude staveniště předáno Zhotoviteli formou uvedenou v tomto článku smlouvy. Den předání staveniště uvedený v předávacím protokolu bude pro účely této smlouvy považován za den zahájení provádění Díla (dále také jako „**Den zahájení provádění Díla**").

5.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli nejpozději do **30. 11. 2027.**

5.3 Termín dokončení a předání Díla sjednaný v čl. 5.2 této smlouvy je termínem pevným. Takto sjednaný termín je možné měnit jen písemnou dohodou stran uzavřenou ve formě dodatku této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno výslovně jinak. V případě, že nebude možno z důvodu vyšší moci dodržet termín uvedený v čl. 5.2 této smlouvy, dohodly se smluvní strany, že upraví přiměřeně tento termín vzájemně podepsaným dodatkem této smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany na dodatečném termínu předání Díla, potom platí, že Dílo bude předáno v termínu určeném Objednatelem. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti uvedené v čl. 18.2 této smlouvy.

5.4 Zhotovitel může provést Dílo před dobou sjednanou v čl. 5.2 této smlouvy. Objednatel je v takovém případě povinen řádně provedené Dílo převzít v dřívějším termínu.

5.5 V případě, že Objednatel nepředá Zhotoviteli z důvodů ležících na straně Objednatele staveniště v termínu sjednaném v první větě čl. 5.1 této smlouvy v souladu s čl. 6.1 této smlouvy, ačkoli se Zhotovitel k převzetí staveniště dostavil řádně a včas, dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli zapříčiněné důvody ležícími na straně Objednatele.

5.6 Smluvní strany se tímto dohodly, že běžné rozšíření věcného rozsahu Díla, k němuž by v průběhu provádění Díla na základě rozhodnutí Objednatele došlo, nebude důvodem ke změně dohodnutého termínu dokončení a předání Díla. Smluvní strany pro účely této smlouvy považují za běžné rozšíření takové rozšiřující změny věcného rozsahu Díla, jejichž dohodnutá cena nepřesáhne úhrnem 5% (včetně) celkové ceny Díla dohodnuté v této smlouvě (počítáno bez DPH). Při sjednávání změny termínu a ceny věcného rozšíření Díla budou strany postupovat způsobem dohodnutým v dalších ustanoveních smlouvy pro projednání ceny víceprací a změn Díla. Na změnu termínu dokončení a předání Díla nemají však vliv rozšíření věcného rozsahu Díla ani jakékoliv jiné vícepráce vyvolané z důvodů ležících na straně Zhotovitele.

5.7 Objednatel je oprávněn písemným sdělením doručeným Zhotoviteli rozhodnout o přerušení realizace Díla s účinností od doručení sdělení, a to až do doby, než Objednatel realizaci Díla stejným způsobem (tj. písemným oznámením doručeným Zhotoviteli) obnoví. V takovém případě má Zhotovitel právo na úhradu přiměřené části ceny za provedení Díla, odpovídající dosud provedeným pracím. Právo Zhotovitele sjednané v čl. 17.2 odst. 1. této smlouvy tímto není jakkoli dotčeno. Zhotovitel je povinen bezprostředně poté, co mu bude doručeno oznámení Objednatele o přerušení realizace Díla zajistit staveniště přiměřeně tak, aby nedošlo ke škodám na doposud provedených pracích, na majetku či zdraví Objednatele ani třetích osob ani škodám na životním prostředí. Takové zajištění staveniště je Zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení realizace Díla. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži Objednatele.

5.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení realizace Díla uvedeného v čl. 5.7 této smlouvy dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo přerušení realizace Díla dle výše uvedeného článku.

5.9 Dojde-li k přerušení realizace Díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů na základě příkazu příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán v důsledku jednání nebo opomenutí Zhotovitele nebo osob jím zaměstnaných nebo pověřených, dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo uvedené přerušení realizace Díla nařízené příslušným správním orgánem.

5.10 Je-li v této smlouvě sjednáno, že dojde v důsledku výslovně uvedené skutečnosti k prodloužení termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy, přistoupí smluvní strany k úpravě tohoto termínu formou dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.

5.11 Zhotovitel je povinen nejpozději při předání staveniště předložit Objednateli podrobný

5.12 harmonogram provádění Díla členěný minimálně na přípravu staveniště, demolice a bourací práce, zemní práce, založení stavby, hrubou stavbu, střechu, výplně otvorů, vnitřní instalace, dokončovací práce, zkoušky, revize, předání dokladů a předání Díla.

5.13 Harmonogram bude obsahovat závazné milníky. Za závazné milníky se považují zejména termín
5.14 zahájení prací, dokončení demolic, převzetí základové spáry, dokončení hrubé stavby, dokončení střechy, dokončení instalací, zahájení komplexních zkoušek, předání dokladů ke kolaudaci a termín předání Díla.

5.15 Zhotovitel je povinen průběžně aktualizovat harmonogram nejméně jednou měsíčně a vždy při vzniku skutečnosti, která může mít vliv na termín dokončení Díla. Aktualizace harmonogramu nezakládá právo Zhotovitele na změnu konečného termínu ani ceny Díla, pokud nebude schválena dodatkem smlouvy.

5.16 Zhotovitel je povinen neprodleně písemně upozornit Objednatele a TDS na hrozící prodlení s jakýmkoli závazným milníkem a současně předložit návrh opatření k odstranění prodlení.

Část VI.
Staveniště

6.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu a způsobem uvedeným v čl. 5.1 této smlouvy. Staveniště musí být v den protokolárního předání prosto takových práv třetích osob, která by mohla ohrozit zahájení realizace Díla. Zhotovitel podpisem protokolu o předání staveniště potvrdí, že staveniště je předáno ve stavu, který umožňuje řádně zahájit provádění Díla, že staveniště nemá takové parametry, jež by bránily v realizaci Díla. Objednatel prohlašuje, že práva vlastníků a uživatelů sousedících nemovitostí nepředstavují překážku realizace Díla. Objednatel dále prohlašuje, že mu nejsou známy žádné ekologické zátěže pozemků, na nichž má být Dílo realizováno. Pokud se v průběhu realizace Díla taková práva nebo zátěže zjistí nebo vyskytnou, zavazují se smluvní strany vyvinout maximální úsilí k jejich odstranění tak, aby Dílo mohlo být dokončeno a předáno v termínu sjednaném v čl. 5.2 této smlouvy.

6.2 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude staveniště předáno, staveniště označit v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky příslušného stavebního úřadu a jiných stavbou dotčených správních orgánů za předpokladu, že mu je dal Objednatel na vědomí. Takové označení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat po celou dobu realizace Díla až do předání Díla Objednateli.

6.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla zajišťovat na své náklady ostrahu staveniště, jakož i majetku Zhotovitele. Objednatel není jakkoli odpovědný za ztrátu, odcizení, zničení či poškození věcí Zhotovitele nacházejících se v areálu staveniště.

6.4 Zhotovitel je oprávněn plochu staveniště užívat výlučně pro účely realizace Díla dle této smlouvy. Takové užívání plochy staveniště Zhotovitelem je bezplatné.

6.5 Zhotovitel je oprávněn vybudovat na staveništi dočasné objekty a zařízení nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je povinen tyto dočasné objekty a zařízení nezbytné pro provedení Díla odstranit nejpozději do okamžiku předání Díla Objednateli.

6.6 V hranicích staveniště Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále také jako „**BOZP**“) a požární ochranu (dále také jako „**PO**“) svých pracovníků a smluvních partnerů. Jiné osoby vstupující na staveniště s vědomím Zhotovitele je povinen Zhotovitel prokazatelně proškolit o BOZP a PO, jakož i dalších podmínkách pohybu a činností na staveništi.

6.7 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

6.8 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří pracovních dnů po řádném předání a převzetí díla.

6.9 Součástí protokolu o předání staveniště bude předání dostupných podkladů, zejména projektové dokumentace, povolení stavby, vyjádření správců sítí, stanovisek dotčených orgánů, dostupných

průzkumů, geodetických podkladů, určení napojovacích míst energií a vody, vymezení staveniště, dopravních tras, skládek a zařízení staveniště.

6.10 Při předání staveniště bude provedena vstupní fotodokumentace staveniště, přístupových komunikací, sousedních objektů a veřejných ploch, pokud mohou být prováděním Díla dotčeny. Fotodokumentace bude vložena do elektronického stavebního deníku.

6.11 Zhotovitel je povinen před zahájením výkopových prací ověřit průběh inženýrských sítí, zajistit jejich vytyčení správci sítí a přijmout opatření proti jejich poškození. Výsledek vytyčení bude doložen zápisem a příslušnými protokoly.

Část VII.
Stavební deník

7.1 Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahájení provádění Díla stavební deník. Do deníku je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh a provádění realizace Díla. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Povinnost Zhotovitele vést stavební deník končí zápisem o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a po realizaci připomínek, které vyplynou z kolaudačního řízení. Stavební deník bude veden v českém jazyce.

7.2 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí Zhotovitele, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího Zhotovitele (příp. jeho zástupce) může provádět potřebné záznamy v deníku stavební dozor Objednatele, orgány státního dohledu a zástupci smluvních stran k tomu stranami zmocnění.

7.3 Nesouhlasí-li některá ze smluvních stran s obsahem zápisu ve stavebním deníku, který učinila kterákoli z osob oprávněných činit záznamy (čl. 7.2 této smlouvy), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí a skutečnosti uvedené v tomto zápise budou považovány za prokázané. Tato fikce souhlasu však neplatí pro případ, kdy by na základě takového zápisu mělo dojít k jakémukoliv zhoršení kvality Díla anebo k jakékoliv změně této smlouvy.

7.4 Smluvní strany se dohodly, že zápisy z kontrolních dnů stavby se stávají automaticky nedílnou součástí stavebního deníku. Jiné zápisy stran předmětu této smlouvy jen v případě, že je to v nich uvedeno anebo budou fakticky ke stavebnímu deníku připojeny.

7.5 Zápis zapsaný ve stavebním deníku podepsaný stavbyvedoucím Zhotovitele a stavebním dozorem Objednatele je důkazem o zapsané skutečnosti a podkladem pro eventuelní smluvní úpravy.

7.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla kdykoli umožnit přístup ke stavebnímu deníku všem osobám oprávněným činit do stavebního deníku záznamy (čl. 7.2 této smlouvy). Originál stavebního deníku Zhotovitel předá Objednateli spolu s ostatními v rámci doklady předávanými Objednateli při předání Díla. Objednatel jako stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu a dle podmínek určených příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.

7.7 Smluvní strany se dohodly, že na stavbě bude veden elektronický stavební deník (dále jen „ESD"), a to i v případě, že jeho vedení není pro tuto stavbu výslovně předepsáno právním předpisem. ESD bude veden jako smluvně závazný nástroj dokumentace průběhu stavby a komunikace účastníků výstavby.

7.8 Administrátorem elektronického stavebního deníku bude objednatel stavby, případně technický dozor stavebníka. Zhotovitel zajistí, aby zúčastněné osoby zhotovitele, oprávněné k zápisu do stavebního deníku byly vlastníky elektronického podpisu, autorizovaná osoba stavbyvedoucího byla vybavena elektronickým autorizačním razítkem.

7.9 Objednatel / TDS zajistí zřízení, provoz a vedení ESD na své náklady, zhotovitel se bude na vedení ESD podílet poměrnou částkou, pokud bude vyžadovat přístup pro více než dvě osoby, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Přístup do ESD bude zajištěn minimálně pro Objednatele, TDS, autorský dozor, koordinátora BOZP, stavbyvedoucího Zhotovitele a další osoby určené Objednatelem.

7.10 ESD musí umožňovat jednoznačnou identifikaci osoby provádějící zápis, datum a čas zápisu, připojování příloh, fotodokumentace, protokolů, výzev ke kontrolám, zápisů z kontrolních dnů, záznamů o zkouškách, zápisů o zakrývaných pracích a archivaci údajů po celou dobu realizace stavby.

7.11 Zhotovitel je povinen provádět denní zápisy do ESD každý pracovní den, kdy na stavbě probíhají práce, a dále vždy při vzniku okolnosti významné pro provádění Díla. Denní zápis musí obsahovat minimálně počet pracovníků, použitou mechanizaci, prováděné práce, klimatické podmínky, dodávky materiálů, zjištěné překážky, kontroly, zkoušky, pokyny TDS a další skutečnosti mající vliv na cenu, termín, kvalitu nebo bezpečnost Díla.

7.12 Zápisy TDS, AD, koordinátora BOZP a Objednatele v ESD mají stejnou smluvní závaznost jako zápisy ve stavebním deníku. Nesouhlas se zápisem musí být uplatněn v ESD nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho zveřejnění, jinak se má za to, že smluvní strana se zápisem souhlasí; tím nejsou dotčena ustanovení této smlouvy o změně ceny, termínu nebo rozsahu Díla.

7.13 Výzvy ke kontrole zakrývaných prací, zkouškám, přejímkám dílčích částí a požadavky na stanovisko mohou být činěny prostřednictvím ESD. Za prokazatelné doručení se považuje vložení výzvy do ESD osobou oprávněnou k zápisu.

7.14 Objednatel / TDS zajistit zálohování ESD v claudu po dobu 10 let a při předání Díla bude úplný export ESD v needitovatelném formátu PDF včetně příloh a současně v datové podobě umožňující archivaci. Export ESD je součástí dokladů k předání a převzetí Díla.

7.15 V případě dočasné technické nedostupnosti ESD je Zhotovitel povinen vést náhradní záznamy v listinné nebo jiné prokazatelné podobě a po obnovení funkčnosti ESD je bezodkladně doplnit do ESD. Technická nedostupnost ESD nezbavuje Zhotovitele povinnosti dokumentovat průběh stavby.

7.16 Nevedení ESD, opakované opožděné zápisy, neumožnění přístupu oprávněným osobám nebo nepředání úplného exportu ESD se považuje za porušení smlouvy a může být důvodem k uplatnění smluvní pokuty dle této smlouvy.

Část VIII.
Zkoušky

8.1 Zhotovitel provede jako součást Díla veškeré zkoušky, jejichž provedení předpokládá nebo ukládá obecně závazný právní předpis nebo technická norma (revizní zkoušky technických zařízení apod.) nebo tato smlouva. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou pro předání a převzetí Díla, s výjimkou těch, které nemohou být prokazatelně vyhodnoceny. Doklady (protokoly, certifikáty) o úspěšném provedení zkoušek budou předány v rámci dokladů předávaných Objednateli při předání Díla.

8.2 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně (popř. e-mailem) k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek vždy nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Výzvu lze učinit i zápisem ve stavebním deníku. Objednatel má právo pověřit účastí na zkouškách jinou, odborně způsobilou osobu, případně takovou osobu k účasti při provádění zkoušek přizvat.

8.3 Průběh každé zkoušky osvědčují smluvní strany zápisem ve stavebním deníku. V případě úspěšné zkoušky sepíší smluvní strany vedle toho i pro každou jednotlivou zkoušku samostatný protokol o úspěšném provedení zkoušky a Zhotovitel vydá o provedené zkoušce příslušné osvědčení - certifikát. Nebudou-li zkouška úspěšná, provede Zhotovitel bez zbytečného odkladu a na své náklady nezbytná opatření k nápravě a následně vyzve Objednatele k účasti na opakované zkoušce. Náklady opakovaných zkoušek (vč. nákladů na účast Objednatele příp. Objednatelem přizvané či pověřené osoby) nese v plné výši Zhotovitel. Podpisem protokolu o úspěšném provedení zkoušky se Objednatel nezbavuje práva na případné uplatnění práv z odpovědnosti za vady této části Díla (které se daná zkouška týká).

8.4 V případě, že by ani opakovaná zkouška nebyla úspěšná, bude mít Zhotovitel právo neprodleně připravit náhradní řešení, směřující co nejvíce k zadanému cíli. Náhradní řešení bude podrobeno zkouškám dle výše uvedeného postupu. V případě, že by ani opakovaná zkouška náhradního

řešení nebyla úspěšná a přitom se jednalo o řešení důležitého problému (stanovení důležitosti problému přísluší výlučně Objednateli), vznikne v takovém případě Objednateli právo odstoupit od této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

8.5 Zhotovitel je povinen zajistit a doložit veškeré zkoušky hutnění, únosnosti, modulů přetvárnosti, kontrol základové spáry, kontrol podkladních vrstev, betonů, zásypů, komunikací a dalších konstrukcí podle projektové dokumentace, technických norem, KZP, požadavků TDS, AD a příslušných správních rozhodnutí.

8.6 Převzetí základové spáry, podkladních vrstev a konstrukcí, které budou následně zakryty, musí být provedeno za účasti TDS a dle potřeby AD, geotechnika nebo statika. O převzetí bude proveden zápis v ESD a doložena fotodokumentace.

8.7 V případě zjištění odlišných geologických, hydrogeologických nebo základových poměrů oproti předpokladům projektové dokumentace je Zhotovitel povinen práce v dotčeném rozsahu přerušit, místo zabezpečit a vyžádat si pokyn Objednatele, TDS a AD. Bez tohoto pokynu nesmí být základová spára ani podkladní konstrukce zakryty.

Část IX.
Předání a převzetí Díla

9.1 Zhotovitel je povinen nejpozději pět (5) pracovních dní před dohodnutým termínem dokončení a předání Díla vyzvat písemně nebo e-mailem Objednatele k převzetí Díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn takto vyzvat Objednatele k převzetí Díla pouze za předpokladu, že před zasláním výzvy k převzetí Díla úspěšně absolvoval zkoušky předpokládané touto smlouvou.

9.2 Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy Zhotovitele k převzetí Díla, posoudit provedení Díla a provedené Dílo převzít, pakliže je Dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, případně v této lhůtě Dílo vrátit Zhotoviteli k doplnění a/nebo opravě. K předání Díla dojde v Místě provedení Díla, nedohodnou-li se strany jinak, a to za účasti obou smluvních stran. Bude-li Objednatel v prodlení se splněním jeho povinnosti sjednané v první větě tohoto odstavce, potom se o dobu prodlení Objednatele prodlouží sjednaná lhůta pro dokončení a předání Díla (sjednaná v čl. 5.2 této smlouvy).

9.3 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli v rámci přejímacího řízení tyto dokumenty:

1. protokoly o úspěšném provedení všech zkoušek předpokládaných touto smlouvou a osvědčení (certifikáty) o provedených zkouškách (objektivně proveditelných před dokončením Díla) vč. dokladů o výsledcích (měření) těchto zkoušek, certifikáty a atesty o použitých materiálech, včetně protokolů a dokladů požadovaných příslušnými správními rozhodnutími vztahujícími se k Dílu,

2. stavební deník v originále v čitelné a srozumitelné podobě,

3. veškeré doklady o likvidaci odpadů z činnosti Zhotovitele podle této smlouvy,

9.4 Objednatel je povinen Dílo převzít pouze za předpokladu, že všechny zkoušky předpokládané touto smlouvou budou úspěšné a Dílo bude realizováno dle podmínek (zejména kvalitativních) stanovených v této smlouvě, a dále tehdy, bude-li Dílo vykazovat pouze drobné vady a nedodělky. Za drobné vady a nedodělky se pro účely této smlouvy považují takové vady a nedodělky Díla, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla (ani předmětu Díla) ke sjednanému účelu. V případě, že strany budou mít odlišný názor na povahu vady či nedodělku (tj. zda-li je vada či nedodělek drobný ve významu výše uvedeném či nikoli), rozhodne o povaze znalec, na kterém se strany dohodnou.

9.5 Objednatel není povinen převzít Dílo nedokončené a/nebo Dílo mající vady nebo nedodělky odlišné od drobných vad a nedodělků (definovaných v čl. 9.4 této smlouvy

9.6 Převezme-li Objednatel Dílo s drobnými vadami a nedodělky, budou tyto drobné vady a nedodělky sepsány v protokolu o předání a převzetí Díla. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje tyto drobné vady a nedodělky odstranit v termínu sjednaném v protokolu o předání Díla, a nebude-li

termín v protokolu sjednán, potom ve lhůtě určené Objednatelem, která nesmí být kratší než deset (10) pracovních dnů od předání Díla.

9.7 Nebude-li Dílo Objednatelem z výše uvedených důvodů převzato a Zhotovitel bude povinen odstranit zjištěné vady a nedodělky, nebude mít doba potřebná k doplnění a/nebo opravě Díla vliv na sjednaný termín dokončení a předání Díla (čl. 5.2 této smlouvy). Po opravě a/nebo doplnění Zhotovitel předloží Dílo k posouzení jako by šlo o první předložení.

9.8 O předání Díla bude sepsán ve dvou vyhotoveních protokol o předání a převzetí Díla, který podepíší obě smluvní strany. Každá ze smluvních stran přitom obdrží jedno (1) vyhotovení protokolu.

9.9 Okamžikem předání a převzetí Díla se pro účely této smlouvy rozumí datum předání Díla vyznačený v protokolu o předání a převzetí Díla.

9.10 Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději při přejímacím řízení rovněž dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, zaměření inženýrských sítí před záhozem, revizní zprávy, protokoly o zkouškách, prohlášení o vlastnostech, certifikáty, atesty, návody k obsluze a údržbě, záruční listy, seznam použitých výrobků a zařízení, doklady o likvidaci odpadů, fotodokumentaci zakrývaných prací, export ESD a další doklady potřebné pro kolaudaci a řádné užívání Díla.

9.11 Nepředání dokladů uvedených v této smlouvě, projektové dokumentaci, právních předpisech nebo požadovaných pro kolaudaci se považuje za vadu bránící předání a převzetí Díla, pokud Objednatel nerozhodne jinak.

9.12 Zhotovitel je povinen předat doklady v členění a formátu požadovaném Objednatelem, a to jak v listinné podobě, tak v elektronické podobě, nebude-li dohodnuto jinak.

Část X.
Přechod vlastnického práva, nebezpečí škody na věci, pojištění

10.1 Vlastnické právo k zhotovovanému Dílu bude přecházet na Objednatele průběžně s pevným zabudováním věcí, jako součásti Díla, nejpozději však okamžikem předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). V případě pochybností o okamžiku přechodu vlastnického práva se má za to, že dnem přechodu vlastnictví je den předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. do doby, než se stanou součástí Díla, jsou ve vlastnictví Zhotovitele.

10.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci (Díle) až do okamžiku předání a převzetí Díla Objednateli (čl. 9.9 této smlouvy). To znamená, že nebezpečí škody na věci (Díle) přejde na Objednatele okamžikem předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Stejně tak nese Zhotovitel i nebezpečí škody a ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení Díla. To neplatí v případech, kdy Zhotovitel prokáže, že škoda vznikla výlučně v důsledku zaviněného porušení povinnosti Objednatele.

10.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

10.4 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli nejpozději při podpisu smlouvy doklad o platném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a škodu na prováděném Díle, včetně škod způsobených subdodavateli, bouracími, zemními a stavebními pracemi, s limitem pojistného plnění nejméně ve výši ceny Díla včetně DPH, není-li Objednatelem požadován limit vyšší.

10.5 Pojištění musí být udržováno po celou dobu provádění Díla až do jeho protokolárního předání a převzetí Objednatelem. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen kdykoli doložit platnost pojištění a úhradu pojistného.

10.6 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli bankovní záruku za řádné provedení Díla ve výši 5 % z ceny Díla včetně DPH, platnou nejméně do protokolárního předání a převzetí Díla a odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Bankovní záruku je vždy možné nahradit poukázáním platby ve výši bankovní záruky na bankovní účet Objednatele.

10.7 Objednatel je oprávněn požadovat bankovní záruku za záruční dobu ve výši 3 % z ceny Díla včetně DPH, platnou po dobu nejméně 60 měsíců od předání a převzetí Díla, případně zádržné ve stejné výši. Konkrétní forma zajištění bude určena Objednatelem před podpisem smlouvy. Bankovní záruku a/nebo zádržné je vždy možné nahradit poukázáním platby ve výši bankovní záruky a/nebo zádržného na bankovní účet Objednatele

10.8 Nebude-li bankovní záruka sjednána, je Objednatel oprávněn zadržet z každé faktury částku ve výši 10 % fakturované částky bez DPH až do celkové výše 5 % z ceny Díla bez DPH. Zádržné bude uvolněno po řádném předání Díla a odstranění vad a nedodělků, případně jeho část po uplynutí záruční doby podle dohody smluvních stran.

Část XI.

Kvalita Díla, záruka, reklamace

11.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud jde o kvalitu (jakost), musí být Dílo provedeno podle bodu III.1 této smlouvy, dalších podmínek dohodnutých v této smlouvě, příslušných právních předpisů a technických norem platných v České republice a Místě provedení Díla, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek). V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kriterium přísnější normy. Smluvní strany sjednávají závaznost technických norem pro provedení Díla i v případě, že se jedná o normy doporučující. Zásadně platí, že Dílo musí splňovat požadavky norem platných v ČR a Místě provedení Díla v době předání Díla.

11.2 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v okamžiku jeho předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti (zejména pokud jde o jakost Díla) stanovené touto smlouvou. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Dílo bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému) a dále za to, že je kompletní a bez právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo Dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Vady zjištěné při přejímacím procesu budou řešeny postupem sjednaným v Části IX. této smlouvy. Za vady zjištěné po předání Díla Objednateli odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky.

11.3 Pokud již v průběhu provádění Díla vyjdou najevo nedostatky a závady, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky a závady na vyzvání Objednatele či stavebního dozoru Objednatele bez zbytečného odkladu odstranit. Tímto není dotčeno právo Objednatele na uplatnění práva z odpovědnosti za vady Díla, ani právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení Díla.

11.4 Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o zjištěných vadách Díla bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo do datové schránky Zhotovitele. V případě nebezpečí prodlení s odstraněním vady lze učinit reklamaci telefonicky s tím, že písemné nebo e-mailové vyrozumění o takové vadě bude Zhotoviteli odesláno nejpozději do 48 hodin od telefonického oznámení.

11.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení Díla a za kvalitu použitých materiálů v délce 60 měsíců, není-li v dalších ustanoveních této smlouvy sjednáno jinak. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a závady vzniklé neodborným užíváním.

11.6 Záruční doba začne běžet od okamžiku předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady Díla Objednatelem u Zhotovitele do okamžiku odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.

11.7 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu vzniklou nebo zjištěnou v záruční době v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel reklamovanou vadu do deseti (10) pracovních dní od jejího nahlášení. V případě, že povětrnostní podmínky odstranění vady ve shora uvedeném termínu neumožní, stanoví Objednatel pro odstranění vzniklé vady přiměřeně termín nový, který bude pro Zhotovitele závazný. V případě vady, jejíž vznik zapříčiní stav ohrožení životního prostředí, lidského života, zdraví, či majetku Objednatele, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit neprodleně po nahlášení, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů.

11.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů, převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému

posouzení, na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval. V takovém případě je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele dohodnout opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu.

11.9 Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré škody, které mu vzniknou v důsledku toho, že Zhotovitel při provedení Díla porušil některou svou povinnost uvedenou v této smlouvě. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadného provedení Díla. Objednatel má nárok požadovat po zhotoviteli veškeré náklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady Díla.

11.10 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním jakékoli vady Díla namítnuté v záruční době má Objednatel právo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Nárok Objednatele na úhradu dalších sjednaných sankcí v souvislosti s prodlením Zhotovitele s odstraněním vad, ani nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení Zhotovitele s odstraněním namítané vady, tímto nejsou jakkoli dotčeny.

11.11 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do pěti pracovních dnů od jejího oznámení, u vady havarijní nebo ohrožující bezpečnost, zdraví osob, majetek, provoz stavby nebo životní prostředí nejpozději do 24 hodin od oznámení.

11.12 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v technicky nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do deseti pracovních dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo pokud povaha vady nevyžaduje delší technologickou lhůtu schválenou Objednatelem.

11.13 Objednatel je oprávněn svolat záruční prohlídku Díla zejména před uplynutím 12 měsíců, 36 měsíců a 60 měsíců od předání Díla. Zhotovitel je povinen se záruční prohlídky zúčastnit a zjištěné vady odstranit v termínech uvedených v zápisu ze záruční prohlídky.

11.14 V případě prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění vady nebo s odstraněním vady je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou na náklady Zhotovitele, aniž by tím byla dotčena odpovědnost Zhotovitele ze záruky.

Část XII.
Stavební dozor, stavbyvedoucí

12.1 Objednatel ustanovuje Ing. Luďka Homoláče, Ph.D., tel. 721 384 220, e-mail: starosta@stracov.cz jako kontaktní osobu a jako TDI pro jednání se Zhotovitelem do doby než pověří výkonem stavebního dozoru další osobu. Objednatel je oprávněn osobu pověřenou stavebním dozorem v průběhu realizace Díla změnit. Stavební dozor (nebo kontaktní osoba) Objednatele zejména sleduje, zda je Dílo prováděno podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a organizací. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění Díla upozorní bez zbytečného odkladu Zhotovitele.

12.2 Zhotovitel ustanovuje jmenovitě hlavním stavbyvedoucím pro zhotovení Díla Ing. Jan Dostál, tel.: 724 019 819. Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace Díla po předchozím projednání s Objednatelem změnit stavbyvedoucího. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o změnu stavbyvedoucího v případě, že bude nespokojen s výkonem jeho činnosti. Žádost o změnu stavbyvedoucího Objednatel učiní písemně nebo zápisem do stavebního deníku (prostřednictvím stavebního dozoru Objednatele). Zhotovitel je povinen žádosti Objednatele o změnu stavbyvedoucího vyhovět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od podání žádosti. O jakékoli změně stavbyvedoucího je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat Objednatele, a to písemně a také zápisem do stavebního deníku.

12.3 Kontrolní dny stavby budou probíhat pravidelně nejméně jednou za 14 dnů, nebude-li Objednatelem stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen zajistit účast stavbyvedoucího a podle potřeby odpovědných subdodavatelů.

12.4 Zápisy z kontrolních dnů jsou pro Zhotovitele závazné v rozsahu, v němž konkretizují povinnosti vyplývající ze smlouvy, projektové dokumentace, právních předpisů, technických norem nebo předchozích pokynů Objednatele. Zápisy z kontrolních dnů budou vkládány do ESD.

12.5 TDS je oprávněn kontrolovat kvalitu prací, soulad s projektovou dokumentací, soulad s rozpočtem, dodržování KZP, přejímku zakrývaných prací, doklady k výrobkům a materiálům, vedení ESD a plnění pokynů Objednatele. TDS není oprávněn měnit rozsah Díla, cenu Díla nebo termíny plnění bez písemného souhlasu Objednatele.

12.6 Zhotovitel je povinen umožnit TDS, AD, koordinátorovi BOZP a zástupcům Objednatele přístup na staveniště, k dokumentaci, protokolům, zkouškám, ESD a všem částem Díla, které jsou předmětem kontroly.

Část XIII.
Cena za provedení Díla

13.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí:
15 518 955,62 Kč bez DPH 21% (slovy: patnáct milionů pět set osmnáct tisíc devět set padesát pět korun českých a šedesát dva haléře české)
18 777 936,30 Kč včetně DPH 21% (slovy: osmnáct milionů sedm set sedmdesát sedm tisíc devět set třicet šest korun českých a třicet haléřů českých)
3 258 980,68 Kč DPH 21%.

13.2 Cena za provedení Díla sjednaná v čl. 13.1 této smlouvy je pevná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná. Na tuto cenu nebude mít žádný vliv inflace, devalvace, kursové změny, zvýšení mezd, změny cen materiálů, prací, energií, médií, jakož i další obdobné skutečnosti, nedohodnou-li se strany výslovně jinak a není-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak.

13.3 Cena za provedení Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním v rozsahu závazně vymezeném touto smlouvou, jejím položkovým soupisem prací, projektovou dokumentací a vysvětleními zadávací dokumentace, včetně obvyklých pomocných a vedlejších činností, které tvoří neoddělitelnou součást oceněných položek. Tím není dotčeno právo na projednání a ocenění změn Díla podle článku XV této smlouvy.

13.4 Změna ceny za provedení díla je přípustná pouze v případě změny DPH.

13.5 Veškeré požadované vícepráce budou uhrazeny dle podmínek sjednaných v dalších ustanoveních této smlouvy.

13.6 Zhotovitel není oprávněn fakturovat práce, které nebyly provedeny, nebyly doloženy soupisem provedených prací, nebyly odsouhlaseny TDS nebo nebyly doloženy požadovanými doklady, pokud takové doklady měly být předloženy před fakturací.

Část XIV.
Platební podmínky

14.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za provedení Díla v dohodnuté výši na základě vystavené faktur (daňových dokladů) se splatností 30 dnů. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Faktury budou vystavovány měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém oprávněná osoba objednatele potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích. V případě požadavku Objednatele z důvodu splnění dotačních podmínek, je Zhotovitel povinen vyfakturovat již dokončené stavební práce ke dni, který stanoví Objednatel.

14.2 Veškeré faktury vystavené Zhotovitelem musí splňovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu. V případě námitek Objednatele k faktuře jako daňovému dokladu pro její věcné či formální nedostatky je Objednatel povinen takovou fakturu bezodkladně vrátit Zhotoviteli s řádným odůvodněním jejího vrácení. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést bezodkladně nápravu – vystavit Objednateli opravenou fakturu. Splatnost takto opravené faktury se počítá ode dne jejího doručení Objednateli (sjednané lhůty splatnosti jsou nedotčeny).

14.3 Jakékoli platby hrazené Objednatelem Zhotoviteli dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní se považují za uhrazené okamžikem připsání předmětné částky na bankovní účet Zhotovitele.

14.4 Vzhledem k tomu, že zakázka bude spolufinancována z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj, je Zhotovitel povinen v případě potřeby vystavit daňový doklad samostatně na

objednatelem specifikované práce a to včetně označení položek ve schváleném rozpočtu. Objednatel mu v této věci poskytne součinnost.

Část XV.
Vícepráce, méněpráce

15.1 Za vícepráce budou považovány práce prováděné na základě požadavku Objednatele nad rámec rozsahu Díla vymezeného podle této smlouvy, přičemž důvody (příčiny) takových víceprací nebudou ležet na straně Zhotovitele.

15.2 Pro sjednání a úhradu víceprací budou platit následující zásady:

a) rozsah požadovaných víceprací musí být před provedením odsouhlasen oběma stranami ve stavebním deníku nebo samostatnou dohodou (zápisem),

b) před provedením víceprací musí být odsouhlasena jejich cena nebo alespoň způsob stanovení jejich ceny,

c) každé provedené vícepráce budou potvrzeny písemně Objednatelem,

d) potvrzení Objednatele o provedení víceprací bude podkladem pro jejich fakturaci podle dohodnuté ceny,

e) odměna za provedení víceprací bude hrazena odděleně od ceny za provedení Díla (Část XIII. této smlouvy), a to na základě samostatné faktury (faktur) vystavené Zhotovitelem na vrub Objednatele až po písemném potvrzení Objednatele o provedení fakturovaných víceprací, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.

15.3 Zhotovitel bude mít nárok na úhradu víceprací jen v případě, že se před jejich provedením dohodl s Objednatelem na jejich ceně.

15.4 Zhotovitel se zavazuje při provádění víceprací dodržet podmínky stanovené v této smlouvě pro provádění Díla, zejména (nikoli však výlučně) co se jakosti týče. Ohledně provedených víceprací poskytuje Zhotovitel záruku za kvalitu jejich provedení ve stejné délce jako záruku za kvalitu Díla s tím, že záruční doba začne běžet (pro každou vícepráci zvlášť) okamžikem písemného potvrzení Objednatele o provedení daných víceprací. Pokud jde o uplatnění práva Objednatele z vad víceprací a odstraňování těchto vad Zhotovitelem, bude přiměřeně použito ujednání Části XI. této smlouvy.

15.5 Za zmenšení rozsahu Díla (méněpráce) budou považovány případy, kdy dojde k zúžení rozsahu Díla oproti výše sjednanému. Objednatel má právo, na základě písemného oznámení zaslaného Zhotoviteli, zmenšit jednostranně rozsah Díla. Návazně na zmenšení rozsahu Díla dojde na základě písemné dohody se Zhotovitelem k přiměřenému snížení ceny za provedení Díla. V rámci méněprací budou vždy realizovány změny věcného řešení, nebo změny parametrů použitých materiálů, které navrhne Objednatel.

15.6 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

15.7 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle cenového systému stavebních prací RTS, nebo URS

15.8 Každá změna Díla bude zpracována formou změnového listu, který bude obsahovat důvod změny, popis změny, vliv na cenu, vliv na termín, vliv na kvalitu, vliv na kolaudaci, vliv na dotační způsobilost, ocenění víceprací a méněprací, stanovisko TDS, AD a Objednatele.

15.9 Vícepráce lze provést pouze po předchozím písemném schválení Objednatelem, není-li nutné bezodkladně odvrátit hrozící škodu, ohrožení života, zdraví nebo majetku. I v takovém případě je Zhotovitel povinen postup bezodkladně zaznamenat do ESD a vyžádat si následné potvrzení Objednatele.

15.10 Jednotkové ceny změn budou přednostně převzaty z položkového rozpočtu. Není-li položka v rozpočtu obsažena, použije se cenová soustava uvedená ve smlouvě platná pro dobu realizace změny, případně individuální kalkulace doložená Zhotovitelem a schválená Objednatelem.

Část XVI.
Náhrada škody, sankční ujednání

16.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

16.2 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazků sjednaných v čl. 5.2, této smlouvy (nebo kteréhokoli z nich) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z celkové ceny vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Nárok Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy tímto není jakkoli dotčen.

16.3 V případě, že Zhotovitel poruší kterýkoli ze závazků či povinností sjednaných v této smlouvě, bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli za každý takový případ smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: Desettisíc korun českých). Nárok Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku porušení závazku Zhotovitelem tímto není jakkoli dotčen.

16.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za provedení Díla Zhotoviteli je Objednatel povinen Zhotoviteli mimo dlužné částky uhradit rovněž úroky z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky denně za každý i započatý den prodlení.

16.5 V případě prodlení Zhotovitele s předložením nebo aktualizací harmonogramu je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

16.6 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo nedodělku z přejímacího řízení je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.

16.7 V případě prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění reklamované vady je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení, u havarijní vady 10.000 Kč za každý započatý den prodlení.

16.8 V případě zakrytí prací bez předchozí výzvy TDS ke kontrole je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý případ. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele umožnit dodatečnou kontrolu na vlastní náklady.

16.9 V případě nevedení ESD, opakovaného opožděného vedení ESD, neumožnění přístupu oprávněným osobám nebo nepředání úplného exportu ESD je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ nebo každý započatý den trvání porušení.

16.10 V případě nepředložení pojistné smlouvy, dokladu o platnosti pojištění, bankovní záruky nebo jiného sjednaného zajištění je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení.

16.11 V případě porušení povinností v oblasti BOZP, PO, ochrany životního prostředí, nakládání s odpady nebo ochrany sousedních objektů je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ, při opakovaném nebo závažném porušení 20.000 Kč za každý případ.

16.12 Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši ani právo Objednatele požadovat splnění porušené povinnosti.

Část XVII.
Odstoupení od smlouvy

17.1 Vedle případů stanovených zákonem bude mít Objednatel právo odstoupit od této smlouvy v těchto případech:

1. pokud Zhotovitel provádí Dílo zjevně vadně, Objednatel Zhotovitele písemně upozorní, že Zhotovitel neplní své smluvní povinnosti, a vyzve ho k odstranění vytýkaných nedostatků v přiměřené lhůtě, dle povahy zjištěného porušování Smlouvy. Pokud Zhotovitel neodstraní důvodně vytýkané závady v určené lhůtě, může Objednatel odstoupit od této smlouvy.

2. bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním jeho závazku sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy déle než patnáct (15) dní.

3. v dalších případech výslovně sjednaných v této smlouvě.

4. Pokud Objednatel neobdrží na předmět smlouvy dotaci, nebo příslib dotace od Ministerstva pro místní rozvoj, může odstoupit od smlouvy nejpozději před předáním staveniště Zhotoviteli. Zhotoviteli nenáleží v tomto případě žádná náhrada škody, nebo ušlého zisku

17.2 Vedle případů stanovených zákonem bude mít Zhotovitel právo odstoupit od této smlouvy v těchto případech:

1. Pokud bude provádění Díla přerušeno nebo zastaveno z důvodů, které nejsou na straně Zhotovitele a přerušení potrvá déle než patnáct (15) dnů, nebo pokud bude realizace Díla zastavena nebo pozdržena po dobu delší než patnáct (15) dnů na základě příkazu příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán v důsledku jednání nebo opomenutí Zhotovitele nebo osob jím zaměstnaných nebo pověřených, má Zhotovitel bez omezení jiných svých práv nebo opravných prostředků právo odstoupit od této smlouvy písemným sdělením Objednateli, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

2. v dalších případech výslovně sjednaných v této smlouvě.

17.3 Závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených a materiálů a výrobků jím dodaných až do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení. Odstoupením od smlouvy není jakkoli dotčena povinnost kterékoli strany platit smluvní pokuty dle této smlouvy.

17.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě platného odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze strany provedou bez zbytečného odkladu po takovém odstoupení vzájemné vypořádání.

Část XVIII.
Vyšší moc

18.1 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinností stanovených touto smlouvou nebo za škodu vzniklou na majetku či provedením Díla, pokud bylo/a způsobeno/a okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále také jako „**vyšší moc**").

18.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany, jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci vyžadovat.

18.3 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních (zejména hospodářských) poměrů povinné strany (jako jsou např. finanční situace povinné strany, kapacitní důvody povinné strany), a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinna strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

18.4 Je-li plnění této smlouvy znemožněno z důvodu vyšší moci, je strana, jejíž plnění smlouvy je výše uvedenou událostí znemožněno, tuto skutečnost druhé smluvní straně oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od vytvoření překážky vyšší moci.

Část XIX.
Rozhodné právo, řešení sporů

19.1 Tato smlouva a veškeré vztahy z ní vyplývající podléhají právnímu řádu České republiky. Právní vztahy týkající se předmětu této smlouvy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí občanským zákoníkem a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

19.2 Jestliže se v budoucnu ukáže, že některé ustanovení této smlouvy je ze zákona neúčinné nebo neplatné (nebo se takovým stane v důsledku změny právních předpisů), nebude to znamenat neplatnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ se strany zavazují neúčinné a/nebo neproveditelné ustanovení nahradit účinným a proveditelným, které bude nejvíce odpovídat záměru a výsledku neúčinného nebo neplatného ustanovení.

19.3 V případě sporu vzniklého v souvislostí s touto smlouvou se smluvní strany zavazují učinit vše, co lze po nich spravedlivě požadovat, aby byla o vyřešení vzniklého sporu uzavřena dohoda ve smyslu této smlouvy. Teprve nedojde-li k dohodě stran, bude k řešení vzniklého sporu příslušný soud.

19.4 Veškeré spory vyplývající z této smlouvy, včetně sporů ze vztahů se smlouvou souvisejících, jakož i otázky platnosti či neplatnosti smlouvy, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou s konečnou platností rozhodovány českými soudy dle českého hmotného i procesního práva.

Část XX.
Závěrečná ustanovení

20.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran.

20.2 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaného dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.

20.3 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, doručují se jakákoli písemná podání a faktury prostřednictvím držitele poštovní licence na v záhlaví uvedenou adresu straně, a to doporučeným dopisem, případně prostřednictvím systému datových schránek provozovaných Českou poštou, s.p. V případě pochybností o okamžiku doručení se má za to, že písemné oznámení bylo straně doručeno třetí (3.) pracovní den od prokazatelného odeslání této doporučené zásilky.

20.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. Případně je Smlouva vyhotovena v elektronické podobě ve formátu .pdf a je opatřena uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

20.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou zejména:
a) projektová dokumentace,
b) položkový soupis prací s výkazem výměr,
c) vysvětlení a změny zadávací dokumentace vydané v zadávacím řízení,
d) harmonogram,
e) kontrolní a zkušební plán,
f) doklad o pojištění a případné smluvní zajištění.

20.6 V případě rozporu mezi podklady platí toto pořadí závaznosti:
1. písemné vysvětlení nebo změna zadávací dokumentace vydaná později,
2. text smlouvy,
3. položkový soupis prací s výkazem výměr pro stanovení nabídkové ceny a ocenění,
4. projektová dokumentace pro technické, kvalitativní a realizační řešení,
5. ostatní přílohy.

Zjistí-li Zhotovitel rozpor mezi podklady, postupuje podle čl. 3.6 této smlouvy.

20.7 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Stračov usnesením č. 35 ze dne 6.8.2026. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Je-li tato smlouva smlouvou podléhající uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Nebude-li smlouva uveřejnění v registru smluv podléhat, nabývá účinnosti dnem nabytí platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují své podpisy.

OBJEDNATEL:

V STRAČOVĚ dne 14.8.2026

OBEC STRAČOV
503 14

Ing. Luděk Homoláč, Ph.D., starosta obce

ZHOTOVITEL:

V Dobrém, dne 14.8.2026

KERSON SPOL. S R. O.
Dobré čp. 80
517 93 Dobré
DIČ: CZ45536040
www.kerson.cz

Jan Rozínek, Jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P2

Stavba: **Novostavba hasičské zbrojnice pro obec Stračov na p.p.č. 79-2 v k.ú. Stračov-výkaz výměr**

KSO:
Místo: Stračov čp.2, st.p.č.79/2, kú Stračov

CC-CZ:
Datum: 29. 6. 2026

Zadavatel:
Obec Stračov, Stračov 2, 503 14 Stračov
IČ: 00269638
DIČ: CZ00269638

Účastník:
Kerson spol. s r.o.
IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040

Projektant:
Bc. Tomáš Nosek, Palackého 189, Nechanice, 503 15
IČ: 08127247
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**15 518 955,62**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**15 518 955,62**	**3 258 980,68**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	v	**CZK**	**18 777 936,30**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	P2		
Stavba:	**Novostavba hasičské zbrojnice pro obec Stračov na p.p.č. 79-2 v k.ú. Stračov-výkaz výměr**		
Místo:	**Stračov čp.2, st.p.č.79/2, kú Stračov**	Datum:	29. 6. 2026
Zadavatel:	Obec Stračov, Stračov 2, 503 14 Stračov	Projektant:	Bc. Tomáš Nosek, Palackého 189, Nechanice, 503 15
Účastník:	Kerson spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**15 518 955,62**	**18 777 936,30**	
1	**Novostavba objektu**	10 559 666,09	12 777 195,97	**STA**
2	**Zdravotechnika**	1 219 254,91	1 475 298,44	**STA**
3	**Vytápění**	1 026 852,14	1 242 491,09	**STA**
4	**Elektroinstalace**	1 079 301,29	1 305 954,56	**STA**
5	**Zpevněné plochy**	590 395,76	714 378,87	**STA**
6	**Vedlejší rozpočtové n...**	248 700,00	300 927,00	**STA**
VRN 01	**Zařízení staveniště**	143 700,00	173 877,00	Soupis
VRN 02	**Vedlejší rozpočtové náklady**	105 000,00	127 050,00	Soupis
7	**Demolice**	794 785,43	961 690,37	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba hasičské zbrojnice pro obec Stračov na p.p.č. 79-2 v k.ú. Stračov-výkaz výměr
Objekt:
1 - Novostavba objektu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Stračov čp.2, st.p.č.79/2, kú Stračov	Datum:	29. 6. 2026
Zadavatel:		IČ:	00269638
	Obec Stračov, Stračov 2, 503 14 Stračov	DIČ:	CZ00269638
Účastník:		IČ:	45536040
	Kerson spol. s r.o.	DIČ:	CZ45536040
Projektant:		IČ:	08127247
	Bc. Tomáš Nosek, Palackého 189, Nechanice, 503 15	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **10 559 666,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 559 666,09	21,00%	2 217 529,88
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **12 777 195,97**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Novostavba hasičské zbrojnice pro obec Stračov na p.p.č. 79-2 v k.ú. Stračov-výkaz výměr
Objekt:
1 - Novostavba objektu

Místo: Stračov čp.2, st.p.č.79/2, kú Stračov
Datum: 29. 6. 2026

Zadavatel: Obec Stračov, Stračov 2, 503 14 Stračov
Projektant: Bc. Tomáš Nosek, Palackého 189, Nechanice, 503 15

Účastník: Kerson spol. s r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**10 559 666,09**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 857 401,91	
	D	1	Zemní práce				178 568,38	
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,700	597,60	1 613,52	
	PP		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně					
	VV		1,5*1,5*1,2		2,700			
	VV		Součet		2,700			
2	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	42,400	213,30	9 043,92	
	PP		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně					
	VV		8,48*10*0,5		42,400			
	VV		Součet		42,400			
3	K	132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,100	2 223,00	11 337,30	
	PP		Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně					
	VV		17*0,6*0,5		5,100			
	VV		Součet		5,100			
4	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	42,984	824,40	35 436,01	
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně					
	VV		(20,75+10+20,75+10)*0,6*0,8		29,520			
	VV		8,8*0,6*0,8*3		12,672			
	VV		1,65*0,8*0,6		0,792			
	VV		Součet		42,984			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	80,422	250,40	20 137,67	
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		2,7+5,1+42,984+42,4-12,762		80,422			
	VV		Součet		80,422			
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	144,760	370,60	53 648,06	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04					
	VV		80,422*1,8		144,760			
	VV		Součet		144,760			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	80,422	20,52	1 650,26	
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	12,762	246,60	3 147,11	
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně					
	VV		20,75*0,6*0,3*2		7,470			
	VV		8,8*0,6*0,3*3		4,752			
	VV		3*0,6*0,3		0,540			
	VV		Součet		12,762			
9	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	346,500	56,88	19 708,92	
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně					
	VV		346,5		346,500			
	VV		Součet		346,500			
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	346,500	24,57	8 513,51	
	PP		Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
11	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*18,000*	*99,00*	*1 782,00*	
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
12	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	207,500	50,58	10 495,35	
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně					
	VV		20,75*10		207,500			
	VV		Součet		207,500			
13	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	346,500	5,06	1 753,29	
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5					
14	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	346,500	0,87	301,46	
	PP		Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5					
	D	2	Zakládání				1 376 675,97	
15	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	96,000	27,10	2 601,60	
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m					
	VV		80*1,2		96,000			
	VV		Součet		96,000			
16	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*110,400*	*31,60*	*3 488,64*	
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		96*1,15		110,400			
	VV		Součet		110,400			
17	K	218111112	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 60 do 80 mm	m	80,000	122,00	9 760,00	
	PP		Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 60 do 80 mm					
	VV		18*4		72,000			
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		80,000			
18	K	218121111	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 80 do 110 mm	m	8,000	450,00	3 600,00	
	PP		Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 80 do 110 mm					
19	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	228,250	1 404,00	320 463,00	
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm					
	VV		1,1*20,75*10		228,250			
	VV		Součet		228,250			
20	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	31,125	1 416,00	44 073,00	
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm					
	VV		20,75*10*0,15		31,125			
	VV		Součet		31,125			
21	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	41,500	4 432,90	183 965,35	
	PP		Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30					
	VV		20,75*10*0,2		41,500			
	VV		Součet		41,500			
22	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	12,300	705,00	8 671,50	
	PP		Zřízení bednění základových desek					
	VV		(20,75+10+20,75+10)*0,2		12,300			
	VV		Součet		12,300			
23	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	12,300	151,00	1 857,30	
	PP		Odstranění bednění základových desek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,490	38 220,00	56 947,80	
	PP		Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari					
	VV		20,75*10*1,33*5,4/1000		1,490			
	VV		Součet		1,490			
25	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	47,282	4 341,50	205 274,80	
	PP		Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30					
	VV		(20,75+10+20,75+10)*0,6*0,8*1,1		32,472			
	VV		8,8*0,6*0,8*3*1,1		13,939			
	VV		1,65*0,8*0,6*1,1		0,871			
	VV		Součet		47,282			
26	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	4,287	44 800,00	192 057,60	
	PP		Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)					
	VV		47,282*90/1000		4,255			
	VV		0,89*36/1000		0,032			
	VV		Součet		4,287			
27	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	3,713	4 292,40	15 937,68	
	PP		Základové patky z betonu tř. C 20/25					
	VV		1,5*1,5*1,5*1,1		3,713			
	VV		Součet		3,713			
28	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	1,800	490,00	882,00	
	PP		Zřízení bednění základových patek					
29	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	1,800	91,90	165,42	
	PP		Odstranění bednění základových patek					
30	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,297	53 200,00	15 800,40	
	PP		Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)					
	VV		3,713*80/1000		0,297			
	VV		Součet		0,297			
31	K	279113135	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	91,000	2 358,00	214 578,00	
	PP		Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20					
	VV		30*1,5		45,000			
	VV		36*1		36,000			
	VV		20*0,5		10,000			
	VV		Součet		91,000			
32	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,100	8 410,00	42 891,00	
	PP		Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
33	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,092	49 140,00	53 660,88	
	PP		Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505					
	VV		91*0,4*30/1000		1,092			
	VV		Součet		1,092			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 033 652,61	
34	K	311235111	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm	m2	34,580	977,00	33 784,66	
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm					
	VV		9,1*3,8		34,580			
	VV		Součet		34,580			
35	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	329,110	1 776,50	584 663,92	
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm					
	VV		"obvod"					
	VV		(20,75+10+20,75+10)*4		246,000			
	VV		-3,5*3,83*3		-40,215			
	VV		-1*2*3		-6,000			
	VV		-1,5*1,5		-2,250			
	VV		-2*1,5*4		-12,000			
	VV		(20,75+10+20,75+10)*1		61,500			
	VV		5*4*2		40,000			
	VV		1,35*4		5,400			
	VV		Mezisoučet		292,435			
	VV		"vnitřní"					
	VV		9,1*4,25		38,675			
	VV		-1*2		-2,000			
	VV		Mezisoučet		36,675			
	VV		Součet		329,110			
36	K	311238937.WNR	Založení zdiva z broušených cihel POROTHERM na zakládací maltu tloušťky 300 mm	m	109,440	238,99	26 155,07	
	PP		Založení zdiva z broušených cihel POROTHERM na zakládací maltu tloušťky 300 mm					
	VV		(20,75+10+20,75+10)*2		123,000			
	VV		-3,52*3		-10,560			
	VV		-3		-3,000			
	VV		Součet		109,440			
37	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	12,000	491,00	5 892,00	
	PP		Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm					
	VV		5+7		12,000			
	VV		Součet		12,000			
38	K	317168026	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm	kus	1,000	834,00	834,00	
	PP		Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	4,000	590,00	2 360,00	
	PP		Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
40	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	4,000	678,00	2 712,00	
	PP		Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
41	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	4,000	831,00	3 324,00	
	PP		Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
42	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	8,000	1 490,00	11 920,00	
	PP		Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
43	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	1,116	9 800,00	10 936,80	
	PP		Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC					
	VV		4*0,3*0,2*3		0,720			
	VV		3,3*0,3*0,2*2		0,396			
	VV		Součet		1,116			
44	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	6,780	923,00	6 257,94	
	PP		Zřízení bednění překladů v do 4 m					
	VV		3,3*0,3*2		1,980			
	VV		4*0,3*4		4,800			
	VV		Součet		6,780			
45	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	6,780	250,00	1 695,00	
	PP		Odstranění bednění překladů v do 4 m					
46	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,201	12 700,00	15 252,70	
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm					
	VV		"IPN 200" 4*3*3*26,2/1000		0,943			
	VV		"IPN 160" 3,6*2*2*17,9/1000		0,258			
	VV		Součet		1,201			
47	*M*	*13010722*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200*	*t*	*1,038*	*36 100,00*	*37 471,80*	
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200					
	VV		"IPN 200" 4*3*3*26,2/1000*1,1		1,038			
48	*M*	*13010718*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160*	*t*	*0,258*	*35 700,00*	*9 210,60*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160					
	VV		"IPN 160" 3,6*2*2*17,9/1000		0,258			
	VV		Součet		0,258			
49	K	330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	1,440	5 620,00	8 092,80	
	PP		Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže					
	VV		4*0,3*0,3*4		1,440			
	VV		Součet		1,440			
50	K	331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	19,200	1 100,00	21 120,00	
	PP		Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2					
	VV		4*1,2*4		19,200			
	VV		Součet		19,200			
51	K	331351122	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	19,200	203,00	3 897,60	
	PP		Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2					
52	K	331351911	Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton	m2	19,200	263,00	5 049,60	
	PP		Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton					
53	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,374	57 400,00	21 467,60	
	PP		Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505					
	VV		1,44*260/1000		0,374			
	VV		Součet		0,374			
54	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	147,100	1 026,00	150 924,60	
	PP		Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm					
	VV		4,5*4*2		36,000			
	VV		3,65*4		14,600			
	VV		9,1*2,5*2		45,500			
	VV		7,15*2,5		17,875			
	VV		3,2*2,5*2		16,000			
	VV		4*2,5		10,000			
	VV		3,85*2,5		9,625			
	VV		1,45*2,5*2		7,250			
	VV		1,2*2,5*2		6,000			
	VV		2,9*2,5		7,250			
	VV		-1,6*2		-3,200			
	VV		-0,9*2*11		-19,800			
	VV		Součet		147,100			
55	K	346244382	Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	18,600	1 160,00	21 576,00	
	PP		Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků cihlami					
	VV		4*2*2*0,25*3		12,000			
	VV		3,3*2*2*0,25*2		6,600			
	VV		Součet		18,600			
56	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	5,040	916,00	4 616,64	
	PP		Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm					
	VV		1,2*1,2*2		2,880			
	VV		0,3*0,3*6*4		2,160			
	VV		Součet		5,040			
57	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	1,800	1 720,00	3 096,00	
	PP		Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm					
	VV		2*0,15*2*3		1,800			
	VV		Součet		1,800			
58	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	0,164	47 200,00	7 740,80	
	PP		Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli					
59	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	3,893	8 631,00	33 600,48	
	PP		Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí					
	D	4	Vodorovné konstrukce				906 955,55	
60	K	411121125	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl přes 3800 do 7000 mm	kus	31,000	968,00	30 008,00	
	PP		Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl přes 3800 do 7000 mm					
	VV		7		7,000			
	VV		8*3		24,000			
	VV		Součet		31,000			
61	*M*	*59346862*	*panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 8 + 2*	*m*	*145,350*	*2 214,00*	*321 804,90*	
	PP		panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 8 + 2					
	VV		4,45*8		35,600			
	VV		5*8		40,000			
	VV		5,125*8		41,000			
	VV		4,75*5		23,750			
	VV		3		3,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		145,350			
62	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,440	633,00	911,52	
	PP		Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce					
63	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,440	162,00	233,28	
	PP		Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce					
64	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	1,440	238,00	342,72	
	PP		Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm					
65	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	1,440	75,30	108,43	
	PP		Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm					
66	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,400	4 910,00	11 784,00	
	PP		Nosníky ze ŽB tř. C 25/30					
	VV		10*0,3*0,4*2		2,400			
	VV		Součet		2,400			
67	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	20,000	979,00	19 580,00	
	PP		Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm					
68	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	20,000	190,00	3 800,00	
	PP		Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm					
69	K	413351191	Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový beton	m2	20,000	336,00	6 720,00	
	PP		Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový beton					
70	K	413352211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	4,000	1 010,00	4 040,00	
	PP		Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky do 100 cm					
	VV		0,4*10		4,000			
	VV		Součet		4,000			
71	K	413352212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	4,000	145,00	580,00	
	PP		Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky do 100 cm					
72	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,913	12 700,00	11 595,10	
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm					
	VV		20,75*2*22/1000		0,913			
	VV		Součet		0,913			
73	*M*	*13010824*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180*	*t*	*1,004*	*35 600,00*	*35 742,40*	
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180					
	VV		20,75*2*22/1000*1,1		1,004			
	VV		Součet		1,004			
74	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	14,810	5 020,00	74 346,20	
	PP		Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30					
	VV		(10,5+10+10,5+10,5)*0,3*0,3		3,735			
	VV		(20,75+10+20,75+10)*0,3*0,3		5,535			
	VV		(20,75+10+20,75+10)*0,3*0,25		4,613			
	VV		13,5*0,1*0,3*2		0,810			
	VV		1,3*0,3*0,3		0,117			
	VV		Součet		14,810			
75	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	71,070	742,50	52 769,48	
	PP		Zřízení bednění ztužujících věnců					
	VV		(20,75+10+20,75+10)*2*0,3		36,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(20,75+10+20,75+10)*2*0,25		30,750			
	VV		1,2*0,3*2		0,720			
	VV		13,5*0,1*2		2,700			
	VV		Součet		71,070			
76	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	71,070	164,00	11 655,48	
	PP		Odstranění bednění ztužujících věnců					
77	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	2,582	50 940,00	131 527,08	
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505					
	VV		14,81*150/1000		2,222			
	VV		2,4*150/1000		0,360			
	VV		Součet		2,582			
78	K	431123901	Montáž podestových panelů s nesvařovanými spoji hmotnosti do 2 t budova v do 18 m	kus	2,000	770,00	1 540,00	
	PP		Montáž podestových panelů s nesvařovanými spoji hmotnosti do 2 t budova v do 18 m					
79	*M*	*59343002*	*podesta ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3*	*m3*	*1,536*	*22 300,00*	*34 252,80*	
	PP		podesta ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3					
	VV		1,6*1,6*0,3*2		1,536			
	VV		Součet		1,536			
80	K	435123901	Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji hmotnosti do 2 t budova v do 18 m	kus	3,000	1 110,00	3 330,00	
	PP		Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji hmotnosti do 2 t budova v do 18 m					
81	*M*	*59372191*	*schodiště ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3*	*m3*	*7,488*	*20 070,00*	*150 284,16*	
	PP		schodiště ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3					
	VV		0,3*1,2*16		5,760			
	VV		24*0,2*0,3*1,2		1,728			
	VV		Součet		7,488			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 715 690,37	
82	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	135,200	403,00	54 485,60	
	PP		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně					
	VV		41,5+93,7		135,200			
	VV		Součet		135,200			
83	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	5,040	310,00	1 562,40	
	PP		Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu					
	VV		5,04		5,040			
	VV		Součet		5,040			
84	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	83,700	339,00	28 374,30	
	PP		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
	VV		83,7		83,700			
	VV		Součet		83,700			
85	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	612,960	402,78	246 888,03	
	PP		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
	VV		147,1*2		294,200			
	VV		36,675*2		73,350			
	VV		329,11		329,110			
	VV		-83,7		-83,700			
	VV		Součet		612,960			
86	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	18,090	1 100,00	19 899,00	
	PP		Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží					
	VV		4*0,8*3		9,600			
	VV		0,45*2*3		2,700			
	VV		0,3*1,3*3		1,170			
	VV		3,3*0,7*2		4,620			
	VV		Součet		18,090			
87	K	615142012	Pletivo rabicové vnitřních nosníků provizorně přichycené	m2	14,220	253,00	3 597,66	
	PP		Pletivo rabicové vnitřních nosníků provizorně přichycené					
	VV		4*0,8*3		9,600			
	VV		3,3*0,7*2		4,620			
	VV		Součet		14,220			
88	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	71,700	259,00	18 570,30	
	PP		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů					
	VV		(2+3,08+1,5+2)*2		17,160			
	VV		5*2		10,000			
	VV		4,5		4,500			
	VV		6,5		6,500			
	VV		(3,83+3,83+3,52)*3		33,540			
	VV		Součet		71,700			
89	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	356,455	212,40	75 711,04	
	PP		Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm					
	VV		20*8,3		166,000			
	VV		20,75*5,5		114,125			
	VV		20,75*6,7		139,025			
	VV		-3*2*2		-12,000			
	VV		-2*1,5*2		-6,000			
	VV		-1,5*1,5		-2,250			
	VV		-3,52*3,83*3		-40,445			
	VV		-1*2		-2,000			
	VV		Součet		356,455			
90	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	239,160	979,02	234 142,42	
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm					
	VV		20,75*0,9		18,675			
	VV		-1*0,3		-0,300			
	VV		-3,5*3*0,3		-3,150			
	VV		20,75*1,8		37,350			
	VV		10*2*1,65		33,000			
	VV		-2*0,3		-0,600			
	VV		20,75*5,1*2		211,650			
	VV		-3,5*3,83*3		-40,215			
	VV		-1,5*1,5		-2,250			
	VV		-2*1,5*3		-9,000			
	VV		-1*2*3		-6,000			
	VV		Součet		239,160			
91	*M*	*28375807*	*deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 150mm*	*m2*	*161,894*	*394,00*	*63 786,24*	
	PP		deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 150mm					
	VV		20,75*5,1*2*1,05		222,233			
	VV		-3,5*3,83*3*1,05		-42,226			
	VV		-1,5*1,5*1,05		-2,363			
	VV		-2*1,5*3*1,05		-9,450			
	VV		-1*2*3*1,05		-6,300			
	VV		Součet		161,894			
92	*M*	*28376423*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 120mm*	*m2*	*89,696*	*474,32*	*42 544,61*	
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 120mm					
	VV		85,425*1,05		89,696			
	VV		Součet		89,696			
93	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	67,600	239,00	16 156,40	
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm					
	VV		(3,08+2+1,5)*2		13,160			
	VV		5*2		10,000			
	VV		4,5		4,500			
	VV		6,4		6,400			
	VV		(3,83+3,83+3,52)*3		33,540			
	VV		Součet		67,600			
94	*M*	*28376071*	*deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 30mm*	*m2*	*15,548*	*78,80*	*1 225,18*	
	PP		deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 30mm					
	VV		67,6*0,2*1,15		15,548			
	VV		Součet		15,548			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	141,000	1 016,50	143 326,50	
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm					
	VV		10*8,7*2		174,000			
	VV		-3,3*10		-33,000			
	VV		Součet		141,000			
96	*M*	*63152266*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm*	*m2*	*148,050*	*995,00*	*147 309,75*	
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm					
	VV		141*1,05		148,050			
	VV		Součet		148,050			
97	K	622251101	Připlatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	251,610	57,60	14 492,74	
	PP		Připlatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu					
98	K	622251105	Připlatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	141,000	72,10	10 166,10	
	PP		Připlatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny					
99	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	61,500	171,00	10 516,50	
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky					
	VV		20,75*2		41,500			
	VV		10*2		20,000			
	VV		Součet		61,500			
100	*M*	*59051653*	*profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm*	*m*	*67,650*	*119,00*	*8 050,35*	
	PP		profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm					
	VV		61,5*1,1		67,650			
	VV		Součet		67,650			
101	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	110,997	79,10	8 779,86	
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení lepených					
	VV		(96,6+9,972+9,975)/1,05		110,997			
	VV		Součet		110,997			
102	*M*	*63127464*	*profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS*	*m*	*96,600*	*22,20*	*2 144,52*	
	PP		profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		6,7*2*1,05		14,070			
	VV		5,5*2*1,05		11,550			
	VV		(3,08+2+1,5)*1,05*2		13,818			
	VV		5*2*1,05		10,500			
	VV		4,5*1,05		4,725			
	VV		6,4*1,05		6,720			
	VV		(3,83+3,83+3,52)*3*1,05		35,217			
	VV		Součet		96,600			
103	*M*	*59051512*	*profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS*	*m*	*9,975*	*57,80*	*576,56*	
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	VV		2*4*1,05		8,400			
	VV		1,5*1,05		1,575			
	VV		Součet		9,975			
104	*M*	*59051510*	*profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS*	*m*	*9,975*	*46,10*	*459,85*	
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	VV		9,5*1,05		9,975			
	VV		Součet		9,975			
105	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	40,125	747,00	29 973,38	
	PP		Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn					
	VV		20,75*0,3		6,225			
	VV		-3,5*3*0,3		-3,150			
	VV		-1*0,3		-0,300			
	VV		20,75*1,8		37,350			
	VV		Součet		40,125			
106	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	240,705	441,00	106 150,91	
	PP		Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn					
	VV		161,894/1,05		154,185			
	VV		15,548/1,15		13,520			
	VV		10*1,2		12,000			
	VV		47		47,000			
	VV		3,5*4		14,000			
	VV		Součet		240,705			
292	K	629999011.R	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě - nadpis "Hasiči Stračov"	ks	13,000	1 400,00	18 200,00	
	PP		Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě - nadpis "Hasiči Stračov"					
107	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	12,880	5 910,00	76 120,80	
	PP		Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
	VV		(16,13+7,12+8,76+7,2+175,45)*0,06		12,880			
	VV		Součet		12,880			
108	K	631311225	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, dilatace po 3*3 m	m3	20,217	6 070,00	122 717,19	
	PP		Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, dilatace po 3*3 m					
	VV		134,78*0,15		20,217			
	VV		Součet		20,217			
109	K	631319205	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3	m3	20,217	1 300,00	26 282,10	
	PP		Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3					
110	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,191	37 050,00	44 126,55	
	PP		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari					
	VV		(16,13+7,12+8,76+7,2+175,45)*4,44*1,25/1000		1,191			
	VV		Součet		1,191			
111	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	2,850	974,00	2 775,90	
	PP		Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu					
	VV		9,5*0,3		2,850			
	VV		Součet		2,850			
112	K	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	207,500	301,70	62 602,75	
	PP		Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše					
	VV		20,75*10		207,500			
	VV		Součet		207,500			
113	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	349,440	21,00	7 338,24	
	PP		Separační vrstva z PE fólie					
	VV		349,44		349,440			
	VV		Součet		349,440			
114	K	633121112	Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední provoz vsypovou směsí s příměsí korundu tl 3 mm	m2	134,780	266,00	35 851,48	
	PP		Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední provoz vsypovou směsí s příměsí korundu tl 3 mm					
	VV		41,5+93,28		134,780			
	VV		Součet		134,780			
115	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	263,120	30,50	8 025,16	
	PP		Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm					
	VV		"sociálky"					
	VV		1,6+1,6+4,5+4,5		12,200			
	VV		2,85+2,85+3,85+3,85		13,400			
	VV		1,3+1,3+1+1		4,600			
	VV		1,2+1,2+1+1		4,400			
	VV		2,1+2,1+2,9+2,9		10,000			
	VV		Mezisoučet		44,600			
	VV		"beton"					
	VV		9,1+4,56+9,1+4,56		27,320			
	VV		9,1+10,3+9,1+10,3		38,800			
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		Mezisoučet		68,520			
	VV		"dlažba"					
	VV		1,95+1,95+3,65+3,65		11,200			
	VV		2,4+2,4+3,65+3,65		12,100			
	VV		4,5+4,5+3,55+3,55		16,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,88+4,88+5,75+5,75		21,260			
	VV		4+4+1,1+1,1		10,200			
	VV		3,2+3,2+3,5+3,5		13,400			
	VV		10,32+10,32+9,1+9,1		38,840			
	VV		9,1+9,1+4,35+4,35		26,900			
	VV		Mezisoučet		150,000			
	VV		Součet		263,120			
116	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	8,000	582,00	4 656,00	
	PP		Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním					
	VV		16*0,5		8,000			
	VV		Součet		8,000			
117	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	16,000	364,00	5 824,00	
	PP		Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
118	K	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do zděné příčky	kus	1,000	1 880,00	1 880,00	
	PP		Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do zděné příčky					
119	*M*	*55331612*	*pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr*	*kus*	*1,000*	*10 400,00*	*10 400,00*	
	PP		pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				211 038,95	
120	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	376,625	90,90	34 235,21	
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m					
	VV		20,75*6,5		134,875			
	VV		20,75*5		103,750			
	VV		3*6		18,000			
	VV		10*2*6		120,000			
	VV		Součet		376,625			
121	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	67 792,500	0,90	61 013,25	
	PP		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití					
	VV		376,625*180		67 792,500			
	VV		Součet		67 792,500			
122	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	376,625	55,10	20 752,04	
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m					
123	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	376,625	5,54	2 086,50	
	PP		Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
124	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	67 792,500	0,11	7 457,18	
	PP		Příplatek k ochranné síti za každý den použití					
125	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	376,625	3,72	1 401,05	
	PP		Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
126	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	349,440	70,00	24 460,80	
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
	VV		173,99+175,45		349,440			
	VV		Součet		349,440			
127	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	349,440	80,50	28 129,92	
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
128	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	7,000	225,00	1 575,00	
	PP		Osazování hasicího přístroje					
129	*M*	*44932114*	*přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE*	*kus*	*7,000*	*1 120,00*	*7 840,00*	
	PP		přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE					
130	K	953961114	Kotva chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	40,000	101,00	4 040,00	
	PP		Kotva chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru					
	VV		kotvení pozednice, kotvení po 1,5 m					
	VV		20,75*2/1,5=27,667 celkem 40 kotev					
	VV		40		40,000			
297	K	953965134	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 350 mm	kus	40,000	203,00	8 120,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953965134					
	VV		kotvení pozednice, kotvení po 1,5 m					
	VV		20,75*2/1,5=27,667 celkem 40 kotev					
	VV		40		40,000			
131	K	953993311r	Luminiscenční značení směru úniku	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Luminiscenční značení směru úniku					
132	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	0,800	2 960,00	2 368,00	
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm					
133	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	1,200	3 800,00	4 560,00	
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm					
	D	998	Přesun hmot				434 820,08	
134	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1 305,766	333,00	434 820,08	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 654 264,18	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				274 543,93	
135	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	207,500	18,30	3 797,25	
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým					
	VV		20,75*10		207,500			
	VV		Součet		207,500			
136	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,083*	*68 200,00*	*5 660,60*	
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
	VV		207,5*0,4/1000		0,083			
	VV		Součet		0,083			
137	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	101,475	34,80	3 531,33	
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým					
	VV		20,75*1,1		22,825			
	VV		20,75*2,2		45,650			
	VV		10*1,65*2		33,000			
	VV		Součet		101,475			
138	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,041*	*68 200,00*	*2 796,20*	
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
	VV		101,475*0,4/1000		0,041			
	VV		Součet		0,041			
139	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	415,000	149,00	61 835,00	
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP					
	VV		20,75*10*2		415,000			
	VV		Součet		415,000			
295	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*477,250*	*200,70*	*95 784,08*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		415*1,15		477,250			
	VV		Součet		477,250			
141	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	101,475	171,00	17 352,23	
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20,75*1,1		22,825			
	VV		20,75*2,2		45,650			
	VV		10*1,65*2		33,000			
	VV		Součet		101,475			
296	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*116,696*	*200,70*	*23 420,89*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		101,475*1,15		116,696			
	VV		Součet		116,696			
143	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	49,200	141,00	6 937,20	
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm					
	VV		20,75*2*0,8		33,200			
	VV		10*2*0,8		16,000			
	VV		Součet		49,200			
144	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	44,500	130,00	5 785,00	
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou					
	VV		20,75+20,75+3		44,500			
	VV		Součet		44,500			
145	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	33,930	396,00	13 436,28	
	PP		Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková					
	VV		7,2+1,35+4,8+7,93+1,45+11,2		33,930			
	VV		Součet		33,930			
146	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	31,095	474,40	14 751,47	
	PP		Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková					
	VV		2,1*1,5		3,150			
	VV		2,85*1,5		4,275			
	VV		1,1*1,5		1,650			
	VV		(4,5+4,5+1,6+1,6)*2,1		25,620			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		Součet		31,095			
147	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	58,000	81,90	4 750,20	
	PP		Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna					
	VV		"sociálky"					
	VV		1,6+1,6+4,5+4,5		12,200			
	VV		2,85+2,85+3,85+3,85		13,400			
	VV		1,3+1,3+1+1		4,600			
	VV		1,2+1,2+1+1		4,400			
	VV		2,1+2,1+2,9+2,9		10,000			
	VV		6,7*2		13,400			
	VV		Součet		58,000			
148	*M*	*28355021*	*páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm*	*m*	*63,800*	*69,30*	*4 421,34*	
	PP		páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm					
	VV		58*1,1		63,800			
	VV		Součet		63,800			
149	K	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	26,000	46,90	1 219,40	
	PP		Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
150	*M*	*59054242*	*páska pružná těsnící hydroizolační -kout*	*kus*	*26,000*	*165,00*	*4 290,00*	
	PP		páska pružná těsnící hydroizolační -kout					
151	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 698,000	1,77	4 775,46	
	PP		Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	713	Izolace tepelné				266 355,07	
152	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	349,440	59,50	20 791,68	
	PP		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva					
	VV		173,99		173,990			
	VV		175,45		175,450			
	VV		Součet		349,440			
153	*M*	*28375927*	*deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 120mm*	*m2*	*41,171*	*371,00*	*15 274,44*	
	PP		deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 120mm					
	VV		173,99*1,05		182,690			
	VV		-134,78*1,05		-141,519			
	VV		Součet		41,171			
154	*M*	*28376379*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 50mm*	*m2*	*141,519*	*265,58*	*37 584,62*	
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 50mm					
	VV		134,78*1,05		141,519			
	VV		Součet		141,519			
155	*M*	*28376554*	*deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm*	*m2*	*184,223*	*82,00*	*15 106,29*	
	PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm					
	VV		175,45*1,05		184,223			
	VV		Součet		184,223			
156	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	390,172	114,00	44 479,61	
	PP		Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek					
	VV		195,086*2		390,172			
	VV		Součet		390,172			
157	*M*	*63141194r*	*deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,033 tl 160mm*	*m2*	*429,189*	*292,50*	*125 537,78*	
	PP		deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,033 tl 160mm					
	VV		390,172*1,1		429,189			
	VV		Součet		429,189			
158	K	713191522	Montáž podkladového profilu pro zatepletní spodní části oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky přes 100 do 200 mm	m	3,000	196,00	588,00	
	PP		Montáž podkladového profilu pro zatepletní spodní části oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky přes 100 do 200 mm					
159	*M*	*28376262*	*profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (25/30/15) š 70mm v 200mm*	*m*	*3,000*	*1 110,00*	*3 330,00*	
	PP		profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (25/30/15) š 70mm v 200mm					
160	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 635,000	1,39	3 662,65	
	PP		Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				10 957,04	
161	K	725291651	Montáž mýdelníku jednoduchého	kus	3,000	218,00	654,00	
	PP		Montáž mýdelníku jednoduchého					
162	*M*	*64294411*	*mýdlenka bílá keramická*	*kus*	*3,000*	*61,20*	*183,60*	
	PP		mýdlenka bílá keramická					
163	*M*	*55431079r*	*koš odpadkový bílý plastový 3L*	*kus*	*3,000*	*600,00*	*1 800,00*	
	PP		koš odpadkový bílý plastový 3L					
164	*M*	*55779014r*	*štětka na WC*	*kus*	*2,000*	*200,00*	*400,00*	
	PP		štětka na WC					
165	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	3,000	218,00	654,00	
	PP		Montáž dávkovače tekutého mýdla					
166	*M*	*55431098*	*dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L*	*kus*	*3,000*	*893,00*	*2 679,00*	
	PP		dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L					
167	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	3,000	223,00	669,00	
	PP		Montáž zásobníku papírových ručníků					
168	*M*	*55431086*	*zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý*	*kus*	*3,000*	*1 300,00*	*3 900,00*	
	PP		zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý					
169	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	109,000	0,16	17,44	
	PP		Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	762	Konstrukce tesařské				393 060,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	762123230	Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 224 cm2	m	25,280	227,00	5 738,56	
	PP		Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 224 cm2					
	VV		3,16*8		25,280			
	VV		Součet		25,280			
171	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	49,800	224,00	11 155,20	
	PP		Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2					
	VV		20,75*2*1,2		49,800			
	VV		Součet		49,800			
172	*M*	*60512125*	*hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m*	*m3*	*0,351*	*9 740,00*	*3 418,74*	
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	VV		20,75*2*1,2*0,08*0,08*1,1		0,351			
	VV		Součet		0,351			
173	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	489,570	285,00	139 527,45	
	PP		Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2					
	VV		20,7*2		41,400			
	VV		20,7*2		41,400			
	VV		6,585*42		276,570			
	VV		4,65*28		130,200			
	VV		Součet		489,570			
174	*M*	*60512141*	*hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m*	*m3*	*9,170*	*9 940,00*	*91 149,80*	
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m					
175	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	269,128	82,40	22 176,15	
	PP		Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm					
	VV		6,485*20,75*2		269,128			
	VV		Součet		269,128			
298	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	272,370	19,60	5 338,45	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762342511*					
	VV		6,485*42		272,370			
	VV		Součet		272,370			
176	*M*	*60514101*	*řezivo jehličnaté lať 10-25cm2*	*m3*	*2,691*	*11 200,00*	*30 139,20*	
	PP		řezivo jehličnaté lať 10-25cm2					
	VV		latě					
	VV		20,75*18*2*0,04*0,06*1,1		1,972			
	VV		kontralatě					
	VV		272,370*0,04*0,06*1,1		0,719			
	VV		Součet		2,691			
177	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	11,362	1 630,00	18 520,06	
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí					
	VV		9,039+1,972+0,351		11,362			
	VV		Součet		11,362			
178	K	762842231r	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z cementotřískových desek	m2	27,390	884,00	24 212,76	
	PP		Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z cementotřískových desek					
	VV		20,75*2*0,66		27,390			
	VV		Součet		27,390			
179	*M*	*61191172r*	*deska cementotřísková barevná tl. 18 mm*	*m2*	*30,129*	*995,00*	*29 978,36*	
	PP		deska cementotřísková barevná tl. 18 mm					
	VV		27,39*1,1		30,129			
	VV		Součet		30,129			
180	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 813,000	3,07	11 705,91	
	PP		Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				485 733,64	
181	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	38,790	944,00	36 617,76	
	PP		SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD					
	VV		173,99-41,5-93,7		38,790			
	VV		Součet		38,790			
182	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	369,076	65,40	24 137,57	
	PP		Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu					
	VV		19,85*9,1*1,08		195,086			
	VV		173,99		173,990			
	VV		Součet		369,076			
183	*M*	*28329276*	*fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2*	*m2*	*424,437*	*33,30*	*14 133,75*	
	PP		fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2					
	VV		369,076*1,15		424,437			
	VV		Součet		424,437			
184	K	763161719	SDK podkroví deska 1xDF 12,5 TI 100 mm 15 kg/m3 REI 15 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových závěsech	m2	195,086	1 287,00	251 075,68	
	PP		SDK podkroví deska 1xDF 12,5 TI 100 mm 15 kg/m3 REI 15 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových závěsech					
	VV		19,85*9,1*1,08		195,086			
	VV		Součet		195,086			
185	K	763164728	SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 2xDFH2 15	m	85,280	1 674,00	142 758,72	
	PP		SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 2xDFH2 15					
	VV		3,16*8		25,280			
	VV		20*3		60,000			
	VV		Součet		85,280			
186	K	763182313	Ostění oken z desek v SDK konstrukci hl do 0,3 m	m	29,200	436,00	12 731,20	
	PP		Ostění oken z desek v SDK konstrukci hl do 0,3 m					
	VV		(0,55+0,78)*2*10		26,600			
	VV		0,65*4		2,600			
	VV		Součet		29,200			
187	K	998763402	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	%	5 094,000	0,84	4 278,96	
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				110 735,88	
188	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	26,000	456,00	11 856,00	
	PP		Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm					
189	K	764212637	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	20,000	693,00	13 860,00	
	PP		Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm					
190	K	764212661	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	41,500	303,00	12 574,50	
	PP		Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm					
	VV		20,75*2		41,500			
	VV		Součet		41,500			
191	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	9,500	756,00	7 182,00	
	PP		Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm					
	VV		9,5		9,500			
	VV		Součet		9,500			
192	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	1,200	2 090,00	2 508,00	
	PP		Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou					
193	K	764315632	Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D přes 75 do 100 mm	kus	2,000	1 110,00	2 220,00	
	PP		Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D přes 75 do 100 mm					
194	K	764315633	Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D přes 100 do 150 mm	kus	2,000	1 570,00	3 140,00	
	PP		Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D přes 100 do 150 mm					
195	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	41,500	625,00	25 937,50	
	PP		Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm					
	VV		20,75*2		41,500			
	VV		Součet		41,500			
196	K	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	kus	4,000	631,00	2 524,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm					
197	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	4,000	749,00	2 996,00	
	PP		Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
198	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	25,400	984,00	24 993,60	
	PP		Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		6,7*2		13,400			
	VV		5,5*2		11,000			
	VV		Součet		25,400			
199	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 098,000	0,86	944,28	
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	765	Krytina skládaná				448 548,17	
200	K	765111015	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 11 do 12 ks/m2	m2	228,250	342,00	78 061,50	
	PP		Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 11 do 12 ks/m2					
	VV		20,75*11		228,250			
	VV		Součet		228,250			
293	*M*	*59660719*	*taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) základní - odstín černá*	*kus*	*2 644,850*	*55,50*	*146 789,18*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) základní - odstín černá					
	VV		228,25*12*1,15		3 149,850			
	VV		-505		-505,000			
	VV		Součet		2 644,850			
294	*M*	*59660723*	*taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) protisněhová - odstín černá*	*kus*	*505,000*	*135,00*	*68 175,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) protisněhová - odstín černá					
	VV		505		505,000			
	VV		Součet		505,000			
203	K	765111203	Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací mřížka	m	63,500	99,70	6 330,95	
	PP		Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací mřížka					
	VV		20,75*2		41,500			
	VV		11*2		22,000			
	VV		Součet		63,500			
204	*M*	*59660202*	*mřížka ochranná větrací jednoduchá š 55mm*	*kus*	*63,500*	*28,20*	*1 790,70*	
	PP		mřížka ochranná větrací jednoduchá š 55mm					
205	K	765111251	Montáž krytiny keramické hřeben na sucho větracím pásem	m	20,750	759,00	15 749,25	
	PP		Montáž krytiny keramické hřeben na sucho větracím pásem					
206	*M*	*59660806*	*hřebenáč drážkový keramický š 210mm engoba*	*kus*	*63,000*	*269,00*	*16 947,00*	
	PP		hřebenáč drážkový keramický š 210mm engoba					
	VV		21*3		63,000			
	VV		Součet		63,000			
207	K	765115011	Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové,prostupové) drážkové velkoformátové (do 12 ks/m2) na sucho	kus	181,000	46,70	8 452,70	
	PP		Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové,prostupové) drážkové velkoformátové (do 12 ks/m2) na sucho					
208	*M*	*59660401*	*taška ražená drážková režná velkoformátová (do 12 ks/m2) větrací*	*kus*	*181,000*	*202,00*	*36 562,00*	
	PP		taška ražená drážková režná velkoformátová (do 12 ks/m2) větrací					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Spotřeba: 28 kus/100m2*					
209	K	765115202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro keramickou krytinu	kus	4,000	256,00	1 024,00	
	PP		Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro keramickou krytinu					
210	*M*	*59660255*	*nástavec odvětrání kovový D 125mm*	*kus*	*4,000*	*3 650,00*	*14 600,00*	
	PP		nástavec odvětrání kovový D 125mm					
211	K	765115251	Montáž držáku hromosvodu na tašku keramické krytiny	kus	42,000	52,10	2 188,20	
	PP		Montáž držáku hromosvodu na tašku keramické krytiny					
212	*M*	*59660650*	*držák Pz hromosvodu na tašky keramické drážkové krytiny*	*kus*	*42,000*	*89,80*	*3 771,60*	
	PP		držák Pz hromosvodu na tašky keramické drážkové krytiny					
213	K	765115302	Montáž střešního výlezu pl jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu	kus	1,000	728,00	728,00	
	PP		Montáž střešního výlezu pl jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu					
214	*M*	*59164622r*	*výlez na střechu 650*650 mm*	*kus*	*1,000*	*7 000,00*	*7 000,00*	
	PP		výlez na střechu 650*650 mm					
215	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	228,250	58,40	13 329,80	
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve					
	VV		20,75*11		228,250			
	VV		Součet		228,250			
299	*M*	*59660235*	*fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, mikrofleece 145g/m2*	*m2*	*262,488*	*54,40*	*14 279,35*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, mikrofleece 145g/m2					
	VV		228,25*1,15		262,488			
	VV		Součet		262,488			
217	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	%	4 358,000	2,93	12 768,94	
	PP		Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				889 978,82	
218	K	766211211	Montáž madel schodišťových středových dřevěných průběžných šířky do 150 mm	m	11,000	165,00	1 815,00	
	PP		Montáž madel schodišťových středových dřevěných průběžných šířky do 150 mm					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
219	*M*	*05217100r*	*madlo dubové D 42mm*	*m*	*11,000*	*1 386,00*	*15 246,00*	
	PP		madlo dubové D 42mm					
220	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Montáž sklápěcích půdních schodů					
221	*M*	*55347586*	*schody skládací protipožární,mech. z Al profilů, EW 15 DP3,pro výšku max. 280cm, 11 schodnic 110x70cm*	*kus*	*1,000*	*31 255,00*	*31 255,00*	
	PP		schody skládací protipožární,mech. z Al profilů, EW 15 DP3,pro výšku max. 280cm, 11 schodnic 110x70cm					
222	K	766622111r	Plastové okno 1,5*1,5 m, izolační trojsklo O01	kus	1,000	15 435,00	15 435,00	
	PP		Plastové okno 1,5*1,5 m, izolační trojsklo O01					
223	K	766622111rr	Plastové okno 2*1,75 m, izolační trojsklo O02	kus	4,000	24 353,00	97 412,00	
	PP		Plastové okno 2*1,75 m, izolační trojsklo O02					
224	K	766641131r	Plastové dveře 1,08*2,705 m, izolační trojsklo D103	kus	2,000	41 160,00	82 320,00	
	PP		Plastové dveře 1,08*2,705 m, izolační trojsklo D103					
225	K	766641131rr	Plastové dveře 1,08*2,705 m, izolační trojsklo D104	kus	1,000	41 160,00	41 160,00	
	PP		Plastové dveře 1,08*2,705 m, izolační trojsklo D104					
226	K	766660001r	Dřevěné vnitřní dveře včetně zárubně 800/1970 D201	kus	3,000	9 900,00	29 700,00	
	PP		Dřevěné vnitřní dveře včetně zárubně 800/1970 D201					
227	K	766660002r	Dřevěné vnitřní dveře včetně zárubně 800/1970 D202	kus	5,000	9 900,00	49 500,00	
	PP		Dřevěné vnitřní dveře včetně zárubně 800/1970 D202					
228	K	766660002rr	Dřevěné vnitřní dveře včetně zárubně 700/1970 D205	kus	1,000	9 900,00	9 900,00	
	PP		Dřevěné vnitřní dveře včetně zárubně 700/1970 D205					
229	K	766660002rrr	Dřevěné vnitřní dveře včetně zárubně 700/1970 D206	kus	1,000	9 900,00	9 900,00	
	PP		Dřevěné vnitřní dveře včetně zárubně 700/1970 D206					
230	K	766660002rt	Dřevěné vnitřní dveře včetně zárubně-požární odolnost EW 30DP3-C2 900/1970 D301	kus	1,000	14 400,00	14 400,00	
	PP		Dřevěné vnitřní dveře včetně zárubně-požární odolnost EW 30DP3-C2 900/1970 D301					
231	K	766660011r	Dřevěné vnitřní dveře včetně zárubně posuvné 900/1970 D207	kus	1,000	20 900,00	20 900,00	
	PP		Dřevěné vnitřní dveře včetně zárubně posuvné 900/1970 D207					
232	K	766660011rr	Dřevěné vnitřní dveře včetně zárubně 900/1970 D204	kus	1,000	9 900,00	9 900,00	
	PP		Dřevěné vnitřní dveře včetně zárubně 900/1970 D204					
233	K	766660011rrr	Dřevěné vnitřní dveře včetně zárubně 900/1970 D203	kus	1,000	9 900,00	9 900,00	
	PP		Dřevěné vnitřní dveře včetně zárubně 900/1970 D203					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
234	K	766671024	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 118 cm	kus	10,000	2 440,00	24 400,00	
	PP		Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 118 cm					
235	M	61124498	*okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 78x118cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování O03*	*kus*	*10,000*	*14 600,00*	*146 000,00*	
	PP		okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 78x118cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování O03					
236	M	61124163	*lemování střešních oken 78x118cm*	*kus*	*10,000*	*2 900,00*	*29 000,00*	
	PP		lemování střešních oken 78x118cm					
237	M	61124233	*manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78x118cm*	*kus*	*10,000*	*837,00*	*8 370,00*	
	PP		manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78x118cm					
238	M	61124363	*roleta celostínicí vnitřní 78x118cm*	*kus*	*10,000*	*1 960,00*	*19 600,00*	
	PP		roleta celostínicí vnitřní 78x118cm					
239	M	61140602	*tyč ovládací střešních oken*	*kus*	*4,000*	*365,00*	*1 460,00*	
	PP		tyč ovládací střešních oken					
240	M	61124060	*zateplovací sada střešních oken rám 78x118cm*	*sada*	*10,000*	*1 700,00*	*17 000,00*	
	PP		zateplovací sada střešních oken rám 78x118cm					
241	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	9,500	211,00	2 004,50	
	PP		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm					
	VV		4*2		8,000			
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		9,500			
242	M	60794102	*parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm*	*m*	*9,500*	*456,00*	*4 332,00*	
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm					
243	M	61144019	*koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár*	*sada*	*5,000*	*49,80*	*249,00*	
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
244	K	766811111r	Kuchyňská linka včetně spotřebičů a dřezu délky 4,5 m, horní i dolní skříňky	kus	1,000	103 500,00	103 500,00	
	PP		Kuchyňská linka včetně spotřebičů a dřezu délky 4,5 m, horní i dolní skříňky					
245	K	766821122r	Šatní skříňka plechová pro hasiče a záchranné složky IPO červená 1,78*0,5*0,4 m	kus	8,000	11 000,00	88 000,00	
	PP		Šatní skříňka plechová pro hasiče a záchranné složky IPO červená 1,78*0,5*0,4 m					
246	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	8 848,000	0,59	5 220,32	
	PP		Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 036 535,42	
247	K	767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	43,000	139,00	5 977,00	
	PP		Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou					
	VV		5+6,5+5+6,5+7+7+6		43,000			
	VV		Součet		43,000			
248	K	767627307	Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou	m	43,000	138,00	5 934,00	
	PP		Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou					
249	K	767651112r	Sekční vrata 3500*3830 mm D101	kus	2,000	96 040,00	192 080,00	
	PP		Sekční vrata 3500*3830 mm D101					
250	K	767651112rr	Sekční vrata 3500*3830 mm D102 s dveřmi	kus	1,000	132 300,00	132 300,00	
	PP		Sekční vrata 3500*3830 mm D102 s dveřmi					
251	K	767995112r	Vnější čistící rohož Z1 1080*580 mm	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Vnější čistící rohož Z1 1080*580 mm					
252	K	767995112ra	Vnitřní čistící rohož A1 1080*580 mm	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		Vnitřní čistící rohož A1 1080*580 mm					
253	K	767995112rr	Schodišťové zábradlí Z2-Z5	m	22,400	5 865,00	131 376,00	
	PP		Schodišťové zábradlí Z2-Z5					
	VV		5+4,7+7,5+5,2		22,400			
	VV		Součet		22,400			
254	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	93,752	105,00	9 843,96	
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg					
	VV		3,52*3*8,878		93,752			
	VV		Součet		93,752			
255	M	13010438	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x6mm*	*t*	*0,094*	*32 400,00*	*3 045,60*	
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x6mm					
	VV		93,752/1000		0,094			
	VV		Součet		0,094			
256	K	767995113r	Sešroubování dřevěného krovu s ocelovým profilem	m	82,800	100,00	8 280,00	
	PP		Sešroubování dřevěného krovu s ocelovým profilem					
	VV		20,7*4		82,800			
	VV		Součet		82,800			
257	K	767995116r1	Pororoštové venkovní schodiště pozinkované-1	kpl	1,000	72 000,00	72 000,00	
	PP		Pororoštové venkovní schodiště pozinkované-1					
258	K	767995116r2	Pororoštové venkovní schodiště pozinkované-2	kpl	1,000	69 000,00	69 000,00	
	PP		Pororoštové venkovní schodiště pozinkované-2					
259	K	767995117r	Věž na sušení hadic, výtahové mechanismy – železo + navijáky + kladky+ elektro, závaží	kpl	1,000	340 000,00	340 000,00	
	PP		Věž na sušení hadic, výtahové mechanismy – železo + navijáky + kladky+ elektro, závaží					
260	K	767995117rr	Ocelová konstrukce hasičské sirény	kus	1,000	46 000,00	46 000,00	
	PP		Ocelová konstrukce hasičské sirény					
261	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	10 407,000	0,98	10 198,86	
	PP		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				465 166,05	
262	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	214,660	40,62	8 719,49	
	PP		Nátěr penetrační na podlahu					
	VV		175,45		175,450			
	VV		16,13+7,12+8,76+7,2		39,210			
	VV		Součet		214,660			
263	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm	m	28,800	451,00	12 988,80	
	PP		Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm					
	VV		24*1,2		28,800			
	VV		Součet		28,800			
264	M	59761085	*schodovka keramická*	*m*	*34,560*	*471,60*	*16 298,50*	
	PP		schodovka keramická					
	VV		28,8*1,2		34,560			
	VV		Součet		34,560			
265	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	28,800	239,00	6 883,20	
	PP		Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm					
266	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	150,000	139,50	20 925,00	
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm					
	VV		1,95+1,95+3,65+3,65		11,200			
	VV		2,4+2,4+3,65+3,65		12,100			
	VV		4,5+4,5+3,55+3,55		16,100			
	VV		4,88+4,88+5,75+5,75		21,260			
	VV		4+4+1,1+1,1		10,200			
	VV		3,2+3,2+3,5+3,5		13,400			
	VV		10,32+10,32+9,1+9,1		38,840			
	VV		9,1+9,1+4,35+4,35		26,900			
	VV		Součet		150,000			
267	M	59761187	*sokl keramický*	*m*	*189,000*	*226,00*	*42 714,00*	
	PP		sokl keramický					
	VV		150*1,1		165,000			
	VV		20*1,2		24,000			
	VV		Součet		189,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
268	K	771474122	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových šikmých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	14,400	504,00	7 257,60	
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových šikmých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm					
	VV		0,6*24		14,400			
	VV		Součet		14,400			
269	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	214,660	1 037,00	222 602,42	
	PP		Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2					
	VV		214,66		214,660			
	VV		Součet		214,660			
270	*M*	*59761136*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*225,393*	*460,00*	*103 680,78*	
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2					
	VV		214,66*1,05		225,393			
	VV		Součet		225,393			
271	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	209,000	55,50	11 599,50	
	PP		Podlahy spárování silikonem					
	VV		150+14,4		164,400			
	VV		1,6+1,6+4,5+4,5		12,200			
	VV		2,85+2,85+3,85+3,85		13,400			
	VV		1,3+1,3+1+1		4,600			
	VV		1,2+1,2+1+1		4,400			
	VV		2,1+2,1+2,9+2,9		10,000			
	VV		Součet		209,000			
272	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	4 537,000	2,53	11 496,76	
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	777	Podlahy lité				11 019,71	
273	K	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	58,900	186,00	10 955,40	
	PP		Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl					
	VV		15,3*2		30,600			
	VV		9,1*2		18,200			
	VV		-3,5*3		-10,500			
	VV		9,1*2		18,200			
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		Součet		58,900			
274	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 12 do 24 m	%	109,000	0,59	64,31	
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 12 do 24 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				135 005,40	
275	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	83,700	40,62	3 399,89	
	PP		Nátěr penetrační na stěnu					
	VV		(3,85+3,85+2,85+2,85)*2,1		28,140			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		(2,1+2,1+2,9+2,9)*2,1		21,000			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		(1,3+1,3+1,1+1,1)*2,1		10,080			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		(1,2+1,2+1,1+1,1)*2,1		9,660			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		(4,5+4,5+1,6+1,6)*2,1		25,620			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		Součet		83,700			
276	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	83,700	960,50	80 393,85	
	PP		Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2					
277	*M*	*59761707*	*obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2*	*m2*	*87,885*	*442,65*	*38 902,30*	
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2					
	VV		83,7*1,05		87,885			
	VV		Součet		87,885			
278	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	0,720	821,00	591,12	
	PP		Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku					
	VV		0,4*0,6*3		0,720			
	VV		Součet		0,720			
279	*M*	*63465122*	*zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm*	*m2*	*0,720*	*1 340,00*	*964,80*	
	PP		zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm					
280	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	8,700	205,00	1 783,50	
	PP		Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem					
	VV		1,2+1,2		2,400			
	VV		2,1*3		6,300			
	VV		Součet		8,700			
281	*M*	*19416012*	*lišta ukončovací nerezová 10mm*	*m*	*10,000*	*164,00*	*1 640,00*	
	PP		lišta ukončovací nerezová 10mm					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
282	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	46,200	63,20	2 919,84	
	PP		Spárování vnitřních obkladů silikonem					
	VV		5*2,1		10,500			
	VV		4*2,1		8,400			
	VV		5*2,1		10,500			
	VV		4*2,1		8,400			
	VV		4*2,1		8,400			
	VV		Součet		46,200			
283	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	13,000	81,00	1 053,00	
	PP		Průnik obkladem kruhový do DN 30					
284	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	8,000	113,00	904,00	
	PP		Průnik obkladem kruhový přes DN 90					
285	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 326,000	1,85	2 453,10	
	PP		Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				16 910,58	
286	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	60,665	155,00	9 403,08	
	PP		Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí					
	VV		"nátěr IPN 200"4*3*3*0,76		27,360			
	VV		"nátěr IPN 160"2*3,6*2*0,575		8,280			
	VV		"nátěr UPN 180"20,75*2*0,603		25,025			
	VV		Součet		60,665			
287	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	25,025	148,00	3 703,70	
	PP		Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí					
	VV		"nátěr UPN 180"20,75*2*0,603		25,025			
	VV		Součet		25,025			
288	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	25,025	152,00	3 803,80	
	PP		Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí					
	VV		"nátěr UPN 180"20,75*2*0,603		25,025			
	VV		Součet		25,025			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				109 713,83	
289	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 000,126	24,10	24 103,04	
	PP		Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m					
	VV		612,96+18,09+173,99+195,086		1 000,126			
	VV		Součet		1 000,126			
290	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 000,126	85,60	85 610,79	
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				48 000,00	
291	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	120,000	400,00	48 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba hasičské zbrojnice pro obec Stračov na p.p.č. 79-2 v k.ú. Stračov-výkaz výměr
Objekt:
2 - Zdravotechnika

KSO: CC-CZ:
Místo: Stračov čp.2, st.p.č.79/2, kú Stračov Datum: 29. 6. 2026

Zadavatel: IČ: 00269638
Obec Stračov, Stračov 2, 503 14 Stračov DIČ: CZ00269638

Účastník: IČ: 45536040
Kerson spol. s r.o. DIČ: CZ45536040

Projektant: IČ: 08127247
Bc. Tomáš Nosek, Palackého 189, Nechanice, 503 15 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **1 219 254,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 219 254,91	21,00%	256 043,53
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **1 475 298,44**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Novostavba hasičské zbrojnice pro obec Stračov na p.p.č. 79-2 v k.ú. Stračov-výkaz výměr
Objekt:
2 - Zdravotechnika

Místo: Stračov čp.2, st.p.č.79/2, kú Stračov
Datum: 29. 6. 2026

Zadavatel: Obec Stračov, Stračov 2, 503 14 Stračov
Projektant: Bc. Tomáš Nosek, Palackého 189, Nechanice, 503 15

Účastník: Kerson spol. s r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 219 254,91**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				748 482,23	
	D	1	Zemní práce				344 544,65	
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	6,000	160,20	961,20	
	PP		Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně					
2	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	12,000	114,30	1 371,60	
	PP		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2					
3	K	113107431	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	12,000	373,50	4 482,00	
	PP		Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2					
4	K	113107442	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	6,000	134,10	804,60	
	PP		Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2					
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2,000	72,36	144,72	
	PP		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých					
139	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	2,000	361,80	723,60	
	PP		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm					
140	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000	293,40	586,80	
	PP		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů					
6	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	86,520	397,60	34 400,35	
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		72,52		72,520			
	VV		2,5*2,5*2		12,500			
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		86,520			
7	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	124,560	429,60	53 510,98	
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně					
	VV		121*0,8*1,2		116,160			
	VV		14*0,6*1		8,400			
	VV		Součet		124,560			
8	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	183,130	73,92	13 536,97	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	114,475	250,40	28 664,54	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		odvoz na skládku					
	VV		f12+f11-f8					
	VV		12,5+97,115+1,5+3,36		114,475			
	VV		Součet		114,475			
10	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	188,680	52,38	9 883,06	
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,670	370,60	3 954,30	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04					
12	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	228,950	316,80	72 531,36	
	PP		Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		f9					
	VV		114,475*2 "Přepočtené koeficientem množství		228,950			
	VV		Součet		228,950			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	114,475	20,52	2 349,03	
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	96,605	150,30	14 519,73	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		f12+f11-f1-f2-f3-f5					
	VV		91,565+5,04		96,605			
	VV		Součet		96,605			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	88,080	200,00	17 616,00	
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		"potrubí" 121*0,8*0,45		43,560			
	VV		"vsak" 42		42,000			
	VV		14*0,6*0,3		2,520			
	VV		Součet		88,080			
16	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*92,160*	*308,80*	*28 459,01*	
	PP		štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		f2					
	VV		43,56*2 "Přepočtené koeficientem množství		87,120			
	VV		2,52*2		5,040			
	VV		Součet		92,160			
17	*M*	*58333651*	*kamenivo těžené hrubé frakce 8/16*	*t*	*84,000*	*667,20*	*56 044,80*	
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 8/16					
	VV		f5					
	VV		42*2 "Přepočtené koeficientem množství		84,000			
	VV		Součet		84,000			
	D	2	Zakládání				16 947,00	
18	K	212750103	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 160	m	35,000	484,20	16 947,00	
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 160					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				157 314,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	382411R01	Akumulační nádrž plastová k obetonování na dešťové vody objem 6 m3 vstup průměr 600 mm na nátoku osazen odkalovací koš rozměry: vnější průměr 2,45 m, výška 1,5 m	kus	2,000	36 000,00	72 000,00	
	PP		Akumulační nádrž plastová k obetonování na dešťové vody objem 6 m3 vstup průměr 600 mm na nátoku osazen odkalovací koš rozměry: vnější průměr 2,45 m, výška 1,5 m					
20	K	382411R02	Filtrační koš pro osazení do nádrže dešťových vod	kus	2,000	4 200,00	8 400,00	
	PP		Filtrační koš pro osazení do nádrže dešťových vod					
21	K	382411R03	Regulovaný odtok s pojistným přepadem DN160 - 0,5 l/s	kus	2,000	7 500,00	15 000,00	
	PP		Regulovaný odtok s pojistným přepadem DN160 - 0,5 l/s					
22	K	382411R60	Odvětrání a komínek vsaku DN110	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	
	PP		Odvětrání a komínek vsaku DN110					
23	K	899620141	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	4,993	4 670,00	23 317,31	
	PP		Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25					
	VV		2*3,14*1,5*2,65*0,2		4,993			
	VV		Součet		4,993			
24	K	899641121	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových zřízení	m2	24,963	1 251,00	31 228,71	
	PP		Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových zřízení					
	VV		2*3,14*1,5*2,65		24,963			
	VV		Součet		24,963			
25	K	899640122	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových odstranění	m2	24,963	167,00	4 168,82	
	PP		Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových odstranění					
	D	4	Vodorovné konstrukce				25 339,27	
26	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	10,520	1 197,00	12 592,44	
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	VV		121*0,8*0,1		9,680			
	VV		14*0,6*0,1		0,840			
	VV		Součet		10,520			
27	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	2,963	4 302,00	12 746,83	
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
	VV		podkladní desky					
	VV		2,5*2,5*0,15*3		2,813			
	VV		1*1*0,15		0,150			
	VV		Součet		2,963			
	D	5	Komunikace pozemní				31 350,00	
28	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	12,000	428,00	5 136,00	
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm					
29	K	566901172	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 150 mm	m2	12,000	1 150,00	13 800,00	
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 150 mm					
30	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	6,000	620,00	3 720,00	
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm					
31	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	6,000	890,00	5 340,00	
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm					
32	K	596212230	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	6,000	559,00	3 354,00	
	PP		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2					
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				54 330,70	
33	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	15,000	94,90	1 423,50	
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm					
34	*M*	*28613110*	*potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm*	*m*	*15,000*	*40,80*	*612,00*	
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm					
143	K	871181211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 50 x 4,6 mm	m	14,000	111,00	1 554,00	
	PP		Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 50 x 4,6 mm					
144	*M*	*28613502*	*potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm*	*m*	*14,000*	*129,00*	*1 806,00*	
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm					
35	K	891181321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 6/4"	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
	PP		Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 6/4"					
36	*M*	*42221553*	*šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 6/4"x6/4"*	*kus*	*1,000*	*4 780,00*	*4 780,00*	
	PP		šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 6/4"x6/4"					
37	*M*	*42291053*	*souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m*	*kus*	*1,000*	*722,00*	*722,00*	
	PP		souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m					
137	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	1 540,00	1 540,00	
	PP		Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100					
138	*M*	*42273448*	*pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, se závitovým výstupem 1"*	*kus*	*1,000*	*3 020,00*	*3 020,00*	
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, se závitovým výstupem 1"					
142	K	894111111r	Čerpací šachta ČŠ1 průměr 1 m, výška 1,5 m	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
	PP		Čerpací šachta ČŠ1 průměr 1 m, výška 1,5 m					
40	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	2,000	4 180,00	8 360,00	
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné					
41	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	2 520,00	5 040,00	
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm					
42	K	894812241	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm					
43	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	124,00	248,00	
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury					
44	K	894812R51	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125)	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125)					
45	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
46	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*kus*	*1,000*	*1 190,00*	*1 190,00*	
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
47	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	29,000	18,80	545,20	
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				91 468,40	
48	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	412,00	824,00	
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
49	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,120	4 420,00	530,40	
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		2*0,2*0,3		0,120			
	VV		Součet		0,120			
50	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou	m	12,000	249,00	2 988,00	
	PP		Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	175,000	74,40	13 020,00	
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
52	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	12,000	113,00	1 356,00	
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm					
141	K	936922111r	Biologický septik s vestavným filtrem SBDF 8/sv	kpl	1,000	71 100,00	71 100,00	
	PP		Biologický septik s vestavným filtrem SBDF 8/sv					
145	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	0,300	2 640,00	792,00	
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm					
53	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	6,000	143,00	858,00	
	PP		Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí					
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				16 914,59	
54	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,672	252,00	2 689,34	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
55	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	96,030	12,42	1 192,69	
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		10,67*9		96,030			
	VV		Součet		96,030			
56	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	5,870	1 008,00	5 916,96	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01					
	VV		10,67-1,32-3,48		5,870			
	VV		Součet		5,870			
57	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,320	2 988,00	3 944,16	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02					
58	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,480	436,00	1 517,28	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04					
59	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,672	155,00	1 654,16	
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
	D	998	Přesun hmot				10 272,78	
60	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	16,569	620,00	10 272,78	
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				438 772,68	
	D	713	Izolace tepelné				22 511,06	
61	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	166,000	90,30	14 989,80	
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm					
62	M	*28377104*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm*	*m*	*50,000*	*18,00*	*900,00*	
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm					
63	M	*28377045*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm*	*m*	*16,000*	*34,40*	*550,40*	
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm					
64	M	*28377112*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm*	*m*	*42,000*	*22,30*	*936,60*	
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm					
65	M	*28377049*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm*	*m*	*21,000*	*63,80*	*1 339,80*	
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm					
66	M	*28377116*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/13mm*	*m*	*37,000*	*29,10*	*1 076,70*	
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/13mm					
67	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	12,000	83,80	1 005,60	
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
68	M	*63154532*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm*	*m*	*12,000*	*138,00*	*1 656,00*	
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm					
69	K	998713111	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,026	2 160,00	56,16	
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				123 806,70	
70	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	19,000	369,00	7 011,00	
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
71	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	77,000	423,00	32 571,00	
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
72	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	25,000	533,70	13 342,50	
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
73	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	10,000	574,20	5 742,00	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75					
74	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	52,000	708,30	36 831,60	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
75	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	5,000	489,60	2 448,00	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40					
76	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	17,000	542,70	9 225,90	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50					
77	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	11,000	103,50	1 138,50	
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
78	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	2,000	153,90	307,80	
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
79	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000	2 322,00	2 322,00	
	PP		Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138					
80	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	2,000	673,20	1 346,40	
	PP		Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40					
81	K	721242105	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110	kus	4,000	718,20	2 872,80	
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110					
82	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	2,000	1 008,00	2 016,00	
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110					
83	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	180,000	29,34	5 281,20	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
84	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	25,000	38,34	958,50	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
85	K	998721111	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,348	1 125,00	391,50	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				138 371,52	
86	K	722175002	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z vícevrstvého PP-RCT s hliníkovou fólií S3,2 (PN 16) D 20/2,8	m	66,000	458,10	30 234,60	
	PP		Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z vícevrstvého PP-RCT s hliníkovou fólií S3,2 (PN 16) D 20/2,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	722175003	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z vícevrstvého PP-RCT s hliníkovou fólií S3,2 (PN 16) D 25/3,5	m	63,000	545,40	34 360,20	
	PP		Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z vícevrstvého PP-RCT s hliníkovou fólií S3,2 (PN 16) D 25/3,5					
88	K	722175004	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z vícevrstvého PP-RCT s hliníkovou fólií S3,2 (PN 16) D 32/4,4	m	49,000	664,20	32 545,80	
	PP		Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z vícevrstvého PP-RCT s hliníkovou fólií S3,2 (PN 16) D 32/4,4					
89	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	25,000	252,90	6 322,50	
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
90	K	722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"	soubor	1,000	549,00	549,00	
	PP		Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"					
91	K	722221135	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4"	soubor	2,000	747,90	1 495,80	
	PP		Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4"					
92	K	722221R02	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4" s připojením na hadici, nezámrzný	soubor	1,000	898,20	898,20	
	PP		Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4" s připojením na hadici, nezámrzný					
93	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	3,000	273,60	820,80	
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"					
94	K	722231072	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2"	kus	2,000	288,00	576,00	
	PP		Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2"					
95	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"	kus	2,000	465,30	930,60	
	PP		Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"					
96	K	722231141	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2"	kus	1,000	411,30	411,30	
	PP		Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2"					
97	K	722231142	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 3/4"	kus	1,000	457,20	457,20	
	PP		Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 3/4"					
98	K	722232043	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	3,000	280,80	842,40	
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"					
99	K	722232045	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	4,000	576,00	2 304,00	
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"					
100	K	722232063	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"	kus	1,000	705,60	705,60	
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"					
101	K	722234263	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2"	kus	1,000	198,90	198,90	
	PP		Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2"					
102	K	722234265	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1"	kus	1,000	402,30	402,30	
	PP		Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1"					
103	K	722262R13	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4" x 130 mm Qn 2,5	kus	1,000	4 068,00	4 068,00	
	PP		Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4" x 130 mm Qn 2,5					
104	K	734411127	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm	kus	1,000	800,10	800,10	
	PP		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm					
105	K	734421R01	Tlakoměry s pevným stonkem a zkušebním kohoutem zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm	kus	1,000	585,00	585,00	
	PP		Tlakoměry s pevným stonkem a zkušebním kohoutem zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm					
106	K	734424101	Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté	kus	1,000	392,40	392,40	
	PP		Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté					
107	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	208,000	41,51	8 634,08	
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
108	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	208,000	46,41	9 653,28	
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
109	K	998722111	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,182	1 008,00	183,46	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				21 046,48	
110	K	732421212	Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h	soubor	1,000	15 400,00	15 400,00	
	PP		Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h					
111	K	724233013	Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 10 o objemu 18 l. vč. průtočné armatury	soubor	1,000	5 630,00	5 630,00	
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 10 o objemu 18 l. vč. průtočné armatury					
112	K	998724111	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,008	2 060,00	16,48	
	PP		Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				103 213,34	
113	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	5 409,00	10 818,00	
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
114	K	725121525	Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem	soubor	1,000	10 170,00	10 170,00	
	PP		Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem					
115	K	725211R01	Dvojumyvadlo na šrouby 90x40 cm, bílé	soubor	2,000	8 095,50	16 191,00	
	PP		Dvojumyvadlo na šrouby 90x40 cm, bílé					
116	K	725211703	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 450 mm	soubor	1,000	8 577,00	8 577,00	
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 450 mm					
117	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 580x480 mm	soubor	1,000	1 953,00	1 953,00	
	PP		Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 580x480 mm					
118	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické stojící se sklopnou plastovou mřížkou, výšky 460 mm	soubor	2,000	5 877,00	11 754,00	
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické stojící se sklopnou plastovou mřížkou, výšky 460 mm					
119	K	725532R01	Elektrické ohřívače zásobníkové tlakové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)	soubor	1,000	7 200,00	7 200,00	
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové tlakové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)					
120	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	13,000	261,90	3 404,70	
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
121	*M*	*55190005*	*flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm*	*kus*	*13,000*	*196,20*	*2 550,60*	
	PP		flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm					
122	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	2,000	694,80	1 389,60	
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"					
123	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 233,00	1 233,00	
	PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm					
124	K	725821R01	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm, pro výlevku	soubor	2,000	1 350,00	2 700,00	
	PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm, pro výlevku					
125	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	5,000	1 935,00	9 675,00	
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
126	K	725841333	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	2,000	5 724,00	11 448,00	
	PP		Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou					
127	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	5,000	386,10	1 930,50	
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
128	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	452,70	452,70	
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	725865312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem	kus	2,000	777,60	1 555,20	
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem					
130	K	998725111	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,179	1 179,00	211,04	
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				17 323,58	
131	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1080 mm	soubor	2,000	8 650,00	17 300,00	
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1080 mm					
132	K	998726121	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,018	1 310,00	23,58	
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	D	727	Zdravotechnika - protipožární ochrana				12 500,00	
133	K	727111R01	Požární ucpávka pro rozvody vody a kanalizace do průměru DN 100 včetně	kus	10,000	1 250,00	12 500,00	
	PP		Požární ucpávka pro rozvody vody a kanalizace do průměru DN 100 včetně					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				32 000,00	
134	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,000	400,00	32 000,00	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba hasičské zbrojnice pro obec Stračov na p.p.č. 79-2 v k.ú. Stračov-výkaz výměr
Objekt:
3 - Vytápění

KSO:
Místo: Stračov čp.2, st.p.č.79/2, kú Stračov

CC-CZ:
Datum: 29. 6. 2026

Zadavatel:
Obec Stračov, Stračov 2, 503 14 Stračov
IČ: 00269638
DIČ: CZ00269638

Účastník:
Kerson spol. s r.o.
IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040

Projektant:
Bc. Tomáš Nosek, Palackého 189, Nechanice, 503 15
IČ: 08127247
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **1 026 852,14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 026 852,14	21,00%	215 638,95
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **1 242 491,09**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Novostavba hasičské zbrojnice pro obec Stračov na p.p.č. 79-2 v k.ú. Stračov-výkaz výměr
Objekt:
3 - Vytápění

Místo: Stračov čp.2, st.p.č.79/2, kú Stračov
Datum: 29. 6. 2026

Zadavatel: Obec Stračov, Stračov 2, 503 14 Stračov
Projektant: Bc. Tomáš Nosek, Palackého 189, Nechanice, 503 15

Účastník: Kerson spol. s r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 026 852,14**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				989 852,14	
	D	713	Izolace tepelné				42 940,20	
1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	146,000	90,30	13 183,80	
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm					
2	*M*	*28377095*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/13mm*	*m*	*140,000*	*15,70*	*2 198,00*	
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/13mm					
3	*M*	*28377105*	*pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm*	*m*	*6,000*	*19,00*	*114,00*	
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm					
4	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	137,000	83,80	11 480,60	
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
5	*M*	*63154003*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm*	*m*	*59,000*	*87,80*	*5 180,20*	
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm					
6	*M*	*63154530*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm*	*m*	*8,000*	*123,00*	*984,00*	
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm					
7	*M*	*63154531*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm*	*m*	*14,000*	*131,00*	*1 834,00*	
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm					
8	*M*	*63154532*	*pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm*	*m*	*56,000*	*138,00*	*7 728,00*	
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm					
9	K	998713111	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,110	2 160,00	237,60	
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	D	727	Zdravotechnika - protipožární ochrana				11 260,00	
10	K	727113001	Trubní ucpávka ocelového potrubí s nehořlavou izolací DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120	kus	8,000	1 120,00	8 960,00	
	PP		Trubní ucpávka ocelového potrubí s nehořlavou izolací DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120					
11	K	727113002	Trubní ucpávka ocelového potrubí s nehořlavou izolací DN 32 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	
	PP		Trubní ucpávka ocelového potrubí s nehořlavou izolací DN 32 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				673 266,00	
12	K	732R23R01	Tepelné čerpadlo vzduch/voda - plynule řízené Jmenovitý tepelný výkon 12,67 kW (A7/W35), COP = 4,84 (A2/W35) Chladivo - R290 El. připojení - 400 V, max. příkon 7,7 kW, jištění - 3x16 A Hladina akustického tlaku v 1 m - 34 dB(A) Rozměry - 1350x1100x540	ks	1,000	318 250,00	318 250,00	
	PP		Tepelné čerpadlo vzduch/voda - plynule řízené Jmenovitý tepelný výkon 12,67 kW (A7/W35), COP = 4,84 (A2/W35) Chladivo - R290 El. připojení - 400 V, max. příkon 7,7 kW, jištění - 3x16 A Hladina akustického tlaku v 1 m - 34 dB(A) Rozměry - 1350x1100x540					
13	K	732R23R02	Kompletní vnitřní jednotka TČ pro venkovní jednotku Elektrokotel 3 - 9 kW, El. připojení - 3x 400 V, jištění - 3x16 A Max. provozní tlak - 3,0 bar, vestavěný 3cestný ventil přepínací pro TV Rozměry - 400x710x300 (ŠxVxH), hmotnost - 25 kg	ks	1,000	117 800,00	117 800,00	
	PP		Kompletní vnitřní jednotka TČ pro venkovní jednotku Elektrokotel 3 - 9 kW, El. připojení - 3x 400 V, jištění - 3x16 A Max. provozní tlak - 3,0 bar, vestavěný 3cestný ventil přepínací pro TV Rozměry - 400x710x300 (ŠxVxH), hmotnost - 25 kg					
14	K	732R23R03	Akumulátor topné vody 2- trubkové napojení, objem 40 litrů průměr 325 mm, výška 610 mm; připojení - DN 25 - vnitřní hmotnost bez vody 15 kg, max. tlak 3 bar	ks	1,000	38 000,00	38 000,00	
	PP		Akumulátor topné vody 2- trubkové napojení, objem 40 litrů průměr 325 mm, výška 610 mm; připojení - DN 25 - vnitřní hmotnost bez vody 15 kg, max. tlak 3 bar					
15	K	732R23R04	Negativní zásobník tv - Cu výměník objem 300 litrů, včetně izolace a opláštění šířkaxhloubka - 600x600 mm; výška 1610 mm hmotnost bez vody 90 kg, max. tlak 3 bar (na straně topné vody)	ks	1,000	45 000,00	45 000,00	
	PP		Negativní zásobník tv - Cu výměník objem 300 litrů, včetně izolace a opláštění šířkaxhloubka - 600x600 mm; výška 1610 mm hmotnost bez vody 90 kg, max. tlak 3 bar (na straně topné vody)					
16	K	732R23R05	Vnitřní čidlo - prostorový termostat	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
	PP		Vnitřní čidlo - prostorový termostat					
17	K	732R23R06	Podstavec pod tepelné čerpadlo	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Podstavec pod tepelné čerpadlo					
18	K	732R23R07	Směšovací modul k otopné větvi	ks	2,000	5 300,00	10 600,00	
	PP		Směšovací modul k otopné větvi					
19	K	732R23R08	Lan/Wifi modul	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Lan/Wifi modul					
20	K	732R23R09	Čidlo teplé vody	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Čidlo teplé vody					
21	K	732R23R10	Magnetický separační filtr	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	
	PP		Magnetický separační filtr					
22	K	732R23R11	Uvedení do provbozu TČ	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Uvedení do provbozu TČ					
23	K	732R23R12	Sdružený rozdělovač a sběrač pro dvě otopné větve připojení - DN 32; délka x šířka - 550x110 mm - včetně izolace včetně stojanu na zeď, hmotnost 5,3 kg	ks	1,000	9 500,00	9 500,00	
	PP		Sdružený rozdělovač a sběrač pro dvě otopné větve připojení - DN 32; délka x šířka - 550x110 mm - včetně izolace včetně stojanu na zeď, hmotnost 5,3 kg					
24	K	732R23R13	Vysoce účinné oběhové čerpadlo dopravní výška čerpadla - 4 m, průtok max. 2,7 m3/h světlost dn15, stavební délka 130 mm, připojení DN 25 připojení 230 v, hmotnost - 1,81 kg	ks	2,000	36 000,00	72 000,00	
	PP		Vysoce účinné oběhové čerpadlo dopravní výška čerpadla - 4 m, průtok max. 2,7 m3/h světlost dn15, stavební délka 130 mm, připojení DN 25 připojení 230 v, hmotnost - 1,81 kg					
25	K	732523R14	Demineralizační patrona pro napuštění 200 l otopné vody	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	
	PP		Demineralizační patrona pro napuštění 200 l otopné vody					
26	K	732331611	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 4 o objemu 8 l	soubor	1,000	3 330,00	3 330,00	
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 4 o objemu 8 l					
27	K	732331777	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4					
28	K	998732111	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	1,688	3 250,00	5 486,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				115 724,35	
29	K	733122222	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 15/1,2	m	140,000	315,90	44 226,00	
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 15/1,2					
30	K	733122223	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 18/1,2	m	65,000	337,50	21 937,50	
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 18/1,2					
31	K	733122224	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 22/1,5	m	8,000	386,10	3 088,80	
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 22/1,5					
32	K	733122225	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5	m	14,000	462,60	6 476,40	
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5					
33	K	733122226	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5	m	56,000	640,80	35 884,80	
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5					
34	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	283,000	12,78	3 616,74	
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40					
35	K	998733111	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,217	2 277,00	494,11	
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				60 503,67	
36	K	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	4,000	326,70	1 306,80	
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2					
37	K	734220121	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 3/8	kus	1,000	2 358,00	2 358,00	
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 3/8					
38	K	734220122	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1/2	kus	1,000	2 349,00	2 349,00	
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1/2					
39	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	16,000	432,00	6 912,00	
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK					
40	K	734221R01	Ruční hlavice k otopnému tělesu	kus	3,000	1 368,00	4 104,00	
	PP		Ruční hlavice k otopnému tělesu					
41	K	734242413	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4	kus	1,000	393,30	393,30	
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4					
42	K	734242414	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1	kus	1,000	473,40	473,40	
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1					
43	K	734242418r	Nezámrzný ventil Caleffi 108701, 1 1/4" (DN32)	kus	1,000	2 828,70	2 828,70	
	PP		Nezámrzný ventil Caleffi 108701, 1 1/4" (DN32)					
44	K	734261402	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	19,000	808,00	15 352,00	
	PP		Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18					
45	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	8,000	269,10	2 152,80	
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
46	K	734291263	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 3/4	kus	1,000	377,10	377,10	
	PP		Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 3/4					
47	K	734291264	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1	kus	1,000	513,90	513,90	
	PP		Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1					
48	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	6,000	405,90	2 435,40	
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4					
49	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	4,000	576,00	2 304,00	
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					
50	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	7,000	785,70	5 499,90	
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4					
51	K	734295022	Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 1	kus	2,000	3 942,00	7 884,00	
	PP		Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 1					
52	K	734411127	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm	kus	4,000	800,10	3 200,40	
	PP		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm					
53	K	998734111	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,036	1 638,00	58,97	
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				86 157,92	
54	K	735152272	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 501 W	kus	3,000	3 020,00	9 060,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 501 W					
55	K	735152274	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 701 W	kus	5,000	3 350,00	16 750,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 701 W					
56	K	735152276	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W	kus	5,000	3 690,00	18 450,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W					
57	K	735152277	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W					
58	K	735152278	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1102 W	kus	1,000	4 010,00	4 010,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1102 W					
59	K	735152478	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1417 W	kus	2,000	4 870,00	9 740,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1417 W					
60	K	735152577	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W	kus	1,000	4 980,00	4 980,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W					
61	K	735152578	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847 W	kus	1,000	5 300,00	5 300,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847 W					
62	K	735164252	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm	kus	2,000	6 510,00	13 020,00	
	PP		Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	998735111	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,462	2 160,00	997,92	
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				32 000,00	
64	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,000	400,00	32 000,00	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				5 000,00	
66	K	043114R03	Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba hasičské zbrojnice pro obec Stračov na p.p.č. 79-2 v k.ú. Stračov-výkaz výměr
Objekt:
4 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Stračov čp.2, st.p.č.79/2, kú Stračov

CC-CZ:
Datum: 29. 6. 2026

Zadavatel:
Obec Stračov, Stračov 2, 503 14 Stračov
IČ: 00269638
DIČ: CZ00269638

Účastník:
Kerson spol. s r.o.
IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040

Projektant:
Bc. Tomáš Nosek, Palackého 189, Nechanice, 503 15
IČ: 08127247
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**1 079 301,29**
DPH základní	Základ daně 1 079 301,29	Sazba daně 21,00%	Výše daně 226 653,27
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**1 305 954,56**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Novostavba hasičské zbrojnice pro obec Stračov na p.p.č. 79-2 v k.ú. Stračov-výkaz výměr
Objekt:
4 - Elektroinstalace

Místo: Stračov čp.2, st.p.č.79/2, kú Stračov
Datum: 29. 6. 2026

Zadavatel: Obec Stračov, Stračov 2, 503 14 Stračov
Projektant: Bc. Tomáš Nosek, Palackého 189, Nechanice, 503 15

Účastník: Kerson spol. s r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 079 301,29**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 049 501,29	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				888 571,89	
1	K	741110012	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější O přes 23 do 35 mm	m	320,000	29,55	9 456,00	
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější O přes 23 do 35 mm					
2	M	34571538	*trubka elektroinstalační plastová tuhá lehce odolná D 22,3/25mm*	*m*	*147,000*	*16,63*	*2 444,61*	
	PP		trubka elektroinstalační plastová tuhá lehce odolná D 22,3/25mm					
	VV		140 * 1,05		147,000			
	VV		Součet		147,000			
3	M	34571546	*trubka elektroinstalační plastová tuhá středně odolná D 28,6/32mm*	*m*	*189,000*	*45,22*	*8 546,58*	
	PP		trubka elektroinstalační plastová tuhá středně odolná D 28,6/32mm					
	VV		180 * 1,05		189,000			
	VV		Součet		189,000			
4	K	741110051	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější O přes 11 do 23 mm	m	50,000	29,55	1 477,50	
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější O přes 11 do 23 mm					
5	M	RMAT0001	*Mikrotrubička HDPE 14/10mm pro zafouknutí optického kabelu*	*m*	*52,500*	*33,25*	*1 745,63*	
	PP		Mikrotrubička HDPE 14/10mm pro zafouknutí optického kabelu					
	VV		50 * 1,05		52,500			
	VV		Součet		52,500			
6	K	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější O přes 35 mm	m	180,000	36,67	6 600,60	
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější O přes 35 mm					
7	M	34571381	*trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 50,7/63mm poloměr ohybu >250mm*	*m*	*189,000*	*53,49*	*10 109,61*	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 50,7/63mm poloměr ohybu >250mm					
	VV		180 * 1,05		189,000			
	VV		Součet		189,000			
8	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější O přes 23 do 35 mm	m	400,000	46,27	18 508,00	
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější O přes 23 do 35 mm					
9	M	34571377	*trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 18,8/25mm poloměr ohybu >100mm*	*m*	*262,500*	*9,04*	*2 373,00*	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 18,8/25mm poloměr ohybu >100mm					
	VV		250 * 1,05		262,500			
	VV		Součet		262,500			
10	M	34571378	*trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 24,5/32mm poloměr ohybu >130mm*	*m*	*157,500*	*14,25*	*2 244,38*	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 24,5/32mm poloměr ohybu >130mm					
	VV		150 * 1,05		157,500			
	VV		Součet		157,500			
11	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	206,000	101,65	20 939,90	
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
12	M	34571450	*krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm*	*kus*	*100,000*	*12,07*	*1 207,00*	
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
13	M	34571521	*krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí*	*kus*	*90,000*	*46,93*	*4 223,70*	
	PP		krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí					
14	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	200,000	38,10	7 620,00	
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2					
15	M	34141025	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2*	*m*	*103,500*	*8,40*	*869,40*	
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2					
	VV		90 * 1,15		103,500			
	VV		Součet		103,500			
16	M	34141026	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2*	*m*	*69,000*	*12,45*	*859,05*	
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2					
	VV		60 * 1,15		69,000			
	VV		Součet		69,000			
17	M	34141027	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2*	*m*	*57,500*	*19,67*	*1 131,03*	
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2					
	VV		50 * 1,15		57,500			
	VV		Součet		57,500			
18	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2	m	150,000	40,28	6 042,00	
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2					
19	M	34141028	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2*	*m*	*57,500*	*33,16*	*1 906,70*	
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2					
	VV		50 * 1,15		57,500			
	VV		Součet		57,500			
20	M	34141029	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2*	*m*	*115,000*	*52,82*	*6 074,30*	
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
	VV		100 * 1,15		115,000			
	VV		Součet		115,000			
21	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	80,000	40,28	3 222,40	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2					
22	M	34111005	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2*	*m*	*92,000*	*11,40*	*1 048,80*	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2					
	VV		80 * 1,15		92,000			
	VV		Součet		92,000			
23	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	750,000	44,65	33 487,50	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
24	M	34111030	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*862,500*	*15,20*	*13 110,00*	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	VV		750 * 1,15		862,500			
	VV		Součet		862,500			
25	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	680,000	46,84	31 851,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
26	M	34111036	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*782,000*	*24,80*	*19 393,60*	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	VV		680 * 1,15		782,000			
	VV		Součet		782,000			
27	K	741122024	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	46,000	55,48	2 552,08	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
28	M	34111076	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2*	*m*	*52,900*	*125,40*	*6 633,66*	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2					
	VV		46* 1,15		52,900			
	VV		Součet		52,900			
29	K	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	46,000	57,67	2 652,82	
	PP		Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY, CYKFY)					
30	M	34111080	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2*	*m*	*52,900*	*209,00*	*11 056,10*	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
	VV		46*1,15		52,900			
	VV		Součet		52,900			
31	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	580,000	59,85	34 713,00	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
32	M	34111090	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2*	*m*	*347,396*	*25,46*	*8 844,70*	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
	VV		302,083333333333 * 1,15		347,396			
	VV		Součet		347,396			
33	M	34111094	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2*	*m*	*264,500*	*42,18*	*11 156,61*	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2					
	VV		230 * 1,15		264,500			
	VV		Součet		264,500			
34	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	170,000	62,04	10 546,80	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
35	M	34111098	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2*	*m*	*46,000*	*67,26*	*3 093,96*	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2					
	VV		40 * 1,15		46,000			
	VV		Součet		46,000			
36	M	34111100	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2*	*m*	*195,500*	*98,80*	*19 315,40*	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
	VV		170 * 1,15		195,500			
	VV		Součet		195,500			
37	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	10,000	59,19	591,90	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
38	M	34111531	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2*	*m*	*11,500*	*34,58*	*397,67*	
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2					
	VV		10 * 1,15		11,500			
	VV		Součet		11,500			
39	K	741124703	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2	m	100,000	27,74	2 774,00	
	PP		Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2					
40	M	34113148	*kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2*	*m*	*57,500*	*10,45*	*600,88*	
	PP		kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2					
	VV		50 * 1,15		57,500			
	VV		Součet		57,500			
41	M	34113150	*kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2*	*m*	*57,500*	*16,91*	*972,33*	
	PP		kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2					
	VV		50 * 1,15		57,500			
	VV		Součet		57,500			
42	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	140,000	29,55	4 137,00	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2					
43	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	10,000	33,06	330,60	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2					
44	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	25,000	39,43	985,75	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2					
45	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	10,000	53,30	533,00	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2					
46	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	5,000	73,63	368,15	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2					
47	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	2,000	317,30	634,60	
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
48	M	RMAT0002	*R-VYT vč. Vybavení*	*kus*	*1,000*	*17 000,00*	*17 000,00*	
	PP		R-VYT vč. Vybavení					
49	M	RMAT0003	*RH20 vč. Vybavení*	*kus*	*1,000*	*49 000,00*	*49 000,00*	
	PP		RH20 vč. Vybavení					
50	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	542,45	1 084,90	
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
51	M	RMAT0004	*ER222 vč. Vybavení*	*kus*	*1,000*	*35 000,00*	*35 000,00*	
	PP		ER222 vč. Vybavení					
52	M	RMAT0005	*RH vč. Vybavení*	*kus*	*1,000*	*71 250,00*	*71 250,00*	
	PP		RH vč. Vybavení					
53	K	741210101	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	4,000	1 187,50	4 750,00	
	PP		Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg					
54	M	RMAT0035	*Zás. box s chráničem 4x230V 1x400V vč. Vybavení*	*kus*	*4,000*	*8 000,00*	*32 000,00*	
	PP		Zás. box s chráničem 4x230V 1x400V vč. Vybavení					
55	K	741310011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	6,000	198,55	1 191,30	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích					
56	M	34535023	*ovládač nástěnný zapínací, řazení 1/0, IP44, šroubové svorky*	*kus*	*6,000*	*105,45*	*632,70*	
	PP		ovládač nástěnný zapínací, řazení 1/0, IP44, šroubové svorky					
57	M	RMAT0021	*krytka - tlačítko vrata*	*kus*	*6,000*	*95,00*	*570,00*	
	PP		krytka - tlačítko vrata					
58	M	RMAT0022	*rámeček*	*kus*	*6,000*	*85,50*	*513,00*	
	PP		rámeček					
59	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	2,000	198,55	397,10	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopólových					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	2,000	92,53	185,06	
	PP		spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky					
61	M	RMAT0006	krytka	kus	2,000	95,00	190,00	
	PP		krytka					
62	M	RMAT0007	rámeček	kus	2,000	85,50	171,00	
	PP		rámeček					
63	K	741310042	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	14,000	209,00	2 926,00	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých					
64	M	34535018	přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky	kus	14,000	96,90	1 356,60	
	PP		přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky					
65	M	RMAT0008	rámeček	kus	14,000	85,50	1 197,00	
	PP		rámeček					
66	M	RMAT0009	krytka	kus	14,000	95,00	1 330,00	
	PP		krytka					
67	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	4,000	75,34	301,36	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových					
68	M	34535000	spínač kompletní, zapuštěný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	4,000	62,80	251,20	
	PP		spínač kompletní, zapuštěný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky					
69	M	RMAT0012	krytka	kus	4,000	95,00	380,00	
	PP		krytka					
70	M	RMAT0013	rámeček	kus	4,000	85,50	342,00	
	PP		rámeček					
71	K	741310211	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových zapínacích/vypínacích	kus	6,000	75,34	452,04	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových zapínacích/vypínacích					
72	M	RMAT0014	tlačítko ovladací I/0	kus	6,000	238,45	1 430,70	
	PP		tlačítko ovladací I/0					
73	M	RMAT0015	krytka	kus	6,000	95,00	570,00	
	PP		krytka					
74	M	RMAT0016	rámeček	kus	6,000	85,50	513,00	
	PP		rámeček					
75	K	741310231	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	5,000	85,98	429,90	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových					
76	M	34535002	přepínač sériový kompletní, zapuštěný, řazení 5, šroubové svorky	kus	5,000	114,95	574,75	
	PP		přepínač sériový kompletní, zapuštěný, řazení 5, šroubové svorky					
77	M	RMAT0017	rámeček	kus	5,000	85,50	427,50	
	PP		rámeček					
78	M	RMAT0018	krytka	kus	5,000	95,00	475,00	
	PP		krytka					
79	K	741310233	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	10,000	85,98	859,80	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých					
80	M	34535003	přepínač střídavý kompletní, zapuštěný, řazení 6, šroubové svorky	kus	10,000	68,02	680,20	
	PP		přepínač střídavý kompletní, zapuštěný, řazení 6, šroubové svorky					
81	M	RMAT0019	rámeček	kus	10,000	85,50	855,00	
	PP		rámeček					
82	M	RMAT0020	krytka	kus	10,000	95,00	950,00	
	PP		krytka					
83	K	741311003	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného	kus	1,000	68,21	68,21	
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného					
84	M	40461058	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°	kus	1,000	1 311,00	1 311,00	
	PP		čidlo pohybové a prezenční stropní 360°					
85	K	741311071	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí TOTAL STOP přisazeného nebo nástěnného	kus	1,000	195,70	195,70	
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí TOTAL STOP přisazeného nebo nástěnného					
86	M	34532001	ovládač nouzového zastavení s aretací 1V 3A 240V AC	kus	1,000	621,30	621,30	
	PP		ovládač nouzového zastavení s aretací 1V 3A 240V AC					
87	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	38,000	151,05	5 739,90	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
88	M	34555241	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	38,000	131,10	4 981,80	
	PP		přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
89	M	RMAT0023	rámeček	kus	38,000	85,50	3 249,00	
	PP		rámeček					
90	K	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou	kus	3,000	137,75	413,25	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou					
91	M	34555244	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	3,000	871,15	2 613,45	
	PP		přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
92	M	RMAT0024	rámeček	kus	3,000	85,50	256,50	
	PP		rámeček					
93	K	741313083	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	9,000	257,45	2 317,05	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
94	M	34555248	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem pro průběžnou montáž, IP44, šroubové svorky	kus	9,000	119,70	1 077,30	
	PP		zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem pro průběžnou montáž, IP44, šroubové svorky					
95	M	RMAT0025	rámeček	kus	9,000	85,50	769,50	
	PP		rámeček					
96	K	741313151	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	1,000	229,90	229,90	
	PP		Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A					
97	M	35811334	zásuvka spojovací 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, bezšroubové svorky	kus	1,000	142,50	142,50	
	PP		zásuvka spojovací 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, bezšroubové svorky					
98	M	RMAT0026	rámeček	kus	1,000	85,50	85,50	
	PP		rámeček					
99	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	76,000	478,80	36 388,80	
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
100	M	RMAT0027	LED reflektor s pohybovým a soumrakovým čidlem	kus	4,000	1 140,00	4 560,00	
	PP		LED reflektor s pohybovým a soumrakovým čidlem					
101	M	RMAT0028	LED nástěnné svítidlo s pohybovým a soumrakovým čidlem	kus	1,000	2 185,00	2 185,00	
	PP		LED nástěnné svítidlo s pohybovým a soumrakovým čidlem					
102	M	RMAT0029	Nástěnné svítidlo WC / Koupelny	kus	4,000	1 425,00	5 700,00	
	PP		Nástěnné svítidlo WC / Koupelny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	M	RMAT0030	*Svítidlo C - LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08 - 1 x LED, 40W, 5500lm, Ra80, 4000K*	kus	2,000	1 805,00	3 610,00	
	PP		Svítidlo C - LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08 - 1 x LED, 40W, 5500lm, Ra80, 4000K					
104	M	RMAT0031	*Svítidlo D - Přisazené LED svítidlo, IP65, opálový PMMA kryt, průměr 300mm - 1 x LED, 25W, 3000lm, Ra80, 4000K*	kus	39,000	2 160,00	84 240,00	
	PP		Svítidlo D - Přisazené LED svítidlo, IP65, opálový PMMA kryt, průměr 300mm - 1 x LED, 25W, 3000lm, Ra80, 4000K					
105	M	RMAT0032	*Svítidlo E - LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08 - 1 x LED, 50W, 7500lm, Ra80, 4000K*	kus	18,000	1 980,00	35 640,00	
	PP		Svítidlo E - LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08 - 1 x LED, 50W, 7500lm, Ra80, 4000K					
106	M	RMAT0033	*Svítidlo F - LED downlight, plechové tělo, mikroprizmatický kryt, IP54 - 1 x LED, 26W, 3000lm, Ra80, 4000K*	kus	8,000	1 440,00	11 520,00	
	PP		Svítidlo F - LED downlight, plechové tělo, mikroprizmatický kryt, IP54 - 1 x LED, 26W, 3000lm, Ra80, 4000K					
107	K	741372031	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných nouzových bez piktogramu	kus	15,000	522,50	7 837,50	
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných nouzových bez piktogramu					
108	M	RMAT0034	*svítidlo nouzové, zdroj 60 minut*	kus	15,000	1 280,00	19 200,00	
	PP		svítidlo nouzové, zdroj 60 minut					
109	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	90,000	71,25	6 412,50	
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
110	M	35442062	*pás zemnící 30x4mm FeZn*	M	90,000	45,70	4 113,00	
	PP		pás zemnící 30x4mm FeZn					
111	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana O do 10 mm v městské zástavbě	m	25,000	62,61	1 565,25	
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana O do 10 mm v městské zástavbě					
112	M	35441073	*drát D 10mm FeZn*	M	25,000	52,35	1 308,75	
	PP		drát D 10mm FeZn					
113	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O do 10 mm	m	80,000	212,80	17 024,00	
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O do 10 mm					
114	M	35441077	*drát D 8mm AlMgSi*	kg	13,000	171,95	2 235,35	
	PP		drát D 8mm AlMgSi					
115	M	RMAT0036	*podpěra vedení PV 01*	kus	20,000	37,05	741,00	
	PP		podpěra vedení PV 01					
116	M	RMAT0037	*podpěra vedení PV 15*	kus	20,000	41,80	836,00	
	PP		podpěra vedení PV 15					
117	M	RMAT0038	*podpěra vedení PV 22*	kus	25,000	53,20	1 330,00	
	PP		podpěra vedení PV 22					
118	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	60,000	128,25	7 695,00	
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
119	M	35441885	*svorka spojovací pro lano D 8-10mm*	kus	60,000	15,01	900,60	
	PP		svorka spojovací pro lano D 8-10mm					
120	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	18,000	179,55	3 231,90	
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
121	M	RMAT0039	*svorka SR02*	kus	4,000	38,00	152,00	
	PP		svorka SR02					
122	M	RMAT0040	*svorka SR03*	kus	6,000	38,00	228,00	
	PP		svorka SR03					
123	M	RMAT0041	*svorka zkušební*	kus	4,000	52,25	209,00	
	PP		svorka zkušební					
124	M	RMAT0042	*svorka křížová*	kus	6,000	57,95	347,70	
	PP		svorka křížová					
125	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	6,000	443,65	2 661,90	
	PP		Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva					
126	M	35441830	*úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn*	kus	6,000	189,05	1 134,30	
	PP		úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn					
127	M	RMAT0043	*držák ochranného úhelníku*	kus	12,000	223,25	2 679,00	
	PP		držák ochranného úhelníku					
128	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	6,000	91,58	549,48	
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
129	M	35442110	*štítek plastový - čísla svodů*	kus	6,000	3,99	23,94	
	PP		štítek plastový - čísla svodů					
130	K	741430004	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben	kus	3,000	902,50	2 707,50	
	PP		Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben					
131	M	35441061	*tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm FeZn*	kus	3,000	446,50	1 339,50	
	PP		tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm FeZn					
132	M	35442176	*objímka jímací tyče FeZn*	kus	3,000	71,73	215,19	
	PP		objímka jímací tyče FeZn					
133	M	RMAT0044	*držák jímací tyče na hřeben*	kus	3,000	475,00	1 425,00	
	PP		držák jímací tyče na hřeben					
134	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	7 780,50	7 780,50	
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
135	K	741920245	Ucpávka prostupu tmelem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost EI 90	kus	12,000	492,30	5 907,60	
	PP		Ucpávka prostupu tmelem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost EI 90					
136	K	741920301	Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,1 m2 požární odolnost EI 60	kus	4,000	1 170,00	4 680,00	
	PP		Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,1 m2 požární odolnost EI 60					
137	K	998741112	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,861	5 301,00	4 564,16	
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				150 198,40	
138	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	350,000	33,00	11 550,00	
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky					
139	M	34121266	*kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 5e*	m	168,000	13,80	2 318,40	
	PP		kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 5e					
	VV		140 * 1,2		168,000			
	VV		Součet		168,000			
140	M	34121265	*kabel datový venkovní jádro Cu plné plášť PE (U/UTP) kategorie 6*	m	120,000	15,20	1 824,00	
	PP		kabel datový venkovní jádro Cu plné plášť PE (U/UTP) kategorie 6					
	VV		100 * 1,2		120,000			
	VV		Součet		120,000			
141	M	34121268	*kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6*	m	96,000	20,50	1 968,00	
	PP		kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6					
	VV		80 * 1,2		96,000			
	VV		Součet		96,000			
142	M	RMAT0045	*kabel KOAX*	m	36,000	45,00	1 620,00	
	PP		kabel KOAX					
	VV		30 * 1,2		36,000			
	VV		Součet		36,000			
143	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	8,000	107,00	856,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž hlásiče automatického bodového					
144	M	RMAT0046	hlásič automatický - autonomní	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	
	PP		hlásič automatický - autonomní					
145	K	742220004	Montáž ústředny PZTS se zdrojem s komunikátorem 1 linka	kus	1,000	2 810,00	2 810,00	
	PP		Montáž ústředny PZTS se zdrojem s komunikátorem 1 linka					
146	M	40462020	ústředna PZTS/EKV se zdrojem v krytu, GSM modem, 1x linka 30 adres 1x Ethernet NBÚ - 3	kus	1,000	25 900,00	25 900,00	
	PP		ústředna PZTS/EKV se zdrojem v krytu, GSM modem, 1x linka 30 adres 1x Ethernet NBÚ - 3					
147	K	742220141	Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	1,000	736,00	736,00	
	PP		Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu					
148	M	40467090	klávesnice ústředny PZTS, dvouřádkový displej, podsvícená klávesnice	kus	1,000	5 760,00	5 760,00	
	PP		klávesnice ústředny PZTS, dvouřádkový displej, podsvícená klávesnice					
149	K	742220232	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop	kus	7,000	563,00	3 941,00	
	PP		Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop					
150	M	40461021	detektor pohybu sběrnicový	kus	7,000	902,00	6 314,00	
	PP		detektor pohybu sběrnicový					
151	K	742220235	Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt povrchový	kus	8,000	275,00	2 200,00	
	PP		Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt povrchový					
152	M	40461100	kontakt magnetický plochý se svorkovnicí pro okna a dveře povrchová montáž bílý plast pracovní mezera do 30mm	kus	8,000	102,00	816,00	
	PP		kontakt magnetický plochý se svorkovnicí pro okna a dveře povrchová montáž bílý plast pracovní mezera do 30mm					
153	K	742220251	Montáž příslušenství pro PZTS tlačítko tísňové výklopné s pamětí poplachu	kus	3,000	407,00	1 221,00	
	PP		Montáž příslušenství pro PZTS tlačítko tísňové výklopné s pamětí poplachu					
154	M	40466040	tlačítko tísňové sběrnicové, LED, 2 tlačítka	kus	3,000	545,00	1 635,00	
	PP		tlačítko tísňové sběrnicové, LED, 2 tlačítka					
155	K	742220255	Montáž příslušenství pro PZTS siréna vnitřní pro vyhlášení poplachu	kus	1,000	528,00	528,00	
	PP		Montáž příslušenství pro PZTS siréna vnitřní pro vyhlášení poplachu					
156	M	RMAT0047	siréna vnitřní s vlastním zdrojem	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		siréna vnitřní s vlastním zdrojem					
157	K	742220401	Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny	kus	1,000	934,00	934,00	
	PP		Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny					
158	K	742220402	Nastavení a oživení PZTS programování systému na jeden detektor	kus	15,000	46,20	693,00	
	PP		Nastavení a oživení PZTS programování systému na jeden detektor					
159	K	742220411	Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor	kus	15,000	55,00	825,00	
	PP		Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor					
160	K	742220421	Nastavení a oživení PZTS instalace přístupového SW	kus	1,000	3 080,00	3 080,00	
	PP		Nastavení a oživení PZTS instalace přístupového SW					
161	K	742220511	Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	
	PP		Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS					
162	K	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
	PP		Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného					
163	M	RMAT0050	RACK vč. vybavení	kus	1,000	19 000,00	19 000,00	
	PP		RACK vč. vybavení					
164	K	742330045	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 1 až 6 pozic	kus	2,000	192,00	384,00	
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 1 až 6 pozic					
165	M	37451190	krabička nástěnná zásuvková pro keystone moduly plast bílá 2 porty (neosazený)	kus	2,000	79,90	159,80	
	PP		krabička nástěnná zásuvková pro keystone moduly plast bílá 2 porty (neosazený)					
166	M	34539100	rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm	kus	2,000	41,60	83,20	
	PP		rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm					
167	M	RMAT0048	datová zásuvka	kus	2,000	320,00	640,00	
	PP		datová zásuvka					
168	K	742330061	Montáž strukturované kabeláže bodu přístupového včetně nastavení	kus	3,000	1 320,00	3 960,00	
	PP		Montáž strukturované kabeláže bodu přístupového včetně nastavení					
169	M	40371015	bod přístupový vnitřní, WiFi 7	kus	3,000	6 430,00	19 290,00	
	PP		bod přístupový vnitřní, WiFi 7					
170	K	742420001	Montáž společné televizní antény venkovní televizní antény	kus	1,000	143,00	143,00	
	PP		Montáž společné televizní antény venkovní televizní antény					
171	M	38454001	anténa pro příjem DVB-T2 19 dBi bez zdroje filtr LTE třmen na uchycení hliník a sklolaminát	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		anténa pro příjem DVB-T2 19 dBi bez zdroje filtr LTE třmen na uchycení hliník a sklolaminát					
172	K	742420011	Montáž společné televizní antény FM antény	kus	1,000	429,00	429,00	
	PP		Montáž společné televizní antény FM antény					
173	M	38454004	anténa pro příjem rádia 5FM 9,2 dBi analog bez zesilovače bez filtru venkovní hliník plast	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	
	PP		anténa pro příjem rádia 5FM 9,2 dBi analog bez zesilovače bez filtru venkovní hliník plast					
174	K	742420021	Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	2 420,00	2 420,00	
	PP		Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu					
175	M	31686011	stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 35mm délka 1,5m	kus	1,000	332,00	332,00	
	PP		stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 35mm délka 1,5m					
176	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	1,000	231,00	231,00	
	PP		Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné					
177	M	34555014	zásuvka koncová TV/SAT/SAT kompletní přístroj s rámečkem, IEC samec + 2x F konektor, 1bB	kus	1,000	357,00	357,00	
	PP		zásuvka koncová TV/SAT/SAT kompletní přístroj s rámečkem, IEC samec + 2x F konektor, 1bB					
178	M	RMAT0049	rámeček	kus	1,000	90,00	90,00	
	PP		rámeček					
	D	751	Vzduchotechnika				10 731,00	
179	K	751111011	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm	kus	3,000	227,00	681,00	
	PP		Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm					
180	M	42914131	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu 12V bezpečnostní provedení IP57 11W D 100mm	kus	3,000	3 350,00	10 050,00	
	PP		ventilátor axiální stěnový skříň z plastu 12V bezpečnostní provedení IP57 11W D 100mm					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				24 800,00	
181	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	62,000	400,00	24 800,00	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				5 000,00	
183	K	045203000	Kompletační činnost	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Kompletační činnost					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba hasičské zbrojnice pro obec Stračov na p.p.č. 79-2 v k.ú. Stračov-výkaz výměr
Objekt:
5 - Zpevněné plochy

KSO: CC-CZ:
Místo: Stračov čp.2, st.p.č.79/2, kú Stračov Datum: 29. 6. 2026

Zadavatel: IČ: 00269638
Obec Stračov, Stračov 2, 503 14 Stračov DIČ: CZ00269638

Účastník: IČ: 45536040
Kerson spol. s r.o. DIČ: CZ45536040

Projektant: IČ: 08127247
Bc. Tomáš Nosek, Palackého 189, Nechanice, 503 15 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **590 395,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	590 395,76	21,00%	123 983,11
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **714 378,87**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Novostavba hasičské zbrojnice pro obec Stračov na p.p.č. 79-2 v k.ú. Stračov-výkaz výměr
Objekt:
5 - Zpevněné plochy

Místo: Stračov čp.2, st.p.č.79/2, kú Stračov
Datum: 29. 6. 2026

Zadavatel: Obec Stračov, Stračov 2, 503 14 Stračov
Projektant: Bc. Tomáš Nosek, Palackého 189, Nechanice, 503 15

Účastník: Kerson spol. s r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**590 395,76**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				590 395,76	
	D	1	Zemní práce				118 589,47	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	7,000	106,20	743,40	
	PP		Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně					
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	4,000	72,36	289,44	
	PP		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých					
3	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	227,960	27,18	6 195,95	
	PP		Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně					
	VV		227,96		227,960			
	VV		Součet		227,960			
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	91,176	153,00	13 949,93	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně					
	VV		227,94*0,4		91,176			
	VV		Součet		91,176			
5	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	1,056	824,40	870,57	
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně					
	VV		4,4*0,3*0,8		1,056			
	VV		Součet		1,056			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	72,232	250,40	18 086,89	
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		91,176+1,056-20		72,232			
	VV		Součet		72,232			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	130,018	370,60	48 184,67	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04					
	VV		72,232*1,8		130,018			
	VV		Součet		130,018			
8	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	20,000	81,99	1 639,80	
	PP		Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně					
	VV		50*2*0,2		20,000			
	VV		Součet		20,000			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	72,232	20,52	1 482,20	
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
	VV		72,232		72,232			
	VV		Součet		72,232			
10	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	227,960	56,88	12 966,36	
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně					
11	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	227,960	6,54	1 490,86	
	PP		Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
	VV		227,96		227,960			
	VV		Součet		227,960			
12	*M*	*00572100*	*osivo jetelotráva intenzivní víceletá*	*kg*	*11,398*	*101,70*	*1 159,18*	
	PP		osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
	VV		227,96/20		11,398			
	VV		Součet		11,398			
13	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	227,960	50,58	11 530,22	
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně					
	VV		227,96		227,960			
	VV		Součet		227,960			
	D	2	Zakládání				49 685,79	
14	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	23,400	1 470,00	34 398,00	
	PP		Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
15	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	83,200	39,10	3 253,12	
	PP		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2					
16	*M*	*69311080*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2*	*m2*	*99,840*	*20,80*	*2 076,67*	
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2					
17	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	26,000	383,00	9 958,00	
	PP		Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				20 627,20	
18	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	4,400	1 100,00	4 840,00	
	PP		Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m					
19	*M*	*59228415*	*palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1200mm přírodní*	*kus*	*26,400*	*598,00*	*15 787,20*	
	PP		palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1200mm přírodní					
	VV		4,4*6		26,400			
	VV		Součet		26,400			
	D	5	Komunikace pozemní				343 598,10	
20	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	5,200	101,70	528,84	
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm					
21	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	204,500	153,90	31 472,55	
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm					
	VV		172,5+32		204,500			
	VV		Součet		204,500			
22	K	564750114	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	222,760	244,80	54 531,65	
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 180 mm					
	VV		15,6*12,1		188,760			
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		222,760			
23	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	5,200	270,00	1 404,00	
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm					
24	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	222,760	242,10	53 930,20	
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm					
25	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,500	472,00	5 428,00	
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2					
	VV		7		7,000			
	VV		4,5		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		11,500			
26	K	596212232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 100 do 300 m2	m2	211,500	447,00	94 540,50	
	PP		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 100 do 300 m2					
	VV		11,5*15		172,500			
	VV		32		32,000			
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		211,500			
27	*M*	*59245013*	*dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*210,635*	*466,20*	*98 198,04*	
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní					
	VV		204,5*1,03		210,635			
	VV		Součet		210,635			
28	*M*	*59245222*	*dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 60mm barevná*	*m2*	*4,635*	*769,00*	*3 564,32*	
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 60mm barevná					
	VV		4,5*1,03		4,635			
	VV		Součet		4,635			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 283,19	
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	37,300	412,00	15 367,60	
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	VV		31,3+6		37,300			
	VV		Součet		37,300			
30	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*m*	*32,239*	*249,00*	*8 027,51*	
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		31,3*1,03		32,239			
	VV		Součet		32,239			
31	*M*	*59217029*	*obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*4,000*	*197,00*	*788,00*	
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
32	*M*	*59217030*	*obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm*	*m*	*2,000*	*548,00*	*1 096,00*	
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,000	352,00	3 168,00	
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
34	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*10,000*	*206,00*	*2 060,00*	
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,929	4 420,00	4 106,18	
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		37,3*0,15*0,15		0,839			
	VV		9*0,1*0,1		0,090			
	VV		Součet		0,929			
36	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	7,000	95,70	669,90	
	PP		Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého					
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				1 563,33	
37	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	0,820	584,40	479,21	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m					
38	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,820	252,00	206,64	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,100	12,42	50,92	
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		0,82*5		4,100			
	VV		Součet		4,100			
40	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,820	1 008,00	826,56	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01					
	D	998	Přesun hmot				21 048,68	
41	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	78,834	267,00	21 048,68	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba hasičské zbrojnice pro obec Stračov na p.p.č. 79-2 v k.ú. Stračov-výkaz výměr
Objekt:
6 - Vedlejší rozpočtové n...
Soupis:
VRN 01 - Zařízení staveniště

KSO:	801	CC-CZ:	1
Místo:	Stračov čp.2, st.p.č.79/2, kú Stračov	Datum:	29. 6. 2026
CZ-CPV:	45000000-7	CZ-CPA:	41

Zadavatel:
Obec Stračov, Stračov 2, 503 14 Stračov — IČ: 00269638, DIČ: CZ00269638

Účastník:
Kerson spol. s r.o. — IČ: 45536040, DIČ: CZ45536040

Projektant:
Bc. Tomáš Nosek, Palackého 189, Nechanice, 503 15 — IČ: 08127247, DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **143 700,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	143 700,00	21,00%	30 177,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **173 877,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Novostavba hasičské zbrojnice pro obec Stračov na p.p.č. 79-2 v k.ú. Stračov-výkaz výměr
Objekt:
6 - Vedlejší rozpočtové n...
Soupis:
VRN 01 - Zařízení staveniště

Místo:	Stračov čp.2, st.p.č.79/2, kú Stračov	Datum:	29. 6. 2026
Zadavatel:	Obec Stračov, Stračov 2, 503 14 Stračov	Projektant:	Bc. Tomáš Nosek, Palackého 189, Nechanice, 503 15
Účastník:	Kerson spol. s r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**143 700,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				143 700,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				138 700,00	
1	K	034103000	Dočasné oplocení staveniště včetně osazení, přemístění a údržby	m	95,000	180,00	17 100,00	
	PP		Dočasné oplocení staveniště včetně osazení, přemístění a údržby					
	P		*Poznámka k položce:* *Dle situace zařízení staveniště*					
2	K	032103000.1	Staveništní buňka kancelář/šatna – pronájem	kus.měsíc	16,000	800,00	12 800,00	
	PP		Staveništní buňka kancelář/šatna – pronájem					
	P		*Poznámka k položce:* *1 ks po dobu 16 měsíců*					
3	K	032103000.2	Staveništní buňka sklad – pronájem	kus.měsíc	16,000	500,00	8 000,00	
	PP		Staveništní buňka sklad – pronájem					
	P		*Poznámka k položce:* *1 ks po dobu 16 měsíců*					
4	K	032103000.3	Chemické WC – pronájem a servis	kus.měsíc	16,000	500,00	8 000,00	
	PP		Chemické WC – pronájem a servis					
	P		*Poznámka k položce:* *1 ks po dobu 16 měsíců*					
5	K	034002000	Přenosné hasicí přístroje pro zařízení staveniště a vybraná pracoviště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Přenosné hasicí přístroje pro zařízení staveniště a vybraná pracoviště					
	P		*Poznámka k položce:* *Rozmístění v zařízení staveniště a na pracovištích s rizikem vznícení*					
6	K	005121900	Údržba, doplňování a provoz zařízení staveniště	měsíc	16,000	500,00	8 000,00	
	PP		Údržba, doplňování a provoz zařízení staveniště					
	P		*Poznámka k položce:* *Délka trvání stavby 16 měsíců*					
7	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště dle vyhodnocení zhotovitele k zajištění zhotovitelem navržených technologických postupů, BOZP a PO na staveništi (vybavení prostředky první pomoci, prostředky požární ochrany, ohrazení výkopů, přechodové lávky přes výkopy) dále	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Ostatní vybavení staveniště dle vyhodnocení zhotovitele k zajištění zhotovitelem navržených technologických postupů, BOZP a PO na staveništi (vybavení prostředky první pomoci, prostředky požární ochrany, ohrazení výkopů, přechodové lávky přes výkopy) dále dle vyhodnocení rizik zhotovitele.					
8	K	032903000	Lékárničky a vybavení pro první pomoc	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Lékárničky a vybavení pro první pomoc					
9	K	033103000.E1	Připojení elektrické energe zařízení staveniště (buňkoviště) - zřízení krátkodobého oběrného místa pro staveniště -, zřízení elektroměrového rozvěděče, připojení stavebních buněk kabelovou přípojkou v ochranné trubce DN do 75 mm, vyvěšenou	m	40,000	400,00	16 000,00	
	PP		Připojení elektrické energe zařízení staveniště (buňkoviště) - zřízení krátkodobého oběrného místa pro staveniště -, zřízení elektroměrového rozvěděče, připojení stavebních buněk kabelovou přípojkou v ochranné trubce DN do 75 mm, vyvěšenou					
10	K	033103000.E2	Připojení elektrické energie -z elektroměrového rozvaděče do podružných rozvaděčů v 1. a 2.NP budovaného objetku. Kabelové vedení v délce 30 m v ochranné trubce..	ks	2,000	8 000,00	16 000,00	
	PP		Připojení elektrické energie -z elektroměrového rozvaděče do podružných rozvaděčů v 1. a 2.NP budovaného objetku. Kabelové vedení v délce 30 m v ochranné trubce..					
11	K	033103000.V1	Připojení /zajištění vody pro staveniště - staveništní přípojka vody - bude využito projektované vodovodní přípojky.	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Připojení /zajištění vody pro staveniště - staveništní přípojka vody - bude využito projektované vodovodní přípojky.					
12	K	034203000	Opatření na ochranu stromů na staveništi obedněním výšky 2 m.	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	
	PP		Opatření na ochranu stromů na staveništi obedněním výšky 2 m.					
13	K	034303000.DIO1	Dopravní značení na staveništi - dopravní značení na komunikaci III/32346 - po dobu výstavby. Zřízeno bude na základě povolení k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích.Projednání DIO přechodné úpravy - obsaženo v ceně	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Dopravní značení na staveništi - dopravní značení na komunikaci III/32346 - po dobu výstavby. Zřízeno bude na základě povolení k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích.Projednání DIO přechodné úpravy - obsaženo v ceně					
19	K	034303000.DIO2	Dopravní značení na staveništi - dopravní značení na komunikaci III/32346 - po dobu výstavby vodovodní přípojky. Zřízeno bude na základě povolení k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích.Projednání DIO přechodné úpravy - obsaženo v ceně	ks	1,000	5 400,00	5 400,00	
	PP		Dopravní značení na staveništi - dopravní značení na komunikaci III/32346 - po dobu výstavby vodovodní přípojky. Zřízeno bude na základě povolení k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích.Projednání DIO přechodné úpravy - obsaženo v ceně					
14	K	034403000	Osvětlení staveniště - zhotovitel zajistí osvětlení komunikačního prostoru (schodiště na každém podlaží) v rekonstruovaném objektu.	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Osvětlení staveniště - zhotovitel zajistí osvětlení komunikačního prostoru (schodiště na každém podlaží) v rekonstruovaném objektu.					
15	K	034503000.I1	Informační tabule na staveništi. U každého vstupu na staveniště bude informační tabule k zajištění BOZP na staveništ. Tabule bude rozměru min. 0,8 x 1,2 m, bude zhotovena dle návrhu plánu BOZP nebo po konzultaci s koordinátorem BOZP.	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	
	PP		Informační tabule na staveništi. U každého vstupu na staveniště bude informační tabule k zajištění BOZP na staveništ. Tabule bude rozměru min. 0,8 x 1,2 m, bude zhotovena dle návrhu plánu BOZP nebo po konzultaci s koordinátorem BOZP.					
16	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					
17	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště, oprava stávající komunikace, pokud bude poškozena výstavbou, vyklizení staveniště od stavebni sutě a příprava terénu pro čisté terénní úpravy.	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00	
	PP		Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště, oprava stávající komunikace, pokud bude poškozena výstavbou, vyklizení staveniště od stavební sutě a příprava terénu pro čisté terénní úpravy.					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				5 000,00	
18	K	044003000	Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště - výchozí revize, periodické revize staveništních elektrických rozvodů.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště - výchozí revize, periodické revize staveništních elektrických rozvodů.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba hasičské zbrojnice pro obec Stračov na p.p.č. 79-2 v k.ú. Stračov-výkaz výměr
Objekt:
6 - Vedlejší rozpočtové n...
Soupis:
VRN 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 31 81
Místo: Stračov čp.2, st.p.č.79/2, kú Stračov

CC-CZ:
Datum: 29. 6. 2026

Zadavatel:
Obec Stračov, Stračov 2, 503 14 Stračov
IČ: 00269638
DIČ: CZ00269638

Účastník:
Kerson spol. s r.o.
IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040

Projektant:
Bc. Tomáš Nosek, Palackého 189, Nechanice, 503 15
IČ: 08127247
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**105 000,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 000,00	21,00%	22 050,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**127 050,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Novostavba hasičské zbrojnice pro obec Stračov na p.p.č. 79-2 v k.ú. Stračov-výkaz výměr
Objekt:
6 - Vedlejší rozpočtové n...
Soupis:
VRN 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Stračov čp.2, st.p.č.79/2, kú Stračov	Datum:	29. 6. 2026
Zadavatel:	Obec Stračov, Stračov 2, 503 14 Stračov	Projektant:	Bc. Tomáš Nosek, Palackého 189, Nechanice, 503 15
Účastník:	Kerson spol. s r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**105 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				73 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				53 000,00	
1	K	011002000	Průzkumné práce- zajištění aktualizovaných stanovisek správců sítí, zajištění protokolárního vytyčení podzemních sítí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Průzkumné práce- zajištění aktualizovaných stanovisek správců sítí, zajištění protokolárního vytyčení podzemních sítí					
2	K	012002000.G1	Geodetické práce - protokolární vytyčení základových konstrukcí, základových pasů ze ztraceného bednění, podkladní betonové desky, všech nosných stěn stavby.	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Geodetické práce - protokolární vytyčení základových konstrukcí, základových pasů ze ztraceného bednění, podkladní betonové desky, všech nosných stěn stavby.					
3	K	012002000.G3	Geodetické práce - protokolární vytyčení vytyčení všech zpevněných ploch, vč. případného dopočítání výšek dle podélného a příčných řezů.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Geodetické práce - protokolární vytyčení vytyčení všech zpevněných ploch, vč. případného dopočítání výšek dle podélného a příčných řezů.					
4	K	012002000.G4	Geodetické práce - protokolární geodetické zaměření všech nadzemních, podzemních objektů a zpevněných ploch. Geodetická mapa areálu - skutečné provedení souboru staveb.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Geodetické práce - protokolární geodetické zaměření všech nadzemních, podzemních objektů a zpevněných ploch. Geodetická mapa areálu - skutečné provedení souboru staveb.					
5	K	012002000.G5	Geometrický plán stavby pro zápis v KN, vč. schválení KÚ.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Geometrický plán stavby pro zápis v KN, vč. schválení KÚ.					
6	K	012002000.G6	Geometrický plán - protokol DTM	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Geometrický plán - protokol DTM					
7	K	013002000.VD1	Provedení výtažných a přídržných zkoušek. Posouzení a statický výpočet kotvení ETICS.	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Provedení výtažných a přídržných zkoušek. Posouzení a statický výpočet kotvení ETICS.					
8	K	013002000.VD6	Světelně technický výpočet vybraných svítidel	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Světelně technický výpočet vybraných svítidel					
9	K	013002000.VD7	Provedení dokumentace skutečného provedení stavby s vyznačením všech změn. V souladu s podmínkami SOD.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Provedení dokumentace skutečného provedení stavby s vyznačením všech změn. V souladu s podmínkami SOD.					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				20 000,00	
10	K	043002000.1	Revize, zkoušky, ostatní měření a plnění ostatních požadavků na předmět díla uvedených ve SOD, neobsažených v jiných položkách rozpočtu.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Revize, zkoušky, ostatní měření a plnění ostatních požadavků na předmět díla uvedených ve SOD, neobsažených v jiných položkách rozpočtu.					
20	K	043002000.2	Provedení hutnících zkoušek na zásypech základových konstrukcí. Požadovaná únosnost navržena v PD.	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Provedení hutnících zkoušek na zásypech základových konstrukcí. Požadovaná únosnost navržena v PD.					
21	K	043002000.3	Krácený rozbor vody dle požadavku KHS	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Krácený rozbor vody dle požadavku KHS					
15	K	049002000.1	Ostatní inženýrská činnost - zpracování dokladové části stavby, příprava podkladů a účast při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Ostatní inženýrská činnost - zpracování dokladové části stavby, příprava podkladů a účast při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.					
	D	VRN5	Finanční náklady				32 000,00	
17	K	051002000	Pojištění díla a odpovědnosti zhotovitele dle SOD a ZD - pojištění díla min. do výše nabídkové ceny	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Pojištění díla a odpovědnosti zhotovitele dle SOD a ZD - pojištění díla min. do výše nabídkové ceny					
	P		*Poznámka k položce:* *Pojištění musí být sjednáno a udržováno po dobu provádění díla v souladu se smlouvou o dílo. Zhotovitel předloží objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát v termínech stanovených smlouvou. Náklady na pojištění musí být zahrnuty v nabídkové ceně; samostatná položka slouží k transparentnímu ocenění tohoto smluvního požadavku.*					
18	K	056002000.BZ1	Bankovní záruka - Finanční náklady na zajištění bankovní záruky za řádné rovedení díla dle SOD.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Bankovní záruka - Finanční náklady na zajištění bankovní záruky za řádné rovedení díla dle SOD.					
	P		*Poznámka k položce:* *Náklady zhotovitele na zajištění, vystavení a udržování finanční záruky za řádné provedení Díla ve výši 5 % z ceny Díla bez DPH, a to formou bankovní záruky, pojištění záruky nebo složením peněžních prostředků na účet Objednatele, pokud zadávací dokumentace nestanoví výslovně jinou rovnocennou formu. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být neodvolatelné, bezpodmínečné a splatné na první písemnou výzvu Objednatele. Jistota bude platná nebo složená nejméně do protokolárního předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků bránících užívání, do předání všech požadovaných dokladů a do odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, minimálně však 60 dnů po sjednaném termínu dokončení Díla.*					
19	K	056002000.BZ2	Bankovní záruka - Finanční náklady na zajištění bankovní záruky za jakost díla po dobu záruční lhůty	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Bankovní záruka - Finanční náklady na zajištění bankovní záruky za jakost díla po dobu záruční lhůty					
	P		*Poznámka k položce:* *Náklady zhotovitele na zajištění, vystavení a udržování finanční záruky za za vady Díla v záruční době ve výši 3 % z ceny Díla bez DPH, a to formou bankovní záruky, pojištění záruky nebo složením peněžních prostředků na účet Objednatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být neodvolatelné, bezpodmínečné a splatné na první písemnou výzvu Objednatele. Jistota bude platná nebo složená po dobu nejméně 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí Díla a dále nejméně 30 dnů po uplynutí záruční doby.*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba hasičské zbrojnice pro obec Stračov na p.p.č. 79-2 v k.ú. Stračov-výkaz výměr
Objekt:
7 - Demolice

KSO:
Místo: Stračov čp.2, st.p.č.79/2, kú Stračov

CC-CZ:
Datum: 29. 6. 2026

Zadavatel:
Obec Stračov, Stračov 2, 503 14 Stračov
IČ: 00269638
DIČ: CZ00269638

Účastník:
Kerson spol. s r.o.
IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040

Projektant:
Bc. Tomáš Nosek, Palackého 189, Nechanice, 503 15
IČ: 08127247
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**794 785,43**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	794 785,43	21,00%	166 904,94
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**961 690,37**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Novostavba hasičské zbrojnice pro obec Stračov na p.p.č. 79-2 v k.ú. Stračov-výkaz výměr
Objekt:
7 - Demolice

Místo: Stračov čp.2, st.p.č.79/2, kú Stračov
Datum: 29. 6. 2026

Zadavatel: Obec Stračov, Stračov 2, 503 14 Stračov
Projektant: Bc. Tomáš Nosek, Palackého 189, Nechanice, 503 15

Účastník: Kerson spol. s r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**794 785,43**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				770 075,73	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				50 381,91	
1	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	27,000	1 776,50	47 965,50	
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
2	K	311238937.WNR	Založení zdiva z broušených cihel POROTHERM na zakládací maltu tloušťky 300 mm	m	9,100	265,54	2 416,41	
	PP		Založení zdiva z broušených cihel POROTHERM na zakládací maltu tloušťky 300 mm					
	VV		9,1		9,100			
	VV		Součet		9,100			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				21 027,06	
3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	27,000	402,78	10 875,06	
	PP		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
4	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	27,000	376,00	10 152,00	
	PP		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				206 969,67	
5	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	50,000	90,90	4 545,00	
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m					
6	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	700,000	0,90	630,00	
	PP		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití					
	VV		50*14		700,000			
	VV		Součet		700,000			
7	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	50,000	55,10	2 755,00	
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m					
8	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	50,000	5,54	277,00	
	PP		Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
9	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	700,000	0,11	77,00	
	PP		Příplatek k ochranné síti za každý den použití					
10	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	50,000	3,72	186,00	
	PP		Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
11	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	22,750	109,00	2 479,75	
	PP		Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %					
	VV		9,1*2,5		22,750			
	VV		Součet		22,750			
12	K	981013312	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 10 do 15 % těžkou mechanizací	m3	1 616,505	90,09	145 630,94	
	PP		Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 10 do 15 % těžkou mechanizací					
	VV		21,34*10,1*2,5		538,835			
	VV		21,34*10,1*5		1 077,670			
	VV		Součet		1 616,505			
13	K	981013312r	Demolice budov-příplatek za ruční dobourání	m3	66,000	392,00	25 872,00	
	PP		Demolice budov-příplatek za ruční dobourání					
	VV		10*2,5*0,4*2,2		22,000			
	VV		10*5*0,4*2,2		44,000			
	VV		Součet		66,000			
14	K	981013312rr	Demolice budov-příplatek za ruční demontáž střešních tašek k dalšímu použití	m2	280,194	87,50	24 516,98	
	PP		Demolice budov-příplatek za ruční demontáž střešních tašek k dalšímu použití					
	VV		21,34*10,1*1,3		280,194			
	VV		Součet		280,194			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				487 902,67	
15	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	421,969	487,00	205 498,90	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m					
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	421,969	252,00	106 336,19	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 109,845	12,42	26 204,27	
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		421,969*5		2 109,845			
	VV		Součet		2 109,845			
18	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	25,608	1 116,00	28 578,53	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01					
	VV		21,34*10*0,15*800/1000		25,608			
	VV		Součet		25,608			
19	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	140,844	271,70	38 267,31	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01					
	VV		21,34*10*0,3*2,2		140,844			
	VV		Součet		140,844			
20	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	255,517	324,90	83 017,47	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02					
	VV		421,969-25,608-140,844		255,517			
	VV		Součet		255,517			
	D	998	Přesun hmot				3 794,42	
21	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	8,546	444,00	3 794,42	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 709,70	
	D	765	Krytina skládaná				16 170,00	
22	K	765113511r	Doplnění okraje střechy stávajících budov u bourané části včetně oplechování	m	9,800	1 650,00	16 170,00	
	PP		Doplnění okraje střechy stávajících budov u bourané části včetně oplechování					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 539,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	27,000	24,10	650,70	
	PP		Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
24	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	27,000	107,00	2 889,00	
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m					
	D	M	Práce a dodávky M				5 000,00	
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				5 000,00	
25	K	228040321r	Odpojení přípojky elektro	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Odpojení přípojky elektro					

SEZNAM FIGUR

Kód: P2
Stavba: **Novostavba hasičské zbrojnice pro obec Stračov na p.p.č. 79-2 v k.ú. Stračov-výkaz výměr**

Datum: 29. 6. 2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
6/ VRN 01	**Zařízení staveniště**		
VV0001	**Výkaz (2)**		**147,945**
	147,945		147,945
	Součet		147,945
VV0002	**Výkaz (3)**		**49,346**
	49,346		49,346
	Součet		49,346

Čestné prohlášení dodavatele

Já níže podepsaný statutární orgán dodavatele KERSON spol. s r.o., se sídlem č.p. 80, 517 93 Dobré, IČ: 45536040

„Novostavba hasičárny pro obec Stračov na p.p.č. 79/2 v k.ú. Stračov“

čestně prohlašuji, že:

- dodavatel (jako budoucí zhotovitel) KERSON spol. s r.o., se sídlem č.p. 80, 517 93 Dobré, IČ: 45536040, má k dnešnímu dni zažádáno o bankovní záruku v souladu s čl. 10.06.smlouvy o dílo.
- dodavatel si je vědom, že v případě pozdního předložení bankovní záruky zadavatel OBEC STRAČOV, Stračov 2, 50314 Stračov, IČ: 00269638, (jako budoucí objednatel) má právo postupovat dle čl. 10.08. smlouvy o dílo

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Dobré 13.srpen 2026

Jan Rozínek

Digitálně podepsal Jan Rozínek
Datum: 2026.08.13 13:45:05 +02'00'

Jan Rozínek
Jednatel

Pojistná smlouva
č. 8059723828

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458
PSČ 532 18
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567
(dále jen pojistitel)
tel.: 800 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: Ing. Přemysl Kunt, account manager

a

KERSON spol. s r.o.
se sídlem / místem podnikání Dobré, č. p. 80
PSČ 517 93

IČO: 45536040
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1585
(dále jen pojistník)

pojistníka zastupuje:Ing. Jiří Rozínek, jednatel společnosti

uzavírají
tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník").

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.
2. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
   a) v jakémkoliv pojištění majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či jiného majetku, na něž se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištění,
   b) ve všech ostatních pojištěních:

   KERSON spol. s r.o.
   č. p. 80
   51793, Dobré
   IČO: 45536040

   Pokud jsou některá pojištění sjednána ve prospěch dalších pojištěných, jsou tito uvedeni u konkrétního předmětu pojištění.
3. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
   a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
   b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené občanským zákoníkem.
4. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou s následující pojistnou dobou:

   Počátek pojištění: **06.08.2015 00:00** hodin
   Konec pojištění: Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Článek II.
Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah

1. Pojištění odpovědnosti za újmu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištění řídí také Doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen „DPP PZK 2014") a Doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014 (dále jen "DPP PZN 2014"), které tvoří také přílohu této pojistné smlouvy.
Pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistitel a pojistník výslovně sjednávají následující výkladová pravidla pro aplikaci DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014:

- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „věc", „pojištěná věc", „předmět pojištění" nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy věc, na které vznikla újma, za kterou pojištěný poškozenému odpovídá.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením", „odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením", „pojistná událost spočívající v odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením" nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistná událost spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou poškozenému na věci jejím odcizením krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „místo pojištění" nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy místo, kde jsou užívané nebo převzaté věci uloženy (skladovány).
- Všechna ustanovení DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014 budou pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy vykládána přiměřeně k tomu, že pojištění sjednané tímto odstavcem pojistné smlouvy je pojištěním odpovědnosti za újmu.

Odchylně od článku IV odst. 3. VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu, za níž pojištěný odpovídá osobě, která je v relevantním vztahu k pojištěnému.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši 20 000 000 Kč je horní hranicí pojistného plnění pojistitele **ze všech jednotlivých pojištění odpovědnosti za újmu sjednaných touto pojistnou smlouvou podle VPP ODP 2014** za jednu pojistnou událost.

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
20 000 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku

V souladu s čl. II odst. 2. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za:

a) majetkovou újmu způsobenou jinému na věci nebo na zvířeti nebo
b) újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením nebo nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení
c) následnou finanční újmu

způsobenou vadou výrobku.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
5 000 000 Kč	Česká republika	5 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za čistou finanční újmu

V souladu s čl. II odst. 3. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za čistou finanční újmu, kromě schodku na svěřených finančních hodnotách, újmy vzniklé v příčinné souvislosti s obchodováním s cennými papíry nebo újmy vzniklé v příčinné souvislosti s rozhodnutím orgánu obchodní korporace.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
500 000 Kč	Česká republika	5 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu na věci v užívání a na věci převzaté, která je předmětem závazku pojištěného

V souladu s čl. II odst. 2. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu. Toto pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu na věcech v užívání - motorových vozidlech, letadlech, plavidlech.

V souladu s čl. II odst. 2. písm. c) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal a které mají být předmětem jeho závazku.

V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu dle čl. II odst. 2. písm. b) a c) VPP ODP 2014 a spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou poškozenému na věci jejím odcizením, nebo odcizením součásti věci, krádeží nebo loupežným přepadením nebo úmyslným poškozením jinou osobou, poskytne pojistitel pojistné plnění podle rozsahu pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny v DPP PZK 2014 nebo v DPP PZN 2014, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení uzamčeného místa pojištění, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
100 000 Kč	Česká republika	1 000 Kč

Článek III.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit pojistiteli na tel.: **800 100 777** nebo na **http://www.csobpoj.cz** nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor klientského centra
Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice

PROFIRISK s.r.o.
Krunertova 425
500 04 Hradec Králové
TEL.: 605 443 737

Článek IV.
Pojistné

Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným běžným.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

	Pojištění	Pojistné	Roční pojistné
1.	Pojištění odpovědnosti za újmu	57 569 Kč	57 569 Kč
	Součet	**57 569 Kč**	**57 569 Kč**

Pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období, které je u takového pojištění rovno pojistné době

Roční pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku

Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou **se do 06.08.2016** 00:00 hodin **řídí následujícím splátkovým kalendářem:**

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
05.09.2015	14 392 Kč
06.11.2015	14 392 Kč
06.02.2016	14 392 Kč
06.05.2016	14 392 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB,
číslo **180135112/0300** u Československé obchodní banky, a. s.,
konstantní symbol **3558**,
variabilní symbol **8059723828**.
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.
Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojistitele.

V dalších pojistných obdobích je splatnost pojistného vždy v následujících dnech a měsících splatnosti (dd.mm.): **06.08., 06.11., 06.02., 06.05.**

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Ing. Přemysl Kunt

1. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli následující souhlasy:

   a) *V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů, respektive souhlas s využíváním rodného čísla.*
   b) *V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas se zpracováním citlivých údajů za účelem provozování pojišťovací činnosti, činností souvisejících s pojišťovací činností, zajišťovací činnosti.*
   c) *V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, souhlas k využití podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení.*
   d) *V souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění určeným subjektům.*

   Pojistník byl pojistitelem informován o účelu zpracování osobních údajů, výčtu zpracovávaných osobních údajů, identifikaci správce a období zpracování osobních údajů, k nimž jsou výše uvedené souhlasy uděleny. Tyto informace jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách pojistitele, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

   Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli v souladu s ustanovením § 441 a násl. občanského zákoníku, plnou moc k tomu, aby ho zastupoval, jeho jménem právně jednal a tam, kde mu obecně závazné právní předpisy takové právo poskytují, aby jeho jménem požadoval jakékoliv informace od orgánů veřejné moci (např. orgánů činných v trestním řízení, správních orgánů apod.) nebo od jakýchkoliv třetích fyzických či právnických osob (např. zdravotních pojišťoven) nebo aby jeho jménem u zmíněných orgánů a fyzických či právnických osob nahlížel do spisů těmito orgány či osobami vedenými a činil si z nich výpisy či opisy.

2. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami pojistitele, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále pojistník potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámil se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvlášť uvedenými v dokumentu „Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění", která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu § 1753 občanského zákoníku, a souhlasí s nimi. Pojistník také prohlašuje, že jeho odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé.

3. Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdivě stvrzuje, že má objektivně existující pojistný zájem na pojištěních sjednávaných touto pojistnou smlouvou, neboť je na jeho straně naplněna některá z níže uvedených skutečností jeho pojistný zájem dokládající:

   a) Majetek, jehož se má pojištění týkat, je

   - ve vlastnictví, spoluvlastnictví (včetně přídatného), společenství jmění či řádné, poctivé a pravé držbě pojistníka;
   - sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svědčí některé z věcných práv k cizím věcem (např. věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);
   - sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistník oprávněně vykonává jeho správu (např. jako správce či svěřenský správce apod.);
   - pojistníkem po právu užíván na základě smlouvy;
   - pojistníkem převzat za účelem splnění jeho závazku;
   - ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistníkovi;
   - ve vlastnictví či spoluvlastnictví právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
   - ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
   - určen k zajištění dluhu pojistníka nebo dluhu, jehož je pojistník věřitelem;
   - součástí majetkové podstaty (je-li pojistníkem insolvenční správce jednající na účet dlužníka) nebo
   - ve vlastnictví osob, které tento majetek od pojistníka pořídily.

   b) Finanční ztráty, jichž se má pojištění týkat, hrozí

   - pojistníkovi;
   - osobě blízké pojistníkovi;
   - právnické osobě, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
   - členům či společníkům pojistníka, členům jeho orgánů nebo tomu, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti.

c) **Sjednávané pojištění odpovědnosti**

- je pojištěním pojistníkovy odpovědnosti za újmu;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osob blízkých pojistníkovi;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osob, které mohou způsobit újmu pojistníkovi (např. pojištění odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou pojistníkovi, coby zaměstnavateli);
- je pojištěním odpovědnosti za újmu právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osoby, která se při plnění závazku pojistníka zavázala provést určitou činnost samostatně (např. tzv. subdodavatele pojistníka).

4. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věcí nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom místě pojištění pojistná událost na více pojištěných předmětech pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro pojištění, v němž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi.

5. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou součástí, pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická osoba), pak se všechna pojištění věcí či staveb (není-li stavba samostatnou věcí, ale jen součástí jiné věci) sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci či stavby, které jako majetek pojištěného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodné události součástí obchodního závodu pojištěného podnikatele ve smyslu ustanovení § 502 občanského zákoníku. Toto ustanovení se však nepoužije pro pojištění přepravovaných věcí sjednané dle VPP HA 2014.

6. Pojistná smlouva a jí sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.

7. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 6

8. Pojistník KERSON spol. s r.o. pověřuje společnost PROFIRISK s.r.o. TEL.: 605 443 737 vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn pouze prostřednictvím společnosti PROFIRISK s.r.o. - zplnomocněný makléř. Pouze společnost PROFIRISK s.r.o. je oprávněna přijímat smluvně závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí smluvních partnerů.

9. Přílohy:
   1) VPP OC 2014
   2) VPP ODP 2014
   3) DPP PZK 2014
   4) DPP PZN 2014

10. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající pojistitel.

(2)
KERSON SPOL. S R.O.
Dobré u Dobrušky
čp. 80 517 93
DIČ: CZ45536040
tel. 494 669 011 fax 494 669 012

V Dobrém dne 5.8.2015

.....
razítko a podpis pojistníka

45
ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
IČ: 45534306 DIČ: CZ699000761

V Pardubicích dne 5.8.2015

.....
razítko a podpis pojistitele

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **116589427-15481-190306120341**, skládající se z **6** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **LENKA ROZÍNKOVÁ**

Vystavil: **OBEC DOBRÉ**
Pracoviště: **OBEC DOBRÉ**
V Dobrém dne **06.03.2019**

116589427-15481-190306120341

Dodatek č. 1

(dále také jen „dodatek“)

k pojistné smlouvě č. 8059723828

(dále také jen „pojistná smlouva“)

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458
PSČ 532 18
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567
(dále jen pojistitel)
tel.: 800 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: Ing. Přemysl Kunt, account manager

a

KERSON spol. s r.o.
se sídlem / místem podnikání Dobré, č. p. 80
PSČ 517 93

IČO: 45536040
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1585
(dále jen „pojistník“)

pojistníka zastupuje: Ing. Jiří Rozínek, jednatel společnosti

se dohodly, že výše uvedená pojistná smlouva se mění a doplňuje takto:

Článek I.
Sjednání nových právních vztahů pojištění

Vedle pojištění již pojistnou smlouvou sjednaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku pojistitel a pojistník nově sjednávají, s počátkem pojištění ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku, následující pojištění detailně specifikovaná v dalších odstavcích tohoto článku dodatku.

1. Živelní pojištění

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Živelní pojištění VPP Z 2014 (dále jen "VPP Z 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění: **5. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: č. p. 80, Dobré, 517 93; Kvasinská 637, Solnice 51701	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
FLEXA	5 000 000 Kč		5 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	1 250 000 Kč	1R	5 000 Kč
Povodeň nebo záplava	1 250 000 Kč	1R	5 000 Kč
Vodovodní škoda	1 250 000 Kč	1R	1 000 Kč

předmět pojištění: **6. Soubor zásob s výjimkou věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: č. p. 80, Dobré, 517 93; Kvasinská 637, Solnice 51701	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
FLEXA	200 000 Kč		5 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	200 000 Kč		5 000 Kč
Povodeň nebo záplava	200 000 Kč		5 000 Kč
Vodovodní škoda	200 000 Kč		1 000 Kč

[1]*Zkratkou „1R" se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění prvního rizika a v tomto případě je horní hranice pojistného plnění stanovena limitem pojistného plnění; je-li pole výše uvedené tabulky ve sloupci „Způsob pojištění" prázdné, rozumí se tím pro účely této pojistné smlouvy, že pojištění není sjednáno ve výše uvedeném speciálním právním režimu a horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou.*

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **FLEXA** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí živelní pojištění sjednané pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění způsobené pojistným nebezpečím dle čl. II odst. 1. VPP Z 2014.

Pojmem **Doplňková živelní nebezpečí** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí živelní pojištění sjednané pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění způsobené pojistným nebezpečím dle čl. II odst. 2. VPP Z 2014.

2. Pojištění odcizení

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odcizení VPP K 2014 (dále jen "VPP K 2014"), které tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištění řídí také Doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen "DPP PZK 2014"), které jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Je-li touto pojistnou smlouvou v souladu s čl. II. odst. 2. VPP K 2014 pojištění sjednáno i pro případ pojistného nebezpečí vandalismus, je limit pojistného plnění ve výši 50 000 Kč horní hranicí pojistného plnění za pojistnou událost způsobenou poškozením nebo zničením předmětu pojištění nebo jeho části jakýmkoliv znečištěním, zabarvením, kresbami či nápisy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění: **5. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: č. p. 80, Dobré, 517 93; Kvasinská 637, Solnice 51701	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
Pojištění odcizení	300 000 Kč	1R	5 000 Kč
	Odchylně od kódu stupně zabezpečení Z2,Z7 čl. III DPP PZK 2014 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše 3 násobku limitu pojistného plnění stanoveného v DPP PZK 2014 pro výše uvedený kód stupně zabezpečení. Odchylně od DPP PZK 2014 čl. 5 odst. 12 se rozumí otvorovou výplní také prosklený otvor s plochou větší než 800 cm2 ve dveřích.		
Vandalismus	30 000 Kč	1R	10 %, min. 1 000 Kč

předmět pojištění: **6. Soubor zásob s výjimkou věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: č. p. 80, Dobré, 517 93; Kvasinská 637, Solnice 51701	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	**horní hranice pojistného plnění (Kč):**	**způsob pojištění:[1])**	**spoluúčast:**
Pojištění odcizení	100 000 Kč	1R	5 000 Kč
Vandalismus	20 000 Kč	1R	10 %, min. 1 000 Kč

[1])Zkratkou „1R" se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění prvního rizika a v tomto případě je horní hranice pojistného plnění stanovena limitem pojistného plnění; je-li pole výše uvedené tabulky ve sloupci „Způsob pojištění" prázdné, rozumí se tím pro účely této pojistné smlouvy, že pojištění není sjednáno ve výše uvedeném speciálním právním režimu a horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou.

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **Pojištění odcizení** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění sjednané pro případ vzniku škodné události působením pojistných nebezpečí dle čl. II odst. 1. VPP K 2014.

Článek II.
Speciální smluvní ujednání

Souhrnné roční limity pojistného plnění:

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **1 450 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti dle této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími **vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, lavina, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, tíha sněhu nebo námraza, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna**. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, lavina, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, tíha sněhu nebo námraza, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistnými nebezpečími vyjmenovanými tímto odstavcem sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **1 450 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti dle této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími **povodeň nebo záplava**. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny povodeň nebo záplava, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistným nebezpečím záplava, povodeň sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Článek III.
Změny ve výši pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou po nabytí účinnosti tohoto dodatku

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

	Pojištění	Změna ročního pojistného	Roční pojistné po změnách
1.	Živelní pojištění	6 630 Kč	6 630 Kč
2.	Pojištění odcizení	2 748 Kč	2 748 Kč
3.	Pojištění odpovědnosti za újmu	0 Kč	57 569 Kč
	Součet	**9 379 Kč**	**66 949 Kč**

Změna pojistného celkem **Od 15.09.2015** 00:00 hodin **do 06.08.2016** 00:00 hodin	8 360 Kč
Součet splátek pojistného z předešlého dodatku číslo 0 **Od 15.09.2015** 00:00 hodin **do 06.08.2016** 00:00 hodin	43 176 Kč
Součet	51 536 Kč

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištění znovu sjednává z důvodu změny pojištění, je to rozdíl mezi původní a novou výší pojistného (kladná nebo záporná částka) *nebo* pokud se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná částka) *nebo* pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění, je to výše pojistného za zrušené pojištění (záporná částka)

Změna ročního pojistného = změna pojistného vyjádření v ročním pojistném

Roční pojistné po změnách = pojistné za všechna platná pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné smlouvy vyjádřené v ročním pojistném

Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách provedených tímto dodatkem pojistné smlouvy **se do 06.08.2016** 00:00 hodin **řídí následujícím splátkovým kalendářem:**

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
15.09.2015	1 325 Kč
06.11.2015	16 737 Kč
06.02.2016	16 737 Kč
06.05.2016	16 737 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB,
číslo **180135112/0300** u Československé obchodní banky, a. s.,
konstantní symbol 3558,
variabilní symbol **8059723828**.
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy následovně:

a) první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího následujícího dne konce pojistného období všech pojištění sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období sjednává v délce rovné pojistné době;
b) druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou smlouvou.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem **15.09.2015**

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy, než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku, se tímto dodatkem nijak nemění.

Správce pojistné smlouvy: Ing. Přemysl Kunt

Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: 5

Přílohy:
1) VPP Z 2014
2) VPP K 2014

Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající pojistitel.

Smluvní strany tohoto dodatku po jeho důkladném přečtení výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jej uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

V Dobrém dne 14.9.2015

(2)
KERSON spol. s r. o.
Dobré u Dobrušky
čp. 80 517 93
DIČ: CZ45536040
tel. 494 669 011 fax 494 669 012

razítko a podpis pojistníka

V Pardubicích dne 14.9.2015

45
ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
IČ: 45534306 DIČ: CZ699000761

razítko a podpis pojistitele

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 165365601-15481-240606113303.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **165365601-15481-240606113303**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **5**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: OBEC DOBRÉ, IČ: 00274861

Pracoviště: OBEC DOBRÉ

Datum vyhotovení: **06.06.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LENKA ROZÍNKOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky .



165365601-15481-240606113303

Dodatek č. 2

(dále také jen „dodatek“)

k pojistné smlouvě č. 8059723828

(dále také jen „pojistná smlouva“)

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí
53002 Pardubice
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567
(dále jen pojistitel)
tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: Ing. Přemysl Kunt, account manager

a

KERSON spol. s r.o.
se sídlem / místem podnikání č. p. 80
51793 Dobré

IČO: 45536040
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 1585
(dále jen „pojistník“)

pojistníka zastupuje: Ing. Jiří Rozínek, jednatel společnosti

se dohodly, že výše uvedená pojistná smlouva se mění a doplňuje takto:

Článek I.
Změna již existujících právních vztahů pojištění sjednaných pojistnou smlouvou

1. **Pojištění odpovědnosti za újmu sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně:**

ZMĚNY

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že **ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku SE MĚNÍ obsah právního vztahu pojištění ve vztahu k následujícím dosavadním hodnotám pojistného zájmu (následujícím dosavadním předmětům pojištění)**. Pojistitel a pojistník výslovně a v zájmu předejití jakýmkoliv budoucím právním sporům o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádějí pro přehlednost níže vždy celý obsah právního vztahu pojištění vztahující se k jednotlivé hodnotě pojistného zájmu (k jednotlivému předmětu pojištění), a to i v těch jeho částech či dílčích parametrech, které tímto dodatkem změněny nebyly:

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Odchylně od článku IV odst. 3. VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu, za niž pojištěný odpovídá osobě, která je v relevantním vztahu k pojištěnému.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **30 000 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele **ze všech jednotlivých pojištění odpovědnosti za újmu sjednaných touto pojistnou smlouvou podle VPP ODP 2014** za jednu pojistnou událost.

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
30 000 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Výše příjmů z pojišťované činnosti, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činnosti: 90 000 000 Kč. Ve smyslu čl. III odst. 3. písm. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojistník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů, která činí 20 % a více. Nově dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 rok).

Článek II.
Speciální smluvní ujednání

Článek III.
Změny ve výši pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou po nabytí účinnosti tohoto dodatku

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

	Pojištění	Změna ročního pojistného	Roční pojistné po změnách
1.	Životní pojištění	0 Kč	6 630 Kč
2.	Pojištění odcizení	0 Kč	2 748 Kč
3.	Pojištění odpovědnosti za újmu	13 918 Kč	71 487 Kč
	Součet	**13 918 Kč**	**80 867 Kč**

Změna pojistného celkem **Od 15.07.2017** 00:00 hodin **do 06.08.2017** 00:00 hodin	832 Kč
Součet splátek pojistného z předešlého dodatku číslo 1 **Od 15.07.2017** 00:00 hodin **do 06.08.2017** 00:00 hodin	0 Kč
Součet	832 Kč

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištění znovu sjednává z důvodu změny pojištění, je to rozdíl mezi původní a novou výší pojistného (kladná nebo záporná částka) *nebo* pokud se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná částka) *nebo* pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění, je to výše pojistného za zrušené pojištění (záporná částka)

Změna ročního pojistného = změna pojistného vyjádření v ročním pojistném

Roční pojistné po změnách = pojistné za všechna platná pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné smlouvy vyjádřené v ročním pojistném

Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách provedených tímto dodatkem pojistné smlouvy **se do 06.08.2017** 00:00 hodin **řídí následujícím splátkovým kalendářem:**

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
15.07.2017	832 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB,
číslo **180135112/0300** u Československé obchodní banky, a. s.,
konstantní symbol 3558,
variabilní symbol **8059723828**.
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy následovně:

a) první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího následujícího dne konce pojistného období všech pojištění sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období sjednává v délce rovné pojistné době;
b) druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou smlouvou.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem **15.07.2017**

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy, než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku, se tímto dodatkem nijak nemění.

Správce pojistné smlouvy: Ing. Přemysl Kunt

Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: 4

Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající pojistitel.

Číslo pojistné smlouvy: 8059723828 dodatek 2

Smluvní strany tohoto dodatku po jeho důkladném přečtení výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jej uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Dobré čp. 80
517 93 Dobré
DIČ: CZ45536040
www.kerson.cz

V Dobrém dne 7.7.2017

razítko a podpis pojistníka

V Pardubicích dne 7.7.2017

razítko a podpis pojistitele

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **116589710-15481-190306120958**, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **LENKA ROZÍNKOVÁ**

Vystavil: **OBEC DOBRÉ**
Pracoviště: **OBEC DOBRÉ**
V Dobrém dne **06.03.2019**



Dodatek č. 3

(dále také jen „dodatek“)

k pojistné smlouvě č. 8059723828

(dále také jen „pojistná smlouva“)

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí
53002 Pardubice
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567
(dále jen pojistitel)
tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: Ing. Přemysl Kunt, account manager

a

KERSON spol. s r.o.
se sídlem / místem podnikání č. p. 80
51793 Dobré

IČO: 45536040
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 1585
(dále jen „pojistník“)

pojistníka zastupuje: Ing. Jiří Rozínek, jednatel společnosti

se dohodly, že výše uvedená pojistná smlouva se mění a doplňuje takto:

Článek I.

Změna již existujících právních vztahů pojištění sjednaných pojistnou smlouvou

1. Pojištění odpovědnosti za újmu sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně:

ZMĚNY

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že **ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku SE MĚNÍ obsah právního vztahu pojištění ve vztahu k následujícím dosavadním hodnotám pojistného zájmu (následujícím dosavadním předmětům pojištění)**. Pojistitel a pojistník výslovně a v zájmu předejití jakýmkoliv budoucím právním sporům o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádějí pro přehlednost níže vždy celý obsah právního vztahu pojištění vztahující se k jednotlivé hodnotě pojistného zájmu (k jednotlivému předmětu pojištění), a to i v těch jeho částech či dílčích parametrech, které tímto dodatkem změněny nebyly:

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Odchylně od článku IV odst. 3. VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu, za niž pojištěný odpovídá osobě, která je v relevantním vztahu k pojištěnému.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **40 000 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele **ze všech jednotlivých pojištění odpovědnosti za újmu sjednaných touto pojistnou smlouvou podle VPP ODP 2014** za jednu pojistnou událost.

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
40 000 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Výše příjmů z pojišťované činnosti, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činnosti: 90 000 000 Kč. Ve smyslu čl. III odst. 3. písm. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojistník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů, která činí 20 % a více. Nově dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 rok).

Článek II.

Změny ve výši pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou po nabytí účinnosti tohoto dodatku

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

	Pojištění	Změna ročního pojistného	Roční pojistné po změnách
1.	Živelní pojištění	0 Kč	6 630 Kč
2.	Pojištění odcizení	0 Kč	2 748 Kč
3.	Pojištění odpovědnosti za újmu	12 558 Kč	84 046 Kč
	Součet	**12 558 Kč**	**93 426 Kč**

Změna pojistného celkem **Od 26.11.2021** 00:00 hodin **do 06.08.2022** 00:00 hodin	8 737 Kč
Součet splátek pojistného z předešlého dodatku číslo 2 **Od 26.11.2021** 00:00 hodin **do 06.08.2022** 00:00 hodin	40 432 Kč
Součet	49 169 Kč

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištění znovu sjednává z důvodu změny pojištění, je to rozdíl mezi původní a novou výší pojistného (kladná nebo záporná částka) *nebo* pokud se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná částka) *nebo* pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění, je to výše pojistného za zrušené pojištění (záporná částka)

Změna ročního pojistného = změna pojistného vyjádření v ročním pojistném

Roční pojistné po změnách = pojistné za všechna platná pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné smlouvy vyjádřené v ročním pojistném

Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách provedených tímto dodatkem pojistné smlouvy **se do 06.08.2022** 00:00 hodin **řídí následujícím splátkovým kalendářem:**

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
26.11.2021	2 457 Kč
06.02.2022	23 356 Kč
06.05.2022	23 356 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB,
číslo **180135112/0300** u Československé obchodní banky, a. s.,
konstantní symbol 3558,
variabilní symbol **8059723828**.
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy následovně:

a) první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího následujícího dne konce pojistného období všech pojištění sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období sjednává v délce rovné pojistné době;
b) druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou smlouvou.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem **26.11.2021**

2. Prohlášení pojistníka

2.1. **Prohlášení pojistníka, je-li pojistník fyzickou osobou:** Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

a) jsem byl před uzavřením pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "GDPR"), pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jeho jednotlivých ustanovení) seznámen s Informacemi o zpracování osobních údajů (tzv. Informačním memorandem);
b) seznámení s Informačním memorandem za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu (přičemž adresátem uvedených informací může být pojišťovací makléř, coby pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistníka);
c) po seznámení se s Informačním memorandem a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s Informačním memorandem a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k Informačnímu memorandu;
d) beru na vědomí a jsem srozuměn s informací pojistitele o tom, že Informační memorandum je a bude zájemci o pojištění resp. pojistníkovi a jinému účastníku pojištění k dispozici na internetových (webových) stránkách pojistitele na adrese www.csobpoj.cz nebo na vyžádání pojistníka u té konkrétní fyzické osoby, která jménem pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, anebo na kterémkoliv obchodním místě pojistitele.

2.2. Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

a) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením § 2774 občanského zákoníku, pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jejich jednotlivých ustanovení) seznámen s Infolistem produktu, s Informačním dokumentem o pojistném produktu, s rozsahem pojištění a s všeobecnými pojistnými podmínkami (dále také jen "pojistné podmínky"), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy;
b) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy podrobně seznámen se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvlášť uvedenými v dokumentu „Infolist produktu", která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu ustanovení § 1753 občanského zákoníku, a souhlasím s nimi. Dále prohlašuji, že mé odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé a úplné;
c) seznámení s Informačním dokumentem o pojistném produktu a s pojistnými podmínkami za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu (přičemž adresátem uvedených informací může být pojišťovací makléř, coby pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistníka);
d) po seznámení se s obsahem všech předsmluvních a smluvních dokumentů a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s obsahem a významem těchto dokumentů a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k těmto dokumentům;
e) před uzavřením pojistné smlouvy mi byly v listinné podobě poskytnuty Informační dokument o pojistném produktu a pojistné podmínky;
f) jsem v dostatečné době před uzavřením této pojistné smlouvy obdržel od pojišťovacího makléře Záznam z jednání, včetně všech jeho příloh;
g) v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, udělují pojistiteli souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění:
   - členům skupiny ČSOB, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách www.csob.cz/skupina a
   - ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví a zájmovým sdružením či korporacím těchto subjektů.

3. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy, než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku, se tímto dodatkem nijak nemění.

4. Správce pojistné smlouvy: Ing. Přemysl Kunt

5. Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: 4

6. Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající pojistitel.

7. Smluvní strany tohoto dodatku po jeho důkladném přečtení výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jej uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Dobré čp. 80
517 93 Dobré
DIČ: CZ45536040
www.kerson.cz

V Dobrém dne 25.11.2021

razítko a podpis pojistníka

V Pardubicích dne 25.11.2021

Ing. Přemysl Kunt
(razítko a podpis pojistitele)

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 165365819-15481-240606113835.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **165365819-15481-240606113835**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **4**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: OBEC DOBRÉ, IČ: 00274861

Pracoviště: OBEC DOBRÉ

Datum vyhotovení: **06.06.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LENKA ROZÍNKOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky .



165365819-15481-240606113835