V Chocni dne 06.11.2026

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Promítací zařízení pro kino Máj v Chocni“, „Modernizace kina Máj v Chocni“

Vážení,
poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Město Choceň

Dotaz č. 1.:

Dotaz č. 1 (k Příloze č. 2 a 3 – Duplicita řídicích jednotek):
V položkovém rozpočtu Příloha č. 2 – Položkový rozpočet – obraz je uvedena položka č. 9 (automatizační jednotka). Současně je však automatizované řízení a obdobná jednotka specifikována také v Příloze č. 3 – Položkový rozpočet – zvuk.
Žádost o vysvětlení: Žádáme zadavatele o upřesnění konkrétní funkce položky č. 9 v rozpočtu „obraz“ a potvrzení, zda se nejedná o duplicitní nacenění hardware, případně jaké odlišné technologické rozhraní má tato položka zajišťovat.

Odpověď č. 1.:

V tomto případě se jedná o duplicitu. V současné chvíli je lepší automatizační jednotku nainstalovat s obrazem. Účastníci tedy nenaceňují příslušnou položku v Příloze č. 3.

Dotaz č. 2.:

Dotaz č. 2 (k Příloze č. 3 – Řízení provozního osvětlení protokolem DALI):
Popis automatizovaného řízení v Příloze č. 3 – Položkový rozpočet – zvuk předpokládá integraci a ovládání osvětlení kinosálu prostřednictvím sběrnice/protokolu DALI. Při prohlídce místa plnění bylo ověřeno, že stávající provozní svítidla a rozvody technologii DALI nepodporují (umožňují pouze standardní spínání ZAP/VYP v sále a z kabiny).
Žádost o vysvětlení: Bude úprava elektroinstalace a osazení svítidel/stmívačů s podporou DALI zajištěna zadavatelem mimo rámec této veřejné zakázky, nebo zadavatel požaduje přizpůsobení stávajícímu stavu a ovládání stávajícího osvětlení pouze formou reléového spínání bez DALI stmívání?

Odpověď č. 2.:

Zadavatel plánuje integraci a ovládání osvětlení kinosálu prostřednictvím sběrnice/protokolu DALI až později v roce 2028. V rámci této veřejné zakázky nebude zadavatel řešit úpravu elektroinstalace a osazení svítidel/stmívačů s podporou DALI. V roce 2027 bude ponecháno stávající osvětlení.

Dotaz č. 3.:

Dotaz č. 3 (k promítací kabině – Odtah spalin / ventilace projektoru):

Při prohlídce místa plnění bylo zástupci provozovatele kina konstatováno, že stávající odtahové potrubí (komín) nad promítací jednotkou vyžaduje před instalací nové technologie stavební/technickou rekonstrukci.

Žádost o vysvětlení: Žádáme o potvrzení, že sanace či stavební úprava stávajícího odtahového komína není součástí předmětu plnění této veřejné zakázky a bude v případě potřeby zajištěna zadavatelem na jeho náklady.

Odpověď č. 3.:

Stavební úprava stávajícího odtahového komína není součástí předmětu plnění této veřejné zakázky.

Dotaz č. 4.:

Dotaz č. 4 (k instalaci technologie – Maskovací opona a elektroinstalace):

Instalace nové technologie maskovací opony vyžaduje zřízení nového jištění, úpravu stávajícího podružného rozvaděče (či osazení nového rozvaděče) a vyhotovení výchozí revizní zprávy elektro.

Žádost o vysvětlení: Jsou tyto silnoproudé elektroinstalační práce, úpravy rozvaděčů a výchozí revize součástí požadovaného předmětu plnění dodavatele, a pokud ano, do jaké položky rozpočtu je mají uchazeči zakalkulovat? V opačném případě žádáme o potvrzení, že potřebnou přípomoct a napojení zajistí zadavatel.

Odpověď č. 4.:

Ano, zadavatel bude řešit, pouze v případě obdržení dotace na část 2 veřejné zakázky „Modernizace kina Máj v Chocni“. Předmětné silnoproudé elektroinstalační práce, úpravy rozvaděčů a výchozí revize nejsou součástí předmětu plnění této veřejné zakázky.